



Korrespondenzblatt

des

Gesamtvvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

Herausgegeben

von dem

Verwaltungs-Ausschusse des Gesamtvvereins
in Berlin.

Sechshundvierzigster Jahrgang.

Berlin 1898.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Königliche Hofbuchhandlung
Kochstraße 68-71.

Inhalts-Verzeichniß

des sechsundvierzigsten Jahrganges (1898) des Korrespondenzblattes des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

I.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

- Austritt des Vereins für Geschichte der Stadt Meissen und des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde zu Kahla, S. 153.
- Beitritt des historischen Vereins für Dortmund und die Grafschaft Mark, des Vereins für die Geschichte von Soest und der Börde und des Schwäbischen Albvereins, S. 153.
- Generalversammlung in Dürkheim (Pfalz). Zweite Hauptversammlung. Vortrag des Herrn Dr. Koehl-Worms: Römische Grabfelder um Worms, S. 1. Ausflug nach Worms, S. 8. Sitzungen der ersten und zweiten Sektion: Grundzüge für die Ordnung von Sammlungen vorgeschichtlicher Alterthümer (Dr. Schwarz), S. 9. Prä-historische Kochgefäße (Dr. Bischoff), S. 11. Marzellen (Dr. Florckschütz), S. 11. Sitzungen der dritten und vierten Sektion: Archaische Fragen (Dr. Ermisch und Dr. Vaillen), S. 12. Ortsnamen mit „Linde“ und „Eiche“ (Dr. Gmelin), S. 14. — Sitzung der vereinigten vier Sektionen, S. 25. Berichterstattungen: Denkmalpflege (Wallé), S. 25. Stand der Kenntnissforschung (Dr. J. Bühring), S. 28. Stand des Grundartenplanes (Prof. Thudichum), S. 32. Zweite Delegirten-Sitzung, S. 34. Dritte Hauptversammlung, S. 34. Ausflug nach der Mayburg bei Neustadt, S. 34.
- Generalversammlung in Münster, S. 41, 57, 73, 89. Programm, S. 113. Anträge und Theesen, S. 115. Programm und Präsenzliste, S. 129. Vorbegrüßung im Rheinischen Hofe, S. 133. Erste Hauptversammlung: Vortrag des Herrn Professor Dr. Fostes: Der Dichter des Heliand und seine Heimath, S. 133. Geschäftsbericht des Verwaltungsausschusses des Gesamtvereins, S. 141. Jahresbericht des Römisch-Germanischen Central-Museums in Mainz für 1897/98, S. 142. Vortrag des Herrn Archivrath Dr. Philippi: Münsters Vergangenheit in Geschichte und Kunst, S. 153. Protokolle der Delegirten-Sitzungen, S. 160. Festschriften, S. 162.

II.

Größere Abhandlungen.

- Vör, M., Staatsarchivar, Zur mittelalterlichen Strafenabsperrung, S. 67.
- Bühring, Dr., Stand der Kenntnissforschung, S. 28.
- Gaug, Direktor, Vom römischen Grenzwall, S. 73.

- Fostes, Prof. Dr., Der Dichter des Heliand und seine Heimath, S. 133.
- Koehl, Dr., Römische Grabfelder um Worms, S. 1.
- Lutich, Ein Programm zur Denkmalpflege, S. 125.
- Mehlis, Archäologische Funde in der Rheinpfalz, S. 151.
- Meincke, Jr. Theodor, Menzes Kollektaneen zur historischen Geographie Deutschlands, S. 82.
- Meisen, Prof., Wie kann die Geschichte der im Mittelalter erfolgten deutschen Kolonisation des Ostens gefördert werden? S. 76.
- Mummenhoff, Dr., Archivrath, Die Archivalienfunde im großen Rathhaussaal zu Nürnberg in den Jahren 1844 und 1897, S. 34.
- Philippi, Archivrath Dr., Münsters Vergangenheit in Geschichte und Kunst, S. 153.
- Piper, Dr., Hofrath, Cohausen, Die Befestigungsweisen der Vorzeit und des Mittelalters, S. 89.
- Thudichum, v., Professor, Stand des Grundartenplanes, S. 32.
- Wallé, Die Baudenkmäler von Frankfurt a. M., S. 126.
- , Bericht über Denkmalpflege, S. 25.
- Wehrmann, Dr., M., Zur Chronologie der Cammer Bischöfe, S. 115.
- Weiß, Sanitätsrath Dr., Stammeswanderungen der großen und kleinen Chauken, nachgewiesen an Ortsnamen (I. und II.), S. 41, 57.
- Will, Archivrath, Mittelalterliche Bauten Regensburgs, S. 93.

III.

Historische Vereine.

- Aachen, Verein für Kunde der Aachener Vorzeit, Mittheilungen VII., S. 15.
- Badische historische Kommission, 17. Hauptversammlung, S. 165.
- Bamberg, Historischer Verein zu Bamberg, 57. Bericht, S. 19.
- Berlin, Verein für die Geschichte Berlins (Hauptversammlung), S. 83.
- , Literaturarchiv-Gesellschaft, S. 16 105.
- Böhmen, Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft, Kunst und Litteratur (Jahresbericht), S. 101.
- Brandenburg, Verein für die Geschichte der Mark Brandenburg (Forschungen Band XI. und Vorträge), S. 162.
- Braunschweig, Ortsverein für Geschichte und Alterthumskunde, S. 52.

Bretsan, Verein „Schauinsland“ 24. Jahrgang, S. 122.
 Bromberg, Historische Gesellschaft für den Regedistrikt, S. 40.
 Buchenburg, Verein für Geschichte, Alterthümer und Landeskunde des Fürstenthums Schaumburg-Lippe (Ausstellung), S. 67.
 Ellingen, Historischer Verein, S. 122.
 Dortmund, Historischer Verein für Dortmund und die Grafschaft Mark, S. 162.
 Emseldorfer Geschichtsverein, S. 19.
 Eresden, Verein für die Geschichte Jahresbericht, S. 68.
 Eßfurt, Historischer Verein, S. 50.
 Essau-Vorbringen, Historische Kommission, S. 23.
 Eisen, Historischer Verein für Stadt und Stift Eisen Beiträge zur Geschichte der Stadt, S. 19.
 Erturt, Verein für die Geschichte und Alterthumskunde (Mittheilungen 18. Heft), S. 68.
 Frankfurt a. M., Verein für Geschichte und Alterthumskunde (Generalversammlung 20. 1. 98), S. 49.
 Glarus, Historischer Verein des Kantons (Jahrbuch, Heft 32), S. 104.
 Görres-Gesellschaft, S. 152.
 Göttingen, Verein für die Geschichte, S. 20.
 Gotha, Vereinigung für Gothaische Geschichte und Alterthumsforschung, S. 104.
 Hanjischer Geschichtsverein (27. Jahresbericht), S. 71, 148.
 Hannover, Verein für Geschichte der Stadt, S. 36.
 Heidelberger Schloßverein (15. Bericht), S. 69.
 Hennebergischer alterthumsforschender Verein in Meinungen, S. 16.
 Herborn, Alterthumsverein, S. 52.
 Heßen und Waldeck, Historische Kommission, Jahresbericht, S. 147.
 Heßen, Historischer Verein für das Großherzogthum, (Quartalsblätter und Vorträge), S. 53.
 Heßen, i. auch Kassel.
 Hohenleuben, Bogländischer Alterthumsforschender Verein (65. und 66. Jahresbericht), S. 53.
 Jena, Verein für thüringische Geschichte und Alterthumskunde (5. Generalversammlung), S. 144.
 Jüterburg, Alterthums-Gesellschaft (Jahresbericht), S. 38.
 Kassel, Verein für heßische Geschichte und Landeskunde (Feldzüge des Drusus), S. 117.
 Kiel, Gesellschaft für Stadtgeschichte (Jahresbericht), S. 145.
 Leipzig, Verein für die Geschichte, S. 20.
 Lothringen, Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde, S. 21.
 —, Jahresbericht, S. 120.
 Lübeck, Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde, S. 106.
 Ludwigsburg i. B., neuer historischer Verein, S. 23.
 Magdeburg, Verein für Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und Erzbistums (Geschichtsblätter, 32. Jahrgang I), S. 69.
 Mannheimer Alterthumsverein Veröffentlichungen, S. 16.
 Medlenburg, Verein für medlenburgische Geschichte und Alterthumskunde (Jahrbuch, 62. Jahrgang), S. 48.
 —, Urkundenbuch, 17. Band, S. 102.
 —, Generalversammlung, S. 146.
 Meiningen, Verein für meiningische Geschichte und Landeskunde (Schriften Heft 20 bis 27), S. 67.
 Nassau, Verein für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung (Mittheilungen seit 1. 7. 1897), S. 18.
 Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde, S. 107. 14. Hauptversammlung, S. 122.
 Niedersachsen, Historischer Verein für Niedersachsen, S. 21.
 —, Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte, Zeitschrift II, S. 39.
 Nordhausen, Geschichts- und Alterthumsverein, S. 51.
 Nordoberfränkischer Verein für Natur, Geschichts- und Landeskunde, S. 52.

Rürnberg, Verein für Geschichte der Stadt Chronik für 1896 und 1897, S. 94.
 Oberbayern, Historischer Verein (150. Geburtstag von Weifenreder), S. 166.
 Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften, S. 50, 105; Neues Lausitzer Magazin, 74. Band, S. 121.
 Oberpfalz, Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg (Band 49 der Verhandlungen), S. 16.
 Osnabrück, Verein für Geschichte und Landeskunde, S. 36.
 Pommern, Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde (Baltische Studien, Neue Folge Band I und Monatsblätter), S. 103.
 Prenzlau, neuer udermarkischer Museums und Geschichtsverein, S. 23.
 Rheinische Geschichtskunde, Gesellschaft für, 17. Jahresversammlung, S. 100.
 Rostock, Verein für Rostocks Alterthümer (Beiträge), S. 102.
 Rothenburg ob der Tauber, Verein Alt-Rothenburg, S. 40.
 Saarbrücken, Historischer Verein für die Saargegend. (Jahresbericht), S. 55.
 Sachsen, Königlich sächsische Alterthumsverein. Neues Archiv für sächsische Geschichte und Alterthumskunde. Band 18, S. 51.
 —, Königlich sächsische Kommission für Geschichte (2. Jahresversammlung), S. 37.
 —, Historische Kommission der Provinz Sachsen (Sitzung in Heiligenstadt), S. 14; Neujahrsblätter S. 55.
 Schleiz, Geschichts- und alterthumsforschender Verein (18. und 19. Jahresbericht), S. 52.
 Schlesien, Verein für Geschichte und Alterthum (Zeitschrift für C. Grünhagen), S. 98.
 Schleswig-Holstein, Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte, S. 19.
 Schwäbischer Albverein, S. 162.
 Siebenbürgen, Verein für Siebenbürgische Landeskunde, S. 106. 50. Generalversammlung, S. 164.
 —, Archiv, Neue Folge, 28. Band, S. 165.
 —, Urkundenbuch II, S. 165.
 Torgau, Alterthumsverein, S. 68.
 Unterfranken und Neuchaffenburg, Historischer Verein (Archiv, 39. Jahrgang), S. 166.
 Westpreussischer Geschichtsverein (Zeitschrift, Heft 36 und 37), S. 68.
 Wien, Alterthumsverein (Geschichte der Stadt Wien), S. 146.
 Württemberg, Kommission für Landesgeschichte (7. Hauptversammlung), S. 146.
 —, Alterthumsverein, S. 147.

IV.

Nachrichten aus Museen.

Bonn, Provinzialmuseum (Jahresbericht), S. 108.
 Breslau, Diözesanmuseum für kirchliche Alterthümer, S. 167.
 Halle, Provinzialmuseum der Provinz Sachsen, 11. Aus-
 schußsitzung, S. 21; 15. und 16. Sitzung, S. 149.
 Hannover, Refineriemuseum, S. 37.
 Leipziger Museum für Völkerkunde (Urgeschichtliche Sonderausstellung), S. 149.
 Lübeck, Museum Lübeckischer Kunst- und Kulturgeschichte, S. 22.
 Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum (Erwerbung des Königsstiftungshauses), S. 39.
 —, 14. Jahresbericht, S. 84; Verschiedenes S. 166, 167.
 Stockholm, Nordisches Museum, S. 167.
 Trier, Provinzialmuseum (Verwaltungsbericht), S. 123.
 Wiesbaden, Alterthumsmuseum, S. 167.
 Zürich, Schweizerisches Landesmuseum (6. Jahresbericht), S. 110.

V.

Litteratur.

- Altmann, Dr. Wilh., Urkunden zur Brandenb.-Preussischen Verfassungs- und Verwaltungs-geschichte, S. 72.
 Bamberger Dom, Skulpturen, S. 72, 128.
 Bauernhaus, Das deutsche, Veröffentlichung des Verbandes der Architekten- und der Ingenieurvereine, S. 71.
 G. v. Below und Fr. Meinecke, Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte, S. 112.
 G. Verzhold, David Fabricius und Johann Nepper, S. 40.
 Bertelheim, A., Biographisches Jahrbuch und Deutscher Nekrolog I., S. 24.
 Beyer, Dr. Karl, Urkundenbuch der Stadt Erfurt II., S. 72.
 Beyerle, Konrad, Konstanzer Rathskisten, S. 112.
 Clemen, Denkmalpflege Frankreichs, S. 150.
 Denkmalpflege, Die, Zeitschrift, S. 167.
 Dürr, Fr., Heilbronner Chronik, S. 24.
 Ermisch, H., Neues Archiv für sächsische Geschichte und Alterthumskunde, Bd. 18, S. 51.
 Forrer, R., Die Waffensammlung von N. Fschille, S. 112.
 Gerlach, H., Kleine Chronik von Freiberg in Sachsen, S. 128.
 Größler, Prof. Dr. H., Schriftennachweis zur Mansfeldischen Geschichte, S. 170.
 —, Prof. Dr. H., Die Thüringische Katastrophe von 531, S. 128.
 Gruov, Dr. G., Kulturgeschichte des Mittelalters I., S. 112.
 Hager, Dr., Mittelalterliche Bauten Regensburgs, S. 93.
 Hausmann, Dr. S., Kunstdenkmäler, elsässische (Tief. 3 bis 6) und lothringische (Tief. 15 bis 18), S. 72.
 Hebesler, G., Verzeichniß von deutschen Privat-Bibliotheken Bd. III. (Deutschland), S. 71.
 Helfert, Denkmalpflege, S. 150.
 Henze, Th., Die Provinz Sachsen und das Herzogthum Anhalt, S. 40.
 Jecht, Dr. R., Neues Lausitzisches Magazin, 73. Bd., Heft 1 und 2, S. 50.
 —, 74. Bd. Heft 1, S. 121.
 Katsch, Ferd., Die Entstehung und der wahre Endzweck der Freimaurerei, S. 72.
 Keuffer, Dr. Max, Trierisches Archiv, S. 72.
 Koppmann, Dr. R., Beiträge zur Geschichte der Stadt Hofstet, Bd. II. Heft 3, S. 102.
 Kunstdenkmäler, Beschreibende Darstellung der älteren Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen, Kreis Gardelegen, S. 24.
 Lange, Dr. G., Vitae Pomeranorum, S. 170.
 Limesblatt, Nr. 27 bis 29, S. 112.
 Löwe, Richard, Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere, S. 111.
 Mehliß, C., Der Drachenfels zu Dürkheim a. S., S. 88.
 Müller, Sophus, Nordische Alterthumskunde Bd. II. 1 bis 4, S. 112.
 Dechelshäuser, Kunstdenkmäler des Großh. Baden, Bd. IV. 2, S. 112.
 Luellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, S. 40.
 Richter, Dr. D., Atlas zur Geschichte Dresdens 1521 bis 1898, S. 169.
 Rühl, Franz, Briefwechsel des Ministers und Burggrafen Th. v. Schön mit G. H. Perß und J. G. Droyßen, S. 56.
 Schönermark, Dr. G., Beschreibung der älteren erhaltenen Kunst- und Baudenkmäler des Fürstenthums Schaumburg-Lippe, S. 24.
 Silesiaca, Festschrift zum 70. Geburtstage von Geh. Archivrath C. Grünhagen, S. 99.
 Steinhaußen, G., Zeitschrift für Kulturgeschichte, S. 24.
 Stenzel, K. G. W., G. A. H. Stenzels Leben, S. 128.
 Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, II., S. 165.

- Walter, Friedrich, Die Siegelammlung des Mannheimer Alterthumsvereins, S. 56.
 Weber, P., Profane Wandmalereien, S. 24.
 Westfälischer Friede, Gedenkbuch, S. 128.
 Wolff, Felix, Die Abteikirche Mauraemünster in Uner-Elsas S. 112.
 Zimmermann, H., Geschichte der Stadt Wien, 1. Bd., S. 146.

VI.

Personalien.

- Adamy, Rudolf, † 13. 1. 1898 in Darmstadt, S. 22.
 Boos, Dr., ord. Prof. in Basel, S. 168.
 Clemen, Dr. a. o. Prof. in Bonn, S. 111.
 Dittmar, Dr., Mar in Magdeburg († 21. 2. 1898), S. 39.
 Fabricius, Dr. G., Dritter Dirigent der Reichs-Limeskommission, S. 111.
 Fider, Prof. Dr., Orden pour le mérite, S. 126.
 Finke Prof. Dr., nach Freiburg i. B. berufen, S. 151.
 Fischer, Dr., Realgymnasialdirektor in Bernburg († 5. 3. 1898), S. 55.
 Förster, A., Prof. in Breslau, Staatskommissar beim Schlei-Museum für Gewerbe und Alterthum, S. 70.
 Fuhle, Dr., Vorsteher des städt. Museums in Braunschweig, S. 23.
 Grünhagen, C., Geh. Archivrath, 70. Geburtstag, S. 98.
 Hassencamp, Professor, Direktor des Gymnasiums in Düren, S. 151.
 Heigel, Professor Dr., Sekretär der historischen Kommission, S. 111.
 Henner, Th., Dr., ord. Professor in Würzburg, S. 70.
 Jfing, v., Julius, General-Lieutenant 3. D. († 7. 7. 1898), in Berlin, S. 126.
 Kobl, Wilhelm, († 12. 5. 98), Weissenburg a. Sand, S. 111.
 Kugler, Bernhard, († 7. 4. 98), in Tübingen, S. 111.
 Landsberg-Belen, Graf, († 15. 10. 98), S. 111.
 Lehner, Dr., Vorsteher des Museums Nassauischer Alterthümer in Wiesbaden, S. 111.
 Lemde, Prof., zum Dr. phil. h. e. promovirt, S. 151.
 Meiborg, Reinhold, gestorben in Kopenhagen, S. 111.
 Montelius, Prof., D., Ritter des preussischen Ordens pour le mérite, S. 23.
 Mothes, Dr. Eskar, in Jwidau, 70. Geburtstag, S. 168.
 Müller, C. M., Dr. med., in Leisnig, († 16. 1. 1898), S. 70.
 Mummenshoff, Dr. Ernst, Archivrath, S. 55.
 Pallat, Dr., Hilfsarbeiter im preussischen Kultusministerium, S. 55.
 Potthast, Dr. A., Bibliothekar des Reichstages († 13. 2. 1898) in Leobschütz, S. 55.
 Reinwald, Gustav, gestorben in Lindau, S. 151.
 Reuter, Bruno, Geh. Archivrath, († 6. 8. 1898), S. 89, 133, 141.
 v. Riehl, Dr. W. H., Ritter, († 16. 11. 1897) in München, S. 23.
 Schmidt, Prof. Ludwig, † 2. 4. 1898) in Tübingen, S. 111.
 Sidel, Geh. Hofrath, Prof. Dr., S. 111.
 Stieve, Prof. Felix, († 10. 6. 1898) in München, S. 111.
 Stühr, Dr., Archivar in Schwerin, S. 23.
 Wehrmann, Dr. R. H., († 11. 9. 1898) in Lübeck, S. 168.
 Zimmermann, Dr., Archivrath in Wolfenbüttel, S. 168.

VII.

Vermischtes.

- Anthropologen-Kongress zu Braunschweig, S. 168.
 Archivverwaltung, Reformen in der preussischen Archivverwaltung, S. 55.

- Regens, Ausgrabungen, S. 88.
Sannstatt, Römertrase, S. 128.
Denkmalschutz und Denkmalspflege
in Berlin, S. 87,
in Brandenburg, S. 86,
in Hildesheim, S. 87,
in Luxemburg, S. 150,
in Sachsen, S. 87, 167,
in der Schweiz, S. 168.
Solberger Saer, Ausgrabungen, S. 128.
Teme, Die westfälische nach Spanien, S. 70.
Heraldische Ausstellung in Hannover, S. 128.
Historikertag, Deutscher, in Nürnberg, S. 40, 63 ff., 76 ff.
Holtshausen, Kattell, S. 128.
Jeminsul, S. 88.
Königshof im Harz, Ausgrabungen durch den Harzverein,
S. 128.
Landesgeschichtliche Publikationsanstalt, Konferenz ihrer Ver-
treter, S. 81.
Limes, S. 112.
Mainz, Wiederherstellung des Kurfürstlichen Schlosses, S. 71.
Monumenta Germaniae historica, Jahresversammlung,
S. 126. Veräl. auch S. 72.
München, Historische Kommission der königlich bayerischen
Akademie der Wissenschaften, S. 127.
Münzenfund in Fridingen (Württemberg), S. 40.
—, in Subbelrath, S. 111.
Raumburg, Alte Wandgemälde im Pfarrhanie der Moritz-
kirche, S. 56.
Terlingen-Wallerstein, goldene Bullen in, S. 169.
Überburg bei Bückhofheim an der Rhön, Ausgrabungen,
S. 23.
Reichssteuer-Verzeichnis, neuer Fund, S. 111.
Rheinthal, Uebervölkerung im, S. 23.
Saalburg (Homburg v. d. Höhe), S. 71, 128.
Thüringer Runidentenmäler, S. 40.
Ueberlingen, Fresken in der Jodokuskirche, S. 56.
Weven, Begräbnisstätte, S. 88.

Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

Nr. 1 u. 2.

Sechszundvierzigster Jahrgang 1898.

Januar u. Februar.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Dürkheim (Pfalz). Zweite Hauptversammlung. Vortrag des Herrn Dr. Koehl (Worms): Römische Grabfelder im Worms. Ausflug nach Worms. Sitzungen der 1. und 2. Section: Grundzüge für die Ordnung von Sammlungen vorgeschichtlicher Alterthümer (Dr. Samary), prähistorische Kochgefäße (Dr. Bischoff), Mardellen (Dr. Florckus). Sitzungen der 3. und 4. Section: Archäologische Fragen (Dr. Ermisch und Dr. Bailken), Ortsnamen mit „Aude“ und „Eide“ (Dr. Smelin). — **Wirksamkeit der einzelnen Vereine:** Historische Kommission für die Provinz Sachsen. Verein für Kunde der Nachener Vorzeit. Mannheimer Alterthumsverein. Litteraturarchiv-Gesellschaft in Berlin. Hennebergischer alterthumsforschender Verein in Meiningen. Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg. Verein für Rassistische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. Historischer Verein zu Bamberg. Historischer Verein für Stadt und Stift Effen. Düsseldorfischer Geschichtsverein. Verein für die Geschichte von Jülich. Verein für die Geschichte Göttingens. Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde. Historischer Verein für Niedersachsen. — **Nachrichten aus Museen:** Provinzialmuseum für die Provinz Sachsen. Museum Lubedischer Kunst- und Kulturgeschichte. — **Personation.** — **Kleine Mittheilungen.** — **Literarisches.** — **Inserat.**

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Generalversammlung in Dürkheim (Pfalz)

vom 3. bis 7. September 1897.

Montag, den 6. September.

Zweite Hauptversammlung.

Der Vorsitzende, Herr Geh. Archivrath Neuter, eröffnete die Versammlung mit einem Hinweis auf die von Herrn Geh. Regierungsrath Meydenbauer angestellten Aufnahmen der Königl. preussischen Meßbildanstalt zu Berlin, aus Tangermünde, Straßburg, Worms, wozu Baumeister P. Wallé (Berlin) weitere Erläuterungen gab. Dann nahm Herr Dr. Koehl (Worms) das Wort zu dem Vortrage:

Ueber römische Grabfelder um Worms.

Hochansehnliche Versammlung!

Lange schon, bevor zum ersten Mal der eherne Schritt der römischen Legionen durch das Rheinthal hallte und sie zur Sicherung des eben eroberten Gebietes jene Reihe von Grenzfesten am Ufer des Stromes anlegten, vor Allem aber jene mächtigen Militärstraßen erbauten, welche die Nordsee mit dem Tiber und den Rhein mit der Seine und der Atlantis in Verbindung brachten, lange vor dieser Zeit schon war die fruchtbare Rhein-Ebene durch zahlreiche Handels- und Verkehrswege mit dem Innern Galliens verbunden. An einem jener vorrömischen Straßenzüge, welche von der ältesten keltischen Niederlassung am Rhein, Borbetomagus, dem heutigen Worms ausgehend, über das Hart-Gebirge nach Gallien zogen, lag dicht am Eingange zu dem Gebirgspaß, gleichsam als erste Etappe, eine Ansiedlung, deren Bewohner sich im Frieden der lieblichen Lage in fruchtbarem Thale, am Ufer eines munteren Gebirgsbaches, dicht vor den bewaldeten Bergklippen in behaglicher Ruhe erfreuen durften, die aber in Zeiten der Gefahr eines sicheren Zufluchtsortes sich wohl bewußt waren auf hochragender Höhe im Innern eines von mächtigen Mauern umringten Refugiums. Nahe dabei an steiler Steinwand lassen noch jetzt allerlei Gebilde von prähistorischer Menschenhand

uns erkennen, daß hier einst die Bewohner der alten Niederlassung von Dürkheim eine Kultus- oder eine Arbeitsstätte gehabt haben mögen.

Als dann die Römer die Herren des Landes geworden waren, ließen sie durch ihre Straßenbau-Ingenieure die vorhandenen Verkehrswege nach erprobter Weise als Kunststraßen ausbauen, und so geben noch jetzt zahlreich aufgedeckte Straßenkörper Kunde von der vor- trefflichen Arbeit dieser antiken Techniker.

Einen Ausgangspunkt vieler solcher Straßenzüge, welche nach allen Richtungen hin durch die Rhein-Ebene, besonders aber über das Gebirge nach Gallien zogen, ist die schon erwähnte alte Kultusstätte von Worms, deren Stammbaum erst vor Jahresfrist durch die Entdeckung eines uralten Begräbnißplatzes noch um mehrere tausend Jahre rückwärts bis in die neolithische Zeit hinein verfolgt werden konnte, die demnach als die älteste Niederlassung am ganzen Mittelrhein-Strom gelten kann.

Doch in eine so weit entlegene Periode der Urgeschichte unseres Landes möchte ich Sie mit meinen heutigen Ausführungen nicht zurückversetzen, Ihnen vielmehr an der Hand der Gräberforschung ein Bild desjenigen Kulturzustandes vor Augen führen, wie er in den ersten Jahrhunderten unserer Zeitrechnung geherrscht haben mag.

Bevor ich jedoch zur Beschreibung der Gräber und ihres Inhalts übergehe, muß ich Ihnen über die Lage der Grabfelder zur Römerstadt und über die letztere selbst Einiges mittheilen. Zu diesem Zwecke habe ich Ihnen hier den Stadtplan des heutigen Worms in mehreren Exemplaren mitgebracht, welche ich herumreichen bitte. Auf ihm sind sämtliche von mir konstairten römischen Straßen sowie die Stadtgrenze des römischen Worms eingetragen.

Sie erkennen aus diesem Plane, daß die Stadt von einer Menge von Straßen, welche ich roth und blau eingezeichnet habe, durchzogen wird. Sie können über 30 derartiger Straßenzüge bemerken. Die schwarze Linie deutet dagegen die Grenze der römischen Niederlassung an, jenseits welcher keine Reste römischer Gebäude mehr gefunden werden. Sie deckt sich, wie Sie sehen, zum größten Theil mit der Grenze der heutigen inneren d. h.

der mittelalterlichen Stadt, nur nach Süden zu ist sie um mehr als den dritten Theil größer als jene. Es war mir nun möglich, bei den umfangreichen Kanalisations- und Wasserleitungsarbeiten in den letzten Jahren diese Straßen alle ganz genau festzustellen; sie sind von mir alle selbst vermessen und eingezeichnet worden. Es gelang mir auch, von sammtlichen Straßen genaue Querschnitte zu erhalten, und es zeigte sich ferner bei diesen Untersuchungen, daß wir Straßen aus ganz verschiedenen Bauperioden unterscheiden können, solche der ältesten Römerzeit, dann wieder Straßen der mittleren und der spätromischen Periode. Die Letzteren sind zum Unterschiede von den anderen blau eingezeichnet. Die Römerstraßen der beiden ersten Perioden sind aus einem Material hergestellt, welches in der Umgegend von Worms auch heute noch hauptsächlich Verwendung findet. Es ist dies das diluviale Gesteine des Donnersberges, des höchsten Berges der Pfalz, der sogenannte rothe Donnersberaer Ries, welcher von dort bis zu dem Rheine hin sich findet, und der von den ehemaligen Glescher- moränen des Donnersberges herkommt.

Aus diesem Material sind nun die genannten Straßen erbaut. Sie bilden manchmal Dämme von $1\frac{1}{2}$ bis 2 m Mächtigkeit, welche aus verschiedenen Lagen Ries, welche fest aufeinander gestampft und gewalzt worden sind, bestehen. Die frühromischen Straßen kennzeichnen sich ferner noch dadurch, daß im Innern des Straßenkörpers nur Münzen der ersten Kaiserzeit, besonders des Augustus, gefunden werden, und daß unter dem Straßenkörper noch keine irgendwie bedeutende Kulturschichte sich findet. Die Straßen der mittleren Kaiserzeit zeichnen sich dadurch aus, daß nur mittelrömische Münzen im Innern des Straßenkörpers sich finden und schon eine bedeutendere römische Kulturschichte unter ihm angetroffen wird, so namentlich schon Gebäudereste, verschüttete Brunnen u. s. w. darunter gefunden werden. Die Straßen der spätesten Kaiserzeit haben dagegen einen ganz anderen Bau, sie sind nicht aus Donnersbergkies, sondern aus Fluß- und Bachgeschleiben hergestellt; sie liegen sehr hoch, es finden sich nur Münzen und Scherben der spätesten Zeit darin, und sie ziehen alle schon über römische Gebäudereste hinweg.

Der ganze Situationsplan von Worms hat sich, wie Sie erkennen können, im Laufe von 2000 Jahren kaum geändert, auf diesen römischen Straßenzügen sind, wie Sie sehen, meist die heutigen Straßen gelagert. Derartige Straßenuntersuchungen sind meines Wissens noch in keiner anderen Römerstadt in Deutschland vorgenommen worden, und sie sind in Zukunft, wenn die Kanalisation vollendet, wohl auch nicht mehr nachzuholen.

Die Römerstadt hat, wie Sie sehen, die Form einer Ellipse, welche in der Richtung von Südwesten nach Nordosten gelagert ist, in ihrer größten Längenausdehnung $1\frac{1}{2}$ km. und in ihrer größten Breite genau die Hälfte mißt. Die Straßen, welche sie durchziehen, dienen sowohl dem Kern- wie dem Lokalverkehr. Die Östlichen verlassen die Stadt nach allen Richtungen, nur nicht in östlicher Richtung, nach dem Rheine hin. Eine dorthin ziehende Straße konnte bisher noch nicht nachgewiesen werden, obwohl sie jedenfalls bestanden hat; ihre Reste mußten in dem tiefgelegenen, den Ueberschwemmungen ausgelegten Gelände längst verschwinden.

Die Hauptstraße, welche die Stadt in ihrer ganzen Länge, und zwar in ihrem östlichen Theile, durchziehen sehen, ist die große, lange des ganzen Rhein-

stromes hinziehende Militärstraße, welche befanntlich von dem Niederrhein über Köln, Mainz und Straßburg nach dem Oberrhein und von da über die Alpen nach Rom führte. Sie ist, wie Sie erkennen können, in dem ganzen Bereiche der alten Stadt und weit darüber hinaus untersucht und bloßgelegt worden, denn die dickgezogenen Linien auf dem Plane bedeuten die untersuchten Strecken, die punktierten dagegen die vermuthete Fortsetzung derselben. Diese Straße läuft, wie Sie sehen, in derselben Richtung, wie ein noch jetzt bestehender großer Straßenzug und meist direkt unter ihm her. Deshalb wurde auch auf meine Veranlassung hin der Name dieses Straßenzuges, welchen derselbe erst in den 40er Jahren neu erhalten hatte, in „Römerstraße“ umgewandelt, um so für alle Zeiten die Erinnerung an diese Hauptmilitär- und Verkehrsstraße in der Bevölkerung wachzuhalten. In ihr wurden im Gebiete von Worms schon zwei Meilensteine aufgefunden, der eine weit draußen auf dem südlichen Grabfelde, der andere im Innern der Stadt, an einer Stelle, die genau dem Mittelpunkt der Römerstadt gegenüberliegt. Deshalb trägt der letztere Stein auch keine Entfernungsangabe, sondern nur die Bezeichnung (Civitas) V(angionum). Er ist dem Kaiser Gallienus geweiht und im Jahre 253 gesetzt worden. Der andere Meilenstein trägt die Bezeichnung (Civitas) V(angionum) L(euga) I. Er giebt also die Entfernung einer gallischen Meile von Worms in der Richtung nach Süden, nach Speyer, an und ist dem Kaiser Maximian gewidmet. Er stammt aus dem Jahre 293. Daß die Steine ehemals an ihrem Fundplatze aufgestellt waren, ergibt die Entfernung zwischen beiden, welche genau einer gallischen Meile, 23 Minuten entspricht. Es bedeutet also der Stein in der Stadt den Ausgangspunkt, von dem aus gezahlt wurde, gerade wie von der goldenen Säule auf dem Kapitol zu Rom. Die eine der in der Richtung nach Südwesten die Stadt verlassenden Straßen zieht hierher nach Dürkheim und Neustadt und von da weiter über das Gebirge. Zwei andere mehr westlich ziehende Straßen führen nach Kaiserlautern, die direkt nach Westen ziehende durch das Primmthal nach dem Donnersberge hin, andere nach Alzen, Kreuznach und Bingen. Die Straßen, welche in querrer Richtung die Stadt durchschneiden und meist dem Lokalverkehr dienen, laufen ziemlich parallel, so daß dadurch Quadrate und längliche Rechtecke entstehen, von denen einige wieder durch Diagonalstraßen geschnitten werden. Daß diese Straßen nach einem einheitlichen Plane angelegt worden sind, ist nicht zu verkennen, und es läßt sich aus diesem antiken Stadtplane aufs Neue wahrnehmen, was für vortreffliche Straßenerbauer die Römer gewesen sind.

Ueber die vielen aufgefundenen Gebäudereste zu sprechen, welche längs dieser Straßen lagen, würde zu weit führen, ebenso über die Stelle, wo vermuthlich das römische Castrum gestanden haben wird. Doch verdient noch erwähnt zu werden, daß an einigen Stellen in den Zug der mittelalterlichen Stadtmauer eingebaut, ziemlich große und hochaufragende römische Mauerreste sich erhalten haben, an welchen man die sorgfältige Arbeit des römischen Handwerkers mit der flüchtigen Arbeit des Mittelalters gut vergleichen kann. Uebrigens sollen in einem der nächsten Jahre alle diese Untersuchungen in einer eigenen Schrift eingehend beschrieben werden.

Senkrecht der römischen Stadtgrenze sehen Sie alsbald die Grabfelder beginnen; es bedeuten auf dem

Plane die grünen Felder die römischen und die gelben die fränkischen Friedhöfe. Zunächst interessieren uns nur die ersteren. Der nördliche Römerfriedhof ist sehr groß, er reicht weit nach Norden bis gegen die Liebfrauenkirche hin, und auf ihm liegt noch ein Theil der Weinberge, welche die weltbekannte Liebfrauenmilch erzeugen. Dieser Friedhof war schon im Mittelalter bekannt, und seit dieser Zeit sind auch schon viel Kunde auf ihm gemacht worden, die meistens jedoch wieder verloren gegangen. Von ihm können große Theile nicht mehr vorhanden sein. Ebenso ist der westliche Friedhof zum größten Theil durch den Bahnbau in den 40er Jahren und durch die Bebauung zerstört worden, aber noch immer kommen hier und da einzelne Gräber oder Gruppen von solchen zum Vorschein. Der südliche Friedhof ist, ähnlich wie der nördliche, sehr ausgedehnt, auch er war schon im Mittelalter bekannt gewesen. Auf ihm steht das alte Kloster Maria-Münster, bei dessen Erbauung jedenfalls viele Gräber zerstört worden sind. Aber auch später, das ganze Mittelalter hindurch, wurden hier Kunde gemacht. So hat selbst ein deutscher Kaiser, Friedrich III. dort schon einmal eine Ausgrabung veranstalten lassen, um auf dem „Heidenkirchhof“, wie er bis in die Neuzeit hinein hieß, einige Gräber der angeblich dort beerdigten Riesen zu eröffnen. Deren Körper seien aber, wie der Chronist getreulich berichtet, nicht größer gewesen, wie die der jetzt lebenden Menschen auch. In diesem Jahrhundert wurden dann durch den Betrieb von Riesgruben viele Grabstätten zerstört, der Inhalt einer großen Anzahl von Gräbern aber von Freiherrn Seyl zu Herrnsheim gesammelt und später dem Paulusmuseum zum Geschenk gemacht. Im vorigen Jahre nun hat dieser Gönner und eifrige Förderer unserer Bestrebungen einen großen Theil dieses auf seinem Fabrikgebiete liegenden Grabfeldes auf seine Kosten untersuchen lassen und die reichen Ergebnisse dieser Ausgrabungen wiederum dem Paulusmuseum überwiesen.

Es wurden an dieser Stelle im Laufe des vergangenen Herbstes und Winters 343 Gräber eröffnet, aber noch harren viele der Aufdeckung. Mit diesem Friedhofe schien nach der bisherigen Anschauung der Ring der Metropolen um die Stadt geschlossen, welche sie in einem großen Halbkreise umgaben, denn östlich der Stadt, nach dem Rheine zu, verbot die tiefe Lage des Geländes die Anlage von Grabfeldern. Nun gelang es mir aber im Laufe dieses Winters, noch einen weiteren Friedhof im Südwesten der Stadt aufzufinden. Nach den Ergebnissen der Straßenuntersuchungen in der Stadt war mir bekannt, daß eine ziemlich bedeutende Römerstraße südwestlich die Stadt verläßt in der Richtung auf Kaiserlautern zu. Deshalb vermuthete ich auch, daß dort römische Gräber zu finden sein würden, und ich fand mich in meiner Vermuthung nicht getäuscht; gleich dicht neben der Straße, da, wo sie die Stadt verläßt, fanden wir Grab an Grab. So haben wir im Laufe dieses Winters dort schon weit über 100 Gräber aufgedeckt, und höchstwahrscheinlich wird dieses Grabfeld eines der bedeutendsten sein und noch viele Hunderte von Gräbern umfassen. Heute noch werden Sie bei der zur Feier Ihres Besuches veranstalteten Ausgrabung Gelegenheit haben, sich von der dichten Belegung dieses Grabfeldes mit Gräbern und, wenn das Glück uns günstig sein sollte, auch von der Reichhaltigkeit einzelner Grabstätten mit Beigaben zu überzeugen. Dieses Grabfeld liegt ebenfalls

auf dem Fabrikgebiete des Herrn Baron v. Seyl, und auch diese neue Ausgrabung ließ derselbe wiederum auf seine Kosten vornehmen und die reichen Kunde dem Paulusmuseum überweisen.

Nun können Sie weiter draußen, jenseits des westlichen Grabfeldes an der Gemarkungsgrenze von Worms gelegen, dicht an der durch das Pfimmthal führenden Römerstraße auf dem Plane noch eine Stelle erkennen, an welcher im vergangenen Jahre mehrere römische Bestattungen angetroffen worden sind. Es geschah dies bei Gelegenheit des dort zu erbauenden neuen Garnisonlazarethes, wo drei Steinartophagen etwa 1 m tief im Boden gefunden wurden. Es können diese Gräber jedoch nicht mehr zu den Wormser Grabfeldern gerechnet werden wegen ihrer weiten Entfernung von ihnen, da nämlich in dem ganzen dazwischen liegenden Gelände noch kein Grab angetroffen worden ist. Sie scheinen vielmehr die Bestattungen einer ländlichen Ansiedelung, einer römischen villa rustica, zu bilden, wahrscheinlich der ersten, welche an der Straße nach Weßeln vor den Thoren von Worms gelegen war. Diese muß das Eigenthum wohlhabender Besitzer gewesen sein und der letzten Zeit der Römerherrschaft am Rhein angehört haben, das erkennt man an der Art der Bestattung und den Beigaben der Todten; sie muß aber auch frühzeitig verlassen oder zerstört worden sein, weil nur drei Bewohner von deren ehemaligem Vorhandensein uns Kunde geben. Wahrscheinlich ist sie schon bald nach ihrer Erbauung wegen ihrer ungehörigen Lage vor den Thoren der Stadt den ersten Stürmen der Völkerwanderung zum Opfer gefallen, und die bis dahin wohlgepflegten drei Grabhügel deckte jetzt der Brandschutt des Hauses, und über sie zog dann später der Pflug jahrhundertlang seine Furchen.

Ich muß Sie nun bei der Beschreibung der Römerstraßen und der an denselben gelegenen Grabfelder bekannt machen mit zwei in unserer Gegend ziemlich häufig vorkommenden Flurnamen, welche meiner Meinung nach ganz sicheren Aufschluß geben über das Vorhandensein und den Zug von Römerstraßen.

Es war mir schon längst bei meinen Straßenforschungen aufgefallen, daß verhältnißmäßig häufig die Flurnamen „Gutleut“ und „Kirchgarten“ vorkommen, und zwar immer in unmittelbarer Nähe der Straßen. Ersterer Name erscheint gewöhnlich als „Gutleutweg, -hof, -haus, -brunnen, -bad“ u. s. w., auch „bei den guten Leuten“ oder „beim guten Mann“. Ich habe schon im Anfang der 80er Jahre auf dieses Vorkommen aufmerksam gemacht, und meine Beobachtungen sind auch von anderer Seite bestätigt worden. Diese eigenthümliche Thatsache ist nun für den Namen „Gutleut“ leicht zu erklären. Die Gutleut- oder Leprosenhäuser wurden im Mittelalter vor die Städte, aber ganz in die Nähe der Hauptverkehrsstraßen, gelegt, und damals bildeten diese Verkehrsstraßen ausnahmslos die alten römischen Straßenzüge. Für den Namen „Kirchgarten“ ist die Erklärung schon schwieriger. Möglich, daß vor den größeren römischen Ansiedelungen an besonders dafür geeigneten Plätzen neben der Straße der damals eingeführte Kirschbaum besonders kultiviert wurde und der Name der den Germanen fremden Frucht dann dauernd mit diesen Plätzen in Verbindung blieb. Thatsächlich erscheinen diese beiden Flurnamen in Südwestdeutschland ganz ausschließlich in der Nähe von Römerstraßen, so daß beim Vorkommen eines dieser Namen ganz sicher auf das Vorhandensein einer Straße in der Nähe dieser Orte geschlossen werden darf. Hier in der Pfalz könnte

ich Ihnen viele solcher Stellen nennen. Auch hier in Dürkheim gibt es einen „Gutleutweg“. Er fällt genau mit dem Lauf der Römerstraße zusammen, welche von Neustadt über Dürkheim nach Alzen zieht. Von Herrn Bezirksaemterer Drant wurde mir vorhin noch die Mittheilung gemacht, daß auch dicht dabei, ebenfalls an der Römerstraße, der Name „Kirchgarten“ vorkäme, was mir bisher nicht bekannt gewesen ist. Sie können also auch für Dürkheim diese Thatfache konstatiren und noch dazu in doppelter Beziehung.

In Worms kommt der Name „Gutleutbrunnen“ an einer Stelle neben der Römerstraße vor, wo seit Menschenbedenken kein Brunnen bekannt gewesen ist und auch bis jetzt nichts das Vorhandensein von Wasser direkt unter der Erdoberfläche vermuthen ließ. Es zeigte sich jedoch alsbald bei der Untersuchung, daß hier ein harter Quell vorhanden war, dessen Wasser jedenfalls einen unterirdischen Abfluß gehabt haben muß. Früher muß nun diese Quelle und ihr Abfluß offen zu Tage gelegen haben, denn es fanden sich dabei eingerammte Eichenpfähle, welche auf eine Ueberbrückung oder Einfassung der Quelle schließen lassen und in der Quelle selbst zahlreiche von den nahen Grabfeldern herbeigeschleppte Grabsteine, darunter auch der erstgenannte Meilenstein. Der „Kirchgarten“ liegt an der nach Kaiserslautern führenden Römerstraße dicht neben dem neuentdeckten römischen Grabfelde „am Bollwerk“. Sein Name war mir schon vor Jahren, als noch keine einzige Römerstraße in Worms bekannt gewesen war, ein Beweis für das Vorhandensein einer die Stadt an dieser Stelle verlassenden Straße, welche Vermuthung durch die Entdeckung des neuen Grabfeldes in diesem Winter noch eine weitere Stütze erhalten sollte.

Ich erlaube mir nun nach diesen Ausführungen, Ihnen eine kurze Beschreibung der einzelnen Arten der römischen Bestattungen, sowohl der früh- wie der spät-römischen, so wie wir sie gefunden haben, zu geben, und ich beschränke mich hauptsächlich darauf, da ja unmöglich Alles im Einzelnen aufgeführt werden kann, die Verschiedenheiten mit anderen derartigen Funden hervorzuheben. Es ist ja darüber auch schon unendlich viel geschrieben und gesprochen worden, so daß ich nur das Wesentliche anzuführen brauche. Zur näheren Orientirung habe ich hier eine Anzahl Photographien aufgelegt, welche ich eirkuliren zu lassen bitte. Sie werden Ihnen besser, als ich es mit Worten vermag, die Verhältnisse veranschaulichen können.

Wie Sie sehen, finden sich viele Brand- und Stelcit-araber in situ photographirt, dann bemerken Sie von den gefundenen Gegenständen, sowohl Thongefäßen wie Gläsern, bestimmte Typen zusammengestellt und chronologisch geordnet, und Sie sehen ferner die besonders bemerkenswerthen Fundstücke einzeln aufgenommen.

Wie Sie Alle wissen, herrschte in den ersten zwei Jahrhunderten der Römerherrschaft der Leichenbrand vor. Daß nun die Leichen vor der Bestattung direkt auf dem Grabfelde verbrannt wurden, davon konnte ich mich im Laufe dieser Ausgrabungen mehrmals überzeugen. Es fanden sich nämlich verschiedene Verbrennungsplätze, sogenannte Wirren, Gräben in der gewöhnlichen Tiefe und Länge eines Grabes, in welchen der Boden und die Wände, so hoch letztere noch vorhanden waren, eine Verflüssigung erlitten hatten.

Auf dem Boden fanden sich noch größere und kleinere Kieselsteine, auf welche das Holz zu liegen kam,

und die offenbar dazu dienten, durch besseren Zutritt von Luft eine vollständigere Verbrennung zu erzielen. Dabei lagen manchmal noch einzelne Knochen, Asche, Nägel u. s. w. Auf dem Holzstoße wurde nämlich in einem Sarco, der von Nägeln zusammengehalten war, die Leiche verbrannt, und so findet man zwischen den calcinirten Knochen gewöhnlich noch die laanen Nägel dieser Größe vor. Die verbrannten und zerstückelten Knochen wurden dann gesammelt und im Grabe beigelegt. Unter ihnen findet man dann weiter die Beigaben, welche mit dem Todten verbrannt worden waren; leider ist so durch den Leichenbrand Manches vollständig zerstört und namentlich der Schmelz der Emailleßbela meist ganz ausgeschmolzen worden. Dabei finden sich öfter Messer, welche gewöhnlich einen knöchernen Griff haben. Derselbe erscheint dann ebenfalls, wie die Knochen, calcinirt. Bei der Verbrennung ist jedenfalls viel Weihrauch oder wohlriechendes Harz verbraucht worden, denn es finden sich beinahe in jedem Grabe größere oder kleinere Stücke dieses Harzes vor, die entweder dem Feuer entgangen sind oder nachträglich beigegeben worden waren.

Ganz dieselbe Erscheinung finden wir in den Spät-La-Tone-Gräbern, und es ist dieser Gebrauch jedenfalls aus der vorrömischen Zeit mit herübergenommen worden. Die verbrannten Gebene fanden dann meist Aufnahme in einer Aschenurne, welche einen ganz bestimmten Typus zeigt und gewöhnlich wohl mit einem Holzdeckel verschlossen wurde. Manchmal findet man auch eigens gesformte Deckel aus Thon oder oft nur einfache Thonscherben zum Bedecken der Oeffnung. Besteht die Urne aus Glas, so ist meist ein Deckel aus Glas mit Griffansatz vorhanden.

Hinzugefügt wurden dann noch verschiedene Gegenstände, die vielleicht bei der Toilette der Leiche zuletzt gebraucht worden sind, wie Kämme, Haarnadeln, Salbenbüchsen, manchmal ein Striegel, der zur Hautpflege diente, u. s. w. Bei Kindern wurden Spielsachen, Puppen, kleine Thiere aus Thon, Pfeisken, kleine Kinderraffeln und andere Gegenstände hinzugegeben. Um diese Urne wurden dann die Beigefäße gestellt, von welchen sich manchmal sechs bis zehn in einem Grab vorfinden.

Ein Typus ist unter ihnen besonders bemerkenswerth, der meist in ärmeren Gräbern erscheint, die sogenannten Thränenkrüge, gewöhnlich ziemlich rohe und einfache Formen, von welchen man früher geglaubt hat, sie dienten in der That dazu, die Thränen der Leidtragenden bei der Bestattung aufzunehmen. Das ist aber sicher nicht der Fall gewesen; sie haben jedenfalls denselben Zweck gedient wie die großen Krüge auch, von denen man manchmal ganz mächtige Exemplare findet. Einmal fand ich zwei solcher Krüge, von denen jeder über 40 Liter Wasser faßte. Von ihnen kann also kaum angenommen werden, daß sie zur Aufbewahrung der Thränen gedient hätten! Sie haben jedenfalls Wein oder andere Flüssigkeiten enthalten, die bei der Bestattung zur Opferung oder als Weihgaben dargebracht wurden. Ferner finden sich ziemlich viele Gläser bei diesen Brandbestattungen, meist ganz bestimmte Typen, manchmal aber auch einzelne ganz hervorragende Stücke, wie Sie sich bei der Betrachtung der Photographien von früh-römischen Gläsern überzeugen können.

Im Ganzen sind bei der letzten Ausgrabung etwa 100 solcher frühen Gläser gefunden worden. Bei diesen Leichenbrandgräbern fanden sich aber auch viele zerschmolzene

Gläser, meist von kleinerer Form, die offenbar als Salbenbehälter oder kleine Parfümgläschen der Leiche auf den Scheiterhaufen folgten und so mit verschmolzen sind. Sehr selten fehlt die Lampe, die wahrscheinlich während der Aufbahrung der Leiche gebrannt hat und mit ins Grab gegeben wurde. Speierreste in den Gefäßen findet man, im Gegensatz zu den spätrömischen Gräbern, ziemlich selten; man hat demnach wohl weniger konsistente Speisen mitgegeben. Eine Wegzehrung war auch für den verbrannten Leichnam wohl nicht angebracht.

Münzen erscheinen in diesen Gräbern ziemlich zahlreich und sind eine sehr wichtige Beigabe zur Konstatierung der Zeit der Bestattung. Nicht alle Brandgräber sind gleich ausgestattet, ihre Verschiedenheit beruht in den Vermögensverhältnissen. Meist sind die Gebeine in hölzernen Kisten bestattet, in der Art, daß die Aschenurne mit sämtlichen Beigaben in einer solchen Kiste im Boden beigesetzt wurde. Man findet gewöhnlich die Holzspuren und Nägel dieser Kisten noch im Boden. Es kommen aber auch Kisten aus zusammengestellten Ziegelsteinen vor, welche Ziegelsteine entweder im Viereck oder dachförmig angeordnet sind. Dann findet man Aschenkisten aus Stein, bei welchen entweder diese Kiste den Behälter für die Aschenurne bildet oder in der Kiste selbst die calcinirten Knochen liegen und dann außen herum die Gefäße gestellt sind. Ebenso kommen Aschenkisten aus Blei vor. Bei Ärmern hat gewöhnlich eine einfache Vertiefung des Bodens die Knochen aufgenommen, um welche herum alsdann die Beigaben gestellt wurden. Dieses Verfahren kommt bei uns in den Brandgräbern der Spät-La Tène-Zeit ganz ausnahmslos vor. Manchmal bilden diese Aschenbehälter auch Kacheln aus Thon, welche die Römer zur Heizung der Wohnräume benutzten. In diesem Falle sind dann jedenfalls Holzdeckel oben und unten eingelegt worden, zwischen welchen die Asche sich befand, manchmal ist auch einfach ein großer Weintrugscherbek zur Aufbewahrung der Gebeine benutzt worden.

Anklänge an die La Tène-Periode finden wir aber nicht nur in den Bestattungsgebräuchen, auch zahlreiche Gefäßformen bieten solche Berührungspunkte mit den Gefäßen der vorausgegangenen Periode. Wir in Worms haben gerade aus den Gräbern der ersten Kaiserzeit viele Gefäßtypen gefunden, die bis in die La Tène-Periode zurückreichen. Früher glaubte man, daß in dieser Zeit der Entwicklung der Keramik ein scharfer Wendepunkt bestanden hätte, daß die La Tène-Periode schroff geendet und ebenso die römische ganz unvermittelt begonnen habe, aber jetzt wissen wir durch die neueren Forschungen, daß eine Menge Typen aus der La Tène-Zeit in die römische Zeit sich fortsetzen. Mein Freund Tischler hat auch für die Fibel diesen Nachweis schon erbracht, indem er bereits in seiner bekannten Publikation über die Fibel konstatirt hat, daß die frühromische Provinzialfibel eine unmittelbare Umbildung der späten La Tène-Fibel darstellt. Außerdem muß ich hier noch als besonders wichtig die Töpferstempel erwähnen, die den Namen des Töpfers zu enthalten pflegen, wie auf den aus Italien importirten terra sigillata-Gefäßen. Es erscheinen nämlich hier auf den frühromischen Thongefäßen eine Menge gallischer Namen, ja die Mehrzahl aller dieser Stempel ist gallischen Ursprungs. Man ersieht also daraus, daß die gallischen Töpfer ruhig weiter gearbeitet haben nach römischen Mustern. Diesen Uebergang zu studiren, wird gerade in den Grabfeldern am Rhein Gelegenheit gegeben, und so

dürfte die Beschreibung der letzten Ausgrabungen in Worms vielleicht deshalb in erhöhtem Maße Ihr Interesse erregen.

Die Verbrennung der Leichen dauerte nun während der beiden ersten Jahrhunderte unserer Zeitrechnung, und als eines der jüngsten derartigen Gräber glaube ich ein von mir gefundenes Grab bezeichnen zu dürfen, das einer beigegebenen Münze nach ungefähr um das Jahr 200 nach Christus zu setzen ist. Nach dieser Zeit folgte die Bestattung der Leichen in Särgen, bei welcher die ganze Leiche unverbrannt beigesetzt wurde. Die älteste derartige Bestattung vermute ich diesen Winter in einem Kindergrabe gefunden zu haben, das Münzen von Gordianus III. und Philippus Arabs enthielt, bei dem also die Beisetzung ungefähr um 250 erfolgt sein muß. Es waren Münzen, die offenbar nur sehr kurze Zeit im Kurs gewesen waren, da sie eine ganz scharfe Prägung zeigten, so daß man deshalb ziemlich genau die Zeit der Beisetzung bestimmen kann. Es haben aber jedenfalls längere Zeit hindurch Asche- und Skelettbestattungen nebeneinander bestanden. Dies können Sie auch aus einer der Photographien schließen, auf welcher Sie dicht am Kopfende eines Skelettgrabes in gleicher Tiefe ein Brandgrab bemerken. Aber zwischen die Brandgräber der ersten Kaiserzeit sind die Skelettgräber der späteren Zeit auch einfach eingelassen worden, wobei man nicht einmal sehr pietätvoll verfahren zu haben scheint, denn meist finden sich die Brandgräber, die dabei betroffen wurden, zerstört. Manchmal bemerkt man, daß bei dem Ausheben der Grube gerade die Hälfte eines Brandgrabes zum Opfer fiel, während die andere Hälfte erhalten blieb. Einige Male konnte auch konstatirt werden, daß der Inhalt eines Brandgrabes mit besonderer Vorsicht erhoben und dicht neben das Skelettgrab wiederum beigesetzt worden war.

Die beiden Arten von Bestattungen sind also nicht räumlich voneinander getrennt, und auf die Zeit der Beisetzung lassen einzig und allein die Beigaben, namentlich Münzen, einen sicheren Schluß zu. In den ersten Jahrhunderten wurden längs der Römerstraße die Brandgräber deponirt und auf dasselbe Feld in den späteren Jahrhunderten die Skelettbestattungen gebettet ohne Rücksicht auf die schon vorhandenen Gräber.

Diese Skelettbestattungen fanden nun fast sämtlich in Särgen statt, und zwar sind das entweder Holzsärgen oder Steinarkophagen; nur einige Male wurden Skelette in fargähnlichen Behältern angetroffen, welche aus großen Ziegelsteinen in drei- oder rechteckiger Form zusammengestellt waren. Die Särgen der ärmeren Leute sind einfache, große Kisten aus Tannenholz, die gewöhnlich viel größer sind als die Leiche, so daß am Fußende die Beigesetze deponirt werden konnten, die reicheren Leute wurden in ebensolchen, aber aus Eichenholz gefertigten Kisten beigesetzt. Die Holzart kann noch immer leicht an der Färbung des Holzes erkannt werden, welches an den großen eisernen Nägeln haftet, durch welche die Särgen zusammengehalten werden. Uns gelang es aber, auch ganze Särgen und große Reste von solchen dem Boden zu entnehmen, weil sie durch das hochstehende Grundwasser erhalten worden waren.

Vornehmere Bestattungen wurden dann in Steinsärgen beigesetzt. Es sind das große Monolithe, welche mit Deckel etwa 20 Zentner schwer sind. Aber hierin giebt sich auch eine merkbare Verschiedenheit je nach den Vermögensverhältnissen kund. Man findet ganz einfache, roh behauene Särgen, dann solche von sorgfältigerer

Caracina, sowohl im Innern wie außen und oben im Deckel. Manchmal sind innen schon kannellirte oder gewundene Säulchen in den vier Ecken herausgearbeitet, jeder der Deckel hat zwei Nabel in der Mitte und Abfrieren an den vier Ecken. Bei noch reicheren Bestattungen findet sich ein Bleisara im Innern des Steinsarges.

Die Orientirung der Bestattungen ist ganz unregelmäßig, meist jedoch sehen die Todten nach Süden oder Südosten hin. Zweimal konnten bei den Ausgrabungen in diesem Winter unter den römischen Gräbern Skelette von liegenden Höckern nachgewiesen werden, wahrscheinlich germanische Bestattungen zur römischen Zeit; kein Holz-sara umschloß diese Skelette, keine Beigaben hatten sie mitbekommen, sie waren aber mitten unter den römischen Bestattungen gelegen.

Nun tritt um diese Zeit der Einführung der Sceletbestattungen eine Eigenthümlichkeit auf, welche bisher noch nicht genügend erklärt worden war, die nämlich, daß die Skelette bei der Bestattung mit einer weichen Substanz eingehüllt wurden. Diese Masse umgibt das ganze Skelett vollkommen, nur das Gesicht bleibt davon frei, unter dem Schädel dagegen findet sich gewöhnlich eine besonders dicke Lage, wie ein Kissen, ein Koltier aussehend, auf welchem der Kopf ruht. Manchmal lassen sich große Stücke dieser Substanz aufheben, welche dann Abdrücke ganzer Gliedmaßen oder einzelner Gewandtheile darbieten. So fanden wir in einem Steinsarge den Abdruck vom Numus eines Kindes. Man hat dann nur nöthig, Gyps einzugießen, um die ursprüngliche Form wiederzuerhalten. Man glaubte nun bisher, diese weiße Masse wäre abgelöschter und wieder festgewordener Kalk. Man stellte sich die Sache so vor, daß man annahm, infolge der weiteren Ausbreitung des Christenthums wäre die Brandbestattung verboten worden, und man hätte deshalb vorgezogen, gewissermaßen auf chemische Weise die Leiche zu verbrennen, indem man sie mit abgelöschtem Kalk überschüttet hatte, um auf diese Art eine langsamere wirkende Verbrennung herbeizuführen. Nun wollte mir das nicht recht einleuchten, daß diese Masse wirklich Kalk sein sollte, denn Kalk hätte sicherlich nicht diese feste Hülle abgegeben, Kalk hätte auch keinen Abdruck der Gewänder erzeugen und diese erhalten können, hätte vielmehr solche sofort zerstört. Dann fand ich oft, daß die Masse in Form eines Kissens unter dem Kopf des Todten schon bei der Bestattung, ehe noch der Kopf darauf zu liegen kam, erhärtet gewesen sein muß, weil sonst der Kopf einen Eindruck hätte hinterlassen müssen. Da nun alle diese Momente den Gebrauch von Kalk ausschließen, so ließ ich die fragliche Substanz chemisch untersuchen, und es stellte sich heraus, daß sie aus reinem Gyps besteht. War dies nun der Fall, dann konnte es sich aber auch nicht um eine Verbrennung, mußte sich vielmehr um eine Konservirung der Leichen handeln. Man hatte, um dies zu ermöglichen, die Leichen durch den Gyps gewissermaßen luftdicht abgeschlossen; daß man das Gesicht freiließ, hatte wahrscheinlich seinen Grund in religiösen Anschauungen. Vielleicht that man es, um der Seele das Verlassen des Körpers, durch den Mund natürlich, nicht zu erschweren, vielleicht auch aus dem Grunde, damit der Verstorbene die Wollautentöne beim jüngsten Gericht nicht überhören sollte und beim Aufruf seines Namens gleich Antwort geben konnte.

Die größten Reste dieser Gypsmassen findet man in

den Sargen aus Blei und Stein, weil da die Feuchtigkeit nicht so leicht eindringen konnte; in den Holz-sargen jedoch, besonders in feuchtem Boden, sind die Gyps-massen größtentheils verschwunden.

Der Gyps muß nun bei den Bestattungen in großer Masse verbraucht worden sein, bei einer einzelnen beträgt sie manchmal über einen Zentner. Da nun Gyps in unserer Gegend nicht vorkommt — das nächste Vorkommen ist meines Wissens im Bliess-Thale in der Pfalz — so müssen wohl, um das Material in genügender Menge zur Hand zu haben, in römischer Zeit große Gypsniederlagen in Worms bestanden haben. Dasselbe Verhältniß besteht auch hinsichtlich der Steinsärge. Dieselben sind durchwegs aus Pfälzer Sandstein, wie er in der Gegend von Grünstadt noch jetzt gebrochen wird, und aus welchem Material auch der Wormier Dom erbaut worden ist, hergestellt. Diese Särge müssen nun aus den gewaltigen Steinblöcken schon im Steinbruche selbst zugerichtet und auf den aus der Gegend von Grünstadt nach Worms führenden Römerstraßen dahin verbracht worden sein. Demgemäß müssen ferner große Sargniederlagen in Worms bestanden haben. Die Anzahl der hier gefundenen Steinsärge ist auch geradezu Legion. So wurden bei einer einzigen Ausgrabung auf dem südlichen Grabfelde im Jahre 1885 nicht weniger als 95 Steinsärge angetroffen, nicht zu sprechen von den vielen Hunderten, die früher schon angetroffen worden sind.

Der Modus der Bestattung muß nun, je nachdem ein Holz- oder ein Steinsarg dazu verwendet worden war, ein anderer gewesen sein. Die Holz-särge wurden in ziemlich enge Gruben, die kaum die Breite und Länge des Sarges überschritten, gerade wie noch jetzt, bestattet und wahrscheinlich auch mit Stricken in dieselben hinabgelassen. Jedenfalls war dann die Leiche schon im Trauerhause in den Sarg verbracht worden. Bei den Steinsargen dagegen muß anders verfahren worden sein. Die Steinsärge in die Gruben hinabzubringen, hat offenbar bei den technischen Hülfsmitteln der damaligen Zeit nicht unerhebliche Schwierigkeiten gehabt, und so sieht man denn, daß die Grube viel größer angelegt und ein Weg, ein Planum inclinatum hergestellt wurde, auf dem der 20 Zentner schwere Steinsarg langsam hinabgelassen werden konnte. Hierauf kann dann erst die eigentliche Bestattung des Körpers, das Ueberdecken desselben mit Gyps, das Mitgeben von Beigaben u. s. w. stattgefunden haben. Man sieht deshalb auch, daß unten am Sarge gewöhnlich noch ein kleiner Raum ausgespart wurde, so daß zwei Leute dort stehen und die nöthigen Verrichtungen versehen konnten.

Das Planum inclinatum zeigt natürlich immer nach der Römerstraße hin, auf welcher der Sarg angefahren wurde, und so brauchen wir nur, wenn wir irgendwo einen römischen Steinsarg finden, das Planum zu konstatiren, um zu wissen, wo die Römerstraße zu finden sein muß. Was nun die Beigaben dieser spät-römischen Skelettgräber anbetrifft, so bestehen dieselben hauptsächlich in Gläsern und Gefäßen. Gläser wurden diesen Bestattungen, namentlich denen in Steinsargen, mit Vorliebe beigegeben, oft zwei, drei und fünf Stücke, darunter manchmal sehr werthvolle Exemplare. Die Glas-technik muß gerade im 3. und 4. Jahrhundert in besonderer Blüthe gestanden haben, so daß Kunstwerke der Glasblägerei nicht etwas allzu Seltenes sind. So fanden wir außer großen zylinderförmigen Flaschen eine Flasche mit engem

Salze, in deren Inneren noch eine kleine Flasche eingeschmolzen ist, eine Maske mit doppeltem menschlichen Gesicht, ein Gläschen in Form eines kleinen Schwemes, Milchküorgläser u. s. w.

Derartige Gläser müssen damals auch einen großen Werth repräsentirt und einen kostbaren Besitz gebildet haben; daraus erklärt sich auch die Beraubung dieser Gräber, welche wir leider so oft zu konstatiren in der Lage sind. So haben wir bei der schon genannten Ausgrabung vom Jahre 1885 von den 95 Steinfarlagophagen nur 5 unverfehrt angetroffen, alle anderen waren beraubt, dagegen waren sämmtliche Bestattungen in Holzfarlag unversehrt geblieben. Gerade die Gläser mühten die Grabräuber angezogen haben, denn sonst finden sich unter den Beigaben selten Gegenstände, die ihre Eier besonders erregen konnten. Dieselben müssen offenbar ganz systematisch zu Werk gegangen sein, indem sie sich darauf verlegten, nur diese Steinfäрге auszurauen, während sie die übrigen Bestattungen verschonten, wahrscheinlich, weil sie in ersteren reichere Beute anzutreffen hofften, oder weil sie diese Särge leichter finden konnten. Und sie konnten sie leicht finden, weil die Steinfäрге zur Verfertigung eine viel größere Grube im Boden bedurften als die Holzfarlag und sich dadurch nach langer Zeit noch an der Oberfläche kennzeichneten. Der Deckel wurde dann von den Grabräubern aufgedeckt oder eingeschlagen, die Gläser wurden herausgenommen, die Gebeine durchwühlt und der Sarg in diesem Zustande liegen gelassen. Ueber die Frage nach der Zeit der Beraubung haben wir uns vielfach unterhalten, meiner Meinung nach ist es jedoch unzweifelhaft, daß zur spätrömischen Zeit selbst die Beraubung erfolgt ist, denn zu der Zeit, wo die Nachfrage nach Gläsern am lebhaftesten war, da war auch das Angebot am stärksten, und jedenfalls hat der hohe Preis die Grabräuber gereizt. Ich konnte diese Frage näher prüfen bei einer Ausgrabung auf dem Theil des großen nördlichen Friedhofs, welcher am weitesten nach Osten zu liegt und demnach die jüngsten Bestattungen enthalten mühte. Von den dort gefundenen Steinfärgen war nun merkwürdigerweise kein einziger beraubt, sogar ein sehr reiches Grab, welches einen Steinfarg mit darin liegendem Bleifarg enthielt, war unberührt geblieben, aus dem einfachen Grunde nämlich, weil die Grabräuber wußten, daß dort nichts mehr zu holen war, indem diese spätesten Bestattungen an der Grenze des Friedhofes, offenbar unter dem schon stärkeren Einflusse des Christenthums, keine Beigaben mehr mitbekommen hatten.

Was nun die Gefäße dieser Gräber anbetrifft, so erblicken Sie, wie Sie sich bei Betrachtung der Photographien überzeugen können, gerade wie bei den Gläsern, sehr verschiedene Typen, eine große Anzahl Krugformen, Teller, Schüsseln und Näpfe, die verschiedensten Gefäße aus terra sigillata, häufig Trinkgefäße mit Inschriften, und besonders eine Spezialität der Wormser römischen Töpfereien, sogenannte Gesichtskrüge, Krüge von verschiedener Größe, die am Ausgusse eine weibliche Gesichtsmaske tragen. Von diesen Masken konnte ich bisher etwa sieben bis acht verschiedene Typen nachweisen. Eine aus Erde gebrannte Form, in der die Masken mit Thon ausgepreßt wurden, fand ich vor einigen Jahren in einer römischen Töpferei. Häufig sind diese Krüge verschiedenfarbig bemalt. Unter den Photographien sehen Sie ein Blatt, worauf nur Wormser Gesichtskrüge der verschiedensten Größen zur Darstellung gelangt sind.

In der eben erwähnten Töpferei wurde auch die hier abgebildete Schauspielmaste gefunden, ein Stück von ganz besonderem Werth, da in Deutschland bisher nur einzelne Bruchstücke solcher Masken gefunden wurden.

Sämmtliche Gefäße waren zur Mitgabe von Speise und Trank verwendet worden, und in vielen derselben werden noch Speisereste gefunden, die bekanntlich bei den frühromischen Gräbern selten sind. Meist sind es Geflügelknochen, die hier gefunden werden, und von ihnen sind die der Gans am häufigsten, dann werden aber auch Knochen vom Hünd und Schaf angetroffen. Sehr häufig wurden auch Sübner- und Ganfeciern als Speise mitgegeben, aber einmal fand ich in dem Steinfarg eines Kindes Reste von zwei bemalten Ganfeciern. Dieselben waren mit schwarzen und rothen Ringen umzogen,



dazwischen zeigten sich grüne, blaue und rothe Tupfen. Höchstwahrscheinlich waren das Osterreich, mit welchen das Kind nach germanischem Brauche beschenkt worden war. Die Gefäße mit den Speisen wurden nicht immer innerhalb des Sarges niedergelegt. Häufig findet sich, daß, wenn dem Sarge Gefäße und Gläser beigegen wurden, außerhalb des Sarges noch Gefäße angetroffen werden, welche dann gewöhnlich in einer besonderen kleinen Holzliste niedergelegt sind. Besonders kommt dies Verfahren bei reicheren Bestattungen in Steinfärgen vor. Anstatt der Kiste sind die Gefäße auch manchmal in einer in den Löb gearbeiteten Nische über dem Sarge deponirt.

Von den übrigen Beigaben sind besonders die Schmuckfachen zu erwähnen, Armringe von Bronze und

Perlen, Zinncränge, Halsketten von blauen, grünen und schwarzen Glasperlen und Gewandnadeln, doch sind letztere verhältnismäßig selten. Mit der Einführung der Stelebestattung pflegt die Nibel nur noch selten als Beigabe zu erscheinen. Auf einer der Photographien sehen Sie die goldene Schmuckplatte einer Schreibnibel gefertigt, welche wegen ihrer Arbeit besonders beachtenswerth ist. Es ist darauf ein stilisierter Adler dargestellt. Die ganze Arbeit verrath schon entschieden germanischen Geschmack und Technik. Von besonderen Beigaben sind noch die Beschlüge von Spazierstöcken zu erwähnen, welche zweimal angetroffen wurden. Der Stock war etwa 80 cm lang, was man noch genau an der Holzspur erkennen konnte. Erhalten ist von ihnen der zylindrisch gekrümmte Griff und die Zwinge aus Bronze. In letzterer steckt noch der eiserne Nagel, der die Abnutzung verhindern sollte. Münzen wurden sehr viele gefunden, manchmal sechs bis acht Stück an der Hand des Todten, so daß es aussah, als hätte er dieselben in einem Beutelchen gehabt. Die jüngsten der bisher gefundenen Münzen sind von Constantin. Eine neuerdings geäußerte Ansicht, als wären die beigegebenen Münzen nicht sehr beweiskräftig für die Zeit der Bestattung, indem man wohl häufig alte, außer Kurs gesetzte Münzen beigegeben hätte, ähnlich wie noch jetzt in den Klingelbeuteln und Sammelbüchsen der Kirchen solche Münzen erscheinen (in der That bilden solche Behälter auf dem Lande eine Hauptfundgrube für römische Münzen) fand ich durch unsere Untersuchungen nicht bestätigt. Im Gegentheil konnte ich wahrnehmen, daß sicher nur kursfähige Münzen, oft solche mit noch ganz scharfer Prägung, welche noch nicht lange im Umlaufe waren, beigegeben wurden. Daß die Münzen der Zeit der Bestattung entsprechen, vermag man ja an den Nibeln und beigegebenen Gefäßen annähernd zu bestimmen. Aber die römischen Münzen sind bei dem häufigen Wechsel der Dynastien auch nicht lange im Kurs geblieben und immer wieder eingeschmolzen worden. So findet man auch hier, selbst wenn 8 bis 10 Münzen einer Bestattung beigegeben worden waren, höchstensfalls nur 2 bis 3 Kaiser vertreten und immer nur Münzen von unmittelbar aufeinanderfolgenden Kaisern. Nur einige Male kam in Skelettgräbern des 3. und 4. Jahrh. die Erscheinung vor, daß Münzen aus der Zeit der Leichenverbrennung beigegeben worden waren. Es waren das aber immer große Schaumünzen, sogen. Medaillons, welche meist ganz durch den Gebrauch abgeklüffen und fast unbestimmbar geworden waren. Sie konnten deshalb in dieser späten Zeit nicht mehr im Kurs gewesen sein. Dann fanden sie sich auch immer in Kindergräbern; es liegt deshalb die Vermuthung nahe, daß sie nur als Spielsachen dem Kinde gedient hatten und ihm auch als solche ins Grab gefolgt waren. Inschriftsteine sind auf dem neuentdeckten Grabfelde bis jetzt noch nicht gefunden worden, auf dem südlichen Grabfelde aber schon des Letzteren. Dort wurde auch, wie schon bekannt, ein Meilenstein und verschiedene Skulpturen von Grabdenkmälern entdeckt, ferner Steine, welche zur Bekrönung der Stadtmauer oder des Castrums gedient hatten, sogenannte Zinnensteine, die dann später auf dem Grabfelde als Randamentsteine für Grabdenkmäler benutzt wurden. Von Grabbeigaben erwähne ich zum Schluß noch Spielsachen in Kindergräbern. Mehrmals fand ich Spiele, ähnlich unseren Brummkreißeln, dabei lagen noch die Spielmarken aus Horn, Knochen, Glas und Emaille.

Medizinisch interessant sind viele Funde von geheilten Knochenbrüchen, sowohl der Arm- wie der Beinnochen. Es läßt sich nicht verkennen, daß bei deren Heilung Kunitzbüfse mitgewirkt hat. So sehen Sie auf einer der Photographien eine Reihe solcher Knochenbrüche zur Darstellung gebracht.

In dem bisher Voraertragenen habe ich versucht, Sie betannt zu machen mit dem gegenwärtigen Stande unserer Erforschung der römischen Zeit in Worms. Bilde das nun auch bis jetzt noch kein großes Material, so wird es doch ein wenig dazu beitragen können, unsere Kenntniß von der interessanten Epoche der Römerherrschaft am Rhein in mancher Beziehung zu vervollständigen.

Ausflug nach Worms.

(6. September 1897.)

Bald nach Schluß der zweiten Hauptversammlung zuziehend Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Generalversammlung nach Worms, wohin sie der dortige Altersheimsoverein eingeladen hatte. Im Festhause, wo das Mittagsmahl eingenommen wurde, begrüßte der Vorsitzende des Vereins Major Freiherr von Henl die Erschienenen, dem Archivarh Jacob's (Wernigerode) unter Erinnerung an „Rosengarten“ und „Wonnegau“, die mit dem Paradies verglichen werden könnten, danke. Gegen 3 Uhr begab man sich auf das Gebiet des Fabrikherrn Frhrn. Henl zu Herrnsheim, um dort Ausgrabungen vorzunehmen.

Trotz des immer heftiger werdenden Regens wurde dennoch zur Eröffnung der römischen Grabstätten geschritten. Es war etwa ein Duzend Gräber aufgedeckt, sowohl frühromische Brand- wie spätrömische Skelettgräber und Steinsarkophage. Zunächst wurde die Eröffnung eines Sarkophages vorgenommen. Nachdem der schwere Deckel gehoben war, zeigte sich, daß das Skelett nur mit einer ganz geringen Schicht eingeschlemmter Erde bedeckt war. Es erwies sich, wie das beinahe bei allen derartigen Gräbern vorkommt, mit einer Gypsschicht umgeben, von welcher noch große Stücke erhoben werden konnten. Das Grab muß einer schon vornehmeren Person angehört haben, denn es war ziemlich reich mit Beigaben ausgestattet.

Ueber dem Kopfe fanden sich zur rechten Seite drei Gläser, zwei viereckige gehenkelte Flaschen und ein Trinkbecher; zu Füßen links lag ein Becher aus Thon und rechts ein noch erhaltenes Hühnerrei. Neben waren über dem Sarkophag in einer in den Löß gearbeiteten Nische drei Gefäße aus rother Sigillata-Erde niedergestellt. In dem einen lagen Reste der mitgegebenen Speisen, bestehend in einigen Knochen der Gans, in einer anderen lag eine kleine Münze des Constantin mit noch ganz scharfer Prägung. Weiter wurde die Besichtigung verschiedener Skelette vorgenommen, welche in Holzjargen bestattet waren. Reste dieser Särge fanden sich nur noch in den an den Nägeln haftenden Holzspuren vor. Beigaben waren diesen Gräbern verschiedene Gläser, Gefäße, Armringe und Münzen. Alsdann wurde zur Eröffnung der Aschenbestattungen geschritten. Hier fanden sich die großen Aschurnen mit den verbrannten Gebeinen zweimal im bloßen Boden und einmal in einer Holzkröte, von welcher noch die eisernen Beschlüge erhalten waren. Um die Urnen herum zeigten sich Gläser und verschiedene Gefäße gestellt, wie Krüge, Nöpfe, Schüsseln und Teller. Auf den verbrannten Gebeinen wurde in

der einen Urne eine schwer bestimmbare Münze, wahrscheinlich von Trajan, gefunden, in jeder aber ein Stück Wehrauch oder wohlriechendes Harz. Das eine Stück war ein Bruchstück ohne besondere Form, die beiden anderen aber bestanden aus 6 bis 8 cm langen, bleistift-dicken kleinen Stangen mit je einem Knopfe am Ende, eine Form, in welcher das zum Räuchern gebrauchte Harz wahrscheinlich in den Handel kam.

An der östlichen Grenze des Grabfeldes wurde dann noch die von Worms nach Kaiserslautern führende Römerstraße in Augenschein genommen, welche zum Zweck der Besichtigung eigens für diesen Tag bloßgelegt worden war. Man konnte in dem Erdenchnitt etwa 1 m unter der Oberfläche deutlich den aus Kies bestehenden Straßenkörper und die Spitzgräber zu beiden Seiten erkennen. Alsdann begab man sich in das Paulusmuseum, wo längere Zeit verweilt und die dort aufgespeicherten Schätze auf das Eingehendste besichtigt wurden. In einzelnen Gruppen wurden dann noch der Dom, die Liebfrauenkirche, die Synagoge, das Lutherdenkmal und der Ludwigsvplatz mit Denkmal besucht. Auf letzterem Platze wurden mit vielem Interesse die beiden römischen Meilensteine in Augenschein genommen, welche in natürlicher Größe den beiden im Museum befindlichen Originalen nachgebildet und mit erklärenden Tafeln am Fuße versehen, dort, abermals dicht neben einer unter der Straße hinziehenden Römerstraße, zur bleibenden Erinnerung aufgerichtet worden sind. Zum Schluß wurde auch noch ein Original-Neberbleibsel der römischen Stadt, ein in den Zug der mittelalterlichen Stadtmauer eingebautes Stück römischen Mauerwerkes besichtigt.

Gegen 7 Uhr abends fand im „Alten Kaiser“ ein Abendessen statt, bei dem Major v. Heyl auf das Wohl der deutschen Geschichtsvereine und der Damen, die trotz der Ungunst des Wetters so tapfer ausgehalten hätten, toastete; Geh. Archivrat Herr Neuter antwortete im Namen der Geschichtsvereine und der anwesenden Damen, indem er die Verdienste der Herren v. Heyl, Dr. Koehl und Prof. Dr. Weckerling feierte. Pfarrer Dr. Vieboldt (Altona) brachte der Frau Dr. Koehl ein Hoch, Prof. Dr. Weckerling feierte den Gesamtverein, Prof. Mehliß (Dürkheim) den Wormser Alterthumsverein. Erst gegen 1/2 10 Uhr verließen die Theilnehmer das gastliche Worms und fuhren mittels Cytraguges nach Dürkheim zurück.

Sitzungen der 1. und 2. Sektion

(unter Leitung von Gymnasialdirektor Dr. Ohlenschläger und Sanitätsrath Dr. Florschütz).

Am 5. September berichtete Sanitätsrath Dr. Florschütz über den Stand der Untersuchung der prähistorischen Kultusstätten. Es sind im vergangenen Jahre sechs neue Fragebogen eingegangen, welche drei Plätze im Westerwalde bei Niedererbach, Elsoff und Schönberg-Wöllingen behandeln, ferner je eine Stätte bei Stoppenberg (Landkreis Offen), Birkenfeld und Lindensfels im Odenwald. Von den drei Plätzen im Westerwalde dürfte nur der bei Niedererbach mit einiger Wahrscheinlichkeit auf eine alte Kultusstelle hinweisen. Es ist ein ovaler Platz für Kirche und Kirchhof, mit Steilabfall und rückwärtigem Abschnittsgraben. Uralte Kapelle und Klosterfuge. Der Kirchberg zu Stoppenberg

ist ein isolirter Kezel mit künstlichem Erdbauwurf und war früher am Fuße mit einem 6 bis 8 m breiten Wassergraben umgeben. Auf ihm ein altes adeliges Damenstift mit romanischer Kirche, welche dem heiligen Nicolaus geweiht ist. Alljährlich am Trinitatistage Prozession und altberühmte „Kirmes“. Sage von einem Heidentempel. Die Stelle ist mit aller Wahrscheinlichkeit als alter Kultusplatz zu bezeichnen. Dasselbe gilt von einer Verlichtung bei Birkenfeld, mit dem „reinen Brunnen“ und der Kirche zum „Heiligenbüsch“ (Zerseler Kirche im Kirchsprengel Brombach); ursprünglich Kapelle, welche der Sage nach durch einen schottischen Missionar begründet wurde. Die Kirche war bis zur Reformation Wallfahrtskirche; noch im vorigen Jahrhundert wurde alljährlich ein großer Markt dort abgehalten. Sage von einer lebernen Brücke. Auch bei Lindensfels liegt eine typische prähistorische Kultusstätte, auf einer Granitzunge oberhalb des Städtchens, mit Steilabfall. Durch das Massiv des Granits breiter und tiefer Abschnittsgraben; an ihn anschließend beiderseits Wall und Graben. Das Plateau ist künstlich geebnet. Am Vorderende desselben zwischen Felsen der Opferstein mit sorgfältig ausgeriebener Schale von 22 cm Durchmesser und 12 cm Tiefe. Ein ähnlicher Schalenstein befindet sich bei Staden an der Nidda, auf „der welle Fra Gestäuls“. Er hat drei Röpfe und Blutrinnen. Eine ähnliche Schale auch auf dem Kreuzberg innerhalb eines Ringwalles. Nachdem noch Direktor Dr. Ohlenschläger auf ähnliche Erscheinungen bei Fürth und Gunzenhausen (Drudenstein, gele Bura), Dr. Anthes auf solche in Oberhessen und Professor Mehliß und Gymnasialdirektor Bock auf Fälle natürlicher Entstehung solcher Röpfe durch Grostion hingewiesen, ersuchte schließlich Sanitätsrath Dr. Florschütz um weitere Mittheilungen über ähnliche Funde, da die bisherigen Entdeckungen noch zu wenig zahlreich sind, um sichere Schlüsse zu ermöglichen.

Am 6. September trafen sich die Mitglieder der beiden Sektionen im Alterthumsmuseum. Prof. Mehliß erklärte die interessanteren Funde desselben und regte einige allgemeinere Fragen an, welche in der Sitzung am 7. September weiter zur Sprache kamen. Dr. Bischoff behandelte kleine eisförmige, rohe Gefäße des Museums aus gebranntem Thon, welche möglicher Weise dazu gedient haben, gewisse Fleischtheile (Festikel u.) zu umhüllen und im Feuer zu braten. (Vergl. Anlage S. 11)

Sanitätsrath Dr. Florschütz berichtete über den Stand der Mardellenfrage (Vergl. Anlage S. 11) und stellte den Antrag, für die verschiedenen Arten von Mardellen besondere Namen zu wählen. Die Mardellen von Schierstein bei Wiesbaden, welche von Dr. Peters und Dr. Florschütz systematisch durchsucht sind und nur Funde von ausgesprochen neolithischer Pfahlbaukultur zeigen, könnten nur als Absallgruben von darüber errichteten Landpfahlbauten angesehen werden. Sie sind sehr verbreitet, und auf sie möchte Florschütz den Ausdruck Mardellen beschränkt wissen, während die andern Gruben, wie man sie in keltischen und später in slavischen Hiesungen findet, vielleicht als Erdwohnungen bezeichnet werden könnten. Professor Schumacher betonte dagegen, daß auch unter den Mardellen ersterer Art sich Erdwohnungen bzw. Hüttenböden und Feuerstellen befinden, und spricht den Wunsch aus, den Antrag bis auf eingehendere Untersuchung zu verschieben.

Am 7. September besprach Museumsdirektor Dr. Schwarz „Die Grundlage für die Ordnung von Sammlungen vorgeschichtlicher Alterthümer“.

Die Aufgabe der modernen Museen, so führte der Vortragende aus, ist eine doppelte nämlich einerseits für weitere Kreise als eine Stätte allgemeiner Anregung und Belehrung zu dienen und andererseits für den Fachmann, den Spezialisten, das Studienmaterial zu bieten. Werden Richtungen durch eine möglichst übersichtliche Anordnung der Sammlungen gleichmäßig gerecht zu werden, ist eine der wichtigsten Aufgaben des Museumsbeamten, und es fragt sich, wie dies bei den Sammlungen vorgeschichtlicher Alterthümer insbesondere zu geschehen hat. Eine gewisse Gleichmäßigkeit hierin wäre aus praktischen Rücksichten sehr zu wünschen.

Die Anordnung derartigen Sammlungen geschieht heute, soweit eine unbeschränkte Gruppierung nicht durch gegenwärtige Bestimmungen verhindert wird, systematisch von drei verschiedenen Gesichtspunkten aus, je nachdem ob man das Material, die historische Zusammengehörigkeit oder die Gemeinsamkeit des Fundortes als in erster Linie maßgebend ansieht. Allerdings führt ein Prinzip allein nicht zum Ziele, so daß für Unterabtheilungen dann doch die anderen Prinzipien mit herangezogen werden müssen.

Die Eintheilung lediglich nach dem Material der Gegenstände und bei den einzelnen Klassen dieser dann in historischer Reihenfolge ist außerordentlich instruktiv für die Erkenntnis der Geschichte der einzelnen Gewerbe: der Töpferei, der Bearbeitung des Steins, der Bronze etc. Sie ist auch museumstechnisch nicht unpraktisch, wenn auch oft genug in der Einordnung einzelner Stücke Schwierigkeiten entstehen, wirkt aber auf den Nichtfachmann leicht ermüdend und bleibt immerhin nur da zweckmäßig, wo die gewerbeteknische Seite die wesentlichste Aufgabe des betreffenden Museums ist.

Die Anordnung der Gegenstände nach der zeitlichen Zusammengehörigkeit, nach dem historischen Prinzip, event. mit geographisch gegliederten Unterabtheilungen, spiegelt die allgemeine kulturgeschichtliche Entwicklung am klarsten wieder. Allerdings bleiben auch hier einige Schwierigkeiten in der Einordnung fraglicher Stücke nicht ganz aus; doch werden diese sich allmählich immer mehr überwinden lassen. Für größere Bezirke hat diese Ordnung den Fehler, daß die typischen Verschiedenheiten einzelner Landschaften nicht so klar zum Ausdruck kommen; für kleine, eng begrenzte Gebiete aber mit einheitlicher Kulturentwicklung wird man mit der historischen Anordnung wohl stets am besten fahren.

Das dritte Prinzip endlich, die geographische Ordnung der Sammlungen, am zweckmäßigsten mit historischer Untertheilung, läßt landschaftliche Verschiedenheiten mit aller Schärfe hervortreten, und dies ist wohl auch mit der Grund, daß es von Museen mit größeren Sammelgebieten, wie Landes- und Provinzialmuseen, immer mehr bevorzugt wird. Es erleichtert ein schnelles Auffinden eines bestimmten Gegenstandes, sobald nur der Fundort bekannt ist, und gestattet den Museumsverwaltungen noch verhältnismäßig am leichtesten, etwaige Privatsammlungen, welche laut Bestimmung zusammenbleiben müssen, der Gesamtheit einzugliedern, vorausgesetzt daß diese Sammlungen, was ja meist der Fall ist, eine gewisse lokale Beschränkung zeigen. Ein praktischer Vortheil dieser Ordnung, besonders für Provinzialmuseen,

ist endlich auch der, daß jeder Besucher leicht übersehen kann, ob seine engere Heimath gut oder schlecht vertreten ist, und dadurch event. angespornt wird, femerwärts für das Museum zu wirken.

Ganz ohne Fehler ist aber auch die geographische Anordnung nicht, insofern, als sich zwar die historische Gruppierung der Fundgegenstände in jeder Unterabtheilung, z. B. jedem Kreise, wiederholen läßt, eine klare Gesamtübersicht der kulturellen Entwicklung des ganzen Sammelgebietes als solchen sich aber nicht bietet. Dem muß abgeholfen werden; und wenn man die Durchführung des geographischen Prinzips in einem gewissen Sinne als in erster Linie für den Fachmann wünschenswert bezeichnet hat, muß hier, um die Allgemeinverständlichkeit der Sammlung zu erhöhen, dem historischen bezw. allgemein kulturgeschichtlichen Prinzip dahin eine Konzession gemacht werden, daß abgesehen von der großen, geographisch geordneten Sammlung, eine besondere kleine geschaffen wird, welche in den wesentlichen typischen Gegenständen, ohne Rücksicht auf die einzelnen Fundorte, die historische Entwicklung der Kultur der ganzen Provinz, des ganzen Territoriums veranschaulicht. Was hier nicht in Originalen zu schaffen ist, sei es überhaupt nicht, sei es nur unter Schädigung der geographisch geordneten Theile, muß in guten Gypsabgüssen und Abbildungen dem Auge dargestellt werden; ist dies doch um so leichter, als hierfür auch Gegenstände im Besitze fremder Museen und im Privatbesitz herangezogen werden können.

In der sich an dieses Referat anschließenden Besprechung wurde der geographischen Anordnung zumeist ebenfalls, insbesondere mit der zuletzt angeführten Modifikation, der Vorzug gegeben, gleichzeitig aber auch auf die erheblichen Schwierigkeiten hingewiesen, welche vielen großen Museen daraus erwachsen, daß sie im Besitze so sehr vieler Stücke seien, deren Fundort unbekannt sei, und daß diese zu einer bloßen Sammlung der hauptsächlichsten Typen zu zahlreich seien. Allgemein aber wurde dem Wunsche Ausdruck gegeben, daß auch in Zukunft ähnliche museumstechnische Fragen, deren Lösung im allgemeinen Interesse läge, zur Besprechung gestellt werden möchten.

Professor Mehlis schlägt vor, für historische und epigraphische Studien die ältesten arabischen Zahlzeichen aufnehmen zu lassen, die in jedem Museumsbezirk vorkommen, was Direktor Ohlenschläger und Museumsdirektor Schwarz lebhaft unterstützen.

Professor Mehlis: Wann erscheint das Kupferornament in der rheinischen Keramik? Antwort: von der neolithischen Zeit bis in das Mittelalter. Es kann also an und für sich kein zeitliches Kriterium abgeben. Professor Schumacher weist auf die analoge Erschemung der Verzierung mit Finger- und Nagelindrücken hin. Wenn sie auch besonders zahlreich in der jüngeren Steinzeit und der Bronzeperiode auftritt, so fehlt sie doch in keiner der folgenden Perioden und findet sich wieder häufiger in der La Tènezeit. Das Zurücktreten in der Hallstattzeit erklärt sich damit, daß jene Verzierungsweise mehr an den roheren Gefäßen des täglichen Lebens angebracht war, welche in der Hallstattzeit seltener ins Grab mitgegeben wurden. Doch finden sich Scherben mit Fingerindrücken nicht selten in der Umgebung oder in den oberen Schichten der Hallstattgrabhügel. Am häufigsten begegnen sie uns in den Hüttenresten und Refugien der verschiedensten Zeiten.

Professor Mehlis bespricht die Kriterien der verschiedenen Perioden der römischen Keramik am Rhein und wünscht, daß Beispiele der verschiedenen Formen und Verzierungsweisen, Profile, Stempel etc. in Originalen und Abdrücken den Museen zur Verfügung gestellt würden. Professor Schumacher ist ganz damit einverstanden, verlangt aber vor Allem, daß die römischen Grabfunde in den Museen nicht — wie oft noch geschehe — zerrissen, sondern grabweise aufgestellt wurden. Andernfalls sei die wissenschaftliche Ausnutzung sehr beeinträchtigt.

Zum Schlusse. Professor Mehlis hatte die Frage aufgestellt: Welches sind die Kriterien für Bauperiode der ersten und zweiten gothischen Bauperiode am Mittelrhein? Mehlis geht aus von dem aethischen Thurm der Limburg, welchen Manchor in das XVI., Essenwein ins XIV. Jahrhundert setzt, obwohl Beide gründliche Kenner mittelalterlicher Bauten waren. Es mußten also die Zeichen für die zeitliche Bestimmung aufgesucht werden; er sieht in dem Kreuz als Steinmetzzeichen ein charakteristisches Merkmal für den Thurm der Limburg, auch finde sich dasselbe Zeichen in Sebach, an der Johanneskirche in Dürkheim und in Schöftek. Direktor Ohlenschläger macht aufmerksam, daß gerade das Kreuzzeichen wegen seines allgemeinen Vorkommens als Unterscheidungsmerkmal schwer verwendbar sei. Ein weiteres Eingehen auf die von Professor Dr. Mehlis angeregte Frage, deren Erledigung allen Anwesenden sehr wünschenswert schien, mußte, da keine Fachkenner zugegen waren, ausgesetzt werden.

Prähistorische Kochgefäße?

Von Dr. Bischoff — Dürkheim.

Am Westhange des Halsberges bei Dürkheim a. S. des südlichen Ausläufers des von der Ringmauer umzogenen Berges, wurden im Jahre 1895 im Löß, welcher hier von Thonadern durchzogen ist, mehrere muldenförmige Brandstätten in der Tiefe von 1 bis 1¹/₂ m aufgedeckt, welche mit aufgeschlagenen Thierknochen, Wahlsteinbruchstücken und zahlreichen Urnenfragmenten von dem unfernen Ringmauer- und Limburg-Scherben eigenthümlichen Typus durchsetzt waren. Außerdem fanden sich in einer dieser Brandstätten drei nierenförmige rohgeformte, gebrannte Thonknollen, welche innen hohl waren, nebst einer größeren Anzahl von Bruchstücken solcher. Zwei dieser Knollen sind an der Spitze verengt und lassen im Innern eine glatte Höhlung erkennen, welche der äußeren Form entspricht; sie sind auf der einen Seite etwas platt gedrückt, ungefähr 10 cm lang, 6 cm breit und 5 cm dick, die Innenmaße betragen etwa 6,4 bezw. 2 cm. Der umverschrote Knollen zeigte sich beim Durchsägen mit durch die Brandrisse eingeschlemmten Lößtheilchen erfüllt, die Höhlung ist schmäler als bei den beiden andern Knollen, etwa 1 bis 1,5 cm breit, und läuft an den Breitseiten spitz aus; während die anderen ziemlich gleichmäßige Rundung aufweisen. Diese Thonknollen müssen bei ihrer Formirung mit einer Substanz erfüllt gewesen sein, welche durch den Einfluß des Feuers verbrannt und deren Rückstände durch die darauffolgende Verwesung zerstört wurden. Es liegt die Vermuthung nahe, daß unsere Ringmauerbewohner, welche in sicheren Zeitläuften am Fuße ihres Ringwallcs an diesen sonnigen, windgeschützten Plätzchen ihr leckeres Mahl bereiteten, gewisse Weichtheile der ge-

schlachteten Thiere in den an Ort und Stelle vorgefundenen Thon einhüllten und in der Asche ihres Herdfeuers gar werden ließen. Wenn ich nicht irre, berichtet der Afrika-reisende Bart, daß gewisse Stämme auf diese Weise die Testikel von Thieren zubereiten und verzehren. Auch jetzt noch ist dieses Verfahren nicht außer Gebrauch. So schreibt mir Dr. A. Gurkt in Bonn: „In aleicher Weise haben vor 25 Jahren unsere polnisch-schlesischen Soldaten Eier hart gekocht und Hühner gebraten, in naßen Lehm eingebunden und in das Vivoualfener geleat. Beim Zerbrechen des garen Gerichts blieben Eierschalen und Hühnerfedern in dem hartgebrannten Lehm sitzen!“ Tanera schildert in seinen „Erinnerungen eines Ordnonanzoffiziers aus den Jahren 1870/71“ die gleiche Zubereitung requirirter Hühner seitens der Bayern in der lehmreichen Perche. Und Herr Oberlehrer Leutsch in Guben schreibt mir: „Thonkugeln der von Ihnen gefundenen Art stellen übrigens noch jetzt die Zigeuner her, wenn sie einen Igel erbeutet haben; sie schlagen einen Thonmantel um ihn, werfen ihn in die heiße Asche und, wenn er geröstet ist, brechen sie die Kruste mit den Stacheln ab und verzehren den Inhalt.“

Welcher Art die thierischen Weichtheile sein konnten, welche die Ringwallbewohner auf diese Weise zubereiteten, dafür bietet vielleicht folgende Stelle aus dem Handbuch der Fleischschau von Professor Dr. med. Robert Stertag einen Fingerzeig: „Nach Holz verzehrten die Römer der Kaiserzeit Geschlechtstheile (vulva et sumen) der Mutterischweine als besondere Leckerbissen, wenn dieselben am Tage der Geburt oder frühestens zwei Tage zuvor ausge schnitten wurden.“ Form und Größenverhältnisse der Höhlungen würden einer solchen Verwendung nach Ansicht des Herrn Distrikthierarztes Hauck — Dürkheim entsprechen.

Es mag dahin gestellt bleiben, in wie weit diese Vermuthung berechtigt ist; ihre Kundgabe soll nur zur Anregung dienen, vielleicht auch anderwärts gefundenen, derartigen Thongebilden Aufmerksamkeit zu schenken, um unter Berücksichtigung der Begleiterscheinungen über deren Zweck die gewünschte Klarheit zu erlangen.

Mardellen.

Von Sanitätsrath Dr. Florshütz — Wiesbaden.

In Betreff der Mardellenfrage siehe ich noch heute genau auf dem Standpunkt, den ich in der vorjährigen Generalversammlung (siehe Protokolle der Generalversammlung zu Blankenburg, 1896, S. 108 u. f. w.) vertreten habe. Wenn auch die leztjährigen Forschungen auf dem Mardellengebiet des Herrn Dr. Peters zu Schierstein bei Wiesbaden relativ wenig neue Ergebnisse geliefert haben, kann ich doch nicht umhin, gerade diese Mardellen als absolut typisch für die älteste Form des Gesamtbegriffes der sogenannten „Mardellen“ hinzustellen, und erblicke ich für diese Auffassung in den durchaus gleichartigen Funden, welche überall aus gleichen oder ähnlichen vorgeschichtlichen Gruben — mit Vorliebe in dem leicht zu bearbeitenden Löß — erhoben wurden, ausreichende Unterstützung. Aus diesem Grunde, wie ebenso aus den überall leicht nachweisbaren Unterschieden zwischen diesen Abfallaruben ursprünglicher Landpfahlbauwohnungen und den Erdwohnungen in den Refugien der keltischen Zeit und den um Vieles späteren flavischen Bauernburgen, möchte ich bei den verehrlichen Herren

der Herren den Antrag stellen, zur Vermeidung von Verwechslungen und zur Differenzirung des Allgemeinenbegriffes „Mardellen“, letztere Bezeichnung nur für die ungeheuer große, aber in ihren Hundobjekten durchaus gleichartige Menge der erwähnten Müllaruben in Anwendung zu bringen, und dieselben ausschließlich Mardellen, — gleich neolithischen Abfallgruben — zu benennen. Als Gegen-
satz hierzu würden dann die in den Neuguten nachweisbaren künstlichen Eindellungen des Bodens, mit ihren Kulturanschlägen, nicht mehr als Mardellen, sondern sachgemäß als „Grubwohnanlagen“ zu bezeichnen sein. Jedemfalls würde auf diese Weise ein präzises Auseinanderhalten zweier durchaus verschiedener Begriffe gewonnen werden.

Herr Professor Dr. Schumacher erhebt den Einwurf, daß er mitten zwischen ausgesprochenen Abfallgruben auch die Ueberreste von Erdwohnungen gefunden habe. Ich will dies selbstverständlich nicht bestreiten, halte aber doch ein kontemporäres (und dafür würden die durchaus analogen Mierthümer sprechen) Zusammengehen von Abfallgruben und wirklichen Wohnungen in demselben Niveau nicht für wahrscheinlich. Ich muß gestehen, daß ich selbst bei den ersten Erhebungen in Schierstein, durch das Auffinden von Herdsteiuen und gebranntem Lehm Boden, der Ansicht ursprünglicher Wohnungsanlagen zuneigte, bis mich fortgesetzte genaue Beobachtungen und Vergleiche mit den übrigen Mardellen (auch an anderen Stellen) wenigstens für diesen Platz zu der Ueberzeugung gelangen ließen, es doch hier nur mit einer Abfallgrube zu thun zu haben, in welche die fraglichen Herdsteine und Anderes bei einer gelegentlichen Zerstörung des außerhalb befindlichen Wohnhauses, — wohl durch Feuer — gestürzt waren.

Sedenfalls bedarf das Studium der Mardellen — und darin schließe ich mich Herrn Professor Dr. Schumacher vollständig an — noch sehr ausgedehnter allseitiger Untersuchungen, welche es trotz seines hochinteressanten Gegenstandes bisher nur in höchst beschränkter Weise gefunden hat. Eine größere Menge genau untersuchten und festgestellten Materials wird dann eine leichte und doch zuverlässige Sichtung ermöglichen und vielleicht die heute Ihnen von mir vorgeschlagene Klassifizirung des bisherigen Gemeinbegriffes der „Mardellen“ zur Geltung kommen lassen.

Sitzungen der 3. und 4. Sektion.

5. September. Nachdem Archivrath Dr. Jacobs (Wernigerode) zum Vorsitzenden, Archivrath Dr. Baillet (Charlottenburg) zum Schriftführer erwählt war, eröffnete der Vorsitzende die Berathung über die Frage:

Was kann seitens der Staatsverwaltungen für die Erhaltung und Ordnung der städtischen Landgemeinde und Pfarrarchive geschehen? Und was kann seitens der Staatsverwaltungen für die Erhaltung und Ordnung der größeren Privatarchive geschehen?

Der Referent, Archivrath Dr. Ermisch, wies darauf hin, daß es für archivalische Fragen zur Zeit kein eigenes Organ, weder eine Zeitschrift noch eine Versammlung von Sachleuten, gebe, und daß es daher von hohem Werthe sei, wenn solche Fragen bei den Versammlungen des Gesamtvereins besprochen und wenn diese noch mehr als bisher von Vertretern der deutschen Archive besucht

würden. Die Verhältnisse der nicht staatlichen Archive bilden in fast allen deutschen Ländern einen wunden Punkt; nur in Elsaß-Lothringen, wo an den Grundrissen der ehemaligen französischen Verwaltung festgehalten wird, bestehen befriedigende Zustände. Vor Allem von Wichtigkeit seien die Stadtarchive und gerade diese seien vielfach besonders vernachlässigt worden; von den großen städtischen Archiven, die von Sachmännern geleitet werden, erklärte der Referent abzusehen. Dem Selbstverwaltungsrecht der Städte widerspreche eine staatliche Beaufsichtigung keineswegs; wohl überall sichern die Städteordnungen dem Staate ein Aufsichtsrecht über das Stammvermögen der Städte zu, und zu diesem gehören ohne Frage die Archive. Referent ging dann näher auf die seit 1877 in Sachsen getroffenen Maßregeln ein, über die er vor längerer Zeit im Korrespondenzblatt der deutschen Archive (I, 5 ff. 196 ff. 227 ff.) gehandelt hat. Man suchte sich zunächst durch Fragebogen über den Inhalt der Stadtarchive zu unterrichten, boten den Städten Beihilfe der staatlichen Archivbeamten bei den Ordnungsarbeiten und Aufbewahrung der älteren Archivtheile im Staatsarchiv an und traf Maßregeln gegen willkürliche Altentlassungen. Im Jahre 1881 wurde dann eine Revision sämmtlicher Stadtarchive durch einen Beamten des Hauptstaatsarchivs angeordnet. Da dieser Beamte zugleich Anweisungen für die Ordnungsarbeiten erteilte und das Ministerium des Innern, dem die über den Befund der Revisionen aufgenommenen Protokolle übersandt wurden, durch Verordnungen auf die bessere Einrichtung der städtischen Archive hinwirkte, so wurde in einigen Jahren eine bedeutende Besserung der bisher wenig befriedigenden Zustände erreicht. Namentlich nützlich erwies sich für kleinere Städte die Anstellung von Lehrern der höheren Lehranstalten oder sonstigen geeigneten Personen als Stadtarchivare im Nebenamt. Die Revisionen dauern noch jetzt fort. Schwieriger ist es, auch die Landgemeindegarchive in einen besseren Zustand als bisher zu bringen, da ihre Zahl zu groß ist, um regelmäßige Revisionen zu ermöglichen; übrigens enthalten sie, in Sachen wenigstens, nur selten geschichtlich werthvolles Material. Man hat sich bis jetzt darauf beschränkt, durch die Amtshauptmannschaften Nachricht über ihren Bestand einzuziehen, und nur dorthin, wo wichtigere Archivalien zu vermuten sind, geht gelegentlich der mit der Revision der Stadtarchive beauftragte Beamte. Für die Pfarrarchive, die schon wegen der Kirchenbücher Beachtung verdienen und die zum großen Theil trotz verschiedener Verfügungen sich in bedauerlicher Unordnung befinden, wäre ebenfalls eine staatliche Beaufsichtigung durch Sachleute nöthig; doch auch ihre Zahl ist so groß, daß bei der geringen Anzahl von Archivbeamten regelmäßige Revisionen schwer durchführbar sind.

Auf die Archive von privaten Korporationen (Innungen und dergleichen) sowie von Familien dehnt sich das Aufsichtsrecht des Staates nicht aus; doch hat das Ministerium des Innern versucht, durch Fragebogen Kenntniß über ihren Inhalt zu erlangen, und gelegentlich besuchen sie die Archivbeamten, die auch bei Ordnung dieser Archive hilfreiche Hand zu leisten angewiesen sind.

Bei der sich an den Vortrag anschließenden Besprechung sprach zunächst Prof. Thudichum den Wunsch aus, daß auch auf die Erhaltung und Benutzung der Archive einzelner staatlicher Behörden, Meitner u. s. w. Bedacht genommen werde. Hierzu wurde darauf hin-

gewiesen, daß z. B. in Preußen die Behörden amtlich verpflichtet seien, die Verzeichnisse der etwa zur Kassation in Aussicht genommenen Akten dem zuständigen Staatsarchiv zur Kontrolle einzusenden. Die Versammelten waren einig in dem Wunsche, daß eine solche Bestimmung in allen verbündeten Staaten zweckmäßig und wünschenswerth sei. Archivrath Dr. Pfannenschmid berichtete über die Lage in Elsaß-Lothringen, wo die französische Gesetzgebung dem Staate weitgehende Rechte über die Archive von Gemeinden u. s. w. gewähre. Gemeindegut gelte als öffentliches Gut, domaine public. Auch die Pfarrbücher seien 1791 den Pfarreien genommen und den Bürgermeistereien gegeben worden. Bezüglich der Privatarchive hat der Staat zwar keine gesetzliche Handhabe, wohl aber unter Umständen ein sehr bestimmtes Interesse an deren Erhaltung und Nutzbarkeit. Pf. erläuterte dies durch den Hinweis auf die Archive der Grundherren in Elsaß-Lothringen, in denen z. B. wichtige und praktisch immer noch unentbehrliche Akten und Urkunden über das Recht an den kleineren Wasserläufen aufbewahrt würden. Der Vertreter der königlich Bayerischen Staatsregierung beleuchtet die Lage der Gesetzgebung in Bayern, wo noch der Unterschied von rechts- und linksrheinischem Rechte zu berücksichtigen sei; es gebe dabei eine Bestimmung, wonach Gegenstände von Kunst- oder historischem Werthe nicht veräußert werden dürften. Archivrath Dr. Obser macht darauf aufmerksam, daß ein großer Theil der von Ermisch geäußerten Wünsche bereits von den historischen Kommissionen, namentlich in Westdeutschland, verwirklicht würde. Strengere Maßregeln anzuwenden, sei unmöglich bei der Lage der Gesetzgebung, welche den Gemeinden gegenüber einen Zwang nicht zulasse. Erfreulich wäre, wenn durch diese Verhandlung vielleicht eine Revision der gesetzlichen Bestimmungen angeregt würde. Allseitig wurden die durch den Stand der Gesetzgebung geschaffenen Schwierigkeiten, die in dem germanischen Eigenthumsbegriff wurzeln, ebenso anerkannt, wie die segensreiche Thätigkeit der historischen Kommissionen, denen der Zugang zu nicht staatlichen Archiven oft leichter werde als den Beauftragten des Staates. Schließlich erfolgte die einstimmige Annahme der nachfolgenden von dem Referenten Archivrath Dr. Ermisch vorgeschlagenen Theesen, mit einem vom Archivrath Pfannenschmid beantragten und von Prof. Thudichum unterstützten Zusatz wegen der Stiftungsarchive.

Die Generalversammlung des Gesamtvereins beschließt, den deutschen Staatsregierungen folgende Resolutionen zu hochgeneigter Berücksichtigung gehorsamst zu unterbreiten:

1. Die Archive der Gemeinden, Pfarreien und öffentlichen Stiftungen bedürfen einer stetigen Aufsicht durch den Staat.
2. Die Wahrnehmung dieser Aufsicht ist den Beamten der betr. Staatsarchive zu übertragen; diese haben sich vom Bestand der in ihrem Bezirke belegenen Archive Kenntniß zu verschaffen, ihren Zustand von Zeit zu Zeit zu prüfen und über den Befund den betr. oberen Verwaltungsbehörden zu berichten, die dann das Weitere zu veranlassen haben.
3. Vernichtung und Veräußerung von Archivalien ist nur nach Prüfung durch den mit den Revisionen beauftragten Archivbeamten und mit Genehmigung der Oberbehörde zulässig.

4. Bei der Ordnung von Archiven der Gemeinden und Pfarreien sowie Stiftungsarchiven, soweit sie öffentlichen Charakter besitzen, haben die Beamten der betreffenden Staatsarchive, sofern es sich um Arbeiten handelt, die archivalische Kenntnisse voraussetzen, auf Antrag den Gemeinden mit Rath und That beizustehen, wobei darauf zu sehen ist, daß den Gemeinden daraus möglichst keine Kosten entstehen.
5. Vermag eine Gemeinde ihr Archiv nicht sicher unterzubringen und in geeigneter Weise zu ordnen und zu verwalten, so kann die Abgabe desselben oder doch seiner geschichtlich wichtigen Theile an das Staatsarchiv, soweit dieses Raum hat, unter Vorbehalt des Eigenthumsrechts der Gemeinde, angeordnet werden. Die hier aufzustellenden Repertorien sind der Gemeinde zur Abschriftnahme kostenfrei mitzutheilen. Bei einer etwaigen Rückforderung des Archivs hat die Gemeinde für die Repertiorisirung dem Staatsarchiv eine angemessene Vergütung zu leisten.
6. Auf Archive von nicht öffentlichen Korporationen, von Familien und Privatpersonen steht zwar dem Staate kein Aufsichtsrecht zu; aber es ist zu wünschen, daß die betr. Staatsarchive auch von deren Inhalt Kenntniß haben und sie, soweit es möglich ist, bei Ordnungsarbeiten in der sub 4 und 5 angegebenen Weise unterstützen.
7. Es ist darauf hinzuwirken, daß für die wissenschaftliche Benutzung der nicht staatlichen Archive dieselben liberalen Grundsätze gelten, wie sie jetzt meist für die Benutzung der Staatsarchive bestehen.

6. September. Archivrath Dr. Baillet berichtet über die Frage: „Empfehlen es sich, zur Erleichterung der archivalischen Forschungen, die bei einzelnen Archiven bereits übliche Versendung von Archivalien zu verallgemeinern?“ Der Referent bejahte diese Frage unbedingt. Für Privatpersonen freilich dürften die Archivalien nur an Behörden gesandt werden, die sich durch Revers zur sicheren Aufbewahrung und Vorlegung der Akten nur in den Diensträumen verpflichteten. Andererseits sprach Referent, in Anknüpfung an die auf den Historikertagen für die Archivverwaltungen aufgestellten Forderungen, den Historikern und anderen Archivforschern den Wunsch der Archivbeamten aus, daß die Archivbenutzer die Akten, deren Zusendung sie wünschten, vorher einer Durchsicht unterziehen möchten. Es läge weder im Interesse der Archivverwaltungen noch der Archivbenutzer, wenn, wie er neuerdings mehrfach erfahren habe, einzelne Forscher bei umfangreichen und schwierigen Arbeiten mit den Archiven jahrelang nur schriftlich verkehrten, ohne je die für ihre Studien in Betracht kommenden Aktenmassen selbst an Ort und Stelle einzusehen. Archivrath Ermisch und Archivrath Obser schlossen sich den Ausführungen des Vortragenden im Wesentlichen an, betonten aber, daß man zur Erleichterung der Durchsicht größerer Aktengruppen dann auch die Repertorien zugänglich machen müsse. Archivrath Pfannenschmid, der gleichfalls den Ausführungen des Referenten beistimmt, äußert Bedenken gegen die unbedingte Vorlegung von Repertorien, da das Interesse des Staates und auch der Familien u. s. w. dabei gewahrt werden müsse. Schließlich gelangt folgende Resolution einstimmig zur Annahme:

„Die Generalversammlung des Gesamtvereins richtet an die verbündeten deutschen Regierungen die Bitte, zur Erleichterung und Förderung der historischen Forschungen die in einzelnen deutschen Staaten bereits übliche Versendung von Archivalien allgemem einzuführen, spricht aber zugleich den Archibenuzern den Wunsch aus, bei umfangreicheren Arbeiten jedesmal vorher eine Durchsicht der in Betracht kommenden Archivalien vorzunehmen, wobei eine größere Zugänglichkeit der Repertorien erwünscht wäre.“

Archivrath Dr. Baillon referirt dann über die auf dem Historikertage in Frankfurt a. M. nach Anregung Zuvors aufgestellten Grundsätze für die Herausgabe von Altenstücken zur neueren Geschichte (vergl. Korrespondenzblatt 1895, S. 48), mit denen er sich bis auf einige kleine Abweichungen durchaus einverstanden erklärt, und knüpft im Anschluß daran die Ausarbeiten von Quellen zur neueren Geschichte, wie sie wirklich vorliegen. An einzelnen Beispielen von Veröffentlichungen wichtiger Quellen, Tagebücher, Briefsammlungen zur neueren und neuesten preussischen Geschichte weist der Referent nach, mit welchem Dilettantismus unter Misachtung aller wissenschaftlichen Grundsätze dabei gegenwärtig oft verfahren werde. In der dem Referat folgenden Besprechung wurden die gerügten Mißstände allseitig anerkannt, und es wurde betont, daß man wenigstens eine moralische Einwirkung dagegen versuchen möge. Auf Antrag des Referenten wurde deshalb folgende Resolution angenommen:

„Die Generalversammlung des Gesamtvereins erklärt es in Rücksicht auf einige Publikationen der letzten Jahre für dringend nothwendig, daß bei allen Veröffentlichungen von Memoiren, Tagebüchern, Briefsammlungen zur Geschichte der neueren und neuesten Zeit durch die Hinzuziehung eines Fachmannes die Beobachtung wissenschaftlicher Grundsätze gesichert werde.“

Hierauf sprach Pfarrer Dr. Smelin (Stoßaltdorf) über die Verbreitung der mit „Linde“ zusammengefügten Ortsnamen und deren mögliche Bedeutung für die Ausdehnung des fränkischen Siedlungsgebietes. Ausgehend von der Thatsache, welche bedeutende Rolle eben die „Limburchen“ in der früheren deutschen Geschichte spielen (vergl. die Limpurg bei Kirchheim a. T. als älteste Stammburg der Zähringer, die Schenken-Limpurg bei Schwabisch-Hall, dessen Geschichte der Referent gegenwärtig schreibt, die Limpurg hier bei Durkheim, die Grablage der Salier, Limburg a. d. Lahn, wo Konrad I. begraben liegt, und dann vollends das belgisch-niederländische Limburg), hat Referent sich zu einer Untersuchung über das Verhältniß der Linden- zu den Eichennamen auf der deutschen Landkarte veranlaßt gesehen, welche auch mit seinen Hülfsmitteln (zumal dem Register von Andree's Atlas) ein immerhin auffallendes Resultat ergab. Die Linde domirt in Westdeutschland, d. h. dem fränkischen Kolonisationsgebiet, dann dem des sächsischen Stammes und im slavischen Kolonisationsgebiet; die Eiche im Thüringischen (im weiteren Sinn) und im Gebiet des bayerischen Stammes. Das Alamannische ist getheilt, doch so, daß z. B. im Königreich Württemberg Eiche zu Linde wie 72:36 sich verhält, ziemlich entsprechend dem Antheil der beiden Stämme an diesem Lande überhaupt. Es fragt sich, ob wir in diesen Thatsachen nicht Fingerzeige haben, daß die Linde vor Allem von den Franken einst

über die deutsche Landkarte verbreitet worden ist im Zusammenhang mit ihrer Bedeutung als Gerichtsbaum?

Archivrath Jacobs erklärt die von Dr. Smelin angeordnete Frage für hochst interessant, da unzweifelhaft die schatten spendende Linde einen besonderen Platz unter den urkundlichen Bäumen einnehme. Prof. Thudicum erinnert daran, daß die Linde auch Gerichtsbaum war, weil die Linde um Johanni blühte und um Johanni die Hauptversammlungen stattfanden. Dr. Krummenhoff führt urkundliche Beweise dafür an, daß die Linde früher auch Waldbaum gewesen ist. Auf Vorschlag von Archivrath Ermisch wird schließlich folgender Antrag angenommen: „Die Generalversammlung ersucht Herrn Pfarrer Dr. Smelin, seine Forschungen über das Vorkommen der mit „Linde“ und „Eiche“ zusammengefügten Ortsnamen fortzusetzen und im „Korrespondenzblatt“ zu veröffentlichen, um dadurch anderen Forschern eine Anregung zu gleichen Untersuchungen und der nächstjährigen Generalversammlung eine sichere Grundlage für weitere Erörterungen zu geben.“

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Historische Kommission für die Provinz Sachsen.

XXIII. Sitzung,

Herligensstadt, am 15. und 16. Mai 1897.

I. Angelegenheiten der inneren Einrichtung und Verwaltung. An Stelle des verstorbenen Bürgermeisters a. D. Zechlin hat der Altmärkische Verein für vaterländische Geschichte zu Salzwedel, nach Mittheilung des Vorsitzenden Prof. Dr. Lindner, den Superintendenten Müller zu Calbe a. M. als Vertreter bei der Kommission bestellt. Die am 31. März 1897 erloschene Vollmacht der zugewählten Mitglieder der Kommission, der Herren Prof. Dr. Dümmler, Prof. Dr. Größler, Prof. Dr. v. Heinemann, Prof. Dr. Lindner, Archivar Dr. Theuner und Geh. Regierungsrath Jhr. v. Winklingerode-Knoir ist durch Wiedewahl bis 1902 verlängert. Als neues Mitglied der Kommission ist an Stelle des Prof. Dr. Herzberg als Vertreter des thüringisch-sächsischen Geschichtsvereins Oberlehrer Dr. Brinkmann in Zeit gewählt. Auf Vorschlag des Dr. Brecht werden die bisherigen Mitglieder des Vorstandes der historischen Kommission: Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Lindner, Vorsitzender, Prof. Dr. Größler, stellvertretender Vorsitzender, Prof. Dr. v. Heinemann, Schriftführer, bis 1902 wiedergewählt, und der Medalktionsauschuß wie bisher aus denselben Herren gebildet. Als Ort der für das Jahr 1898 zu berufenden Versammlung wird Neuhaldensleben bestimmt.

II. Von der Kommission geleitete Arbeiten, Unternehmungen und Anstalten. A. Die Geschichtsquellen: Von den Geschichtsquellen sind in dem letzten Verwaltungsjahre zwei Bände erschienen: der dritte und letzte Band des Urkundenbuches der Stadt Magdeburg von Prof. Dr. Hertel und die Thüringisch-Ersurtische Chronik des Hartung Kammermeister, herausgegeben von Professor Nerche in Königsaue-Im. (vergl. Korrespondenzblatt 1897, S. 100) Dem Abschluß nahe sind: Der zweite Band des Urkundenbuches der Stadt Erfurt von Stadtarchivar

Dr. Beyer; das Urkundenbuch des Hochstiftes Merseburg, bearbeitet von Professor Dr. Kehr; das Register zur Erfurter Unwersitätsmatrikel von Bibliothekar Dr. Fortschanský; der Text des letzten Theils des Urkundenbuches des Klosters Schulpforta von Prof. Dr. Böhme; der erste Band des Urkundenbuches des Hochstifts Herz von Stadtarchivar Dr. Neubauer; das Urkundenbuch der Stadt Halle von Realschullehrer Dr. Kohnmann. In Bearbeitung sind ferner das Eichsfeldische Urkundenbuch von Prof. Dr. Jäger; die Regesten zur Geschichte der Herzöge von Sachsen-Wittenberg von Dr. Salchow; der Briefwechsel des Humanisten Coban Sessus, von Pastor Dergel. Von neuen Unternehmungen hat die Kommission die Herausgabe der Chronik des Konrad Stolle durch den Gymnasialdirektor Dr. Thiele in Erfurt in Auftrag gegeben. Außerdem wird die Herausgabe des Urkundenbuches der Stadt Goslar von Oberlandesgerichtsrath Bode in Braunschweig, in Verbindung mit dem Harzvereine für Geschichte und Alterthumskunde, fortgesetzt werden. B. Darstellende Veröffentlichungen: Als Neujahrsblatt für 1897 ist erschienen: „Rosengarten im deutschen Lied, Land und Brauch mit besonderer Beziehung auf die thüringisch-sächsische Provinz“, von Archivar Dr. Jacobs. (Verh. Korrespondenzblatt 1897, S. 40.) C. Baudenkmälerbeschreibung: Die Bau- und Kunstdenkmälerbeschreibung des Kreises Gardelegen von Pastor Parisius und Dr. Brinkmann ist im Drucke fast vollendet. (Inzwischen erschienen, vergl. unten S. 24.) In Bearbeitung sind die Bau- und Kunstdenkmälerbeschreibungen der Kreise Aschersleben, von Dr. Brinkmann, Halberstadt von Dr. Döring, Zerichow I und II von Oberprediger Wernicke und Bauinspektor Jahn, Stendal von Dr. Theuner, der auch die Kreise Osterburg und Salzwedel bearbeiten wird, Wansleben und Wolmirstedt von Prof. Dr. Hertel, Liebenwerda von Pastor Fischer, Quersfurt von Prof. Dr. S. Schmidt (inzwischen verstorben), Torgau und Wittenberg von dem Architekten Schönermark, Heiligenstadt, Worbis und Ziegenrück von Geh. Regierungsrath von Winkingerode-Knorr. Dr. Brecht legt die im Drucke befindliche baugeschichtliche und Wüstungsart für den Kreis Gardelegen vor, in welcher vermittels verschiedener Typen die Bauart der Kreise zur Anschauung gelangt. D. Vorgeschichtliche Alterthümer: Nach dem von Dr. med. Zschiesche erstatteten Berichte, den Dr. Zschiesche mündlich des Weiteren erörtert und begründet, sind untersucht und vermessen: die Leufelsburg, die Schanze auf dem Bonifatiusberge, die Monraburg, die Wendenburg, die Alteburg bei Groß-Wangen, die Steinklebe bei Klein-Wangen und die Alteburg bei Eckartsberga. Die sorgfältig und schön ausgeführten Pläne dieser Burgen legt Dr. Zschiesche der Kommission vor. Der Vorsitzende erstattet dann Bericht über die Erzung des Verwaltungs-Ausschusses für das Provinzial-Museum vom 14. Mai 1897, (s. unten S. 21). E. Geschichts-Atlas und Wüstungsverzeichniß: Ueber den Fortgang der Arbeiten an dem Geschichts-Atlas berichtet Dr. Brecht. Katasterkontrolleur a. D. Herbers ist auch in dem verfloffenen Geschäftsjahre theils durch Nachprüfung der von ihm bearbeiteten Meßtischblätter, durch Bearbeitung eines Registers, durch Aufziehen der Karten, theils durch Ausbeutung des in Weimar befindlichen Materials thätig gewesen. Dr. Brecht theilt sodann ein von ihm eingeholtes Urtheil des als

berufensten Kenner der älteren Besiedlungsgeschichte anerkannten Forschers August Metzken über die Flurkartenarbeiten der historischen Kommission mit, wonach Anlage und Ausführung als durchaus zweckentsprechend und nachahmenswerth zu bezeichnen sind. Die Bearbeitung des Wüstungsverzeichnisses der Kreise Heiligenstadt, Worbis, Mühlhausen (Stadt und Land) und Tuderstadt legt Geh. Rath v. Winkingerode nahezu vollendet vor, während Prof. Hertel von dem gleichfalls weit vorgeschrittenen Wüstungsverzeichnisse des Nordthuringaues einzelne Proben zur Kenntnissnahme mittheilt.

Der Haushaltsplan befindet sich mit je 22404,97 M. der Ausgaben und Einnahmen im Gleichgewicht.

Verein für Kunde der Nacher Vorzeit. Mittheilungen aus Nachers Vorzeit. Im Auftrage des Vereins herausgegeben von Heinrich Schnock. 8. Jahrgang. Nachen 1895. Cremer. 128 S.

Der vorliegende Band enthält hauptsächlich bau- und kunstgeschichtliche Aufsätze. Der Name des inzwischen bekannter gewordenen F. Buchkremer burgt schon dafür, daß die Aufsätze „Baugeschichte des Hauses Friesheim“, „Abbruch der Häuser des Josephinischen Instituts und des Waisenhauses in der Ponstraße“, „Freilegung des Chores der Nikolauskirche“ in Nachen für die Nacher Baugeschichte von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Ueber den Reliquienbehälter des heiligen Anastasius im Nacher Dom veröffentlicht B. M. Lerch im Anschluß an die Geschichte des Heiligen auf S. 74 ff. interessante Mittheilungen. Auch sei der Aufsatz von C. Rhoen über den ehemaligen malerischen und plastischen Wanderschmuck im karolingischen Theile des Nacher Münsters erwähnt. Neben diesen durchgängig ins Gebiet der lokalen Kunstgeschichte gehörigen Arbeiten mag noch die tüchtige genealogische Untersuchung F. Ephenhoffs über die Familie Friesheim in Nachen im 17. und 18. Jahrhundert genannt werden. Die einzige größere historische Arbeit des Heftes ist ein Aufsatz von H. S. Groß über Reinard v. Schönau, den ersten Herrn von Schönforst (S. 17 bis 74). Der Wunsch, dieser kräftigen Erscheinung des 14. Jahrhunderts gerechter zu werden als Baron J. de Chestret de Hanefte (Renard de Schönau, Sire de Schoonvorst, Bruxelles 1892) veranlaßte den Verfasser zur vorliegenden Abhandlung, dem Verdich einer Ehrenrettung des interessanten Mannes. Als Basis seiner Untersuchung verwendet er dabei nicht nur das von de Chestret und Chevalier de Bormans veröffentlichte reiche Material, sondern auch noch ungedruckte Quellen des Düsseldorfer Staatsarchivs und Kölner Stadtarchivs. In einem eigenen Kapitel „Reinard der Geldmann“, weist der Verfasser die Vorwürfe zurück, die auf Grund der Erzählungen Hemericourts (Miroir des nobles de Hasbaye) gegen Reinards Redlichkeit als Unterhändler Wilhelms von Füllich in England erhoben worden sind; immerhin aber scheint Reinard, wie besonders die Besitzergreifung von Montjoie und Falkenburg zeigt, von einer gewissen skrupellosen Gewinnsucht nicht freizusprechen. Ein besonderes Kapitel behandelt ferner Reinards Beziehungen zu Nachen und Köln sowie seine Thätigkeit als Familienvater. Sorgfältige Berücksichtigung der Urkunden sowie klare Dronung des Stoffes machen diese Arbeit von Groß zu einem lesens- und schätzenswerthen Beitrag zur niederrheinischen Geschichte.

Der Verein verfügt bei einer Zahl von 214 Mitgliedern über eine Einnahme von 650 Mk., so daß ein reuelmäßiges Erscheinen der Vereinszeitschrift, deren Druckkosten 900 Mk. übersteigen, leider unmöglich ist.
D. R. R.

Mannheimer Alterthumsverein. Veröffentlichungen. Der Verein hat als letzte Publication ein Namens selbsthümlich gehaltenes Werk erscheinen lassen, das sich eines großen Erfolges erfreuen dürfte. Es bemerkt sich: Zur Geschichte Mannheims und der Pfalz, Pläne und Bilder aus der Sammlung des Alterthumsvereins. Text von Professor Armand Baumann. Mannheim 1897. Die geschichtliche Darstellung schließt sich an die einzelnen Bilder an, die dem Werke beigegeben sind; auf diese Weise werden einige wichtige Momente aus der schicksalreichen Geschichte Mannheims erläutert, und einige hervorragende Herrscher aus dem kurfürstlichen Hause, daneben aemlich hervorragende Männer wie Dalberg, Pfiffner und Desbillons in kurzen, fesselnden und allgemeinverständlichen Lebensabrißten vorgeführt. Gerade wegen seines populären Charakters muß dies Buch als eine sehr verdienstvolle Publication bezeichnet werden; denn es arbeitet mit an der Bildung des Volkes, dem die größeren historischen Werke nicht leicht zugänglich sind, und an der Verbreitung vaterländischen Gefühls, das mit der genaueren Kenntniß vaterländischer Geschichte wächst und erstarkt. Das schön ausgestattete Buch wurde schon mehrfach an verschiedenen Schulen Mannheims zu Prämienszwecken verwendet.

Sammlungen. Der Verein hat Anfang October seine bedeutend vergrößerten und vollständig neu geordneten Alterthumsammlungen wieder dem allgemeinen Besuch geöffnet. Die Wiedereröffnung war mit einer Feier verbunden, der Vertreter der staatlichen und städtischen Behörden sowie Delegirte wissenschaftlicher Institute anwohnten. Der Vorsitzende des ausblühenden Vereins, Herr Major Seubert, und der Custos des Großherzoglichen Hofantiquariums (das mit den Vereinsammlungen vereinigt ist), Herr Professor Karl Baumann, hielten die Eröffnungsreden. Die überaus reichhaltigen und interessanten Sammlungen sind in Sälen des Großherzoglichen Schlosses zur Aufstellung gebracht, und zwar finden sich außer einer geräumigen Eingangshalle, in der Stein- und Holzskulpturen untergebracht sind, folgende Säle vor: je ein Saal für griechisch-römische Alterthümer, für vaterländische Funde und für römische Denkmäler, sodann ein Pfälzer Saal, ein Mannheimer Saal, ein Saal für Mannheimer Kunstalterthümer, ein ethnographischer Saal, ein Waffensaal und ein sehr geräumiger Bibliothek- und Arbeitsaal.
Dr. W.

Literaturarchiv-Gesellschaft in Berlin. Bericht über 1896. In dem 5. Jahre ihres Bestehens zählte die Gesellschaft 41 Mitglieder, darunter 8 lebenslängliche und 3 Ehrenmitglieder. An der Generalversammlung am 14. Februar 1897 wurde der bisherige Vorstand wiedergewählt. Zu der Sammlung der Gesellschaft, dem Literaturarchive, sind während des Jahres 1896 hinzugekommen: 1. Schenke. Der Nachlaß Theodor Heuses, bestehend in einer vollständigen Reihe seiner Tagebücher von 1826 bis 1883 in 80 Bänden, ferner in Materialien zu seinen wissenschaftlichen Arbeiten, endlich in 399 Briefen an ihn. Durch die Vermittelung des Geheimen Regierungsraths Dr. Hartwig in Halle ist von der Ebin,

Fräulein Heusler, der Nachlaß dem Literaturarchiv überwiesen worden, unter der Bedingung, daß vor dem Jahre 1900 nichts publicirt wird und über die Schenkung selbst keine Berichte in Zeitungen kommen. Außerdem schenkte Herr Weßstein 5 Briefe von Jouannier. 2. Ankäufe. Der einzige Ankauf in diesem Jahre ist der des Nachlasses der Helmine von Chezy. Derselbe umfaßt etwa 2800 Briefe und etwa 32 Konvolute Schriften der Chezy. Wenn auch bedeutende Namen unter den Briefschreibern fehlen, so sind doch einige dieser Briefwechsel von literarischem Interesse, u. a. der mit dem Grafen v. Loeben (Sidorus) und mit Ernst v. Malsbura, ferner die Briefe der Karoline v. Klentz, Tochter der Karolin und Mutter Helminens, endlich die Briefe des Sanstritologen Chezy. Der Totalbestand des Literaturarchives betrug am 1. Januar 1897: 11 656 Briefe, 442 andere Manuskripte und Konvolute.

Hennebergischer alterthumsforschender Verein in Meiningen. In dem mit dem 14. November 1897 zu Ende gegangenen 65. Vereinsjahre wurden in den Versammlungen folgende Vorträge gehalten: 1. Worte der Erinnerung an Hofrath Dr. Jacob — von Schuldirektor Doebner. 2. Ueberreste aus der Henneberger Grafenzeit — von Schulrath Dr. Rückert. 3. Ueber Keramik — von Major a. D. v. Fromm. 4. Ueber den Hof — von Geh. Regierungsrath Schaller. — Ein Ausflug wurde nach dem Kleinen Gleichberg bei Nömhud unternommen. Die von Hofrath Jacob so erfolgreich angebahnte Gleichbergforschung wurde thatsächlich fortgeführt und die Ergebnisse derselben kartographisch festgelegt. Die Sammlungen des Vereins, die in dem stattlichen „Henneberger Haus“ untergebracht sind, erfuhren durch die Munificenz des Herzoglichen Staatsministeriums einen äußerst werthvollen Zuwachs dadurch, daß Letzteres eine reichhaltige Sammlung prähistorischer Fundstücke aus der Grafschaft Camburg bei Straßenbauverwalter Heim in Camburg ankaufte und dem Verein zur Verwaltung und Aufbewahrung überwies. Der Verein zählt zur Zeit 310 Mitglieder. Vorsitzender ist Oberbaurath Frize, Schriftführer Schuldirektor Doebner, Konservator der Sammlungen Major a. D. v. Fromm, Bibliothekar Oberlehrer Dr. Busch, Schatzmeister Landmesser Scholz.
D.

Veröffentlichungen. Die 13. Lieferung der „Neuen Beiträge“ enthält an erster Stelle einen Aufsatz von Groeschel: „Zur Geschichte der Renaissance und ihrer Vertreter in den Sachsen-Ernestinischen Ländern“, in welchem der Verfasser auf Grund neuen archivalischen Materials seine Studien über Nicolaus Grohmann, den Baumeister des Schlossers Heldburg, vervollständigt. C. Doebner veröffentlicht und erläutert die wieder aufgefundenen älteste Originalurkunde des städtischen Archivs zu Meiningen vom Jahre 1339.

Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg. Nach dem Jahresberichte für 1896 ist die Mitgliederzahl auf 575 gestiegen, der höchste bis jetzt erreichte Stand des Vereins. Die Sammlungen erfreuten sich nicht nur fortwährenden Zuwachses, sondern auch angemessener Pflege und Ordnung; besonders reichlich ist der Zugang zur Bibliothek gewesen durch zahlreiche Schenkungen und günstige Erwerbungen. Außerdem steht der tüchtige Verein in Christenaustausch mit 187 ver-

wandten Vereinen, Bibliotheken und gelehrten Gesellschaften. Eine ganz besondere Aufmerksamkeit wird laut „Fundchronik“ des vom Vereinssekretär, Major a. D. A. Dengler, erstatteten Jahresberichtes (S. 325 — 334) den archäologischen Funden im Forstereigebiete zugewendet, welche theilweise durch die auf Vereinskosten unternommenen Aufgrabungen gefördert wurden.

Die Versammlungen wurden in gewohnter Weise mit Vorträgen ausgefüllt und erfreuten sich der Theilnahme geladener Korporationen. In das Vereinsjahr fallen die Versammlungen am 31. Januar, 11. April, 30. November und 27. Dezember. Den Reigen der Vorträge eröffnete Major A. Dengler, welcher als Fortsetzung seines vorjährigen Vortrages (Korrespondenzblatt 1896, S. 65) über die „Belagerung und Einnahme von Regensburg durch die Kaiserlichen und Bayern im Jahre 1634“ sprach. Der ausgedehnte Original-Quellenforschung basirte Vortrag war ebenso durch kriegsgeschichtliche wie kultur- und lokalhistorische Details interessant und hatte sich lebhaften Beifalles zu erfreuen. Gymnasialprofessor Steinmehz machte Mittheilungen über die neuesten römischen Funde bei und in der Stadt Regensburg, deren Inhalt in der Vereinszeitschrift publizirt wurde. Am 11. April behandelte Reallehrer Löbl das Regensburger Hansgrafenamt. Das Ergebnis dieser Spezialuntersuchung bildet auch die umfangreichste und bedeutendste Abhandlung der Vereinszeitschrift (siehe unten). Diesen werthvollen Beitrag zur Rechts- und Handelsgeschichte von Regensburg vervollständigte der Vorstand des Vereins, Archivrath Dr. Will, durch einen Hinweis auf das nunmehr zum Abbruch bestimmte oder schon abgebrochene, alte Regensburger Handelshaus in Wien, den sogenannten „Regensburgerhof“ am Luegeck. Hieran schloß sich eine Mittheilung des Kommerzienraths Brauser über die schon von dem verdienten Lokalhistoriker Oberleutnant R. Schuegraf veröffentlichten „Bruderschaftsstatuten der Kramer in Regensburg“ vom Jahre 1392. Am 30. November erfreute Herr Gymnasialprofessor Steinmehz die zahlreich erschienenen Zuhörer durch einen instruktiven Vortrag über „Prähistorische Kulturperioden“, veranschaulicht durch Vorzeigen älterer und neuester wichtiger Fundobjekte aus der Oberpfalz. Den Schluß des offiziellen Vortragscyclus bildete eine kunstgeschichtliche Studie des Königl. Konservators am Nationalmuseum in München, Dr. Sager, über „Mittelalterliche Glasmalerer“ und eine begeisterte Schilderung der alten Glasgemälde im Regensburger Dom. Hierbei wurde insbesondere auf fünf romanische Glasgemälde im südlichen Querschiff des Domes aufmerksam gemacht, welche vermuthlich noch aus dem alten romanischen Dom St. Peter stammen und mit zu den ältesten Denkmälern der Glasmalerei in Deutschland zählen; sie werden datirt zwischen 1150 — 1230. Das in Arbeit und Herausgabe begriffene staatliche Inventarisirungsmerk über die Kunstdenkmäler Bayerns wird voraussichtlich Näheres über den interessanten Gegenstand bringen.

Eine vortreffliche Ergänzung dieser sogenannten „Monatsversammlungen“ bildeten die in den jüngsten Jahren ins Leben gerufenen historischen Gesellschaftsabende. Es sind dies freie gesellige Zusammenkünfte von Vereinsmitgliedern und sonstigen Geschichtsfreunden, verbunden mit kleineren Vorträgen, Referaten, Vorzeigen und Besprechen verschiedener Antiquitäten, Diskussion der aufgeworfenen Themata u. dgl. Es wurden im

Jahre 1896 12 solche Gesellschaftsabende abgehalten mit stets abwechselndem, reichhaltigem und interessantem Programm. Aus letzterem sind besonders hervorzuheben die Vorträge: 1. des Kandidaten Dantscher biographische Skizze über den Weltreisenden Ulrich Schmidel aus Straubing, den „bairischen Columbus“ des XVI. Jahrhunderts, der sich nach Gründung südamerikanischer Kolonien in Regensburg häuslich niederließ; 2. des Majors A. Dengler höchst gelungene Erklärungen der ältesten Straßennamen Regensburgs, speziell der sogenannten Präpositionalausdrücke: Im Singrün, am Goltar, am Wiedfang, im Drießl, an der Dbs, in der Grieb, auf der Daid etc., dann dessen Referat über die Flucht der Reichskleinodien 1796 nach Regensburg und deren wahrscheintliches Verbleib; desselben Ausführungen über die „Salzzüge auf der Donau“ im vorigen Jahrhundert und endlich dessen bemerkenswerther Vortrag (gehalten im katholischen Kasino in Regensburg) über das „historische Aylrecht der Kirchen, Klöster etc. und die mittelalterlichen Freiungen in Regensburg“; 3. des Kandidaten Obermayer sorgfältig behandelte Studie über die „Ältesten Weltkarten mit besonderer Berücksichtigung der Tabula Peutingeriana und der Mappa mundi des Klosters Ebstorf vom Jahre 1284“, dann in einer Fortsetzung über die „Geschichtliche Entwicklung der Kartographie in Bayern“ unter Vorzeigen von Karten Apian's, Mercators u. A.; ferner ein Essay über „Mittelalterliche Burganlagen“, deren Bewohner und das Leben auf den Ritterburgen; 4. des Lyzealprofessors Dr. B. Sepp klarer Ueberblick über die „Ergebnisse der Limesforschung in Deutschland“; 5. des Gymnasialprofessors Steinmehz gediegener Vortrag über „Form, Inhalt und Bedeutung der römischen Militär-Diplome mit besonderer Bezugnahme auf das bei Regensburg gefundene Diplom des Leiters Sico“; dann dessen Referat über seine im Korrespondenzblatt (1897, Nr. 2) veröffentlichte Arbeit über „Römische Glaspiegel in den Sammlungen des historischen Vereins zu Regensburg“.

Vereinszeitschrift. Der für 1897 ausgegebene 49. Band der Verhandlungen ist 342 Seiten stark und enthält drei Abbildungen. Der Inhalt ist sehr mannigfaltig und interessant, besonders für Liebhaber der Lokalgeschichte von Regensburg. Die erste Abhandlung betrifft Löbl's Untersuchung über das Regensburger Hansgrafenamt.¹⁾ Der Verfasser verbreitet sich in dieser sehr schätzenswerthen Arbeit über die Entstehung des Regensburger Hansgrafenamtes, über die Aufgaben des Regensburger Hansgrafen in der frühesten Zeit und die spätere Ausbildung des Regensburger Hansgrafenamtes auf dem Gebiete der Handelsabhängigkeit; über die Aufgabe des Regensburger Hansgerichtes, dessen gewerbliche und polizeiliche Kompetenzen; das Hansgrafenamt und die Hanse von ihrem Ursprung in Carolingischer Zeit bis zum Uebergang Regensburgs in fürstprimatiales und bayerische Herrschaft; die Geschäftsordnung des Hansgrafenamtes, die Wahlordnung u. A. m. Den Schluß bildet ein Verzeichniß der Regensburger Hansgrafen von 800 — 1811. — Wir müssen uns versagen, von der vortrefflichen Arbeit eine kritische Analyse zu geben; nur soviel sei bemerkt,

1) Diese werthvolle Abhandlung ist auch als Buch erschienen: Vicenz Löbl, das Regensburger Hansgrafenamt. Ein kleiner Beitrag zur Kultur- und Rechtsgeschichte. Regensburg, H. Bauhof, 1897 VIII und 171 S. Preis: 2 Mart.

daß sich der Verfasser hinsichtlich des Gelehrtenkreises über den Ursprung und die Begründung des Hansarafenamtes und der Hansa als einer städtischen Behörde gegenüber der anderwärtigen Meinung im Sinne einer Kaufmannsgenossenschaft ganz auf den Standpunkt Schaubes im Gegensatz zu Roehnes Theorie stellt. — Als 2. Abhandlung schließt sich hieran des Grafen Hugo v. Walderdorff: „Regensburger Bruchstück der Weltchronik des Rudolf von Ems“, welche Abhandlung eine dankenswerthe Fortsetzung der von demselben Verfasser im 30. Bande der Vereinszeitschrift veröffentlichten Bruchstücke dieser gereimten Weltchronik bildet. — Unter dem Titel „Prähistorisches und Römisches“ bringt Gymnasial-Professor Steinmetz interessante Berichte über Ausgrabungen bei und in Regensburg sowie die schon erwähnte Abhandlung über die römischen Glasviegel im Museum des historischen Vereins zu Regensburg. — Für die historische Topographie der Oberpfalz von Bedeutung ist des verdienten Ehrenmitgliedes, Lehrers Platz, publizierte Forschung über „Untergegangene Orte in der Oberpfalz“ mit Excursen über die Burg und Herrschaft Warberg und Chuno von Horeburg. — Dr. Will giebt ein Verzeichniß der Schriften des Fürsten-Primas Carl v. Dalberg, chronologisch und wissenschaftlich zusammengestellt von A. Krämer. — Hieran reihen sich einige Nekrologe, von denen wir nur die ehrenden Nachrufe an den durch seine zahlreichen Kirchenbauten und Restaurierungen weithin berühmten geistlichen Rath und Domvikar G. Dengler, sowie an den durch seine Funde romanischer Thonsfliesen in der Kirche St. Emmeram bekannt und durch Erhaltung der bedrohten alten Ulrichskirche und Verwendung als Museum um den historischen Verein für Oberpfalz und Regensburg verdienten Kreisbaurath F. S. K. Ziegler hervorheben wollen.

Der Verein für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung, der gegenwärtig über 400 Mitglieder zählt, giebt seit dem 1. Juli 1897 Mittheilungen heraus, die neben den Annalen vierteljährlich erscheinen und Nachrichten über die Wirksamkeit des Vereins, Erwerbungen, Funde, Miscellen, eine Chronik mit Berichten der übrigen Geschichtsvereine in Nassau u. s. w. enthalten sollen. Das uns vorliegende Heft Nr. 1 und 2 bringt zunächst ein Verzeichniß der Mitglieder des Alterthumsvereins, eine Notiz über die historische Kommission für Nassau (vergl. Korrespondenzblatt 1897, S. 75), ein Verzeichniß der Erwerbungen für das Museum in der Zeit vom: 1. April 1896/97, Bericht über Funde (von Pallat), zwei Miscellen: „Volkschauspiele und Studentenaufführungen in Herborn im 16. und 17. Jahrhundert“ und „Nachlaß des Archidirektors Freiherrn v. Breuschen“, Berichte über die Thätigkeit der Alterthumsvereine in Oberlahnstein und Herborn, Referate über nassauische Literatur der letzten Jahre, endlich einen Bericht über die Thätigkeit des nassauischen Alterthumsvereins vom 1. April 1896/97, dem wir die folgenden Angaben entnehmen. Der Verein hielt drei Generalversammlungen ab: die ordentliche, am 16. Dezember 1896, und zwei außerordentliche, am 7. November 1896 und 21. März 1897. In der ordentlichen Generalversammlung, welche von Schulrath Weldert in Vertretung des Sanitätsraths Dr. Florjchütz geleitet wurde, berichteten Dr. Schroeter, als Sekretär, über die Thätigkeit des

Vereins und Dr. Pallat, als Vorsteher des Museums, über die neuen Erwerbungen, die im Saale ausgestellt waren. Dann folgten zwei Vorträge, und zwar sprach Dr. Pallat über den „Namen und die ältesten Reste des römischen Wiesbaden“ und Archivar Dr. Meinardus über den „Aufstand im Siegenischen und Dillenburgischen im Jahre 1813“. Darauf erbat die Amtsgerichtsrath a. D. Düßell die Rechnungsablage und Rechtsanwalt Guttmann den Bericht der Rechnungsprüfungskommission. In den Vorstand wurden gewählt Archivar Dr. Meinardus und Dr. Ritterling. Von den beiden außerordentlichen Generalversammlungen hatte die erste am 7. November 1896 als einziger Gegenstand der Tagesordnung die Berathung des § 11 des Neuentwurfs der Statuten (Eigentumsrecht an dem Museum betreffend). In der am 21. März 1897 abgehaltenen zweiten Versammlung wurde an Stelle des abgetretenen Sanitätsraths Dr. Florjchütz Amtsgerichtsrath a. D. Düßell zum Direktor des Vereins und als ferneres Vorstandsmitglied Herr v. Sachs, Mitglied der Landesbankdirektion, gewählt. Ausflüge wurden drei unternommen: 1. zur Besichtigung des Rinowalles und der von Herrn Prof. Dr. Wolff in Frankfurt a. M. untersuchten römischen Rundschanze auf dem Kapellenberge bei Hofheim i. T.; 2. zur Besichtigung des Kastells am kleinen Feldberg, der Rimesstraße von da bis zur Saalburg; 3. zum Besuche des von Herrn Dr. Ritterling aufgebeckten römischen Gehöftes bei Weitersburg und der keramischen Ausstellung in Höhr.

Vortragsitzungen wurden im Winter 1896/97 11 abgehalten. Nachstehend sind die Vortragenden und die von ihnen behandelten Gegenstände verzeichnet. Den Inhalt der Vorträge werden die nächsten Hefte der „Mittheilungen“ im Auszuge bringen. I. 28. Oktober (Histor. Sektion): Major a. D. Kolb: Die Bewegung des Jahres 1848 in Nassau. II. 11. November (S. S.): Prof. Dr. Otto: Freimaurer in Nassau im 18. Jahrhundert und der Freimaurerconvent zu Wiesbaden 1776. III. 25. November: Oberlehrer Dr. Heil: Deutsches Städteleben im Mittelalter; Dr. Pallat: Der Deposfund von Ebingen. IV. 2. Dezember (S. S.): Archivar Dr. Sauer: Prinz Karl von Nassau-Siegen. V. 6. Januar (S. S.): Bibliothekar Dr. Zedler: Nassauische Zeitungen. VI. 20. Januar: Bibliothekar Dr. Schroeter: Byron am Rhein. VII. 3. Februar (S. S.): Oberlehrer Pagenstecher: Die Gegenreformation in Nassau-Hadamar. VIII. 17. Februar: Kunstmaler Potthast: Die Wandgemälde in der Stiftskirche zu Gerresheim bei Düsseldorf. IX. 3. März (S. S.): Dr. Ritterling: Die Occupation des rechten Rhein-Ufers durch die Römer. X. 17. März Dr. Pallat: Vorgeschichtliche Grabstätten in Nassau. XI. 31. März (Schlußsitzung und Essen): Prof. Dr. Otto: Das älteste „Einhorn“ in Wiesbaden.

Außerhalb Wiesbadens hat sich der Verein dadurch bethätigt, daß auf Beschluß des Vorstandes und in Gemäßheit des § 11 der Statuten (Vereinigung der wichtigsten Orte des Vereinsgebietes zur Förderung der Vereinszwecke) sein Konservator Dr. Pallat in der Zeit vom 25. März bis 8. April 1897 die Städte Rüdeshelm, St. Goarshausen, Oberlahnstein, Limburg, Montabaur, Hadamar, Weilburg, Herborn, Dillenburg, Königstein i. T. besuchte und über das, was der Verein für die Erforschung der Vorgeschichte des nassauer Landes während der 75 Jahre seines Bestehens durch Sammeln und Forschen geleistet hat, in

öffentlichen Vorträgen über „Die vorgeschichtlichen Grabstätten in Nassau“ berichtete. Diese Vorträge erregten umfomehr Interesse, als sie durch ein aus den Dublinern des Museums ausgewähltes, reiches Anschauungsmaterial illustriert werden konnten.

Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. In der Generalversammlung vom 11. Dezember 1896 erstattete der Sekretär, Oberbibliothekar Dr. Wezel, den Jahresbericht, in dem er vor Allem das Ableben des langjährigen Vizepräsidenten der Gesellschaft, des 1894 verstorbenen Professors Dr. Karl Jansen, des Biographen von Uwe Jens Lornsen, beklagte. An seiner Stelle wurde Klosterpropst Graf K. v. Reventlow-Frees zum Vizepräsidenten erwählt. Präsident der Gesellschaft ist seit dem 18. Oktober 1873 Seine Excellenz der Landesdirektor a. D. v. Ahlefeld. Dem Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg wurde ein jährlicher Beitrag von 20 M. bewilligt. Zum Schluß sprach Dr. Wezel über den Dittmarscher Landesfeind Wiben Peters. Veröffentlicht hat die Gesellschaft außer der Zeitschrift, über die wir später berichten werden, ein Register zum 3. Band der Regesten und Urkunden, bearbeitet von Dr. S. Caß.

Historischer Verein zu Bamberg. Der 57. Bericht „über Bestand und Wirken“ des Vereins (Bamberg, 1896, in Kommission bei Büchner, 157 S.), über dessen besondere Beilage „Der Dom zu Bamberg“ wir bereits früher berichtet haben (Korrespondenzblatt, 1897 S. 116), enthält eine eingehende und gründliche Untersuchung des Reichsarchivariats Nieder über „das Landgericht an dem Rappach“ von seiner ersten Erwähnung im Jahre 1350 bis zu seiner Verlegung nach Bamberg im 15. Jahrhundert. Wichtig für die damaligen Rechtsverhältnisse sind einige Beilagen, die auch das Landgericht Nürnberg betreffen. In dem zweiten Aufsatz setzt Ernst Freiherr von und zu Aufseß seine Studien über die alten freien Geschlechter im Gebiet des Bisthums Bamberg fort und behandelt diesmal die Leutenbach und die Niesien.

Der historische Verein für Stadt und Stift Essen hat im Jahre 1896 zwei Hefte seiner „Beiträge zur Geschichte von Stadt und Stift Essen“ herausgegeben. Das 16. Heft enthält den ersten Theil einer Geschichte des Essener Gymnasiums (bis 1564) von Dr. Konrad Ribbeck, das 17. einen hauptsächlich auf Stadtrechnungen des 15. und 16. Jahrhunderts beruhenden Aufsatz: „Aus dem mittelalterlichen Essen“ von Dr. Ferd. Schroeder; ferner eine Arbeit von Wilhelm Grevel: „Die Steeler und Schellenberger Glashütten“; nebst einem Anhang: „Der Kohlberg an der Glashütte zu Königsstele“; eine Geschichte des Hospitals zum hl. Geist in Essen von Franz Arens; „Die Essener Armenordnung von 1581“ und „Die Statuten des Gräflichen Damenkapitels des Stiftes Essen,“ beides herausgegeben von Franz Arens. Die Mitgliederzahl des Vereins beträgt 166; in den Vorstand sind an Stelle der ausgeschiedenen Herren Gymnasialdirektor Dr. Conzen und Dr. F. Schroeder die Herren Professor Brodes und Konful N. Waldthausen eingetreten. — Versammlungen. In der allgemeinen Versammlung am 24. Februar 1896 sprach Herr Franz Arens über das Hospital zum heiligen Geist in Essen. Die älteste Urkunde des städtischen Archivs über das Hospital stammt aus dem Jahre 1340; in

derselben wird auch schon die Hospitalsklavelle erwähnt. Beide Gebäude wurden im Jahre 1438 durch einen Brand zerstört und in den folgenden Jahren zum Theil mit Hilfe einer in den benachbarten Territorien veranstalteten Kollekte wiederhergestellt. Die Kapelle wurde nach der Reformation zum lutherischen Gymnasium eingerichtet und später zu wechselnden städtischen Zwecken benutzt; sie war arg vernachlässigt und ist nunmehr abgerissen worden. Das Hospital war in der Umgegend von Essen reich begütert, sein Besitz bestand theils aus Aekern, die an die Bürger verpachtet wurden, theils aus Bauernhöfen, die in Leibgewinn gegeben wurden. Ueber die Verwaltung und innere Einrichtung des Hospitals geben die Rechnungen Aufschluß, die jedoch erst vom Jahre 1532 an vorhanden sind. Die Verwaltung wurde von einem Provisor oder Hospitalrentmeister geführt, der dem Rathe angehörte; bei Besitzveränderungen war er an die Mitwirkung von zwei Comprovisoren gebunden, von denen einer gleichfalls Mitglied des Rathes, der andere der Vorhalter des sogenannten „Vorstandes“ oder der „Verundzwanzig“ war. Die Aufgabe des Hospitals bestand zunächst in der Fürsorge für die städtischen Armen, die theils Aufnahme im Hospital fanden, theils Unterstützung aus dessen Mitteln erhielten; die Vertheilung der Almosen an die „Hausarmen“ lag den sogenannten „Vorstehern“ ob, deren es in jeder der vier Bauerschaften der Stadt zwei gab. Danken wurden Kranke im Hospital versorgt; endlich stand unter seiner Verwaltung das „Elenbhaus“, in dem arme Reisende Unterkunft fanden. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts war die Wirthschaft des Hospitals einem Gastmeister übergeben. — Während des 17. Jahrhunderts machten die Abrißjungen wiederholt den Versuch, das Hospital in ihre Gewalt zu bringen, bis 1670 durch ein Urtheil des Reichskammergerichts der Streit zu Gunsten der Stadt entschieden wurde. Endlich wurde 1809 unter der Napoleonischen Verwaltung das Hospital mit den anderen Wohlthätigkeitsanstalten der Stadt paritätisch geregelt und bald darauf die Ablösung der Erbpacht für die dem Hospital gehörigen Bauernhöfe angeordnet; beide Bestimmungen fanden später die Bestätigung der preussischen Regierung. R.

Düsseldorfer Geschichtsverein. In der am 23. November 1897 stattgehabten Sitzung hielt Herr Dr. Küch einen Vortrag über „Die Stadt Düsseldorf in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung“. Ausgehend von allgemeineren Betrachtungen und anknüpfend an die Eröffnung des neuen Hafens und den rasch fortschreitenden Bau der Rheinbrücke, wies Redner darauf hin, daß Düsseldorf jetzt gewissermaßen ein wirtschaftliches Jubiläum feiern könne, und zwar ein 600 jähriges. Die Erhebung Düsseldorfs zur Stadt unternahm Graf Adolf V. von Berg wahrscheinlich vorwiegend aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten. Denn an dem Einfluß der Düffel in den Rhein mündete eine aus Westfalen kommende Straße und hatte sich in Folge dessen eine kleine Schifffahrt mit der damals noch unmittelbar am Rhein liegenden und in voller Blüthe befindlichen Stadt Neuß entwickelt. Die Bürger der neuen Stadt erhielten denn auch durch das Privileg des Grafen Adolf vom 14. August 1288 wichtige Vorrechte in wirtschaftlicher Hinsicht: Zollfreiheit, Marktrecht u. s. w. Im Jahre 1297 erwarb nun eine Genossenschaft der angesehensten Bürger die Fährgerechtfame von Düsseldorf nach Neuß, ein

merkwürdiges Gegenstück zu dem kapitalkräftigen Kon-
sortium Düsseldorfer Bürger, das jetzt, 600 Jahre später,
„die Herstellung eines engen Verkehrs mit der anderen
Rheinseite in die Hand genommen hat“. Die Uebersch-
reitung des Stromlaufes, vor Allem aber das unselige
Zollwesen ließen jedoch den von Düsseldorf ausgehenden
Verkehr und damit auch den Ort selbst nicht zu gedeih-
licher Entwicklung gelangen. Am Ende des 14. Jahr-
hunderts hatte die Gründung von Zollstädten ihren Höhe-
punkt erreicht; man zahlte damals 62 Rheinzollstätten.
In dieser Zeit wurde auch in Düsseldorf eine Zollstation
errichtet, die bis in den Anfang dieses Jahrhunderts be-
stehen blieb. Hand in Hand mit dieser Zollgründung
ging eine Erweiterung der Stadt. Der weisen Fürsorge
des Herzogs Wilhelm I. von Berg hatte sie es zu ver-
danken, daß sie durch die Einverleibung der Dörfer
Bolzheim, Derendorf, Bilk und Hamm wesentlich an
Umfang gewann. Dadurch daß die Stadt beim Landes-
fürsten die Zollfreiheit für alle die Waaren durchsetzte,
die in Düsseldorf umgeschlagen wurden, konnte man er-
folgreich mit Köln und Duisburg in Konkurrenz treten.
In der nächsten Zeit war die Vermehrung der Märkte
und die Vereinigung des jülichischen Herzogthums mit
dem bergischen von wesentlicher Bedeutung für Düssel-
dorf. Die Einführung des Getreides aus dem Jülichischen
veranlaßte die Einrichtung eines freien Kornmarkts an
jedem Mittwoch und die Verbesserung des städtischen
Mühlenwesens. Unter der Regierung des Herzogs
Wilhelm III. im 16. Jahrhundert nahm die materielle
Entwicklung der Stadt einen stetigen und ungestörten
Fortgang. Durch die Vereinigung von Jülich-Berg mit
Cleve-Mark hatte sich das Gebiet bedeutend vergrößert,
in dem die Stadt Zollfreiheit genoß. In dieser Zeit
wurde der 1384 angelegte neue Stadttheil nach dem
Rheine zu südlich vom Schlosse angebaut; es entstand
der Marktplatz, auf dem 1551 die Kaufhallen errichtet
wurden. Etwa in dieselbe Zeit fällt die Erbauung des
Rathhauses, in dem geräumige Hallen zum Aufstapeln
von Tuchwaaren bestimmt waren, und eines neuen Wertes.
Diese ruhige Entwicklung wurde gestört durch die Kriegs-
ereignisse am Ausgang des 16. Jahrhunderts und durch
die unheilvolle Wirkung des stadtköniglichen Stapels.
Von großer Bedeutung für Düsseldorf, wie für das ganze
Land, wurde das Aussterben der Dynastie im Jahre 1609.
Den beiden Mächten, die damals zunächst gemeinsam die
Regierung in die Hand nahmen, Kurbrandenburg und
Pfalz-Neuburg, wurde von der Düsseldorfer Stadt-
verwaltung sogleich eine sehr bemerkenswerthe Denk-
schrift überreicht, die von frischem Unternehmungsgeist
Zeugniß ablegt. Das Wesentlichste, was man verlangte,
war ein Verbot an die Fabrikanten, „ihre Waaren
anderswo, als in Düsseldorf, zu verfrachten“. Auch
schlug man die Ausgrabung eines Hafens zwischen
Stadt und Citadelle vor. Dieser Plan kam, während
alle übrigen Hoffnungen und Wünsche durch den Erbfolgs-
streit in Nichts zerrannen, im Jahre 1620 zur Aus-
führung. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm faßte im
Jahre 1634 sogar den Plan, eine stehende Rheinbrücke
zu errichten, allerdings weniger aus wirtschaftlichen, als
aus militärischen Gründen. Der für Düsseldorf in jeder
Beziehung verdienstvolle Kurfürst Johann Wilhelm hat
nach Kräften versucht, die im Laufe des 17. Jahrhunderts
sehr zurückgegangenen wirtschaftlichen Verhältnisse wieder
zu heben. Er suchte Düsseldorf zu einem Mittelpunkt

des Handels und der Industrie zu machen. In dieser
Sicht ist besonders erwähnenswerth, daß er dem Flotten-
projekt des Kölner Bürgers Goswin von Wenweg lebhaftes
Interesse entgegenbrachte. Im Laufe des 18. Jahrhunderts
zeigte sich eine leise Besserung der rheinischen Handels-
verhältnisse. Düsseldorf selbst befand sich unter der
Regierung des Kurfürsten Karl Theodor in einer auf-
treibenden Bewegung. Sogar in der Franzosenzeit zeigte
sich frische Unternehmungslust, doch freilich brachte die
napoleonische Herrschaft eine Schädigung des Handels
und der Expeditionsschiffahrt, so daß beim Beginn der
preussischen Herrschaft Düsseldorf kein sehr erfreuliches
Bild zeigte. Zunächst that die Regierung auch wenig,
um die Lage der Stadt zu bessern, so daß man sich
wieder privatim zu helfen suchte. So entstand 1816
eine Gesellschaft zur Förderung des Nationalfleißes. Erst
durch die Aufhebung des Kölner Stapels 1831 konnten
sich die Verhältnisse bessern, dazu kam die Umgestaltung
aller Verkehrs- und Handelsmittel durch die Dampf-
maschine. Mit einem zuversichtlichen Ausblick in die
Zukunft schloß Dr. Küch seinen fesselnden Vortrag, der
den lebhaftesten Beifall der zahlreichen Versammlung
fand.

Verein für die Geschichte Leipzigs. Im Winter-
halbjahr 1896/97 sind folgende Vorträge gehalten
worden: Dr. Ernst Krofer, Stadtbibliothekar: „Leipzig
in den Suffitenkriegen“. (2 Abende). — Architekt Rein-
hardt Lange: „Die nationale und weltgeschichtliche
Bedeutung des Völkerschlachtdenkmal bei Leipzig“. —
Lehrer Eduard Bachmann: „Die Fest in Leipzig“. —
Dr. Richard Markgraf: „Die Entwicklung und Be-
deutung der Leipziger Messen“. Zur Erinnerung an
deren 400 jährige Bestätigung. — Lehrer Reinhold
Helm: „Die Ortsnamen im Leipziger Stadtgebiet“. —
Pfarrer Dr. D. Buchwald: „Melanchthons Bezie-
hungen zu Leipzig“. — Oberlehrer Eduard Mangner:
„Leipzigs Einfluß auf die Entwicklung unserer großen
Dichter“. (Lessing, Goethe, Schiller.) M.

Verein für die Geschichte Göttingens. Am
16. Oktober 1897 hat der Verein mit der 48. Sitzung sein
sechstes Vereinsjahr eröffnet. Der Vorsitzende, Professor
Moritz Henne, gab eine Uebersicht über die Vereins-
thätigkeit. Der Rechnungsbericht ergab einen Ueberschuß
von 131,75 Mk., der dem Inventarfonds der städtischen
Alterthumsammlung überwiesen wurde. Dann wurde
der bisherige Vorstand, bestehend aus den Herren Pro-
fessor Heyne als erstem Vorsitzenden, Kaufmann L. Grube
als Kassirer, Lehrer Tecklenburg als Schriftführer und
deren Stellvertretern Major Lehmann, Stadtkämmerer
Thiemann und Lehrer Eberwein, einstimmig wieder-
gewählt. Der Vorsitzende berichtete dann kurz über den
Stand des Neubaus für die städtische Alterthumsamm-
lung. Der zum neuen Heim umgestaltete „Sardenberger
Hof“, der sich an der Stelle der alten Herzogsburg am
nördlichen Ende der Burgstraße erhebt, enthält außer
einem kirchenartigen Raume für die kirchlichen Alter-
thümer 24 Sammlungsräume, von denen einzelne eine
Länge von 12 und eine Breite von 6 Metern haben.
Sie alle können schon jetzt anständig gefüllt werden,
bieten natürlich aber auch noch reichlich Platz für Ver-
größerungen der Sammlungen. Sodann gedachte Pro-
fessor Heyne des am 28. August vor hundert Jahren

geborenen großen Archäologen Alfred Müller, dessen Leben und Wirken an der Universität er kurz beleuchtete. Zum Schlusse las er einen im Besitze der Alterthumsammlung befindlichen, noch ungedruckten Brief K. V. Müllers an Ludwig Tieck in Dresden vor. Den Hauptvortrag des Abends hatte Stadtkämmerer Ihmman übernommen. Er behandelte die Geschichte des städtischen Leibhauses von 1731, wo es gegründet wurde, bis 1889. Weiterhin theilte ein Vorstandsmitglied den Bericht eines Boringers über die Schlacht bei Mars-la-Tour mit, die er als Krieger im 56. Infanterie-Regiment mitgemacht hatte, und knüpfte daran die Bitte, Nachrichten und Erinnerungen aus jener großen Zeit zu sammeln.

M. 3.

Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Alterthumskunde. Die Gesellschaft hat die Herausgabe eines Wörterbuchs der in Lothringen gebräuchlichen deutschen Mundarten beschlossen und mit den einleitenden Vorarbeiten die Herren Archivdirector Wolfram, Pfarrer Paulus und Oberlehrer Grimme beauftragt.

Der historische Verein für Niedersachsen hielt am 15. November 1897 in Hannover unter Vorsitz des Abts Uhlhorn eine Jahresversammlung ab. Aus dem Jahresbericht ist mitzutheilen, daß die Mitgliederzahl von 360 auf 382 gestiegen ist, die Einnahme 4627 Mk. betrug und ein Ueberschuß von 660 Mk. verblieb. Das Vereinsvermögen beläuft sich auf 1996 Mk. Archivrath Dr. Doebner sprach über galvanoplastische Siegelnachbildungen, deren Originale aus der Siegelsammlung des Staatsarchivs entnommen waren, sowie über Lichtdrucke von Siegeln der Stadt Hildesheim. Die galvanoplastischen Nachbildungen bestanden vorzugsweise aus Kaiserriegeln in der Größe eines Thalers bis eines kleinen Tellers, sowie aus Siegeln des Welfenhauses. Die chronologische Anordnung läßt die Fortschritte in der Stempelschneidkunst klar erkennen. Die Kaiserriegel stammen aus der Zeit von Ludwig dem Deutschen (867) bis Rudolf II. (1577). Die Welfensiegel gehören der Zeit von 1154 (Heinrich der Löwe) bis 1279 (Herzog Albrecht I.) an.

Nachrichten aus Museen.

Provinzial-Museum für die Provinz Sachsen. Bei der in Halle a. S. am 14. Mai 1897 unter dem Vorsitz des Geh. Regierungsraths Prof. Lindner stattgefundenen XIV. Sitzung des Verwaltungsausschusses wurden die Einnahmen im Verwaltungsjahre auf 5699,73 Mk., die Ausgaben auf 5391,58 Mk. festgestellt. Der Geschäftsbericht des Museumsdirectors ergab einen wesentlichen Zuwachs des Museums an Gegenständen aus vorgeschichtlicher und geschichtlicher Zeit. Von vorgeschichtlichen Alterthümern sind 173 Gegenstände erworben worden, unter denen drei römische, bei der Wüstung Alt-Trebitz bei Wettin gefundene Bronzegefäße besonders hervorzuheben sind. Von Alterthümern aus geschichtlicher Zeit sind dem Museum 153 Stück zugeführt worden, theils durch Kauf, theils durch Schenkung. Die Münzsammlung wurde durch 34 Stück bereichert, an Dokumenten und sonstigen Schriftstücken gingen 11 Stück zu. Die Handbibliothek des Museums wurde um 70 Werke

vermehrt. Der Besuch des Museums ist in erfreulicher Weise gestiegen von 298 Personen im Vorjahre auf 3164 Personen in dem Berichtsjahre. Ueber die „vorgeschiedlichen Alterthümer“ vergl. den vorhergehenden Bericht der historischen Kommission, S. 15. Neben den laufenden Verwaltungsgeschäften und der fortschreitenden systematischen Ordnung und Aufstellung der Gegenstände aus geschichtlicher Zeit wird den Museumsdirectoren auch in dem Geschäftsjahre 1897/98 die Herstellung der Wandtafeln vorgeschichtlicher Gegenstände zum Unterrichte in den Schulen in Anspruch nehmen. Das zweite Heft der „Mittheilungen aus dem Provinzial-Museum“ soll den die Wandtafeln begleitenden und erklärenden Text enthalten, der so gestaltet werden wird, daß er als Handbuch zur Bestimmung vorgeschichtlicher Gegenstände in der Provinz dienen kann. Dr. Brecht giebt einen kurzen Ueberblick über die Entwicklung des Vereins zur Erhaltung der Denkmäler der Provinz Sachsen im Verwaltungsjahre (vergl. Korrespondenzblatt 1897, S. 39). Die höheren Einnahmen des Denkmälervereins haben die Provinzialkommission zur Erforschung und zum Schutze der Denkmäler der Provinz Sachsen in die Lage versetzt, namhafte Beiträge zur Erhaltung werthvoller Bauwerke und Alterthümer in der Provinz zu bewilligen. So sollen nach den in der letzten Sitzung der Provinzial-Denkmäler-Kommission gefaßten Beschlüssen für die Herstellung eines zweiten Fensters in der Predigerkirche in Erfurt, zur Erhaltung der sog. „Alten Laus“, einer alten Thurmruine in Bismark, zur Herstellung der Skulpturen in der Kirche zu Kloster-Grönungen und der Malereien in den Kirchen zu Zeitz und Groppendorf sowie zur Sicherung der dauernden Erhaltung des Klosterstockischen Geburtshauses in Quecklinburg nicht unbedeutende Summen verwandt werden. Die Mitglieder des Denkmälervereins haben für das Jahr 1895 als Jahres-Vereinsgabe eine Ansicht des Rathhauses zu Langermünde nebst Beschreibung in einer künstlerisch ausgestatteten Sammelmappe erhalten. Für das Jahr 1896 werden als Vereinsgabe zwei Blätter in Aussicht genommen, von denen das eine die berühmten Merseburger Zaubersprüche originalgetreu wiedergiebt, während das andere eine hervorragende Initialmalerei aus einem Merseburger Coangeliar weiteren Kreisen zugänglich macht. Ein drittes Blatt wird einen erläuternden Text enthalten. Zufolge des Beschlusses des Verwaltungs-Ausschusses in der vorjährigen Sitzung (s. Korrespondenzblatt 1896, S. 109) hat der Museumsdirectoren zunächst die größere der beiden in Aussicht genommenen Wandtafelausgaben bearbeitet und legt diese dem Ausschusse vor. Die Tafel soll photographisch verkleinert und die darauf abgebildeten einzelnen Gegenstände, je nachdem sie aus Thon, Bronze, Eisen u. s. w. gefertigt sind, sollen durch verschiedene Farben gekennzeichnet werden. Der begleitende Text ist soweit vorbereitet, daß er in kurzer Zeit zum Druck fertig gestellt werden könnte. Die nur die wichtigsten Gegenstände umfassende und die Entwicklungsgeschichte in einzelnen typischen Formen veranschaulichende zweite Tafel mit farbigen Abbildungen zum Gebrauche in den Volksschulen glaubt der Museumsdirectoren auf Grundlage der größeren Ausgabe baldigst herzustellen zu können. Der Ausschuss beschließt bei der Dringlichkeit der Anfertigung der zweiten Ausgabe für die Schulen zunächst diese auf Grund der fertiggestellten größeren Tafel in 6000 Exemplaren aus-

Personalien.

führen zu lassen. Es folgte dann noch eine Berathung über Maßregeln, um das Berliner Völkermuseum zu verhindern, in der Provinz Sachsen Ausgrabungen zu machen und Alterthümer zu erwerben, um zu verhüten, daß die Träger des Provinzial-Museums für auswärtige Museen thätig sind und um den Leiter des Provinzial-Museums über die Funde in der Provinz zu unterrichten.

Museum Lübeckischer Kunst- und Kulturgeschichte. Bericht über das Jahr 1896. Ausgegeben aus dem Vorstand sind Chorograph S. Köhring und Senator Dr. G. Eschenburg, an dessen Stelle Dr. phil. R. Freund den Vorsitz übernahm; neu eingetreten durch Wahl am 17. November 1896 Baudirektor Dr. G. Schauermann und Staatsarchivar Dr. F. J. Haffe. Es ist gelungen, durch einen Vertrag mit der Baubehörde des Elbe-Trave-Kanals dem Museum die bei den Arbeiten etwa zu Tage kommenden Funde zu sichern. Bei der hundertjährigen Jubelfeier der Entdeckung der Lithographie veranstaltete zum ersten Male das Museum eine Sonderausstellung und zwar von 83 Steindrucken aus dem Jahre 1827 bis 1850. Die Einnahmen haben (einschließlich des Saldos von 1895) 3367,64 M., die Ausgaben 3004,61 M. betragen. Sammlungen und Bibliothek haben sich großer Zuwendungen zu erfreuen gehabt. Es erhielten: die vorgeschichtliche Abtheilung Urnen-scherben aus der bei dem Kirchdorf Nüsse aufgedeckten Brandgrube und Steinwerkzeuge aus Stormarn; die Abtheilung Architektur, bei Abbruch von Privathäusern, trommelartige Hohlsteine aus Ihon, Aquarellskizzen, Mauer-splinte, Steinplatten mit Darstellungen aus der biblischen Geschichte, Wandbelagfliesen aus dem 18. Jahrhundert und Schmiedearbeiten; die Plastik: glasurte Backsteine mit Kraken-, Skorpionen- und anderen Reliefen von 1399, Baltenschnitzereien, Apostel oder Propheten darstellend; die Wappen- und Siegel-sammlung: einen lübeckischen Doppeladler aus Bronze (etwa 1820), einen auf der Feldmark Schlutup gefundenen Messing-siegelstempel aus dem 15. oder 16. Jahrhundert des Meisters des Tertiärer-Ordens vom Hause der Maria in Ungarn. Auch die Sammlungen von Porträts, Karten und Plänen, wissenschaftlichen und technischen Instrumenten, Denkmälern des Staats- und Rechtslebens und des Kriegswesens, zur Geschichte der Aemter und Zünfte, Verkehrs-wesen, Hausgeräthe, Trachten, Schmuck, sowie namentlich Münzen und Medaillen sind beträchtlich vermehrt worden.¹⁾

¹⁾ Wir verweisen hierbei zugleich auf die kleine, aber sehr instructive Schrift des Conservators am Museum Lübeckischer Kunst und Kulturgeschichte, Dr. jur. Th. Sach: Geschichtlicher Ueberblick über Fortschritte zur vorgeschichtlichen Alterthums-funde in Lübeck. Lübeck, Druck von Coleman, 1897. 42. S.

Kudolf Adamy †. Am 13. Januar d. Js. starb in Darmstadt nach längerem Leiden Prof. Dr. Rudolf Adamy, Großherzoglicher Museumsinspektor und Dozent der Kunst- und allgemeinen Kunstgeschichte an der Großherzoglichen Technischen Hochschule, ein Mann, der in weiten Kreisen Freunde hinterlassen hat und in unserer Blätter ehrende Erwähnung verdient. Adamy wurde 1850 in Judenscheid geboren und bezog 1871 die Königl. Bauakademie in Berlin, nachdem er 1870 in Brilon die Naturhistorische am Gymnasium beendeten und ein Jahr auf Königl. Baubureau in Hagen und Münster gearbeitet hatte. Von 1875/76 finden wir ihn in praktischer Thätigkeit an der Eisenbahnlinie Marienburg—Mlawka und an der Berlin—Märkischen Bahn. Das folgende Jahr brachte Adamy als Student der Archäologie in Berlin zu; das nächste in Heidelberg, und wurde dann 1875 von der philosophischen Fakultät in Tübingen auf Grund einer Dissertation „Ueber die Idee des Schönen und die Kunst bei Platon“ zum Dr. phil. promovirt. 1879/80 widmete er sich praktischer Arbeit als Lehrer an dem städtischen Technikum in Mülten, habilitirte sich aber nach einem mehrmonatlichen Aufenthalt in Hannover Ende 1881 an der Großherzoglichen Technischen Hochschule in Darmstadt für Kunst- und allgemeine Kunstgeschichte. Von dieser Zeit an war seine ganze Kraft dem neuen Vaterland gewidmet; er hatte eine Stätte des Bleibens gefunden, wo er seine reichen Kenntnisse verwerten und in ruhigem Schaffen 17 fruchtbarere Jahre verleben, wo er aber auch mitten aus der Thätigkeit, mitten aus vielerlei Plänen frühzeitig abberufen werden sollte.

Schon bei seinem Verweilen in Hannover hatte er sich mit den Vorarbeiten zu seinem Hauptwerk beschäftigt, das unter dem Titel „Architektonik auf historischer und ästhetischer Grundlage“ von 1881 an bei Helwing in Hannover erschien; vollendet sind die beiden ersten Bände, vom dritten die erste Abtheilung (Baukunst und Frührenaissance). — das Werk zu Ende zu führen, war Adamy nicht vergönnt.

Als Adamy am 1. Februar 1886 zum Inspektor am Großherzoglichen Museum in Darmstadt und damit zum Vorstand der archäologischen, kunstgewerblichen und ethnographischen Sammlungen ernannt wurde, arbeitete er sich mit bewundernswerthem Fleiß in kurzer Zeit in seine neue Thätigkeit ein, die ihm naturgemäß zunächst manches Fremdartige zu bewältigen gab. Leider sollte er die Freude nicht erleben, mit seinen Sammlungen in das neue Museum überzusiedeln, für dessen Zustandekommen er seine ganze Kraft eingesetzt hatte. An der Technischen Hochschule trug Adamy neben seiner amtlichen Thätigkeit am Museum über verschiedene Themen seiner Vorträge vor; dabei entstand 1881 seine „Einführung in die antike Kunstgeschichte“; in den letzten Jahren hatte er einen sogenannten Lehrauftrag. Schon 1886 war ihm der Charakter als Professor ertheilt worden.

In hervorragender Weise hat Adamy seine Kräfte in den Dienst der heftigen Heimath gestellt, als er in die Kommission des großen Denkmälerwerks berufen wurde. Was wir hier an ihm verloren haben, zeigt der Band Friedberg (1895) des genannten Werkes, in dem es ihm trefflich gelang, in schlichter, dem Gegenstand angemessener und von jeder hochtonenden Phrase freier Darstellung ein wichtiges Stück unserer heimischen Kultur- und Kunstgeschichte zu erschließen. Er ist mitten aus der Arbeit abgerufen worden: die Beschreibung der Kreuze Alsfeld, Lauterbach und Schotten hinterläßt er als Torio.

Unvergessen wird dem Verstorbenen der Antheil bleiben, den er an den wissenschaftlichen Bestrebungen des historischen Vereins für das Großherzogthum Hessen genommen hat. Viele Jahre (bis 1891) gehörte er dem Ausschuss an, und nicht nur in zahlreichen Vorträgen wußte er zu fesseln und anzuregen, sondern durch enges wechselseitiges Arbeiten Adamys mit dem Verein kamen seine, wie wir wohl sagen dürfen, abschließenden

Monoarchien über die Einhardsbasilika in Steinbach i. S. und die Frankische Thorhalle in Lorch zu Stande; bis in die letzten Tage seines Lebens beauftragte ihn ein Bericht über die älteste Kirchenanlage des Mittelalters zu St. Peter in Wimpfen i. Thal, in dem er seinen eigenen Antheil an den wichtigsten Entdeckungen darzustellen suchte. Das Werk ist soweit vollendet, daß es demnächst durch den Verein zur Ausgabe gelangen soll, zugleich als bescheidenes Denkmal der Pietät und Dankbarkeit für einen treuen Mitarbeiter.

Man sollte denken, daß Adam als Weisalen von Geburt die Aufmerksamkeit an und vielfach so anderes Volk, mit dem er durch seine Thätigkeit fortwährend in Verbindung kam, nicht gerade leicht geworden wäre; aber auch hier zeigte er sich alsbald den Verhältnissen vollkommen gewachsen. Seine frohsinnige Art, sein treffender Witz und seine reichen Kenntnisse machten ihn, wo er auch hinkam, zum Mittelpunkt der Geselligkeit, und wir selbst erinnern uns mancher frohen Stunden seiner Gemeinschaft. Seine ehrliche, allem gefälltesten Wesen abholde Natur schuf ihm zahlreiche Freunde, die dem Zerfall seiner körperlichen Kräfte mit Besorgniß zusehen und jetzt mit der Witwe und dem einzigen Sohne trauernd an das zurückdenken, was er ihnen im Leben gewesen ist.

Darmstadt, Januar 1898

Dr. Anthes.

Am 16. November 1897 verstarb in München der Direktor des bayerischen Nationalmuseums und Generalkonservator der Kunstdenkmäler und Alterthümer Dr. Wilhelm Heinrich Ritter von Niesl. Geboren 6. Mai 1823 in Viebrieh, wurde er 1851 Redakteur der Augsburger Allgemeinen Zeitung, 1853 Professor der Kunst- und Kulturgeschichte an der Universität München, 1862 Mitglied der Academie der Wissenschaften und 1885 Direktor des Nationalmuseums und Generalkonservator. Seine literarische Thätigkeit war außerordentlich reich. Außer dem 1851 erschienenen Werke über „die bürgerliche Gesellschaft“ veröffentlichte er „die Naturgeschichte des Volkes“, kulturgeschichtliche Novellen, Geschichten aus alter Zeit, russische Charakterköpfe, seitend von 1859 bis 1868 die „Bavaria“, eine geographische und ethnographische Schilderung des Königreichs Bayern in 5 Bänden, und war von 1870 bis 1880 Herausgeber des von Haumer begründeten „Historischen Taschenbuches“.

Dr. Stuhr, unser Mitarbeiter, ist als Archivar am Großherzoglichen Staatsarchiv zu Schwerin angestellt.

Dr. Fuhre, der frühere Bibliothekar und Konservator am Nationalmuseum in Nürnberg, der zuletzt, wie wir kürzlich erwähnten (Korr.-Blatt 1897, S. 135), das Museum oberhessischer Alterthümer in Gießen ordnete, ist zum Vorsteher des sächsischen Museums in Braunschweig erwählt worden.

Prof. Eskar Montelius in Stockholm, der auch in Deutschland hochangesehene schwedische Archäologe, ist zum auswärtigen Ritter des preussischen Ordens pour le mérite für Wissenschaft und Kunst ernannt worden.

Kleine Mittheilungen.

Die Urbevölkerung des Rheinthales. Herr Professor Wehlis, der in dem hier veröffentlichten Aufsatz über die „neolithischen Grabfelder vom Mittelrhein“ (Korr.-Blatt 1897, S. 95 ff.) die ältesten Ansiedler im Rheinlande dem ligurischen Stamme zuschrieb, fand bei einer italienischen Studienreise zu Rom im Museum Niderianum die ausgebrochenen Seitenstücke zu den mittelrheinischen Grabern der neolithischen Zeit und hält damit die bisher strittige Frage der Urbevölkerung des Rheinthales für endgültig gelöst. Beide Serien, die eine vom Ufer der Riviera, die andere vom Rande des Harzgebirges, gleichen sich ebenso sehr in der Gestalt der Schädel (Dolichocephalen), in der Größe der Körper, in der Lage der Skelette (Hocker), wie in der Art und der Beschaffenheit der Beigaben,

dem Ornament der Gefäße, der Form der Stenarrathe, der Mahlsteine, der Karbenbeiaaben u. s. w. Während sich die ligurischen Rinde aber nach Oberitalien erstreckten, lagen sie sich im Rheingebiet bisher nur auf der linken Thalseite von Basel bis Mainz vertheilt und treten weiter nördlich im Rheingebiet bei Wiesbaden und in der Gegend bei Treuen nach auf. Als Nachbarn der Ligurer, die das Rheinland bis zum Weiserwald bewohnten, lagen in Süddeutschland, Württemberg und Bayern bis hinab zur Po Ebene die keltischen Rinder. Der Direktor des anthropologischen Instituts zu Rom, Professor Dorsi, hat sich der Ansicht von Dr. Wehlis angeschlossen. Die zigurische Wanderung im Rheinthale wird zudem nicht nur durch geographische, anthropologische und archäologische Erwägungen bewiesen, sondern auch durch linguistische Nachweise gestützt, welche die letzte Arbeit Professor Wilhelm Deedts im 10. Jahrgange des „Jahrbuches für Geschichte, Sprache und Literatur Elsas vordringen“ im Einzelnen bringt.

Am 8. Januar d. J. ist in Breslau ein udermatifischer Museums- und Geschichtsverein begründet worden. Als Museumstotal ist die Dornag alte Heiliggeistkirche in Aussicht genommen. In den Vorstand wurden gewählt die Herren: Vorsitzender: Baurath Schulze; Stellvertreter: Stadtrath Brunner; Schriftführer: Pastor Wrede; Stellvertreter: Redakteur Miet; Bibliothekar: Prediger Peronne; Stellvertreter: Oberlehrer Monje; Kassirer: Stadtrath Kende; Stellvertreter: Bankier Klette.

In Ludwigsburg Württemberg ist infolge einer bei der Kerner und Moritz-Keller im letzten Sommer gegebenen Anregung ein „Historischer Verein für Ludwigsburg und Umgebung“ begründet worden. Mit der Geschäftsführung wurde vorläufig Präzeptor Belcher und ein zwölf-gliedriger Ausschuss betraut, dem u. A. Regierungspräsident v. Kien, Archivar Dr. Siegel und Stadtvater Dr. Haller angehören. Der neue Verein hat sich in erster Linie die Aufgabe gestellt, die Geschichte und kulturhistorische Vergangenheit der Stadt und Umgebung zu erforschen und die Ergebnisse dieser Forschungen durch Vorträge und Publikationen weiteren Kreisen zugänglich zu machen; ferner die Denkmäler und werthvollsten Ueberreste früherer Zeiten zu erhalten und, wenn thunlich, in einer Sammlung zu vereinigen. Auch soll auf das im Jahre 1902 stattfindende 20-jährige Gründungsjubiläum der Stadt die Herausgabe eines Trachtenwerks über Ludwigsburg in die Wege geleitet werden. Die Thätigkeit des Vereins soll sich nicht auf die Stadt Ludwigsburg beschränken, sondern auch auf die an wichtigen Ereignissen so reiche Umgebung erstrecken.

Historische Kommission für Elsas-Vordringen. Wie aus Straßburg i. E. gemeldet wird, ist nunmehr die Errichtung einer historischen Kommission für Elsas-Vordringen (nach dem Muster mehrerer deutscher Staaten) so gut wie gesichert. Der Statthalter hat zur Vorberathung der Frage eine aus Vertretern der Universität, der historischen Vereine, der Archive und aus sonstigen Sachleuten bestehende Kommission eingesetzt, die sich einstimmig für die Zweckmäßigkeit und Aus-sichtlichkeit des Unternehmens ausgesprochen hat. Daraufhin ist in dem nächstjährigen Etat ein Posten von 15 000 Mk. für die persönlichen und sachlichen Kosten der Kommission eingesetzt worden. An Veröffentlichungen der Kommission sind im Ansatze an die bereits vorliegenden Straßburger und Kappel-scheiner Urkundenbücher eine Meyer Chronik und Urkunden-bücher für die Bischömer Straßburg und Mey zunächst in Aussicht genommen.

Bei den Ausgrabungen auf der Ruine Oberburg bei Bischofsheim a. d. Rhon sind eine Mauer, Säulenreste, Kanäle, Gefälle u. s. w. aufgedeckt worden, welche Ueberreste einer umfangreichen und festen Burg zu sein scheinen. Der bayerische Staat, der die weiteren Ausgrabungen übernommen hat, wird die Ergebnisse dem unterfränkischen Kunst- und Alterthumsverein überweisen.

Aussicht auf Annahme einer solchen Verlage im Landtage nicht vorhanden sei und daß aus diesem Grunde seitens des Ministeriums ein derartiger Entwurf vorab nicht eingebracht werden würde. —

Diesem Beschluß der Kommission des Vereins kam — wie man zugeben wird — trotz einer gewissen Verechtigung von dem Gesamtverein nicht ohne Weiteres beigetreten werden; erscheint es doch nicht ausgeschlossen, daß so sachkundige Männer, wie sie dem genannten Verein und unserem Gesamtverein zur Verfügung stehen, unabhängig von den Behörden einen anderen brauchbaren Entwurf in großen Zügen aufstellen können, der unter Mitwirkung und Ueberprüfung von Vereinen aus den verschiedenen Staaten sicher den Kern der Sache treffen würde. Herrichte doch vor etwa fünf Jahren noch im preussischen Kultusministerium eine große Neigung für die Einbringung eines solchen Entwurfes im Landtage, dessen Annahme sicher eine weite greifende Bewegung ähnlicher Tendenz in manchen Staaten hervorgerufen und die Vereinbarung einheitlicher Maßnahmen für den Umfang des Reiches vielleicht ermöglicht haben würde. Durch die zeitliche Abneigung der maßgebenden Stellen gegen einen Entwurf für ein Denkmalschutzgesetz dürfte sich der Gesamtverein nicht abhalten lassen, sein Ziel im Auge zu behalten und seinen früher geäußerten Wünschen möglichst bald eine sachliche Basis zu geben. Es ist das um so nöthiger, als — wie es heißt — sich jener Entwurf in wesentlichen Punkten an das englische Gesetz anlehnte, während die jenseits des Kanals herrschenden Zustände und Anschauungen auf die deutschen Denkmäler doch nicht ganz zutreffen. Abgesehen davon, daß im Kultusministerium sehr leicht ein Wechsel der Anschauung eintreten kann, und es dann gewiß nicht ohne Nutzen sein wird, einen generellen Entwurf des Gesamtvereins öffentlich diskutieren und vorlegen zu können, darf nicht vergessen werden, daß in Baden beispielsweise ein werthvoller Anlauf zu einem solchen Schutzgesetz schon früher gemacht worden ist. In dieser Beziehung liegen uns in Vervollständigung der in Wussjows Werk über die Erhaltung der Denkmäler (von 1886) enthaltenen Angaben jetzt weitere Materialien vor in der soeben erschienenen, die Denkmalpflege behandelnden Schrift des Freiherrn v. Helfert in Wien, Präsidenten der Zentralkommission für die Erhaltung der historischen und Kunstdenkmäler. Es ist doch wohl keine Frage, daß die beiden erwähnten, von zwei großen Staaten, Preußen und Baden, schon ausgearbeiteten Entwürfe die wichtigsten Grundsätze der Denkmalpflege enthalten und zwar unter Beachtung der dauernden Sicherstellung der Denkmäler sowie der Regelung der Einreignung von Privatbesitz im öffentlichen Interesse. —

Die Klassirung der Denkmäler und ihr wirksamer Schutz gegen Gefahren jeder Art, der in Frankreich und England beispielsweise existirt, sollte doch auch Deutschland möglich sein. — Frankreich, von dessen Arbeiten auf dem Kulturgebiet wir in mancher Hinsicht viel zu wenig Kenntniß erhalten, hat erst 1882 eine Neuregelung der Denkmalspflege vorgenommen. Vorher bestand seit 50 Jahren ein beratender Ausschuß, der aber bei der Exekutive durch finanzielle Hindernisse vielfach beengt wurde und darum oft in den wichtigsten Fällen gerade machtlos war. — Zu der Klassirung der Denkmäler von historischem oder künstlerischem Werth ge-

hört in Frankreich im Allgemeinen die Zustimmung des Eigenthümers, die unter Umständen in letzter Instanz durch einen Beschluß des Staatsraths ersetzt werden kann. Betreffs der beweglichen Denkmäler erscheint auch für unsere Verhältnisse die Bestimmung wichtig, daß alle zu Unrecht veräußerten Gegenstände innerhalb dreier Jahre ohne Weiteres beschlagnahmt werden. Merkwürdige und geschichtliche Funde auf öffentlichem Boden müssen dem Minister sofort angezeigt werden. Im vorigen Jahr gab — wie beispielsweise angeführt sei — Frankreich 1800 000 Francs für die nächsten Denkmäler aus, dagegen 345 000 Francs als Zuschuß zu alten Kathedralen und 1745 000 Francs für andere Klaisire Denkmäler. Eine von der unseren wesentlich abweichende Einrichtung ist es, daß fast jedes irgendwie bemerkenswerthe Denkmal, Bauwerk oder Standbild seinen eigenen Konservator besitzt, der dauernd darüber weiter zu wachen und zu berichten hat. — Die französische Regierung hat in dem nachher noch ergänzten Ausführungsgesetz von 1894 eine starke Sandhabe, macht aber wahrscheinlich aus Mangel an Mitteln — nicht überall den erforderlichen Gebrauch davon. — In dieser Beziehung konstatirt Baurath Bohstedt, der technische Attaché der deutschen Botschaft in Paris, in einer längeren Studie im „Centralblatt d. Bau.“ (1896) eine gewisse Zurückhaltung, die mit der Abneigung der modernen Franzosen gegen mittelalterliche Kunst und kirchliches Wesen offenbar zusammenhängt. —

Greifen wir nun auf deutsche Verhältnisse zurück, so haben wir, wie gesagt, alle Ursache, auf den Erlaß eines klaren und unzweideutigen Denkmalschutzgesetzes hinzuwirken, zumal heute in Preußen die Sachlage so ist, daß die Provinzialkonservatoren selbst bei der Unmenge von Einzelbestimmungen aus älterer Zeit oft kaum im Stande sind, ihre Kompetenzen festzustellen und zur Geltung zu bringen. —

Der wichtigste Punkt, der demnächst uns interessiert, ist die Veröffentlichung der Denkmalinventare, die — wie glücklicherweise festzustellen ist — von allen Staaten und Provinzen mit großen Mitteln gefördert worden sind.

Die in früheren Jahren gegebene Uebersicht kam diesmal um so mehr in Fortfall kommen, als im „Korrespondenzblatt“ 1897, S. 98, eine Zusammenstellung der Fortschritte der letzten Zeit gegeben worden ist. Das durch das preussische Kultusministerium ausgegebene litterarische Verzeichniß bedarf indessen für die Gegenwart bereits einer gewissen Vervollständigung, weshalb hier nur auf die allerneuesten Hefte der schönen Publikation der Pfälzischen Kreisgesellschaft des bayerischen Architekten- und Ingenieurvereins, auf Heft 19 des sächsischen Inventars über den Mansfelder Kreis, sowie auf den zweiten Band der Kunstdenkmäler des Großherzogthums Mecklenburg-Schwerin hingewiesen werden soll. — Für Schlesien steht in Kürze die Veröffentlichung eines großartigen Bilderatlasses bevor, für welchen als eine dringend notwendige Ergänzung des Inventars von Hans Lutsch die Provinz erhebliche Mittel bewilligt hat. Es ist zweifellos, daß die regere Thätigkeit auf dem Gebiete des Denkmalschutzes auch andere Kreise in diese Bewegung hineingezogen und manche den Tendenzen des Gesamtvereins entgegenkommende Veröffentlichung rechtzeitig hat. So erschienen in der letzten Zeit neue Mappen oder Monographien

über den Dom zu Bamberg, dann eine vorzügliche Arbeit von V. Arnz über den Dom zu Straßburg, eine kurze Darstellung der Baugeschichte der Marienburg von Baurath Dr. Steinbrecht, über die Denkmäler und Bauten von Lübeck. Kleinere Studien, die ebenfalls unseren Bestrebungen naheliegen, betreffen die wichtige Frage der besten Erhaltung und des Ausbaues der alten Stadthore, die u. A. das Sternthor in Bonn, die Thore der Stadt Guben und die Reste der sogenannten Pfaffenforte beim Dom zu Köln berücksichtigen. Der Gesamtverein als solcher kann in der Frage der Erhaltung mittelalterlicher Thore nur den Standpunkt einnehmen, daß jedes derartige Bauwerk an der Stelle thunlichst erhalten wird, wo es gestanden hat.

Hand in Hand mit den Veröffentlichungen gehen aber auch die Wiederherstellungen alter Bauwerke, von denen zur Zeit bereits im Gange oder doch geplant sind: der Fortbau der Marienburg, der Ausbau des Schlosses zu Mannheim, der Fortbau des Domes zu Meß, die Instandsetzung des Domes zu Meissen, Schloß Heidelberg, der Dom zu Bremen, das Neustädter Thor zu Tangermünde, die Innenausstattung des Doms zu Bremen, der Dom zu Worms, denen sich, wie zu hoffen, die Münster zu Konstanz und Freiburg bald anschließen sollen. Vor allem ist auch der Ausbau des Münsters in Straßburg zu erwähnen, wofür seit Kurzem Bauinspektor Arnz gewonnen worden ist. Bezüglich der im allgemeinen Interesse liegenden Renovirungen der Münster von Freiburg und Straßburg wie des Doms zu Meissen und des Schlosses zu Heidelberg, dürfte der Wunsch gerechtfertigt sein, die betreffenden Entwürfe zunächst durch die Akademie des Bauwesens in künstlerischer und kunsthistorischer Hinsicht geprüft zu sehen. —

Die Organisation der Provinzialkommissionen in Preußen hat sich bisher gut bewährt, nachdem in mehreren Provinzen die Kommissionen Pfleger oder Vertrauensmänner ernannt haben, die über den Zustand der Denkmäler in ihrem Bezirk oder über dort geplante Aenderungen zeitweise Bericht erstatten. — Es kann darum der von dem Dürkheimer Alterthumsverein in seiner Subiläumssitzung ausgesprochene Wunsch auf Ernennung einer ähnlichen, aus sachkundigen Männern zusammengesetzten Kommission für das Gebiet der bayerischen Pfalz nur warmstens unterstützt werden. —

In Hessen sind nach einer im Jahre 1841 erneuerten Verordnung von 1818 alle Junde der Ortsbehörde oder den Museen anzuzeigen, worüber 1886 eine in Wuffow abgedruckte besondere Instruktion an die betreffenden Beamten erlassen wurde. Die Veröffentlichung des Inventars der Denkmäler und Alterthümer schreitet tüchtig vorwärts. Der historische Verein für das Großherzogthum Hessen erfreut sich in seinen Bestrebungen bereits seit 1841 der Unterstützung der großherzoglichen Regierung, doch fehlt es auch dort an einer persönlichen Ueberwachung der Denkmäler, so daß neuerdings die Grafen von Erbach für ihr Gebiet dreier ansehnlichen Grafschaften einen besonderen Konservator in Person des Herrn Archivars Dr. Morneweg bestellt haben, ein Vorgang, der alle Anerkennung verdient. — Demgegenüber ist zu beklagen, daß in mehreren preussischen Provinzen zwar besondere Konservatoren angestellt wurden, daß aber diese noch nicht dazu gekommen sind, die Organisation zum Schutze der Denkmäler durch sach-

verständige Kommissionen unter Mitwirkung opferwilliger Pfleger oder Vertrauensmänner zeitgemäß und zweckmäßig auszubauen.

Ebenfalls ist zu beklagen, daß es noch an einer einheitlichen Anleitung zur Denkmalpflege fehlt, da die zur Zeit vorliegenden Leitfäden von Bluth, Clemen, Zeise und Andern in ihrer Auffassung in wesentlichen Stücken voneinander abweichen und andere, wie ein Schriftchen über die Denkmalpflege in Bayern, auf die Hauptsache bei der Erhaltung der Kunstdenkmäler im materiellen Sinne nicht einzuwirken, sich vielmehr mit einer Erklärung von Kunstausdrücken, Zusammenstellung von Vorschriften und kurzen kunsthistorischen Notizen begnügen. Eine mehr technische Anleitung über die nächsten und einfachsten Mittel zum Schutz neuentdeckter Denkmäler, über die Methoden zum Abdruck von Inschriften, Konservirung von Statuen, Gemälden u. s. w. für die mit dem Schutze der vaterländischen Monumente beraubten Personen wäre sehr zu wünschen. (Als Beispiel dafür, was darunter zu verstehen ist, sei nur an die dauerhafte Abdeckung von älterem Mauerwerk erinnert, die in einzelnen Staaten jährlich sehr große Summen erfordert.) Vielleicht ist der Gesamtverein zur Vermittelung und Veröffentlichung einer derartigen Arbeit die geeignete Stelle.

Im Interesse der Denkmäler ist es freudig zu begrüßen, daß das Meydenbauerische Meßbildverfahren in immer weiteren Kreisen Anerkennung findet. Geheimer Baurath Dr. Meydenbauer, Mitglied des Berliner Geschichtsvereins, hat auch in diesem Jahre einige seiner neuesten im Auftrage des Ministeriums gemachten Aufnahmen freundlichst zur Verfügung gestellt, darunter die soeben vollendeten ersten Abzüge vom Münster von Straßburg, wofür Dombaumeister Arnz einen Renovirungsplan aufgestellt hat. Auch der Chor des Domes zu Worms, der durch Professor Ludwig Hoffmann (jetzt in Darmstadt) in Stand gesetzt wird, ist mit Rücksicht auf den Ausflug nach Worms mit beigefügt worden. Andere Blätter, die in erfreulicher Weise die bedeutenden Fortschritte auf diesem Gebiete der Technik erkennen lassen, betreffen die Thore von Stendal, das Rathhaus zu Tangermünde, die alte Kirche von Zerichow, den Dom zu Meß und den Dom zu Brandenburg. Die unter sehr schwierigen Verhältnissen erfolgte Aufnahme der Krypta zu Brandenburg und die Unteransicht der Münsterpitze zu Freiburg im Sarnen sind hier ganz besonders bemerkenswerth. —

Als Beispiel seiner Art der geometrischen Auftragung hat Dr. Meydenbauer ein Blatt über die schöne Doppeltirche zu Schwarzhofendorf mitgegeben, sodann einen Sammelband über Breslau, der als eine Probe für die Ausstattung des geplanten Denkmalarchivs gelten kann. —

Die Bewegung nach dieser Seite hin ist in der letzten Zeit eine regere geworden, nachdem man sich auch im Auslande von den Vorzügen des Meydenbauerischen Verfahrens überzeugt hat. — Gegenwärtig ist Professor Dolezal aus Wien seit Monaten bereits in Berlin, um sich in diese Methode einzuarbeiten und in der nächsten Zeit an praktischen Messungen und Aufnahmen bei Bacharach am Rhein theilzunehmen. Die sogenannte Photogrammetrie, die in Oesterreich, Frankreich und Italien vornehmlich auf die Landesvermessung angewendet wird, ist — was hier nebenbei bemerkt sein mag —

durch Dr. Mendenbauer (früher Bauminveter in Marburg) vor etwa 30 Jahren zuerst auf Baugeräte übertragen und seitdem in der Methode selbst, wie in den zugehörigen Apparaten ungemein vervollkommen worden. Zur Zeit wurden die Kosten der Meßfeldanstalt mit etwa 20000 Mk. jährlich allein von der preussischen Regierung getragen, die durch die Arbeiten des Instituts bereits an 3000 bis 4000 Platten von den vornehmsten Denkmälern in Deutschland hat herstellen lassen. Dieselben sollen späterhin den Stamm eines deutschen Denkmalarchivs bilden, worüber ein bestimmter Plan bereits vorliegt.

Im Uebriegen sollen die großen Aufnahmen auch zu Unterrichtszwecken in der Kunstgeschichte dienen, da sie klarer und zuverlässiger als alle sonstigen Darstellungen dieser Art sind. Als Beispiel möge angeführt werden, daß die alten Publikationen von Schwarzheimert in Boisserée, Lübke und anderen Worten den Thurm dieser Kirche durchweg um 5 bis 6 m zu niedrig angeben und nach den trigonometrischen Prüfungen Mendenbauers beim Grabmal des Theoderich in Ravenna alle Ornamente unrichtig angegeben sind. Das Verfahren, das kürzlich auf Stalins Anlaß auch in der Schweiz praktisch erprobt wurde, ist vor Allem zur Aufnahme bauwürdiger und unzugänglicher Monumente und Baugruppen werthvoll, da keinerlei Gerüste nothig sind. Neuerdings ist auch das Verfahren der geometrischen Auftragung so weit vereinfacht, daß eine Draufsicht von größerer Ausdehnung in wenigen Stunden herzustellen ist. Aus der Schweiz wird in Kurzem ein Architekt zur Unterweisung in der Mendenbauerschen Methode erwartet und im April oder Herbst 1898 soll mit Genehmigung des Kultusministers an der Technischen Hochschule in Berlin ein praktischer Lehkursus darin eingeführt werden. Eine der schönsten Rekonstruktionen von Baumerken auf diese Art ist diejenige des Münsters in Freiburg, dessen Thurmansicht in einer Auftragung von 3 m Höhe u. A. auch dem Großherzog von Baden gewidmet wurde.

Es erübrigt nun, das Gesagte in bestimmte Wünsche und Punkte zusammenzufassen, deren Annahme für die späteren Arbeiten und Beratungen des Gesamtvereins einen bestimmten Inhalt gewähren würde.

Es wird dafür der folgende Wortlaut empfohlen:

1. Der Gesamtverein wolle seinen Vorstand beauftragen, eine Kommission zur Ausarbeitung des Entwurfs eines Denkmalschutzgesetzes einzusetzen, die der nächsten Generalversammlung über diese Arbeiten zu berichten hat.
2. Der Gesamtverein wolle sich dahin aussprechen, daß mittelalterliche Thore soweit als möglich an Ort und Stelle erhalten bleiben, falls im Interesse des Verkehrs eine Verbesserung von Straßenzügen erforderlich ist.
3. Der Verein wolle den Vorstand ermächtigen, eine Anleitung zur Denkmalpflege von praktischem Gesichtspunkte aus durch sachkundige Männer entwerfen und der nächsten Generalversammlung vorlegen zu lassen.
4. Der Gesamtverein möge sich an die einzelnen Bundesregierungen mit der Bitte wenden, im Interesse einer wirksamen Denkmalpflege thunlichst bald überall, wo es nöthig, eine weitergehende Organisation durch sachverständige Kommissionen und Vertrauensmänner ins Leben zu rufen.

5. Der Gesamtverein spricht sich dahin aus, daß das Mendenbauersche Verfahren zur Aufnahme aller werthvollen Denkmäler in Anwendung komme, um möglichst bald dadurch zugleich die Grundlage zu einem deutschen Denkmalarchiv zu gewinnen.

6. Die Generalversammlung beschließt, daß in Zukunft mit der Mittheilung über die Denkmalpflege und die Lage des Denkmalschutzes eine Ausstellung von neueren Aufnahmen und Zeichnungen der in Betracht kommenden vaterländischen Denkmäler wie der zugehörigen Literatur durch den Vorstand veranstaltet werde.

In der dem Bericht des Herrn Architekten Wallé folgenden Erörterung wurde anaerog, künftia die Provinzialregierungen einzuladen, sich bei den Generalversammlungen durch Kommissare aus dem Schoße der Provinzial-Kommissionen vertreten zu lassen. Hauptmann a. D. Hoffmann empfiehlt eine praktikablere Behandlung des Denkmalschutzes, da die bisherige mehr theoretische Art in der Bevölkerung oft Mißbilligung erregt habe, und bespricht ausführlich die Frage der Erhaltung des Steinhores in Bonn. Prof. Mehlis betont dagegen, daß wenigstens in der Pfalz die Erhaltung der Denkmäler, wie sie der historische Verein in der Pfalz pflege, den besten Eindruck auf die Bevölkerung gemacht habe. Die Anträge des Herrn Wallé werden hierauf von der Versammlung einstimmig angenommen.

Professor Mehlis referirt dann über die Anfrage: Welche Mittel sind gesetzlich gestattet zur Hintanhaltung der Verbringung von Länderalterthümern ins Ausland? Er spricht den Wunsch aus, daß der Schutz, den größere Denkmale genießen, auch auf die kleineren ausgedehnt werde. Archivrath Dr. Ermisch macht auf die juristischen Schwierigkeiten der Frage aufmerksam und erinnert an die Verhandlungen in Mainz. (Vergl. Korr.-Blatt 1887, S. 141 ff.) Nach kurzer Debatte wird dann beschlossen, diese Frage ebenso wie die: „Welche Methode empfiehlt sich bei Abdeckung von historischen Denkmälern zum Zwecke ihrer Erhaltung?“ der nach dem ersten Antrage Wallé's (vergl. oben) zu bildenden Kommission zu überweisen.

Archivrath Dr. Baillon referirt hierauf über das Ergebnis der von den Geschichtsvereinen in Aenstadt und Hildburghausen gemeinsam veranstalteten Umfrage über Mennsteige.

Der gegenwärtige Stand der Mennsteigforschung.

Von J. Bähring.

Das im Korrespondenzblatt (1897, S. 13 ff.) unter den Berichten der Branlenburger Generalversammlung veröffentlichte „Referat über die Mennsteigfrage“ wurde, begleitet von einem Fragebogen, Anfang Dezember 1896 an 22 Geschichts- und Touristenvereine Deutschlands, Oesterreichs, der Schweiz und der russischen Kaiserprovinzen versandt. Für eine Verendung auch nach Luxemburg, den Niederlanden und Belgien fehlten leider die Adressen. Auch wurden Referat und Fragebogen in einzelnen Zeitschriften, wie z. B. dem „Tourist“ und den „Blättern des Schwäbischen Albvereins“ veröffentlicht. Die Fragen betrafen: 1. Vorhandensein und Ausdehnung

eines Kennsteigs, Kennwegs oder Kennpfads, 2. urkundliche Ueberslieferung, 3. mundartliche Form, 4. Verbindung des Weges mit Befestigungen, 5. Verbindung mit Koffezuchtnamen, 6. Verbindung mit Forts, Klur, Stammes- oder politischer Grenze, 7. Ueberslieferter Zweck des Weges, 8. Sagen.

Außer einigen neunzig theils bei der Museums-gesellschaft zu Arnstadt, theils beim Verein für meiningische Geschichte zu Hildburghausen eingeangenen Fragebogenantworten und sonstigen Mittheilungen wurden in Zeitschriften verschiedene Beiträge veröffentlicht, so z. B. von Archivarth Dr. Mijschke-Weimar als Ergebnis längerer privater Nachforschungen die reichhaltige und nach manchen Richtungen hin anregende Arbeit: „Namenvertren des Kennsteigs“ in den Thürmer Monatsblättern 1897 (April, Mai, Juni, August). Hierzu treten noch einige von Dr. Hertel und vom Berichterstatter neuentdeckte Pfade, — so daß alles in allem statt der 20 im Mai 1896 allgemeiner bekannten Kennsteige und Kennwege heute 121 gezählt werden. Manch anderer wird bei Durchforschung der einzelnen Urkundenbücher und Chroniken, womit eigentlich erst der Anfang gemacht ist, noch zu Tage kommen.

Wir beschränken uns hier auf eine knappe, vorläufige Zusammenstellung, der Kürze wegen im allgemeinen ohne Citate, da eine ausführliche, das werthvolle statistische und urkundliche Material der Antworten erschöpfende Arbeit Dr. Hertels als Osterprogramm des Hildburghäuser Gymnasiums erscheinen wird. Dies Programm wird auch sämtliche genaueren Quellenbelege, die Namen der beisteuernden Herren, sowie die eingehende Beschreibung der bedeutenderen Kennsteige, vor allem des Dresdener, enthalten. Auch werden einige wichtige vorersteinische (d. h. vor Ernsts des Frommen Zeit zurückreichende) Erwähnungen des mittleren Theils des thüringischen Kennsteigs, von Herrn Rentamtmann Heß-Gotha zur Verfügung gestellt, hier zum ersten Mal erscheinen. Sonderabzüge des Programms werden auf Kosten des geschichtlichen Erforschung des thüringer Kennsteigs begründeten „Kennsteigvereins“¹⁾ allen Vereinen zugehen, die auf den Fragebogen geantwortet haben oder noch antworten werden.

Ein † in der nachfolgenden Uebersicht der Kennsteige bedeutet, daß sie im Volksbewußtsein erloschen sind, die Fahrzahl bezeichnet die erste urkundliche Erwähnung, deren Schreibweise beibehalten ist. Die Kennsteige ohne Fahrzahl sind neueren Karten oder Flurnamensammlungen oder mündlichen Mittheilungen entnommen.

U e b e r s i c h t

der Kennsteige, Kennwege, Kennpfade u. dergl.

I. Im thüringisch-obersächsisch-schlesischen Stammesgebiet (21).

1. Minnefüg, Kammweg des Thüringer Waldes. 1330 — der Kennsteig im engeren Sinne; Nebenform „Kennweg“ in der Gegend von Neuhaus, jedoch nicht urkundlich.
2. † Minnefüg im Winterkastanwald nördlich von Salungen. 1330. (Mit Nr. 1 ehemals verbunden?)

3. Kennweg nordöstlich von Liebenstein, Südfette des Thür. Waldes. (1584?)
4. Minnefüg östlich von Tabarz, im alten Amt Tenneberg, Nordseite des Thür. Waldes. 1505.
5. Minnewega am Mienberg bei Krawinkel, Nordseite des Thür. Waldes 1259.
6. Minnenweg in der Königsfer Heide. 1372.
7. † Kennweg in Erfurt.
8. Kennweg südwestl. von Lauterbach, nördl. von Eisenach.
9. Kammweg auf dem Hainich, 1448, heute neben Kennweg auch Kennsteig genannt.
10. Kennweg oder Kennstera auf der hohen Schrecke.
11. Kammweg auf dem Kniffhäusergebirge. 1483.
12. Kennweg zwischen Sittendorf und Brücken, Verbindungsweg zur Kaiserpfalz Wallhausen.
13. Kennweg westlich von Wirungen, Südharz, nordwestl. von Kelsbra.
14. Kammweg, nordwestl. von Köhneck, um 1400, bezw. 1457.
15. † Kennweg zwischen Merseburg und Wallendorf, neben der Merseburg-Leipziger Straße hergehend, 1710 schon „Herrschaftsweg“.
16. Kennsteig in der Harth, bei Zwenkau und Gaschwitz, süd. von Leipzig. 1607.
17. † Kennweg, von Stauchitz über Hubertusburg, eine gute Stunde neben der „offenen“ Straße (welcher?) hergehend; schon 1775 Königs- oder Fürstenweg genannt.
18. Kammweg bei Treißen, Kr. Sachsen. 1435.
19. † Kennweg bei Weißen, beim sog. Keilbusch anfangend und eine gute Stunde neben der „offenen“ Straße (welcher?) hergehend.
20. Kennsteig durch die Dresdener Heide, r. Elbufer, zwischen Radebeul und Bühlau 1560.
21. (Kennweg?) Vorwerk bei Goldberg, Kreis Liegnitz

II. Im Westfälisch-Niederländischen. (8).

1. Kennweg im Arnberger Walde zwischen Ruhr und Möhne.
2. Kennweg bei Vohne ostnordöstl. von Soest.
3. Kennweg in Bremen.
4. Kennsteig zwischen Winzenburg und Rheden im Nidderheimischen, östlich der Leine.
5. Kennweg im Harz, zwischen Treseburg und dem Weißen Hirsch.
6. Kennweg und Kennwegesholt im Harz, am Oberlauf der Hokenne. 15. Jahrh.
7. Kennstieg im Harz, im Ballenstädter Forstrevier.
8. Kennweg (mit „Verstweg“ wechselnd) im Lappwald, zwischen Helmstedt und Walbeck. 1197.

III. Im Hessischen. (11).

1. Kennweg westl. von Fulda, zwischen Tlieden und Schluf, um 890, bezw. 1011.
2. † Kennweg (Name mit heristrazza wechselnd?) bei Salmünster an der Kinzig, 9., bezw. 12. Jh.
3. Minneweg in der Klur von Mörla (Ober- und Nieder-Mörla) bei Friedberg. 1371.
4. Kennweg in der Gemarkung Rudingshain, Kr. Schotten, Westseite des Vogelsgebirges.

¹⁾ Begründer und Vorsitzender Oberlehrer Dr. Hertel in Hildburghausen.

¹⁾ Wir haben in diese Uebersicht auch die Ertschaften „Kennweg“ eingereiht, weil es keinem Zweifel unterliegt, daß sie nach ehemals vorhandenen Kennwegen ihren Namen haben.

5. Rennweg in der Sorre, Staatswald zwischen Herborn und Wellersdorf. Breite des Weiterwaldes. 1806.
6. Rennweg in der Gemarkung Dillenburg, Ostseite des Weiterwaldes.¹⁾
7. Auf dem Rennweg, Distrikt in Marienfels, Kr. St. Goarshausen.
8. Rennstraße, westl. von Neu-Weisnau und Nieselbach.
9. Rintstraße (?) sudl. von Diez nach Klingelbach und Ragenelubogen ziehend.
10. Rennpfad auf dem Taunus, 6 km nördl. von Wiesbaden, auf dem Kamm des Bergrückens „Trompeter“.
11. Unterer Rennpfad auf dem Taunus, am Fuchstanz, südwestlich vom Kleinen Feldberg.

IV. Im Vogtland, Main- und Rheinfränkischen. (27)

1. Rennsteig im Süden des Greizer Waldes, beim Dorfe Alt- und Neugommia. 1259.
- 1a. Rennsteig, Höhenweg des Frankenwaldes, Fortsetzung von 11, aber nicht urkundlich belegbar.
2. Rennweg östl. von Franzenshütte, vom Kamm des Thüringer Waldes nach Süden laufend.
3. + Rennsteig im Gewellewald an der Wispach, zwischen Effelter und Muroverg, Amt Schalkau 1162.
4. Rennsteig bei Veltzsch zwischen Werra und Sächse.
5. Rennweg, Rennsteig (Name nach Südost in „Hohe Straße“ übergehend) auf den Hahnenbergen, nordöstlich von Schweinfurt, zwischen den Flüssen Baunach und Nassach 1733.
6. Rennweg in Baireuth, offiziell jetzt Richard Wagnerstraße. 1440.
7. Rennweg in Nürnberg, nordöstl. vom Laufertor. 1449.²⁾
8. Rennweg (und Rennwegthor) in Würzburg. 1332, Chronik.
9. Rennbrücke bei Wallerstätten unweit St. Geran, Prov. Starkenburg.
10. Rennweg bei Neufchloß unweit Birstadt, Prov. Starkenburg.
11. Rennweg, Flurname unweit der Burgruine Alzen, Rheinheffen.
12. Rennpfad nahe beim Kloster Stürzelbronn, östlich von Birsch. 1196.
13. Rennweg bei Oberbach am Neckar, oberhalb Heidelberg.
14. Rennweg bei Königsmachern, nördl. von Diedenhofen.
15. Rennweg in Udern, Kr. Diedenhofen, südöstl. von Königsmachern.
16. Rennweg in Kerlingen, Kr. Diedenhofen, nördl. von Udern.

¹⁾ Weitere Rennwege sind aus Koster, „Alte Straßen in Heffen“, zu entnehmen. Doch stand der betr. Aufsatz (Weichensche Strich. für Geogr. u. Kunst 1893) dem Verzichtserfasser nicht zur Verfügung.

Außerdem ein Rennweg bei Oberndorf im Amte Herborn, oder ist dieser mit III 5 gleichbedeutend?

Außerdem ein Rennweg bei Rodenbach, Amt Dillenburg; oder fällt dieser mit III 6 zusammen?

²⁾ Ich vermute, daß von IV 7 die in geogr. Ortslisten vorkommenden „Dorf“ Rennweg bei Kürnberg, Mittelfranken vgl. Müschke, Namensvettern, bezw. „Weiler“ Rennweg in der Pfarrei Wöhrd in Mittelfranken ihren Namen haben, jeden falls wohl der letztere.

17. Rennweg in Rodemachern, (?) Kr. Diedenhofen.
18. Rennstraße (mit „Romerstraße“ und „Grülingsstraße“ — wegen des Grülinger Hochwaldes — wechselnd) vom Rodenhof bei Malslatt-Burbach nächst Saarbrücken bis Erkershöhe bei Illingen.
19. Rennstraße (mit „Romerstraße“ wechselnd) von Stenweiler bis zum Variswald (Schauberg) bei Tholey. (Fortsetzung von IV. 15²⁾)
20. Rennweg bei Greifenbach, Kr. Saarlouis (in der Fortsetzung bei Dagstuhl „Hohe Straße“).
21. Rennpfad zwischen dem Großen Lütner und Hüttersdorf, Kr. Saarlouis.
22. Rennweg (mit „Rennstraße“ wechselnd), süd. von Birkenfeld.
23. Rennweg über die süd. Kette des Gr. Zoonwaldes von der Altenburg nördl. von Seesbach bis zur Eilerspring.
24. Rennpfad östl. vom Dorf Kauterbach, südlich von Trarbach in der Richtung auf Kleinich.
25. Rennweg südlich von Volch. Regierungsbezirk Koblenz. 1274.
26. Rennsteig vom Limes nach Hammerstein am Rhein, unterhalb von Neuwied herabführend.³⁾
27. Rennweg im Königsforst, süd. von Berg Gladbach, auf Ausläufern des Bergischen Hügellandes.

V. Im Schwäbisch-Allemannischen. (42)

1. Rennweg und Rennwegthor in Kaufbeuren.
2. Rennweg bei Dillingen, von der württemberg. Grenze im Tagischen Thiergarten bis nach Niedlingen im Wörniz- und Donauthal.
3. Rennweg vor Nördlingen. 1442.
4. Rennweg, südöstl. von Pfahlheim, Oberamt Ellwangen.³⁾
5. Rennweg zwischen Dinstellingen, Oberamt Neresheim, und Trochtelfingen.⁴⁾
6. Rennbrücke von Alen (Oberamt Alen) über Raßlau auf den römischen Grenzwall zu.
7. Rennweg auf dem Stromberg von Sternfels nach Bündelbach, Niederhahslach und Nechenshofen (mit Fortsetzung Reit- oder Rittweg).
8. Rennweg auf dem Stromberg von Sternfels über Klebronn nach Böningheim (mit Fortsetzung Reit-, Rittweg).
9. Rennweg von Lauffen, nordwestl. zur Höhe des Neuchelbergs.⁴⁾
10. Rennweg von Pforzheim her, an Delbrona vorbei, zwischen Malkisten-See und Elfinger-See, Oberamt Maulbronn.⁵⁾
11. Rennweg (mit Reitweg, Rittweg, Graßiger Weg wechselnd), aus der Gegend von Magstadt, Ober-

¹⁾ Gleichbedeutend mit einem Rennweg bei Niederbieber unweit Neuwied?

²⁾ nach Paulus vgl. Müschke; ebenso zu V., 5—11, 12, 15. V 4 vielleicht gleichbedeutend mit dem Rennweg zwischen den Bergen Waldern und Ivi, Oberamt Ellwangen und Neresheim der (handschr.) Bazingischen Flurnamensammlung von Württemberg.

³⁾ vielleicht gleichbedeutend mit Bazing's Rennweg bei Dillingen, Oberamt Neresheim.

⁴⁾ wohl zusammenfallend mit Bazing's Rennweg bei Hausen a. d. Jaber, Oberamt Trarbach.

⁵⁾ vielleicht gleich Bazing's Rennweg bei Nienzingen, Oberamt Maulbronn.

- amt Leonberg, nordwestl. über die Höhen zwischen Remmingen und Warmbrunn verlaufend.
12. Rennweg von Aldingen, Oberamt Böblingen, westl. bis Döffingen.
 13. † Rennweg bei Eßlingen (1268 campus (!) Rennweg).
 14. Rennweg durch die Wangener Weinberge (südöstl. von Zuntgart) an der Leheneiche vorbei bis zur sog. Burg bei Wangen.
 15. Rennweg von Ehingen a. d. Donau, oberhalb Ulms, — auch Sträßle und Henuweg genannt — bis nach Zwiefalten.¹⁾
 16. Rennweg bei Erolzheim, Oberamt Biberach, unweit von Memmingen.
 17. Rennweg bei Ringschnait, Oberamt Biberach.
 18. Rennweg bei Neuburg, Oberamt Ehingen (an der Donau- und Lautermündung).
 19. Rennweg bei Dunningen, Oberamt Rottweil.
 20. Rennpfade²⁾ bei Breitenholz, Oberamt Herrenberg. 1417.
 21. Rennpfad bei Mottenburg am Neckar, oberhalb Lübingens.
 22. Rennweg zu Willingen in der Saar. 1450.
 23. Rennweg, Weg und „Zinken“ (Hof)³⁾ bei Seelbach bei Fahr.
 24. Rennweg (später oberer und unterer Rennweg) in Freiburg i. Breisgau. 1324.
 25. Rennweg zu Wolfenweiler bei Schallstadt, südwestl. von Freiburg. 1344.⁴⁾
 26. Rennweg, alter Weg von Brunstatt bei Mülhausen nach Otmarshausen am Rhein. 1630.
 27. Rennweg in Gemeinde Wünheim bei Sulz. 1290.
 28. Rennweg, Gemeinde Münweiler, südöstl. von Ruzach.
 29. Rennweg in den Gemeinden Herlisheim und Ruzach. 1440.
 30. Rennweg, Gemeinde Bergheim b. Nappoltsweiler.
 31. Rennegasse in Straßburg. 1398.
 32. Rennweg, Verbindungsweg zwischen Zabern und Hagen.
 33. Rennweg vor Basel.
 34. Rennweg im Kanton Aargau. 1530.
 35. Rennweg und Rennwegthor, Fortsetzung der „Strehlgasse“ (1288) in Zürich. 1221.
 36. Rennweg, Fortsetzung einer „Strehlgasse“, Gemeinde Herrliberg, Kanton Zürich, am alten Heerwege des rechten Zürichsees.
 37. Rennweg, Gemeinde Bubikon, Kanton Zürich, in der Richtung des alten Straßenzugs Rempraten—Rempten—Kastell Irgenhausen.
 38. Rennweg, Gemeinde Ruffikon, Kanton Zürich, am Fuß der Ruine Wilberg, zwischen Gümliäsa und Bläsmühle.
 39. Rennweg, Gemeinde Weßlingen, Kanton Zürich, am Straßenzuge Kastell Irgenhausen—Vitodurum.

¹⁾ Bazing's Rennweg bei Ehingen an der Donau. Was Bazing unter den Stichworten Rennbrücke, Rennegasse, Rennsträßle noch bietet, ist uns bisher noch nicht bekannt geworden.

²⁾ wohl Rennpfad zu lesen.

³⁾ wohl Ruzschke's „Tr“ in Baden, Mittelrhäntkreis, Amt Fahr.

⁴⁾ Eine weitere Angabe: Rennweg (Hafenhof), Baden, vermöchten wir nicht auf ihre örtliche Lage zu bestimmen.

40. Rennweg bei Ren, Gemeinde Horgen, Kanton Zürich, am alten Straßenzug Horgen—Brücke bei Jünterree.
41. Rennweg bei Eggen, Gemeinde Birzel, Kanton Zürich, ebenfalls am alten Straßenzug Horgen—Brücke bei Jünterree.
42. Rennegasse (in Verbindung mit einer Strehlgasse) in Wülflingen, Kanton Zürich, zwischen Vitodurum und der Römerstation in Reftenbach.

VI. Im Bairisch-Oesterreichischen. (12)

1. Rennweg, Vorstadt von Landshut, Niederbayern.
2. Rennweg in Wien. 1307.
3. Rennegasse in Wien. 1341.
4. Rennegasse, Weiler in Niederösterreich, Bezirksamt Schönbach.
5. Rennweg, † Weg und stattliches Dorf, südl. vom Ratschbergpaß, nördl. von Smünd in Kärnten (als Weg 1590).
6. Rennweg, Ortschaft bei Pichlern (Feldkirch) in Kärnten.
7. Feldkirchner Rennweg, Ortschaft bei Feldkirch, Kärnten.
8. Glanegger Rennweg, Ortschaft bei Feldkirch, Kärnten.
9. Rennweg, Ortschaft bei Klagenfurt in Kärnten.¹⁾
10. Rennweg, Weiler bei St. Ulrich, Kreis Klagenfurt.
11. Rennweg, Weiler bei Wörtschach, Kreis Klagenfurt.
12. Rennweg, Dorf mit Kirche, bei St. Peter, Kreis Villach.

Wir unterlassen es, die Folgerungen, die sich schon aus dieser Zusammenstellung ergeben, im Einzelnen zu ziehen. Trotzdem noch sehr viele Antworten ausstehen — besonders aus Bayern wären weitere Nachrichten erwünscht —, darf die Absicht der beiden die Rundfrage veranlassenden Vereine, den Rennsteig im (bisherigen) engeren Sinne, d. h. den Kammweg des Thüringer Waldes, aus seiner in wissenschaftlicher Beziehung im Allgemeinen immer noch bestehenden Vereinzelung herauszuziehen und in Vergleich mit etwaigen anderen — thüringischen, sächsischen, hessischen, fränkischen, schwäbischen, bairischen — Rennwegen zu setzen, bis zu einem gewissen Grade als erreicht gelten. Allen Vereinen und Gesichts-freunden, die hierzu beigetragen haben, vor allem auch dem Gesamtverein der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine, sei für ihre Mithilfe an dieser Stelle herzlich Dank ausgesprochen. Den Vergleich im Einzelnen durchzuführen, die allen Rennsteigen und -wegen gemeinsamen, die für jeden im besonderen charakteristischen Züge herauszuheben, wird Sache des Hertelschen Programmes sein.

Nur darauf möge hingewiesen sein, daß die im Verhältniß rennwegreichsten Gebiete — Thüringen-Obersachsen (20) und das eigentliche Schwaben (22) diesen Reichtum schwerlich einem Zufall verdanken. Beides sind Länder altberühmter Pferdezeit.²⁾ — Von Interesse würde es

¹⁾ Ob dieser — von Ruzschke aufgezählte — Rennweg nicht mit einem der folgenden VI. 10., 11. zusammenfällt, war vorläufig nicht entscheidbar.

²⁾ Berichterstatter wurde den Kennern schwäbischer Geschichte dankbar sein für Mittheilung der Originalquellen, durch welche Birlingers Angabe, (Mennammia I 100) „daß die Zucht guter Rosse in Schwaben schon zur Zeit der Völkerwanderung gerühmt wurde“, gestützt wird, — überhaupt für Quellenangaben über die mittelalterliche und neuzeitliche Pferde-zucht in Schwaben, bes. in Württemberg.

in dieser Hinsicht sein, folgende aus dem Jahre 1873 stammende Angabe Buds (Hohenzollerische Mittheilungen VII. 36) unter Beweis zu stellen: „Noch vor zehn Jahren (also 1863) hatte jedes Dorf im Lauterbachtale (vgl. oben V 18 den Rennweg bei Neuburg) seinen Rennwägen, auf dem die jungen Leute Brotkränze, Knackwürste, Tischtücher „ausrannten“. Es wurden Wettrennen zu Pferde gehalten, was man auch „Blasen“ nannte, nach dem Platz, worauf es geschah. Man nannte diesen Platz auch den Rennweg oder Koflauf.“ Es mußte doch noch leicht möglich sein, das Thatsächliche hierüber festzustellen.

Sodann halten wir es für wichtig, eine Beobachtung des Herrn Gymnasialdirektors Dr. Back in Birkenfeld, daß der Name Rennweg nur soweit üblich sei, als der betr. Weg eben verlaufe, auf die übrigen Rennwege und Rennsteige auszudehnen. Aus diesem Grunde trennt Mißschke a. a. O. die Rennsteige von den Rennwegen, indem er den Begriff der Steigung beim Worte Rennsteig betont.

Ferner möchten wir einer von Mißschke gegebenen Anregung folgend, die von Hertel (Thür. Mon. Bl. St. 1893 und Bühring-Hertel, Rennsteig des Thür. Waldes S. 119) mehr gestreifte Breite der Wege besonderer Beobachtung empfehlen.

Endlich würden wohl auch Erhebungen darüber von Werth sein, ob ähnlich dem Rennweg des Thüringer Waldes und dem Dresdener Rennsteig auch andere besonders gekennzeichnet waren, was doch offenbar nur zum Zwecke des Schnellverkehrs geschah.

Im Anschluß hieran seien der Generalversammlung des Gesamtvereins folgende Fragen zur Erörterung empfohlen:

1. Ist ein gleicher Zweck — nämlich Benutzung zum Bewegen der Pferde und zu Wettrennen — für die städtischen und ländlichen Rennwege anzunehmen?
2. Welcher Zweck erscheint für die Rennwege auf den Gebirgskämmen und im Zuge alter Straßen (vor-geschichtlicher Wege Römerstraßen, mittelalterlicher Straßen) anzunehmen?
3. Beschränkt sich der Gebrauch des Namens Rennweg im wesentlichen auf wagerechte (bzw. fahrbare) Wege, Rennsteig auf ansteigende?
4. Wie breit sind die einzelnen Rennwege und Rennsteige? Ist bei mehreren die „Speerbreite“ der Königsstraßen nachzuweisen?
5. Finden sich bei den gedachten Wegen Spuren alter Pflasterung?
6. Bei welchen Rennwegen und Rennsteigen sind alte Wegebezeichnungen üblich gewesen und welcher Art waren diese Marken?

Antworten auf diese Fragen nimmt Dr. Hertel in Hildburghausen, der Vorstand des Rennsteigvereins, jederzeit dankend entgegen.

Hierauf berichtet Professor Thudichum (Tübingen):

Ueber den gegenwärtigen Stand des Grundkarten-Plans.

Es sind jetzt fünf Jahre her, daß unsere Generalversammlung zu Sigmaringen den Plan guthieß, Grundkarten im Maßstab 1:100 000 für ganz Deutschland herzustellen, und zwar nach dem Reiz der deutschen Generalstabskarte, also ohne Rücksicht auf Landesgrenzen, vielmehr nach dem Gesichtspunkt, daß alle Karten sich ein-

ander anschließen, damit das auch bei den mit ihrer Hilfe ausgearbeiteten historischen Karten geschehen könne. Gar Manchem erschien anfänglich dieser Plan als zu groß angelegt, ja als utopisch, und als auch alle Versuche, den damaligen Reichstanzler von Caprivi, den Bundesrath und Reichstag zu einer Unterstützung des Unternehmens zu vermögen, gescheitert waren, schien die Verwirklichung in weite Ferne gerückt. Allein die Uebersichtskarte, welche ich hier vorlege, in der alle bereits ausgeführten oder genehmigten Sektionen mit rother Farbe kenntlich gemacht sind, liefert den greifbaren Beweis, daß für ein Drittel von Deutschland die Ausföhrung gesichert ist, und Nachrichten aus verschiedenen Provinzen bekräftigen die Hoffnung baldigen weiteren Fortschreitens des Unternehmens. Gestatten Sie mir, einen kurzen Rückblick auf den bisher zurückgelegten Weg zu werfen und der Männer zu gedenken, welchen wir das bis jetzt Erreichte vorzugsweise zu danken haben.

Die erste entscheidende Unterstützung wurde dem Plane von der Verwaltung der Wedekindstiftung in Göttingen zu Theil, die, frei von allem Partikularismus, den nationalen Gesichtspunkt allein im Auge behaltend, einem Tübingen Professor zur Herstellung von Grundkarten, die wesentlich Großherzoglich Hessisches Gebiet begriffen, 13 0 Mark bewilligte; besonders werthvoll war, daß diese Bewilligung befristet war von heroorragenden Historikern, Rechtshistorikern und Geographen: Weiland, Jrensödorsf, Wagner, und das Unternehmen auf diese Weise seine erste wissenschaftliche Weihe erhielt.

Der Historische Verein von Frankfurt a. M. war der erste in Deutschland, der ebenfalls einen Beitrag leistete, auf Befürwortung seines früheren Vorstandes Dr. Grotefend und von dessen Nachfolger Dr. Jung.

Den nächsten wichtigen Fortschritt verdanken wir wiederum Herrn Archivrath Dr. Grotefend, der in Schwerin einen öffentlichen Vortrag über die Grundkarten hielt und durch eine bei der Großherzoglich Mecklenburgischen Regierung eingereichte Denkschrift bewirkte, daß diese hohe Regierung die Mittel zur Herstellung der Grundkarten für ganz Mecklenburg bewilligt hat.

Ebenso wichtig waren die Schritte, welche Herr Geh. Archivrath Reuter und Professor Adolf Brecher in Berlin unternahmen, um die Grundkarten für die Mark Brandenburg zu Wege zu bringen; der Provinzialausschuß unter Vorsitz des Herrn v. Levezow, früheren Präsidenten des Deutschen Reichstags, bewilligte eine bedeutende Summe hierzu, und es sind bereits drei Doppelsektionen gedruckt, andere druckfertig. Die Beschaffung der Gemarkungsgrenzen war hier durch den Mangel an Vorarbeiten schwerer als anderswo, ist aber durch die besondere Bemühung des Herrn Professor Brecher in muster-gültiger Weise durchgeführt worden.

In Bayern haben von Anfang an sowohl die Akademie der Wissenschaften als das Königl. Kultusministerium dem Unternehmen eine wohlwollende Beachtung geschenkt, und es sind, nachdem der Direktor des Bayerischen Topographischen Büreaus, Herr Oberst Neureuther, mit Sachverständigem Gutachten gehört worden war, 500 Mark für Herstellung der Doppelsektionen Ob-Lohr und Würzburg-Schweinfurt unter der Bedingung bewilligt worden, daß der Historische Verein für Würzburg-Nürnberg eine gleich hohe Summe aufwende. Der genannte Verein hat jetzt die Sache in Angriff genommen,

und es besteht also Aussicht, daß die Ausarbeitung historischer Karten über das Bisthum Würzburg, eine der interessantesten deutschen Landschaften, demnächst beginnen kann.

Besondere Schwierigkeiten boten die Sektionen im Großherzogthum Hessen, indem auf jedem Blatt fremde Landestheile (von Bayern und Preußen, und zwar von den ehemaligen Staaten Kurhessen, Nassau, Hessen-Nomburg und Frankfurt a. M.) mitzubehandeln waren; diese Schwierigkeiten sind aber überwunden, nachdem auch die Großherzoglich Hessische Regierung eine Unterstützung von 500 Mark gewährt hatte.

Nurze unser Kartenvan schon mit Mecklenburg festen Fuß am Ufer der Däisee gefaßt, so traf bald die frohe Kunde ein, daß sich ihm auch unser wichtigstes Küstengebiet, Schleswig-Holstein, angeschlossen, der Landesauschuß der Provinz unter Vorsitz des Herrn Grafen R. v. Reventlau die Mittel zur Ausführung bewilligt habe. Die Leitung liegt hier in der bewährten Hand des Landeskonservators Herrn Professor Dr. Richard Haupt, dessen Bemühungen es hoffentlich bald gelingen wird, auch die Hansestädte Hamburg und Lübeck sowie das oldenburgische Fürstenthum Lüneburg zum Beitritt zu vermögen.

Auch von der südlichen Reichsgrenze ist ein erfreulicher Fortschritt zu melden. Einem auf unserer Generalversammlung zu Konstanz kundgegebenen Wunsche entsprechend, hat der Verein für die Geschichte des Bodensees die Grundkarte für die Sektion Konstanz herstellen lassen, welche hier auf dem Tische zur Ansicht vorliegt. Diese Sektion umfaßt zum größeren Theil schweizerisches Gebiet und ist das erste Beispiel der Fortleitung unseres Planes auch auf das freundlich-nachbarliche Ausland. Nachdem sodann der Präsident des Vereins, Herr Graf Eberhard von Zeppelin, in der Zeitschrift des Vereins den Grundkartenplan aufs Wärmste befürwortet hatte, ist vom Vorstande, zu welchem auch unser Freund, Herr Pfarrer Dr. Meinwald zu Lindau, gehört, der Druck der Sektion beschloffen worden, welche außer badischem, württembergischem und schweizerischem Gebiet auch ein Stück von Oesterreich mitumfaßt.

Wie schon auf unseren früheren Versammlungen wiederholt betont worden ist, müssen wir lebhaft wünschen, daß die Schweiz und Oesterreich sich sowohl unserem Maßstab 1:100 000, als unserem Kartennetz anschließen, da nur Einheitlichkeit zum Ziele führen kann. Ich habe diesen Wunsch auf dem Historikertag zu Innsbruck im September 1896 nachdrücklich vertreten und geltend gemacht, daß historische Karten über die ältere Geschichte von Oesterreich in die Schweiz, das Elsaß, das heutige Baden, Württemberg und Bayern eingreifen und daß die Geschichte von Böhmen kartographisch nur dargestellt werden kann mit Vereinziehung zahlreicher Landschaften, die heute zu Nord-Bayern, zum Königreich Sachsen und zu Preußisch-Schlesien gehören; es empfehle sich daher, vor Ausarbeitung der Grundkarten die österreichischen Generalstabskarten von 1:80 000 auf 1:100 000 zu verkleinern. Die zu Innsbruck anwesenden österreichischen Historiker und Geographen glaubten indessen in Anbetracht der daraus erwachsenden Kosten vorläufig hierfür nicht stimmen zu können. Immerhin darf die Hoffnung nicht aufgegeben werden, daß, wenn die Frage von dem Institut für österreichische Geschichte und dem k. k. Generalstab vom Standpunkte Gesamtösterreichs aus n weitere

Erwägung kommt, die Einheitlichkeit doch noch den Sieg erhalt.

Das wichtigste Ereigniß des letzten Jahres ist der Beschluß der Historischen Kommission für das Königreich Sachsen, die Grundkarten für das ganze Land herzustellen. Diesen Erfolge verdanken wir vorzugsweise drei hochgeschätzten Männern: Herrn Archivrat Dr. Ermisch, der seit 1892 in Wort und Schrift den Kartiplan verfolgt hat, Herrn Professor Sophus Muge, der als Geograph mit seiner Erfahrung Hilfe leistet, und Herrn Professor Lamprecht, dem Historiker der Universität Leipzig und Vorstand des dortigen blühenden historischen Seminars. Es bezieht geehrte Hoffnungen, daß sich die kleinen thüringischen Staaten bald ebenfalls anschließen, und so im Norden Brandenburg und Sachsen, im Süden Bayern und Sachsen in Verbindung treten werden.

Ich habe nun die Aufmerksamkeit der verehrlichen Versammlung noch auf den Südwesten unseres Vaterlandes zu lenken und folgendes mitzuteilen. Der Vorstand des Vereins für die Geschichte von Lothringen, insbesondere der Vorsitzende desselben, Bezirkspräsident Freiherr v. Hammerstein, sowie Herr Archidirektor Dr. Wolfram, haben seit Jahren die Herstellung der Grundkarten ins Auge gefaßt und jetzt, nachdem vom kaiserlichen Statthalter, Fürsten von Hohenlohe, ein Staatsbeitrag von 900 Mark bewilligt worden ist, die Ausführung in Angriff nehmen lassen. Nunmehr müssen wir wünschen, daß auch der Verein des Elsaßes, der Pfalz, der anstoßenden preußischen Gebiete und Luxemburgs ihre Mitwirkung leihen, um für den ganzen Westen einheitliche Karten zu erhalten, entsprechend dem nachahmungswürdigen Beispiele, welches bereits der Bodensee-Verein gegeben hat. Die Rheinpfalz würde hierzu vier Doppelsektionen zu liefern haben, und um dem Vorstande des pfälzischen Geschichtsvereins zu zeigen, wie sich eine solche Doppelsektion ausnehmen wird, beehre ich mich demselben hiermit die in der Hauptsache druckfertigen Zeichnungen als Geschenk zu überreichen, in der Hoffnung, daß wir die Doppelsektion auf unserer nächsten Versammlung gedruckt vor uns sehen werden als ein Erinnerungsblatt an das schöne Dürkheim, die geeignete Pfalz, ihre strebsamen, lieben Männer und Frauen und an ihre köstlichen Weine.

Wie Schablonen aussehen, mit welchen sich die Vervielfältigung historischer Karten im fünften Theil der Zeit ausführen läßt, wollen die Herren aus den hier vorliegenden Beispielen erfahren. Ich selbst arbeite nur noch mit Schablonen; aber ein warmer Freund unseres Unternehmens, dessen Namen ich hier nennen muß, Herr Vermessungsrevisor Eckstein zu Debisfelde, ein Mann von 75 Jahren, hat mir kürzlich 48 Doppelsektionen der historischen Karte über die Gerichtsverbände aus freier Hand kopirt, lediglich aus Liebe zur Sache, sodaß ich jetzt zuerst in die Lage gekommen bin, auch diese Karten an Universitäten und Vereine zu versenden.

Die bisher erreichten erfreulichen Erfolge müssen uns ermuntern, fernerhin mit doppeltem Eifer für den nationalen Kartennplan einzutreten, um die letzten Hindernisse vollends wegzuräumen, insbesondere auch begreiflich zu machen, daß die großen Vortheile desselben erst ganz zur Erscheinung kommen können, wenn historische Karten über größere Länderstriche entstehen und das bloße Nützlichkeits aufhört. Zu diesem Zweck erlaube ich

mir der verehrlichen Versammlung folgende Beschlüsse zur Annahme vorzuschlagen:

1. Die Versammlung empfiehlt allen historischen Vereinen, für die beschleunigte Herstellung von Grundkarten 1 : 100 000 thanzu zu werden;
2. insbesondere den Vereinen der Rheinpfalz (auch von Birkenfeld), des Elsaßes und der preussischen Rheinprovinz sich zu diesem Zweck und später zur Entwurfung historischer Karten mit dem Vereine für Lothringen in Verbindung zu setzen;
3. sie spricht weiter den Wunsch aus, daß die noch fehlenden Blätter der deutschen Generalstrabkarte bis zum Jahre 1900 alle fertig gestellt sein möchten.

Archivrath Ermisch (Dresden) berichtet dann über die Bearbeitung der Grundkarten im Königreich Sachsen, Professor Haupt über Schleswig-Holstein, Geh. Archivrath Neuter über die Mark Brandenburg, wo der Fortgang der Arbeit infolge der Erkrankung des Professor Brecher stockt. Auch Rektor Ehlen Schlager (Zweyer) hebt die Schwierigkeiten hervor, die durch den Mangel an geeigneten Arbeitskräften entstehen. Pfarrer Kleinwald erläutert das Verfahren des Bodensee-Vereins, dessen erste Karte er vorlegt. Die Anträge des Professors Thudichum werden einstimmig genehmigt.

Archivrath Dr. Prümers (Wosen) fragt an, in welcher Weise der Verwaltungsausschuß die Beschlüsse der Generalversammlungen zur Ausführung bringe. Geheimrath Neuter erwidert, daß die Beschlüsse im Korrespondenzblatt veröffentlicht und mit den Protokollen den verbündeten Regierungen mitgetheilt würden. Archivrath Dr. Prümers spricht den Wunsch aus, daß Beschlüsse wie der vorjährige über Pilege der Heimathsfunde (Korr.-Blatt 1897, S. 16) den Regierungen mit besonderer Empfehlung übermittelt würden.

Zweite Sitzung der Delegirten.

(7. September.)

Nach Eröffnung der Sitzung durch Geheimrath Neuter berichtet Archivar Dr. Zimmermann (Wolfenbüttel) über den befriedigenden Stand der Kasse des Gesamtvereins und beantragt die Ertheilung der Entlastung, die von allen anwesenden Vereinsvertretern einstimmig ausgesprochen wird. Archivrath Dr. Prümers beantragt wiederholt, unter Hinweis auf die Pilege der Heimathsfunde durch die Regierung von Elsaß-Lothringen, die darüber in Blankenburg gefaßten Beschlüsse den deutschen Regierungen besonders mitzutheilen; die Versammlung beschließt nach seinem Antrage.

Dritte Hauptversammlung

(7. September.)

Der Vorsitzende, Geh. Archivrath Neuter, eröffnet die Sitzung mit Verlesung eines Telegramms Sr. Königl. Hoheit des Prinzregenten von Bayern (Korr.-Blatt 1897, S. 137). Nachdem Rektor Ehlen Schlager (Zweyer) über die Arbeiten der ersten und zweiten Sektion, Archivrath Jacobs (Wernigerode) über die dritte und vierte Sektion, Archivrath Dr. Vailken (Charlottenburg) über die Sitzung der vereinigten Sektionen berichtet und die gefaßten Beschlüsse die Zustimmung der Hauptversammlung gefunden haben, spricht die Versammlung auf Antrag von Professor Thudichum (Tübingen) dem Vorsitzenden ihren Dank aus. Dr. Bischoff (Dürkheim) rief allen Theilnehmern und

Theilnehmerinnen der Generalversammlung Namens der Stadt Dürkheim ein herzliches Lebewohl zu, und mit dem Wunsche auf fröhliches Wiedersehen im Jahre 1898 in Münster schloß Geh. Archivrath Neuter die Generalversammlung.

Ausflug nach der Marburg bei Neustadt.

Eine erhebliche Anzahl der Besucher der Generalversammlung mit einigen treu ausharrenden Damen fuhren am 7. September Nachmittags noch von Dürkheim nach dem nahen Neustadt a. S., wo sie unter kundiger Führung des Professor Meblis zu der im 11. Jahrhundert erbauten und 1552 zerstörten Marburg emporstiegen, die durch das am 27. Mai 1832 dort gefeierte Hambacher Fest bekannt geworden ist und einen weiten Ausblick in die Rheinebene gestattet. Während Eintheilung von hier aus eine Wanderung durch die fröhliche Pfalz antraten, versammelten sich die Uebrigen noch zu einem wehmüthig-fröhlichen Abschiedstrunk im Neustädter Saalbau, bis auch sie durch die Eisenbahn nach allen Richtungen hin entführt wurden.

Die Archivaliensfunde im großen Rathhauseaal zu Nürnberg in den Jahren 1844 und 1897.

Von Archivrath Dr. Rummenhoff (Nürnberg).

Als im Juli 1844 im Nürnberger großen Rathhauseaal die für die Werberausstellung in Berlin bestimmten Gegenstände einer Prüfung durch eine eigens dafür eingesetzte Kommission unterzogen werden sollten, führte eine vorhergehende genaue Besichtigung des Saals zu einer bemerkenswerthen und wichtigen archivalischen Entdeckung. Von den Bankkästen, die rings den Saal umgeben, Truhen, die zugleich Sitze bildeten, waren zehn offen, und es zeigte sich, daß sie Gerichtsbücher des ehemaligen Stadtgerichts Nürnberg aus den 3 letzten Jahrhunderten enthielten. Der Bericht über diesen Fund spricht die Muthmaßung aus, daß auch die verschlossenen Kästen derartige Bücher enthielten und daß es nicht überflüssig erscheinen möchte, auf das Vorhandensein dieser ältesten Stücke, welche in vor kommenden Fällen zu Aufklärungen dienen konnten, hinzuweisen, selbst wenn „irgend einer der betreffenden magistratischen Beamten“ Kenntniß von dem Sachverhalt besitzen sollte.

Die Gerichtsbücher verblieben damals noch an ihrem althergebrachten Platz, es wurde nur verfügt, daß die offenen Bankkästen wieder verschließbar zu machen seien. Die Stadt hatte eben damals noch nicht ihr eigenes Archiv. Das alte reichsstädtische Archiv hatte 1806 der Staat an sich genommen und es in seinen älteren Urkundenbeständen in das kgl. allgemeine Reichsarchiv nach München überführt, die übrigen Bestandtheile des alten Nürnberger Archivs verwahrte das kgl. Archivkonservatorium zu Nürnberg.

Trotzdem ging die Stadtverwaltung schon früh, nachweislich schon im Jahre 1843, 1) mit dem Gedanken um,

1) Schon in den Jahren 1819 und 1826 hatte übrigens die Stadt die Rückgabe einer Menge wichtiger Einfuhrurkunden bei der Staatsregierung beantragt, welchem Verlangen damals auch entsprochen wurde.

ein städtisches Archiv zu begründen, konnte ihn aber noch auf Jahrzehnte hinaus nicht verwirklichen, da bei dem Umstande, daß der größte Theil des Rathhauses von staatlichen Behörden besetzt war, kein Platz für ein städtisches Archiv, auch bei kleinsten Anfängen, vorhanden war.

Erst im Jahre 1865 konnte ein städtisches Archiv gebildet werden, in dem außer verschiedenen anderen Urkunden- und Aktenbeständen auch die im Rathhaussaal aufbewahrt gewesenen Gerichtsbücher eine Stelle fanden.

Was man im Jahre 1844 und später in den Bankkästen im großen Rathhaussaal vorfand, war nichts Anderes als das Archiv des ehemaligen Nürnberger Stadtgerichts, das bis zum Jahre 1806 in dem Raum hinter dem damals besetzten und von dem Kgl. bayerischen Generallandeskommissariat als „entbehrlich“ verkauften Peter Vischer-Sitter, einem Kunstwert höchster Bedeutung, auf dem Westende des Saales seine Sitzungen abgehalten hatte.

Das Hervorragendste, was diese Truhen bargen, waren zwei Foliantenreihen größten Formats, die sog. libri litterarum und das Konservatorium. Beide Abtheilungen enthalten Urkundenprotokolle — sog. Mutterprotokolle — der vor dem Stadtgericht verlautbarten Akte der freiwilligen Gerichtsbarkeit und andere damit in Beziehung stehende Aufzeichnungen. Die libri litterarum, welche die Zeit von 1481 bis 1770 umfassen, verzeichnen die Protokolle der vor dem Stadtgericht verlautbarten Urkunden über Käufe und Verkäufe, hauptsächlich von Immobilien, enthalten aber auch Späns-, Pfand- und Adjudikationsbriefe, Quittanzen, Verträge, Heirathsbriefe, Testamente u. A.

Von der Abtheilung des Konservatoriums unterscheiden sich die libri litterarum dadurch, daß ihre Einträge sich in erster Linie auf Häuser und Immobilien beziehen, überhaupt Besitzveränderungen zumeist im Stadtbezirk beurkunden oder doch nur solche Urkunden verzeichnen, die damit in unmittelbarem Zusammenhang stehen. Das sog. Konservatorium, für die Zeit von 1484 bis 1762 erhalten, enthält dagegen gerichtliche Erkenntnisse, Verträge, Verschreibungen, Quittanzen und andere urkundliche Verlautbarungen in Erbschafts-, Vormundschafts- und Schuldsachen, Bürgschaften und gütliche Vergleiche, Urkunden und Entschiede über Konstituierung und Ablösung von Eigenschäften und Gatterschaften, Pacht- und Bestandsbriefe, gerichtliche Entscheidungen und Vergleiche in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, auch Sühnbriefe wegen Todtschlags und Körperverletzungen, die ja trotz ihres kriminalistischen Hintergrundes einen zivilrechtlichen Charakter tragen. All diese Entschiede, Vergleiche und sonstigen Urkunden, die das Konservatorium enthält, beschränken sich dabei keineswegs auf die Einwohner der Stadt Nürnberg und ihres Gebietes, sondern betreffen auch Beziehungen von Nürnbergern zu Fremden, die ihre Klagen beim Nürnberger Stadtgericht angebracht hatten.

Die Abtheilung der Gerichtsbücher litterarum umfaßt 194, die des Konservatoriums 245 Bände in Großfolioformat. Hieran schließen sich 24 Bände Conceptionalia litterarum von 1593 bis 1766 und 182 Bände Conceptionalia Conservatorii von 1546 bis 1706 in Kleinfolio. Ferner enthält das alte Archiv des Stadtgerichts, das im Rathhaus aufbewahrt war, noch die

Manuale der Käufe am Stadtgericht (20 Bände in Kleinfolio) von 1512 bis 1582, die Bewalts- oder Vollmachtsbücher (35 Bände in Kleinfolio) von 1545 bis 1758, die Berichtshandel- oder Klagebücher, welche zum Theil protokollarisch die Klagestellungen der Advokaten, dann aber auch ganze Klagschriften, Beenschriften und protokollarische Aufzeichnungen über die Gerichtsverhandlungen und auch die Endurtheile enthalten (20 Bände in Großfolio) von 1529 bis 1593, Manuale am Stadtgericht mit geschäftlichen Notizen über Anberaumung des Prozesses, Zwischenverfügungen, Termineröffnungen u. A. (16 Bände in Großfolio) 1541 bis 1717, Manuale am Land- und Bauerngericht (4 Bände in Kleinfolio) 1587 bis 1782, Heirathsnotelbücher, vor dem Stadtgerichte verabredete Heirathsverträge enthaltend (4 Bände in Großfolio), von 1543 bis 1674, Testamentbücher (2 Bände in Großfolio) von 1562 bis 1622, Inventarbücher (6 Bände in Großfolio) von 1529 bis 1570, die „libri der pauleut ansag“ (3 Bände Großfolio), welche die Bauprozeße verzeichnen, 1558 bis 1581, endlich ein Quartant mit Bauerngerichtshandeln von 1530 bis 1533.

Die verschiedenen Abtheilungen all dieser Gerichtsbücher sind, wie man sieht, nicht vollständig auf uns gekommen, trotzdem sind sie für die Geschichte des Gerichtsverfahrens, für die Topographie und Lokalgeschichte der Stadt, für die Handwerks-, Kunst- und Handelsgeschichte, für die Wirtschaftsgeschichte und für die Familiengeschichte von geradezu unschätzbbarer Bedeutung.

Der Umstand, daß die verschiedenen Serien nicht vollständig erhalten sind, veranlaßte mich vor etwa acht Jahren, nochmals im großen Rathhaussaal Umschau zu halten, was deshalb mit nicht geringen Schwierigkeiten verbunden war, weil das Podium im obern Saal, das die Banktruhen zum Theil verdeckte, aufgerissen werden mußte, um den Weg zu den Behältern frei zu machen. Aber es fand sich nichts. Einzelne der Truhen waren nämlich so versteckt und verborgen, daß sie sich wie früher so auch jetzt der Wahrnehmung entzogen.

Bei Gelegenheit der Legung eines neuen Fußbodens, die vor etwa einem halben Jahr im großen Rathhaussaal erfolgte, wurden die an den Wänden angebrachten Bankkästen oder Truhen vorläufig beseitigt, und nun mußten auch die verborgensten Schätze ans Tageslicht kommen. Es fanden sich jetzt noch 5 Bände Konservatorii aus den Jahren 1524 und 1525, 1527 und 1528, 1528 und 1529, 1534 und 1535 und 1540 und 1541, außerdem Conceptionalia litterarum aus den Jahren 1587, 1625/26, 1640/42, 1650, 53, 1674, 84 und 1684, 94, Conceptionalia Conservatorii von 1599/1600, 1600, 1627/28, 1646/49, 1654/55, 1656/60 und 1666/69, Manuale des Stadtgerichts von 1519/24, 1562/63 und 1687/88, ein Quittungsbuch des Stadtgerichts 1627/33 und endlich noch 9 Akten, meist Geldforderungen betreffend, in denen uns Namen, wie Paul Tucher in Antwerpen, Hans Hieronymus Doria, Hans nad Jakob Starck, Georg Koburger und andere Nürnberger Patrizier und auswärtige Großhandels Herren begegnen.

Es braucht nicht erst besonders hervorgehoben zu werden, wie außerordentlich wichtig es ist, daß jetzt mehrere Lücken in werthvollen Archivbeständen ausgefüllt wurden und wie hoch insbesondere die Auffindung der 5 Bände des Konservatoriums anzuschlagen ist.

Gerade dieser Fund ist mit Freude und Genugthuung zu begrüßen, er ist, wie die oben gegebene Darlegung

des Inhalts des Konservatoriums erkennen läßt, das Wichtigste und gehört der hervorragendsten Zeit Nürnberger Geschichte an.

Bedeutende Nürnberger Baumeister, Bildhauer, Maler und Kunsthandwerker, wie der Steinmetz und Ansficker Hans Behem d. Ae., 1525, der Erzgießer Peter Vischer, 1527, der bedeutende Mechaniker Hans Lobfänger 1527, Hartmann Schedel, der Verfasser der nach ihm benannten Weltchronik, 1529, der Ablaszmacher Anshout Paffler von Uraas, dem der Rath sogar, um ihn zur Förderung der Seidenindustrie festzuhalten, den Wohnungszins bezahlt und die Losung (Einkommensteuer) erläßt, außerdem aber noch 300 Gulden vorstieß, „damit er anzureize sein Handlung desto stillicher anzufangen und treiben soll“, 1528; der Maler Hans Behem 1528; der Bildhauer Hans Glück, der Erzgießer Bankraz Labenwolf, das „Geschmeidemacherskind“ Sebastian Lindenast, der Buchdrucker Nikolaus Struch, Friedrich Reipus' seligen Wittwe Chemann, 1534; der Steinmetz und Baumeister Paulus Behem, der Buchdrucker Johann Kerrejus 1534 und 1535; die Maler Jörg Penz und Hans Graff, der Glasmaler und Kunsttöpfer Augustin Hirsvogel, Hans Formschneider, Pinhard, sein Sohn und der Formschneider Hans Guldenmund, der Schreib- und Rechenmeister Johann Neudörfer, der Buchführer Georg Vischer, der Steinmetz und Baumeister Hans Behem d. J., sammtlich im Jahre 1535, der Maler Sebald Greiff, 1540, u. A. werden des Letzteren erwähnt.

Auch sonst enthalten die Bände werthvolles Material, manches wird erst bei eingehendem Studium in seiner Bedeutung zu Tage treten, wie ja überhaupt nicht selten Urkunden, die anfänglich von keinem besonderen Werth zu sein scheinen, erst im Zusammenhang mit anderen und im Verlauf der Forschung in ihrer Wichtigkeit erkannt werden.

Auf jeden Fall aber darf man behaupten, daß das Stadtarchiv zu Nürnberg durch diesen neuen Fund eine äußerst wichtige Bereicherung erfahren hat.

Nürnberg, 25. August 1897.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Verein für Geschichte und Landeskunde zu Osnabrück. Zu dem Bericht über das fünfzigjährige Jubelfest des Vereins (Korrespondenzblatt 1897, S. 145) tragen wir noch nach, daß die Rede des Archivraths Dr. Philippi über die bisherige Thätigkeit des Vereins inzwischen in den Mittheilungen des Vereins XXII, S. 289 bis 304, im Druck erschienen ist.

Verein für Geschichte der Stadt Hannover. Der Verein ist in einer konstituierenden Versammlung am 16. Januar 1893 im Vortragsaale des Restner-Museums begründet worden. Mit der Ausarbeitung von Vereinsstatuten wurde eine Kommission betraut, die aus Justizrath Bojunga, Senator Dr. Mertens, Museumsdirektor Dr. Schuchhardt, Stadtarchivar Dr. Jürgens und Magistrats-Aktuar Gooß bestand. Am 24. Februar 1893 wurden die Statuten nach dem vorgelegten Entwurfe angenommen und ein Vertrag mit dem Historischen Verein für Niedersachsen geschlossen. In den Vorstand wurden außer den 5 genannten Mitgliedern der Kom-

mission noch gewählt die Herren Stadtjudikus Eyl, Stadtbaurath Hofelberg, Bankdirektor Baise und Rentner Glaffer. Seitens des Vorstandes wurden sodann gewählt die Herren: Justizrath Bojunga zum Vorsitzenden, Stadtjudikus Eyl zum stellvert. Vorsitzenden, Dr. Jürgens zum Schriftführer und Aktuar Gooß zum Kassenvwart. Rentner Glaffer, der sich durch sein reges Interesse für die Stadtgeschichte und seine dem Vereine erwiesene Thätigkeit dessen besondere Dankbarkeit erworben hatte, starb im Januar 1895. Seine reichhaltige Sammlung von Stadtplänen und Abbildungen althannoverscher Paulichteiten hatte er theilweise schon im Jahre 1891 im Restner-Museum ausgestellt. Für ihn wurde Herr Ulrich in den Vorstand gewählt. Die übrigen Mitglieder des Vorstandes, von denen statuten-gemäß jährlich drei auszuscheiden hatten, wurden wiedergewählt. — Die Zahl der Vereinsmitglieder beträgt z. Z. 181, das Vereinsvermögen besteht aus 277 Mark.

Die Vereinsthätigkeit äußerte sich in erster Linie in einer Reihe von Vorträgen, welche in den allgemeinen Versammlungen gehalten wurden. Im ersten Vereinsjahre sprachen: Archivar Dr. Jürgens über „Die Quellen der stadt hannoverschen Geschichte“ und über „Die Handschriften des Stadtarchivs“, Rentner Glaffer über die „Urkunde der Stadt Hannover“, Lehrer D. Ulrich über „Die Anlegung der Negidien-Neustadt“. — Im zweiten Vereinsjahre 1893/94 wurden 7 Vorträge gehalten: von Dr. Jürgens über „Die hannoversche Geschichtsschreibung“ und über „Die ehemalige Vorstadt Hannover“, von Rentner Glaffer über „Die Calenberger Neustadt“, von Herrn Ulrich über „Gesellschaft und gesellschaftliche Vergnügungen in Hannover vor hundert Jahren“, sowie an drei Abenden über „Hannover während des siebenjährigen Krieges“. — Im dritten Vereinsjahre 1894/95 fanden 7 Versammlungen statt; in ihnen sprachen: Generalarzt Dr. Wüstefeld über „Die Gesundheitsverhältnisse im alten Hannover“ und über „Hannoversche Aerzte im vorigen Jahrhundert“, Oberlehrer Dr. Hermann Schmidt über „Hannover bei Beginn des dreißigjährigen Krieges“ und über „Die Schicksale Hannovers im dreißigjährigen Kriege“, Herr Ulrich über „Die Anfänge des Theaters in Hannover“ und über „Die Schulkomödie in Hannover im 17. und 18. Jahrhundert“, Dr. Jürgens über „Die älteste Geschichte der Stadt Hannover“. — Im vierten Vereinsjahre 1895/96 hielten Vorträge: Generalarzt Dr. Wüstefeld über „Städtische Einrichtungen für Gesundheit und Sicherheit im alten Hannover“, Pastor Ruckhorn über „Vorstr. Aug. Bärgers Beziehungen zu Hannover“, Herr Ulrich an zwei Abenden über „Charlotte Restner“, Dr. Jürgens über „Die älteste Geschichte Niedersachsens“, Professor Dr. Kettler über „Statistisch-topographische Beschreibung der Stadt Hannover im Jahre 1866“, Oberlehrer Dr. Herm. Schmidt „Zur Kulturgeschichte Hannovers zur Zeit des dreißigjährigen Krieges“. Außer den Vorträgen bildeten noch Mittheilungen geringeren Umfangs, Anfragen und Besprechungen den Inhalt der Vereinsabende. Auch andere Fragen von allgemeinem Interesse wurden zur Sprache gebracht und erörtert. So wurde angeregt, man möge sich mit der Frage beschäftigen, welches die ursprünglichen hannoverschen Stadifarben seien. Diese Untersuchung wurde darauf angestellt und über ihre Ergebnisse an den Magistrat berichtet. Mit den Vorträgen wurde regelmäßig eine Ausstellung solcher Ab-

bildungen und Schriften verbunden, welche den Gegenstand des jedesmaligen Vortrags anschaulich zu machen und zu erläutern geeignet waren. Dazu dienten in erster Linie die im Archive vorhandenen Pläne und Ansichten der Stadt sowie die Abbildungen einzelner Gebäude, Denkmäler und überhaupt Alterthümer. Diese Bilder entstammen zum großen Theile der Sammlung, welche der im Januar 1893 verstorbene Regierungsrath Sievert angelegt und in hochherziger Weise der Stadt vermacht hatte. Die Sievert'sche Sammlung wird seitdem in der Weise ergänzt, daß planmäßig von allen bemerkenswerthen älteren Baulichkeiten der Stadt, von welchen noch keine Abbildungen vorliegen, Photographien hergestellt werden. Seitens der städtischen Kollegen wurden dazu für die Jahre 1895/96 und 1896/97 Geldmittel bewilligt.

Als Vereinschriften wurden den Mitgliedern folgende Abhandlungen zugestellt: für 1892/93 von D. Ulrich über die Anlegung der Regidien-Neustadt, für 1893/94 von demselben über Hannover im siebenjährigen Kriege, für 1894/95 von Dr. Schmidt über Hannover im dreißigjährigen Kriege, für 1895/96 von Dr. Fürgens über die Quellen der stadthannoverschen Geschichte und von Dr. Schmidt über den Einfluß der alten Handelswege in Niederachsen auf die Städte am Nordrande des Mittelgebirges.

Zu verschiedenen Malen wurden von Mitgliedern des Vereins Wanderungen im Stadtgebiete unternommen und dabei Sammlungen sowie bemerkenswerthe Gebäude und Alterthümer feichtig.

Der Verein hat es sich ferner zur Aufgabe gemacht, Gegenstände aller Art zu sammeln, welche auf die Geschichte der Stadt sowie auf frühere Einrichtungen und Sitten in derselben Bezug haben. Es sind bisher eine große Anzahl der verschiedensten Gegenstände geschenkt worden. Statutengemäß gehen die Sammlungsgegenstände, welche der Verein erwirbt, in das Eigenthum der Stadt Hannover über, und es werden die Kunst- und Gebrauchsgegenstände im Restner-Museum, Schrift- und Drucksachen im Stadtarchiv aufbewahrt.

Das Restner-Museum enthält außerdem noch eine Anzahl stadthannoverscher Alterthümer. Dazu gehören Ornamente von abgebrochenen Baulichkeiten, Stadtmünzen, ein Theil der Apothekeneinrichtung, die früher im neuen Rathhause aufbewahrten Fahnen, Waffen und Geräte, sowie verschiedene Gegenstände, welche sich vormals im Provinzial-Museum befanden. Auch hat der Magistrat die bei städtischen Bauunternehmungen aufgefundenen Alterthümer dem Museum überwiesen. Eine große Anzahl stadthannoverscher Alterthümer, besonders solche, welche die Innungen betreffen, sind im Leibnizhause vereinigt. Die Nicolai-Kapelle enthält einige besonders wichtige Denkmäler der Vergangenheit; noch andere sind vereinzelt an verschiedenen Stellen aufbewahrt. Es wäre sehr wünschenswert, wenn alle hier in Frage kommenden Gegenstände in eine Sammlung vereinigt würden. Eine solche wäre in erster Linie geeignet, weitere Kreise für die Stadtgeschichte zu interessieren. Ein Gesuch betr. die Erhaltung von Alterthümern und die Einrichtung einer städtischen Alterthümer-Sammlung ist dem Magistrat im Juli 1895 eingereicht. (Ueber die Gründung eines neuen Museums in Hannover vergleiche auch Korrespondenzblatt 1897, S. 91 und 114.)

Wenngleich für die Erforschung der Stadtgeschichte

seit Gruvens Zeit bereits manches geschehen ist, so bleibt doch weitaus das meiste noch zu thun übrig. Sichtlich der Veröffentlichung städtischer Geschichtsquellen dürfen wohl als nächste Aufgaben bezeichnet werden: die Fortsetzung des Urkundenbuchs über das Jahr 1369 hinaus, die Herausgabe der älteren Kämmererequiter und die des Hausbuchs v. J. 1428. An Bearbeitungen städtischer Geschichte liegt allerdings eine große Reihe von Veröffentlichungen schon vor, doch fehlt es bisher noch an einer auf wissenschaftlicher Grundlage beruhenden Darstellung der gesamten Stadtgeschichte. Es wird beabsichtigt, zunächst eine historische Topographie der Stadt zu bearbeiten, und zwar soll für jede Periode der Geschichte Hannovers ein Stadtplan hergestellt werden, der ein Bild des Grundrisses der Stadt in der herr. Zeit giebt. Als Erläuterung soll ein Text beigefügt werden, der die Entstehung der einzelnen Bauwerke und deren weitere Geschichte enthält. Auch wird zur Zeit ein Plan der heutigen Altstadt hergestellt, auf dem die noch jetzt vorhandenen baulichen Alterthümer und die Zeit ihrer Entstehung angegeben wird. Andere Abtheilungen der Stadtgeschichte werden wie bisher in Vorträgen und Vereinschriften behandelt werden.

Da ein großer Theil der städtischen Geschichtsquellen in niederdeutscher Sprache verfaßt ist, so wurde der Wunsch mehrfach ausgesprochen, der Verein möge sich auch mit dieser eingehender beschäftigen. Es stellte sich bald heraus, daß die allgemeinen Versammlungen dazu nicht ausreichten, und es wurde gegen Ende des Jahres 1894 innerhalb des Vereins eine besondere Abtheilung für niederdeutsche Sprachforschung begründet. Sie machte es sich zur Aufgabe, die Calenbergsche Mundart und ihr Verhältnis zu den anrenzenden niedersächsischen Dialekten zu erforschen. Allmählich wurden auch die übrigen Zweige der niedersächsischen Stammesunde in den Kreis der Betrachtung gezogen. Während des letzten Vereinsjahres wurde zunächst die ältere Stammesgeschichte Niedersachsens im Zusammenhange behandelt. Den ersten Theil dieser Sitzungen, welche regelmäßig einmal im Monate stattfanden, bildete ein Vortrag; alsdann folgte eine Besprechung des Vorgetragenen. Auch wurden die in der Stadt-Bibliothek vorhandenen Werke, welche sich auf den betr. Gegenstand der Untersuchung beziehen, zur Ansicht vorgelegt und besprochen.

Königlich Sächsische Kommission für Geschichte.

Am 4. Dezember 1897 fand zu Leipzig unter dem Vorsitz des Kultusministers Dr. v. Seydewitz die zweite Jahresversammlung der königlich Sächsischen Kommission für Geschichte statt. (Vgl. Corr.-Bl. 1896, S. 154, 1897, S. 66.) Außer dem Vorsitzenden nahmen an ihr Theil: Archidirektor Vassell, Archivarth Ermisch, Oberstlieutenant Grner, Professor Kuge, Professor Schnorr v. Carolsfeld, Direktor der königl. Bibliothek, aus Dresden, und die Professoren Brieger, Bücher, Geh. Rath Friedberg, v. Gebhardt, Hauck, Lamprecht, Marcks, Nagel, Seeliger und Sievers aus Leipzig. In dieser und der vorhergehenden ersten, zugleich konstituierenden Versammlung sind folgende Publikationen beschloffen worden: 1. Eine Bibliographie der sächsischen Geschichte, welche die Kommission in Gemeinschaft mit der königl. Generaldirektion der Sammlungen für Kunst und Wissenschaft zu Dresden herausgibt. — 2. Grundrissen nach dem Thudischum'schen System. Diese Publikation ist so weit

fortgeschritten, daß eine Karte der Gemeindegrenzen des Reichthums handschriftlich entworfen und wiederholten Revisionen unterworfen worden ist. Die Ausgabe der einzelnen Karten wird im Laufe der nächsten Jahre erfolgen. — 3. Ein Flußkartenatlas zur Geschichte der Besiedelung und des Ackerweßens Mitteldeutschlands und vornehmlich Sachsens von Dr. C. D. Schulze in Leipzig. — 4. Das Lehnbuch Friedrichs des Strengen vom Jahre 1349, herausgegeben von Herrn Staatsarchivar Dr. Lippert und Herrn Dr. Peichorner zu Dresden. — 5. Eine Publikation der hauptsächlichsten Werke der sächsischen Tafelmaleri des 15. und der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, herausgegeben von Herrn Dr. Nechitz in Braunschweig. — 6. Ständeanalen. Die für diese Publikation notwendige Vorarbeit, eine Geschichte der sächsischen Stände bis zum Jahre 1453, ist von Herrn Dr. M. Lütcher in Leipzig so weit gefördert worden, daß dem Druck dieser Arbeit in den ersten Monaten des Jahres 1895 entgegenzusehen werden kann. — 7. Akten und Briefe zur Geschichte Herzog Georgs des Bärigen, herausgegeben von Herrn Professor Dr. Geß in Dresden. — 8. Briefwechsel des kurfürstlichen Rathes Hans v. d. Planitz mit dem Kurfürsten Friedrich dem Weisen, herausgegeben von Professor Dr. Birk in Weimar. Der Druck dieser Publikation hat bereits begonnen, so daß ihr Erscheinen gesichert ist. — 9. Akten zur Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutschland, herausgegeben von Dr. Meitz in Berlin. — 10. Akten und Briefe des Kurfürsten Moritz, herausgegeben von Herrn Privatdozenten Dr. Brandenburg in Leipzig. — 11. Akten zur Geschichte der sächsischen Zentralverwaltung, herausgegeben von Herrn Bibliothekar Dr. Rud. Köpcke in Leipzig. — 12. Instruktion des Kurfürsten August an einen Vorwertsverwalter, 1570: das erste Lehrbuch deutscher Landwirtschaft auf Grund einheimischer Erfahrung, herausgegeben von Herrn Dr. Nob. Wuttke in Dresden. — 13. Geschichte der sächsischen Steuern, bearbeitet von Herrn Dr. Nob. Wuttke in Dresden. — 14. Briefwechsel zwischen der Kurfürstin Maria Antonia von Sachsen und der Kaiserin Maria Theresia, herausgegeben von Herrn Staatsarchivar Dr. Lippert in Dresden. — 15. Ausgewählte Porträts von Anton Graff, herausgegeben von Herrn Dr. Vogel, Custos am städtischen Museum zu Leipzig. Diese Publikation wird 50 der hervorragendsten Porträts des bekannten Bildnißmalers nebst einer Einleitung aus der Feder des Herausgebers bringen; ferner sind grundsätzlich in Aussicht genommen: 1. Eine Geschichte der Entwicklung der amtlichen Statistik in Sachsen, bearbeitet von Herrn Dr. Wuttke in Dresden. 2. Eine ausführliche Geschichte des geistlichen Lebens in der Stadt Leipzig während des 16., 17. und 18. Jahrhunderts. 3. Eine Bearbeitung der späteren Partien der Matrikel der Universität Leipzig.

Alterthums-Gesellschaft Insterburg. Jahresbericht für das Vereinsjahr 1893. Am 31. Januar sprach Kansleirath Lopy über den „Einzug und Aufenthalt Napoleon I in Insterburg im Jahre 1812“ auf Grund gleichzeitiger Aufzeichnungen des Superintendenten Seydemann und eines Herrn von Rantz. Im Anschluß an den Vortrag erinnerte Herr Lobell daran, daß der Platz gegenüber der Kaserne in der Königsberger Straße noch lange nachher der Franzosenplatz geheißen habe, weil dort auf dem Rückzuge der großen Armee viele

todfranke Franzosen in einer Nacht erfroren waren, sowie daß in und um Insterburg über 4000 Mann der Armee beerdigt seien. Am 28. Februar hielt Herr Löbell, der Konservator der Gesellschaft, zwei kurze Vorträge. Zunächst leate er die „Aufzeichnungen eines Offiziers des litauischen Dragonerregiments aus den Jahren 1813—15“ vor, das jetzt in Tilsit, damals aber in Insterburg stand. Der Zug des Regiments von Königsberg aus durch Westpreußen und die Neumark über Berlin nach Schlesien ist darin ebenso fesselnd geschildert, als die Begegnungen des Verfassers mit bedeutenden militärischen Persönlichkeiten damaliger Zeit. Dann sprach er über das „Schloß Lauchschke bei Labiau“. In der Sitzung am 27. März überreichte Insterburghorn 3 Bände Abschriften der Landtagsverhandlungen in Ostpreußen aus den Jahren 1661—63, der bekannten Konfliktzeit, im Auszuge, wortgetreue Abschriften der Verträge zu Labiau und Schlaw und Manuskripte seiner gehaltreichen Vorträge. Dann hielt Insterburghorn einen Vortrag über „Die Fluß-, See- und Ortsnamen als Führer in der Urzeit Preußens“. Redner wies nach, daß und welche Namen aus dem Litauischen, Altpreußischen, Wendischen, Polnischen, Nordischen und Keltschen stammen. Nach ihm sind z. B. Gilge, Remonin, Angerapp, Szekuppe litauisch, Pregel preußisch, Liebe, Leba, Elbe, Labiau, Liebemühl u. s. w. wendisch, von labo Wasser, während andererseits z. B. Nehrung vom litauischen nera Wasser herkomme. Von Seen haben polnische Namen u. a. der Zarner (Schwarze)-See, der Bialla (weiße)-See, der Skall (Augen)-See. Andere werden nach Pflanzen, die für sie charakteristisch sind, oder nach ihrem Fischreichtum benannt. Eine Anzahl von Namen von Erbing bis Brandenburg und zur Passarge und hinunter bis zum Spirding- und Mauer-See erklärt der Vortragende für keltisch, Namen wie kurnsch, Kühren, Korschen für lettisch. Die Vorsilben przy-, pod-, nar-, wikk-, rad-, mar- sind natürlich polnisch. Trotz dieser Mannigfaltigkeit in den fremd klingenden Namen sind doch 3/4 aller Ortsnamen deutsch mit den Endungen — see, — fluß, — wald, — feld, — wasser, — stein, zum größten Theil in Verbindung mit Personennamen, aber auch mit Farben, wie Blau-, Schwarzstein, oder Metallen, wie Goldbach. Bei der Separation treten dann zur Unterscheidung die Vorsilben Groß- und Klein-, Ober-, Mittel-, Unter-, Alt- und Neu- hinzu, so daß manche Namen in ihrer ursprünglichen Form bis 23 mal vorkommen. Andere Namen sind einfach von Personennamen, Bäumen, namentlich Linde und Birke, Amtsbezeichnungen, wie Bischofsbura, -stein, hergeleitet. Am 13. Mai machte der Vorstand den gelungenen Versuch, Damen zuzuziehen. Es waren von den zahlreichen Anwesenden ein Dutzend Damen, welche die ausgelegten Gegenstände der Sammlungen mit ebensoviel Interesse in Augenschein nahmen, als sie dem Vortrage des ersten Vorsitzenden, Oberlehrer Frölich: „Aus der Urgeschichte der Menschen“ folgten. Der Vortragende behandelte nach kurzer Skizzirung der geologischen Zeitalter besonders die 4. Periode der Diluvialzeit, in der der Mensch zum ersten Male auftritt, in anschaulicher und fesselnder Weise. Mit diesem Sitzungsatende schloß die Winterarbeit und begann erst wieder am 6. November. Oberlehrer Frölich hatte den Sommer nicht ungenüßt vorübergehen lassen und konnte so über seine „Ausgrabungen auf der kurlischen Nehrung“ sprechen. Er schilderte zunächst das eigenthümliche Aussehen der sich nach Norden

und Süden hin an den Schwarzworther Wald schließenden soa. rötten Düne, die vielfach alten Waldboden zeigt, der sich durch eine grünliche Sandschicht kennzeichnet. Hier grub der Vortragende nach und machte reichliche Funde, deren Stellen er nach den Knochenüberresten und Brandspuren für Bearbnistätten hält. Von den Fundstücken waren zwei Urnen sehr merkwürdig. Die eine hat Becherform, gerade Wände, fernen sich nach außen biegenden Rand, ist 14 cm hoch, mit 10 cm Durchmesser, verengert sich nach unten und hat eine gerade Stehfläche von 8 cm Durchmesser. Verzert ist das Gefäß mit 28 parallel laufenden Ringen, die in bekannter Weise vermittels einer Baßischnur eingedrückt sind und im Geaensatz zu anderen Fundstücken ähnlicher Art das Gefäß ganz bedecken. Die zweite Urne ist 27 cm hoch, trotzdem der Fuß fehlt, und hat Kugelform. Der Durchmesser beträgt 35 cm, der Umfang 1,7 m. Die Verzierungen gehen nur von oben bis zur Mitte. Trotz der relativen Rohheit der mit einem scharfen Instrument gemachten Verzierungen macht die Urne einen gefälligen Eindruck. Die Sitzung am 4. Dezember fand wieder unter Zuziehung von Damen statt, die fast die Hälfte der Erschienenen ausmachten. In derselben hielt zunächst Herr Löbell einen Vortrag über „Spinnen und Weben in ältester Zeit“ und sprach dann über „Die ältesten Bewohner Ostpreußens“. Er erklärte im Anschluß an eine Anzahl von Forschern Finnen und Lappen dafür, denen die Littauer gefolgt. Am 30. Dezember fand die statutenmäßige Generalversammlung statt. Der Vorstand wie die Rechnungsrevisoren des verfloffenen Vereinsjahres wurden durch Akklamation wiedergewählt. Nach Erledigung der übrigen Aufgaben der Generalversammlung führte der Schriftführer kurz die Forschungen des Pastors Dr. Bielenstein, des hochverdienten bisherigen Präsidenten der lettisch-litterarischen Gesellschaft, über „Die Nationalgetränke der Letten (Bier, Meib, Birkenwasser)“ vor. Dann verlas er interessante Nachrichten, Flugblätter und Gedichte aus der Zeit des siebenjährigen Krieges. Zuletzt machte Herr Löbell durch Vorlesung eines Aufsatzes über die „Sieges-, Friedens- und Waidhänder aus der Zeit Friedrichs des Großen“ auf das Vorhandensein derselben aufmerksam. Die Mitliederzahl betrug am Schluß des Vereinsjahres 118 Personen. Der Kassenbestand belief sich auf 21,08 Mk. Der neue Etat balancirt mit 448 Mark. Das Museum der Gesellschaft hat besonders für die Steinzeit und die numismatische Abtheilung Zuwachs erfahren.

Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte. Zeitschrift, unter Mitwirkung von Abt Uhlhorn und Prof. Ischackeri herausgegeben von Superintendent R. Kayser in Göttingen. Der II. Jahrgang (1897) enthält eine eingehende Arbeit von Ischackeri über den Magister Johann Sutel (1504 bis 1575), den Reformator Göttingens, sowie Schweinfurts und Northems, der zugleich erster evangelischer Prediger an der heutigen Universitätskirche und erster Superintendent zu Göttingen war. Zu dem Aufsatz sind eine Reihe bislang unbekannter Handschriften benutzt worden; ferner sind in einer Anlaae zwei Schriften Sutels, „Magister Johann Sutels und Jost Winthers göttlicher Disputationsartikel vom 31. Januar 1531“ nach dem vielleicht einzigen erhaltenen Original der Göttinger Universitätsbibliothek herausgegeben, und M. Johann Sutels „Bericht, was für Prediger und

Schulmeister zu Göttingen im ersten Anfang des Coanaelii (d. i. 1530 und 1531) gewesen“, aus einer Handschrift von Lubecus veröffentlicht. Eine weitere Beilage bringt 83 Briefe von, an und über Sutel. Ferner enthält der Band einen Aufsatz des Pastors Lic. theol. Cuno in Otdiaehausen über die reformatorischen Gemeinden der Herrschaft Fleiße und des Amtes Neuenkirchen, sowie Zusätze dazu von Superintendent Kayser, sodann eine Abhandlung von Past. Joh. Meier in Wölffen über den Mag. Tro Chr. Dammus und seinen Catochismus manuscriptus, eine Veröffentlichung des regi-strum subsidii ex praepositoris Norton et Einbeck von Kayser, endlich Analecten, Miscellen und literarische Mittheilungen. Am Schluß ist ein Verzeichniß der Mitlieder der Gesellschaft angefügt, das 322 Namen auführt. W. 3.

Nachrichten aus Museen.

Das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, das in der letzten Zeit sehr an Raumangel litt, hat ein anstößendes Grundstück, das Königsstiftungshaus, für 120 000 Mk. erworben. In diesem langgestreckten dreistöckigen Gebäude sollen die Kupferstichsammlung, die bereits über 200 000 Blätter zählt, die Bibliothek mit über 200 000 Bänden und das Archiv untergebracht werden. Von dem Kaufpreis sind bereits 50 000 Mk. durch freiwillige Beiträge gesichert.

Das Nationalmuseum erläßt zur Zeit einen Aufruf an alle deutschen Innungen zur Beschaffung der Mittel zur Errichtung einer Zunft Halle. Entsprechend der großen Bedeutung des Handwerks im Kulturleben des deutschen Volkes hat es sich die Leitung des Museums von jeher angelegen sein lassen, die interessantesten und wichtigsten Denkmäler dieser Art, wie Laden, Lokale, Fahnen, Embleme, Meister- und Gesellenbücher sowie Urkunden aller Art, die nach Aufhebung der alten Innungen zahlreich auf den Markt gelangten, vor der Verschleuderung und dem drohenden Untergang zu bewahren. So ist ein höchst ansehnlicher Apparat zur Geschichte des Innungs- und Zunftwesens aus allen deutschen Landen zusammengebracht worden. Der bisher dafür benutzte Saal im Nationalmuseum reicht nicht mehr aus. Wie nun andere Berufskreise für Errichtung und sinngemäße Ausstattung der betreffenden Räume selbst Sorge getragen haben, so werden es sich auch die deutschen Innungen sicherlich nicht nehmen lassen, durch Bestreitung der Kosten für die neu zu erbauende Zunft Halle ihrerseits zu einer würdigen Repräsentation des Handwerks innerhalb der großen vaterländischen Anfsicht beizutragen.

Personalien.

Am 21. Februar starb in Magdeburg im 40. Lebensjahre der dortige Stadtarchivar Dr. Max Timmar, ruhiges Mitglied des Vereins für die Geschichte des Herzogthums Magdeburg und Mitarbeiter der Magdeburger Geschichtsblätter, bekannt hauptsächlich durch seine Veröffentlichungen zur Geschichte Magdeburgs vor und nach der Zerstörung durch Tilly. Seine vielleicht letzte Arbeit ist die unten folgende Besprechung des interessanten Buches von Henze.

Kleine Mittheilungen.

Der diesjährige deutsche Historikertag findet vom 13. bis 15. April in Nürnberg statt. Tagesordnung für den 13. April: Erinnerung des im Ausbruch über die Archivfragen gefassten Beschlusses. Verhandlung über die Forderung der Ausbeutung des Parlatrischen Archivs. Stadarchivar Prof. Dr. Hansen und Archivdirektor Geheimrath v. Beech. Vorträge: Prof. Kaufmann über die Lehrfreiheit an den deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert; Stadtrath Dr. Muntenhoff über die Geschichte Nürnbergs. 17. April: Verhandlungen „Wie kann die Geschichte der im Mittelalter erfolgten deutschen Kolonisation des Ostens gefördert werden?“ Geh. Regierungsrath Prof. Meisen, und „Wie sind die Vorbildung und Einklebung der Geschichtslehrer an den Mittelschulen zu gestalten?“ Gymnasialdirektor Jäger und Rektor Vogt. Versammlung des Verbandes deutscher Historiker. Vortrag von Prof. Lamprecht über die Entwicklung der deutschen Geschichtsschreibung, vornehmlich seit Herder. 15. April: Verhandlung: „Wie ist die Grundherrschafft in Deutschland entstanden?“ Prof. Gothein. Antrag von Dr. Steinhäufen: „Der Historikertag möge erörtern, wie zusammenfassende futur. geschichtliche Quelleneröffnungen anzuregen und zu veranstalten seien.“ — Zur Sonntag den 16. April ist ein Ausflug nach Bamberg in Aussicht genommen. — Gleichzeitg mit dem Historikertage wird eine Beratung von Vertretern deutscher Publikationsinstitute stattfinden.

Die Historische Gesellschaft für den Kreisdistrikt in Bromberg erlöst eine Aufforderung zu Beiträgen für ein Gedenkmal, das dem Verfasser des Aufrufs „An mein Volk“ (1813), Theodor von Hippel, auf dem evangelischen Friedhof in Bromberg errichtet werden soll. Der Aufruf ist unterzeichnet von dem Ehrenvorsitzenden der Gesellschaft Regierungsrath v. Diedemann, Staatsminister Köffe, Archivdirektor Kaiser und Anderen. Kommerzienrath Franke in Bromberg nimmt die Beiträge entgegen.

In Rothenburg ob d. T. hat sich unter dem Namen „Alt Rothenburg“ ein Verein gebildet, der neben der Beförderung des Fremdenverkehrs auch die Pflege und Erhaltung der Alterthümer von Rothenburg sowie die Erforschung der Trugschichte sich zur Aufgabe gestellt hat.

Zur die Aufzeichnung der Thüringer Kunstdenkmäler werden vom Landtage des Großherzogthums Weimar weitere Mittel in Höhe von 11 307 M für fünf Jahre vom 1. Januar 1899 ab erfordert und zwar unter der Voraussetzung, daß die übrigen beteiligten Staaten für diese Zeit die bisherigen Beiträge ebenfalls weiter bewilligen. Bis jetzt sind von 69 Amtsgerichtsbezirken des in Frage kommenden Gebietes (ausgenommen von den thüringischen Staaten ist Schwarzburg-Sondershausen, das eine eigene Aufzeichnung veranstaltet hat) 41 in 25 Hefen erledigt; voraussichtlich wird Ende 1903 nach Fertigstellung der letzten 10 bis 15 Hefen über 25 Bezirke das gesammte Aufzeichnungswert abgeschlossen vorliegen.

Ein sehr interessanter Münzenfund wurde vor kurzem in Friedlingen Württemberg gemacht; beim Steinbrechen fand ein Bauer in der Tiefe von kaum mehr als 12 cm unter der Erde, nämlich sofarum zwischen zwei flache Steine gebettet, 19 Goldmünzen aus der oströmischen Kaiserzeit. Zwei von ihnen trugen die Prägung des Kaisers Leo I. und Anastasius I., während die übrigen sämtlich unter Kaiser Justinian I., von 527 bis 565, geprägt sind. Da gerade die letzteren noch ausgezeichnet erhalten waren — einige weisen noch vollständige Stempelstriche auf —, so dürfte die Annahme zutreffen, daß die Goldmünze nicht gar zu lange nach ihrer Prägung an der jetzigen Fundstelle vergraben worden sind, mithin andert

halb Jahrtausend in der Erde geruht haben. Geschichtlich ist der Fund und sein Ursprung wohl so zu erklären, daß in dem jetzigen Oberamt Keresheim, wou der Fundort Friedlingen gehört, sich die in der Schlacht bei Julbach besiegten Alemannen zum Theil angehalten hatten, wegen die sich der von Kaiser Justinian zur Bekämpfung der Hunnen ausgesandte Veltar wandte. In diesem Theil des jetzigen Württemberg Landes wurde erobert gekämpft, geraubt und geplündert, und es mag wohl ein krieger Veltars gewesen sein, der entweder sein eigenes Heimthum oder seine Artgenossen vorübergehend dem Schoße der Erde anvertraut hatte. B. J.

Litterarisches.

Th. Henze. Die Provinz Sachsen und das Herzogthum Anhalt. Mit naturliche Landschaftsgebiete in methodischen Einzelbildern. Nur den Schulgebrauch bearbeitet. Magdeburg, Cramische Buchhandlung, 1897. 98 S.

Th. Henze veröffentlicht hier eine Art Fortsetzung zu der mit Marini herausgegebenen „Heimatkunde der Stadt Magdeburg und ihrer nächsten Umgebuna“ (1896). Die acht „natürlichen Landschaftsgebiete“ sind: 1. das Land rechts oder östlich von der Elbe; 2. das Land zwischen Elbe und Elbe-Altmark; 3. das Land zwischen Elbe, Saale und Harz; 4. der Harz; 5. das Land zwischen Harz, Apfthauer, Unstrut und Saale; 6. der Thüringer Wald, der Frankenwald, das Nittelgebirge; 7. das Eichsfeld und das Thüringer Stufenland, und 8. das Land zwischen Saale und Elbe. Jedes der acht Landschaftsgebiete wird in der Weise behandelt, daß die Bodenform, Höhen, Thalland, Niederungen, die Gewässer, die Sprache in der Tiefe, die Beschäftigung der Bewohner und ihre Sprache, Sitten und Gebräuche erörtert werden. Ein Schlusskapitel zeigt die Provinz Sachsen als Glied des prähistorischen Staates. Eine dem Buche beigegebene Karte giebt durch roth gedruckte und leicht verhandliche Zeichen die „Charakteristischen Rahrauelen“ der einzelnen Trichalten an, so daß der Schüler schon aus der Karte erhellt, daß beispielsweise bei Calbe an der Müde viel Herrenbau getrieben wird und daß in Stendal eine hervorragende Jährthangheit herrscht. War Litzmar &.

Das Königlich Preussische historische Institut in Rom veröffentlicht Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken, jährlich zwei Hefen im Gesamtumfang von 20 Bogen. Das erste Heft, das eben zur Ausgabe gelangt ist Rom, Voelcher & Cie., enthält: J. Haller: Zwei Aufzeichnungen über die Beamten der Kurie im 13. und 14. Jahrhundert, aus der Nationalbibliothek in Neapel. N. Schellhas: Alten über die Reformthätigkeit Gelician Riquardas in Bayern und Oesterreich 1572—1577. J. Kupke: Der preussische Hof vor 100 Jahren, Berichte eines spanischen Gesandten (S. Borghese) aus Berlin vom Jahre 1797 Friedensburg: Eine ungedruckte Deutsche Alcaenders von seiner ersten Nuntatur bei Karl V. 1520.

66. Verthold. David Fabricius und Johann Kepler. Vom neuen Stern. Facsimiledruck. Norden und Norderron, Brams, 1897. 43 Seiten 80.

In dieser sehr hübsch ausgestatteten kleinen Schrift veröffentlicht Gerhard Verthold eine in deutscher Sprache geschriebene astrologische Abhandlung des berühmten osterrischen Predigers und Astronomen David Fabricius „über den neuen Stern im Jahre des Opimbis“, die bisher unbekannt war, und nicht gleichsam zur Vergleichung den dasselbe Thema behandelnden, ebenfalls deutsch verfaßten populären Bericht Johann Keplers von 1604 mit, denen er am Schlusse eine Bibliographie der Schriften des Fabricius „vom neuen Stern“ hinzuzügt. E. J.

Dieses und untergeordnet Inhalt der Mittheilungen sind die Mittheilenden verantwortlich.
Verlag v. G. Neumann, Neud. Zehn. - Verlag und Buchhandlung Dr. B. Neumann, Neud. Zehn. - Verlag
Gedruckt und in Vertrieb bei G. Neumann, Neud. Zehn., Neud. Zehn. - Verlag und Buchhandlung, Berlin SW 12, Kochstraße 63-71.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Münster. — Abhandlungen: Stammeswanderungen der großen und kleinen Chauken, nachgewiesen an Ortsnamen von Dr. med. Weis Bückeburg. I. Theil. — Wirkfamkeit der einzelnen Vereine: Verein für medienburgische Geschichte und Alterthumskunde. Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. Historischer Verein in Eichkau. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Geschichts- und Alterthumsverein zu Nordhausen. Königlich Sächsischer Alterthumsverein. Ortsverein für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig und Wolfenbüttel. Alterthumsverein Herborn (Nassau). Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde. Geschichts- und alterthumsforschender Verein zu Schletz. Boguländischer Alterthumsforschender Verein zu Hohenleuben. Historischer Verein für das Großherzogthum Hessen. Historischer Verein für die Saargegend in Saarbrücken. Historische Kommission der Provinz Sachsen. — Personalien — Kleine Mittheilungen. — Litteratur.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Die diesjährige Generalversammlung findet im Monat September in Münster (Westfalen) statt.

Der Verwaltungsausschuß ersucht die Vereine, ihm unter der Adresse des Vorsitzenden, Geh. Archivraths Reuter, Berlin C₂, Klosterstraße 76, die Anträge und Anregungen, die auf der Generalversammlung zur Verhandlung kommen sollen, bald mitzutheilen, damit er in die Lage versetzt wird, das endgiltige Programm aufzustellen.

Die Protokolle der Generalversammlung in Dürkheim sind erschienen (135 S. mit Abbildungen) und zum Preise von 50 Pf. einschließlich freier Zusendung von der königlichen Hofbuchhandlung von C. S. Mittler und Sohn, Berlin, zu beziehen.

Stammeswanderungen der großen und kleinen Chauken, nachgewiesen an Ortsnamen.

Von Dr. med. R. Weis-Bückeburg.

Bei einer eingehenden Arbeit über Ortsnamen im Engerlande fiel mir eine schwer erklärliche Namensform auf, welche, wie ich zuerst meinte, vorwiegend im Gebiet zwischen Leine, Weser und Teutoburger Wald fast ausschließlich vorkommend, sehr alt zu sein schien. Es ist das der Siedelungsname lukeshole. Wörtlich in die jetzige Sprache übertragen, heißt das Hügelshöhle. Nun kommt die Bezeichnung aber an Stellen vor, wo von einem auffälligen Hügel keine Rede ist; sie findet sich auch mit dem ersten Theil hukeshole — als Bestimmungswort mit anderen Grundworten, welche theilweise in mir bekannten Fluren liegen, wo sich kein hug = Hügel vorfindet, und wo er auch nicht durch die Bodenkultur verschwunden ist. Was bedeutet also dieses Wort?

Die folgenden sprachlichen Erörterungen mögen zur Aufklärung dienen. Ahd. houc, houc, — ges; Mhd. houc, houc = Hügel. Gothisch: „tumulus heißen den Gothis Scandicis Haugur, Hug; Hauja aldus = vertex et summitates tumulorum.“ Altn. (Altsl.) heißt der Todtenhügel haugr; Afs. heag; Alfr. hæg; Dän. hoc = Hügel; Keltisch co, go = Berg. Mundartlich erhalten in Thüringen — haual, — haug für Berg (so Donnerzhaut u. s. w.), ebenso im Nassauischen!), in der Wetterau als — hal. Afs. bedeutet hœc, Haec; Engl. hook; Mhd. haec. Niedl. heak; Slav. kuka. — Dän. huk = Kante, Niedl. hoec Westfal. hook, huk, hok = Ecke, Winkel. In der friesischen Mundart heißen aber die vom Meere aus weit sichtbaren Landstellen Hoek, während eine drehbare Windmühle Hoekmühle, ein Stall Hoog heißt. Mundartlich heißt im Havensbergischen Huock ein Zapfen. Das im Bergbau übliche Wort Rug, jetzt ein Antheil am Werk bedeutend, hat wohl ursprünglich den Namen von dem beim Schürfen und Stollenbau entstehenden Hügel. Es scheint also die Grundbedeutung immer etwas Vorspringendes, sei es in die Fläche, sei es in den Raum, zu sein. — Engl. kag; Ndl. kaec, kade; Ndd. kaje = Hafendamm (also französisch kai ein germanisches Wort!). Katen heißt in Verden der alte, erhöhte Gerichtspfad, anderswo hiervon abgeleitet Katen = Schandpfahl. — Ahd. hoh; Nnd. hog; Goth. haichs; Altn. hauhs; Afs. heah; Altschwed. högher; Altfries. hach, ach; Dän. hoc = hoch. „Die Grundbedeutung ist gedrängt, geballt, gehäuft“ — und gefauert! denn Altn. (Altsl.) ist huka fauern; Nd. hucken; Mhd. hocken. Mundartlich in der Mindener Gegend: „sich in die Suche setzen“. Hierzu

U. v. Berg, Gesch. d. deutschen Wälder: „An den nassauischen Forst Lutra stieß eine Wald-Haide an, in ihr der Wald Winterhauch.“ Irrthümlich bemerkt er hierzu in der Anmerkung: „Houg, Hou. Nach jetzt Wald; also Winterhauch rauher, kalter Wald, Winterwald.“ Die einzig richtige Erklärung ist nämlich die eines Grenzberges, und zwar bedeutet Winter- entweder Nord, das Ganze also Nordberg an der Nordgrenze, oder es ist verderbt aus Wende, welches nicht nur Wendepunkt einer Grenze sondern auch Grenze überhaupt bedeutet, ebenso wie Wand in Sturmnamen!

gehört: Mhd. hoker; Mnd. hoiker = Hocker, Krämer, und davon abtammend das Wort für gewisse Landstraßen Kokerweg = Rärnerweg, hoike Krambude. Mnd. Hucke = Hocker, Buckel. Wld. Hük. Huk = Vertief, wovon huoker = Mäuber!). Ebenfalls ist hierher zu setzen: Mnd. Hük = Gule, Uhu vom lauern (aber selten!); Hucke = rana temporalis. Auch das hukeslovret = Tzhoj, und das lange räthselhafte, langobardische cacabus = Rachel, ebenso wie das letztere Wort selbst, stammen davon ab. — Die Grundbedeutung von hoh erhellt auch noch aus Slavisch kuka = molestia und Russisch kueno, gedrängt. — Für diese und viele andere Worte ist Ekt. kue, sich krümmen, zusammenziehen, wölben die eigentliche Wurzel, während Mhd. hugu und Wld. hüge = Sinn, Geist, Goth. hugr, Min. hugr aus Ekt. cau, von kok in der Bedeutung tragen (Lat. cunctare) stammen soll.

Das folgende friesische, heutige Personennamen²⁾ größtentheils von dem alten Stammesnamen Chaufe³⁾ und seinen Wandlungen herzuleiten sind, unterliegt für mich keinem Zweifel: Haucke, Hago, Haucke, Häucke (w.), Hank, Hanneke (w.), Hauken (w.), Hawke (w.), Hay, Haya, Hayko, Hayka, Hayke, Hayken, Haynke, Hayeke, Hayge, Haying, Hayinck, Hayo, Hayselike (w.), Hayye, Hoyke, Hoyken, Hoyko, Houke (spr. Hauke), Hucke, Hüge, Hugo, Huige, Hygge. Dagegen findet sich kein Chaufe, Raufe, Rucken, Koufe in diesem Namensbuch. Diese Namen finden sich aber in der ganzen Norddeutschen Ebene recht verbreitet. Für Westfalen kann ich folgende ältere Formen aus Selbstz („Nechts-geschichte“ u. s. w.) angeben: Koicke, Koyke, Koke, Hueckel, Guehe, Gvx. — Wovon nun die Personennamen Huebert, Hugbold mit den Verkleinerungsformen Hückilo, Hückling, Kukul, Hugel, Huggl, Huehel, Hnegel, Hegle, Hüeckel, Hauckel, Heugel, Hoecker, in der Abkürzung (Heinze trägt hierfür die Verantwortung) Hugo, Hugi, Hüge, Hüge, Hugi, Huc, Huch, Haug, Hauck, ob von hugu = Geist oder von Chauften ist, wie schon aus dem obigen — haug und dem englischen Namen Chauchard hervorgeht, sehr zweifelhaft und wird nach weiteren Ausführungen noch viel zweifelhafter werden. Jedenfalls ist die bisherige schulmännische, einstimmige Annahme, diese Formen nur auf hugu = Geist zu beziehen, nicht haltbar. Auch sehe ich nicht ein, warum ein altddeutscher Personennamen Cacho unbedingt und zweifelsöhne als „Stürmer“ erklärt werden muß. Warum erklärt man nicht nach denselben Grundfäden Franko und Sasso?

Hauptsächlich bedeutet Mhd. houc Hügel und zwar weniger, wie bisher angenommen worden ist, collis als vielmehr tumulus = künstlicher Hügel (hangs). Das mögen folgende Anführungen beweisen: Dorehoug 947 in Thüringen, jetzt Dornheim, also ehemals ein Thors-hügel; Waleinhoug, ad tumulum Waleinhoug (= Hügel der Walen, Wolen. An der Grenze der Abtei Fulda findet sich 756 Leohonhoug collis, slav. Cufisa, davon

später Kuffhoug genannt; an der Grenze der Mark Dorndorf 933 . . . ad tumulos qui vocantur Hagenhougi. Ferner: . . . in thia Hugisboychou = in die Hügelbüche, später Hugisbouche; dann ein Steinhoug, also ein Grenzsteinhügel, und zuletzt Mhd. . . . das Houzir Gericht umm Houzk und der Linden zu Alstfeld (Seffen), sowie bei Grimm: in den hügen an dem Merckordinge. In Holstein führt Petersen die jetzt noch vorhandenen Hügel (mit mythologischer Beziehung als tumuli) an: Hilligen-, Wed-, Wyus-, Hell-, Hül-houg oder —hog. Als höchst auffällig muß ich noch auf Nordschleswigsche Wortformen aufmerksam machen. Es finden sich dort drei Hüfe Hauggaard oder Homgaard, einer im Amt Tondern und zwei im Amt Hadersleben und mit dem —haug als Grundwort die Orte Refshauge, in welchem Dorf wieder eine Hüfe besonders Hauge oder Hare heißt, und Skatnshauge, beide im Amt Hadersleben und Selumhauge bei Stenderup. Ich halte diese Namen für friesisch und nicht für dänisch. Aftriesisch (Wiarda) heißt Hawe. Howe der Hof, besonders aber der Kirchhof, die Gerichtsstätte, also eine nach alter Art hochgelegene Stelle. Dort scheint howe, hawe im besondern Sinne dieselbe Stelle einzunehmen, wie die worth in Niedersachsen oft den Mittelpunkt der Siedelung bedeutet. Rückfällig wurde wahrscheinlich mit Beziehung auf die Erhöhung neben der Form hawe, howe, welche das Volk ja auch an hoch und hoh erinnern mußte, das alte haug angewendet.

Als Bestimmungswort kommt hoc, hug in der Kornfischen, früheren Reichsfischerei an der Unter-Wefer vor: 882 Hokwar, 1155 Hocwar, 1145 Hugwer; piscatio — in similitudinem palorum, quos incolae hocas vocant, gentilitio nomine hocuar ab indegines (!) vocatur. Hier ist die Bezeichnung also von den (hervorragenden) Pfählen, jedenfalls von der Gestalt, abzuleiten.

Die oben angeführten Personennamen Hugo, Hugi kommen im Beowulfstexte in einer bestimmten Beziehung zu einem Volk jener Zeit vor. Es ist in der That sehr auffällig, daß nicht nur hier die Franken Hugas — z. B. ein Hüge Dägräth — sondern auch sonst so bezeichnet werden. Der fränkische Dietrich heißt im Gegensatz zu dem westgotischen: Hugo Theodoricus, der Suederich der Helden Sage, und will Leo den Namen Hugen für Franken in dem Ortsnamen Cuk, Cuck, Cuik, Kuyf wiedergefunden haben. Die Ann. Quedl. haben: „olim omnes Franci Hugones vocabant e suo quodam duce Hugone.“ Dieser aber ist mythisch. Es kommen dagegen zwei Volksstämme, welche im Bereich des Frankensbundes wohnten, in Betracht.

Hiemlich im Beginn des erwähnten Bundes scheinen die Chauken, welche später sicher zu den Sachsen übergegangen waren, unter dem Sammelnamen Franken mitvorzukommen. Niemals aber haben sie, wie noch neuerdings behauptet worden ist, den Kern und die Hauptmasse jener ausgemacht. Lat. Caueli, Chauci; Griechisch Καζοι, das Land καζιδα: Aßl. Heahas, Hugas geben uns die Wortformen und die Vokalwandelungen wieder).

1) Buch, Eberd. Nurnamenbuch: von huden, hoden, lauern. „So heißen 1498 eine Wiese hagsleg, 1120 Hookenbruck, jetzt Zunderbrud.“

2) Brons, Friei. Namen (w. bedeutet Frauenname.

3) Bei Jan von Doornum „Frisiae terminus“ findet sich ein hierher gehöriger, charakteristischer Name: Gauwo Gancama, uokilis. Letz. ist wohl der Name Hauke und Hauken auch als Familienname in Thüringen am verbreitetsten.

4) Von andern Gebieten und Völkern gehören wohl zum selben Wortstamm: Das Gebirge Kaukasus (aber auch ganz anders erklärt!). In Spanien die Cauceues, Καρζυαοι in der Ebene von Valencia. Die Camones circa Tejam usque ad Parthenicum flumen. Dieselben auch „Alte Völker Europäs“ führt auch einen Ort Cucueli, jetzt Muel in Noricum aus Tabel-Pentinger., an, nebst einer langen Abhandlung über cucullum = Kapuze, eigentlich Judenumgel.

Wie können wir uns die Bedeutung derselben erklären? Lassen wir die neuerdings an die traurigste Zeit der Namensdeutungen erinnernden Spielereien in Volks- und Ortsnamen beiseite. Es genüge hiervon ein Beispiel, wonach die Chauken den Stammesnamen von ihrer rauhen, unverständlichen Sprache, wie sie noch heute an der Nordseeküste zu Hause ist, führen sollen. — Beachtenswerth ist dagegen die Erklärung von Tibus: „Chauci sind die Männer, welche in den höc, gebildet durch Buchten des Meeres, wohnen.“ Hier liegt aber eine zu einseitige Auffassung von höc vor, welches zum Mindesten das Umgekehrte einer Bucht, einen auspringenden Winkel, bedeutet. — Möser („Gesch. Ssnabr.“) leitet den Namen ab von Aq. cuacian = tremere, Engl. to quake, earth-quake, Erdbeben; davon zutriger Boden Ndt. Quacke. Auf solchem zutrigen Boden lebten seiner irrthümlichen Ansicht nach die Chauken und erhielten so den Namen. Beachtenswerth ist die bei dieser Gelegenheit von M. aemachie Angabe, daß über die Quakenbrücke — davon D. N. Quakenbrück — die große Heerstraße in das Quakenland d. h. zu den Chauken vom Süden her zog. — Förstemann sagt: „Chauci sind die sublimes, excelsi“; er stellt sie also zu höh. aber zu schulmännisch. Ihm ähnlich denkt Laistner („German. Völkernamen“): „Der Name Cauchi ist nicht mit houc, sondern mit hauhs, hoch zusammenhängend; er bedeutet aber nicht, wie Förstemann will, die hohen, hehren, sondern die zahlreichen, vielen(!). — Der Schwede Erdmann (in: „Die Heimath und der Name der Angeln“, einer Arbeit, der man sehr viel schwere Bedenken entgegenzusetzen muß um so mehr, als sie übermäßig selbstbewußt verfaßt ist) sagt kurzer Hand: „Chauken bedeutet die hohen, erhabenen, wie schon Grimm nachgewiesen(!) hat.“ Grimm habe richtig hervorgehoben, daß der Name Chauken eine ehrenvolle Benennung sei, die sich auf den Geist des Volkes, nicht auf die lokale Beschaffenheit ihrer Sitze beziehe. Er habe ferner schon den etymologischen Zusammenhang zwischen Chauci, Aengl. Heahas und Aengl. Hugas, einem Volk in der Nähe der Friesen, entdeckt. Stimmt als Cnat. — Bei einem anderen nichtdeutschen Schriftsteller, Dirks („Koophandel der Friesen“), wird Scheltema angeführt: „Canehen zijn zy, die op de Kwakken, welke voor den vloet bloot legen, woonden“. Ihm fast gleich spricht sich Lulden aus, nur daß er wieder die Bedeutung kwakken = Kooge nicht richtig wiedergiebt: „... in dem Lande diesseits der Elbe heißt das eingedeichte Land Koogland, eine einzelne Eindämmung ein Koog. Die Bewohner solches Landes mögen also wohl Kooger oder, etwas hart ausgesprochen, Kooger, Chauci, genannt worden sein. In dem Koogland sind die Wohnungen auf künstlichen Hügeln, Wersten genannt, erbaut. . . .“ Koog bedeutet aber zunächst noch nicht richtig eingedeichtes, noch für die Fluth erreichbares, frisch angesetztes Land, was erst später mit eigentlichen Schutzdeichen umgeben wird. — Als mir wichtigste Nachricht fand ich nach Schluß meiner Arbeit folgendes von Haupt in seiner Zeitschrift (Band III) unter Chauci, nachdem er über den Wechsel in der Aspiration dieses Wortes bei den Alten geurtheilt hat: „wie, wenn das Volk von den Hügeln, auf denen es wohnte, den Namen hätte? haugr ist akt. collis, tumulus. ahd. kommt das Wort nicht vor, wenigstens kanu ich es bei Graff nicht finden“; aber mhd. ist houc vorhanden und unser

nhd. hügel, wenn es nicht aus hübel entstanden ist, wird zu derselben wurzel gehören.“

Der Name der Chauken verschwindet mit dem Auftreten der Franken nicht ganz, wie es Müller („Gesch. d. deutschen Stämme“) behauptet; er ist — allerdings oft nicht sofort erkennbar — doch noch aufgeführt. So sind wahrscheinlich Quadi, so gut wie sicher Chaci, Haei im 3. Jahrhundert hierher gehörige Bezeichnungen, welchen wir bei der Geschichte der Chauken wiederbegegnen werden. Am Schluß des 4. Jahrhunderts taucht der Name noch einmal und zwar zuletzt in alter Form als Caucalandensis locus wieder auf, aber auch als Kanfen.

In auffälliger Weise erinnert an das Wort: Chauken — Hugen der Name des Königs der Geaten im Beornulfstod: Hygelak, Altfr. Chochilaicus, Chogilaich. Ahd. Hukilaich, Alt. (Altisl.) Hagleikr. Seine Frau heißt Hygd. In diesen Wortformen sehen wir in beachtenswerther Weise die Vokalwandelungen aufs Neue. Aehnlich ist noch der Name seines Verbündeten Hoos, eines Führers der Dänen, auch in Beziehung zum Stammwort Huk, Chauk. Denn man beachte Folgendes. Gerade zu der Zeit, in welcher die Beornulfssage spielt, befand sich auch in dem jetzigen Deutschland eine Tenmarka, ein Dänenland! Martinus („Das Land der Hegaligen“) hat bewiesen, daß das Teneland des Sudrunliedes nicht das heutige Dänemark ist, sondern ein Strich Landes, etwa der Gau Nustringen im Großherzogthum Oldenburg und — im alten Chaukenlande. Es ist also ein Zusammenhang mit diesem und dem Namen jener Helden nicht zu verkennen, werthläufige Muthmaßungen darf ich aber hier nicht abhandeln.

Wichtig für die Frage, wie der Name Hugen für Franken entstanden ist, muß auch der Stammesname der mitten unter den Franken sitzenden Gugernei sein. An sie erinnert heute noch Goch mit der Gocher Haide und der schon angeführte Ort Gouk, Kunt. Der Name dürfte von demselben Wortstamm wie das Wort Chauci zu erklären sein. Dies hat Laistner richtig erkannt. Er stellt Cug-erni zu Chugi, welches dem Angelsächsischen Hugas und Franci Hugones begegnet, so daß man geneigt ist, diese Bezeichnung hiervon und nicht von dem Namen der Chauken herzuleiten. Doch heißt, wie wir sehen werden, gerade der an die Chauken anschließende Grenzgau der alten Friesen Hugmerchi, eine Bezeichnung, die ganz unzweifelhaft nur von dieser Lage abgeleitet werden kann. In das Land der Gugernei sind seiner Zeit die Sigambrier verpflanzt und haben den Namen des älteren Stammes verdrängt. Wiederholt werden die Franken nach den Sigambriern im Sinne der pars pro toto bezeichnet, so daß kaum anzunehmen ist, daß je zwei Mal von derselben Gegend einen Nebennamen erhielten.

Nach diesen der Etymologie halber nöthigen Abschweifungen komme ich wieder auf die Chauken zurück. Die wahre Aufklärung über die Bedeutung ihres Namens finden wir in der sehr oft angeführten Stelle des Plinius („Hist. natur.“), worin er aus eigener Anschauung über dieselben berichtet, und auf die sich auch Haupt in seiner oben mitgetheilten Frage bezieht: „Da, wo Elbe und Fluth des Meeres es zweifelhaft lassen, ob wir Land oder einen Theil des Meeres vor uns haben,

1) Aber bei Grimm.

hält ein armieliges (Geschlecht¹⁾) die hohen, mit den Händen errichteten Hügel, welche der Erfahrung entsprechend die höchste Fluth überragen, besetzt Ihr einziges Getränk ist das in ihren Häusern in Gruben aufbewahrte Regenwasser.“ — Dort finden wir also die künstlichen Hüde, von denen das Volk den Namen hat, ja sogar die Hode im Sud; eine solche Bauweise ihrer Wohnstätten hatten andere Stämme nicht, die Chauken behielten sie aber auf Stammeswanderungen bei. Ebenso erhielt sich die Bezeichnung hukeshole²⁾ für diese eigenthümlichen Bauten, wie der Stammesname hukis — aus chaukis allmählich umgewandelt, sich sonst als Bestimmungswort in Ortsnamen, aber gebunden an die Nähe der Orte hukeshole sich erhielt.

Eine andere Namensform bei einem nordeutschen Volksstamme, welche Strabo als Kaulkoi meist mit den Ampsivari (Amsivarii bei Anderen) zusammen erwähnt, müssen wir in den Kreis dieser Betrachtung mit einbeziehen, weil dieselben, wie wir sehen werden, ebenfalls mit dem Chaukennamen zusammenhängen, und weil davon abzuleitende Ortsnamen an das Vorkommen der hukeshole gebunden sind. Es führt viel zu weit, alles das, was über die Kaulkoi gemuthmaßt und geschrieben ist, anzugeben; es ist fast jinnverwirrend zu nennen.³⁾ Memersens lege ich mir das Vorkommen dieses Stammesnamens so zurecht: Wir wissen, daß die Ampsivarii im Jahre 58 n. Chr. von den Chauken aus ihren Wohnsitzen vertrieben wurden. Dies kann nur durch den ihnen benachbarten Theil der Chauken geschehen sein; und daß neben den Emsgauern die kleinen Chauken gewohnt haben, daran zweifelt trotz des Tacitus gegenheiltem Bericht jetzt Niemand mehr. Ich kann mir nun nicht denken, daß sie immer weitschweifig luttilli Huki oder dem ähnlich von ihren Nachbarn genannt sind; man wird sie mit einer Verkürzungsform, wie wir sie bei den Personennamen angetroffen, bezeichnet haben, und dieser muß Chauchuli, später Choehuli, Chuchuli, Chukuli, Hukuli, Hukili gelautet haben. Aus diesem Chauchuli wird in der griechischen Sprache das gelenkere Chauchli, Kaulkoi entstanden sein. Doch müssen wir auch bedenken, daß die den kleinen Chauken ebenfalls benachbarten Hasegaubewohner, die Chasuvarii, als Chatrigaulen vorkommen, wie sie wahrscheinlich in ein Abhängigkeitsverhältnis zu den Chauken minores gekommen waren. Sie haben sich also nach ihnen Gaulen genannt, eine Namensform, welcher wir später in Ortsnamen wiederbegegnen werden. Es ist außerdem denkbar, daß sie aus Spott von den Nachbarn Chauchuli genannt sind. Dem sei, wie ihm wolle, jedenfalls finden wir diese Namensform von ihrer Grenze an in bestimmtem Zusammenhang mit den Namen hukis — und zwar gleicherweise als Bestimmungswort wieder.

Etymologisch betrachtet, geht aus dem Gesagten noch hervor, daß der Vokal des Wortes einer a-Reihe

angehört und an. o, u, ü, andererseits in ä und ea umlautet, ferner daß der k-Laut gegenüber dem Hochdeutschen g (in — houg) überwiegt und das Nd. huk sich dadurch merklich unterscheidet; es hat entschieden im Genitiv hukis, hukes. Wir sehen, daß dies Wort einen künstlichen Hügel bedeutet und daß die auf den chauchen, chauken, ehogen, hougen, huken, häken, hucken, hoegen, hooken wohnenden Leute davon und gleichlautend ihren Stammesnamen führen. Denn in beiden Bedeutungen machte das Wort die vielfachen Vokalwandelungen immer wieder durch.

Der zweite Theil des Wortes hukeshole macht bei der Erklärung keine Schwierigkeiten. Ahd. holi, Mhd. hole ist Höhle und zwar natürliche und künstliche Ausbuchtung, wie es sich noch in heutigen Hohlweg findet. Das Wort heißt: Engl. hole. Ravensbergrisch huale¹⁾ ist Loch, sonst Ruhle. Das Mhd. hol = Hügel ist aus Ahd. huvila, wie sich aus „ein hobell oder erdbaufen“ ergibt, und gehört nicht hierher. Mhd. Formen, welche zur Erläuterung dienen, sind: rosehol = die Vertiefung im Kalkofen (der rose = Rest), bussenhol = Schießscharte; das Muck-hol bedeutet den Wächtergang in der ehemaligen Rehbürg²⁾ in Stadt Braunschweig; „de hole tho to settende“ bezieht sich auf Löcher im Pflaster; oft kommt vor holeberg, ein Berg mit Höhle, und steinhol = Spelunte. Wenn Jostes und Eßmann (Vorchristliche Alterthümer etc.) sagen, daß das in Glandorf bei Osabrück vorkommende Hönkenhuol = Hünenhol in einer Gegend liege, wo eine Höhle nicht denkbar sei, so berücksichtigen sie nicht, daß auch jede künstliche Ausbuchtung so benannt wird und daß eine solche längst wieder zugeworfen sein kann. Sonst aber werden sie recht haben mit der Bemerkung, daß hol nicht bloß Höhle, sondern auch Versteck, Zufluchtsort, ja im Mittelalter zuweilen geradezu Festung bedeutet. Wie denn auch im Warneland (Schweden) die S.W.-Himmelsgegend Thors häla im Sinne von dem Aufenthaltsort des Sturmgottes vorkomme. Die ursprüngliche Bedeutung von hol ist eben die von hol = verborgen.

Hieraus könnte man ableiten, daß das Wort hukeshole einen Zufluchtsort als Siedelung überhaupt bedeute. Dem entspricht aber nicht die Art der Verbreitung, da wir es mit einer Kette von Wohnsitzen, wie sich aus der geographischen Aufzählung ergeben wird, zu thun haben. Das ist nur möglich, wenn der Siedelungsname an eine bestimmte Anbauweise des Gehölzes oder der Wohnungen anknüpft, bezugweise wenn er, wie — leiba, jetzt — leben, — leß, — burstolda, — borstolde, jetzt — borstel, — boßtel, — budila, jetzt — bürtel, — büll und — hude, die einem Stamme eigenthümliche Bezeichnung für feste Wohnstellen wiedergibt. Ebenso muß man sich sagen, würde das Wort huk in der Bedeutung als tumulus, meinetwegen auch collis in hukeshole, stecken, so müßte, da diese Bedeutung über ganz Deutschland verbreitet erscheint, das Vorkommen nicht an einen Landstrich oder Bezirk gebunden sein, gerade so wie wenn etwa der Personennamen Hugo das Bestimmungswort wäre. Thatsächlich sind die Ortsnamen hukeshole und die mit hukos auf einem Strich, welcher

¹⁾ Ein schmöder Gegenlag zu den hohen, hehren!

²⁾ Kennzeichnend für die große Zahligkeit, mit welcher Fluß- und Ortsnamenformen sich in Niederachsen im Gegenlag zu Süddeutschland aus der Urzeit bis in die neueste Zeit erhalten haben.

³⁾ Nur eine ältere, aber gesunde Ansicht möchte ich gerne mittheilen. Schild in „de Gauvis“ sagt: „Kaulkos non alios esse dicam quam Cauceos minores. Ut enim Majores nantem sic Minores nantem.“

¹⁾ Dies kann aber mit Ahd. huliwa, hulwe; Mhd. hulwe, hulwe, Höhlung, Wasserloch, also einer erweiterten Form, zusammenhängen.

²⁾ Bedeutet wohl Burg am Riehe, Rehe = Riech.

zu beiden Seiten der Weser von der Mündung aufwärts bis zur Challengrenze sich hinzieht, allein verbreitet, wozu noch solche in dem Bezirk des ehemaligen Herzogthums Westfalen in dem Zusammenhange mit der Form hukillin — kommen. Beide schließen sich an und werden begleitet von Namen, welche auf das Deutliche an die eine oder die andere Form erinnern, wie wir sie für die Chauken oben gefunden haben. Wir werden es also mit Stammesjügen zu thun haben. — Andere Forscher (Arnold!) haben als höchst wahrscheinlich festgestellt, daß die erwähnten Reihen von Ortsnamen folgendermaßen sich vertheilen: Die Namen auf — leben entsprechen einem Zug der Warnen von der Küste der Ostsee bis tief in Thüringen hinein, die auf — borstel einem Longobardenzuge. Dieser geht übrigens in zwei getrennten Reihen vom Stammlande über die Gegend der Aller-mündung in die Weser bis tief in das Oldenburgische und dann über die untere Leine — Steinhuder Meer — Weser bis zur Ems. 1) Ebenso ziehen sich die — büttel-Orte vom Holsteinischen Altsachsen einmal bis in das Oldenburgische Altsachsen und andererseits bis in das östliche Cheruskerland. Sie dürften entsprechend ihrer Ursprungsstelle zwei Sachsenjügen entsprechen, ebenso wie die Namen mit — hude, welche im Oldenburgischen und mit Steinhude endigen. Neuerdings hat Professor Dr. Paul Vogt in Bezug auf die Ortsnamen mit — auel oder — ohl und — scheidt die Zugehörigkeit zu den Wanderungen der Ampsivarier kundgethan, wobei leider die demselben Gebiet angehörigen Namen — bracht und — siepe nicht berücksichtigt worden sind. — Ich kann mir nicht versagen, darauf hinzuweisen, daß die Wortform hukeshole schon Anderen bei ähnlichen Forschungen stark Kopfzerbrechen gemacht hat, eine Aufklärung wurde aber nicht gegeben. So sagt v. Hammerstein („Der Bardengau“, S. 550, Anm.):

„Noch eine andere Namensform scheint den zwischen Elbe und Steinhuder Meer wohnenden Völkern allein angehörig zu sein: es sind die mit hukes — beginnenden und mit — hol oder — hole endigenden Orte, von welchen der Bardengau keinen hat. . . . Hul heißt in niederdeutscher Sprache eine vorspringende Ecke, so das Hul bei Bremerhaven 2), das Huk van Logum, die Deichhuden im Bremischen; es gehört dahin auch das alte Norweyische Hoc-War bei Lhusci an der Weser. Man würde demnach versucht sein, das Huk gleichbedeutend mit dem oberdeutschen Hügel anzunehmen, das sich Niederdeutsch im Hüguel bei Osnabrück zeigt. Diefenfalls wäre in dem Namen hukeshole eine Tautologie zu finden, denn auch

1) Sehr beachtenswerth ist bezüglich dieses Zuges der Umstand, daß er um den Bakkeigau herumgeht. Genau an dessen Grenze kommt an der Spitze bei Wunstorf, auf welche der Zug stieß, — borstel 8 bis 10 mal viel in Wüstungen, im Osten des Gau's 2 mal, im Süden nur 1 mal, im Westen wo der Zug weiter ging, 4 mal, immer scharf an der Grenze liegend, vor. Der Gau scheint mit dem „Schaumburger Knick“ gut verwahrt gewesen zu sein, in ihm liegt kein Vorziel. Uebrigens hat Karl der Große ebenfalls vier mal an seinen Grenzen umkehren müssen.

2) Die Spitze der nur zu starker Ebberzeit freien Sandbank „Dünnkirchen“ zwischen Jade und Weser heißt Hoel, die Spitze der Bank „Hohe Weg“ rechts der Weser heißt Hohenwegs — Hoog.

hol heißt Niederdeutsch ein Hügel
Noch weniger würde das Wort von dem Personennamen Hugo oder von dem Volksnamen der Chauken abzuleiten sein, obwohl gerade in diesem Sinne der Chauken es vorkommt und obwohl ein friesischer Gau gerade Huemerehi heißt“

Wir werden sofort zu der letzteren Ansicht entgegen-gesetzten kommen, wenn wir die nach ihrer Lage mög-lichst geordneten Wortformen, und zwar alle, welche hier in Betracht kommen können, vor uns haben. Es war keine kleine Mühe sie zu sammeln, zu sichten und zu ordnen, und ich bemerke, daß sie in Nachbarbezirken und anderen deutschen Ländern von mir nicht gefunden sind, trotzdem ich dieserhalb an 300 Schriften und Urkunden-bücher, wie auch eine große Anzahl genauester Karten, durchgegangen habe. Aus diesem Grunde ist auch an dieser Stelle an genaue Litteraturangaben nicht zu denken.

1. Ausgehend vom Lande der Großchauken verzeichne ich nach Süden zu:

1. Kurhaven. 2. Kochenbüttel b. Dierendorf; das Land = Kehdingen von kaje-ding = Deichgericht gehört nicht hierher; Haus auf dem Roed b. Dberndorf, sowie = Höse Roed bezeichnen wohl den Hud. Ebenso möchte ich = Hof Kajebeich = Hof Hutloh, Rd. Hechthausen, und = D. Hackenmühle nicht mit einreihen. Dagegen 3. Haus Harhorn, anders auch Huzhorn bezeichnet, b. Bederkeja; 4. Hof Koeckweg, Rd. Hantelwurden. 5. Kuckenbüttel, Rückenbüttel. 6. 1004 Kokerbike, Katerbeck b. Harfeld. Die Orte = Hutzleth, Rd. Grünendeich, und = Hutzleth, Rd. Steinlirchen, sind zu übergehen. 7. Vorwerk Kochshof liegt wie diese im „Alten Lande“. 8. Dorf Hödel im Amt Harburg. 9. Kalenstorf, Amt Moisburg, alt Caemannesthorp, siehe ich nicht zum Stamme kak, sondern hier an; des-gleichen 10. Dorf Kalen mit dem Kalener See. = Kuh-stedt (aber auch möglich alt Kot-stede) b. Beverstedt; = Kehendorf, alt Keccinthorp, unbestimmter Ab-leitung. 11. Sadauer Mühle b. Hagen im Bremischen. 12. Hukesfeld wüst in pago Sturm, aber wo? 13. Hukeshole, curia tom H. wüst auch in pago Sturm. 14. Huzfeld, Amt Dtersberg, also nicht in pago Sturm. 15. Ruhmühle zwischen Buxtehude und Rotenburg. 16. „uppe dem oven Koelsberg“ b. Roten-burg, „Schuede der Diterholz Mark“, an der Chaulen-grenze? Ein = Hukesfeld in pago Wigmodia, angeblich wüst, dürfte wohl Nr. 14 sein. 17. D. Harloh, Amt Schneverdingen. 18. Hödeln bei Totshorn. 19. Hucken-rieth, Huckenrieth, D. b. Schneverdingen; dicht dabei 20. 1405 Huevelde, Huckuelde, 1437 Huckfelde in der crummen graueschup, Hauchfelde (?), wüst bei Kirch-linteln, Amt Verden. 21. 1360 Kukensmore, 1385 Kukensmore in der crummen graueschope, 1396 Kukensmore, 1437 Kukensmoore, D. Rückenmoor b. Kirchlinteln. Fraglich ist = Hoeberge (?), Hotberge major et minor. Hutbergen, Amt Verden. 22. Hucselim, Huzsahl, Amt Verden 3), ist wohl gleichbedeutend mit

1) Die Ortsnamen auf — sal. — sel stammen wahr-scheinlich nicht immer, trotzdem es auch hier so scheint, von sala. Halle, ab, sondern oft von sál, sel Wurzel st auch in sil, sol, sul, welches Wort trübes und deshalb auch langsam fließendes Wasser bedeutet und in ganz Niederachsen in Flur-namen sogar außerordentlich häufig ist. Die in Oberdeutsch-land vorkommenden Orte mit — sal scheinen mehr in Be-ziehung um abgeleiteten salaha = Salweidenwasser zu stehen.

auf emer Karte vorkommendem Fuchhall östlich Verden.
23. Fuchelroth, „eine Riede bei Soltau“. **24.** Gafenhof b. Walsrode. **25.** 1251 Huggeloh, unbekannt wo? aber nicht wahrscheinlich wie angegeben = Undeloh b. Winjen. **26.** D. Hädlingen, Kr. Embfen b. Lüneburg. **27.** Kuckstori, wahrscheinlich dasselbe wie Kuckdorf an d. Elmnau, welches wohl das alte 1260 Kooekenthorpe ist (und dieses nicht = Thotendorpe, Thondorf, Amt Medingen¹⁾, Amt Bodenteich, an der Sengohardenengrenze. = D. Hädlingen b. Bodenteich. **28.** 1489 Hukeshole in parrochia Hermensborch. Fuzahl (auch Fuzahl geschrieben?) b. Bergen. **29.** Kafau b. Schneega — Bodenteich. **30.** Gockenholz östlich von Celle. **31.** Raaderbeck, Kr. Wittingen, halte ich ebenfalls für aufzählbar. **32.** Das Ruufsmoor zwischen Wittingen und Gifhorn. **33.** Der Ruufberg. **34.** Die Ruufshede nördlich von Gifhorn. **35.** Die Raatheide dicht bei Gifhorn. **36.** Huginhusen, qui in vulgari dicitur Winhusen, Koster Wienhausen, aber wohl der ältere Name. **37.** Kochingen b. Wechelb. **38.** Der Kuckenberg zwischen Nienburg und Rehburg. Das Vorwerk = Nachland b. Neustadt am Rübenberge reihe ich lieber nicht ein. **39.** Huki-hole juxta jarholte, richtiger Jarholte = Laderholz b. Neustadt, wüst. **40.** Hukesfeld, Fuzfeld, schon pag. Hastida, an welches der weitere Anschluß die Seine aufwärts später verfolgt werden soll. **41.** Hukeshole, wüst b. Kloster Lottum zwischen Münchshagen und dem Lotter Berge. **42.** Hukemere, Hugesmere, prope Colkenvelde, wüst b. Kolenfeld-Wunstorf; nicht weit **43.** Kokenmühle b. Großmunzel. **44.** Rückenmühle b. Empelde. **45.** Die Kukesburg, wüst, dürfte die Hünenburg b. Springe im Deister sein. Im Hannoverschen habe ich noch ohne Angabe der Lage erwähnt gefunden = Fuzahl, jedenfalls eines der genannten und nicht einreihbar, sowie = Durmühle, welche sich später bei Dsnabrück finden wird. Dann finden sich weiter im Fürstenthum Schaumburg-Lippe = Fackshorff (wohl zu harico zu stellen.) **46.** Hukeshoue, wüst im Felde vor Stadthagen. Die = Kuckussen molle ebenda, nicht hergehörig schon weiß nyze molle bezeichnet.²⁾ **47.** Kukesshagen, Kuchhagen, nicht weit vom vorigen und ganz anders gebaut wie die späteren Hagendörfer. **48.** Hukesouw (dazu 1180 de Hukesow, de Hokesowe, de Hukesoswe), Gut Höckersau an d. Aue b. Büteburg. — Der Fugenhof in Fuhlen b. Oldendorf an d. Weser kann von späterer Zeit seinen Namen haben und = Nachmühlen b. Münden wird als sehr unsicher nicht mit aufgeführt. — Neben diesem Strich zieht ein zweiter mit denselben Namensformen, um sich im Ravensbergischen so zu sagen mit dem ersten zu vereinigen, das linke Weser-Ufer herauf.

II. Ausgehend von dem östlichen Theil der kleinen Chauken treffen wir an:

49. Kulensdeich, auch Küllensdeich im Oldenburgischen. **50.** Kayhusen b. Zwischenahn, doch wohl das alte 1197 Cakesen. 1221 Kakesen, damals geschenkt an das Kloster Wildeshausen, die Seimarh Wittelunds.

¹⁾ Hertz, Ref. B. I. IV.

²⁾ Kucksmühlen quelt es im Gebiet der Weser und des Sarzes sehr viele. Bei dieser Gelegenheit muß angeführt werden, daß in den „Larifer Glossen“ cuculus mit cok überetzt wird, also einer Wertem, welche ich als dem Chaukenamen ungehörig bis auf Kuckes aufsehe

Rür = Hortenkamp b. Delmenhorst fehlt die alte Form. An der Weser liegt **51.** das 1062 Huchtingebroch, 1158 Hukingebroch. 1171 Huchthinge palus bei 1182 Huginke. 1189 Huchtinge. 1222 Hochtingen. 1230 Huchtingen. 1266 Huchtinge, in den hoghen huchtinge, jetzt Kirchhuching, bezw. West — jetzt Mittelshuchting (wozu auch noch von huchinghe gehört), dem Namen nach ein Thingplatz der Chauken. Nicht ohne Bedeutung ist = Hayenborch, jetzt wahrscheinlich Hohnburg bei **52.** Hajemannesweri, jetzt Hadenwarj³⁾ bei Esenshamm. Hayenborch kann aber entgegen dieser Ansicht auch gerade so gut sein **53.** Hakenburg am Hakenburger See. = Hockstiel und = Hockpolder, welche noch im Oldenburgischen liegen, gehören kaum in unsere Reihe. An der jetzigen Grenze liegt noch **54.** Hockens und **55.** Hockensbera, was auf eine Chaukengrenze hindeuten kann.⁴⁾ **56.** Fornhaus Külenwohl. **57.** Hagstedt nördlich von Wehra. **58.** 1260 Haavelde, D. Hackfeld, ist wahrscheinlich mit Hockfeld anderer Belegstellen gleich und liegt schon im Hannoverschen Amt Harpstedt. Entschieden alte Chaukengrenze ist **59.** 1375 die Huhghe, 1562 Hache, 1563 Hache, Haeh. die Hache, entspringend am Dorf „Zur Hache“. Ebenso **60.** 1590 das Haehbrock, Hachbroof, Grenze des Gerichtes Wilfen, sowie **61.** der Kokenberg W. Diebold und N. O. Vörden. **62.** Das Hadenmoor mit dem Ort Hadenhäuser zwischen Bahrenburg und Diepenau. **63.** 1424 Huckstede, 1530 Huchstede, thor Huchstede, thor Hugstede, Suchstedt b. Mellingshausen, Amt Siedenburg. **64.** 1530 Huchstede, Hustedt b. Barrel, Amt Ehrenburg. **65.** Lashuggeri in pago Auzeri (Angeri). Lesingere insula, jetzt Leeseringen, auf einem früheren Werder der Weser.⁵⁾ An dieser auch **66.** 784 Huculvi, Huculbi, Hockelene. Hockele (wohl gleich Hucul-uvii), jetzt Petersshagen und oft verwechselt mit dem vielleicht auch hergehörigen = Hockelve. Ikel, Amt Enfe; daneben Huculubago forestus (? Huculubago), alter Reichswald und auch im Zusammenhang damit ein de Hukelude (? de Hukelude). **67.** Kokenmoor b. Eist Levern. An diese Orte schließen sich möglicherweise die Namen im Dsnabrückischen mit Nr 136, V. an. — Nun geht der Zug der Namen vereinigt mit I. weiter.

III. Südlich des Wiehengebirges und der Weser.

68. 1523 Huchthusen, Huchsen, Fugen oder Fuchzen; dicht dabei die **69.** Hockenbrücke b. Eist Quernheim. **70.** Kockstedt, Amt Hausberge, scheint mir herzugehören wegen der Namensähnlichkeit mit früher aufgeführten und weil — städt. — stett bei uns selten. **71.** Hukeshole antiqua indago b. Langenholzhausen — Lippe,

¹⁾ v. Hadenberg Hoyer Urkundenbuch). Hier ausführlicher Bericht über den sagenhaften „Fresen Hajo“ nach Ann. Bucevenses. Ann. Verdenses, Chron. Oldenb. archi. comitum. Chron. Rastadense und Samelmanns Oldenb. Chronik Dieser Fries, welcher aus dem Stammland fliehen muß und in Altsachsen an der Weser eindringt, wofelst er die Herrschaft Hena gründet, scheint mir die Verionifikation einer Stammeswanderung zu sein, und alle Quellen scheinen aus einer alten Volkssage geschöpft zu haben.

²⁾ Unbekannt wo, findet sich in O. noch urkundlich Huchterlosa.

³⁾ Es kommt aber auch entschieden in Frage eine Feldmark bei Landesbergen: 1642 Die Laheborgh zwischen der Weser und Doichers Kuhweide würdt zur Kuhweide geprauchet bonen dem Reichwerder. (Hoy. Urk. Buch.)

wüst. 72. Das Rückenbruch b. Lasbruch — Sternberg, Lippe. 73. Kopenhagen b. Herford scheint ein altes (anders gebautes) Hag zu sein. 74. Hucherl. Hukkere. Huoker, D. Huder b. Spenge. 75. Koerethe, Kokerde. Hof Röcker b. Schildeje — Bielefeld erscheint auch als Hof Röcker. 76. Hockeshole, Hukeshole. Hof Huzohl b. Sjingdorf — Bielefeld. = Die Kochhaide b. Schömar in der bedeutungsvollen Nachbarschaft der Heerjer Haide (Herisi = Cherusei ist selbst Hoerstemann aufgefallen), Hengsthaide (vergl. v. Hammerstein, Der Bardengau) und Knetterhaide (? = gnitalagichi; auch Höfer verlegt hierher die Onitahaide, wo Sigurd — Arminius den lint faher, die gewappnete Heereschlange, schlug), aber doch für uns fraglich. 77. Hukeshol, Hof Huzohl, Amt Hohenhausen, Lippe, wohl gleichbedeutend mit Huzel, nördlich von Lemgo. 78. Rachenhausen, westlich von Lemgo. = Der Sachhof, N. W. von Detmold, und das = Hafedal, N. O. von da, ziehe ich nicht an. 79. 1492 Hukeshol, Hof Huzol b. Kappel — Sternberg, Lippe.) 80. Der Kaufenhaue, eine Flur, nicht ein Ort, b. Horn. 81. Der Kucken- oder Rückenberg oben im Schmalenberger Walde.) 82. „Auf'm Huchsholl“, Feldflur b. Schlangen, schon südlich des Ösnings (Teutoburger Waldes). Außer den Genannten finden sich noch bei Preuß ohne genaue Lagebestimmung im Lippeschen 83. Huzhagen; 84. Die Huchgrund am Huchberge und 85. eine Feldflur Huchwehe oder Huchwiehe genannt. Westlich kommen wir an die Weser bei 86. 818, 841 Huxori, 841, 842 Huxori, 999 Huxeli. 1020 Huxeri, Hugseli, Huxaria, Höxer, Höyer (wohl = hukes-hori, d. i. Eigenthum eines Huki). Nach etwas auffällig weitem Zwischenraum folgt dann noch 87. 1360 Hukeshol, 1473 Hukeshoil, Huxhohl, wüst, b. Rhadern — Fürstenberg in Waldeck und 88. Huxhoele, wüst, b. Sasungen an der eigentlichen Chatten-grenze! Weiter südlich in diesem Strich [auch nicht im Ortsverzeichnis für Kurhessen] habe ich keine ähnlichen Orte gefunden, doch besteht ein Anschluß an 200). Gleichlaufend mit diesen letzten Orten und etwa entlang dem Leinethale von Hannover aufwärts liegen 89. Sackenrede b. Waittensen — Salzhemmendorf. 90. Der Raak, ein Sumpf b. Salzderhelden. 91. Der Ragesberg, S. O. davon. 91. molendinum hukeshole, wüst, am unteren Laufe der Innerste. 92. Hockenem, Hocklum, Hocklumb,

Hockeln b. Hildesheim an d. Innerste. (Nicht hierher gehört in dieser Stadt „das Huckedahl“ = Sitz nieder, locus defecationis!). Nicht dabei = Sackenstedt, aber 1470 Haukenstede, wahrscheinlich also zu V. N. Havo. = Katerde, Amt Bronau, gleichfalls zu fraglich. 93. Hugeshusen, wüst, b. Erme, Grafschaft Sombura. 94. Huckelheim in pago Morunga, Hockelhem, Hockelheim b. Moringen — Nordheim, wöselbst auch ein Hockelshem, dasselbe? Sehr an Nr. 81 erinnert. 95. Der Rückenbruch auf dem Bramberge b. Dransfeld¹⁾ an der Chatten-grenze mit Verbindung nach Nr. 88. — Weiter fort und abgezweigt liegen

IV. Um den Harz herum:

= D. Hafeln b. Salzdetfurth und der Hedlenberg, dicht dabei = Sackenstedt, sowie = Sachum, O. von Wolfenbüttel, lassen wir unaufgezählt. Beachtenswerther ist 96. die Kueksburg b. Blankenburg, = Köökte b. Gardelegen dagegen fraglich, weil schon im Wendlande. Dann 97. 941 Coestede, 947 Coksteti, 1012 Cokstede. 16. Jahrb. Cochstadt, Kochstedt b. Kroogens-tedt — Mjersleben und noch weiter zur Elbe = Kuchsdorf, aber alt Cuzeresdorf, also schwerlich heranzuziehen. 98. Hugesthal, Huxthal, wüst, b. Duderstadt. 99. Kuckelheim, wüst, ebenda und 100. Huckelheim, wüst, b. Heiligenstadt.²⁾ = 1159 Kokelinge, Kakeilige, Kekeligen, Hedlingen, alter Gerichtsplatz b. Staßfurt, gehört wahrscheinlich zum Stamme kak, Auch = 1022 Hugonthorpe (angeblich = Ummendorf, scheint indirekt hierher, weil zum V. N. Hugo, zu gehören. Sonst fand ich noch 101. Cucunburg, Kudenburg am Waidabache im thüringischen Hessengau. — Jenseits der Elbe verzeichnen wir noch

V. Ausgehend von den Großhauken nach Norden zu:

= 1162 Cuclis, 1173 Brunelake, 1217 Cures-lake, Kurlake in den Vierlanden. 102. Huchstorf in Mecklenburg. 103. Cuculune in Holstein soll jetzt Rühlhausen sein. = Kudenitz und = Kuhlstorf im (slav.) Wagrierlande dagegen sind fraglich. Nach einem ziemlichen Sprung stoßen wir auf eine ganze Anzahl diesen Namensformen entsprechender Orte in Schleswig. 104. D. Hokenbüll, Amt Schleswig. 105. Meyerhof Hökholt b. Eternförde. 106. D. Hüymark b. Schönhagen a. d. Lisee. 107. Höfemoor, zwei Häuser b. Gottorf. 108. Höfeberg, Bauernhof in Amt Flensburg. Ebenda = Nord- und Suder-Sackstedt. 109. Raffedal a. d. Ledau, Amt Londern. 110. Koybüll oder Kuybüll, R. d. Emmerles, Amt Londern. 111. Högholl, Amt Londern. 112. D. Höckerup oder Höckerup, ebenda. 113. Höglund, Amt Lügumkloster. 114. D. Höybroe oder Hurbroe, Amt Hadersleben. 115. D. Höfelberg, Amt Hadersleben. 116. Ragböll, Hadersleben — Westertheil. 117. Kokkenberg, auch dort, und 118. Kuckehuus b. Haderslund — Höstrup.

1) Bram — sowohl wie Bran — sind ganz sichere Grenzbezeichnungen, erteres besonders der ältesten Zeit an-gehörigen.

2) Diese letzteren Ortsnamen entsprechen auffällig der Sachsen-grenze.

1) Es herrscht über die Zugehörigkeit der alten Formen für dasjenige Huzohl wegen der Häufigkeit in Lippe und Nachbarschaft Verwirrung. Preuß führt noch an: 1353 Hokesloh und 1507 Huxholt, welche jedenfalls verderbte und nicht selbständige Formen, zu einem der genannten gehörig, wiedergeben.

2) Die Dertlichkeit ist sehr bemerkenswerth! Auf ihm findet sich ein großes Hochmoor, an dessen Ende früher nach-richtig aus dem Anfange dieses Jahrhunderts) ein Platz durch eine Reihe aufrecht stehender Steine abgegrenzt war. Er diente der Ueberlieferung nach als Gerichtsstelle und hieß „die Rodenstat“. — So abgegrenzte Gerichtsplätze sind im Engerlande jedenfalls höchst selten; einer ist noch bei Detmold von Schierenberg erwähnt. Der Name ist besonders kenn-zeichnend für eine Gerichtsstelle, weil hier und in Westfalen Rode — im Anfange eines Wortes fast immer den mit der Knote, Ruode, Ruche (wozu auch Rolandfiguren!) gemeinen Gerichtsplatz bedeutet, wovon das Land „der rothen Erde“ seinen Namen führt. Gruppen. Orig. Pyrmontan, erwähnt nach Piederitz (!) Rodenstadt als der rudera eines Schlosses entschieden unrichtig.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Verein für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Jahrbücher, LXII. Jahrgang. Herausgegeben von Archivrath Dr. H. Grotefend. 359 und 44 Seiten. Schwerin 1897.

Die „Geschichte des Landespostwesens in Mecklenburg-Schwerin“, bearbeitet vom Ober-Postdirektionssekretär C. Köller, füllt den ganzen Band aus. Sie beruht auf eingehenden Studien des Verfassers im Geh. und Hausarchiv zu Schwerin während des Jahres 1896 und bietet in fünf Abschnitten ein getreues Bild der Entwicklung des mecklenburgischen Postwesens von Anbeginn bis zum Schlusse des Jahres 1867. 1. Botenanlagen in Mecklenburg. Die Vorläufer der staatlichen Posten waren Botenanlagen, die hauptsächlich den Privatinteressen der Herzöge in Schwerin und Güstrow und der Kaufleute in den Seestädten Rostock und Wismar dienten und deshalb als Postanstalten im heutigen Sinne nicht anzusehen sind. Die herzoglichen Botenanlagen lassen sich bis in den Anfang des 16. Jahrhunderts zurückverfolgen, die der Hansestädte sind schon in den ersten Zeiten der Hanse eingerichtet worden. Am bekanntesten ist der Danziger Bote, der zwischen Danzig, Rostock, Wismar, Lübeck, Hamburg und Brügge verkehrte. 2. Einrichtung eigener und fremder Postanlagen in Mecklenburg. (1645 bis 1701.) Postanlagen, denen die Beförderung von Briefen z. B. auf festen Kursen mit festbestimmten Abgangs- und Ankunftszeiten und die Zugänglichkeit für Privatreise eigen war, haben vorübergehend schon im 16. Jahrhundert bestanden. Unter Wallensteins Herrschaft war die Zahl der Postkurse bereits recht groß. Aber erst nach dem 30jährigen Kriege entstanden dauernde Postverbindungen im Lande, im Herzogthum Mecklenburg-Schwerin zuerst 1644 zwischen Schwerin und Rostock, im Herzogthum Mecklenburg-Güstrow zuerst 1661 zwischen Rostock und Güstrow. Diesen schlossen sich bald andere Kurse an. Die Posten wurden anfänglich unter Aufsicht der Regierung von verschiedenen Privatleuten betrieben, in den 90er Jahren des 17. Jahrhunderts wurden sie in beiden Herzogthümern verpachtet, in Schwerin an den Hofgerichtspräsidenten v. Koppelow, in Güstrow an den Geh. Kammerath Mummie. Neben den mecklenburgischen Posten bestanden Brandenburgische, Hamburger, Schwedische und Lübecker Posten im Lande. Aus der inneren Entwicklungsgeschichte der Post in dieser Periode ist die Erwerbung des Postregals seitens der Herzöge beachtenswert. 3. Das Postwesen in Mecklenburg-Schwerin von 1701 bis 1785. Durch den Hamburger Vergleich von 1701 wurden die Mecklenburger Lande in die Herzogthümer Schwerin und Strelitz getheilt. In beiden entwickelten sich die Posten selbständig weiter. In Mecklenburg-Schwerin gelang es Mummie, die Posten zu einem einheitlichen Ganzen zu verschmelzen und der Konkurrenz der fremden Posten durch günstige Kursverbindungen und billige Tarife entgegenzutreten. Der dadurch erreichte Aufschwung der Post ging jedoch infolge der kriegerischen Ereignisse nach 1711, der Streitigkeiten zwischen der kaiserlichen Kommission, den Exekutionshöfen und dem Herzog Karl Leopold (1713 bis 1735) und infolge der Leiden des 7jährigen Krieges wieder verloren. Erst durch eine 1764 von Herzog Friedrich eingesetzte Hauptpostkommission, bestehend aus dem Kammersekretär Lvonius und dem Postsekretär

Sennemann, konnten einschneidende Postreformen durchgeführt werden. Die 1770 erlassene Postordnung und revidirte Posttaxe ist bis 1867 in Geltung geblieben. Die fremden Posten blieben in dieser Periode trotz mannigfacher Angriffe von Bestand. Den inneren Zustand der Postanstalt und das Verhältnis der Post zum Publikum schildert der Verfasser in einem ausführlichen Kapitel. 4. Das Postwesen in Mecklenburg-Schwerin von 1785 bis 1842. Bis 1805 behielt die Post in Verwaltung und Betrieb das Gepräge, das ihr Herzog Friedrich (+ 1785) gegeben hatte. 1806 nahmen französische Truppen Mecklenburg in Besitz. Häufige Verletzungen des Briefaemittens, Fortnahme der Postläden und die Kontinental Sperre gegen England veranlaßten dann ein Zurückgehen des Postverkehrs. Zwar nahm sich der Erbprinz Friedrich Ludwig persönlich seit 1809 eifrig des darniederliegenden Postwesens an, aber sein früher Tod (1819) verhinderte die Durchführung der Reformen. Erst 1830 trat eine Besserung ein. Der in diesem Jahre berufene Postrath v. Prizbuer schaffte feste Ordnung im Betriebe und verbesserte das Postkurswesen. Unter dem Großherzog Paul Friedrich (1837 bis 1842) wurde auch das wichtige Postkurswesen geregelt. Von den fremden Posten wurden die Schwedischen 1807, die Lübecker 1811 und 1817 aufgehoben. Die Verhältnisse der Berlin-Hamburger Post wurden durch die Konvention von 1824 neu geregelt, die Hamburger Neipost nach Wismar fristete bis 1860, zuletzt ein recht kümmerliches Dasein. Mecklenburg-Strelitz fand 1824 engeren Anschluß an das Schweriner Postnetz durch Einrichtung eines Kurfes Schwerin-Strelitz. 1840 überließ Mecklenburg-Strelitz an Schwerin alle Postrechte im Fürstenthum Rügenburg. In der Postverwaltung waren nach der französischen Invasion nicht mehr allein fiskalische Grundsätze maßgebend, sondern es wurde auch wirthschaftlichen Rücksichten Rechnung getragen. 5. Das Postwesen in Mecklenburg-Schwerin von 1842 bis 1867. Unter Großherzog Friedrich Franz II. trat Mecklenburg 1851 dem deutsch-österreichischen Postverein bei, was manche Umgestaltungen in der Landespost zur Folge hatte. Der Bau von Eisenbahnen machte seit 1846 eine große Anzahl von Postkursen überflüssig. Am 1. Januar 1868 ging die Post- und Telegraphenverwaltung in Mecklenburg-Schwerin auf den Norddeutschen Bund über.

Angehängt sind dem Jahrbuch Berichte über das I. und II. Quartal des verflossenen Vereinsjahres und ein Schlußbericht. Die Ausgabe eines besonderen Quartalberichtes III ist auf Beschluß des Vereinsausschusses unterblieben. Es wurde vereinbart, die Quartalberichte wegen ihrer hohen Druck- und Versendungskosten ganz eingehen zu lassen und künftig nur einen Jahresbericht zu veröffentlichen. Die Ausarbeitung eines Orts- und Personenregisters zu Band 41 bis 60 der Jahrbücher ist dem Archivsekretär Jahr übertragen. Von den Mecklenburgischen Volksüberlieferungen, im Auftrage des Vereins gesammelt und herausgegeben vom Oberlehrer R. Wosjolo, ist der 1. Band, enthaltend die Märchen, erschienen (s. Korrespondenzblatt 1897, Nr. 8 und 9). Au den vier Vereinsabenden im Winter wurden folgende Vorträge gehalten: 1. Vaudirektor Sübbe über „Witab v. Voizenburg, den Begründer und Erbauer der Neustadt Hamburg.“ 2. Archivrath Dr. Grotefend über „Kaiserriegel im Mittelalter.“ 3. Regierungsrath Dr. Schröder über „Johann Jakob Engel.“ 4. Prof. Dr. Stieda

aus Rostock über „ein Tabaksmonopol aus dem Ende des 17. und Anfang des 18. Jahrhunderts.“ Die auf den 29. oder 30. April vorigen Jahres angeordnete Generalversammlung ist wegen des kurz vorher erfolgten Abscheidens Seiner Königlichen Hoheit des Großherzogs Friedrichs Franz III. ausgefallen. Das Vereinsjahr schließt mit einem Bestande von 490 ordentlichen Mitgliedern, 9 Ehrenmitgliedern und 29 korrespondirenden Mitgliedern ab.

Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M. Dem in der Generalversammlung am 20. Januar 1898 vorgetragene Berichte über die Thätigkeit des Vereins im Jahre 1897 entnehmen wir als von allgemeinerem Interesse folgende Mittheilungen.

Mit dem Beginn des Winterhalbjahres beschloß der am 30. Oktober 1857 konstituirte Verein das 40. Jahr seiner Thätigkeit; der Bericht gedenkt der Geschichte der Gründung des Vereins und der Verdienste der Gründer, von denen nur noch 6 am Leben sind, darunter Senator Dr. v. Oven, der im Berichtsjahre anlässlich seines 80. Geburtstages zum Ehrenmitgliede des Vereins, dessen Senior nach Jahren des Lebens und der Mitgliedschaft er ist, dessen Vorstand er seit beinahe 30 Jahren angehört, ernannt wurde. — Der Verein zählt jetzt 2 Ehrenmitglieder, 7 korrespondirende und 357 zahlende Mitglieder. Ueber die wissenschaftlichen Arbeiten des Vereins bemerkt der Jahresbericht: „Von den Veröffentlichungen unseres Vereins empfangen die Mitglieder im abgelaufenen Jahre das Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für 1896 nebst dem Limesblatt, sowie als Abschluss unserer Veröffentlichung der Archivinventare das Werk von Archivar Dr. Lung, Das historische Archiv der Stadt Frankfurt a. M., seine Bestände und seine Geschichte. (Vergl. Korrespondenzblatt 1897 S. 59). Im laufenden Jahre werden Sie erhalten: Das Korrespondenzblatt nebst Limesblatt für 1897 und das im Druck befindliche zweite Heft unserer Mittheilungen über Römische Funde in Heddernheim; letzteres enthält eine Beschreibung mit Abbildung der Heddernheimer Mineralfatalette im Historischen Museum von Ziehn, ferner zwei Abhandlungen von Niese über Heddernheim und die Heddernburg im Mittelalter und über die in Heddernheim gefundenen Fibeln. Die schon im vorigen Jahresberichte (Korrespondenzblatt 1897, S. 58) erwähnte Veröffentlichung des Herrn Dr. Quilling „Aus städtischen und privaten Sammlungen in Frankfurt a. M.“, zu der wir einen Druckzuschuß in Aussicht gestellt haben, wird bestimmt im Laufe des Jahres 1898 erscheinen. Die von Herrn Archivrath Dr. Grotfend im Auftrage des Vereins ausgearbeitete Schrift über das Wirken des Königsleutenants Grafen Thorane in Frankfurt soll erst Ende 1898 fertig werden und dann die Vereinsgabe für 1899 bilden; falls sich aber ihr Erscheinen wiederum verzögert, so wird 1899 der bereits im Druck begonnene sechste Band der dritten Folge unseres „Archivs für Frankfurts Geschichte und Kunst“ ausgegeben werden.

Von dem von uns in Gemeinschaft mit dem Architekten- und Ingenieur-Verein herausgegebenen von den Herren Stadtbauinspektor Dr. C. Wolff und Stadtarchivar Dr. R. Lung bearbeiteten Werke „Die Baudenkmäler in Frankfurt a. M.“ ist im Berichtsjahre die dritte Lieferung, welche nur die Befestigung und

den Römer behandelt, erschienen. Erfreut sich auch das Werk fortgesetzt eines guten Abfazes und reichlicher Unterstützung seitens der Stadt und der Administration des Dr. Böhmerischen Nachlasses, so sind doch seine Kosten bei dem reichen Bilderschnitzwerk recht bedeutende. Wir waren im vorigen Jahre in der Lage, einen kleinen Beitrag zu den Kosten des Werkes zu leisten, nicht etwa aus unserer Vereinskasse — diese soll, wie in den letzten Jahresberichten schon mehrfach mitgetheilt, mit den Kosten für dieses Werk nicht belastet werden — sondern in Folge einer besonderen Zuwendung des Herrn Freiherrn Simon Moritz v. Bethmann. Dieser stellte uns von dem kleinen, reich ausgestatteten Werkchen „Erinnerungsblätter an den Basler Hof und das Haus zum Vogel Strauß“, das er nur in kleiner Zahl hatte drucken lassen, 45 Exemplare zum Verkaufe zur Verfügung und bestimmte ausdrücklich, der Verein solle den Erlös zu Gunsten des Baudenkmäler-Werkes verwenden. Tene 45 Exemplare waren rasch vergriffen; der Erlös belief sich auf Mk. 930, welche der ebengenannten Bestimmung zugeführt werden konnten. In dem Erscheinen der beiden letzten Lieferungen des Werkes wird durch den Weggang des Herrn Dr. Wolff voraussichtlich keine Verzögerung eintreten, da dieser Herr mit seinem Antheile an diesen beiden Lieferungen zu einem guten Theile vor seiner Abreise fertig geworden ist.

Wir hielten im Betriebsjahre 9 wissenschaftliche Sitzungen ab, die von durchschnittlich 38 Mitgliedern besucht wurden; die Themata der gehaltenen Vorträge lauten: 1. Das Entstehen von Frankfurt. (D. Donner v. Richter.) 2. Die Warten um Frankfurt. (Dr. R. Jung und Dr. C. Wolff.) 3. Die Frankfurter Kirchenbuchführung. (Dr. H. v. Nathusius.) 4. Die Barbieri in Frankfurt vor 1668. (Dr. G. P. Geiß-Jacobi.) 5. Die Patrizierfamilie von Uffenbach. (Dr. H. Traut.) 6. Der Königsleutenant Graf Thorane. (Dr. D. Feuer.) 7. Die freisädtische Verfassung und Verwaltung, II. Theil. (Dr. v. Oven.) 8. Sulzbach und Soden in ihrem Verhältnis zu Kurmainz und Frankfurt. (W. Mappes.) 9. Das neu entdeckte fränkische Gräberfeld in Sindlingen a. M. (Dr. F. Quilling.)

Ueber die Ausgrabungen in Heddernheim, für welche der Verein in den letzten Jahren einen beträchtlichen Theil der ihm seitens der Stadt gewährten Unterstützung verwendet, vergleiche man die von dem Leiter der Arbeiten, Professor Dr. C. Wolff, im Limesblatt veröffentlichten Berichte. — Ueber die vom Gesamtverein angeregte Kirchenbücher-Forschung in Bezug auf das Vereinsgebiet wird Herr Dr. v. Nathusius demnächst ausführlich in der Vereinszeitschrift berichten. — Die neugegründeten Historischen Kommissionen für Nassau in Wiesbaden, für Heßen-Kassel, Heßen-Darmstadt und Waldeck in Marburg erstrecken ihre Arbeiten nicht auf die Reichsstadt Frankfurt, berühren also nicht das vom Verein bearbeitete Gebiet, für welches dieser als „landesgeschichtliches Publikations-Institut“ auf dem Frankfurter Historiker-Tage anerkannt wurde und auch fernerhin wirken wird. —

Der Vorstand besteht für das Jahr 1898 aus den Herren: Stadtarchivar Dr. R. Jung, Vorsitzender; Oberlehrer Professor Dr. C. Wolff, stellvertretender Vorsitzender; Kaufmann W. Mappes, Schriftführer; Kaufmann C. Padjera, Kassensührer; Vorsteher des statistischen Amtes Dr. H. Bleicher; Konservator

L. Cornill; Maler D. Donner; v. Richter; H. Bibliothekar Dr. S. v. Nathusius-Reinhardt; Oberlehrer Professor Dr. A. Riese; Architekt Ch. L. Thomas; Senator Dr. C. v. Dven (mit beratender Stimme). Stadtbauinspektor Dr. Wolff ist in Folge einer Berufung als Landesbaurath nach Hannover aus dem Vorstand ausgeschieden.

Im historischen Verein zu Eichstätt wurden in den Versammlungen u. S. 1897 folgende Vorträge gehalten: 1) 12. Januar. Dr. Wendelin Verdolt, Gymnasiallehrer: Generalfeldmarschall Gottfried Heinrich, Graf v. Papenheim. 2) 9. Februar. Dr. Sebastian Engler, Gymnasialprofessor: Die Entwicklung des bayerischen Wappens von den ältesten Zeiten bis zum Jahre 1835. 3) 9. März. Dr. Alibert Ebner, Lycealprofessor: Das heilige Grab in der Kapuzinerkirche zu Eichstätt. 4) 6. April. Dr. Oskar Freiherr v. Lochner, Lycealprofessor: Ueber die Heraldik im Gundelarianum. 5) 11. Mai. Wilhelm Widmann, Domkapellmeister: Dr. Johann Eck. 6) 1. Juni. Franz Sales Komstoek, Lycealprofessor: Der bayerische Kanzler Erasmus Wend. 7) 8. Juli. (Stiftungsfest auf der Willibaldsburg.) Franz Sales Komstoek, Lycealprofessor: Schloß und Oberamt Wernfels. 8) 19. Oktober. Dr. Sebastian Engler, Gymnasialprofessor: Die neuesten Bemühungen, in Nassensels ein römisches Castrum aufzufinden. 9) 9. November. Franz Sales Komstoek, Lycealprofessor: Der Mandarin L. Ignaz Rögler in Peking. 10) 14. Dezember. Wilhelm Widmann, Domkapellmeister: Das Verhältniß Dr. Eck zu den gleichzeitigen Professoren der Universität Ingolstadt. Das im Laufe des Jahres 1897 im Druck erschienene Sammelblatt (XI. Jahrgang) enthält folgende Spezialarbeiten: 1) Nieder, das Erbmarschallamt des Hochstifts Eichstätt. I. Hälfte S. 1 ff. 2) Götz. Schematismus des Säkularislerus der Diözese Eichstätt pro 1761. S. 52 ff. 3) Müller. Die Marienkirche in Thalmässing. S. 112 ff. 4) Dr. Dürrwächter. Nachträge zur Geschichte des Jesuitentheaters in Eichstätt. S. 115 ff. 5) Dr. Engler. Die diesjährigen Ausgrabungen bei Nassensels. S. 120 ff. 6) Dr. Engler. Bericht über die mit Mitteln der Kommission für Erforschung der Urgeschichte Bayerns bei Wachenzell im Jahre 1896 vorgenommenen Grabungen. S. 123 ff. 7) Dr. Schlecht. Reihenfolge der Eichstätter Weihbischöfe. Erste Hälfte. S. 125 ff. 8) Komstoek. Die Eichstätter Wappentafel in Mannheim S. 130 ff. Im Anschlusse an diese wissenschaftlichen Artikel kam eine Chronik des Vereins, ein Mitgliederverzeichnis u. s. w. Gelegentlich des Stiftungsfestes wurde auch eine mit Zeichnungen reichlich ausgeschmückte historisch-humoristische Festsentung herausgegeben. Bibliothek und Museum erhielten durch Kauf und Geschenke eine namhafte Vermehrung. An Geschenken ist besonders zu erwähnen: 1) Meteorologische in Eichstätt vom 1. Dezember 1889 bis 1. Februar 1895 gemachte Beobachtungen. Das meteorologische Tagbuch des Herrn Reallehrers Peter Handel — ein Manuscript, vom Herrn Verfasser dem Verein überlassen. 2) Gemälde des Herrn Historienmalers Louis Braun in München, darstellend einen Grenadier des ehemals Eichstättisch-Fürstbischöflichen Militärs, von dem besagten Herrn für das Museum auf der Willibaldsburg verfertigt und dem historischen Verein zum Geschenke gemacht. R.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Neues Lausitzisches Magazin. Im Auftrage der Gesellschaft herausgegeben von Dr. A. Zech, Sekretär der Gesellschaft. 73. Band, I. Heft. Zunächst vermehrt der bekannte Zittauer Geschichtschreiber G. Korschelt die überaus große Anzahl der oberlausitzer Dorfschroniken um die von dem Dorfe Hainewalde (zwei Stunden westlich von Zittau gelegen). In dieser „Geschichte der Ortsherrschaften von Hainewalde mit Antheilen von Ober- und Niederoderwitz und der Herrschaften von Spitzkunnersdorf (seit vorigem Jahrhundert Knausches Majorat)“ wird auf urkundlicher Grundlage eine wesentliche Bereicherung der von Knauschen, v. Warnsdorffschen, v. Mauschwitzschen, Nofitzschen, v. Weigdorffschen, v. Bersdorffschen, von Lemitzschen, v. Kanitzschen Familiengeschichte geboten. — Der Altmeister der oberlausitzischen Geschichtsforschung Professor Dr. Knothe giebt in der zweiten Arbeit „Die ältesten Ortsherrschaften von Hirschfelde“ sozusagen eine zweite Auflage seiner vor 46 Jahren erschienenen Erstlingschrift „Geschichte des Fleckens Hirschfelde“. Der Aufsatz ist auch deshalb interessant, weil sich in ihm wieder spiegelt, was seit fast einem halben Jahrhundert an Quellenmaterial für die Geschichte der Sechslände zu Tage gefördert ist. — Die wichtigste Arbeit ist betitelt: „Regesten zur Geschichte des Lehnsadels der Herrschaften Friedland und Seidenberg“ von Julius Helbig. Der Verfasser hatte das Glück, in einem Wandschranke der gräflich Clam-Gallas'schen Verwaltungskanzlei in Friedland eine beträchtliche Anzahl älterer Folianten, namentlich neun wohlerhaltene Bände Lehnbücher zu finden, welche bisher noch keinem Geschichtschreiber zugänglich gewesen sind. In ihnen sind alle Lehnverweisungen von dem Jahre 1463 bis 1700 verzeichnet. Die Herrschaft Friedland, welche jetzt zu Böhmen gehört, hat zusammen mit Seidenberg während eines Zeitraumes von viertelhalb Jahrhunderten in enger Beziehung zur Oberlausitz gestanden, mehrere ihrer Dorfschaften sind jetzt Theile des preussischen Staatsverbandes, und der bei Weitem größte Theil des in der Herrschaft Friedland sesshaft gewesenen Lehnsadels gehörte lausitzer Geschlechtern an. Durch diese Urkundenregesten ist nun ein überaus reiches und meist neues Material für die Genealogie und die Besitzungen des oberlausitzischen Adels dargeboten. Viele bis jetzt als feststehend geltende Stammbäume erweisen sich als ungenau, lückenhaft, ja als unrichtig. Von adligen Geschlechtern, deren Geschichte eine wesentliche Förderung erfährt, sind zu nennen: v. Bindemann, v. Bora, (Kessel), v. Döbschitz, v. Eberhardt, v. Bersdorff, v. Grieslau, v. Hoberg, v. Kalkreut, v. Kohl(o), v. Knau, v. Maren, v. Milutz, v. Nofitz, v. Oppeln, v. Rädern, v. Rodewitz, v. Rörich (Röhrich v. Klemberg), v. Schwanz, v. Schweinichen, v. Seliger, v. Wehritz, v. Unwürde. — Den Schluß des Festes bildet der letzte Theil der seit sechs Jahren in der Zeitschrift erscheinenden „slawischen Orts- und Flurnamen der Oberlausitz“ von R. Kühnel. Die großartig angelegte Arbeit hat nunmehr vom Laube Görlitz die Ortsnamen des Weichbildes Görlitz und Lauban, des Lucifkreizes, der Herrschaft Seidenberg, Penzig und Muskau; vom Lande Bautzen die Ortsnamen der Herrschaften Baruth, Neuschwitz, Hoyeswerda, Ruhland, Camenz, des Weichbildes Budissin, der bischöflich-meißnischen Besitzungen, der Weichbilder Löbau und Zittau aufgeführt und die slawischen erklärt. Dadurch ist für die Oberlausitz ein Repertorium sämmtlicher erreichbarer Localnamen

geschaffen, wie es nur wenige Landschaften Deutschlands besitzen. Ein genaues Register, welches das Werk erst recht brauchbar macht, soll in Kürze erscheinen.

Neues Lausitzisches Magazin. 73. Band, II. Heft. Es enthält drei größere Arbeiten, die auch über die Oberlausitz hinaus Beachtung verdienen. Zunächst bespricht Dr. C. Schulze ein Krämerbuch aus dem 15. Jahrhundert. Der Krämer, nämlich Hans Brückner, welcher seine Lehr- und Gehilfenzeit in Nürnberg und Straßburg wohl zumeist als Buchhändler zugebracht hatte, gründete im Jahre 1476 in Görlitz ein Geschäft, das bald zu großer Blüthe kam. Nahrungsmittel und Gewürze, Drogen, Chemikalien und Arzneistoffe, gewebte Stoffe und Gespinnte, Leder und Pelzwaaren, sonstige häusliche und persönliche Bedarfsartikel, Schmuck- und Kunstgegenstände, auch Bücher waren die Hauptartikel seines Handels. Das erwähnte Buch giebt uns über alles dies Auskunft, es verzeichnet auch die Preise der Waaren, die Büchertitel, die Bezugsquellen (Leipzig, Breslau, Dresden, Liegnitz) und läßt uns somit einen interessanten Blick in das Getriebe des damaligen Görlitzer Kleinhandels thun. Die zweite Abhandlung von dem bekannten Geschichtsforscher Dr. v. Bötticher in Bautzen trägt den Titel: „Die Rügengerichte in Görlitz und Löbau“. Vor diesen Rügengerichten erschienen Vertreter einzelner Dorfgemeinden im Stadtgebiete, um die ihnen bekannt gewordenen, von den Bewohnern der eigenen und fremden Ortschaften verübten Vergehen zur Anzeige zu bringen. Dieser Gerichtshof findet nun an der Hand von Görlitzer und Löbauer Archivalien, welche (wenigstens in Görlitz) bis in das 14. Jahrhundert zurückgehen, eine sorgfältige Besprechung, daneben wird auch über die Art und Ausführung einer anderen Oberlausitzer Gerichtsinstitution der „Fehme“ (nicht zu verwechseln mit der weisfälischen Fehme) gehandelt. — Von großer Wichtigkeit für die Kunstgeschichte der Oberlausitz und Schlesiens ist die dritte Arbeit „Wendel Roskopf, Meister zu Görlitz und in Schlesien 1518–1549“. Von Dr. C. Wernicke. Wendel Roskopf ist bekanntlich der Begründer der Görlitzer und Schlesischen Renaissance und einer der hervorragendsten Steinmetzen überhaupt. Wernicke theilt seine Arbeit in folgende Abschnitte: Name und Herkunft, Vorleben und erstes Auftreten in Görlitz, Roskopfs Amtsvorgänger, Roskopf in Görlitz, Aufenthalt in Breslau 1528, 1530, Rathhaus in Görlitz, Rhythmisirte Werke Roskopfs in benachbarten Landesgebieten, Familienverhältnisse, Letzte Lebensjahre, Rückblick, die Epigonen. In der Abhandlung ist die größte Mühe darauf verwandt, die baulichen Merkmale ausfindig zu machen, welche uns berechtigen, Renaissancebauten diesem Görlitzer Künstler zuzuschreiben. Den größeren Arbeiten folgen: Litterarische Anzeigen von Dr. Lecht; Die Katedrismuskirche zu Ramenz von Archidiaconus Munde; Johannes Richter aus Löbau von Pfarrer Scheußler; Urkunde über das Oberlausitzer Fehmaericht aus dem Jahre 1408 von Dr. Baumgärtel. Unter den „Nachrichten aus der Gesellschaft“ verdienen außer dem Jahresbericht die Nekrologe des Stadtdr. Heinrich, des Königl. Schulraths Dr. Linn, des Kartographen Johannes Wilhelm Liebenow Erwähnung.

Geschichts- und Alterthumsverein zu Nordhausen.

Der Verein hielt im Vereinsjahr 1896/97 sechs Versammlungen. Es sprachen: Mittelschullehrer Heineck über „Nordhäuser Polizeistrafen im 17. und 18. Jahr-

hundert“; Volksschullehrer Karl Meyer über „Katharina von Bora, Luthers Hausfrau und Wittwe“; Apothekenbesitzer C. Schulze über „des Wohlweisen Rathes der Reichshauptstadt Nordhausen Apotheken-Ordnung von 1657 und etwas Neuzeitliches“; Volksschullehrer Karl Meyer über „Geschichte der Burg Sonstern“; Prof. Dr. Krenzlin über „Melanchthon, der Präzeptor Germaniae“; Mittelschullehrer Heineck „Philipp Melanchthon und seine Beziehungen zur Reichsstadt Nordhausen“; Pastor Raack über „das tragische Moment in Melanchthons Leben“; Prof. Dr. Krenzlin über „Johannes Thal, der berühmte Nordhäuser Botaniker“. Im Sommer 1897 unternahm der Verein zwei Ausflüge: nach Kloster Walkenried und Burgruine Sachsenstein (vergl. Korrespondenzblatt 1897, S. 133), und nach Burg Straußberg auf der Sainleite. Der Vorstand des Vereins besteht aus Prof. Dr. Krenzlin, Vorsitzender; Rechtsanwalt Schmidt, stellvertretender Vorsitzender; Volksschullehrer Karl Meyer, erster Schriftführer und Bibliothekar; Mittelschullehrer Heineck zweiter Schriftführer; Fabrikant R. Schulze, Kassirer.

Königlich Sächsischer Alterthumsverein. Neues Archiv für Sächsische Geschichte und Alterthumskunde, herausgegeben von H. Ermisch. Bd. 18, Heft 34. Dresden, W. Baensch, 1897, 8.

Die Geschichte der sächsischen Klöster ist bisher noch sehr wenig für die Literaturgeschichte des Mittelalters benutzt worden. Es ist daher sehr dankenswerth, daß Dr. Ludwig Schmidt mit der Veröffentlichung von „Beiträgen zur Geschichte der wissenschaftlichen Studien in sächsischen Klöstern“ begonnen hat. Er behandelt zunächst dasjenige Kloster, das in der Geschichte der sächsischen Historiographie die bedeutendste Rolle spielt, Alzeile. In der Universitätsbibliothek zu Jena hat sich ein 1514 aufgenommener, sorgfältig bearbeiteter Katalog der Bibliothek dieses Klosters gefunden, den Schmidt zum größten Theil mittheilt; er hat sich die Mühe nicht verdrießen lassen, den Verbleib der darin verzeichneten Handschriften nachzuforschen, und vermag einen großen Theil derselben — meist in der Leipziger Universitätsbibliothek — nachzuweisen. Anknüpfend an die Bibliothek giebt Schmidt einen Ueberblick über die Geschichte der wissenschaftlichen Thätigkeit im Kloster von der ältesten Zeit bis zur Auflösung. Der Aufsatz ist, vermehrt um ein sorgfältiges Autorenregister, im Sonderabdruck der im vorigen Jahre in Dresden tagenden Philologenversammlung als Festgabe der Königl. öffentlichen Bibliothek überreicht worden. — Richard Becker giebt einen „Beitrag zur Geschichte des Streits über die exempte Stellung des Bisthums Meissen“, der insbesondere den Streit zwischen Bischof Rudolf von Meissen und Erzbischof Günther von Magdeburg in den ersten Jahrzehnten des 15. Jahrhunderts betrifft. — Die fleißige und von einer erstaunlichen Beherrschung des weitverstreuten Materials zeugende Arbeit von Gustav Vauch „Wittenberg und die Scholastik“ ist für die älteste Geschichte der Universität Wittenberg wie überhaupt für die Geschichte der philosophischen Studien in den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts von erheblicher Bedeutung. — In neuere Zeiten endlich versetzt uns ein ansprechender und durch einen Situationsplan erläuteter Aufsatz von Otto Eduard Schmidt über die aus Lessings Minna von Barnhelm bekannten „Ragenhäuser“ bei Rössen, den Mittelpunkt

der strategischen Stellung der preussischen Armee in den Jahren 1759 bis 1762 — Eine Anzahl Rezensionen und ein Ueberblick über die neuerdings erschienenen Schriften und Aufsätze zur sächsischen Geschichte schließt das Heft.

Ortsverein für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig und Wolfenbüttel. Der Verein hielt im Jahre 1897 acht Versammlungen, vier in Wolfenbüttel und vier in Braunschweig. Es sprachen Professor Dr. Blasius über Megalithische Steindenkmäler im Nordwesten Deutschlands, Gymnasialdirektor Dr. Brandes über Braunschweigs Antheil an der Entwicklung der deutschen Literatur; Prof. Dr. Koldewey über Gordano Bruno und die Universität Helmstedt; Dr. Moch zur Geschichte der Stadt Braunschweig in der Franzosenzeit; Oberstleutnant Meier über das Geschützwesen des Mittelalters in der Stadt Braunschweig; Professor Dr. Meier über den Münzfund von Hohen-Vollstien im Amte Lüdow; Major Hrhr. v. Minnigerode über die Entstehung und die Bestandtheile des Herzoglich Braunschweigischen Wappens; Baurath Pfeifer über den St. Blasiusdom in Braunschweig; Senior Dr. Sastien über ein Konversenbuch der katholischen Kirche in Hannover; S. Stegmann über Charlotte Aebisch, die schöne Türkin am Hofe der Herzogin Christine Luise in Blankenburg; Archivar Dr. Zimmermann über Herzog Friedrich Wilhelm und Trost von Rothenberg. Die Vorträge sind meist entweder im Braunschweiger Magazin oder in der Harz-Zeitschrift veröffentlicht. Der Verein, der mit 111 gelehrten Gesellschaften und Vereinen in Schriftenaustausch steht, ist Anfang 1897 auch dem Gesamtverein beigetreten. Einen Ausflug veranstaltete der Verein nach Heiningen, wo Dechant Dr. Grabe die altromanische Kirche, die Altargeräthe und die kunstvoll gefertigten Paramente erklärte. Der Verein zählte im verfloffenen Jahre 230 Mitglieder; der Vorstand besteht nach wie vor aus Geh. Hofrath Oberbibliothekar Dr. v. Heinemann als Vorsitzendem, Oberlandesgerichtsrath Häberlin als Stellvertreter und Archivar Dr. Zimmermann als Schrift- und Kassensführer.

Alterthumsverein Herborn (Nassau). Der Herborner Alterthumsverein ist 1881 gegründet und hat einen ziemlich gleichbleibenden Mitgliederstand von 60 dortigen und einigen auswärtigen Mitgliedern. Außer den monatlichen Vorstandssitzungen werden im Winter 4 bis 5 Versammlungen, welche mit Vorträgen verbunden sind, abgehalten. Letztere sind, wenn sie die dortige Gegend betreffen, Aufnahme im „Herborner Anzeiger“, andere nur auszugsweise. Im Druck erschienen bisher zwei von dem sehr rührigen Vorsitzenden, Fabrikanten F. H. Hoffmann. Der eine behandelt die Burg Greifenstein und die Greifensteiner und ist im Jahre 1892 in Herborn im Verlag der Beckischen Druckerei erschienen. Das kleine, hübsch ausgestattete, einen Bogen umfassende Büchlein behandelt die Geschichte der Herrschaft Greifenstein bis zum Tode des letzten Grafen Wilhelm Moriz im Jahre 1724. Beigegeben sind einige Abbildungen: Greifenstein zur Zeit des dreißigjährigen Krieges, wo die Burg noch ganz erhalten war, und Wiedergaben der jetzigen Ruinentheile nach Photographien, eine Ansicht der Ruine von der Südwestseite aus dem Jahre 1892, das Innere der in den Jahren 1683 bis 86 erbauten Kirche zu Greifenstein mit Stuckarbeiten und

Malereien des italienischen Künstlers de Paerni und ein Grundriß von Greifenstein. Ein anderer Vortrag Hoffmanns, den er im Gewerbeverein zu Herborn hielt, ist auch separat erschienen und behandelt die Geschichte des Schlosses Beilstein. Außer Anderen hat auch Pfarrer Almenröder aus Oberbiel i. N. mehrere Vorträge gehalten. Ausflüge nach historisch merkwürdigen Punkten finden jährlich im Sommer mehrere statt. Ausgrabungen an den Ueberresten der Burg Dernbach ergaben eine Armbrustwinde, Schlüssel, Trinkgefäße von Thon, einen kupfernen, vergoldeten Rinder- oder Frauen-Steigbügel u. a. Der Inhalt eines fränkischen Grabes bei Seelbach, goldene Fibel, Thon- und Bernsteinperlen u. a. gelangte in den Besitz des Vereins.

Nordoberfränkischer Verein für Natur-, Geschichts- und Landeskunde. Der Verein wurde am 5. Oktober 1891 in Hof begründet, wobei Professor Moroff zum Vorsitzenden, Landgerichtsrath Lunz zum Kassirer, Gymnasiallehrer Schwenk zum Schriftführer gewählt wurden. Am Schlusse des ersten Vereinsjahres, in welchem 17 größere Vorträge über naturwissenschaftliche und historische Gegenstände gehalten wurden, zählte der Verein bereits 62 Mitglieder. Vom dritten Jahre ab hat der Verein auch öffentliche Vorträge und Familienabende veranstaltet. Am 15. Oktober 1894 wurden an Stelle des bisherigen Vorstandes die Herren Dr. Angerer, Gymnasiallehrer Dr. Linhardt (später Oberlehrer Kirisch) und Kaufmann Junck gewählt und zugleich beschloffen, Vereinsvorträge und Jahresberichte zu veröffentlichen und mit anderen wissenschaftlichen Vereinen in Tauschverkehr zu treten. Der erste dieser Jahresberichte ist 1896 erschienen und enthält außer einer kurzen Einleitung über die Geschichte des Vereins und einem Verzeichniß der 92 Mitglieder eine Reihe von Abhandlungen, theils landesgeschichtlichen, theils naturwissenschaftlichen Inhalts. Der Vorsitzende des Vereins Dr. Angerer giebt „Kulturbilder aus der Bayreuther Geschichte in den letzten Jahrzehnten vor der Reformation“, in denen er hauptsächlich Albrecht Achilles, dessen Söhne Sigmund und Friedrich, die Markgrafen Johann und Casimir und die Zustände zu ihrer Zeit behandelt. Dr. A. Schmidt veröffentlicht unter dem Titel „Vorhistorisches aus dem Fichtelgebirge“ Mittheilungen über den ältesten Bergbau und die ältesten Befestigungen im Fichtelgebirge“, während H. Schwenk „die Sagen des Fichtelgebirges“ bespricht. E. Bopp erörtert den Namen der „Hohe von Ahornis“, in dem er einen in thüringischer Zeit verehrten Zeugen des germanischen Baumkultus, einen heiligen Ahorn, vermuthet, an dessen Stelle später eine Kapelle trat.

Geschichts- und alterthumsforschender Verein zu Schleiz. 18. und 19. Jahresbericht über 1894/95 und 1895/96. Der Verein zählt 48 Mitglieder, Vorsitzender ist Archivar Dr. B. Schmidt, Schriftführer Prof. Dr. Bierke. Vorträge hielten unter anderen: Gymnasialoberlehrer Dr. Böhme: 1. Gedichte auf den Sieg des Nürnberger Feldhauptmanns Heinrichs des Jüngeren von Plauen bei Willenreit (11. März 1450) und deren gemeinsame Quelle; 2. Hans Sachs und der deutsche Meistersang; 3. über die Zucht im Heere Friedrichs des Großen. Pastor Schmidt: Ein vergessener Erfinder, Joh. Georg Hauschuld in Hohenleuben, 1739—1814, der Urgroßvater des Vortragenden und Erfinder des Wickels einer Spinn-

maschine (vergl. Unser Vogtland III). Archivar Dr. Schmidt: Mittheilungen über den sächsischen Bruderkrieg von 1450. 2. zur Geschichte des Schlosses Mylau, 3. über das Gefecht von Eckersförde (5. April 1849) insbesondere die Theilnahme des Herzogs Ernst II. von Coburg-Gotha an demselben, 4. Vogtländisches Geld (vergl. Unser Vogtland II, 10); 5. aus dem Leben des Grafen Heinrich XXVI. von Ebersdorf. Prof. Dr. Vierke: über den Rennsteig. Gymnasialdirektor Meier: Eine archäologische Reise nach Italien im Herbst 1894. Veröffentlichungen von Druckwerken seitens des genannten Vereins fanden in den genannten Jahren nicht statt. Ausflüge unternahm der Verein nach Mylau zur Besichtigung des Schlosses und der neuen Kirche, und nach Eger zur Besichtigung der dortigen Alterthümer und Sammlungen.

Vogtländischer Alterthumsforschender Verein zu Hohenleuben. 65. und 66. Jahresbericht, herausgegeben im Auftrage des Direktoriums von Diakonus S. Blechschmidt, in Hohenleuben. 1896. Das Heft, das gleichzeitig den vorher erwähnten 18. und 19. Jahresbericht des Geschichts- und alterthumsforschenden Vereins zu Schleiz enthält, bringt einen längeren Aufsatz des Kirchenraths Walther in Weimar über den zweimaligen Konfessionswechsel des letzten Herzogs von Sachsen-Weiz, Moritz Wilhelm, Herrn von Weida, der 1715 in Böhmen zum Katholizismus konvertirte und kurz vor seinem Tode, 1718, zum Protestantismus zurücktrat, ferner eine Abhandlung von Köhler über „Quellen und Brunnen in der deutschen Sage“. Der Verein zählt 163 Mitglieder.

Historischer Verein für das Großherzogthum Hessen. Vorstand und Mitgliederzahl gegen 1895 unverändert. (Vergl. Korrespondenzblatt 1896, S. 83.)

1896. 1. Veröffentlichungen: Quartalblätter. Neue Folge I, No. 19 u. 20, II, No. 1 u. 2. Georg der Fromme, Landgraf zu Hessen; Denkschrift zur Erinnerung an den 1596 verstorbenen Fürsten. (70 Seiten mit zahlreichen Abbildungen). — 2. Vorträge: 1. Hofrath Köfler: Die Rastelle der Odenwald-Neckarlinie. Im Auftrage der Reichslimeskommission hat der Vortragende die zum größten Theil jetzt im großen Limeswerk beschriebenen Odenwaldkastelle bei Heffelbach, Würzburg, Culbach, Wielbrunn, und Lüsselbach untersucht und dabei Knapps Angaben in wichtigen Punkten berichtigt. Erwähnt sei, daß das sehr gut erhaltene, wenn auch bescheidene Kastellbad bei Würzburg vom Grafen zu Erbach-Erbach angekauft und konsekrirt worden ist. — 2. Geh. Oberschulrath Soldan: Ausgrabungsergebnisse an den Thurm- und Hügelstationen der Odenwaldlinie. Einen genaueren durch Abbildungen erläuterten Bericht über die vom Vortragenden und von Dr. Antkes geleiteten und überaus erfolgreichen Grabungen bringt Limesblatt, Sp. 464 ff. — 3. Prof. Dr. Velle (Mainz): Zur Geschichte der Mainzer Klubbisten. Aus zahlreichen bisher nicht veröffentlichten gleichzeitigen Briefen auf der Mainzer Stadtbibliothek ergibt sich ein interessanter Einblick in Stimmung und Gesinnung der Mainzer Jünglinge, die sich nach der Besetzung der Festung durch Custine mit Begeisterung an die Franken angeschlossen. Die jungen Leute, vorzüglich

gebildet und meist den besten Ständen angehörig, bildeten bald nach Pariser Muster einen Klub, dessen Hauptperson Custine war. Die Tragikomödie des Sturzes nach der Wiedereinnahme und die traurigen Schicksale derer, die damals nach Frankreich auswanderten, erfuhren nach den Viefen die anschaulichste Schilderung. — 4. Dr. Antkes: Georg der Fromme, der erste Darmstädter Landgraf. Lebensbild des vor 300 Jahren verstorbenen Fürsten (s. o.) — 5. Archivdirektor Dr. Freiherr Schenk zu Schweinsberg: Beschwerden der Unterthanen in der Obergrafschaft Katzenelnbogen zur Zeit des Bauernkriegs. Wenn auch die südlichen Landestheile Hessens verhältnißmäßig wenig von den Wirren des Bauernkrieges heimgesucht wurden, so hatten sich doch die Bewohner des Amts Nichtenberg i. D. theilweise der Empörung angeschlossen, allein nach der Niederlage bei Pfeddersheim (bei Worms) verliefen sich die Schaaren. Doch war die Folge eine vom Landgraf Philipp verordnete allgemeine Landesvisitation nach genauer Instruktion. Die Unterthanen wurden bei Eid und Pflicht ermahnt, Alles zu melden, was dem Landesherrn zu Schaden sein möchte, aber auch ihre Beschwerden darzulegen ohne Scheu vor hohen und niederen Beamten und Adligen. Der Inhalt des Visitationsprotokolls über die Obergrafschaft beweist, daß der Hessische Bauer seiner Zeit sich frei von der Leber weg über seine Beschwerden zu äußern wagte, daß also die Visitation keine Scheinmaßregel war. Zu geringem Theil betreffen die Klagen die Ausübung der Jagd, Erhöhung von allerlei Abgaben u. s. w., meistens aber beziehen sie sich auf rücksichtsloses Benehmen der Beamten gegen die Unterthanen; Alles in Allem sind die Beschwerden nur wenig bedeutend, wenn auch viel Unerfreuliches dabei vorkommt, was sich aber doch aus der größten Naivität der Zeit erklärt. Die Visitationsergebnisse bildeten die Grundlage, auf die der Landgraf in den folgenden Jahren mancherlei Reformen vornahm. — 6. Dr. Otto: Dr. Marcus zum Lamb und sein Thesaurus picturarum, ein Kulturbild aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Lamb war pfälzischer Kirchenrath zu Heidelberg (1544 bis 1606) und ist Urheber eines großen Sammelwerks von 39 Bänden, von denen 32 in den Besitz des Hessischen Landgrafen übergingen und jetzt in der Großherzogl. Hofbibliothek zu Darmstadt aufbewahrt werden. Das Werk enthält eine große Menge von Holzschnitten, Kupfern, Federzeichnungen und Aquatellen; besonders zahlreich sind die Bildnisse von Fürsten und berühmten Gelehrten, — Alles in Allem eine wichtige Quelle für den Kulturhistoriker. Für die Beurtheilung der eigenartigen Persönlichkeit Lambs sind die Aufzeichnungen wichtig, die ihn zwar als strengen, übereifrigen Calvinisten, zugleich aber auch als gewissenhaften Historiker zeigen. So sehr Lamb den Aberglauben seiner Zeit theilt, so sehr eifert er gegen Modenarrheiten und dergl., ein Umstand, dem wir viele prächtige Trachtenbilder verdanken. Fremdmuth und Unerfrodenheit selbst seinem Fürsten gegenüber zeichnen ihn aus, überhaupt bietet sein Werk einen interessanten Einblick in Denken und Fühlen, Leben und Weben seiner Zeit. — 7. Geh. Oberschulrath Soldan: Die bisherigen Ergebnisse der Limesforschung in Hessen. (Vergl. den ausführlichen Bericht von Soldan und Antkes, Limesblatt Sp. 617 ff.). Die letzten Untersuchungen am Limes des östlichen Lannus haben die beiden Stredenkommissare zur Ueberzeugung gebracht, daß sich Jacobis Theorie von der Grenzabsteinerung des Römer-

reichs nicht halten läßt. Dagegen ist zu hoffen, daß die Ergebnisse der Untersuchungen an den alten Holzturnhügeln, Erdschanzen und Kalksädenzäunen unter sorgfältiger Beachtung der Töpferwaare endlich bestimmte Anhaltspunkte für die Chronologie der allmählichen Vorschichtung des Pfahls bringen werden. — 3. Ausflüge: Nach Kellsterbach a. Main, an den Odenwaldlimes, nach Abentritt und Niederweisel.

1897. 1. Veröffentlichungen: Quartalblätter. Neue Folge II, No. 3 bis 6. — Oberheßisches Wörterbuch, Heft II. (15 Bogen). — 2. Vorträge: 1. Oberst Bed: Die Errichtung des Kreisregiments 1697 und sein erster Kommandeur Hoffmann v. Löwenfeld. Aus dem Kreisregiment ist das jetzige 3. Großh. Hess. Inf.-Regt. (Seibregiment) Nr. 117 hervorgegangen, das deshalb 1897 das Fest seines 200jährigen Bestehens feierte. Die von Ludwig XIV. stets drohende Gefahr veranlaßte neben anderen Gründen den Landgrafen Ernst Ludwig, 1697 eine Vermehrung und Neuformation seiner Truppen vorzunehmen. Aus verschiedenen Truppentheilen wurde unter dem Befehl Hoffmanns v. Löwenfeld das neue Regiment gebildet; dieser weckere Soldat hatte eine lange Kriegerlaufbahn hinter sich, als er 1709 als Kommandant von Landau starb. (Näheres vergl. Quartalbl. N. F. II., S. 179 ff.). — 2. Conrady Kreisrichter a. D. (Milttenberg): Das Räuberschloßchen bei Freudenberg a. Main. Die trotz der eingehenden Untersuchungen des Vortragenden noch in vieler Beziehung räthselhafte Anlage nimmt eine eigenthümliche Mittelstellung zwischen Ringwällen und Burghäuten ein. Sie erhebt sich auf dem überaus steilen Mainufer und besteht aus einem künstlich aufgeschütteten trapezförmigen Erdrücken, dessen obere Schmalseite durch eine starke Mauer aus mächtigen Blöcken abgeschlossen war. Diesen Mittelpunkt der Befestigung umgibt ein ausgedehntes, ziemlich verwickeltes System von tiefen Gräben, die nicht natürlich entstanden sind; wahrscheinlich waren sie durch Schanz- und Pfahlwerk verteidigungsfähig gemacht. Im Innern der Umwallung liegt ein viereckiges Gebäude von 6:8 m aus Trockenmauerwerk mit nach römischer Art zugerichteter Thürschwelle; in der Mitte des Raums fand sich unter Trümmern von Dachregeln und Schutt eine kleine Feuerstelle. Ein zweiter Bau lag völlig im Boden versteckt; seine Mauern waren zum Theil noch 2 m hoch und trugen gewiß einen hölzernen Oberbau. Die ganze Anlage stammt nicht aus römischer, eher vielleicht aus fränkisch-larolingischer Zeit. In wie weit sie mit einer uralten Herrenfamilie in dem benachbarten Bürgstadt zusammenhängt, werden die weiteren Untersuchungen Conradys hoffentlich lehren. — 3. Dr. Krieger: Die Entdeckung Germaniens durch die Griechen. Pytheas von Massalia ist der erste Grieche, der, etwa zur Zeit Alexanders, auf langer und mühseliger Forschungsreise nach Deutschland kam. Zinn und Bernstein, die beiden uralten nordischen Handelsartikel, wollte Pytheas an der Quelle kennen lernen, und der bedeutende Gelehrte, der nach dem Sonnenstand die Polhöhe seiner Vaterstadt zu berechnen verstand und den Zusammenhang von Ebbe und Flut mit den Mondphasen entdeckte, scheute die Beschwernlichkeiten der langen und gefährlichen Seereise nicht, um seinen Zweck zu erreichen. Bei den freundlichen und gesitteten Bewohnern von Cornwall lernte Pytheas die Gewinnung und kunstgerechte Bearbeitung des Zinns kennen; die weitere Fahrt nach Norden und Osten war ein Abenteuer, das noch kein Punier oder

Grieche vorher gewagt hatte. Nach mancherlei Irrfahrten an den Küsten Irlands, der Hebriden und Orkaden, von wo die Reisenden fabelhafte Berichte mitbrachten, gelangten sie an das Mündungsland des Rheins, an die Grenze zwischen Kelten und Sthenen, wie damals alle Bewohner östlich vom Rhein genannt wurden. Pytheas beschreibt richtig die Inselwelt vor der germanischen Nordseeküste und kannte wahrscheinlich auch Helgoland. Als Bewohner nennt er die Teutonen, aus deren Gebiet damals der meiste Bernstein ausgeführt wurde, während der preussische erst in späterer Zeit Handelsartikel wurde. Schwerlich hat Pytheas auch die dänische Halbinsel umschifft; wahrscheinlich kehrte er von der Nordsee aus von seiner Reise zurück. — 4. Dr. Anthes: Aus der Römerherrschaft am Mittelrhein im ersten und zweiten nachchristlichen Jahrhundert. Der Vortragende besprach die einzelnen Perioden der Okkupation vor der Anlage des Pfahls, ging dann nach seinen eigenen und Solbaus Untersuchungen näher auf die Odenwaldbefestigungen ein und hob besonders einige zur Zeit weniger im Vordergrund des Interesses stehende Dinge hervor, so die mannichfaltigen dort gefundenen Skulpturen und Inschriften (vergl. Westd. Zeitschrift 1896, S. 200 ff.), sowie die einzelnen Truppentheile, denen der Odenwaldlimes zur Bewachung anvertraut war, so vor Allem die der XXII. Legion beigegebene Coh. I. Sequanorum et Rauracorum equitata und der von ihr abhängige, im Lande selbst ausgeübene, aber noch nicht lokalisirte Numerus Brittorum Triputiensium. — 5. Prof. Dr. Hensell: Ueber Modelle zur Veranschaulichung antiken Lebens. Wenn die vom Vortragenden vorgestellten und eingehend erläuterten trefflichen, nach den besten Quellen hergestellten Modelle auch hauptsächlich dem Gymnasialunterricht zu dienen bestimmt sind, so verdienen sie doch auch die Beachtung weiterer Kreise in hervorragendem Maße. Zur Ausstellung gebracht wurde ein römisches Haus, ein Webstuhl, der homerische Thürverschluß, ein Streitwagen, eine Katapulte und zahlreiche Belagerungsgeräte (Schutzwände, Schildkröten, Schutzhallen und Belagerungsturm). — 6. Archivdirektor Dr. Freiherr Schenk zu Schweinsberg: Landgraf Heinrich I. von Hessen und das Erzstift Mainz. Im Anschluß an die gleichnamige Abhandlung von Weidemann (Zeitschr. des Ver. für Hess. Gesch. u. Landeskunde, N. F. 20) behandelte der Vortragende aus zahlreichen zum Theil noch ungedruckten Quellen jene Kämpfe einer aufstrebenden Territorialgewalt gegen eines der ältesten und mächtigsten Fürstenthümer des Reichs. — 7. Dr. Krieger: Die ältesten Siedelungen der Germanen. Die Vorhut der von Osten nach Westen drängenden Arier waren die Kelten, denen die Germanen auf dem Fuß folgten. An den Karpathen brach sich der Strom; wohl weil die voranziehenden Völkerstämme den europäischen Süden bereits besetzt hatten, lenkten Kelten und Germanen nordwärts. Noch zu Caesars Zeit war das rechte Rheinufer nach Müllehoff ganz keltisch; im Gegensatz zu Mommsen rechnet er auch Kimbern und Teutonen zu den Kelten, nicht zu den Germanen. Erst nach dem Abrißen der beiden Völker bildete sich längs des Mains die neue germanische Mark der Markomanen, während auch die Chatten weiter nach Westen vordrangen. Caesar nennt alle rechtsrheinischen Völker Sueven. Nach Osten zu wußte man das germanische Gebiet nicht abzugrenzen, doch gab Arippa ziemlich richtig die Weichsel als Ostgrenze an. Die Ostgermanen bemächtigten sich

der Scandinavischen Halbinsel, wo sich ihre Art so ausbildete, daß der Irrthum entstand, der europäische Norden sei überhaupt die Wiege der Germanen. Aber auch nach Süden erfolgte der gewaltige Vorstoß der Bastarner, die von der Weichsel ausgezogen waren und trotz großer kriegerischer Kraft unter Probus verschwinden. Das germanische Stammland zwischen Elbe und Alpen, Weichsel und Ostsee ward im Lauf dieser Wanderungen von den Slaven eingenommen. — 8. Dr. Bader, Hofbibliothekssekretär: Zur Geschichte des Großh. Hess. freiwilligen Jägerkorps 1813 bis 1814. Das im November 1813 gegründete Korps hat zwar keine kriegerischen Vorbeeren aufzuweisen, doch ist es vielfach mit Unrecht schlecht beurtheilt worden. Aus den zum Theil vom Vortragenden zum ersten Mal verwertheten gleichzeitigen Aufzeichnungen von Männern wie Welcker (der Bonner Archäolog), Justin Wagner und Thudichum ergibt sich, daß ein guter soldatischer Geist die Truppe belebte; allein bevor man an den Feind kam, dankte Napoleon am 6. April ab. Der Marsch führte die Jäger über Genf bis Lyon, und sehr lehrreich sind die Beobachtungen, die die zum Theil fein gebildeten Jäger allenthalben machten und in ihren Tagebüchern niederlegten. Besonders die Schilderungen des Aufenthalts in Lyon entbehren nicht eines kulturgeschichtlichen Interesses.

3. Ausflüge: Nach Ernsrhofen i. O., nach Alzei, Iben und Neubamberg, nach Jagdschloß Braunshardt bei Darmstadt und dem Gehabornen Hof. Anthes.

Historischer Verein für die Saargegend in Saarbrücken. Bericht für 1897. Die Mitgliederzahl betrug 270. Vorträge wurden gehalten: Professor Dr. Lehner aus Trier sprach über die altheimischen Gottheiten und Götterbilder unserer Gegend und nahm besonders Bezug auf die in unserer Sammlung befindlichen Gigantenseichen und die Epona; letztere erschien dem Mitgliede des französischen Instituts, S. Kleinach, bedeutend genug, daß er eine Kopie in das Museum zu St. Germain en Laye kommen ließ. Von anderen Vorträgen bezogen sich auf unsere Gegend: Ueber den Saar—Mosel-Kanal von Schaede, Ueber den gegenwärtigen Stand des Volksliedes in unserer Gegend von Köhler, der selbst die Volkslieder der Mosel- und Saargegend herausgegeben hat. Die Stadt Saarbrücken überwies dem Vereine ein geräumiges Lokal miethsfrei auf fünf Jahre. Bibliothek und Sammlung wurden ansehnlich vermehrt. Binnen kurzem werden herausgegeben: Katalog III der Bibliothek, Heft VI der Mittheilungen. Krohn.

Historische Kommission der Provinz Sachsen. Neujahrsblätter. Die Universität Erfurt und Dalberg. Von Georg Liebe. Halle 1898.

Die seit 1877 erschienenen Neujahrsblätter haben schon wiederholt Stoffe aus der Geschichte von Erfurt gebracht: gleich Nr. 2 behandelte den Kardinal Albrecht von Mainz und die Erfurter Kirchenreform, dann wurde in Nr. 11 Erfurts Unterwerfung unter die Mainzische Landeshoheit geschildert, weiter alsdann in Nr. 17 die Geschichte der Stadt Erfurt bis zur Unterwerfung unter die Mainzische Hoheit bearbeitet und daran schließt sich jetzt unter Nr. 22 die neueste Veröffentlichung über die Universität unter Dalberg. Diese war im Jahre 1392 durch Beschluß des Rathes der Stadt Erfurt gegründet worden und ging, nachdem sie mehrere

Jahrhunderte hindurch der Wissenschaft gedient, langsam ihrem Untergange entgegen. Da war es der bekannte Karl Theodor Freiherr v. Dalberg, der 1772 zum Statthalter von Erfurt ernannt wurde und den letzten Versuch machte, die in Verfall gerathene Hochschule zu neuer Blüthe zu bringen. Er gab sich unendliche Mühe, von innen heraus durch Weckung sittlicher und intellektueller Kräfte die gesunkene Unversität zu heben, insbesondere durch Heranziehung neuer tüchtiger Lehrkräfte und durch Gehaltsaufbesserungen sowie durch eine der Zeit entsprechende Aenderung des Lehrstoffes: indessen alle diese und ähnliche Mittel hielten den gänzlichen Verfall nicht auf. Zwar feierte man im Jahre 1792 mit der hergebrachten Entfaltung großartigen Prunkes das 400jährige Jubiläum der Unversität, aber damit stellte man den alten Ruhm und den vormaligen Ruf nicht wieder her. Im Jahre 1802 fiel die Stadt an Preußen, gleichzeitig wurde Dalberg zum Regiment des Mainzer Kurstaates berufen und es gelang ihm sogar 1810 als Großherzog von Frankfurt, Napoleon für die Unversität zu interessieren; mit dem Zusammenbruch dieses Regiments fand jedoch 1816 auch die Erfurter Hochschule ein klägliches Ende.

Personalien.

Mummenhoff, Dr. Ernst, Stadtdiwaner von Nürnberg, unser Mitarbeiter, ist zum Archivrath ernannt worden.

Pallat, Dr., Konservator am Museum Nassauischer Alterthümer in Wiesbaden, ist als Hilfsarbeiter in das preussische Kultusministerium nach Berlin berufen worden.

Am 13. Februar starb in Leobschütz (Oberhessen) der frühere Bibliothekar des Reichstages Dr. A. **Pothhoff**. In Höfter (Westfalen) 1823 geboren, veröffentlichte er den liber de rebus memorialibus Heinrichs von Hersford, die fünftlich in zweiter Auflage erschienene Bibliotheca historiae medii aevi. Begleitet durch die Geschichtswerte des europäischen Mittelalters von 375 bis 1500, und im Auftrage der preussischen Akademie der Wissenschaften die Regesta pontificum Romanorum von 1198 bis 1304.

In Bernburg verstarb am 5. März der Realgymnasialdirektor a. D. Dr. **Fischer** nach eben vollendetem 76. Lebensjahre. Er begründete vor 20 Jahren den Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Bernburg, dessen Leiter er bis jetzt geblieben war. Auch um das Merkmuseum im dortigen Rathhause hat er sich große Verdienste erworben.

Kleine Mittheilungen.

Reformen in der preussischen Archivverwaltung. Der Präsident des preussischen Staatsministeriums hat bestimmt, daß die Vorsteher der Staats-Archive in den Provinzen Angehörigen des Deutschen Reiches, welche Archivalien vor 1701 zu wissenschaftlichen Zwecken einzusehen wünschen, die Erlaubniß hierzu selbständig erteilen können.

Eine heraldische Ausstellung für Niedersachsen soll im Mai in Hannover abgehalten werden. Unternehmer ist der dortige Heraldische Verein. In einem Rundschreiben wird auf die Nothwendigkeit hingewiesen, daß im kleinen wie im großen Kunstgewerbe ein besseres Verhältniß für die Heraldik herangebildet werde, damit bei Ausschmückungen mit Wappen und dergleichen nicht so große Verstöße vorkämen, wie leider noch vielfach der Fall sei. Wer sich mit solchen Arbeiten befaßt, müsse gelernt haben, künstlerisch ebenso richtig zu gestalten, wie richtig zu schreiben. Der Verein ist mit Archiven, Museen, Kirchenverwaltungen und Privatjammulern in Verbindung getreten, um eine möglichst vielseitige Ausstellung zu erreichen.

Im Ausführenden befinden sich: Baron v. Alten, v. Stern, Baron v. Alten v. Linden, Freiherr v. Jägers-Waldenrode, Prof. Dr. Baum, W. v. Knobelsdorf, Dr. B. v. Münchhausen, Medicinrath Dr. Weimers und Kaufmann Beermann.

Naumburg. Von großem Interesse ist die bei Gelegenheit von Restaurationsarbeiten im Pfarrhause der St. Moritzkirche hier geaktete Entdeckung von alten Wandmalereien. Bisher ist ein St. Mauritius und ein Kaiser mit Heiligenrathen St. Martin aufgedeckt worden. Die Bilder sind etwas über einen Meter hoch und innerhalb harter Umrisse vielfarbig ausgeführt. An einer andern Stelle desselben Raumes hat man gezeigt, das die Bilder Naar in zwei Sammen übereinander hängen. Es sind nämlich zu unbekannter Zeit die altesten Malereien hergehört von Anfang des 15. Jahrhunderts an mit wahrer Zucht überzogen und darauf auch diese bemalt worden. Die nähere Herkunftsart der interessanten Gemälde steht noch aus. Derselbe sind alle weiteren Arbeiten in dem betreffenden Raume eingestellt worden, um Herstellungen zu verhindern. Wahrscheinlich werden unter der dielen Leinwand, welche die jetzt entdeckten Bilder verhuult, noch andere überraschende Dinge verborgen sein. C. Z.

Im Chor der St. Iodokus-Kirche zu Heberlingen am Bodensee, deren sich die Theilnehmer der Konstanzer Generalversammlung erinnern werden, sind kürzlich Fresken aus dem 15. Jahrhundert aufgefunden, mit deren näherer Untersuchung zur Zeit der Restaurator für kirchliche Alterthümer und Baudentmaier Badens, Prof. Kraus, beschäftigt ist.

Vitterariliches.

Friedrich Walter. Die Siegelammlung des Mannheimer Alterthumsvereins. Im Auftrag des Vereinsvorstandes katalogisirt und beschrieben. Mannheim, Tobias Volker N. Werner 1897.

Ein schöner Quartband, der durch die Freigebigkeit des Vereins und eines seiner Vorstandsmitglieder und durch die kunstgrobige Hand des Architekten Theodor Walch ungewöhnlich reich und geistreich ausgestattet ist. Nach einer Einleitung über den Entstehung der Sammlung, und des Kataloges folgt auf 20 Seiten in 10 Kapiteln eine gedrängte Abhandlung über die Grundzüge der Siegelkunde, die recht gut in diese wichtige Hilfswissenschaft der Geschichte einführt. Weiteran wird darin auf die doch nur mit Vorbehalt zu benutzende Geschichte der Siegel von Gustav Senler (vergl. Correspondenzblatt 1896, S. 55) etwas zu nachdrücklich Gewicht gelegt. Der eigentliche Katalog der Siegelammlung nimmt über 110 Seiten in je 2 Spalten ein. Die etwa 1800 Stück in weltliche und geistliche gesonderten Siegel werden ausführlich beschrieben unter Angabe des Platzes jedes Siegels im Hohenloebischen Systeme und der Beschreibung oder Abbildung bei Heffner; natürlich wird auch mitgetheilt, ob die Siegel Originale oder Abgüsse sind. Leider scheinen von diesen mehrere mangelhaft zu sein, so muß z. B. der Abguss des schönen großen Stadtiegels von Boppart Nr. 95 recht verstimmt oder unvollkommen sein, da die mitgetheilte Umschrift hinter Bopardia so muß es heißen, nicht Bopardia eine durch Punkte angedeutete Lücke hat. Hier steht in gut erhaltenen Exemplaren das Wort *liberum*. Die Beschreibung der Siegel ist nicht immer ganz glücklich. Unter Nr. 16 befindet sich z. B. in der Sammlung ein Abguss der herrlichen goldenen Bulle, die an einer Urkunde Kaiser Ludwigs des Bayern von 1337 hängt. Es ist im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin. Die Beschreibung lautet: „Bild des schmerzlichen Kren, Koloheum (der dide oben offene Thurm in der Mitte), Trajanssäule, Konstantinshagen, Liberius re. anacander.“ In der That aber ist dort in seiner Goldtragung eine der interessantesten Darstellungen der ewigen Stadt gegeben, wie sie in guter Ab-

bildung: B. bei Brun, Staatengedächtnis des Abendlandes im Mittelalter II S. 193 Tuden, Allgemeine Geschichte in Einzeldarstellungen. II. Haupttheil VI, 1887) vorliegt. Man sieht dort Liber mit seiner großen Insel, zu der zwei Brücken führen. Auf seinem rechten Ufer ist die Stadt von der thurmhohen Mauer umgeben, die durch die Thore des Verosa, S. Giovanni und S. Paolo unterbrochen wird. In der Mitte ragt das Koloheum empor, rechts davon der Trajansbogen, über dem die Geküßpyramide sichtbar ist; links der Kateran. Vor dem Kol. Heum das Kapitel, davor das Pantheon, das Mausoleum des Augustus und die Trajanssäule. Jenwärts des Tibers das Mausoleum des Hadrian (Engelsburg), die Peterskirche noch als Basilika und die Kirche S. Caecilia. — Am Schluß des Bandes vermischt ein Anhang drei Abhandlungen: Zuerst ist dort ein Ausfluß des Grafen Carl Emil zu Leiningen-Birstein aus dem Herbst wiederholt, der über die merkwürdige Geschichte Wappentafel des Mannheimer Alterthumsvereins aus dem Jahre 1467 handelt; die beiden anderen betreffen die Entstehung des hiesigen Wappens und das Mannheimer Stadtwappen, Alles reich illustriert. Neun Tafeln mit 123 Siegelabbildungen in schwarzen, fast ausnahmslos vorzüglich gelungen, geben dem Buche noch einen besonderen Schmuck. — Eines gleichen prächtigen Kataloges wird sich nicht leicht ein anderer Geschichtsverein rühmen können. Es ist sehr erfreulich, daß im Mannheimer Verein so viel Freude an seiner Sammlung und so viel Verständnis für deren Wichtigkeit vorhanden sind, um für den leider doch nicht allzu großen Kreis von Mitgliedern, Liebhabern und Kundigen ein solches Buch zu stiften. C. Z.

Franz Kahl, Briefwechsel des Ministers und Burggrafen Theodor v. Schön mit G. N. Bers und J. G. Trosien. Schriften des Vereins für die Geschichte von Jh und Westpreußen. Leipzig, Duncker & Humblot 1896.

Ein werthvolle Veröffentlichung, die ein helleres Licht über einen viel umstrittenen Charakter breitet. Der bekannte ostpreussische Staatsmann Minister v. Schön, der in seinen jungen Jahren Mitarbeiter an dem großen Reformwerke gewesen, das nach dem Zusammenbruch der preussischen Monarchie (1806) diese auf neuen Grundlagen wieder aufbaute, korrespondirt in seinen alten Tagen mit den Historikern Berg und Trosien über den Freiherren von Stern und den Feldmarschall York, indem er diesen Biographen seine Wahrnehmungen und Anschauungen über diese großen Männer mittheilt — Alles in frischer, geistvoller und packender Form. Namentlich festsetzt die fast leidenschaftliche Theilnahme für und wider den Gegenstand, der gerade behandelt wird, in hohem Grade. Aber gerade in diesem Pathos liegt auch die Schwäche. Vieles wird zweifellos wahr und zureichend sein, selbst von dem, was wir bisher anders zu wissen vermeinten, Manches indessen, so namentlich die Auffassung Schöns vom Charakter Yorks, dürfte auch unrichtig und übertrieben sein. Von der Ausstreuung bewusster Unwahrheiten möchte ich aber doch wohl den nach dieser Richtung hin vielfach verdächtigten alten Schön freisprechen. Die Erinnerung, obgleich dem Anscheine nach frisch und ungerührt, dürfte aber zuweilen ein schiefes Bild reflektirt haben. Und doch, wie lebensfrisch und plastisch treten alle die Erscheinungen jener großen Reformperiode vor unsere Augen! Wird man auch manchen Verrathungen und Urtheilen also nur einen relativen Werth beimessen können, so bietet doch das schöne Buch an und für sich, da es sich nicht bloß über jene beiden Helden, sondern auch über viele ihrer berühmten Zeitgenossen, ja auch über Ereignisse und Stimmungen der Zeit verbreitet, in der dieser Briefwechsel geführt wurde, eine reiche Fülle hochinteressanten Stoffes und zweifellos auch viel Belehrung, vor allen Dingen aber reichsten Genuß. Wer von uns Jüngeren schieße heutzutage solche Briefe? Nach dieser Richtung hin bieten auch die Briefe Trojens an Schön eine reiche Freude und vielen Gewinn. J.

Gesamttvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

Nr. 5.

Sechshundvierzigster Jahrgang 1898.

Mai.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Münster. — Abhandlungen: Stammeswanderungen der großen und kleinen Chauken, nachgewiesen an Ortsnamen von Dr. med. W. Weiß-Bückburg. II. Theil. — (Schluß.) — Münster deutscher Historiker. — Zur mittelalterlichen Straßenabsperrung. — Wirksamkeit der einzelnen Vereine: Verein für meiningische Geschichte und Landeskunde. Verein für Geschichte, Alterthum und Landeskunde des Fürstenthums Schaumburg-Lippe in Bückburg. Alterthumsverein zu Torgau. Verein für die Geschichte und Alterthumskunde von Erfurt. Westpreussischer Geschichtsverein. Verein für die Geschichte Dresdens. Verein für Geschichte und Alterthumskunde des Herzthums und Erzstifts Magdeburg. Hallescher Zoologverein. — Personalien — Kleine Mittheilungen. — Literarisches.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Die diesjährige Generalversammlung findet im Monat September in Münster (Westfalen) statt.

Der Verwaltungsausschuß ersucht die Vereine, ihm unter der Adresse des Vorsitzenden, Geh. Archivrats Neuter, Berlin O₂, Klosterstraße 76, die Anträge und Anregungen, die auf der Generalversammlung zur Verhandlung kommen sollen, bald mitzutheilen, damit er in die Lage versetzt wird, das endgiltige Programm aufzustellen.

Stammeswanderungen der großen und kleinen Chauken, nachgewiesen an Ortsnamen.

Von Dr. med. W. Weiß-Bückburg.

(Schluß.)

VI. Von dem westlichen Theil der kleinen Chauken ausgehend

ergeben sich ebenfalls sehr auffällige Beziehungen. Dort lag über der Grenze im alten Gebiet der Friesen, im jetzigen Groningerlande, 119. der pagus Hummerchi (Vita S. Liudgeri), Humarcha (V. S. Willehaldi), später Propriet Hummerze, Hummerse lande, jetzt genannt das Humberland. Das im Dollart untergegangene + Houwingergaast gehört wohl zu Mstrief, howe, hawe, denn es hieß alt Howengahrst und lag bei + Howengehem, welches ebenso verschwunden ist, wie es die folgenden Orte sind: 120. Maxne und Haxenewalt, + Huweghenborg, Ukeborg im Rheiderland ergiebt andere Ableitung. In Ostriesland und dem Emslande habe ich folgende, bezügliche Namensformen angetroffen: 121. Haus Käderer, Amt Witmund. 122. Stätte Rau b. Greetfiel. 123. D. Haryum b. Upstallsboom. 124. Kuckhütte, ebenda. 125. Kaelaveg

b. Norden. 126. Kackelborch, in einem Hannoverischen Ortsregister aber Kuckelburg genannt, b. Weener. 127. Der Hackengraben b. Hefese, Chaukenarene? Hefese spricht dafür. 128. Hackelstede b. Löningen a. d. Hase. Nach Ueberschreiten einer Grenze, wahrscheinlich der Chatungauken, also einer späteren der Chauken, stoßen wir auf 129. Dakenbrück. 130. Kokenwohde b. Damm, auch Kokenwohle, anscheinend ebenfalls an hierher zu stellender Stammesgrenze. 131. Bauersch. Höckel b. Volklage — Fürstenau. 132. Der Hugenwall, ein Theil der Landwehr b. Wallenhorst zwischen der Ebersburg und Bramsche; alter Grenzwall gegen die Chauken? 133. Heekelrieden, Hückelriede b. Wenslage. 134. Hackelbrügge b. Loe, a. d. Tinklage, Nd. Sufr Münster. 135. Das Hackenmoor zwischen Ireren und Bramsche b. Dsnabrück (im Gegensatz zu dem Bramsche in der Nähe der Ems). 136. 14. und 15. Jahrhundert von Hukeshole, Hugelort b. Engter; dort kommt auf Karten aber auch jetzt noch Hufeshol vor; hierdurch Anschließung nach Nr. 67 zu II. Liegt dies im O. der Zugrichtung, so liegt ziemlich weit nach W. 137. Hockkincamp, Hockkencamp oder Hockkencamp b. Uelsen — Nordhorn; dazwischen liegt bei Schale 138. Hof Kückung. 139. Das Hayfeld, N. von Schale. Unsicher in der Ableitung ist der Name des + Hofes Kayuter in dieser Gegend. Südlich vom Hugenwall finden wir in der näheren Umgebung von Dsnabrück 140. Hackenrupen, W. von Dsnabrück. 141. Hokenbrock im S. W. 142. Die Huckschmühl dacht bei Dsnabrück mit dem Huckschmühlbach. 143. Kuckmühle, a. d. Niemsloh, Amt Grödenberg. 144. Die Quakenmühle b. Borgloh. 145. Kuckendorf, N. von Ibbenbüren. Von Schale aus trifft der Zug auf die äußersten Ausläufer des Dönings bei dem 146. Hockberge, welcher auf der Karte von Le Coq Hockasberg benannt ist, mit den daran liegenden Höfen + Hokenjanns und + Hockarewe, außerdem führt Le Coq einen + Hücke auf. Da aber in dem hier in Betracht kommenden Bezirke eine starke Bodenerhabenheit außer Berg, Barg huvida, Hövede (= Haupt) und ein kleiner Berg huvida, Heubel, Hübel heißt, so betrachte ich den angeführten Namen als im Zusammenhang mit der Anwesenheit der Chauken stehend. 147. Hof Kuckler b. Brochterbeck (einer Grenze der Brutterer? zwischen großen und kleinen?). 148. Hof Hückriede zwischen

Lengetich und Ladbergen. 149. Rotten Ruff, zweimal bei Ladbergen. 150. Hof Ruckenbed, ebenda; — Hof Rosentor b. Rattenwenne ist als von anderer, älterer Siedelung aus entstanden anzunehmen. In der Umgebung von Münster stoßen wir auf 151. Ruckelberg, dicht dabei. 152. Hof Ruckenbrink i. d. Bauersch. Weerle. 153. Kockelenborz, Hof Kocklenburg i. d. Bauersch. Kemper und — Hof Rucklenborger in Ueberwasser, entschieden aus dem vorigen hervorgegangen. 154. Bauersch. Altenorel, südlich an Ueberwasser grenzend (Verlust des S erklärt sich und so gut wie sicher). Außerdem wird im Münsterischen noch erwähnt, wobei aber die Laage unbekannt geblieben ist, 155. Hukinhelm. Soll jetzt Ruckelmana heißen, wie auch 156. Hückelsheim. Hockelheim. — Eine Abzweigung geht nach W. über Koesteld, woselbst 157. Bauersch. Vogel; dann 158. Bauersch. Ruckelwint und 159. Bauersch. Vogel b. Breden; 160. Bauersch. Dorfeld zwischen Boyolt und Borken und 161. Landgut Stöckenheim zu Altenhede b. Borken. — Ungefähr nach S. W. ziehen von Münster aus: 162. Ruckenbed b. Horel. 163. Hof Ruckmann i. d. Bauersch. Brod (also früher Ruck). 164. Hof Ruckeling b. Appelhülsen. 165. Colonat Ruck i. d. Bauersch. Wierling b. Appelhülsen. 166. Haus Ruckelen. 167. 1247 Hukesborg, 1463 Hukesburg, wüstes Haus, jetzt Wald Ruckburg b. Senden. 168. 900 Cacares beki, Bauersch. Katerbeck, dieselbe Form wie in der Elbgegend, aus Cae-hori entstanden? 169. Bauersch. Ruckelsum b. Lüdinghausen heißt alt Huchelheim. Hukelheim. Kuckelsum. 170. Haus Ruckelhof, nördlich von Lüdinghausen. 171. Kuckelthorpe. Kockelthorpe. Ruckelsdorf heit b. Selm. 172. 1150 Hukinsvelde. Colonat Hoifensfeld i. d. Bauersch. Ermen. Bei Medlmahausen: 173. Die Koterbete i. d. Bauersch. Sureffe. 174. Huxoll. 15. Jahrhundert Huxhoel. Hof Huzel b. Darzin. 175. Huerithi. 1494 Hockerde. 1504 Hoikerle. Hudarde dicht b. Dormund; ebenda 176. Ruckeltemühle (aus Ruckelbete entstanden). Die Hofe — Br. und Al. Ruh b. Satingen sind mir zu unsicher. Ein weiterer Zug geht in der S. O.-Richtung von Münsters Umgebung aus. 177. Schloß Hockenbeck zwischen Coerswinkel und Wolbeck. 178. Hukillinhelm. Hockelheim, wüst b. Ennigertloh. 179. Schloß Höckelmann (also früher Höckel) ebenda. 180. Schloß Gaukenbrink b. Mheda. 181. Rotten Koke b. Wadersloh. 182. 1281 Hockelheim in parochia Erwitte. 1309 Hochelem. Hockelheim in p. E., (1300) Hukelheim. 1338 Hukelheim, 1368 Hokelem, nach einer Angabe wüst b. Wejede, nach Serberg (Rechtsgeich. Weiff.) Sotteln b. Wejede. 183. 1473 der Frigenstole in dem Hokenswynkele, in derselben Gegend südlich der Lippe. — Von Ennigertloh aus gleichlaufend, aber mehr westlich liegen in einem Strich auf Zoest zu: 184. Gut Rucken b. Ahlen. 185. 1465 Hügingh. Hügemann¹⁾, Hof in Norddied, etwas westlich zwischen Drensteinfurt und Hamm. 186. Bauersch. Hockener (? Höckelmer) dicht b. Beckum. 187. Haus Surdief mit Surdiefs Mühle, sonst 188. der Höckersberg, ebenfalls nahe bei Beckum. 189. Hof Ruckelbach i. d. Bauersch. Oese a. d. Lippe. Sodann bei Zoest: 190. D. Mochlinafen. 191. Hokeylare, Maheres unbekannt, wie auch über 192. curtis Kakernel,

welches dem dortigen Hospital s. H. Geist gehört. Von Zoest liegen in der Richtung des oberen Ruhrthales: 193. Huzmühle b. Wejede — Arnberg, und vielleicht gehört — Sacken doch hierher, weil alt Haehene. 194. 1484 Huckelhem. Hückelheim lag bei Kloster Salikaa b. Wejede. 195. D. Ruckelheim b. Eslohe nach Bremscheid zu. 196. Huggen — in einem Thale — b. Seimgen. 197. Huckelheim, Ruckelheim b. Seimgen. 198. Huzel b. Seimgen und 199. Hukelche, wüst (?) b. Dorlar. — Ueber die sauerländische Wasserscheide hinüber findet sich im Eddergebiete, also noch jenseits der Chattengrenze: 200. Hokeshole, wüst, und — Haekerdinghusen, wüst, zweifelhaft in der Ableitung, beide nicht fern von Medebach und insofern noch bemerkenswerth, als auch Zusammenhang mit Ill. Nr. 88 sehr gut denkbar ist. 201. Hof Ruckelbach b. Verleburg, wozu wahrscheinlich ein urkundlicher de Huckelboche gehörig. — Eine weitere Gruppe finden wir um das Lennethal herumliegend, in welches auch — der Kiekerbach mündet: 202. Höcklinghausen b. Nerslohn, 203. Ruckenhohl und 204. in der Hukeslage, jetzt Feldkur Ruckelschlage ebenda. Bei Altena: 205. Hof Höckinghausen b. Riersve. 206. D. Ruckelhausen b. Halver. 207. Huzard (auch wohl aus — rieth wie Nr. 175 entstanden) und 208. D. Ruckshausen b. Wörde. 209. Südingen mit Südingarhamede kommen wie 210. Hof Ruckenberg, 211. D. Ruckelheim und 212. Götteshohl b. Lüdenscheid vor. Ein Berg — Rucken S. (auf der Le Coq'schen Karte S. = Sundern?) am Bache Sorpe in der Gegend von Flettenberg dürfte fraglich sein, nicht aber 213. D. Ruckelheim und 214. D. Ruckelbach b. Flettenberg. Ziemlich entfernt mit dem Zwischenglied 215. 1300 Hoikesesele prope Oepe. Olpe, Bestand des Marschallamtes in Westfalen, stoßen wir im Anschluß hieran jenseits der Wasserscheide im Gebiet der oberen Sieg auf die Chattengrenze und finden vorher im Bezirk Freudenberg — Westerwald: 216. Ruckelthal. 217. Haus Ruckelwald. 218. Ort Ruckeln, wobei — Ruckelschlade und — Ruckelstein. 219. Hof Ruckel, N. W. von Friesenhagen. 220. Hof Ruckenhof¹⁾ dicht dabei und 221. Rucklar, S. von Friesenhagen. Darüber hinaus findet sich noch in der Nähe der römischen Grenzsperrre a. d. Nied — die Höckersburg, welche ihren Namen durch Uebertragung erhalten haben kann, dann noch — Ukerad. — Von Hagen aus ist der Zug zum limes imperii romani secundus und darüber hinaus bestimmt nachzuweisen. In der Stadt Hagen selbst sieht das ehemalige 222. Ruckelhausen. 223. Bauersch. Huxall, Huzol b. Herzstump. 224. Höfe Ruckhausen b. Milspe. Nach Osten vermittelt den Anschluß 225. Gut Ruckshausen b. Westhofen, nach Westen ziehen der Enneper Straße zu: 226. Rökcing und 227. Ruckelhausen b. Haspe. 228. Haus Hockensfeld (bei Serberg kommt vor: Eintausch eines Gut Hockensfeld gegen die Freigrasschaft zum Brod). 229. Huxhohl, im Huxhoel. Gut Ruckloh, beide b. Schmelm. 230. Hof Hüggerad ebenda. 231. Rucksiepen b. Langerfeld. 232. Ruckelhausen b. Breckersfeld. — Nach Westen zeigt sich von diesem Bezirk aus über den limes vorgeschoben: 233. Ruckhausen an dem Leuscheid, nicht weit von Burg Stromberg a. d. Sieg. 234. Hukenswage, Hucheswage,

¹⁾ Gift als ganz alter Name. Schmiegers Lüdinghausen u. s. w.) nimmt selbst die Erklärung aus huve, hove, hufe an.

¹⁾ Meines Wissens kein Kloster nahe.

Hokensvago, Hokenswege, Atlas Danfery 17. Jahrh. Hoekeswagen; de Hockeswage, 1202 und 1208 comes de hokenswage, Sückeswagen¹⁾ a. d. Wupper²⁾, hierbei 235. Sückeshofen. 236. Ruchhausen und Westfuchhausen zwischen Grästrath und Lennen. 237. Ruchsdöre ganz nahebei (im limes?). 238. Hukeshoven. unbekannt, aber bei Gerresheim. 239. Koferscheid zwischen Ratingen und Rettwig. 240. Hof Sückendiet in der Nähe von R. 241. 17. Jahrh. (Atlas Danfery) Hügepoit³⁾ gegenüber von R. 242. Huckum. Hueklumb. Sückingen, fast am Rhein, gegenüber von Nerdingen. — Weiter abwärts am Rhein finden sich noch: 243. Kochinge auf dem Atlas Danfery, Kuckum desgleichen N. von Kaiserswerth, dieses wahrscheinlich gleich mit 242. 244. Hukelhem. Hukilhem in pago Dublen (Duvelow marca = die Düffelt), nobilis de Hukelhem. Ob + Caeradesheim, 891 Caeritheim. Kekerceim = Katerdom und in der Nähe das Dorf + Kafen hierher oder zu kak. oder auch wie Dorf + Kaeigrave ebendort zu kaje gehört, wage ich doch nicht zu entscheiden. 245. Ein Hukilheim in dieser Gegend wird (wohl falsch) für Hulschusen gehalten. Unbekannt wo? kommt noch am Niederrhein 246. Hukenesdorpe und 1180 + Hoka vor. — In dem erwähnten Sitz der alten Gugerner treffen wir

VII. In der Gegend der Socher Saide auf das erwähnte + Kuk. Kuyf, dann + Heukelon. S. W. von Goch in Holland; + Gochshof am „Gochwald“ in der Mitte zwischen Goch und Kantem; + Sückelrath an den Wiesen eines alten Rheinarmbeites. Verprengt liegt + Kuchen b. Altstadt am oberen Lauf der Wils.

Ganz weit verprengt liegt 247. Höckelheim in Baden. Drei Ortsnamen habe ich überhaupt gar nicht unterbringen können: + Huggelu, jetzt Hufeln und + Hokinneslevo, ebenso wenig wie einen Ort, welcher sich aus Ritter + de Hukeswit in Mecklenburg ergibt. Sie sind auch kaum hierher gehörig.

Hugesberg, Hugeshus, Hucchenstat, Huhilaheim, Hukinesheim, Hugelageshus sind von Pfahler (Deutsche Alterthümer) erwähnt und nach Grimms Vorgang entschieden falsch zu Ahd. hugu, Geist, gestellt. Sie finden sich ohne Ortsangabe — ein üblicher, bequemer, aber großer Fehler — und werden wohl in den aufgezählten Orten stecken.

Einzelworte zum Stamm hoh, welche schwerlich zum Volksnamen huki in Beziehung stehen, aber der sprachlichen Eigenart wegen erwähnenswerth sind, ergaben sich mir noch: Dorf Hogen, wüst zwischen Hameln und Hörter; casa Hoec in Hülsebe b. Lauenau; 1432 „Hoken“, 1521 die Hogkenn finden sich in der Vogtei Liebenau⁴⁾; to der hoyen, Hoya, kommt auffällig in der

Umgebung vom alten Huelui in Schmedebeschreibungenaen als Bezeichnung für kleine Wälder vor. In der Volken, Feldflur b. Schinna; Gud, Feldflur b. Kothensuffeln. — In großer Zahl kommen noch Ortsnamen mit — hoec, — hook als Grundwort in abgegrenzter Weise vor. Sie liegen in einem Striche von der Seeend um Lingen an zu beiden Seiten der deutsch-holländischen Grenze. Es ist nicht möglich, daß diese vielen Namen wie bisher ein Verhättniß zu dem andern nachgeschrieben hat, immer Winkel oder Ecke bedeuten, doch kann nur ein Ortsfundiger den wahren Sinn feststellen. Unzweifelhaft handelt es sich um sehr frühe Siedelungsnamen ein und desselben Stammes, da sie sich sonst nicht wieder finden; am wahrscheinlichsten sind sie bei der Besetzung eines Theiles des Chamaven- und des Frutkererlandes entstanden.

Weiter müssen noch die Ortsnamen auf — hol, welche ein anderes Bestimmungswort haben, des guten Ueberblickes halber aufgeführt werden. Tellinghaus, Westfäl. Ortsnamen, giebt folgende an: Hohl b. Olve; Sohle, Weiler b. Serich; ein Hof „in then Hole“ (13. Jahrh.); Sohle, Gut b. Brake, Holle 1050, tor holo 1350, Huelle, Jorshaus Höll b. Vaer-Tburg; das Balckeshöll 1357, b. Blomberg i. Lippe; Pretinholo 1072, Bredenole, Brahle; Greminehole (14. Jahrh.) zwischen Melle und Tellingholzhäusen — Ravensberg; das Rockholl b. d. Darlingsburg; Lemenhohl b. Lüdenscheld; Mummershohl, Hof b. Hershfeld; Notenhohl b. Bärenfeld — Altena; Alenhol b. Altendorn; Spüjinqshohl b. Loffum. Ich selbst füge folgende an: Berahol, dicht bei letzterem, beide in Schaumburg-Lippe; twe hove dicta hovle b. Verford; der Lippoldshohl, die Lippoldshöhle an der Glene b. Alfeld; Raßhohl b. Rhoden i. Waldeck; de Hoel, Prov. Trenthe. Foxhol ebenda; Buechol, sonst immer Buchhald, Boehold. Boeholt und unbekannt wo? aber in Westfalen 1101 Veerhol. In anderen Bezirken ist hol als Bestimmungswort häufig, als Grundwort aber selten. Jedenfalls ist es gerade in den Landstrichen der huk- und hukilo-Namen auffällig vertreten, bedeutet augenscheinlich, wie schon oben angedeutet, Höhlung in der Erde oder steht in derselben Beziehung zu einem Bestimmungswort wie in hukeshole.

Von den mit Zahlen aufgeführten Ortsnamen läßt sich sicher noch ein oder das andere Wort beanstanden, doch findet dann auch ein Ausgleich insofern statt, weil sich unter hier nicht aufgeführten Namen mit Hac — und Hax — ebenso wie unter weitem mit Hoike — noch einzelne hergehörige finden lassen werden.

In Bezug auf die Wortformen ist Folgendes, weil besonders auffällig, in den Vordergrund der Betrachtung zu stellen. Das Festhalten des A-Lautes oder dessen Umlaute au und ae findet sich im alten Sitz beider Chaulenstämme und dessen näherer Umgebung, nimmt aber ab mit der Entfernung. Umgekehrt häuft sich das Vorkommen der Form hukeshole mit dem Fortrücken vom Stammland und ist besonders auffällig am Ende nach der Challengrenze zu, aber auch schon vorher im Bereich des Cheruskerbundes, wo demnach längeres Verweilen durch Widerstand anzunehmen ist. Die Abschnitte I bis III habe ich in Zusammenhang gebracht, weil bei ihnen im Großen und Ganzen dieselben Namensformen vorherrschen, und weil sie, wie es sich nach Eintragung in eine Karte auffällig kennzeichnet, von VI getrennt erscheinen. Es ist das nicht verwunderlich, weil sich in

1) wage = wasserreiche Stelle und Wasser.

2) Hier wird als auffallend das frühere Vorkommen von Ruchshöfen an den Häusern berichtet und auf besondere Einfüsse aus nördlichen Gegenden bezogen! Jahne (Limes imper. rom. sec.).

3) poit = Pf. Pütt, Brunnen, Wassertümel.

4) Hier kann ich eine Abschweifung nicht unterlassen. In der Umgegend heißt der Ort „Wollich Lebenow“. Hierauf fügen die Solalgelehrten die Ansicht von dem wendischen Ursprung. Wenden sind in dieser Gegend als Stamm nicht gewesen. Es handelt sich um eine dort sehr verbreitete Grenzbezeichnung, welche gerade da auch als „Woll“ vielfach vorkommt.

dem trennendem Gebiet zunächst nordwärts greife und sehr tiefe Meere quer zur Zugrichtung und weiterhin im Beraland die ausgedehnten, humrigen Bruchflächen vorliegen. Die geistliche Erörterung wird sich mit diesem vorläufigen Befund in auffälliger Einflanz erweisen. — Bei Abschnitt I bis III findet sich sehr viel der vokalische Genitiv mit hukil- und abkürzenden Formen, und zwar ca. 2/3 der Gesamtsumme, während die konsonantische mit hukin- und Ableitungen nur 1/3 ausmacht; erstere dürfte wohl die ältere sein. Die Namen mit der unaebigten Form huc- — nebst Zubehör betragen 1 : 9^{1/2}, die mit hukil und Folgeformen 1 : 12. Hierbei sind die auf a lautenden abgetrennt, sie stellen 1/3 aller Formen, also gegen 1/3 mit u (ne. oe. o). Die Bezeichnungen für eine menschliche Ansiedelung erstrecken sich auf 1 : 2^{1/2} der Wortformen, 1/3 der sämtlichen vertritt huke-hole, unter ihnen wahrscheinlich die älteste Bezeichnung für die Eigenhümlichkeit des Wohnplatzes; während das ohne Rücksicht auf die Bauart gebrauchte, sehr alte — hori, — hori 4 mal von mir gerechnet wird, kommen — hagen 4 mal und — hof 3 mal vor, während — heim 2, — dori 2, — hütel 2, — hüfen 4 mal angemerkt worden sind. Sehr zu beachten sind die Beziehungen zu wasserreichen Stellen, wozu ich auch — haven, — deich und das in diesen Verbindungen auffällige — mühle (4 mal) rechne; 2 : 7 der Liste füllen sie aus, während doch sonst gern trockene, wenn auch quellenthaltige Plätze zur ersten Siedelung bevorzugt wurden.¹⁾ Daraus schließe ich auf eine Vorliebe der Bewohner für das Wasser, wie sie nur durch lange Gewohnheit entstanden sein kann; aber auch Berge spielen eine gewisse Rolle, 1 : 12 mal sind sie vertreten. Die sich anschließende Gruppe IV läßt keine besonderen Schlüsse zu, weil sie zu wenig Formen enthält. Gruppe V hat das Eigenthümliche, daß die meisten Orte in einem Grenzmischgebiete zwischen Deutschen und Dänen liegen, daß sie aber in rein dänischen Lande nicht mehr vorkommen, sie sind nicht wie bei einem Stammeszuge verbreitet und doch wie bei Besiedelung von verlassenen Lande. Ich denke mir, daß sie nach der angelsächsisch-jütischen Auswanderung nach England entstanden sind, als nun Friesen einwanderten, welche die alten Chautennamen mitbringend, die verlassenen, aber noch benannten Wohnsitze (vergl. die Grundwörter) einnahmen.²⁾ Bezüglich der Wortformen sei angemerkt, daß der ungebeugte Fall mit 1/17, dann der Genitiv hukes — mit 2/17 vorherrscht. In den Grundworten machen Wohnungsbezeichnungen 12/17 aus; Beziehung zum Wasser kommt nur einmal vor. — Bei den unter VI zusammengestellten Worten können wir etwa 2/7 absondern, welche durch das Wort hukil —, und zwar ursprünglich wohl mehr im Genitiv hukilin —, mit den Nebenformen Hoekel, Hoekel, Kuechel u. s. w. bestimmt werden. Es sind also bedeutend mehr als bei I bis III; wesentlich weniger sind die Namen mit hukes — 1/6, etwas weniger mit hukin — 1/6, mehr die mit

huc — 1/3, vertreten. Die den A-Laut beibehalten habenden betragen nur 1/3 gegen 1/3, bei I bis III. Bei VI findet sich sowohl huk als auch das verleinerte hukil für sich oder mit dem eine Zugehörigkeit anzeigenden — ing; es ist das in etwa 1/3 der Fälle gegen verschwindend wenige bei I bis III nachzuweisen. Siedelungs- und Wohnungsbezeichnungen haben wir 2/3, solche an wasserreichen Stellen, auch noch genau, um aufzufallen, betragen 1/3, darunter 4 mal (bes. 6) Mühlen, die Bezeichnungen für Berg und Thal 1/12. Unter den Siedelungsbezeichnungen tritt — heim mit 1/3 neu auf (unter 13 mal 11 mal mit hukil), jänat ater erst im Münsterischen an; — haufen, etwas weniger als 1/10, führt unter 12 mal 6 mal hukil —, diese letzteren Orte treten erst von Seest an auf, sind also jedenfalls später entstanden als die auf — heim. Es ist demnach ein merklicher Unterschied gegen die Ortschaften I bis III vorhanden, der dadurch gekennzeichnet ist, daß die Bezeichnungen für die späteren, dauerhaft gebauten Wohnungen, — heim für die Siedelung und hukil als Bestimmungswort, auffallen. Das alte hukeshole oder ganz ähnliche, wohl umgewandelte Formen können wir hier nur in 1/6 der Fälle gegen 1/3 bei I bis III und vorwiegend an dem Südrande des Gebietes, der Chattengrenze, nachweisen. — Die verstreuten Namen und manche in dem großen Gebiet, welches wir so erforscht haben, werden ihre Entstehung späteren Zeiten und der gelegentlichen Mitwanderung mit anderen Stämmen, den Sachsen und Friesen, verdanken.¹⁾ Diese letzteren haben übrigens schon in der frühesten Zeit manche Ansiedelung als wandernde Kaufleute (vorwiegend mit wollenen Kleidungsstoffen, „Fries“) veranlaßt, und zwar bis tief in das andere Deutschland hinein. Sollte so an der oberen Sieg Friesenhagen mit den darum liegenden Orten 216 bis 221 entstanden sein? Hiervon also ausdrücklich abgesehen, können wir in geographischer Hinsicht folgende Besonderheiten bestätigen oder neu feststellen. Es handelt sich in der Hauptsache um drei Striche von Ortsnamen in einer Verteilung, wie sie nur bei Stammeswanderungen vorkommen. Der erste Zug geht in den Zeiten einer noch merklich zurückgebliebenen Kulturperiode vorwiegend vom Lande der Grefshaulen aus an dem ursprünglichen Bezirk (Börde) der Langobarden vorbei über die untere Aller und untere Leine durch Angriwarerland. Dann gelangt er in der Umgebung des Steinhuder Meeres und zwischen Deister und Leine in den späteren pag. Maerstein, in welchem uralte Ortsnamen einen frühern Sitz der vielgewanderten Marsen vermuthen lassen, um in den späteren Gauen Bukki, Osterpurge und Tillich das Land der Dulgibini²⁾ zu durchziehen. Gleichlaufend scheint auch ein Zug im Westen der Weser von den Kleinhauten an durch die linksweiserigen Angriwarer in den späteren Illsbeko gowe zu gehen und, nachdem der erstgenannte Zug, an der Weserscharte und oberhalb die Weser überschreitend, sich mit ihm vereinigt hat, zusammen durch raensbergisches und lippeches Cheruskerland weiter zu gehen, bis wir zuletzt die Chattengrenze erreichen. Von hier zweigen sich dann

¹⁾ Erst ist die Seest besiedelt, dann die Marich, erst der Berghang, dann das Thal!

²⁾ Es handelt sich hier um eine beachtenswerthe Analo-genaent, zumal sich in diesem Bezirke in Dets und Nurnamen eine alte Grenzlinie findet, welche sich nicht an das jetzige Sprachgebiet hält. Zwischen dieser und der nördlicher liegenden Jütingrenze muß eine Auswanderung stattgehabt haben, in welche erst später wieder Jüten eingedrungen sind.

¹⁾ So Nr. 101 am Frisonovelt!

²⁾ Ich bin in der Lage, die schon von Müller (Viech. d. Deutschen Stämme ausgesprochene Ansicht über den Sitz der Dulgibini, wesentlich genau auf bezügliche, jetzt meist verschwundene Sturzbezeichnungen, aufrecht zu erhalten.

nach Osten einzelne Namen ab, wie sie aber mehr dem Auftreten der Ortsnamen bei VI entsprechen. Der Zug dieser unter VI zusammengestellten Namen beginnt als solcher bei den Chasuarii im Gebiete der Hase und setzt sich durch das alte Bructererland fort. Aus diesen alten Sitten waren aber wohl die Bructerer durch Chamaven, Angrivarier und andere Nachbarstämme, worunter auch Dulgibinen¹⁾, theilweise vertrieben, und hatte eben dieser Umstand mit dazu beigetragen, den Zug I bis III in die so geschwächten Gebiete der letzteren geradezu zu veranlassen. Nachdem das ehemalige Gebiet der Saamborer, welches gleicherweise von verschiedenen Nachbarvölkern besetzt worden war, durchzogen ist, macht auch diese Wanderung an der eigentlichen Chattengrenze Halt. Dabei findet eine Seitendebewegung auf den Niederrhein zu in das Bergische hinein statt, wo der *limes secundus* durchbrochen wird und das Ende derselben am Rhein selbst zu finden ist. Die bezüglichen Orte um die Gocher Heide, wie sie unter VII aufgezählt sind, haben hiermit schwerlich etwas zu thun und bedürfen nach dem früher Gesagten nicht mehr der Erläuterung.

Ein großer Theil bisher unklarer Berichte der Alten steht mit der Annahme, daß diese Züge einer Wanderung jener Stämme, von denen sie ausgehen, entsprechen, im genauesten Einklang. Wir wissen, daß die Cherusker (Tacitus Germania c. 38) von Chauken und Chatten arg bedrängt worden sind, wobei allerdings nur die Chatten als Sieger angeführt werden. Es muß dies vor dem Jahre 84 n. Chr. gewesen sein, weil damals Chariomer, Fürst der Cherusker, welchen vorher die Chatten vertrieben hatten, zurückgekehrt auf kurze Zeit in seinem Volke mächtig war. (Dio Cassius. LXVII. 5.) Bei diesen Kämpfen müssen die Chatten nördlich vorgeedrungen sein, wie es auch der allerdings in Bezug auf Nordgermanien aus fremden Quellen schöpfende Ptolemaeus II, 10 berichtet: *ἐπὶ δὲ τοῖς Καυαῶνις Νάτιαι*. Der Theil der Cherusker, welcher zwischen Leinechamaven und Chatten wohnte, ist nun verschwunden; die letzteren werden also bis in die Gegend von Nordheim vorgeedrungen sein. Soweit finden sich in der dichten Zahl von Norden herangekommen die auf die Chauken bezüglichen Ortsnamen. Andererseits berichtet Tacitus am Ende des 1. Jahrhunderts n. Chr. in Germania c. 35 *Chaucorum gens omnium quas exposui gentium lateribus obtenditur, donec in Chattos usque sinuetur*. Mangels irgend welcher anderer und späterer Berichte müssen wir, weil nach dieser Angabe die Chauken an der Seite der Rheinhamaven, Bructerer und Angrivarier (wohinter Dulgibinen) bestimmt angeführt werden, ein Hervorbrechen auf dem östlichen Flügel dieser Völker allein für möglich halten und in die erwähnte Zeit verlegen, damit die soviel Zweifel anregende Berührung der Chauken mit den Chatten verständlich wird. Dort hatte es auch, wie schon erwähnt, Luft gegeben, insofern als die Angrivarier wahrscheinlich im Bunde mit den früheren Cheruskergeroßen, den Chamaven²⁾ und Dulgibinen vordringend (Tacitus Germania

c. 33) die Bructerer, nicht wie Tacitus will, vernichtet aber mehr in das Sauerland (früher Sigambrierisch) verdrängt hatten. So konnten sich, was bisher immer beanstandet worden ist, thatsächlich die Feinde der Cherusker, die Chauken und die Chatten, nach dem Sieg über jene die Hand reichen.¹⁾

Auch die durch das jetzige Westfalen vom Hasegau beginnend sich hinziehenden und bis zur Chattengrenze am Ockerkopf und Westerwald reichenden Ortsnamen VI entsprechen dem Chaukennamen, und zwar, wie wir theils wegen der geographischen Beziehungen theils wegen der so häufig wiederkommenden Stammesform mit Hukilo, Hukilo sehen werden, dem der Chauci minores. Es hat schon viel Bücherstaub aufgewirbelt, daß wir bei Strabo außer den von Tacitus angeführten Völkern, welche den Triumphzug des Germanicus im Jahre 17 n. Chr. verherrlichten, noch *Καυῶνοι καὶ Αἰσβαροί*, in anderer Lesart für erstere *Καυῶνοι*, finden. Derselbe Schriftsteller führt sie auch vorher bei der Aufzählung der zwischen Elbe und Rhein wohnenden Völker an: *Καυῶνοι τε καὶ Καυῶνοι καὶ Καυβαροί*. Was ist an diesen Namen nicht herumgedeutet worden! Durch obige Aufstellung der Ortsnamen wird es nun sehr nahelegend, anzunehmen, daß die Chauci minores einen sie von den Chauci maiores unterscheidenden, aber ganz ähnlichen Namen und zwar außer dem gemeinsamen geführt haben. Diese Form ist, wie wir schon oben erklärten, die verkleinernde von Chauci. römisch Chauculi, germanisch Chauculi. Was liegt auch näher? Ja, wir können sicher annehmen, daß sie sich auch selbst so nannten. Lesen wir, indem wir eine falsche Abschreibeweise aus einer römischen Urchrift gleich andern annehmen, das Griechische *Καυῶνοι* Cahulkoi, was ein Grieche ja nicht schreiben konnte, wozu wir aber durch die Lesart *Καυῶνοι* berechtigt werden, berücksichtigen wir ferner Namen wie Chochilaich, Hygeläk, die Personennamen wie Hukilo u. s. m., so sind wir im Klaren darüber, daß Ahd. Hukilinhem, einem noch früheren Chauchilinham entspricht. Dieses aber muß von Chauchuli, Ckaukili hergeleitet werden, da bei der eigenthümlichen geographischen Verbreitung an die Ableitung allein von Personennamen gar nicht gedacht werden kann. — Geschichtlich wissen wir über die kleinen Chauken, daß sie ihre Nachbarn, die unter römerfreundlichem Führer lebenden Amisvarier, welche, wenn auch bezweifeltemaßen, doch wohl gleichbedeutend mit *Αἰσβαροί* sind, im Jahre 58 n. Chr. aus ihren Sitten an der Ems vertrieben haben. (Amisvarii pulsi a Chaucis et sedes inopes. Tacitus Annal. XIII. 55.). Diese suchten erst bei den Tenkterern und Bructerern neue Wohnplätze; unter römischer Beeinflussung abgewiesen wandten sie sich an die Usipeten und Tubanten, damals wohl an der oberen Sieg sesshaft, welche sie ihrerseits aus Haß wegen früherer Römerfreundlichkeit nicht aufnehmen wollten. Hierauf zogen sie zu den Chatten und den Cheruskern; überall abgewiesen wurden sie angeblich vernichtet. Die kleinen Chauken scheinen auch die Hasegaubewohner, Chasuarii, welche

1) Die aus ihrem alten Sitz größtentheils vorher ausgewanderten oder von den Chauken verdrängten Dulgibinen scheinen nach der bekannten Niederlage der Bructerer die Umgebung von Bockum besetzt zu haben, wie sich ebenfalls aus Ortsnamen ergibt.

2) An der Leine.

1) Der Verfasser ist in Bezug auf die Umgebung meiner Heimath ungenau unterrichtet. Doch dürfte mit Rücksicht auf die hier vorkommenden Ortsnamen ein wesentlicher Widerspruch (bis auf die Bedeutung von — ohi) nicht erhoben werden können. Auch dürfte in Bezug auf das Urtheil über den Frankenbund im 4. Jahrh. seine Ansicht der des D. Dederich vorzuziehen sein.

N.O. von den Brukerern wohnen und von den Hattuarii. Attuarii im Landstriche „Dexter“, W. der Brukerer, zu unterscheiden sind, beeinflusst, wenn nicht abhängig gemacht zu haben, da diese später als Chattigauci vorkommen. Sollte vielleicht dieses Wort in dem obigen Kathylkoi stecken? Ich nehme es nicht an, weil die andere Erklärung so sehr viel näher liegt; Müller (l. c.) aber hält sie für gleichbedeutend. Was nun weitere für uns verwertbare Nachrichten über die Chauken anlangt, so führt Nicolai (Der sächs. Völkerbund) an, daß die Chauken ihre Sitze zu Anfang des 3. Jahrhunderts theilweise verlassen haben. Ael. Spartiani Didius Julianus, c. 1: *Hi Chaucis Germaniae populis, qui Albim fluvium aecolebant, erumpentibus restitit (in den belgischen Grenzbezirken) tumultuariis auxiliis provincialium.* Hierbei ist aber trotz der Beziehung zur Elbe eher an die kleinen Chauken schon wegen der ungenauen Wohnsitzangabe zu denken. Das entspricht auch den tabulae Peutinger. Zu der Zeit ihrer Aufstellung (Ende des 3. Jahrhunderts) erscheinen die Chauci noch in ihren alten Sizen, daneben aber Haci, Chaci zwischen Rheinamaven, Angrivariern und (Süd) Cherusken. Diese werden von einiaen, so von Zeuß, als Chauci in neuer Siedelung, von Dederich als Chaci-varii. Chattuarii. Attuarii angesprochen. Der Wortform entsprechen die Ortsnamen Kafen u. s. w. am Niederrhein, sonst aber nach dem Gesagten trifft die zweite Chaukenkolonie zu.

Jetzt müssen wir wieder an die Taciteische Nachricht von der Vernichtung der Amisvarier anknüpfen, weil wir dieselben doch noch wieder auftauchen sehen. Und zwar erscheinen dieselben im 4. Jahrhundert wieder, so daß richtig gesagt wird (Dr. V. Vogt. Ortsnamen auf —scheid und —ael), daß sie inzwischen irgendwo Wohnplätze gefunden hatten, und es ist loaisch von dem genannten Forscher weiter zu sagen: Sie fanden solche zwischen all den Stämmen, welche sie nicht aufnehmen wollten in unwirthlicher Gegend, dem südlichen Theile des Sauerlandes, an der oberen Lenne und Ruhr. Nach Wiederkräftigung des fast vernichtet gewesenen Stammes rückte derselbe an die untere Sieg und Wied vor. Seine Sitze und seine Kriegszüge, bei denen versprengte Abtheilungen weiterhin sesshaft wurden, sind nach der Ausführung Vogts gekennzeichnet durch die Drischasten auf —scheid und —ael. Für uns ist nun hierbei bemerkenswerth, daß gerade in das dichteste Gebiet der Namen auf —scheid und ael die auf die kleinen Chauken bezüglichen Namen keilförmig hineinragen. Damit deckt sich nun wieder die Nachricht des Zosimus III. 6. 7., wonach die Sachsen einen Theil ihres Bundes gegen die römischen Besitzungen zur Zeit des Kaisers Julianus vorschickten. Diese Bundesgenossen werden Quadi genannt. Ob dieses Namens natürlich allseitig Schütteln des Kopfes. Trotz des Widerspruches vieler Schriftsteller gegen diejenigen, welche die Quadi für gleichbedeutend mit den Cauchi erklären, entscheiden wir uns für die Letzteren. Denn Quadi kann leicht handschriftlich aus Quachi entstanden sein, und für diese Wortform haben wir ja noch heutigen Tages unter den obigen Ortsnamen Vereise. Zu dieser Zeit waren die benachbarten Franken, besonders auch die Chamaven, mit den Römern seit Kurzem in Frieden, und so erklärt sich nicht nur, daß sie die Quaken an dem Ubergange über den Rhein auf römisches Gebiet hinderten, sondern

auch, daß die Quaken abshwenkend wahrscheinlich in die von römischer Hilfe entfernteren Wohnplätze ihrer alten Feinde, der Amisvarier-Franken, mit besonderem Nachdruck einfielen. Dort hinterließen sie dann in zahlreichen Ortsnamen¹⁾ ihre Spuren ebenso wie am limes secundus, von wo sie auch wie gleichfalls von der Insel Batavia aus die römischen Ansiedlungen ängstigten. Daraus können wir ferner erfahren, warum die Amisvarier auf das linke Rheinufer übertretend an die obere Lure, Sauer, an die Trüm und Kyll, Lieser, Salm und Alf gelangten: sie mußten ausweichen. Bemerkenswert mag noch, daß die frühere Zubehörigkeit der Chauken zum Frankengebiete eigentlich gar nicht sonderlich gut belegt ist. Mir ist sie um deswillen zweifelhaft, weil jene entschieden immer in einem Gegensatz zu den Istävonen gestanden haben. Aus Istävonenstämmen besteht aber der Frankbund und zwar aus solchen, welche aus ihren Wohnsitzen versprengt sich im Verlaufe von zwei bis drei Jahrhunderten am Niederrhein, besonders auf den Inseln, zusammengefunden haben. Wenn also unter den Franken zeitweise Chauken und Kafen vorkommen, so dürften solche nur die oben nachgewiesenen abgezweigten Chauken zwischen andern Völkern gewesen sein und zwar nur so lange, wie sie sich in Zwangslage befanden. Sobald sie aber vom Hauptland durch neue Schaaren Nachschub erhielten, worüber uns die Geschichte bestätigend Auskunft giebt, wird das alte, feindliche Verhältniß wieder in sein natürliches Recht getreten sein. Nur durch diese Annahme ist das widersprechende Verhalten der Chauken in den verschiedenen Zeitabschnitten zu erklären. — Als Bundesgenossen der Sachsen verschwinden sie alsbald vollständig aus der Geschichte. In das Land der Großchauken waren die Sachsen gleich nach ihrem Auftreten in der Geschichte eingedrückt (pagus Haduloha, Land Hadeln); in das Land der Kleinchauken, welches wie jenes als durch Auswanderung sehr entvölkert anzunehmen ist, scheinen die Sachsen ohne Kampf nachgewandert zu sein, so daß wir es eigentlich mit Stammeswanderungen zu thun haben, welche sich wohl wegen der so lange Zeit geschlossenen Macht der Chatten, die sie nicht durchbrechen konnten, gewissermaßen in Kreisabschnitten bewegt haben.

Als mir im Verlauf eines längeren Zeitraumes das, was ich in Vorstehendem auseinandergesetzt habe, in immer größerer Klarheit erschien, mußte ich mir beim Durchlesen der maßgebenden Arbeiten anderer Forscher fast stets sagen, daß ich mich mehr und mehr mit den herrschenden Ansichten in einen Widerspruch zu setzen haben würde, wenn ich mit der meinigen in die größere Öffentlichkeit treten wollte, wie ich dies schon durch einen Vortrag hierüber in dem kleinen Kreise des hiesigen Vereins vor längerer Zeit gethan habe. Das thue ich also hiermit, hoffe aber doch, daß ich trotz des unvermeidlichen, aber vielleicht nicht sehr wichtigen Hornes einiger tonantes mit meinen Darlegungen bei frisch denkenden Forschern Anklang finden werde, und zwar um so mehr, als ich mich bemüht habe, auf Sprachwissenschaftliches hier nicht mehr, als unumgänglich nöthig war, einzugehen. Im Uebrigen halte ich diese Arbeit

¹⁾ Wir erfahren hierbei, wann der Siedelungsname — hauken aufgefunden ist; zu dieser Zeit, im 4. Jahrhundert und zwar gegen Ende. — heim war früher da, zur Zeit als die kleinen Chanten als Chauken in Westfalen einfielen.

nicht für ein abgeschlossenes Ganzes und Berichtigung besonders aber Zufüge Anderer für naturgemäß und sehr wahrscheinlich.

Nachtrag zur Aufzählung der Ortsnamen.

247. Rufenlothe b. Wilhelmsburg a. d. Elbe (hinter Nr. 9); — Rüdenschütten (hinter Nr. 22; **248.** de hoeff to der Gobruggen negest dem Kukensmore twischen Alre onde der Wessere, ein noch nicht erwähntes Rüdennoor (hinter 37); — Hafelsch b. Zoest (hinter 190); **249.** Rittergut Böckinghof b. Schmeln (hinter 230) und — Sackeland ebendort. Aus der Schrift von Dr. G. Landau: Hist.-topogr. Beschreibung der wüsten Ortschaften im Kurfürstenthum Hessen u. s. w., welche mir leider zu spät unter die Hände gekommen ist, führe ich jenseits der Charentengrenze doch noch eine Reihe von Namen an, während auf Karten und im Ortschaftsverzeichniß mir solche nicht zu Gesichte kamen: **250.** Hauderode, 1457 Wusteneey Houckenrade. U. Lichtenau, wegen — rode indirekt hergehörig; — Hufsdorf, 1327 aber Hudingsdorf, wüßt im U. Roienburg; **251.** Gockershausen. 1457 Gogkershusen ebenda; — 1357 Hugerod, 1388 Hoygerode, entaegen der Ansicht von Landau entschieden daselbe wie 782 Hunengerod, 1231 Huningeroth. 1283 Hunigerod. 14. Jahrh. Hoegerod wüßt im Ger. Oberocula; **252.** Heuchelheim, 1291 de Huckelheim. 1367 Huychilheim, 1419 Huchelhem am Fuße des Heulberges ebendort; **253.** Hockenhausen, 1343 Hockenhusen im Schwalmgrund, Amt Neufkirchen; **254.** Sackenrode, 14. Jahrh. Hockenrode, Amt Borken, wegen — rode ohne Bedeutung; **255.** Heuchelheim findet sich als Wüstung 1537 mit Heuchelheimer Weg, vor dem Heuchelheimer Thor bei Schönau und als Heuchelmühle, jetzt Seichelmühle — und dadurch verdächtig — an der Gilsa im Gericht Schönstein; ebenso im Oberlahngau; **256.** Heuchelhem, wüßt, 1263 Huckelheim, 1266 Huckelhem. 1433 Huchelhem bei Amöneburg; **257.** Dorf Rüdchen, Gericht Sarmuthsachsen in Thüringen; — Sachtel früher Hachtale gehört nicht her, weil 1459 Habichtayl, Ger. Boineburg. Zum Schluß muß **258.** Kuckeshof, jetzt Hof Wolfsberg, wenn auch zweifelhaft hergehörig und versprengt, im Schmalkaldischen liegend, aufgeführt werden. Bedeutung haben, wie wir sehen, nur die drei Orte Heuchelheim. Diese Form findet sich am weitesten von der Bahn der Wanderung verzweigt.

Fünfter deutscher Historikertag.

In den Tagen vom 12. bis 15. April d. J. hat in Nürnberg die V. Versammlung deutscher Historiker stattgefunden, mit über 100 Theilnehmern, darunter von Universitätslehrern aus Berlin Meißner, aus Königsberg Prutz, aus Breslau Kaufmann, aus Leipzig Lamprecht und Seliger, aus München v. Heigel, Stieve, Krumbacher, Friedrich, aus Tübingen v. Thudichum, aus Erlangen Nehm, Kolde und Cheberg, aus Prag — die Deisterreicher waren besonders stark vertreten — Werunsky, Neuwirth, Jung, Lambel, aus Innsbruck Kaltenkrunner, aus Graz Luschin v. Ebengreuth und v. Zwiedined, aus Gent Pirenne; von Archivaren Geh. Rath v. Weech aus Karlsruhe, Geh. Rath v. Stälin aus Stuttgart, Oberst

v. Erhard aus Wien, Professor Hansen aus Köln Dr. Meinode aus Berlin, der Herausgeber der Histor. Zeitschrift. Bibliothekare und Schulmänner waren zahlreich vertreten.

Am 12. April, abends, versammelten sich die Theilnehmer zu einer Begrüßung im großen Saale der Gesellschaft „Museum“. Namens des Ortsauschusses wurden sie von dem Rektor Bogt-Nürnberg überaus warm willkommen geheißen. Der Vorsitzende des Verbandes deutscher Historiker, Prof. Stieve aus München, entgegnete in bekannter launiger Weise.

Die offizielle Eröffnung vollzog sich am Mittwoch, 13., an derselben Stätte. Professor Stieve begann mit einer längeren Rede, die auf die Ergebnisse der früheren Historikertage zurückblickte, der verstorbenen Mitglieder, wie Brückners und Wegeles, gedachte und auch mit leiser Mißbilligung die unerfreulichen Streitigkeiten, die gegenwärtig insbesondere bei den Historikern im Schwange sind, streifte. Ein positives Ergebnis, so meinte Stieve, haben diese Streitigkeiten selten. Gerade die persönliche Aussprache auf den Historikertagen würde am ehesten zu einer Verständigung führen. Dann wurde die Versammlung im Namen der bayerischen Regierung von dem Regierungspräsidenten von Mittelfranken, Dr. Schelling, im Namen der Stadt von dem zweiten Bürgermeister Täubler, im Namen der Universität Erlangen von dem dertz. Rektor Professor Cheberg, im Namen des germanischen Nationalmuseums von dessen Direktor Dr. v. Bezold begrüßt. Darauf wurde in die Tagesordnung eingetreten und nach kurzen Bemerkungen Stievers und Thudichums beschloffen, die in Innsbruck über Archivfragen beantragten Beschlüsse zunächst auf sich beruhen zu lassen, da die Archvorstände durch die dortigen Verhandlungen über die Wünsche und Beschwerden der Historiker genauesam unterrichtet seien und der Historikertag durch Beschlüsse wenig auf sie wirken werde. Dann berichtete Professor Hansen über die Förderung der Benutzung des vatikanischen Archivs. Der Vortragende sprach den Wunsch aus, es möchten die Forscher den Stand der vatikanischen Archiwalien der Öffentlichkeit zugänglich machen. Privatim ist das bereits von einigen Seiten geschehen, aber in nicht vollständiger Zusammenfassung und Uebersichtlichkeit. Die Publicationen einzelner Forscher sind in allen möglichen Zeitschriften zerstreut und auch in den größten Bibliotheken nicht vereinigt zu finden. Jeder Geschichtsforscher, der nach Rom kommt, muß deshalb zuerst zeitraubende bibliographische Arbeiten durchmachen und meist die verschiedensten Bibliotheken in Rom und anderen italienischen Städten aufsuchen, weil ein großer Theil der päpstlichen Archiwalien in denselben untergebracht ist. Der Redner macht dann die Wünsche betreffs Herstellung von Uebersichten über die einzelnen Register namhaft, z. B. Bullen-, Breven-, Kameral- und vor allen Nuntiaturregister. Ein Zusammenarbeiten der drei in Rom bestehenden historischen Institute, des preussischen, des österreichischen und der Görresgesellschaft, nach dieser Richtung hin würde von größtem Vortheil sein. Ferner wäre es wünschenswerth, wenn von allen Quellenpublicationen je ein Exemplar diesen Instituten zugewendet würde. Bei allen Forschungen sei bisher eine Abtheilung, die sehr bedeutsam ist, zu kurz gekommen, nämlich „die geistige Entwicklung der Kurie und ihr Einfluß auf die deutschen Verhältnisse“. — Der Korreferent Geh. Rath

Dr. v. Weech, Direktor des Generallandesarchivs zu Karlsruhe, fügte diesen Ausführungen noch den Wunsch hinzu, daß jedes Land eine genaue einheitliche Bezeichnung erhalte, was bisher nicht der Fall sei, und daß die Forscher ihre Arbeiten nach Ditzelen, nicht nach der jetzigen Ländergestaltung ausführen möchten. Auch habe das Forschungsgebiet das ganze alte Deutschland zu umfassen. — Der hieran sich anschließende Vortrag des Professor G. Kaufmann (Breslau) über „die Lehrfreiheit an den deutschen Universitäten im 19. Jahrhundert“ behandelte in großen Zügen zunächst den Gegensatz zwischen Forschung und Dogma und betonte, daß nur die Wahrheit, die ganze Wahrheit die letzte Schranke der Forschung bilden dürfe. In dem Sinn des Strebens zur Wahrheit verlangen wir: Lehr- und Lernfreiheit. Im Mittelalter gab es keine Lehrfreiheit. Kirchliche, zünftliche, absolutistische Einrichtungen verhinderten das. Auch die evangelische Kirche im 16. und 17. Jahrhundert bewegte sich in dem Wahn, es dürfe keine volle Lehrfreiheit geben. Der Redner erörterte hierauf die langsame Entwicklung der akademischen Lehrfreiheit aus dem erwachenden philosophischen Denken und verweilte besonders eingehend bei dem Zustand der deutschen, speziell der preussischen Universitäten nach dem Zeitalter Friedrichs des Großen und nach der Zeit der Freiheitskriege. Er schilderte dann die auf die Reformen folgende Periode der Reaktion und die Kämpfe, welche die Vorfürer der neuen Epoche durchzumachen hatten, und schloß mit einem Blick auf die Lehrfreiheit in der Gegenwart. — Am 13. April, nachmittags, sprach Archivrat Dr. Mummenhoff (Nürnberg) über „den geschichtlichen Entwicklungsgang der Reichsstadt Nürnberg“. In vorzüglich klarer und übersichtlicher Weise faßte der Vortragende die Ergebnisse seiner langjährigen und ergebnisreichen Forschungen zusammen.¹⁾ Er widerlegte zunächst die Fabel, daß Nürnberg römischen oder slavischen Ursprungs sei, hielt es vielmehr für wahrscheinlich, daß die Stadt begründet sei, um dem Vordringen der Slaven, die sicher bis in die Gegend von Erlangen gekommen seien, Widerstand leisten zu können. Nürnbergs Entstehung als Stadt knüpft sich an die Gründung einer kaiserlichen Burg, wozu jedoch nicht ausgeschlossen erscheint, daß Gebäude des in späteren Urkunden genannten „Reichshofs“ hier gestanden haben. Nürnbergs Vorkommen ist nicht vor dem Jahre 1050 bezeugt, die wesentlichsten Momente für das schnelle Wachstum der Stadt sind die Gunst und der häufige Aufenthalt der Kaiser auf der Burg, die Verlegung des Marktes dahin von Fürth, und der Ruhm des heiligen Sebald. Die heute noch größtentheils erhaltene Stadumwallung reicht in die vierziger Jahre des 14. Jahrhunderts zurück. Eingehend erörterte der Vortragende die Burggrafenburg und die Kaiserburg, ihr Verhältnis zueinander, die Stellung der Burggrafen, neben denen bereits im Jahre 1181 in der Person des Grafen Konrad v. Dornberg ein Kastellan (oder Burgoogt von Nürnberg) genannt werde, ein Amt, das seit Anfang des 14. Jahrhunderts als Landvogt fortgesetzt unterhalten wurde. Der Landvogt bildete als Rechtspfleger ein Gegengewicht gegen die selbstsüchtigen Bestrebungen der Burggrafen, die im Laufe der Zeit

zu mächtigen Territorialherren emporkamen. Aber auch die Stadt wurde Herrin in ihrem Hause, indem sie sich von den Kaisern zu Gunsten ihrer Reichsfreiheit ein Privileg nach dem andern ertheilen ließ und den Burggrafen die Rechte, die sie in ihrer Entwicklung beeinträchtigten, abkaufte. Dies hing zusammen mit dem Aufschwung des Nürnberger Handels, mit dem Erstarken der Gewerbe. So kam die höchste Blüthe der Nürnbergschen Vergangenheit, die Zeit des ausgehenden Mittelalters, mit den Meistern der Kunst und des Kunsthandwerks, die Zeit der Reformation. Allein, bald machte sich der Verfall wahrnehmbar, hauptsächlich durch den markgräflichen Krieg und die schwere Noth des dreißigjährigen Krieges. Doch reichten die Wurzeln des wirtschaftlichen Niedergangs bis ins Mittelalter zurück, und schon zu Ende des 16. Jahrhunderts wurde im Schoße des Rathes über den üblen Zustand der städtischen Finanzen verhandelt. Die Stadt stutzte unter der Last unerschwinglicher Steuern; die Matrikularbeiträge und Kriegskontributionen im siebenjährigen Kriege, endlich in den Revolutionskriegen gestalteten ihre Lage gänzlich trostlos. So war es eine Erlösung, als die Stadt 1806 bayerisch wurde.

Am 14. April, vormittags, sprach Geheimrath Meißner über die Frage: „Wie kann die Geschichte der im Mittelalter erfolgten deutschen Kolonisation des Ostens gefördert werden?“¹⁾ Der Rest des Vormittags und ein großer Theil des Nachmittags gehörten den Schulmännern. Geheimrath Jäger (Köln) und Rektor Vogt (Nürnberg) referirten über die Frage „wie die Vorbildung und die Prüfung der Geschichtslehrer an den Mittelschulen zu gestalten seien“. Folgende Vorschläge wurden nach langer und lebhafter Berathung angenommen: A. (Gymnasialdirektor Dr. Jäger): 1. Die Vorbildung des Geschichtslehrers an Mittelschulen gymnastischen oder realistischen Charakters vollzieht sich in drei Stufen: Gymnasium, Universität, Pädagogisches Seminar. 2. Ihn wissenschaftlich auszurüsten durch Vorlesungen, Uebungen im historischen Seminar, literarische und andere Anregungen ist ausschließlich Aufgabe der Universität. 3. Die Uebungen in den historischen Seminaren der Universität haben den Zweck, den künftigen Geschichtslehrer über die Art und Weise, wie historische Wahrheit gefunden wird, zu orientiren. 4. Ueber die Vorlesungen für den künftigen Geschichtslehrer läßt sich nichts Allgemeines festsetzen. Wünschenswerth wären zeitgemäß erneuerte Vorlesungen über Philosophie der Geschichte. 5. Die Fachprüfung besteht: a) in einer nicht zu umfassenden schriftlichen Arbeit, durch welche die Fähigkeit zu elementarer Geschichtsforschung und klarer Darlegung ihrer Ergebnisse konstaturt werden soll; b) in einer mündlichen Prüfung, bei der nicht das gedächtnismäßige Wissen, sondern die Fähigkeit, historisch zu denken, d. h. die Daten in ihrer inneren Beziehung zu würdigen, entscheidet. 6. Zur unmittelbaren Vorbildung für die Praxis des Unterrichts ist das Seminarjahr bestimmt, neben dem ein weiteres (Probe-) Jahr auch unter dem Gesichtspunkt der Vorbereitung für den Geschichtsunterricht überflüssig

¹⁾ Der Vortrag ist inzwischen unter dem Titel „Der Reichsstadt Nürnberg geschichtlicher Entwicklungsgang“ im Druck erschienen. Leipzig, F. Meiner. 32 S.

¹⁾ Der höchst interessante und für die ostelbischen Geschichtsvereine besonders anregende Vortrag wird ebenso wie die Verhandlungen der Vertreter der landesgeschichtlichen Publikationsinstitute in der nächsten Nummer unseres Blattes erscheinen.

erscheint. Für diesen Zweck der Vorbereitung empfehlen sich die mit einer Gymnasialanstalt verbundenen pädagogischen Seminare mehr als die mit einer Universität verbundenen. 7. Die mit Fakultät für den Geschichtsunterricht ausgestatteten Seminarandidaten werden am meisten gewinnen, wenn sie einige Zeit auf unterer oder mittlerer Stufe Geschichtsunterricht abhalten. 8. Fortwährendes Studium des Gegenstandes ist auch für sie wichtiger als die Lesung dessen, was in der dialektischen Literatur niedergelegt ist. B. (Gymnasialrektor Dr. W. Vogt): 1. Der künftige Geschichtslehrer an den deutschen (gymnasialen oder realistischen) Mittelschulen hat ein vierjähriges, der Geschichtswissenschaft und ihren Hilfswissenschaften gewidmetes Studium an einer Hochschule durchzumachen. 2. Seine Befähigung hat er durch zwei Prüfungen nachzuweisen, und zwar: a) durch eine allgemeine Prüfung (aus Geschichte, Methodik und den Hilfswissenschaften) nach dem dritten Studienjahr und b) durch eine geschichtliche Spezialarbeit nach dem vierten Studienjahre. 3. In der allgemeinen Prüfung ist auch die Fakultät für das Deutsche (historische Grammatik und Literaturgeschichte) zu erwerben. 4. Als Vorbildungsschule ist das Gymnasium (humanistisches, Reals- oder Reform-Gymnasium) anzusehen. 5. Die Ertheilung des Geschichtsunterrichts durch Fachlehrer ist überall notwendig. Diese Thesen wurden in der zweifachen Fassung angenommen, weil es bei der Berathung zu einer lebhaften Auseinandersetzung zwischen dem klassisch-philologischen und dem historisch-fachmännischen Standpunkt gekommen war. Ersterer wurde besonders von dem Referenten, Prof. Jäger, vertreten, während der Korreferent, Rektor Vogt, es für ein Unding erklärte, daß der Geschichtslehrer, wie bisher in Bayern, erst drei Jahre Philologie und dann ein Jahr Geschichte studire. Prof. v. Zwiédinec (Graz) ging sogar noch weiter, indem er forderte, die Geschichte müsse ein Hauptfach ohne jede Verbindung mit einem Fach der klassischen Philologie werden; auch die Verbindung mit dem Studium des Deutschen, die Vogt gefordert hatte, müsse fortfallen. Die Versammlung neigte schließlich mehr der Vogtschen Auffassung des Geschichtsstudiums zu und strich von den Leitfäden Jägers gerade denjenigen, der besagt, die Fachprüfung sei zu erleichtern, und die Fakultät im Lateinischen und Griechischen schliesse von selbst die Fakultät für alte Geschichte in sich. Bei der Annahme der oben aufgeführten Thesen, die beiden Standpunkten einigermaßen gerecht werden wollen, wurde übrigens von der Versammlung ausdrücklich betont, „daß der Geschichtsunterricht nur durch fachmäßig ausgebildete Lehrer erteilt werden dürfe“.

Am 14. April, nachmittags, sprach Prof. Lamprecht (Leipzig) über: „Die Entwicklung der deutschen Geschichtsschreibung, vornehmlich seit Herder“. Nach einer kurzen Einleitung über die metaphysisch-teleologische Geschichtsauffassung des Mittelalters und dessen besondere historischen Auffassungsformen, Relation und namentlich Sage, wandte er sich eingehend der Anschauungsweise des 16. bis 18. Jahrhunderts zu, die auf der durch Renaissance und Reformations gewonnenen Betonung des einzelnen Individuums beruhte, und deren vollendete Formen Nationalismus und Aufklärung waren. Die anfänglich wahllose Schätzung alles historisch Gewesenen, der bunten Aneinanderreihung von wichtigen und unwichtigen Dingen wurde mehr und mehr durch die Lösung: Staatengeschichte

verdrängt, denn als Zusammenfassung der Individuen erkannte man nur den Staat, der nach der Theorie der Zeit durch einen Vertrag der Individuen entstanden war. Das Hauptinteresse war das verfassungsgeschichtliche. Vor Allem Juristen trieben damals Historie. Auf der andern Seite trat neben und in dem Staat nur das große Individuum, der Held, hervor. Die Beweggründe der handelnden Personen wurden verfolgt: man wurde dramatisch. Pragmatische Staatengeschichte wurde das historische Gesamitproblem des Zeitalters. Auf einen nationalgeschichtlichen Zeitabschnitt desselben (Leibniz, Maşcov, Bünau) folgte ein universalgeschichtlicher (Gatterer, Schlözer, Spittler). Aber das neue Zeitalter deutschen Seelenlebens, das mit der Mitte des 18. Jahrhunderts einsetzte und durch das Vorkommen des Gemüthslebens gekennzeichnet ist, wandelte auch die Historie. Der Mensch öffnete sich seiner Umgebung. Der Begriff der „Umwelt“ (Milieu) ward gewonnen. Der allgemeine Zusammenhang — in Bezug auf die Quellen ergab diese Betonung des Zusammenhangs die kritische Methode, die Niebuhr bereits fast vollendet hat — wird wichtig; das neue methodische Element ist der Vergleich. Die vergleichende Methode ergab nach der Tiefe hin die Lehre von der Idee, nach der Breite hin die Anschauung vom Kulturzeitalter. Aber noch brauchte man dieses Neue unbewußt und enthusiastisch. Herders universalgeschichtliches System und Wintelmans Auffassung von der Kunst, die Möfers vom Staat kennzeichnen diese erste Periode der neuen Auffassung, die überdies wesentlich durch Kant, der als Geschichtsphilosoph nur die pragmatische Staatengeschichte kannte, zurückgedrängt wurde. Für die Formulierung aber allgemeiner Zusammenhänge entwickelte sich von Schelling aus die mystisch gehaltene Lehre von großen, in die Geschichte von oben her einfließenden Ideen. In den Reichthum dieser Kombination hinein wurde Ranke geboren, wie Niebuhr kein Anfänger, sondern ein Vollender. Von ihm ging die Schule aus, für die unter dem Einfluß der politischen Ereignisse der ersten drei Viertel dieses Jahrhunderts der Staat als Macht, nicht als Recht im Vordergrund stand, und die in der Schätzung des Staates als einzig wichtiger historischer Erscheinung immer einseitiger wurde, eine Schule, die praktisch zur rühmlichstesten Förderung der nationalen Einheitsidee, wissenschaftlich aber zu einer starken Verarmung an methodischer Fortentwicklung und an allgemeinen historischen Gedanken führte. Die quellenkritische Methode hat sie weitergebildet, die vergleichende nicht. Und diese ist die der neueren Zeit, diejenige, die den Fortschritt bedeutet. Sie brachte in die Geschichtswissenschaft an Stelle der alten Teleologie die Kausalität, sie brachte den Begriff der Entwicklung. Jetzt konnten Entwicklungsstufen der verschiedenen Nationen erkannt werden. Von den ersten Versuchen an aber ahnte man, daß diese Zeitalter nach seelischen Gesichtspunkten zu erfassen seien. Aber man erfaßte die Abwandlung des Seelenlebens zunächst doch nur nach einzelnen Seiten hin. Es ersand eine Richtung, die die Stufen unter dem Gesichtspunkte der Entwicklung des Verstandes (von Comte bis zu Du Bois-Reymond) und zwei, die diese unter dem Gesichtspunkte der Entwicklung des Willens, des Triebes ansahen, eine realistische (Sozialdemokraten und Darwinisten) und eine idealistische (Droßsen und viele politische Historiker). Daneben aber erwuchs jene empirische Richtung, die an die Namen

Arntag, Niehl und Buchardt knüpft. Sie suchte die Zeitalter der Entwicklung des gesamten Seelenlebens überhaupt. Die Auffindung einer empirisch reichhaltigen Abfolge solcher Zeitalter ist das größte historische Problem der Gegenwart.¹⁾

Am 14. April, abends, hatte der „Verein für die Geschichte der Stadt Nürnberg“ die Historiker zu einem Zusammensein eingeladen, bei dem nach einer warmherzigen Ansprache des Vorsitzenden Justizrath v. Kreyß der Direktor des Nationalmuseums v. Bezold „Kohortische Bemerkungen zur Baugeschichte Nürnbergs“ vortrug, wobei er die Entwicklung der Siedlungsanlagen in der Stadt unter romanischen und französischen Einflüssen und die eigenartige Nürnberger Renaissance hauptsächlich erörterte. Er theilte zugleich mit, daß er mit einer vom Geschichtsverein gebildeten Kommission eine Inventarierung der Baudenkmäler Nürnbergs in Angriff genommen habe, nicht für Publikationszwecke, sondern lediglich zur Erhaltung der zur Zeit noch bestehenden in der Erinnerung der Nachwelt. Proben davon waren in einer größeren Anzahl Photographien und Zeichnungen ausgelegt. Namens der Historiker dankte Prof. v. Thudichum (Tübingen) dem Verein und schloß in der an einer echt deutschen Vergangenheit so reichen Stadt mit einem Hoch auf das deutsche Vaterland.

Am 15. April wurde zunächst über die Frage: „Wie ist die Grundherrschaft in Deutschland entstanden?“ recht lebhaft berathen. Professor Dr. Gothein (Bonn) hatte dazu folgende Leitätze aufgestellt: 1. Die vergleichende Methode in der Rechts- und Wirtschaftsgeschichte ist eine nothwendige Ergänzung der quellenkritischen Methode, führt aber zu Irrthümern, sobald man ihr allein oder vorwiegend vertraut. 2. Die Rechts- und Verfassungszustände der Germanen sind nicht nur als Ergebnis einer bestimmten Wirtschaftsstufe zu betrachten. 3. Wir haben für die Germanen ein Ueberwiegen der freien Bevölkerung anzunehmen. 4. Eine weitgehende Verschuldung der Gemeinfreien nach Analogie keltischer Verhältnisse bei den Germanen anzunehmen, sind wir nicht berechtigt. 5. Bei der Betrachtung der Rechts- und Wirtschaftszustände der Germanen haben wir von der Stellung der Sippschaften auszugehen. 6. Die Hundertschaft (bezw. der Gau) ist bei den Germanen zugleich eine Wirtschaftsgemeinschaft, worin gemeinsame Allmendbenutzung und Ackervertheilung stattfindet. 7. Markgenossenschaften freier Leute lassen sich während des ganzen Mittelalters nachweisen. 8. Die Villitationsverfassung ist in römischer Zeit auf gallischem Boden ausgebildet worden und beruht auf ursprünglich keltischen Grundlagen. 9. Die älteren germanischen Zustände bieten uns nur geringe Analogien zu ihr; für eine Ausbildung der Grundherrschaft fehlen bei den deutschen Stämmen bis zur Volksrechtszeit die Vorbedingungen. 10. Die Verhältnisse des sächsischen Stammes sind wegen des starken Antheils der Liton an der Bevölkerung von denen im übrigen Deutschland vielfach verschieden, doch ist auch bei den Sachsen eine grundherrliche Wirtschaftsverfassung in heidnischer Zeit nicht anzunehmen. — An Stelle des erkrankten Berichterstatters referirte Dr. Köhsche (Leipzig). Die Debatte verlief sehr animirt, sie führte zu einem regen Meinungsaustausch zwischen den Anhängern der

verschiedenen Forchtungsmethoden und Geschichtsauffassungen, der philosophisch-kritischen und der wirtschaftlichen, vergleichenden. Viel besprochen wurde dabei auch das Buch des Nationalökonom Prof. Hildebrand: „Recht und Sitte auf den verschiedenen wirtschaftlichen Kulturstufen“. Sämmtliche Redner (Seliger, Kaufmann, Metzger) traten für Gotheins These ein. Seliger warnte davor, an die Stelle der Fülle der Erscheinungen ein einziges Prinzip zu setzen, Kaufmann griff die Leichtfertigkeit der Nationalökonom, Alles anzufassen, scharf an. Lamprecht, an sich ebenfalls für Gotheins These, manne dagegen, daß Historiker, die nicht nationalökonomisch dächten, nicht legitimirt seien, über diese Dinge mitzureden, und vertheidigte die vergleichende Methode. Dann ergriff Hildebrand, wie er beronte, gezwungen, das Wort und erklärte, sein Buch sei gründlich mißverstanden, die quellenkritische Methode habe natürlich das erste Wort zu sprechen. Prof. Zuchs (Freiburg) trat auf die Seite Lamprechts und Hildebrands und bedauerte den ungleichen Kampf. Allmählich wurde die Erörterung ruhiger und im Allgemeinen ein Einverständnis mit den Gotheinschen Sätzen erzielt. Im Einzelnen sei die Sache nicht spruchreif und durch Abstimmung nicht zu erledigen. Der konstruktiven Methode dürfe man nicht zuviel Zugeständnisse machen; überhaupt sei Ernstigkeit — aber auch nach der anderen Seite — zu vermeiden. Eine klare rechtswissenschaftliche Auffassung und eine lokale Einzelforschung müsse das Fundament bleiben; ihre Resultate mögen später unter allgemeinen Gesichtspunkten zusammengefaßt werden. Sodann erörterte Bibliothekar Steinhausen (Zena) einen von ihm vorgelegten Plan einer umfassenden kulturgeschichtlichen Quellenveröffentlichung, der „Denkmäler Deutscher Kulturgeschichte“, und fand damit auch bei den politischen Historikern vollen Beifall. Der Antrag: „Der V. Deutsche Historikertag hält eine unter dem Namen „Denkmäler der Deutschen Kulturgeschichte“ herauszugebende und im Steinhäufenschen Programm näher dargelegte umfassende Publikation kulturgeschichtlicher Quellen für ein wirkliches Bedürfnis und begrüßt die in dieser Beziehung eingeleiteten Schritte mit größter Sympathie“ wurde einstimmig angenommen. Hierauf schloß Prof. Stieve den V. Historikertag.

Als Festgaben erhielten die Teilnehmer des Historikertages die Nummer 3 (März) unseres Korrespondenzblattes, die u. a. die Abhandlung von Mummehoff über die Archivalienfunde im großen Rathhausaal zu Nürnberg enthält; ein Heft der „Mittheilungen des Vereins für Geschichte der Stadt Nürnberg“, herausgegeben vom Archivrat Mummehoff, mit Beiträgen von Dr. Donaubauer (Gustav Adolf und Wallenstein vor Nürnberg im Sommer des Jahres 1632), des fürsichtlich Öttingen-Wallensteinischen Bibliothekars Dr. Grupp (Maihinger Brigittinerinnen aus Nürnberg) und des Herausgebers (über die Kettenstöcke und andere Sicherheitsmaßregeln im alten Nürnberg); ein mit dem meisterhaft ausgeführten Facsimile einer Pergamenturkunde König Ludwig des Kindes von 906 geschmücktes Heft der „Mittheilungen aus dem germanischen Nationalmuseum“, herausgegeben vom Direktorium mit Beiträgen jetziger oder früherer Beamten des Museums (Dr. H. Schmidt über Kaiserurkunden, Dr. Schäfer über die Grabmäler der Markgrafen von Baden in der Schloßkirche zu Pforzheim; Dr. Wingenroth über zwei oberrheinische Glasgemälde aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts); einen im

¹ Der Vortrag ist im Wortlaut in der „Munch. Allgem. Zeitung“ vom 15. April veröffentlicht.

Auftrage des Magistrats herausgegebenen Führer durch Nürnberg.

Die VI. Versammlung der Historiker soll im Herbst 1899 in Halle oder Kassel stattfinden.

Zur mittelalterlichen Straßenabsperzung.

Auf der Versammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine zu Blankenburg im Herbst 1896 wurde in einer Sitzung der 3. und 4. Abtheilung auch die Frage nach dem Zwecke der mittelalterlichen Straßenabsperzungen behandelt und die Veranlassungen oder Gelegenheiten erörtert, bei denen sie zur Anwendung kamen (Protokolle 1896, S. 125 ff. 128 ff.). Zu den damals angeführten Beispielen möchte ich hier auf ein weiteres für die Stadt Koblenz aufmerksam machen, welches besonders deutlich die Umstände darlegt, unter denen jene Kettenabsperzung zur Anwendung gebracht worden ist.

Im August 1414 hielt sich der König Sigismund etwa vier Wochen lang in Koblenz auf. Zur Sicherung der Stadt gegen Feuergefahr und Unruhen während der Anwesenheit der zahlreich erwarteten fürstlichen Persönlichkeiten und ihres Gefolges traf der Rath vorher gewisse Bestimmungen,¹⁾ welche übrigens auch 60 Jahre später bei der Anwesenheit Kaiser Friedrichs III. i. J. 1475 gehandhabt worden sind. Damals, i. J. 1414, traf der Rath unter Anderem folgende Anordnungen: Alle Stadttore sollen, mit Ausnahme von vieren, geschlossen bleiben und die Schlüssel von den Bürgermeistern verwahrt werden. Vor den vier Thoren sollen je eine Anzahl Bewaffneter Wache halten, ebenso auf den Mauern. Die Wächter auf den Kirchtürmen haben die Pflicht, im Falle von Feuer oder Geschrei die Glocken anzuschlagen. Die Sadträger und Lohträger sollen des Nachts auf dem Kornmarkt mit ihrem Zeug bereit stehen. Die Zünfte sollen des Nachts mit ihren Harnischen in einem Hause zusammensein und sich im Falle von Auflauf, Geschrei oder Feuer auf bestimmte Plätze begeben, um dort der Befehle der Bürgermeister gewärtig zu sein. Die Wirthe sollen die Harnische und Waffen ihrer Gäste verwahren und sie ihnen erst bei der Abreise wieder aushändigen. Die Herren soll man bitten, daß sie ihren Dienern befehlen, in den Herbergen zu bleiben und keinen Auflauf zu verursachen. Alle Abende sollen Lichter herausgehungen werden. Item sal man alle kedem bynnen der Stadt und umb die muren inlegen, d. h. man soll die Ketten in die Haken einlegen und schließen und zwar die Ketten in den Straßen der Stadt und diejenigen, welche von der Stadtmauer über den Gang hinter der Mauer hinweg nach den gegenüberliegenden Gäßhäusern führen.

Im Kreise aller dieser Bestimmungen betrachtet, wird es klar, daß die Straßenabsperzung den Zweck hatte, Aufläufen vorzubeugen und bei einem in einer Straße etwa doch entstehenden Menschenzusammenlauf dessen weiteres Anwachsen durch die Ketten zu erschweren. Die Bewachung der Ketten konnte eintretenden Falls

¹⁾ Aufgezeichnet im ältesten Rathbuch der Stadt Koblenz S. 284. Die Bestimmungen sind veröffentlicht in meinen eben erschienenen „Aktunden und Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Koblenz“ S. 247.

jederzeit durch die Bewaffneten wahraenommen werden, welche nach weiteren Bestimmungen des Rathes an den Thoren und auf den Mauern und Mauertürmen aufgestellt wurden.

Max Bär-Osnabrück.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Verein für Meiningische Geschichte und Landeskunde.
Schriften Heft 20 bis 27. (1895/97.) Kirchenrath und Pfarrer Dr. Eichhorn in Eckolstadt behandelt in Heft 20 und 22 die geschichtliche Entwicklung der Grafschaft Camburg und bespricht dabei die ältesten Bewohner, die Kämpfe mit den Slaven, die Ausbreitung des Christenthums, das Lehnwesen sowie das Gemeindegeld, Heer- und Gerichtswesen. Der zweite Theil betrifft den Umfang der Grenzen, die Grundherrlichkeiten, Verkehrsmittel u. s. w. und in einem besonderen Theile soll die historische Entwicklung der einzelnen Ortschaften geschildert werden. Heft 20 enthält außerdem noch als bemerkenswerth ein Lebensbild des Professors Dr. Max Kleemann. Im 21. Heft entwirft Dr. Jakob ein Charakter- und Zeitbild von Heinrich, Herzog von Römheld, aus der Zeit von 1676 bis 1710, und im 23. Heft ist aus dem reichen Inhalt die kulturgeschichtliche Studie über Karl Joseph Meyer und das bekannte Bibliographische Institut von Hildburghausen-Leipzig und der Nekrolog des verstorbenen Hofraths Dr. Jakob in Bamberg, der sich um die Archäologie große Verdienste erworben hat (Gleichberge bei Römheld) hervorzuheben. Das folgende Heft vom Dezember 1896 bringt aus Jakobs Feder noch eine Arbeit „Prähistorisches aus dem Herzogthum Sachsen-Meiningen.“ Die beiden letzten Hefte (1897) enthalten Abhandlungen von rein orisgeschichtlichem Inhalt, von denen nur die Studien und Bilder aus Thüringen über die Gemeinde Tudenbach von Pfarrer Liebermann daselbst genannt sein mögen. Erwähnenswerth ist endlich noch die den einzelnen Heften beigegebene Landeschronik des betreffenden Jahres, in der alles Wissenswerthe auf wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Gebiete des Herzogthums übersichtlich zusammengestellt und bearbeitet wird. Das Interesse für Landeskunde scheint gerade dort sehr allgemein und weit verbreitet zu sein, namentlich unter den Geistlichen, die an der Zeitschrift äußerst rührig mitwirken. Sie entschließen sich wohl auch noch zu einer Bearbeitung der Kirchenbücher des Herzogthums. (Korrespondenzblatt 1895 S. 129.) K.

Der Verein für Geschichte, Alterthümer und Landeskunde des Fürstenthums Schaumburg-Lippe in Bückeburg hat am 27. Februar d. J. seine Sammlungen in übersichtlicher Weise geordnet und aufgestellt dem Publikum zugänglich gemacht und wird sie bis auf Weiteres jeden Sonntag geöffnet halten. In Ermangelung einer eigenen Hauslichkeit hat der Verein die Sammlung zunächst in zwei größeren, gemietheten Räumlichkeiten untergebracht, der Verein hält aber an der Hoffnung fest, daß es über kurz oder lang gelingen werde, eine geeignete und namentlich den Vereinszwecken nicht entziehbare Lokalität zu erlangen. Die Sammlung enthält außer einer ansehnlichen Zahl von Urnen, Steinärzten, Waffen und Geräthen von Feuerstein, Bronze und aus der ersten Eisenzeit die Anfänge einer Sammlung der Schaumburg-

Livvischen Volkstrachten und eine Anzahl sonstiger Gegegenstände, welche gerade für die Darstellung der kulturgeschichtlichen Entwicklung der Schaumburg-Livvischen Bevölkerung von Bedeutung sind. Der Verein hofft durch die Aufstellung und Eröffnung der Sammlung das Interesse für die Bestrebungen des Vereins in weiteren Kreisen zu wecken und der Erreichung seiner Ziele einen guten Schritt näher gekommen zu sein. Kn.

Alterthums-Verein zu Torgau. Seit dem letzten Berichte über die Veröffentlichungen des Vereins (Korrespondenzblatt 1896 S. 86) sind drei neue Hefte erschienen, von denen IX und X die Geschichte, Aufgabe und Einrichtung der Vereinsammlung und das Verzeichniß der Gegegenstände, Bücher und Urkunden enthalten. Die schon vor der Gründung des Vereins vorhandene „Sammlung sächsischer Alterthümer“ wurde 1873 ins Leben gerufen und gewann durch den Verein erst die rechte Bedeutung, da er weder Mühe noch Opfer scheute, um die Sammlung zu einer Stätte der Erhaltung der Denkmäler Torgaus aus der Vergangenheit und zu einer Stätte zu machen, die so recht geeignet ist, die heimische Geschichte, Kunst und Industrie klar und deutlich zu veranschaulichen. Das Verzeichniß weist acht Abtheilungen auf, in denen Gegenstände der kirchlichen Kunst, Bilder und Büsten, Gewebe und Stickereien, Schmucksachen, Porzellan und Glafsachen, vorgegeschichtliche Funde, Münzen und Medaillen, Innungssachen, Schlosserarbeiten und Waffen, sowie Bücher, Zeitschriften und Urkunden mit Beziehung auf Torgau im reichsten Maße vorhanden sind. Das XI. Heft bringt eine kulturgeschichtliche Skizze über die Brauereirechtigkeit in Torgau und die Verbreitung des Torgaischen Bieres in früheren Jahrhunderten von Rektor Henze. Daran schließen sich die Berichte über die vom 15. November 1894 bis zum 25. Juni 1897 im Vereine abgehaltenen Sitzungen von demselben Verfasser, der am Schlusse des Heftes auch über den Museumsbestand des Jahres 1897 berichtet. Danach ist die Zahl der vorgegeschichtlichen Sachen auf 199 gestiegen, nachdem in der Nähe von Torgau mehrere vorgegeschichtliche Friedhöfe aufgefunden worden sind. In der Generalversammlung vom 26. März 1897 wurden in den Vorstand gewählt die Herren: Bildhauer Conrad, Rektor Henze, Bau-rath Kluge, Oberstlieutenant Hädrich, Senator Reinbeck, Divisionspfarrer Schild, Senator Wagner. In der Versammlung vom 15. Juni 1897 sprach Rektor Henze über das Torgauer Rathhaus. K.

Verein für die Geschichte und Alterthumskunde von Erfurt. Mittheilungen. 18. Heft (1896). Dr. med. W. Zichelsche: Der Erfurter Waidbau und Waidhandel, ein kulturgeschichtliches Bild aus der Vergangenheit. Die Waidpflanze (*Isatis tinctoria*-Färberwaid) gehört zu der Familie der Kruciferen und ist eine zweijährige Pflanze, die im 2. Jahre einen bis 1 m hohen, bisweilen fingerstarken Stengel treibt. Die Blätter wurden nach einer umständlichen Verarbeitung von den Färbem zum Färben gebraucht und in den Handel gebracht. Jetzt erinnert in Erfurt nur noch wenig an die dort einst in hoher Blüthe stehende Waidkultur. — Dr. Loth behandelt die Steinkreuze in der Umgegend von Erfurt; er faßt sie zum Theil als Erinnerungskreuze, zum Theil als Sühnekreuze auf und bringt urkundliche Belege für die einzelnen

Kreuze und deren Zweck bei. Am Schlusse findet sich ein Verzeichniß der hierher gehörigen Literatur. — Die deutschen evangelischen Messen in Erfurt von 1525—1543 bespricht Oberlehrer Dr. Martens und kommt zu dem Ergebnisse, daß in der ersten Geschichte des evangelischen Gottesdienstes in Erfurt in deutscher Sprache eine maßvolle allmähliche Entwicklung stattgefunden hat. In den ersten 20 Jahren lehrte sich der neue Gottesdienst noch stark an die alten Einrichtungen aus katholischer Zeit an, wenn auch im Einzelnen Vieles geändert und verbessert wurde. Den Schluß des Heftes bildet eine Abhandlung über die bursa pauperum zu Erfurt vom Pastor Dergel. Krieg.

Westpreussischer Geschichtsverein. An Publikationen des Vereins erschienen im Jahre 1897 zwei Hefte der Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins, von denen Heft 36 eine umfangreiche Abhandlung von Rich. Fischer-Königsberg „Achatus von Zehmen, Woywode von Marienburg“, Heft 37 eine auf Materialien des Danziger Stadtarchivs beruhende Untersuchung von Paul Simon-Danzig „Westpreußens und Danzigs Kampf gegen die polnischen Unionsbestrebungen in den letzten Jahren des Königs Sigismund August (1568 bis 1572)“ enthält. Ein weiteres Heft der Zeitschrift befindet sich im Druck. — Im Uebrigen ist von der Thätigkeit des Vereins folgendes zu berichten: Es wurden im verfloßenen Winter vier Sitzungen abgehalten, darunter drei in Danzig, eine in Marienwerder, die letztere gemeinschaftlich mit dem Historischen Verein für den Regierungsbezirk Marienwerder. In Danzig sprachen die Herren Archivar Dr. Günther-Danzig über die Amtsbücher der Danziger Bürgermeister im Danziger Stadtarchiv, Professor Dr. Bruß-Königsberg über die Tugend des Großen Kurfürsten, Oberlehrer Dr. Dreßler-Schweg über die Streitfrage, betreffend die Entstehung des siebenjährigen Krieges. In der Versammlung in Marienwerder hielt Herr Landesbauinspektor Heise-Danzig einen Vortrag über „Domschloß und Domkirche von Marienwerder“. G.

Verein für die Geschichte Dresdens. Jahresbericht für 1897. Die diesjährigen Veröffentlichungen beschränkten sich auf vier Nummern der „Dresdner Geschichtsblätter“. Es wurde beschlossen, einen „Atlas zur Geschichte Dresdens“ herauszugeben, der in Plänen und Ansichten aus der Zeit von 1521 bis 1898 die Entwicklung der Stadt und des Stadtbildes darstellen soll; das umfangreiche und für die Kenntniß der Topographie Dresdens und seiner Umgegend wichtige Werk wird voraussichtlich im Frühjahr 1898 erscheinen. Vorträge hielten Rathschwarz Dr. Richter am 20. Januar über die Geschichte der Familie Stübel, am 10. März über frühere Brände der Kreuzkirche und am 10. November über den Ursprung der Stadt Dresden, Pastor Blau-meister am 10. Februar über Melancthon und Dresden, Archivar Dr. Beutel am 7. April über Bürgermeister Christian Brehme, einen Dichter des 17. Jahrhunderts, Dozent Dr. Wuttke am 5. Mai über eine Wirtschaftsordnung des Stravonwerths vom Jahre 1570 und Oberjustizrath v. Göphardt am 13. Oktober und 9. Dezember über Karl August von Gersdorff, kursächsischen General und Kabinetminister (1705 bis 1787). — Am 30. Mai unternahm der Verein einen Ausflug nach

Lauenstein, mit dem die Einweihung des von ihm in Gemeinschaft mit den Architekten Schilling und Gräbner errichteten Denksteins für den Erbauer der Frauenkirche, Georg Bähr, in seinem Geburtsorte Fürstenwalde verbunden wurde. Die Teilnehmer, etwa 90 Mitglieder des Vereins, besuchten die Stadtkirche zur Besichtigung des berühmten Altarwerks und des Bünauschen Epitaphiums; die herrlichen Bildwerke wurden von Herrn Pastor Büttner eingehend erläutert. Weiter wurde dem vormalig Bünauschen, jetzt gräflich Hohenthalschen Schlosse ein Besuch abgestattet. Darauf bestieg man die bereitgestellten Wagen zur Fahrt nach dem benachbarten Fürstenwalde. Frei an der Berglehne, dicht an der Stelle, wo bis 1846 das Geburtshaus Georg Bährs stand, ist der Denkstein für den Meister aufgerichtet, eine im Barockstil behandelte, in Sandstein ausgeführte Spitzsäule von mehr als 4 m Höhe, die in einem Zierrahmen die vergoldete Inschrift trägt: „Geburtsstätte George Bährs, Erbauers der Frauenkirche zu Dresden, 15. März 1666“. Als die Vereinsmitglieder und die Gemeinde sich um den Denkstein versammelt hatten, vollzog der Vorsitzende Dr. Richter die Weihe. Im Auftrage des Gemeinderaths übernahm der Ortsgeistliche Pastor Richter das Denkmal und dankte dem Vereine für dessen Errichtung, ebenso wie dem Vorsitzenden für den kürzlich erbrachten Nachweis der Thatsache, daß Bähr nicht durch einen Sturz vom Baugerüste sein Leben freiwillig geendet, sondern nach langer Krankheit im Kreise der Seinen die Augen geschlossen hat.

— Die Mitgliederzahl des Vereins ist im verflossenen Jahre von 488 auf 520 gewachsen. Die Einnahmen beliefen sich auf 3850 Mk. (darunter 300 Mk. Beitrag der Stadtgemeinde, 3210 Mk. Mitgliederbeiträge, 283 Mk. Erlös aus Veröffentlichungen), die Ausgaben auf 2173 Mk. (darunter 1040 Mark Herstellungskosten der Geschichtsblätter, 250 Mk. Beitrag zum Bähr-Denkstein u. a.). Das Vereinsvermögen betrug am Jahresschlusse 2600 Mk.

Verein für Geschichte und Alterthumskunde des Herzogthums und Erzstiftes Magdeburg. Geschichtsblätter. 32. Jahrg. 1897. 1. Heft. Herausgegeben vom Vorstande des Magdeburger Geschichtsvereins. Magdeburg, Niemann. 1. Das Magdeburger Spiel vom reichen Mann und armen Lazarus. Von W. Kawerau. Die Parabel vom reichen Mann und armen Lazarus wurde im Reformationszeitalter sehr häufig dramatisirt. Der Verfasser des Magdeburger Spiels ist der Prediger an der Ambrosiuskirche in der Sudenburg Joachim Lonzmann, der zuvor Rektor des Katharineums in Braunschweig gewesen war und als solcher das Spiel schon hatte aufführen lassen. Wesentliche Veränderungen erfuhr es dann durch Georg Nollenhagen, den Rektor des altstädtischen Gymnasiums in Magdeburg, der es 1590 in einer neuen Bearbeitung herausgab. — 2. Die Schöffenbücher der Stadt Alen. Herausgegeben von Dr. Neubauer. Nachdem der Verfasser in den beiden vorigen Jahrgängen der Zeitschrift den Text der Schöffenbücher vom Jahre 1265 an bis zum Jahre 1426 mitgetheilt hat, läßt er jetzt den Schluß bis zum Jahre 1555 folgen. Es sind im Ganzen 2141 Nummern veröffentlicht. 3. Die Magdeburger Gerichtsverfassung im 13. Jahrhundert. Von Georg Stobbe. Zu den Rechtsquellen, mit deren Aufzählung der Verfasser seine interessante Abhandlung beginnt, gehören einerseits Privilegien, ander-

seits Rechtsmittheilungen, die an Städte gesandt wurden, die mit Magdeburger Recht bewidmet waren. Auf Grund dieser Rechtsquellen werden nun die Arten der Gerichte im Allgemeinen besprochen, dann die einzelnen Gerichte, nämlich das Gericht des Burgrafen, des Schultheißen, der Rathmänner und das Schöffenscollegium, das Amt des Frohnboten und die Dingpflicht. Mit Recht tritt der Verfasser der von Walter und Stöcker aufgestellten Ansicht von der Rechtsmittelbarkeit Magdeburgs im Mittelalter bei, durch welche das bisher unantastbare Dogma von der Souveränität des Erzbischofs über die Stadt Magdeburg umgestoßen wird. 4. Die Kostenrechnung über den Aufenthalt des Erzbischofs auf dem Landtage zu Calbe 1564. Von G. Hertel. Für den etwa eine Woche dauernden Aufenthalt sind 578 Thaler verbraucht. 5. Aus den ungedruckten Papiere des Administrators Christian Wilhelm. Von Karl Wittich. Der Verfasser hat bereits im vorigen Jahrgang der Zeitschrift mit einer ausführlichen Darstellung der Lebensgeschichte des Administrators Christian Wilhelm begonnen und setzt diese jetzt fort. Wie Wenige mit der Geschichte des dreißigjährigen Krieges vertraut, giebt er durch seine aus den Archiven von Kopenhagen, Wien, München, Brüssel und Magdeburg geschöpften Originalmittheilungen eine werthvolle Quelle für die Geschichte insbesondere der Vorgänge, welche die Katastrophe Magdeburgs herbeiführten, sowie einen Beitrag zur Charakteristik des unglücklichen Administrators. (M. 3).

Heidelberger Schloßverein. XV. Bericht. Unsere diesmalige Hauptversammlung vom 15. Dezember 1897 wurde durch einen Vortrag unseres Ausschuß-Mitgliedes Herrn Professor Dr. Carl Neumann über die Fassade des Otto Heinrich-Baues eingeleitet, mit der sich auch zwei Aufsätze im 3. Bande unserer „Mittheilungen“ beschäftigen. Ueber die Hofassade des Friedrichs-Baues handelt ein Aufsatz des Herrn Oberbaudirektor Professor Dr. Joseph Durm zu Karlsruhe in „Centralblatt der Bauverwaltung“ 1897, Nr. 31. — Zu unserer Freude können wir berichten, daß im Sommer 1897 das große Cementwerk im Westen Heidelbergs niedergelegt worden ist. Seit der Beseitigung dieser Bauten wird man sich doppelt klar bewußt, wie schwer dessen qualmende Schornsteine den schönen Blick auf die Rheinebene beeinträchtigt hatten. — Die im Osten drohende Gefahr, die im vorigen Bericht erwähnt wurde, ist glücklich abgewendet worden. Der Bezirksrath hat die Genehmigung zur Anlage einer chemischen Fabrik für Trockenplatten in Schlierbach einstimmig verweigert und das Ministerium das dagegen eingelegte Rechtsmittel verworfen. Der Vorgang hat noch eine sehr erfreuliche Folge gehabt. Anlässlich der Entscheidung über dieses Bauvorhaben hat das Großherzogliche Ministerium des Innern der städtischen Verwaltung zur Erwägung anheimgegeben, für den Stadtheil Schlierbach ein Ortsstatut auf Grund von § 23 Absatz 3 der deutschen Gewerbeordnung zu erlassen, um besonders lästige Anlagen verhindern zu können. Die städtische Verwaltung hat dieser Anregung Folge gegeben und zum Schutze der Naturschönheiten des Neckarthals beim Bürgerausschuß beantragt, die in § 16 der Gewerbeordnung vorgesehenen Anlagen im Stadtheil Schlierbach zu verbieten. Dieser Antrag ist von den Stadtrathmitgliedern fast einstimmig angenommen worden. Wie der Vorsitzende der Hauptversammlung mitgetheilt hat, ist dieses Jahr für den

Verein, dessen Mittel durch die zum Abschluß gebrachte Veröffentlichung der Bildworte des Titus Heinrich-Baues erheblich in Anspruch genommen waren, hauptsächlich ein Jahr der Sammlung für weitere Unternehmungen anzuweisen. Als solche wurden in Aussicht genommen: In der Brunnenhalle auf der Südseite des Schloßhofes will der Verein Abbildungen des Schloßes in seinem früheren Zustande aufhängen lassen. — Von den „Mittheilungen“ soll demnächst wieder ein Heft ausgegeben werden. — An geschichtlich denkwürdigen Stellen will der Verein Gedenksteine mit Inschriften anbringen. — Im Schloßgarten sollen weitere Bänke aufgestellt werden. — Zur Herstellung eines ausreichenden Weges vom Blochhaus nach der Mattelscheibe hat der Verein der städtischen Bezirksforstlei die nothigen Mittel zur Verfügung gestellt. Der verstorbene berühmte Handelsremslehrer L. Goldschmidt, der von 1855 bis 1870 eine Zierde unserer Hochschule gewesen ist, hat dem Schloßverein ein Vermächtniß von 300 Mk. hinterlassen. Nach dem Berichte des Rechners betrug die Gesamteinnahme 2871 Mk. 89 Pf., die Gesamtausgabe 2759 Mk. 43 Pf., das Vereinsvermögen 9261 Mk. 90 Pf. Die Zahl der Mitglieder mit Jahresbeiträgen betrug 642, der Mitglieder auf Lebenszeit 34. Der Jahresbeitrag beträgt 3 Mk., der einmalige Beitrag für Mitglieder auf Lebenszeit 50 Mk. Vorsitzender des Heidsberger Schloßvereins ist Dr. S. Buhl, Professor der Rechte, Schriftführer und stellvertretender Vorsitzender Professor Dr. Zangemeister.

Personalien.

Leisnig i. S. Am 13. Januar d. Js. starb nach langem Krankenlager im 80. Lebensjahre der langjährige 1. Vorsitzende des Leisniger Geschichts- und Alterthumsvereins Dr. med. Carl Moriz Müller in seiner Vaterstadt Leisnig, wo er vom Jahre 1843 bis zu seinem Tode als praktischer Arzt hochst leistungsfähig wirkte. Stets zu helfen bereit, war er allgemein überaus beliebt und hochgeehrt. Uneigennützigkeit, Bescheidenheit und Charakterfestigkeit zeichneten ihn aus. Er war am 4. October 1818 in Leisnig geboren. Nachdem er die Thomasschule zu Leipzig als Alumne absolvirt hatte, studirte er in Leipzig Medizin von 1839 — 1843, promovirte am 27. October 1843 und wurde danach Candidus beim Dr. med. Wachs in Leipzig, bis er am 9. November 1843 in Leisnig als Arzt sich niederließ. Mit Vorliebe betrieb er mineralogische Studien — im 1. Bande der deutschen naturhistorischen Zeitung Seite 70 bis 82 finden wir einen Aufsatz, betitelt: „Die geologischen Verhältnisse der Borschne in der Umgegend von Leisnig“ von ihm veröffentlicht — und beschäftigte sich eingehend mit der Geschichte Leisnigs und seiner Umgebung sowie mit Alterthumsforschungen. Von seiner literarischen Thätigkeit auf diesem Gebiete geben die ersten 10 Hefte der Mittheilungen des Leisniger Geschichts- und Alterthumsvereins beredetes Zeugniß. Er gewirkt in den Mitbegründern des Leisniger Geschichts- und Alterthumsvereins, der auf Anregung des Geheimen Rathes v. der Gabelens auf Verzicht bei Altenburg 1855 ins Leben gerufen wurde. Dessen Sohn, Canon v. der Gabelens, damals Anwalt beim königlichen Gerichtsamte Leisnig, hater Professor der orientalischen Sprachen zu Berlin, war der erste Leiter des Vereins. Ihm folgte der Superintendent, Kirchenrath Dr. Wilhelm Naan und nach dessen Tode 1873 Dr. med. Moriz Müller im Vorzug. Diese Stellung bekleidete er bis zu seinem Tode. Sein König ehre ihn gelegentlich des 50-jährigen Doctorjubiläums 1895 mit dem Ritterkreuze 1. Klasse des Albrechtsordens. Sein Andenken wird nimmer erlöschen. Dr. Müns.

Bernhard Angler, ordentlicher Geschichtsprofessor, starb am 7. April im 62. Lebensjahre in Tübingen. Er ist bekannt durch seine Geschichte der Kreuzzüge sowie durch die Werke „Die Hohenstauner und das deutsche Vaterland“ und „Kaiser Wilhelm und seine Zeit“.

In Tübingen starb am 2. April Prof. Ludwig Schmid, 1811 in Bammingen geboren, bekannt durch seine Forschungen und Veröffentlichungen zur Genealogie des Hauses Hohenstauner.

H. Förster, ordentlicher Universitätsprofessor in Breslau, ist zum Staatskommissar bei dem Verwaltungsausschuß des Schlesischen Museums für Gewerbe und Alterthum ernannt worden.

Der bisherige außerordentliche Professor Dr. Th. Henner, Vorsitzender des historischen Vereins für Unterfranken und Mittelfranken, ist zum ordentlichen Professor der Geschichte, besonders der bayerischen Landesgeschichte, an der Universität Würzburg ernannt worden.

Kleine Mittheilungen.

Kürzlich sprach im großen Gürzenichsaale zu Köln Stadthausarchivar Professor Dr. Hansen über die westfälische Feme in Sage und in Wirklichkeit. Noch heute sind vielfach falsche Vorstellungen über die Feme und ihre Heimlichkeiten verbreitet, die durch literarische Erzeugnisse, besonders aus der Zeit der Romantik, lebendig gehalten werden. Zichow's Roman Runo von Kyburg und Malers Hermann von Unna, Hübers und Klingemanns Tragödien über das Femegericht werden zwar heute kaum noch gelesen, aber Goethes Götz von Berlichingen und Heinrich von Kleists Kathchen von Heilbronn erzeugen durch eindrucksvolle Scenen immer wieder einen Theil dieser irrigen Vorstellungen, wonach die Femegerichte während der letzten Jahrhunderte des Mittelalters überall in Deutschland nächstherweise in unterirdischen Gewölben durch verummte Richter ihr eigenmächtiges, geheimes Gerichtsverfahren mit Felter u. s. w. ausübten haben sollen. In Wirklichkeit haben die Verhandlungen der Feme nie bei Nacht, sondern stets am Tage, nie in Kellern und Gewölben, sondern immer unter freiem Himmel an den allbekanntesten Gerichtsstätten stattgefunden; die Feme hat niemals die Felter angewandt, und ihre Richter und Schöffen waren nie verummnt, ihre Gerichtsstühle befanden sich stets nur in Weisfalen, in dem Lande zwischen Rhein und Weiser. Die Feme entwickelte sich auf der Grundlage der alten karolingischen, im 13. Jahrhundert nach den Grundfäden mittelalterlichen Ständewesens veränderten Gerichtsverfassung aus den mehrfachen Freigerichten, die sich in einer Zeit, wo die Gerichtsbarkeit in Deutschland sonst den Territorien anheimfiel, den alten Königsbann zu bewahren gewußt hatten und daraufhin von etwa 1300 ab den Charakter von Reichsgerichten in Kriminalsachen beanspruchten, welche grundfänglich dann eintraten, wenn am ordentlichen Gericht kein Recht zu erhalten war. Begründet war dies darin, daß seit dem Interregnum überall in Deutschland sich das dringende Bedürfniß nach besserer Rechtshilfe, besonders gegenüber Landfriedensbrechern, geltend machte. Während man in Süddeutschland dazu überging, das schwerfällige und unzureichende alte Gerichtsverfahren zu ändern, indem man aus dem kanonischen und dem römischen Recht verschiedene Elemente, inquisitorisches Vorverfahren, Felter, Klagen auf Verummnt, Klage vor Amtswegen u. a. übernahm und daneben nur gelegentlich der Heimlichkeit sich bediente, hielt man in Weisfalen an den Freigerichten an alten Gerichtsverfahren fest und legte den Nachdruck auf die Ausbildung der Heimlichkeit der Verhandlung wie des Urtheils für den Fall, daß der Beklagte der Vorladung nicht folgte. Die Verhandlung fand dann zwar auch bei Tage und auf der üblichen Tingstätte statt, aber nur die durch besonderen Eid verpflichteten und durch besondere geheime Erkennungszeichen einander

bekannten Richter und Reichshöfen durften theilnehmen. Durch, daß die Reichshöfen sich allmählich über ganz Deutsch-land verbreiteten, daß sie vervielfacht waren, alle Verbrechen zur Anzeige zu bringen und selbst die Exekution der Todesstrafe an den Verurtheilten, die hiezu auf den Strang laute, vorzunehmen, gelang es der Reme, bis etwa 1450 eine ansehnliche Wirkämter im Dienste des Reichs zu erhalten, um so mehr, als die Kaiser von Karl IV. bis Ziemund und ebenso die Ködner Erzbischöfe ihr Emporkommen sehr beauftragten. Von 1450 ab begann aber der Verfall, da Kaiser Friedrich III. für die kaiserliche Gunst emzog und gleichzeitige Uebernahm und die ganze Zeit kennzeichnende Zucht nach Geld die Reichsgrafen erfaßte. Von da an war es bald mit der Würde der Gerichte und demgemäß mit der Sicherheit der Reichshöfen vorbei, und da gleichzeitig durch den Erigen Landfrieden von 1495 und die Einrichtung des Reichskammergerichts besser für die öffentliche Sicherheit im Reich gefordert und durch die Veränderung der Wehrverfassung dem fehdulstigen Adel eine andere Stellung angewiesen wurde, so erlahmte die Thätigkeit der Reme vom 16. Jahrhundert ab; einzelne Reme haben sich allerdings als bürgerliche Rugegerichte, wie Zimmermanns Oberhof eines jähldert, bis in unser Jahrhundert, also noch über den Bestand des alten Reichs hinaus, gehalten.

Das große Werk über das deutsche Bauernhaus, das der Verband der deutschen Architekten- und Ingenieurvereine in Verbindung mit zahlreichen Nachgelehrten in Oesterreich und der Schweiz zur Zeit in drei Theilen bearbeitet, hat durch die Bewilligung eines Beitrages von 5000 Mk. zu den erforderlichen Aufnahmen seitens des Staates Hamburg eine wesentliche Umerfassung erhalten. Dieser Betrag wird in erster Linie für die schwierigen Vorarbeiten und Vermessungen auf dem Gebiete zwischen Geesthacht und Cuxhaven in den Elbmarschen zur Verwendung kommen, um sechzehn größere, ziemlich wohlerhaltene Bauernhäuser durch die Veröffentlichung zu retten. In gleichem Sinne sollen auch an andere Staatsregierungen Anträge gestellt werden, da es bei den ohnehin schon großen Vorkern der theilnehmigen Architektenvereine sonst nicht möglich sein würde, in absehbarer Zeit die verdienstvolle Arbeit zum Abschluß zu bringen. Nachdem vor einiger Zeit eine Besprechung der mit der Herausgabe betrauten Architekten in Wien stattgefunden hat, ist jetzt eine erneute Berathung in Zürich ins Auge gefaßt, wo der ganzen Frage und dem übereinstimmenden Vorgehen aller Zweige deutscher Nationalität oder Abtammung ein sehr lebhaftes Interesse entgegengebracht wird. Es sind nach dem Berichte des Architekten Geiser für die Schweiz 100 Blatt Zeichnungen zu erwarten, nach den Angaben des Prov.-Konservators Lutsch in Breslau für Norddeutschland ebenfalls 100 Blatt, aus Mitteldeutschland etwa 40 Blatt, aus anderen Gebieten rund 90. In der letzten Berathung nahmen aus Berlin theil Oberbaudirektor Hinkeldey und Baurath v. d. Hude, aus Wien Alex. v. Wielemanus, aus Zürich Architekt Geiser.

Deutsche Privat-Bibliotheken. Der Herausgeber des „Verzeichnisses von Privat-Bibliotheken“, G. Hedeler in Leipzig, wird dem kürzlich erschienenen ersten Band (Amerika) jetzt den dritten Band (Deutschland) folgen lassen. Um diesen wichtigen Theil möglichst vollständig zu gestalten, viertel dieselbe an alle Besitzer hervorragender Büchersammlungen die Bitte, ihm, soweit nicht bereits geschehen, Angaben über Bändezahl, Sonderrichtungen und sonstige Einzelheiten ihrer Bücherbestände zur unentgeltlichen Benutzung zu senden. Bei den im ersten Band kurz beschriebenen 601 amerikanischen Privatbibliotheken fanden Sammlungen von unter 3000 Bänden nur dann Aufnahme, wenn hoher Werth, Seltenheit u. d. d. d. rechtfertigten oder wenn es sich um bedeutendere Spezialsammlungen handelte. Uebrigens Begrenzung ist auch für die Bearbeitung des dritten Bandes nöthig. Neben Büchersammlungen literarischer und allgemeiner Richtung werden im Privatbesitz befindliche beachtenswerthe wissenschaftliche und technische Sachbibliotheken

berücksichtigt. Für die Maaßnahme dürfte die Zusammenstellung, deren Benennung ein jedem Band beizugebendes Sachregister erleichtert, auch insofern Interesse bieten, als dieselbe dazu beitragen kann, daß wichtige im Privatbesitz befindliche und daher wenig bekannte Buchereien für literarische und wissenschaftliche Vorarbeiten mehr als bisher zu Rathe gezogen werden. Besitzer werthvoller Bibliotheken sollten die Mühe einer kurzen Mittheilung nicht scheuen.

Mainz, 10. März. (R. Z.) Wie im verfloffenen Jahre mitgeteilt wurde, erfordert die Wiederherstellung des hiesigen ehemaligen kurfürstlichen Schlosses, das jetzt vornehmlich Museumszwecken dient, die Summe von 900 000 Mk. Sowohl die Erste wie die Zweite Kammer haben sich bereit erklärt, zu den Bautkosten einen Staatszuschuß von 300 000 Mk. und zwar vertheilt auf vier Abzahlungsperioden mit je 75 000 Mk. zu bewilligen, wenn die Stadt Mainz 600 000 Mk. besteuere. Die hiesige Stadtwverwaltung erklärte sich damit einverstanden, doch bedang sie sich aus, daß die Veranschlagung der Gelder erst dann erfolgen dürfe, wenn die Pläne durch die Stadtverordnetenversammlung gutgeheißen worden sind. Nun ist in das Budget für das neue Rechnungsjahr der Betrag von 50 000 Mk. eingestellt worden.

Die Saalburg. Der Kaiser befanderte bei seinem kürzlichen Aufenthalt hier wieder das größte Interesse für den auf seinen Wunsch und mit seinen Mitteln begonnenen Wiederaufbau der Saalburg. Baurath L. Jacobi hat seit dem Oktober v. J. eifrig gearbeitet und dem Kaiser jetzt eingehende Pläne vorlegen können. Er hat ein großes Modell des Pratoriums und der Vorta Decumana der Saalburg anfertigen lassen, das ganz vortreflich gelungen ist und vollen Beifall fand. Der Kaiser hat die Pläne genehmigt, mit deren Ausführung alsbald begonnen werden soll. Auf den Grundsteinen des berühmten altrömischen Kastells wird sich dann ein ausgedehntes „Reichs-Vimes-Museum“ erheben, das vor Allem die reichen Funde der Ausgrabungen im Taunus aufzunehmen soll. Die Gründung eines solchen Museums ist um so freudiger zu begrüßen, als das alte Museum in Wiesbaden wegen Raum-mangels weitere Funde nicht aufnehmen kann. Es wird schon lange wegen der Erbauung eines neuen Wiesbadener Museums verhandelt, aber es ist gar nicht abzusehen, wann die Pläne zur Ausführung kommen. Der neue Bau der Saalburg wird an sich einen noch viel bedeutenderen Werth haben. Es heißt, daß der Bau im engsten Anschluß an die genau durchforschten Grundmauern des Pratoriums, mit umsichtiger Benutzung aller technischen Funde und künstlerischen Motive der Bauwerke am Vimes und unter Verleihung der großartigen von den Franzosen neuerdings erworbenen Ueberreste der römischen Lagerstadt Lambaesis in Numidien (Algerien) ausgeführt werden soll. Das Modell giebt davon schon ein treffliches Bild. Ein schönes und lehrreiches Beispiel der altrömischen Baukunst geben das abhebbare Balkenwerk der großen Exercerhalle, die Schieferbedeckung, das Mauerwerk, das freundliche Sacellum und die beiden Ziehbrunnen im Hofe und ringsum die Wandelgänge. Wenn der stattliche Bau inmitten der schönen Umgebung des Taunusgebirges errichtet sein wird, wird er besser wie jedes literarische Hülfsmittel die Bedeutung der römischen Militärbauten an der Reichsgrenze veranschaulichen.

Der hessische Geschichtsverein und der Verein für niederdeutsche Sprachforschung haben ihre dies-jährige Versammlung am 31. Mai und 1. Juni in Einbed. Vorträge halten die Herren: Oberlehrer Dr. Clasen (Einbed), Prof. Heyr. v. d. Ropy (Marburg), Dr. H. Meier (Göttingen), Stadtbaumeister Jürgens (Einbed), Dr. Verschling (Einbed), Professor Dr. Roethe (Göttingen), Professor Dr. Hoffmann (Lübeck).

Litterarisches.

Ferdinand Kautz: Die Entstehung und der wahre Grundwech der Freimaurerei. Auf Grund der Originalquellen dargestellt. XI und 699 Z. — 12 Mk. — Berlin, 1897. C. S. Mittler & Sohn.

Der durch anregende Forschungen auf dem Gebiete der Freimaurer-Vorgeschichte rühmlichst bekannte Verfasser (*) war auf Grund umfassender Studien in dem vorliegenden Werke den Zusammenhang der Freimaurerei mit den Rosenkreuzern nachzuweisen. Der erste Theil der fleißigen Arbeit widerlegt in gründlicher Weise die bekannte Werfmaurerhypothese. Der zweite befaßt sich mit der Aufzählung und Besprechung der ersten authentischen Schriften der Rosenkreuzer und schildert die Antiqua und die innere Ausgestaltung dieser merkwürdigen, im 1691 in Deutschland gegründeten Bruderschaft, die anachronisch ein „Bewegungswort gegen den damals so übermächtigen Jesuitismus“ bilden sollte, während das dritte Kapitel der Charakteristik ihrer zeitgenössischen Gegner gewidmet ist. Der vierte Theil behandelt den „Aufbau des Bundes“ zunächst in Deutschland von 1617 bis 1629 und dann in England von 1629 bis 1633, wozu er sich infolge der Wirren des 30-jährigen Krieges gezwungen hatte. Die auf englischem Boden entstandenen rosenkreuzerischen Schriften, insbesondere Robert Rudds „Clavis Philosophiae et Alchymiae Fluddanae“ und das „Summum bonum“ des Frisius bildeten die „Hauptgrundlage der nun entstehenden Freimaurerei“. Die „rosenkreuzerisch-freimaurerische“ Bewegung verfolgte der Verfasser bis zu der im Juni 1717 sich vollziehenden „Umformung der Freimaurerei in das noch bestehende Großlogengregiment“ (5. und 6. Theil). Das Schlusstück bringt eine gründliche Geschichte „des englischen Konstitutionenbuches vom Jahre 1723“ und eine sachkundige Erklärung der dort verzeichneten „Vfälschen“. Das gelehrte, anregende, aber unendlich weitschichtige Werk gehört zu den hervorragendsten Leistungen freimaurerischer Geschichtsschreibung. Ob aber seine überraschenden Resultate bei den Anhängern der humanistischen Maurerei besondere Gegenliebe finden werden, ist eine Frage, die wir hier nicht näher erörtern wollen. —

Trierisches Archiv. Herausgegeben von Dr. Max Keuffer, Bibliothekar und Archivar der Stadt Trier. 1898.

Diese neue Veröffentlichung nicht Zeitchrift, die in zwanglosen Heften im Verlag der Linghen Buchhandlung erscheint, soll Denkmal der trierischen Volksthuums, trierischer Sprache, trierischer Kunst sammeln und herausgeben. Das eben erschienene erste Heft 100 Seiten mit zwei Bildern in Schwarzdruck, 3,50 Mk.) enthält nach einem Vorwort: Das Brumer Lexikonar, mit zwei Bildern (in dem Besitze des Lord Crawford, Haigh Hall). Von M. Keuffer. Rechnung über die Neubildung des Coder Egberti. Aus dem Pfarrarchiv St. Paulin. Von M. Keuffer. Alte Häuser in Trier. a) Romanische Zeit. b) Das trierische Bürgerhaus der Gotik. Von F. Augustbach. Eine Dienstordnung für die Beamten und Diener des trierischen Domkapitels aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Von Domkapitular Dr. Lager. Nekrolog von St. Simeon. Von M. Keuffer. Bonagratius Schrift zur Aufklärung über die Nichtigkeit der Prozesse Johannes' XXII. Von Oberlehrer Nesten, Keuf. Zur Geschichte des Trierer Schoffengerichts. Von Dr. H. May. Schriftenschatz und Mittheilungen.

Dr. Karl Beyec. Urkundenbuch der Stadt Erfurt. II Theil. Halle, Mendel. 1897. VII. und 918 Z.

Dieser Band des von dem bekannten Erfurter Stadtarchivar Beyec herausgegebenen Urkundenbuches enthält in 1139 Nummern die Urkunden von 1321 bis 1400, die sich besonders auf die Kämpfe der Stadt mit den Landgrafen von Thüringen und den Markgrafen von Meissen um ihre Freiheit

und die Ausdehnung ihres Gebietes, sowie auf die Handelspolitik des Rathes beziehen. Die Reihe der Urkunden ist fast lückenlos, so daß eine vollständige Darstellung der Geschichte der Stadt möglich wird. Der Herausgeber ist ferner in der Lage gewesen, fast überall die Originalurkunden verwenden zu können, während andere Orte sich mit Abschriften begnügen mußten. Die Bearbeitung des zweiten Bandes ist übereinstimmend mit der des ersten Bandes erfolgt. Ein Register über Orts- und Personennamen, ein anderes über eigenartige Wortbindungen und merkwürdige Sachnamen erleichtern den Gebrauch des Werkes, dessen Abschluß hoffentlich bald erfolgen wird.

Dr. Wilhelm Altmann, Bibliothekar und Privatdozent in Greifswald. Ausgewählte Urkunden zur Brandenburgisch-Preussischen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte. Zum Handgebrauch zunächst für den Historiker herausgegeben. Zwei Theile. Berlin, Gaertner (Herfelders). 1897. I. Theil VIII. und 246 Z. II. Theil VIII. und 316 Z.

Während die von Altmann und Bernheim herausgegebenen „Ausgewählten Urkunden zur Verfassungsgeschichte Deutschlands im Mittelalter“ bereits in zweiter Auflage erscheinen, veröffentlicht Altmann in den vorliegenden beiden Bänden eine Sammlung von 92 Urkunden zur brandenburgisch-preussischen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte, ein willkommenes Hülfsmittel zum Nachlesen und Nachschlagen, vor Allem, wie der Herausgeber selbst meint, „für verfassungsgeschichtliche Uebungen in Seminaren und zur Vorbereitung für den Geschichtslehrer an höheren Schulen“. Aber wer, der sich mit Geschichte beschäftigt, käme nicht einmal in die Lage, die Instruktion König Friedrich Wilhelms I. für das Generaldirektorium oder die berühmte Verordnung über die zu bildende Repräsentation des Volkes vom 22. Mai 1815 rasch nachschlagen zu müssen? Hierfür ist diese Sammlung ein höchst bequemes Hülfsmittel. Sie umfaßt im ersten Theil Urkunden von 1427 bis 1786, im zweiten Theil von 1807 bis 1891. Das 19. Jahrhundert ist dabei, wie diese Veröffentlichung zeigt, etwas auf Kosten der älteren Zeiten bevorzugt, und es wäre wohl zu wünschen, daß bei einer zweiten Auflage der Ständeschaft des 17. Jahrhunderts etwas wie etwa die Justizreform König Friedrichs II. noch durch einige Stücke erläutert wurden. Aber auch in der nicht völlig abgerundeten Gestalt, in der sie vorliegt, bleibt diese Sammlung — ich wiederhole es — ein sehr willkommenes und nütziges Nachschlagebuch.

P. B.

In dem großen nationalen Werke der Monumenta Germaniae historica ist die 1875 von Theodor Mommsen übernommene Abtheilung der Schriftsteller der Vorzeit (auctores antiquissimi) jetzt abgeschlossen. Sie umfaßt 13 Quartbände; von diesen sind Kassiodor, Jordanes und die drei Bände der Chroniken von Mommsen selbst, die übrigen unter seiner Leitung bearbeitet worden. Der berühmte Historiker giebt jedoch einen zusammenfassenden Schlußbericht, der ein hohes Zeugniß für die geistige Reife des 80-jährigen Gelehrten ist. Zur die Sammlung der fränkischen und langobardischen Gerichtsurkunden ist Professor Dr. Tangl in Berlin an die Stelle des Herrn A. Müller getreten.

Buchners Sorimentsbuchhandlung (G. Dufstein) in Bamberg veröffentlicht in wohlgelegenen Abbildungen die berühmten Skulpturen des Hamburger Domes in 25 Blättern, jedes zu 2 Mk., die ganze Sammlung zu 37,50 Mk.

Von den elsässischen und lothringischen Kunst- und Denkmälern, herausgegeben von Dr. E. Hausmann (Strasbourg, M. Heinrich) sind erschienen Lieferung 3 bis 6 der lothringischen, Lieferung 15 bis 18 der elsässischen Denkmäler.

Nur den materiellen Inhalt der Mittheilungen sind die Mittheilenden verantwortlich.
Redaktion: Kunstler-Ges. Staats-Archivar und Archivar Dr. P. Vaitlen in Charlottenburg, Kantstr. 118.
Gedruckt und in Vertrieb bei C. S. Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung und Gebrauchsdruckerei, Berlin SW12, Kochstraße 68-71

Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

Nr. 6.

Sechshundvierzigster Jahrgang 1898.

Juni.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Münster. — Abhandlungen: Vom römischen Grenzwall. (Haug; Mannheim). — Jünger deutscher Historikertag; Vortrag des Geheimraths Professor Meitzen Berlin: Wie kann die Gesamtheit der im Mittelalter erfolgten deutschen Kolonisation des Südens gefördert werden? Die Konferenz von Vertretern landesgeschichtlicher Publikationsanstalten. Theodor Mommsen's Vorträge zur historischen Geographie Deutschlands. (Dr. Meinecke; Berlin). — Wirksamkeit der einzelnen Vereine: Verein für die Geschichte Berlins. — Nachrichten aus Museen: Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg. — Denkmalschutz und Denkmalpflege. — Kleine Mittheilungen. — Literarisches.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Die diesjährige Generalversammlung findet vom 18. bis 21. September in Münster (Westfalen) statt.

Der Verwaltungsausschuß ersucht die Vereine, ihm unter der Adresse des Vorsitzenden, Geh. Archivraths Reuter, Berlin C₂, Klosterstraße 76, die Anträge und Anregungen, die auf der Generalversammlung zur Verhandlung kommen sollen, bald mitzutheilen, damit er in die Lage versetzt wird, das endgültige Programm aufzustellen.

Vom römischen Grenzwall.

Wie schon in unserem letzten Bericht (Korr. Bl. 1897, Nr. 5) in einer Nachschrift kurz erwähnt wurde, hat der Reichstag nach Erschöpfung der im Jahr 1892 bewilligten Summe von 200 000 Mk. im vorigen Jahr weitere 150 000 Mk. zur Fortsetzung der Ausgrabungen und Publikationen bewilligt, und so konnte der archäologische Dirigent Dr. Setzner im Archäologischen Anzeiger (1898, 1. Heft) wieder einen inhaltsreichen Jahresbericht über die Thätigkeit der Reichslimeskommission im Jahr 1897 veröffentlichen. Außerdem sind seit unserem vorjährigen Bericht die Nummern 22 bis 25 des Limesblattes erschienen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß ganz neue Entdeckungen von allgemeinerer Bedeutung im Verlauf der Forschung immer seltener werden, daß es sich mehr um Klärung der darüber aufgestellten Ansichten, um Uebersetzung der da oder dort gemachten Beobachtungen auf andere Strecken, endlich um Bestimmung der Zeitepochen für die verschiedenen Arten der Grenzbezeichnung und Schutzwehr handelt. So ist jetzt die Ansicht fast allgemein durchgedrungen, daß längs des ganzen Limes

eine Palissadenlinie anzunehmen ist, oder vielmehr nach den neueren Entdeckungen zwei Linien aus verschiedenen Zeiten. Die zuerst im Taunus gemachten Beobachtungen der „Holzhürme“, welche den Steinhürmen vorangingen, sind durch die Funde an anderen Theilen des Limes bestätigt. Ferner sind von verschiedenen Forschern Versuche gemacht worden, die einzelnen Bauperioden schärfer zu scheiden. Die Herren Soldan und Antbes (Limesblatt 23, Nr. 157) haben in Oberhessen unterschieden: 1. eine ältere Anlage mit Erdkastellen, Holzhürmen, Blockhäusern und einem Gräbchen, in welches die durch Flechtwerk verbundenen Pfähle eingesetzt waren; 2. eine mittlere Periode mit dem jüngeren Palissadengräbchen, in welchem Pfahl neben Pfahl saß, und den Steinhürmen; 3. eine spätere Zeit, der Wall und Graben angehörten, mit Beibehaltung der Steinhürme (schwerlich auch der Palissaden, nach Setzner sicherlich nicht). Dagegen unterscheidet Dr. Eidam in Gunzenhausen für den rätischen Limes: 1. Periode des „großen Pfahls“ mit den verpalissadirten Blockhäusern; 2. Periode des geflochtenen Zaunes; 3. Periode der Steinhürme und vielleicht 4. Periode der fortlaufenden Mauer. (Limesblatt 25, Nr. 168). Mit Bestimmtheit will der neu aufgestellte Streckenkommissär Prof. Fabricius in Freiburg für den nassauischen Theil des Limes 4 Perioden unterscheiden (Limesblatt 26, Nr. 172): 1. auf runder Plattform kleinere viereckige Holzgerüste, umgeben von Spitzgräben; 2. auf erweiterter Plattform größere quadratische Holzhürme, umgeben von flachen Ringgräben; 3. quadratische Steinhürme, ebenfalls mit flachen Gräben. Die Grenzperre wurde nach Fabricius in diesen drei Perioden „durch Holzpalissaden gebildet, die mehrfach erneuert oder verstärkt sowie an einzelnen Stellen aus besonderen Gründen verschoben worden sind“. 4. Wall und Graben, möglicherweise mit Beibehaltung der vor denselben herlaufenden Palissaden. Die drei hier erwähnten Ansichten weichen, wie man sieht, in einigen minder wesentlichen Punkten noch voneinander ab, in der Hauptsache stimmen sie doch überein.

Der im Einzelnen noch nicht überall feststehende Lauf des Limes wurde genauer ermittelt von Prof. Loeschke an zwei größeren Strecken in der Rheinprovinz, von Prof. Fabricius und Dr. Pallat im Nassauischen in der Gegend von Holzhausen, vom

Schemen Oberschulrath Soldan in Oberhessen bei Buxbach und Arnshurg sowie in Württemberg bei Lorch, endlich von Apotheker Kobl in der Gegend von Weisenburg.

Was die einzelnen Bestandtheile und die Bauart des Limes betrifft, so wurde die am obergermanischen Limes zuerst bei Osterburken gefundene Mauer, welche hinter dem Erdwall verläuft, durch Prof. Schumacher von Boßheim bis Jagsthausen ohne Unterbrechung nachgewiesen. Die zuerst von dem jüngeren Paulus an der rätischen Mauer entdeckten Pfeiler scheinen sich auf längere Strecken nur in der Gegend von Ellwangen und wieder in der von Weisenburg zu finden. Durchgänge durch den Limes will Fabricius (Limesblatt 26, Nr. 172 V.) auffallenderweise regelmäßig jedem Steinhurm gegenüber gefunden haben.

Holzthürme sind jetzt für alle Strecken nachgewiesen, außer von Marköbel bis Großkrohenburg, dann weiter am Main hin bis Miltenberg und von da bis Waldürn, endlich auf dem württembergischen Antheil des rätischen Limes (Porch—Mönchsroth). An der geradlinigen Strecke Waldürn—Haghof, wo keine Begleithügel sichtbar waren, wurden die Holzthürme nach Loeschkes Vorgang von Prof. Sirtz zahlreich auf der Strecke von Gleichen bis Grab, fast durchaus unter den späteren Steinhürmen, gefunden (Limesblatt 26, Nr. 174); bei der Mehrzahl wurden außer einem zur Entwässerung dienenden umlaufenden Graben die vier Pfostenlöcher an den Ecken nachgewiesen. Ganz ähnlich waren die Funde der bayerischen Streckencommissäre (Limesblatt 25, Nr. 168 ff.). Auf den anderen Strecken erwartet Hettner noch die Auffindung der Holzthürme mit Sicherheit, auf der Linie Marköbel—Großkrohenburg vermüthet er sie in einem älteren, rückwärts liegenden Zug des Limes, wie ja auch im Odenwald auf der hinteren Linie viele Holzthürme gefunden worden sind. Fabricius hat in drei gleichartigen Hügelu auf dem Launus je acht Pfostenlöcher entdeckt, welche ein kleines Quadrat innen und ein größeres außen bilden, die beide von Gräben umgeben sind. Daß er daraus den Schluß auf zwei verschiedene Bauperioden gezogen hat, wurde schon oben erwähnt; Soldan will jedoch diese Erscheinung anders erklären.

Daß in dem „Gräbchen“ überall Palisaden gestanden haben könnten, hatte Hettner in seinem Kölner Vortrag S. 9 noch in Zweifel gezogen, gesteht jetzt aber nach Untersuchung der straßenartigen Absteinerung bei Gleichen und der Steinsetzung bei Fiegenstall zu, daß seine Bedenken gegen eine fortlaufende Palisadenring zu schwinden beginnen. Das von Eidam zuerst für die Gegend von Gunzenhausen nachgewiesene zweite Gräbchen mit dem Flechtwerk war im Jahr 1896 auch an verschiedenen Stellen der Wetterau und des Launus zum Vorschein gekommen. Hier kann nach seinem Lauf nicht zweifelhaft sein, daß es einer älteren Periode angehört als das mit dem dicht gestellten Palisaden (Limesblatt 23, Nr. 157); dagegen halten die bayerischen Forscher, namentlich Eidam (s. oben), den Palisadengraben für die ältere, das kleinere Gräbchen mit dem Flechtwerk für die jüngere, der Steinmauer nur kurz vorangehende Anlage. Da übrigens das Aussehen des geflochtenen Zaunes in Bayern verschieden ist von dem rechtsmainischen, so glaubt Hettner, daß auch sein

zeitliches Verhältniß zu dem Palisadenzaun in Natten und Germanien verschieden gewesen ist.

Die Erforschung der römischen Straßen wurde im Jahr 1897 wesentlich gefördert. In Bayern war besonders General Lopp mit Unterstützung der königlich bayerischen Akademie thätig. In Württemberg arbeitete Prof. Drück (jetzt in Stuttgart) für die Gegend von Heidenheim, Alen und Bopfingen, Prof. Lachenmaier in Stuttgart für die Gegend von Kirchheim u. Teck, Nürtingen, Herrenberg, Sindelfingen und Weil der Stadt, Oberpraepator Richter in Besigheim für die mittlere Neckarregion von Cannstatt bis Jagstfeld, Prof. Nägele in Tübingen für die Gegend des oberen Neckars. Als Mittelpunkt eines bedeutenden Straßennetzes erwies sich Sindelfingen, wodurch die Ansicht des älteren Paulus, daß hier Grinario der Tab. Peut. zu suchen sei, eine Stütze erhält. Jedoch haben die von demselben angenommenen und in die Archäologische Karte von Württemberg eingezeichneten Straßenzüge sich nicht alle bestätigt. In Baden war Schumacher sowohl zwischen dem Neckar und Limes als auch am Fuß des Schwarzwaldes, im Rhein- und Kinzigthal und an der Straße der Tab. Peut. von Surzach bis Hüfingen thätig. Nördlich vom Main erforschte Prof. G. Wolff die römischen Straßen namentlich mit Rücksicht auf ihre Geradlinigkeit. (Limesblatt 22, Nr. 153.)

Umfangreich und lohnend waren auch im verflossenen Jahr die Grabungen in den Kastellen. Wenn wir wie in unseren bisherigen Berichten unten am Rhein beginnen, so haben sich bei dem großen Kastell von Niederbieber die früheren Aufzeichnungen von Hoffmann, Hundeshagen, Dorow als sehr unzuverlässig erwiesen. Die Maße sind etwas größer, ca. 198 : 265 m; die Umfassungsmauer ist tief fundamentirt und 1,65 bis 1,52 m dick; die Thürme springen 2,50 m aus der Mauer hervor; die Zahl der Zwischenthürme beträgt nicht 34, sondern nur 10, die der Thore nicht 6, sondern wie gewöhnlich 4; die Portae principales liegen der Defensseite sehr nahe. Die Grabungen sollen noch fortgesetzt werden. Aus den Gefäßen und Fibeln sowie aus anderen Erwägungen schließt Ritterling (Limesblatt 27 f., Nr. 175 und 180) auf spätzeitliche Entstehung des Kastells, nicht vor dem Ende des 2. Jahrhunderts.

Das von Cohausen 1874 flüchtig untersuchte Kastell Solzhausen zeigte sich sehr gut erhalten. Vergl. Pallat, Limesblatt 25, Nr. 166. Als Porta praetoria ist das nordöstliche Thor anzusehen; an diesem stehen die Thürme noch 2 m hoch; vor ihm war der Graben mit einer festen Brücke überspannt. Das Prätorium liegt rückwärts von der Via principalis. Der wichtigste Einzelfund war die Inschrift der Porta sinistra aus dem Jahr 213: [Imp.] Caes. M. Aur. Antonino pio ffilii. [Parth.] max., Brit. max., Germ. max., p[ro]n[oc]ialis max., trib. pot. XVI, imp. III, co[ns]uls. III, proco[ns]uls., p[ro]p[ri]et[ar]ia p[ro]p[ri]et[ar]ia, invictissimo Aug., c[on]s[ul]o. A[ug]ust[us]i[n]iana Tre[ver]orum dev[ot]a ac diat[em]a m[aj]estati eius. An der Porta praetoria kam außer Bruchstücken namentlich ein Votivstein für Mars zum Vorschein, mit dem Bild des Gottes in Hochrelief und der Inschrift [In h.] d. d. deo Marti c[on]s[ul]o. Ant.] Treverorum signum Mar[ti]s de suo inst[itu]erunt l. l. m., inst[itu]ente Ti c[enturione] . . . ; ferner Münzen von Trajan bis Philippus I., Ziegelstempel der

22. Legion und der Cohors III Vindelicorum, Topfscherben aus der Zeit 150 bis 250 n. Chr. Die cohors Antoniniana Treverorum war wahrscheinlich von Caracalla gebildet und nach Hettner auf die Kastelle Holzhausen und Zugmantel vertheilt (vergl. Wamb. 1548 ff.).

Als eines der interessantesten Kastelle zeigte sich bei der Fortsetzung der Grabungen das auf der Capersburg; vergl. Jacobi, Limesblatt 27, Nr. 176. Innerhalb der schon lange bekannten Umfassungsmauer, welche 122:134 m mißt, kam eine zweite zum Vorschein, 6 bis 8 m hinter der ersteren; sie besteht selbst wieder aus einer durch eine Erdschicht getrennten Doppelmauer und umfaßt ein Kastell von 104:118 m mit hölzernen Thoren und Thürmen. Von den Innengebäuden wurde das Prätorium mit Sacellum sowie ein Bad aufgedeckt, in welchem sich zwei Bruchstücke einer Inschrift fanden, die Hettner so ergänzt: [In hon.] d. d. [Deae] Fort[unae] p[ro] salute [num]crii N[on]id[en]sis(?) Dec[io] G[ra]to cos. Cal. [Se]pt. (a. 250). Man verbinde damit die in unserem letzten Bericht wieder-gegebene Inschrift eines Horreum und die Votivsteine für Epona und den Genius der Veredarier. Zu erwähnen sind ferner Siegelstempel der 22. Legion; die Münzen reichen nur bis Severus Alexander. — Ein großes Kastell hat Hofrath Köfler in Chzell gefunden, 227:248 m, mit Eck- und Thorthürmen, aber ohne Zwischenthürme; die Principalthore lagen der Front sehr nahe. In dem zugehörigen Badgebäude fand man Stempel der 14. und 22. Legion und nahe demselben ein zweites Steinkastell von etwas kleineren Maßen, darin einen Stempel der 4. Vindelikerkohorte.

Die Aufgrabung des Kastells Heddernheim wurde von Prof. G. Wolff auf Kosten des Frankfurter Alterthumsvereins fortgesetzt. Die Porta praetoria war nach Aufhebung des Kastells mit späteren römischen Häusern überbaut. Im Prätorium fand man einen 14 m tiefen Brunnen und in diesem einen Dachziegel der Cohors I Asturnum neben Scherben der Flavischen Zeit. Die Principalthore lagen, dem Typus der Domitianischen Zeit entsprechend, im hinteren Drittel des Kastells. Gleichzeitig untersuchte Wolff im Auftrag der Reichs-Limescommission den Vicus, welcher sich namentlich an der Westseite des Kastells entwickelt hat. Er war mit einem breiten und tiefen Graben und einer 2,2 m dicken, ca. 2800 m langen Mauer umgeben, die ein Rechteck von 950:480 m bildete. Die Straßen sind nicht so breit, als einst Habel (Nass. Annalen I und II) angenommen hat, nämlich nur 5,6 bis 6 m, wie die älteren Straßen der Wetterau. In dem westlichen Theil des Vicus lagen zahlreiche Defen einer großartigen Fabrication von Thonzefäßen, die von der frühesten bis in die späteste Zeit dauerte und unzählige Scherben hinterlassen hat. (G. Wolff, Limesblatt 28, Nr. 181).

In dem schon von G. Wagner und Conrady 1884 ausgegrabenen Kastell bei Schlossau fand nur eine Nachuntersuchung statt. Die dortigen Monumente, wie überhaupt die des Odenwaldes sind neustens von Anthes (Westf. Zeitschr. XVI. 200 bis 223) genau und übersichtlich zusammengestellt worden. Auch erwähnen wir hier noch nachträglich die von Prof. Schumacher veröffentlichten „Römischen Meterhöfe im Limesgebiet“ (ebenda XV. 1 bis 17), sowie dessen Abhandlung über „die Besiedelung des Odenwalds und Baulands in vorrömischer und römischer Zeit

(Neue Heidelb. Jahrb. VII. 138 bis 160, mit Karte), wodurch das Bild der damaligen Zustände des Landes in beachtenswerther Weise ergänzt wird. — Am Kastell Walldürn wurde von Conrady die Ausgrabung des Badgebäudes vollendet. Dabei fand man eine sehr wichtige Inschrift (Limesblatt 21, Nr. 159): Deae Fort[unae] sanctae balne[um] vetustate conlapsum exploratores) St[atu] . . . et Brit[on]um gentiles [et] officiales Brit[on]um et delictiorum) Alexandria[norum] de suo restituerunt, curam) agente T. Flavio Romano, e[nturione] leg. XXII p. p. f. Id[ibus] Aug. Lupo et Maximo cos. (a. 232). Diese Inschrift ist von Mommsen (Limesblatt 24, Nr. 160) eingehend behandelt. Neu sind die exploratores)Stu . . ., in deren Namen wahrscheinlich der des römischen Wallbourn steckt. Gentiles heißen die im römischen Heer dienenden Ausländer; delictii sind wohl Ueberläufer oder übergesiedelte und, wie der Kaiserliche Beamte andeutet, militärisch organisierte Ausländer. — Bei den von Schumacher im Auftrage der badischen Regierung am Kastell Osterburfen vorgenommenen Restaurationsarbeiten wurden nachträglich vier gleichlautende Bauinschriften gefunden: Legio VIII Aug. p[ro] (ia) f[idelis] c[on]stans C[ommoda] a s[olo] f[ecit], welche beweisen, daß der Ausbau an das ältere Kastell unter Commodus hergestellt worden ist. (Limesblatt 24, Nr. 161.)

Am Kastell Heidelberg wurde das Nordthor von Baurath Wippermann näher untersucht; dabei kam zwar keine Thorinschrift zu Tage, wohl aber weitere Ziegel der Cohors II Cyrenaica und der Cohors XXIII (vol. e. R.). — Die lange Mauer in Wimpfen am Neckarflusse hat, wie sich jetzt gezeigt hat, die Form eines unregelmäßigen Trapezes und schließt wohl einen Vicus ein; aber das Kastell ist noch immer nicht gefunden. — Das nach K. Millers Vermuthung von Dr. Mettler gefundene Kastell Böckingen-Heilbronn wurde im Jahr 1897 von Major Steimle aufgedeckt, soweit die Anpflanzung des Bodens es zuließ. Dasselbe maß 133:149 m; Eck- und Zwischenthürme fehlten, die Thore aber hatten vorspringende Thürme. Die Umfassungsmauer und das Prätorium zeigten sich schlecht erhalten, besser eine Estrade mit Brüstungsmauer vor dem Sacellum. Das Bad bildete ein Rechteck von 14:22 m und hatte Ziegel mit Stempeln der 8. und 22. Legion (unter Beifügung der Namen der Arbeiter), namentlich aber einen mit dem noch nicht bekannten Stempel der Cohors V Delmatarum, welche durch die Militärdiplome bezeugt ist und nach Hettners Vermuthung vielleicht vor der Cohors I Helvetiorum, die in diesen Diplomen fehlt, die Besatzung des Kastells gebildet hat.

In dem Prätorium des größeren, westlichen Kastells von Welzheim fand Oberförster Schulz das Bruchstück einer runden Platte, wahrscheinlich von einem steinernen Tisch, mit dem Rest einer Inschrift, welche Hettner so ergänzt: [sub] cura M sesqu[ic]uplicar.) al[ia]e Der 3. Decurto einer Turma hieß sesquicuplicarius (von sesquipleus anderthalbfach), weil er den 1 1/2 fachen Sold erhielt. Dieses kleine Fragment ist wichtig, weil es nahezu gewiß macht, daß in Welzheim eine Ala, ein Reiter-Regiment, lag, wahrscheinlich dieselbe Ala, die vorher die Garnison von Cannstatt gebildet hatte. Welche dies aber ist, wissen wir nicht. Auch das ziemlich umfangreiche Badgebäude wurde gefunden. — Das Kastell Buch zwischen Malen und Ellwangen wurde von dem

jüngeren Herzog unter Verheiligung Semmers untersucht. Es war ein Rechteck von 140:150 m. die Front nach Osten dem Saal-Thal zuwendend. Eck- und Zwischenburgen waren vorhanden: die Thore lagen alle genau in der Mitte ihrer Seiten. Das Pratorium, nahezu quadratisch (47:47 m.) war gut erhalten mit Ferkirchalle, Urrium und Sacellum, letzteres nicht unterkellert, mit einem Holzboden bedeckt. Wie schon früher fand man auch jetzt wieder Hunderte von Pfeilspitzen, ferner einen Brunnen mit viereckigem hölzernen Schacht. Nahe der Einmündung des Altbachs in die Sagit lag das Bad, ebenfalls ziemlich gut erhalten. — Zwischen Buch und Kuffenhofen wird noch ein größeres Kastell gesucht; Refognesirungen, welche Trüch in der Gegend von Bopfingen anstellte, waren bis jetzt noch erfolglos.

Bei Karmingen an der Donau war von dem Dillinger historischen Verein 1878 ein Kastell unter Leitung des Lehrers Magnus Scheller aufgefunden worden, und in den nächsten Jahren noch eine größere Befestigung. Diese umschloß wie in Heddernheim einen ganzen Vicus. Ihre Südseite ist von der Donau weggespült; die Nordseite ist 803 m lang, die Ost- und Westseite sind kürzer, sie erstrecken sich noch in den Strom hinein. Die Umfassungsmauer war sehr tief und breit fundamentirt, verzüngte sich aber nach oben bis 1,8 m. Eck- und Zwischenburgen waren vorhanden; vier Thore sind aufgefunden, durch welche die Straßen nach Urspring, Heddernheim, Bopfingen und nach Donaunwürth oder dem berühmten Heiligtum des Apollo Grannus hinausliefen. In der südöstlichen Ecke dieser Befestigung liegt das Kastell, dessen Südmauer ebenfalls verschwunden ist, von unregelmäßiger, aber annähernd quadratischer Gestalt und ansehnlicher Größe, etwa so groß wie das von Malen, genügend für eine Ala miliaria. Das Verhältnis von Kastell und Vicus ist ungefähr wie in Heddernheim, so daß man auch hier eine ähnliche Entwicklung annehmen möchte; doch sind vorerst nur Vermuthungen möglich. Ueber die dortigen Grabungen geben die Jahresberichte des Dillinger Vereins das Nähere. — In Massenfels ist das vermuthete Kastell immer noch nicht gefunden; dagegen hat eine Division der an der Kirchhofmauer angelegten Inschrift, veralichen mit dem alten Namen des Flüsschens Schutter, Soutara (urkundlich a. 918), mit völliger Sicherheit die Lesung Marti et Victoriae vik(ani) Soutar(ens)es und damit den alten Ortsnamen von Massenfels ergeben. — Im südlichen Theil von Gunzenhausen hat Dr. Sidam ein kleineres Kastell von 80:85 m entdeckt. Dagegen wurde in Kösching vergebens nach dem inschriftlich bezeugten Lager der Ala I Flavia Gemelliana gesucht.

Von den „Zwischenkastellen, Befestigungen und Schanzen“ nennen wir nur das Wichtigste. In Marienfels hat Oberlehrer Bodewig zu Oberlahnstein (Zweites Blatt 25, Nr. 165) ein Erdkastell von unregelmäßiger Gestalt nachgewiesen, welches zu dem schon seit 1849 bekannten Bad gehörte. — Die Befestigung im Distrikt Pfarthofen bei Holzhausen hält Professor Fabricius ihrer Lage wegen für ein Zwischenkastell; die Umfassungsmauer mißt 38:40 m (Zweites Blatt 26, Nr. 172 VIII). — Die Erdschanze Heidenkringen bei Zugmantel steht Nitterling nach den Scherben und den Stempeln der 22. Legion in die Zeit von Domitian bis Hadrian. Die kleine Schanze Klosterthron bei der Saalburg ist nach Jacobi (Zweites Blatt 27, Nr. 176) die einzige Anlage vor dem Limes, die bis jetzt im Taunus gefunden

worden ist. — Bei Heidenbergen unweit Marköbel fand Prof. Wolff innerhalb eines großen, unregelmäßigen Erdlagers ein kleineres, rechteckiges Erdkastell von 70:95 m. — Bei Trien; an der hinteren Limes, nördlich von Neckarburken, hat Prof. Schumacher ein quadratisches Zwischenkastell von 44:45 m entdeckt, mit Bruchstücken einer Thorschrift, welche zeigen, daß dasselbe auch von dem Numerus Brittonum Elantiensium besetzt war (Zweites Blatt 27, Nr. 179, 2).

Kleinere büraerliche Niederlassungen wurden an verschiedenen Orten beim Suchen nach Kastellen oder Straßen entdeckt; namentlich hat Prof. Schumacher, abgesehen von einzelstehenden Weilerhöfen (s. oben), allein im Odenwald 30 bis jetzt unbekannt römische Ansiedlungen nachgewiesen.

Von dem Werke „Der obergermanisch-rätische Limes des Römerreiches“ sind im Jahre 1897 die Lieferungen 5 bis 8 der Abtheilung B erschienen, welche die Kastelle Hunzel, Langenhain, Hofheim, Wulbrunn, Oberscheidenthal, Dehrungen, Walheim, Sulz, Waldmössingen, Lorch und Schierenhof behandeln.

Mannheim, 12. April.

F. Haug.

Fünfter deutscher Historikertag.

II. Theil (Schluß).

Vortrag des Geheimraths Prof. Meigen (Berlin).

Wie kann die Geschichte der im Mittelalter erfolgten deutschen Kolonisation des Ostens gefördert werden?

Meine Herren! Der Aufforderung, mit dem Historikertage die Frage zu erörtern, wie die Geschichte der deutschen mittelalterlichen Kolonisation des Ostens zu fördern sei, bin ich mit Freude gefolgt.

Ich habe mich mit dieser Aufgabe seit lange beschäftigt und denke noch in diesem Jahre eine zum Theil auf neue Belege gestützte Darstellung der Kolonisationsbewegung, soweit sie auf den norddeutschen Ländergebieten stattgefunden hat, im VI. Bande des Werkes über den Boden und die landwirthschaftlichen Verhältnisse des Preussischen Staates zum Druck zu bringen. Es sind auch zu den bekannten grundlegenden älteren Untersuchungen gerade in neuester Zeit eine ziemlich große Anzahl Schriften über einzelne Gebiete und Vorgänge der Kolonisation des slavischen Ostens erschienen. Viele wichtige und entscheidende Züge der historischen Erscheinung sind also durchaus bekannt. Dennoch ist die besonders schwierige Lage der Aufgabe und das Bedürfnis eines gemeinsamen Zusammenwirkens der wissenschaftlichen Kräfte nicht zu verkennen. Namentlich die Verbreitung und der ursächliche Zusammenhang der verschiedenen wirthschaftlichen Vorgänge ist noch keineswegs befriedigend klargestellt. Es fehlt trotz ausgezeichneten Arbeiten noch immer an einer hinreichend umfassenden Kenntniß der Quellen, theils weil dieselben bis heute unbekannt und unzugänglich geblieben sind, theils weil sich die Gesichtspunkte der Betrachtung geändert haben, und eine neue und erweiterte Durcharbeitung erforderlich wird, die der Einzelne nicht durchzuführen vermag.

An diese Schwierigkeit knüpfen meine Vorfänge an,

die besonders deshalb der Erläuterung bedürfen, weil sie nur die einfachsten, ohne besonders ausgedehnte Arbeiten erreichbaren Anforderungen berühren konnten.

Der Begründung meiner Vorschläge glaube ich indes eine Verständigung über den Umfang und den Charakter der großen historischen Bewegung, welche als die mittelalterliche Kolonisation des Ostens aufzufassen ist, vorausschicken zu sollen. Ich nehme an, daß dieselbe nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Erweiterung des Limes sarmaticus zu bringen ist, welchen Karl der Große 805 als Slawengrenze von Lorch an der Donau über Regensburg, Forchheim, Bamberg, Erfurt, die Saale und Elbe abwärts bis Magdeburg, und landein über Chesla und Bardowick nach Lauenburg und Segeberg, längs der Sventine bis Kiel gezogen hatte. Zwar mußte er selbst schon in demselben Jahre statt der beabsichtigten Handelsgrenze eine feste Verteidigungslinie suchen. Er war genöthigt, in mehreren Feldzügen seine Heere nach Böhmen zu schicken, und besetzte das Land der Redanzslawen bis zum Elstergebirge und Böhmerwalde, die Ditonen eroberten bis 1000 die Utmart bis zur Elbe, Oberachsen bis zum Lausitzer- und Erzgebirge und die österreichische Ostmark bis zum Manhardttsberg und dem Wienerwalde.

Aber die charakteristische deutsche Kolonisation des Ostens liegt jenseits dieser Grenze, begann erst ein Jahrhundert später und war eine ganz überwiegend friedliche. Ihre Hauptwendepunkte lassen sich leicht übersehen, denn sie fallen im Wesentlichen mit den Jahrhunderten zusammen.

1100 beginnt eine Wanderung bäuerlicher Familien mit ihrem Haustrath aus Holland und dem Westen Deutschlands. Sie suchen als Flüchtlinge und Auswanderer Land zum Anbau. Ein starker Zug von Holländern richtet sich nach Bremen, erlangt dort schon 1106 über 1000 Bauerngüter, erreicht auch 1120 bereits die Elbmarschen und läßt sich bis 1140 auf mindestens 5000 neu angelegte Marschgüter anschlagen. Der Hauptzug aber geht gleichzeitig von Holland, Flandern und dem wallonischen Hennegau nach dem Cöllner-Lande, zieht von dort und aus Luxemburg große Massen Franken mit sich fort und erreicht über Westfalen und die nördlichen und südlichen Hänge des Harzes und Oberachsen die Lausitz und in wenigen Jahrzehnten das südliche Schlesien in solcher Zahl, daß Geisa II. von Ungarn zwischen 1141 und 1161 bereits mindestens 10 000 Familien, zum Theil Fläminger und Wallonen, weit überwiegend aber rheinische Franken über den Jablunkapaz nach der Zips und nach Siebenbürgen zu berufen vermag, welche dort die noch heute bestehende kompakte deutsche Bevölkerung begründeten.

Erst lange nach dieser großen bäuerlichen Bewegung in der ersten Hälfte des Jahrhunderts, die auf schmaler Bahn bis nach Oberschlesien und Ungarn vordrang, öffneten sich den Zuwanderern durch die Eroberungen Adolphs von Schauenburg, Heinrichs des Löwen und Albrechts des Bären auch die nördlichen Wendenländer. Adolph von Schauenburg berief allerdings schon 1142 Holländer, Friesen und Westfalen nach Wagrien, und Heinrich der Löwe und Albrecht der Bär folgten damit 1147 in Mecklenburg und in der Utmart. Aber diese Ansiedler wurden zunächst nur in die Umgebung weniger an Vasallen und Bischöfe übergebener fester Plätze angesiedelt, deren Verteidigung sie verstärken sollten. Mit wenigen

Ausnahmen wurden diese Kolonien wieder zerstört, erst 1157 endeten die erbitterten Kämpfe soweit, daß eine dauernde Organisation und eine Besiedelung des offenen Landes begonnen werden konnte. Wie weit und in welchen Formen diese bis zum Ende des Jahrhunderts durchgeführt worden sind, läßt sich nicht ohne Weiteres erkennen. So viel ist sicher, daß in den eroberten Wendengebieten die aufgenommenen bäuerlichen deutschen Zuwanderer als Erbzinsbauern unter Erbschulden angesiedelt wurden, daß dies dagegen in den Ländern der Slawenfürsten keineswegs der Fall war. Hier erhielten vielmehr die Kolonisten überall von den Grundherren das Land in präferirter Lehnacht und standen zugleich unter der landesüblichen drückenden Gerichts- und Zehnergewalt der fürstlichen Castellanei.

Deshalb bildet der Beginn des 12. Jahrhunderts einen entscheidenden Wendepunkt für die Entwicklung der Kolonisation. 1204 wird von Vladislaw von Mahren zum ersten Mal und mit der ausdrücklichen Bestätigung, daß es bis dahin unbekannt gewesen, den Johannitern für die Dörfer, die sie anlegen wollen, das jus teutonicum verliehen. Dasselbe gab den Bauern der privilegierten Orte das Erbzinsrecht und die eigenen Schuldengerichte. Aber viel wichtiger war, daß den Grundherren die niedere und häufig auch die höhere Gerichtsbarkeit als eine deutsche und als völlige Exemption von jeder gerichtlichen und steuerlichen Gewalt der fürstlichen Beamten übertragen wurde. Auch wo sich der Fürst die höhere Gerichtsbarkeit vorbehielt, geschah dies nur unter den gleichen Bedingungen. Er oder sein Stellvertreter richteten nur als deutsche Richter ohne jeden Zusammenhang mit den slawischen Rechtsverhältnissen. Jedes mit deutschem Rechte belehene Dorf bildete also eine deutsche, völlig unabhängige Case in dem slawischen Staatswesen. Die Stellung der Grundherren in den Slawenstaaten, welche von jeher an den Landtagen theilnahmen und häufig auch einen Theil ihres Landes als Vorwerk in eigener Wirtschaft behielten, wurde dadurch völlig die der patrimonialen Rittergutsbesitzer.

Dazu standen während des 13. Jahrhunderts die von deutschen Fürsten eroberten Länder in einem nur geringfügigen Gegensatz. Es ist zwar für die brandenburgischen Markgrafen und den deutschen Orden bekannt, daß sie anfänglich die gesammte Gerichtsbarkeit als eine landesherrliche bewahrten, sie veräußerten indes nach und nach im Mangel einer Erhöhung der Erbzinsen mit diesen und den sonstigen örtlichen Einkünften auch die niedere und selbst die höhere Gerichtsbarkeit. Daraus ging eine den patrimonialen Rittergütern entsprechende Gestalt hervor. In den Bedeverträgen von 1280 und 1283 werden die Ritter und Knapen bereits domini und die Bauern subditi genannt. Die höchste Gerichtsbarkeit behielt unter den deutschen Fürsten gleichwohl als solche ihren staatlichen Charakter.

Seit 1300 tritt zuerst in einzelnen als vertragsweise bekundeten Fällen das Bestreben der Grundherren auf, für ihre Vorwerkäländereien den kolonisirten Bauern Spann- und Handdienste aufzuerlegen. Es zeigen sich auch bereits Erbschaften mit Zehnschulden, manche neue Ansiedler müssen ihre Hufen bezahlen, und die Vergütungen für die Locutores werden geringer. Die Lage der Bauern wird also erheblich ungünstiger. Gegen Ende des Jahrhunderts aber sind die bäuerlichen Dienste und damit auch die Gebundenheit der Bauern schon als

selbstverständliche Verpfändung über ganze große Landschaften gleichmäßig verbreitet. Dagegen gelingt es selbst den Mediastädten, größere bürgerliche Rechte zu erlangen. Viele Städte erlangen sogar die eigene Gerichtsbarkeit und Grundherrlichkeit und gelangen damit zu vollkommener landständischer und reichständischer Selbstständigkeit.

1400 kommt mit den Siegen der Polen über den deutschen Orden und mit den wiederholten Raubzügen der Hufiten der Gegensatz und Kampf der Nationalitäten zu nachhaltigem Bewußtsein. Schutzlosigkeit der bäuerlichen Bevölkerung, Forderung von Stellvertretern bei Fortzug vom Bauerngute, Dienste außerhalb des eigenen Ortes, Gemeindesteuer der Rinder und Verbreitung des Lehnrechts lassen den Verfall der Kolonistengemeinden überall erkennen.

Zeit 1500 erreichen die Stände mit der Organisation des modernen Staates und seinen wachsenden Bedürfnissen in wenigen Jahrzehnten übermächtigen Einfluß. Der Bauernkrieg und Mißverständnisse des römischen Rechts führen zu völliger Unterdrückung der Bauern. Die Grundherren erlangen erhebliche Erweiterungen ihrer Großwirtschaften durch Einziehen der wüsten Hüfen, Nachweissen der Hüfen und Legen der Bauern. Unter den Wirkungen des konfessionellen Drucks erweist sich der Rückgang der Germanisation besonders auf den geistlichen Herrschaften.

Diese gesammte Folge von Vorgängen haben alle die einzelnen Länder und Landschaften des Kolonisationsgebietes im Laufe eines halben Jahrtausends durchlaufen, und sie bilden ebensoviele wichtige und noch keinesweges erschöpfend behandelte historische Aufgaben. Jede eingehende tatsächliche lokalgeschichtliche Untersuchung wird sehr dankenswerth sein, und wir können sie auch von unserem Kreise aus gewiß nur in voller Uebereinstimmung empfehlen, aber ich glaube, es würde dennoch nicht Ihre Meinung sein, Regeln für die Art der lokalgeschichtlichen Behandlung angeben zu wollen.

Ich habe vielmehr Ihre Frage dahin aufgefaßt, Vorschläge darüber zu machen, wie wir durch unser gemeinsames Zusammenwirken am leichtesten und einfachsten der Geschichte der Kolonisation förderliche Fortschritte zu gewähren vermögen.

Da sind es nun meines Erachtens vorzugsweise zwei Fragen, die durch eine gemeinsame hinreichend organisirte Thätigkeit eine sichere erweiterte Lösung erlangen können. Auf diese beziehen sich meine Entwürfe.

Die erste Frage richtet sich auf die Gründe, die Zeit, den Weg und die Art und Weise der Wanderungen. Wir sind über die Ursachen nicht ohne einige nähere Andeutungen. Es ist beglaubigt, daß 1100 bis 1136 heftige Uebersfluthungen des Meeres in das Innere Hollands eindringen und mehrere Grafschaften völlig verwüsten. Auch sind Nachrichten da, daß deshalb Auswanderungen nach England erfolgten. Uebereinstimmend damit giebt die Urkunde von 1106 die Meeresfluthen als Grund der Wanderung der Holländer nach Bremen an, und sie werden auch von Helmold in der Aufforderung Albrechts des Bären um 1145 angeführt. Ueber die Wanderung der rheinischen Franken ist bis jetzt nur eine Aeußerung in der vita Annoni bekannt, daß die Bauern wegen der Habgucht und der ungerechten Gerichte der Mächtigen ihre Heimath in großer Zahl verlassen hätten. Man wird auch in den ersten Kreuz-

zügen den lebhaften Anstoß für eine solche Wanderbewegung sehen dürfen. Das Entscheidende dürfte indeß darin liegen, daß um 1100 die Rodungen der zur Kultur geeigneten Waldungen im westlichen Deutschland schon zu weit vorgeschritten waren, um noch den zahlreichen nachgeborenen und nur mit dem nöthigen Hausraathe abgefundenen Söhnen für die Siedelung in der Heimath Raum zu gewähren. Dies erklärt zugleich die Angabe einer Urkunde über Langenthal bei Vorgerismar von 1171, wonach die dort erwarteten Ankömmlinge, trotz erheblicher Kulturarbeiten, die der Abt von Herstelle hatte vornehmen lassen, wieder weiter ziehen würden, wenn ihnen eine besonders große Wegebaulast in Aussicht stände. Gleichwohl läßt sich das Angenügende dieser Angaben nicht erkennen.

Ebensovienig befriedigend sind wir über den Weg und die Zeit der Wanderungen unterrichtet. Allerdings werden Fläminger nicht bloß 1106 als Flüchtlinge in Bremen, sondern auch schon vor 1114 in Hildesheim als exules erwähnt, und Bischof Udo von Raumburg (1125 bis 1147) wird in seinem Sprengel *coadunator populi ex Hollandia* genannt, der den Holländern überall Güter zu kaufen unter der Bedingung erlaubte, sie nur an ihre Landsleute weiter zu verkaufen. Schon 1104 siedelte Wiprecht v. Groitzsch auf seinem Besitz eine große Zahl fränkischer Bauern aus Lengfeld durch Anlage vieler Dörfer an der Wjhra an.

1108 übergiebt Peter Wlast als *capitaneus Boleslaus III.* von Polen eine bedeutende Landfläche am Zobten wallonischen Mönchen aus Arrovaise zur Besiedelung, welche 1140 schon um Breslau, Pflau und weiter in Schlesien zahlreiche wallonische Dörfer besaßen. Der Zug nach Ungarn unter Geisa II. aber zeigt, daß inzwischen die Menge der Ankömmlinge sehr erheblich angewachsen sein muß. Aber der Hauptnachweis über die frühe Ansammlung in Schlesien liegt doch erst in den Urkunden des 13. und 14. Jahrhunderts. Sie erweisen, daß die Fläminger auf dem gesammten Wege die Bahnbrecher waren und für die Art der Anlagen und die Geltung der persönlichen Rechte die Maßgebenden gewesen und geblieben sind. Flämische Landeintheilung, die flämische Hufe mit ganz bestimmtem Maß, herrscht schon 1200 in ganz Schlesien, soweit es sich nicht um die fränkischen Waldrodungen im Gebirgs- und Hügellande handelte. Leobschütz, Ratibor und Neiß haben flämisches Recht und sind Oberhöfe für den gesammten bischöflichen Besitz. Diese flämischen Grundbesitzmaße und Familienrechte werden 1233 vom deutschen Orden nach Preußen durch die Culmische Handfeste übertragen. Große Landschaften, wie Lebus, haben dasselbe flämische Hufenmaß. Auch nach Siebenbürgen ist, wie es scheint, dieses Maß übernommen und ebenso 1211 vom deutschen Orden dort angewendet worden.

Dennoch ist kein Zweifel, daß die Fläminger sehr früh in den ländlichen Zuständen verschwinden. Schon Geisa übernahm ganz überwiegend Rheinfranken, und 1180 ist die letzte Nachricht von flämischen Zuwanderern bekannt, die sich am Harz im Braunschweigischen niederließen. Es scheint, daß für die flämischen Bauern der Grund der Auswanderung früh wegfiel. 1136 wird auf mehr denn ein Jahrhundert die letzte Meeresfluth von bedrohlicher Gewalt für Holland befundet. Für die Ausgewanderten aber war sehr erklärlich weder der Anbau noch die Rechtslage gegenüber den heimathlichen Verhältnissen

befriedigend. Die Zuwanderung von Ansiedlern dauerte in den Wendentändern und in Schlessien fort, namentlich nach dem Tatareneinfalle, aber die Ankömmlinge stammen nach dem Namen und dem Dialekt vorzugsweise aus den ungünstigen deutschen Mittelgebirgen. Flämische Hüfen und Rechte bleiben in Uebung, aber von Flämingern als Bauern erfahren wir nichts. Sie treten unter dem Adel und unter den Bürgern auf. Namentlich der heimathlichen Tuchmacherei scheinen sie sich zugewendet zu haben. Sie verbreitet sich in allen schlesischen und lausitzischen Städten. Flämisch wird ganz allgemein die Bezeichnung für einen Tuchmacher. 1271 werden dem Breslauer Dom 200 oves gallicani in Broich geschenkt.

Es bedarf also der Wunsch kaum der Begründung, Regesten für das 12. und 13. Jahrhundert in den verschiedenen Kolonisationsgebieten, und Nachrichten, welche Wanderungen erwähnen, aus dem 11., 12. und 13. Jahrhundert zu sammeln und zu veröffentlichen. Eine einstige Angabe könnte im hohen Grade wichtig und belehrend sein. Dabei ist aber leicht möglich, daß sie nur durch das Zusammenfallen mit anderen in ihrer Bedeutung erkennbar würde.

Etwas schwieriger zu beantworten ist die zweite Frage. Sie richtet sich darauf, in welcher Verbreitung sich die verschiedenen Formen der Besiedelung vorfinden, und welche Reste der früheren Zustände und der slawischen Bevölkerung in ihnen erkennbar geblieben sind.

Hinreichende Anhaltspunkte sind für solche Ermittlungen bereits erreicht. Die Zustände, in welche die Kolonisation eingriff, beruhten in ihrem gesammten Gebiete auf wesentlich gleichen, bekannten Grundlagen. Wir wissen, daß in der Karolingischen Zeit die Nordslawen wie die Südslawen in Civitates und diese in Hauskommunionen mit bestimmt abgegrenzten Ortschaften zerfielen und daß ihre politische Organisation im Wesentlichen noch heute in Montenegro erhalten ist. Oberjachsen wurde von den Ottonen noch in dieser Verfassung vorgefunden. In Böhmen, Polen und Rußland sind die Vorgänge der im 9. Jahrhundert eingetretenen Entstehung der Fürstengewalt zwar sagenhaft, die ersten historisch bekannten Herrscher um 900 aber betrachteten sich bereits als Herren des gesammten Landes, vergaben die Hauskommunionen, bis auf gewisse wenig bekannte Reste in abgelegenen Gegenden, an den Adel in ihrem Besitze und unterwarfen demselben die Ortsangesehnen als Hörige oder vertrieben sie als Lajanken, d. h. als zwar persönlich freie, aber landlose Leute, die unter der Aufsicht von Starosten standen und sich ihren Unterhalt als Jahrespächter auf den Gütern der Großen suchten. Die Civitates waren zu fürstlichen Aemtern geworden, in welchen je ein Castellaneus, ein Jurex und ein Camerarius die militärische Gewalt, die Gerichtsbarkeit und die Steuerverwaltung als Vertreter des Fürsten über Bürger und Bauern sowie über die Leute des Adels zu üben hatten. Der Adel selbst war von der Gewalt der Castellanei frei, die übrige Bevölkerung aber unterlag einem zerrüttenden und willkürlichen Drucke der Leistungen an den Fürsten, an sein Gefolge und an die Beamten, an Steuern, Gerichtsbarkeitslasten und Strafen, der in vielen Urkunden und selbst vom Papste bezeugt ist. Es war deshalb ein Emporkommen der ansehnlichen wie unangesehnen Landleute, so lange das deutsche Recht nicht eingeführt war, ausgeschlossen. Sie bewirthschafteten die Güter ihrer Grundherren, wie aus

Beispielen, die bis in unser Jahrhundert gekommen sind, hervorgeht, in der Weise, daß ihnen jährlich je nach ihren Gespann- und Arbeitsträften Land zugewiesen wurde, welches sie gegen Ernteanteile zu bestellen hatten. Die Feldtheilung blieb dabei nothwendig eine wechselnde und unregelmäßige. Sie war aber auch eine technisch von der deutschen verschiedene. Denn der deutsche Pflug hebt im Zuge derselben Furche den Boden aus dem Untergrunde und wendet ihn völlig um, die Furchen werden deshalb so weit als möglich ohne Umdrehen des Gespannes fortgeführt und beieförmig eine neben der anderen parallel gezogen. Daher wurden die deutschen Ackergrundstücke in langen Streifen aufgemessen, welche meist nur die geringe Breite von wenigen Schritten haben. Die Wenden, Polen und Böhmen dagegen ackerten, wie mehrfach befundet wird, mit einem schwachen Haken, der mit seiner Spitze den Boden nur aufreißt und wieder zurückfallen läßt, auch bleibt zwischen jedem dieser Einrisse ein unberührter Rücken stehen. Die Ackerung mußte deshalb gekreuzt, sowohl geradeaus als quer ausgeführt werden, und es waren keine schmalen Ackerstreifen zu gebrauchen, sondern alle Ackerstücke mußten möglichst quadratische Form haben. Dies zeigen auch die Karten unzweifelhaft alter slawischer Feldfluren. Daß in Lithauen und Rußland die dort übliche Zoche oder Staggur, wenn sie gut gebaut ist, auch Ackerstreifen gestattet, kommt für die deutsche Kolonisation nicht in Betracht.

Aus diesen Umständen ergibt sich, daß es nicht besonders schwierig ist, aus Flurkarten, welche den alten Bestizstand vor der Umgestaltung durch das moderne Landeskulturverfahren enthalten und fast für jeden Ort in amtlicher Verwahrung sind, zu erkennen, ob die Flur in deutscher Weise kolonisiert wurde, oder ob sie in alter slawischer Verfassung auf unsere Zeit gekommen ist.

Dabei besteht indeß ein wesentlicher Unterschied zwischen den Gebieten der deutschen Kolonisation, welche dauernd unter der Herrschaft slawischer Fürsten geblieben sind, und denen, welche von deutschen Fürsten erobert wurden.

In den Ländern der slawischen Fürsten, in Polen, Pommern, Schlessien, Böhmen und Mähren ist die Anlage deutscher Kolonien nur zum Theil durchgeführt worden. Eine noch nicht näher festgestellte, ziemlich große Zahl der Grundherren hat deutsche Kolonisten nicht erlangen können oder nicht erlangen wollen. Da sie in keiner Weise gezwungen waren, den alten Zustand der Bewirthschaftung ihrer Güter zu verändern, besaßen sie dieselben als Großwirthschaften, die sie entweder nur von ihren angesehnen Hofleuten bestellen ließen oder mehr und mehr zum Vorwerksbetrieb in eigener Rechnung einrichteten, so daß die hörigen Hofleute Stellenbesitzer, Deputatisten oder Tagelöhner wurden. Daß sich auch für solche Güter Hüfenangaben finden, beruht auf den späteren ständischen Steueranschlägen, welche in diesen Ländern fast überall durchgeführt worden sind. Allerdings sind manche der jetzt vorhandenen großen Güter dadurch entstanden, daß ihr Areal früher ganz oder zum Theil mit Bauern kolonisiert war, dieselben aber allmählich beseitigt worden sind. Indesß ist die Zahl völlig unkenntlich gewordener Bauerndörfer nicht sehr groß, wenn auch alle Höfe niedergelegt worden sind; es zeigen sich meist noch im Plane des Dorfbereiches, in den Hauptgrenzen der Feldtheilungen und in der

Form des Besitzes der kleinen Stellen hinreichende Spuren und Reste der eingetretenen Umgestaltung. Da nun die Form der fränkischen, der slavischen und der Bewannhufen durch zahlreiche Abbildungen und Anweisungen, welche leicht wiederholt werden können, hinreichend bekannt ist, vermag die aufmerksame Betrachtung der Flurkarten genügend sicher anzugeben, ob und nach welchen Hufen die Feldmark kolonisiert ist oder war, ob in ihr nur Bauern oder auch gutsherrliche Vorwerke bestehen, oder ob sie als eine alte slavische Gutsflur beurtheilt werden muß. Möglicherweise werden sich auch Flureintheilungen vorfinden, welche mit keiner der gewöhnlichen Formen überzeugend übereinstimmen; diese werden, wie z. B. die lithauischen Schmirländerereien oder einzelne bekannte böhmische Fluranlagen, so weit andeutungsweise beschrieben werden können, daß sie zur Vornahme spezieller Untersuchungen auffordern.

In den von deutschen Fürsten eroberten Gebieten haben sich andere Verhältnisse geltend gemacht. Nach dem Beispiel der brandenburgischen Markgrafen zu urtheilen, nahmen die deutschen Fürsten das eroberte Land, soweit sie es nicht großen Vasallen als ihren lehnspflichtigen Stellvertretern überließen, als ihr Eigenthum in Beschlag und vergaben auf den alten slavischen Ortsfluren zunächst ihren reißigen Dienstmännern kleine Landgüter, für deren Bestellung sie ihnen die vorhandenen ortsangehörigen Slaven als dienstpflichtige Hörige überwiesen. Diese Reste der alten Landbevölkerung wurden als Kossäthen anscheinend besser als unter den früheren slavischen Grundherren gestellt, denn sie erhielten zwar auch kein Ackerland, wohl aber gegen einen geringen markgräflichen Zins Haus und Garten, und gegen Grassühner für ihr Vieh Weide im Gemeinlande. Dadurch war für die Dienstmannschaft wie für die ländliche Bevölkerung alsbald und jedenfalls schon im ersten Jahre der Besitznahme Fürsorge getroffen. Die weit überwiegende Fläche des dem Markgrafen in den einzelnen Fluren verbleibenden Landes wurde nun den damals zahlreich verfügbaren Locatores übergeben, welche Ansiedler heranzuziehen, die Eintheilung des ackerbaren Bodens in deutsche Hufen vorzunehmen und die Verwaltung der Einnahmen und der Gerichtsbarkeit als markgräfliche Schulzen zu führen hatten. In diese Hufeneintheilung und die Einrichtung der Flur nach Feldwirthschaft, Flurzwang und gemeinsamer Weide des Viehes wurden auch die den Dienstmännern zugesicherten Güter hineingezogen, und ihre Herren mußten sich mit ihrer Wirthschaft der Flurordnung fügen, obwohl sie persönlich nicht unter der Gerichtsbarkeit des Schulzen, sondern nur des Vogtes standen. Ehe es aber den Locatores gelang, die erforderlichen Kolonisten zu sammeln und deutsche Flureinrichtung durchzuführen, können Jahrzehnte vergangen sein. Viel länger aber hat es offenbar noch gedauert, ehe eine gewisse Anzahl der zwar reißigen, aber zum Theil unadligen und sogar unfreien Dienstmännern sich zu einer rittermäßigen Stellung emporhob, und das Finanzbedürfniß der Markgrafen so drängend wurde, daß sie sich entschlossen, nicht bloß einzelne Einkünfte, sondern die bäuerlichen Hufenzinsen, die Gerichtsbarkeit und überhaupt ihr gesamtes Recht an dem einzelnen Dorfe an einen oder mehrere dieser Ritter zu veräußern, damit aber auch den Schulzen zu einem grundherrlichen Herabzudrücken und in der Hauptsache die patrimoniale Gutsherrlichkeit herzustellen, wie sie in den

Gebieten der Slawenfürsten durch das jus teutonicum gegeben war. Aus diesen Beziehungen folgt nun für die eroberten Gebiete der deutschen Fürsten nicht nur das Interesse, aus den Flurkarten festzustellen, wie weit sich auf ihnen die verchiedenen deutschen Anlagen und Hufenarten verbreitet haben, sondern auch die Frage nach der Ausgestaltung der alten freien Dienstmannsgüter, und nach der Lage und den Besitzverhältnissen der durch die Fürsten als hörige Kossäthen angelegten Reste der slavischen Bevölkerung.

Diese Frage führt zu dem weiteren in den Zeitsähen ausgesprochenen Wunsche, daß bei der Einsicht der zugänglichen Flurkarten nicht lediglich die allgemeinen Angaben über die Form der Dorfanlage und der Flureintheilung gewonnen, sondern einzelne Fluren auch noch einer genaueren Untersuchung oder wenigstens der Sammlung des für eine solche eingehendere Untersuchung erforderlichen Materials unterzogen werden möchten. Nur aus der speziellen Berechnung der Karten und der Vergleichung der Registerbezeichnungen und urkundlichen Hinweise läßt sich die Zahl und die Größe der Hufen, die Aufsehung von Freihufen und ihr Verhältniß, die Lage und die Auflösung oder Verarößerung der Vorwerke, die Zugehörigkeit der Kossäthen zu den Dienstmannsgütern, die Einziehung der Scholtiseien, die Anrechte an Weide und Gemeinland, die Art des Felderbetriebes mit etwaigen Besonderheiten u. s. w. feststellen.

Die Beschaffung solcher wünschenswerthen Materialien ist zu erreichen, wenn die Geschichtsvereine sich bereu finden lassen wollten, in ihren Bezirken einige Dirschaften aufzusuchen, über welche einerseits besonders viele Urkunden, Besitz- und Zinsregister sowie sonstige Nachrichten vorliegen, andererseits die Flurkarten des alten Besitzstandes mit ihren Vermessungsregistern zugänglich sind, und wenn sie Kopien dieser Materialien beschaffen und sie entweder selbst in dem gedachten Sinne nach den bereits bekannten Mustern zu einer genauen Beschreibung des Ortes und der Geschichte seiner Besitzungen bearbeiten wollen, oder dasselbe einem zu ernennenden Ausschusse zur entsprechenden Bearbeitung und Veröffentlichung zugehen lassen.

Ich habe deshalb geglaubt, die nachstehenden Zeitsähe zur Diskussion und Genehmigung in Vorschlag bringen zu sollen, und meine, daß es von den mit der Kolonisationsgeschichte Beschäftigten sehr dankbar anerkannt werden würde, wenn der Historikerverlag für diese auf die möglichst einfachen Aufgaben beschränkte Anregung förderlich wirksam werden wollte.

1. Die Geschichtsvereine haben dafür Sorge zu tragen, daß in jedem Archive ihres Bezirkes aus den Urkunden und Annalen des 12. und 13. Jahrhunderts, welche Nachrichten über die Kolonisation enthalten, Register oder für leicht zugängliche Quellen Hinweise zusammengestellt werden.

2. Nachrichten über Kolonisationsvorgänge des 11., 12. und 13. Jahrhunderts, insbesondere über Wanderungen bauerlicher oder bürgerlicher Familien, die sich bei Chronisten, Dichtern und anderen Schriftstellern des Mittelalters oder der Reformation, namentlich auch bei polnischen, böhmischen und ungarischen finden, sind in Auszügen unter Beifügung einer Uebersetzung der fremdsprachlichen oder dialektlichen Mittheilungen zu sammeln. Für bekannte Erwähnungen bedarf es nur des Hinweises.

3. Im Kolonisationsgebiete sind in dem Bezirk jedes

Geschichtsvereines einige Ortschaften aufzuwachen, über welche besonders zahlreiche Urkunden, Besitz- und Zinsregister und sonstige Nachrichten vorliegen. Diese Belege, sowie die Flurkarten, die den Besitzstand vor den modernen Verkoppelungen angeben, sind mit den Vermessungs-Registern über Lage und Größe der einzelnen Besitzungen und deren Bezeichnungen zu kopieren. Dabei werden zu unterscheiden sein: a) deutsch kolonisierte Ortschaften, deren Parzellen entsprechend den Mustern im Codex diplomaticus Silesiae, Band IV. nach Hufen zu berechnen sind. Aus diesen Zusammenstellungen der Besitzungen ist soweit möglich die Entstehung der herrschaftlichen Vorwerke sowie des Kleinbesitzes nachzuweisen. b) Ortschaften, für deren deutsche Anlage keine Zeichen sprechen. Für diese ist, mögen sie nun aus einem herrschaftlichen Gute und bäuerlichen Besitzungen oder nur aus letzteren bestehen, nach dem Muster der Anlagen 106, 107, 119, 120, 125 und 128 in Meitzen, Siedelung und Agrarwesen zc. der Nachweis zu versuchen, ob der bäuerliche Besitz auf früherer slawischer Feldtheilung beruht, oder wie und wann er entstanden ist.

4. Ist eine Anzahl von Flurkarten eines Kolonisationsgebietes, die den Besitzstand vor den modernen Verkoppelungen enthalten, vorhanden, so sind diese nach Ortsnamen und Verwaltungsbezirk sowie nach dem Vermessungsjahr zu verzeichnen. Dabei ist im Anschluß an die Unterscheidungen in Meitzen, Siedelung Bd. I. S. 47—53 und II. 323—336 durch Worte oder Zeichen erkennbar zu machen: a) in welcher Form die Gehöfte stehen; b) ob das Kulturland in slawischen, fränkischen oder German-Hufen oder in unregelmäßigen Blöcken, in Einzelhöfen, oder endlich in abweichender näher zu beschreibender Weise aufgetheilt ist; c) ob ein herrschaftliches Gut im Orte besteht und ob es in die Hufenanlage einbezogen ist oder außerhalb dieser liegt.

5. Für die Vereinigung und Verarbeitung solcher Ermittlungen, auch wenn sie nur aus einzelnen Hinweisen oder in mehr oder minder unvollständigen Versuchen bestehen, ist ein Ausschuß einzusetzen, der die Ergebnisse, soweit sie bearbeitet sind oder sich bearbeiten lassen, bei Einwilligung des Einsenders baldigst in einer zu bestimmenden Zeitschrift veröffentlicht und sich bemüht, Kenntniß von allen einschlagenden Erscheinungen zu erlangen und darüber Mittheilung zu machen.

August Meitzen.

Die Konferenz von Vertretern Landesgeschichtlicher Publikationsinstitute.

I. Organisation. Die in Nürnberg anwesenden Vertreter von elf Publikationsinstituten waren einstimmig der Ansicht, daß der bisher lockere Verband fester abgegrenzt werden müsse, und einigten sich dahin, daß zunächst eine Anzahl von Instituten zum formellen Eintritt in den Verband eingeladen werden solle. 2. Die in Nürnberg anwesenden Vertreter werden von ihren Instituten wieder einen Beitrag von je dreißig (30) Mk. zu den Kosten der Geschäftsführung des Verbandes auf die zwischen 2 Tagungen laufende Periode erbitten, der an den Vorsitzenden abzuführen ist. (Geschäftsstelle: Leipzig, Historisches Seminar Bornianum 1). 3. An der Spitze des Verbandes soll wie bisher ein Vorsitzender stehen, der zugleich die Geschäfte führt und dabei für die einzelnen Geschäfte jeweils den Rath und die Mitarbeit

besonders sachverständiger Mitglieder des Verbandes einholen wird. Zum Vorsitzenden wird Professor Lamprecht wieder gewählt. 4. Es herrschte Einverständnis darüber, daß die innere Organisation des Verbandes einstweilen nicht weiter durchgeführt werden soll, um nicht bei denjenigen Unternehmungen, welche Zuschüsse von den innerhalb des Verbandsgebietes liegenden Staaten erfordern würden, Schwierigkeiten zu schaffen, die mit der Art und Organisation des Verbandes begründet werden könnten. Für die Durchführung der einzelnen wissenschaftlichen Pläne des Verbandes wird die lose Form der Kommission, die sich aus Vertretern der Verbandsinstitute oder auch aus anderen Gelehrten zusammensetzen kann, in Aussicht genommen.

II. Unternehmungen. 1. Der Plan einer Fortsetzung des Walther-Konerschen Repertoriums wird wegen der sich ergebenden Schwierigkeiten einstweilen vertagt. 2. Der Antrag des Herrn Archivars Dr. Meinede aus Berlin auf Bearbeitung einer historisch-kirchlichen Geographie Deutschlands wird angenommen¹⁾. Zur Durchführung des Plans wird die Einsetzung einer provisorischen Kommission beschlossen, bestehend aus den Herren Professor Parisch-Breslau, Professor Hansen-Köln, Geheimrath v. Weech-Karlsruhe, Professor Richter-Graz, Professor Siegtin-Leipzig und Archivar Dr. Meinede-Berlin. Diese Kommission würde ein allgemeines Schema des Planes zu entwerfen und sich mit einem oder mehreren landesgeschichtlichen Instituten da, wo die Bedingangen am günstigsten sind, zur sofortigen theilweisen Ausführung desselben in Verbindung zu setzen haben. Folgende Institute hatten sich schon vor der Nürnberger Tagung, sei es durch förmlichen Beschluß, sei es in gutachtlichen Äußerungen ihrer Vertreter, grundsätzlich bereit erklärt, die sie in diesem Unternehmen betreffenden Theilarbeiten zu übernehmen: Der Verein für Geschichte der Mark Brandenburg, die beiden sächsischen Kommissionen, die Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde, die badische Kommission, die Straßburger Kommission, die Allgemeine Geschichtsforschende Gesellschaft der Schweiz, die steiermärkischen Institute, der Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen und die thüringische Kommission. Zur weiteren Durchführung des Plans wird beschlossen: a) Der Vorsitzende wird sowohl bei den bisher befragten wie bei den übrigen Instituten anfragen, ob und in welchem Umfange, d. h. für welche Diözesen, sich die einzelnen Institute zur Uebernahme der Theilarbeit bereit erklären möchten. b) Als bald soll womöglich mit der Arbeit begonnen werden im Bereiche der beiden sächsischen Kommissionen und des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg (Erzbisthum Magdeburg) und im Bereiche der badischen Kommission. Man wird die an beiden Stellen zu gewinnenden Erfahrungen gegenseitig austauschen und so den überall zu befolgenden Typ der Publikation zu entwickeln suchen.

3. Es wird beschlossen, die Bearbeitung der Grundarten als der allgemeinen, für historisch-statistische Forschungen unentbehrlichen Grundlage in jeder Weise zu fördern. Als Ziel wird angesehen, daß diese Grundarten im Maßstabe von 1:100 000 für den ganzen Bereich des Verbandsgebietes vorhanden sind und zu

¹⁾ Vergl. im Folgenden (S. 82) Meinedes Denkschrift über Mentés Kollektaneen.

möglichst billigem Preise, womöglich dem bloßen Schreibpapiers, an die Geschichtsforscher abgegeben werden unter der Bedingung, daß sie von ihren Eintragungen je eine Kopie ihrem Landesinstitut und einer für dieses Unternehmen zu errichtenden Zentralstelle zuwenden lassen. Aufgabe der Zentralstelle wie der Landesstellen muß es sein, auf Grund des eingehenden Materials die statistische Erhebung sowohl in eigener Arbeit als auch durch die Belehrung an die historischen Forscher in jeder Weise zu fördern. Zur Erreichung dieses Ziels wird der Vorsitzende beauftragt, in geeigneter Weise Verhandlungen, insbesondere wegen staatlicher Zuschüsse zur Herstellung der Grundkarten in denjenigen Territorien, wo sie noch nicht vorhanden sind, einzuleiten.)

4. Es wird für späterhin ein gemeinsames Einverständnis über die Regelung derjenigen Arbeiten in Aussicht genommen, welche die einzelnen Institute am Vatikanischen Archive vornehmen lassen. Einstweilen wird nur auf eine genauere Erörterung des Antrages von Herrn Stadtarchivar Professor Dr. Hansen eingegangen: „Mit Rücksicht auf die Verdienste, welche die deutschen historischen Institute in Rom sich seither schon um die landes- und provinzialgeschichtliche Forschung erworben haben und fernerhin zu erwerben im Begriffe sind, sowie zur Förderung der Arbeiten, welche von den jeweils für derartige Forschungen nach Rom reisenden Historikern ausgeführt werden sollen, beschließen die in Nürnberg versammelten Vertreter landesgeschichtlicher Publikationsinstitute, bei ihren Instituten die Ueberweisung je eines Exemplars von ihren sämtlichen Quellenpublikationen an das Königlich Preussische Historische Institut bzw. an das Instituto storico Austriaco zu bewirken.“ Die Meinung der anwesenden Vertreter geht dahin, daß jedenfalls eine Ueberweisung „sämmlicher“ Quellenpublikationen nicht in Aussicht genommen werden kann, sondern höchstens der „geeigneten“. Im Uebrigen wird Professor Hansen ersucht, eine Denkschrift in dieser Angelegenheit abzufassen, und der Vorsitzende wird mit Verhandlungen auf Grundlage dieser Denkschrift gegenüber dem preussischen und dem österreichischen Institut in Rom beauftragt.

5. Es wird ein weiterer Antrag des Herrn Stadtarchivars Professor Dr. Hansen in folgender Fassung angenommen: „Im Interesse der Durchführung einheitlicher Grundsätze in der Thätigkeit der landesgeschichtlichen Publikationsinstitute wird die Begründung eines regelmäßigen Austausches der Verzeichnisse der Quellenpublikationen und der Jahresberichte sowie auf Wunsch auch einzelner Werke dieser Institute in Aussicht genommen.“

7. Wir können auch hier unser Bekannten nicht unterdrücken, daß weder in dem obigen Berichte noch in dem Ansprechen des Verbandsvorsitzenden an die Publikationsinstitute der langjährigen und erfolgreichen Arbeiten des Gesamtvereins für die Grundkarten gedacht wird.

Theodor Menkes Kollektaneen zur historischen Geographie Deutschlands.

(Vergl. Historische Zeitschrift 80, 272—274.)

Unter den großen Unternehmungen, welche Heinrich v. Sybel gleich in den ersten Jahren seines Archivdirektorats für die „Publikationen aus den kgl. preussischen Staatsarchiven“ ins Auge faßte, war auch eine „Historische Geographie Deutschlands“ — ein altes desiderium unserer Wissenschaft, immer wieder empfunden, oft ausgesprochen, und doch schreckt die Arbeit, obgleich durch manche trefflichen landesgeschichtlichen Spezialarbeiten gefördert, noch immer durch die ungeheure Last der Verpflichtung, die sich mit jedem Jahre, jeder neuen Urkundenpublikation steigert, Jeden zurück, der als Einzelner wohl gern sich der lockenden Aufgabe hingeben möchte. Damals aber fand sich der Mann, der den Muth und die Befähigung und, wie es schien, auch die ausdauernde Kraft dazu besaß — Theodor Menke, der eben seine ausgezeichnete Neubearbeitung der dritten Auflage von Spruners Historischem Atlas abschloß, der für eine frühere Arbeit über die deutschen Gauen des Mittelalters von der Berliner Akademie preisgekrönt worden war — ein Mann schon nahe den Sechzigern, aber noch rüstig und voller Freudigkeit und Hoffnung für die übernommene Arbeit. Das Werk soll, so verkündete der im Juni 1877 versandte Prospekt, acht Bände umfassen: einen Band kirchliche Geographie, zwei Bände Gaugesographie, vier Bände Geographie der Territorien vom 13. bis 17. Jahrhundert, einen Schlußband Geographie des 18. Jahrhunderts. Der 1. Band sollte 1879 erscheinen, das ganze Werk 1884 in den Händen der Subskribenten sein.

Daß Menke mit brennendem Eifer und unermüdlicher Sorgfalt sich in die Arbeit versenkte, beweisen seine Kollektaneen. Auch seine Hoffnung, nun bald wenigstens den ersten Theil ans Licht zu geben, erlahmte nicht, selbst nicht unter den schweren körperlichen Leiden, die ihn seit 1882 heimsuchten. Aber seine Arbeitskraft war seitdem ziemlich gebrochen, und als er 1892 die Augen schloß, fehlte selbst den umfangreichen Vorarbeiten für die kirchliche Geographie noch die letzte Hand, und für die Gau- und Grafschaftsgeographie war die Sammlung des Materials noch in den ersten Stadien.

Aber auch ganz abgesehen von dem Unglück, das die Vollendung wenigstens des ersten Theiles hemmte, war die Aufgabe zu groß für die Kräfte eines Forschers, wenn man sie ernst und gewissenhaft nahm. Zug für Zug mußte sie Menke beschränken. Ursprünglich wollte er in die kirchliche Geographie auch sämtliche Klöster und Stifter der einzelnen Diözesen, mit etwas ausführlicheren Referaten über jedes, verzeichnen. Zuerst beschnitt er auf Sybels Wunsch diese Referate, dann ließ er schließlich die Klöster, nachdem er schon sehr viel für sie gesammelt hatte, überhaupt fallen und konzentrierte die Arbeit auf die Untersuchung der Diözesengebiete, der Archidiafonate und der Pfarreien. Sie beruht auf einem ausgebreiteten originalen Quellenstudium, und man kann aus seinen literarischen Kollektaneen im Allgemeinen wohl feststellen, ob er diese und jene Veröffentlichung schon benutzt hat oder nicht.

Soll nun diese ganze Arbeit vergeblich gewesen sein? Mit jedem Jahre steigert sich die Schwierigkeit, sie aufzunehmen, und veralten die Menkeschen Sammlungen.

Die Aufgabe wieder einem Einzelnen anzuvertrauen, davon schreckt das tragische Schicksal Menkes ab. Aber wäre es nicht eine verhältnißmäßig leichte und bald zu bewältigende Aufgabe für die jetzt überall aufblühenden landesgeschichtlichen Publikationsinstitute? Schon ist deren Netz über Deutschland und die deutschen Lande Oesterreichs so weit ausgesponnen, daß nur wenige Maschen noch fehlen. Wird nun ein einheitlicher Plan und werden genaue Grenzen und Maße der Arbeit aufgestellt, und nähme nun jedes Publikationsinstitut die in seinen Sprengel fallenden alten Diözesen vor und brächte dafür die Menkeschen Untersuchungen zum Abschluß, so würde sich auf dem von ihm gelegten Fundament ein trotz der verschiedenen Mitarbeiter einheitliches und zusammenhängendes Gebäude erheben. Die Veröffentlichung dürfte dann nur nicht bis zum Abschluß des Ganzen verschoben werden, sondern jede Gesellschaft publizirt ihr Heft, sobald sie damit fertig ist. Es genügt, daß sie in ein und demselben Verlage erscheinen, daß sie dieselbe Ausstattung haben und durch zusammenhängende Rubriken später zu einem Ganzen vereinigt werden können. Jedes Heft hätte ein Spezialregister, aus denen dann später ein Gesamtregister hergestellt werden könnte.

Bei der Feststellung des Planes könnte man vielleicht noch etwas weiter gehen als Menke, jedenfalls die von ihm später aufgegebenen Rubrik der Klöster und Stifter wieder aufnehmen, aber im Allgemeinen müßte doch die Mahnung Eybels an Menke, das Bessere nicht den Feind des Guten werden zu lassen, beherrzigt werden, und man müßte den weisen Leuten wehren, die alles mögliche Nützliche und Wissenswerthe auch noch hineinbringen möchten und dadurch der Arbeit nur neue Hemmschuhe anlegen. „Se präziser, je enger man die Aufgabe faßt“, so hat der Geograph Richter auf dem Innsbrucker Historikertage von einer ähnlichen Arbeit gesagt, „desto eher wird sie ausführbar sein.“ Eine Verbindung des Unternehmens z. B. mit den Thudischumschen Grundkarten könnte ja wohl erwogen werden, aber nur mit größter Vorsicht und Zurückhaltung. Statt größerer Kartenbilder würden, wo es irgend genügt, Kartenskizzen im Texte gegeben werden müssen. Nicht eher, als bis das Unternehmen mit der kirchlichen Geographie gelungen oder wenigstens durchaus gesichert ist, dürfte man auch die Fortführung auf die politische Geographie ins Auge fassen.

Für die ganze Frage wird der gegebene Mittelpunkt in der Konferenz der Landesgeschichtlichen Institute, die gleichzeitig mit den Historikerversammlungen tagt, sein. Möchte sie, die in wenigen Wochen ja wieder zusammentritt, unseren Vorschlag prüfen, und möchte dann so bald wie möglich der verlassene Bau sich wieder mit fleißigen Arbeitern beleben.

Die preußische Archivverwaltung würde, wie ich hier mittheilen darf, mit Freuden die Menkeschen Kollektaneen, die jetzt im Geheimen Staatsarchiv zu Berlin ruhen, zur Verfügung stellen. Sollte unser Vorschlag scheitern, so seien wenigstens diejenigen Publikationsinstitute, die schon auf dem Gebiete der historischen Geographie thätig sind, auf die Menkeschen Manuskripte hingewiesen.

Dr. Meinecke.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Verein für die Geschichte Berlins.

Erste Hauptversammlung, 17. Januar 1898. Der erste Vorsitzende, Geh. Archivrath Meuter, eröffnete die Versammlung mit der Begrüßung der zum ersten Mal im Jahre 1898 vereinigten Mitglieder sowie mit einem Nachruf für die Verstorbenen. Besonders warme Worte ehrenden Andenkens widmet er dem jüngst dahingegangenen früheren Vorstandsmitgliede Regierungs- und Bauath Paul Küster. Er berichtet dann, daß der Vorstand den Professor Dr. Ed. Muret wegen seiner langjährigen Thätigkeit im Vorstand und seiner andauernden Verdienste um den Verein zum Ehrenmitglied ernannt hat. Berichte. Der Hauptschriftwart Dr. S. Brendicke verlas folgenden Bericht über die Thätigkeit des Vereins im Jahre 1897. Das verlossene 33. Vereinsjahr war, wie das Vorjahr, für die Entwicklung des Vereins in mehrfacher Beziehung bedeutsam. Im Mittelpunkt des Interesses stand die Ausstellung von Erinnerungen an den hochseligen Kaiser Wilhelm I. gelegentlich der Centenarfeier am 22. März 1897, veranstaltet von der Akademie der Künste gemeinsam mit dem Verein für die Geschichte Berlins, unter Genehmigung des beiderseitigen Allerhöchsten Protectors, Seiner Majestät des Kaisers. Die Ausstellung dauerte 6 Wochen und zwar vom 20. März bis zum 2. Mai; sie fand in den oberen Sälen des Akademiegebäudes statt und erregte sich des Besuchs seitens Ihrer Majestät der Kaiserin nebst den Prinzen, welche die ausgestellten Schätze eingehend betrachteten. Außer den Beiträgen (Nr. 17 „Der große Maskenball in Berlin“ am 12. März 1804 und Nr. 36 Beschreibung des Festes „Der Zauber der weißen Rose“ am 13. Juli 1829 zum Geburtstag der Kaiserin Charlotte von Rußland), die der Verein aus seiner Bibliothek gegeben hatte, waren namentlich von Mitgliedern betheiligt die Herren Alexander Meyer-Cohn, welcher „Briefe Kaiser Wilhelms des Großen aus den Jahren 1811 bis 1815 an seinen Bruder, den Prinzen Karl von Preußen“ besonders ausgestellt und in einer Monographie veröffentlicht hatte, Amtsgerichtsrath Albert Simonson, Hoflieferant Carl Heinrich Goldschmidt und Architekt F. Wallé. Der 384 Nummern umfassende Katalog höchst werthvoller und interessanter Erinnerungsstücke, dessen literarischer Theil von unserm Mitgliede Archivrath Dr. Bailieu bearbeitet ist, war mit 5 Facsimile-Drucken, einem Bildniß Seiner Majestät des Kaisers Wilhelm I. geschmückt und wurde nachträglich allen Mitgliedern unentgeltlich überreicht. Die Centenarfeier selbst wurde im Bürgersaal des Rathhauses durch den außergewöhnlich stark besuchten Vortrag des Dr. Brendicke eingeleitet: „Ueber das Leben und Wirken der Königin Luise“ unter Vorlegung von bildlichen Darstellungen aus den Dorgerlohschen Sammlungen am 13. Februar, und durch die von Amtsgerichtsrath Dr. Fr. Solke vorbereitete Feier „Kaiser Wilhelm in Lied und Wort“ (13. März 1897.) Der Verein wurde zum 12. Male als Vorort des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine wiedergewählt; er war in Dürkheim vertreten durch die Herren Archivrath Meuter als Vorstand des Kongresses, Dr. Bailieu als Schriftführer und Berichterstatter, F. Wallé war wiederum mit der Berichterstattung über die Lage der Denkmalspflege in Deutschland betraut. — Ueber die einzelnen Zweige der Vereinsthätigkeit

ist folgendes zu berichten: Das von Dr. Brendicke herausgegebene Vereinsorgan, die „Mittheilungen“, welche in ihrem 14. Jahrgange nebst Titel und Inhaltsanabe abgeschlossen vorliegen, brachte die ausführliche Wiederaabe aller öffentlichen Vorträge im Interesse der auswärtigen und am Eischenen verhinderten Mitglieder. Selbständige Forschungen lieferten die Vortragenden, außerdem die Herren Dr. G. Sommerfeldt, Dr. Fr. Holze, F. Walle und der Herausgeber. Der vor fünf Jahren gewählte Redaktionsauschuß wurde öfter emberufen und befragt. Die neueste Erwerbung des Vereins, etwa 250 Holzschnitte und rund 3000 Zinkstich aus dem früheren Verlag der illustrierten Berliner Wochenchrift „Der Bär“, übernommen am 1. Juni 1897, kam schon jetzt unteren Veröffentlichungen mehrfach zu Statten. Die silberne Vereinsmedaille erhielt auf Beschluß des Vorstandes unter sayungsgemäßer Zustimmung des Ahtzehner-Ausschusses das seit Jahren im Wandersfahrts-Ausschuß und im Vereinsleben thätige Mitglid Herr Ferd. Lindenbera. Die bronzene Medaille wurde erhielt den um die Ausstellung in Alt-Berlin besonders verdienten Herren Marquardt und Dr. Weinik sowie den in der Provinz für den Verein wirkenden Herren Oberlehrer Dr. Eschirsch und Kaufmann Ernst Niedel in Brandenburg a. N. und Major Wenzel in Küstrin, der bei dem Vereinsausfluge nach Küstrin in lebendiger Darstellung von der Höhe des „Cavaliers“ eine anschauliche Schilderung des umliegenden, für Kultur- und vaterländische Geschichte wichtigen Terrains ergeben hatte. Zu korrespondirenden Mitgliedern ernannte der Vorstand die Herren: Generalmajor z. D. Dr. A. v. Pfister in Stuttgart, Eberhard Graf Zeppelin in Konstanz, Sanitätsrath Dr. Robert Bela in Ludau. Die Zahl der Mitglider beträgt 573. Von den Vereinschriften sind erschienen Heft 33 enthaltend: Berliner Wortschatz von Dr. Brendicke; Heft 34 enthaltend: 1. Theodor Hofemann, eine kunsthistorische Studie zur Erinnerung an die 90. Wiederkehr des Tages seiner Geburt (24. 7. 1807). Von Dr. Franz Weinik. 2. Der preussische Hof im Jahre 1798. Von Dr. Paul Bailieu. 3. Eine Reise nach Berlin im Jahre 1787. Mittheilungen aus Heinrich Harries Tagebuch von G. Wolfram. — Sizingen. Im Jahre 1897 sind 23 Versammlungen abgehalten worden: 6 öffentliche, 6 Arbeitsizingen, eine ordentliche Haupt-, 3 außerordentliche Haupt- und 7 außerordentliche Versammlungen. Letztere fanden statt: am 20. Januar (Feier des Stistungsfestes), am 19. Mai Wandersfahrt nach Königs-Wusterhausen (Vortrag des Pfarrers Schumanna), am 16. Juni Besichtigung der Anlagen von Spindlersfeld (Führung durch Kommerzienrath Spindler), am 27. Juni Wandersfahrt nach Kloster Lehmin (Vortrag des Herrn Niedel), am 18. Juli Herrenpartie nach Küstrin-Sonnenburg (Vortrag von Major Wenzel, Geh. Rath Herrlich, Lehrer Grassnick und Superintendent Klingebell), am 29. August Wandersfahrt nach Fürstenwalde-Hauen (Vortrag des Oberpredigers Melzer und des Direktors Junke), am 22. September nachmittags Besuch des Botanischen Gartens (Dr. Udo Dammer) und Besichtigung des Rathhauses in Schöneberg (Amtsvorsteher Schmoch), am 19. Dezember Feier des Weihnachtsfestes im Deutschen Dom. — In den sechs öffentlichen Sizingen wurden folgende Vorträge gehalten: Dr. S. Brendicke: Königin Luise, ihr Leben und Wirken. Schauspieler R. Blancken-

stein und Fr. V. Laverren; Recitationen: Kaiser Wilhelm in Lied und Wort. Regierungs-Meßfor G. S. Winkel aus Magdeburg: Patriotische Erzeugnisse des Kunstgewerbes aus der Zeit Friedrichs des Großen. Dr. Georg Voß: Ueber Berliner Gärten in früheren Jahrhunderten. Dr. S. Brendicke: Die Volksliederdichtung in den Freiheitskriegen 1813/15 und 1870/71. Lic. Dr. Schwarzlose aus Köpenick: Ueber die kirchliche Entwicklung Berlins. In den Arbeitsizingen brachten längere oder kürzere Auseinandersetzungen und Vorträge: Rektor Bonnell: Der Spul in Jegel 1797; Die Friedländerische Sammlung. Dr. Meßel: Zur Erinnerung an Kaiser Wilhelm den Großen. F. Walle: Märktische Fastnachtsgebräuche; Die ersten Pläne zum Kaiser Wilhelm-Palais; Schlüters Bedeutung für Berlin. Dr. S. Brendicke: Zahnkarikaturen. Geh. Rath Reuter: Die General-Versammlung in Dürheim; Zur Geschichte der Königlichen Charité. G. Winterfeld: Berliner Wortschatz. Dr. Bailieu: Aus der Brautzeit der Königin Luise. — Die drei außerordentlichen Hauptversammlungen am 30. Januar, 8. und 22. Mai, waren der Vornahme der Wahlen, besonders des 18er Ausschusses, und der Beschlußfassung über die Berichte der ersten ordentlichen Hauptversammlung gewidmet. — Der Bericht des Schatzmeisters ergab für 1897 eine Einnahme von 6922,50 M., die durch die Ausgaben und die statutenmäßigen Beiträge zur Louis Schneider-Stiftung bis auf 46,67 M. aufgebraucht wurde.

Zweite Hauptversammlung, 4. Februar 1898. Bei der Neuwahl des Gesamtvorstandes werden gewählt: Geh. Archivrath Reuter, Archivrath Dr. Bailieu, Dr. Voß zu Vorsitzenden; Dr. Brendicke zum Hauptschriftwart; Prof. Dr. Krüner zum Schriftführer; Amtsgerichtsfretar Guiard zum Bibliothekar, Kaufmann Lindenbera zum Schatzmeister; Pankter A. Meyer-Cohn zum Pfleger der Louis Schneider-Stiftung; Rektor Bonnell zum Archivar.

Nachrichten aus Museen.

Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg. 44. Jahresbericht für 1897. Die Vergrößerung der Sammlungen des Museums hat im abgelaufenen Jahre wie in den Vorjahren einen erfreulichen Fortgang genommen. Werthvolle Gegenstände aus den verschiedenen Sammlungsgebieten kamen durch Schenkung oder durch Ankauf an das Museum, einzelne Stücke wurden ihm unter Vorbehalt des Eigentums von den Besitzern überlassen. Im Mittelpunkt der Sammlungsthätigkeit stehen zur Zeit die deutschen Volksalterthümer — Trachten, Hausgeräte, Möbel u. s. w. —, ein Gebiet des Volkslebens, das in raschem Verschwinden begriffen, dem Gedächtniß der Zukunft verloren geht, wenn es nicht jetzt noch gesammelt wird. Um diese Gegenstände geordnet zur Aufstellung bringen zu können und gleichzeitig Raum zu einer Erweiterung und besseren Aufstellung der Waffensammlung zu gewinnen, soll im Laufe dieses Jahres ein Neubau an der südwestlichen Ecke des Museumsareals errichtet werden. Der Bau wird in seinem Erdgeschoß eine geräumige Waffenhalle enthalten, im ersten Obergeschoß werden einige Bauernstuben mit ihrer vollständigen Ausstattung eingerichtet werden und außerdem häuerliche Möbel und Hausgeräte Aufstellung finden, das zweite Obergeschoß nimmt ein großer Saal für Volksrachten

em. Aber auch die Räume für andere Abtheilungen des Museums sind vielfach unzureichend geworden, namentlich leider die Bibliothek in empfindlicher Weise durch ihre beschränkten Räumlichkeiten. Da eine Verbesserung dieser Verhältnisse auf dem bisherigen Grunde nicht ausführbar ist, ist das im Osten an das Museum anstoßende sogenannte Königsstiftungshaus angekauft worden. Wird dasselbe für diese Zwecke umgebaut, so wird der Raum für die Bibliothek etwa doppelt so groß werden als bisher, und es wird noch möglich sein, in dem gleichen Gebäude das Kupferstichkabinett und das Archiv unterzubringen, beide gleichfalls mit wesentlich erweiterten Räumlichkeiten. Den Umbau für die Waffen- und Volksalterthümer-Sammlung hoffen wir aus eigenen Mitteln errichten zu können. Für den Ankauf und den Umbau des Königsstiftungshauses reichen die Kräfte nicht aus, wenn sich nicht die alte Opferfreudigkeit des deutschen Volkes, die oft über schwierige Verhältnisse hinweggeholt hat, für diese nationale Anstalt auch in diesem Falle wieder bewährt. Und sie wird sich bewähren. Im Laufe der letzten Monate sind dem Museum von vielen Seiten so bedeutende Beiträge zugegangen, daß schon mehr als die Hälfte des Rausschillings für das Königsstiftungshaus gedeckt ist.

I. Legate. Das germanische Museum ist dieses Jahr in der angenehmen Lage, über zwei großartige Vermächtnisse zu berichten, welche ihm zugefallen sind. Der zu Ende 1896 in Regensburg verstorbene f. f. Kämmerer und Rittmeister a. D. Ernst Graf von Dörnberg zu Herzberg hat sein gesamtes Vermögen zu wohlthätigen und gemeinnützigen Zwecken bestimmt. Hiervon wird dem germanischen Museum nach Ausföhrung verschiedener anderer Stiftungen in der Zeit vom 91. bis 99. Jahre nach dem Tode des Erblassers jährlich die Summe von 110 000 Mk. und im 100. Jahre die von 87 500 Mk. ausbezahlt werden. Ferner werden dem Museum vom 101. bis 110. Jahre je 21 875 Mk. und vom 111. bis 119. Jahre je 13 750 Mk. zukommen. Die Gesamtsumme der ersten 10 Jahre soll zur Anlage einer Sammlung von Werken deutscher Kunst und Wissenschaft verwendet werden, die unter dem Namen Gräflich von Dörnbergsche Sammlung im germanischen Museum in gesonderten Lokalen aufgestellt werden soll. Da das Vermögen des Grafen Dörnberg weit größer ist, als er bei Abfassung seines Testaments angenommen hatte, wird die Ausföhrung der dem germanischen Museum zufallenden Stiftungen jedenfalls in viel kürzerer Zeit möglich werden, als der Testator angenommen hatte. Der rühmlichst bekannte Heraldiker, Hauptmann Friedrich Heyer v. Rosenfeld, gestorben am 21. Dezember 1896 zu Wun, hat das germanische Museum zu seinem Universalerben eingesetzt. Es erhielt außer der bedeutenden heraldisch-genealogischen Bibliothek des Verstorbenen noch ein Kapital von nahezu 70 000 Mk., dessen Zinsen zur Anschaffung von heraldischen und genealogischen Werken verwendet werden sollen. Die Stiftung soll den Namen Friedrich Heyer von Rosenfeldsche Stiftung föhren. Lustsrath Seeger in Eisenach hat dem Museum seine Münzensammlung vermacht. Die Sammlung umfaßt 1050 Stücke, unter diesen sind namentlich Thaler und Doppelthaler vom 16. bis 19. Jahrhundert reich vertreten. Eine kleinere Münzensammlung kam dem Museum aus dem Nachlaß des Poppenhändlers J. Schwarz in Nürnberg zu.

II. Finanzen. Hinsichtlich der finanziellen Verhältnisse des Museums im Jahre 1897 ist nur Erfreuliches zu berichten. Die Jahresbeiträge haben sich nicht nur auf der seitherigen Höhe erhalten, sondern haben auch die steigende Tendenz beibehalten, die ihnen seit einer Reihe von Jahren eigen ist. Vor Allem ist hier einer Anzahl deutscher Landesherren zu gedenken, die in die Reihe der Förderer dieser Anstalt eingetreten sind. Eine hocherfreuliche Steigerung erfuhren ferner die Jahresbeiträge, welche ihr zugewendet wurden von den Truppentheilen der deutschen Armee, ferner von Gemeinden, Vereinen, Anstalten, u. s. w. Auch die Zahl der Pflögschaften hat sich wieder vermehrt. Mit ganz besonderer Benugthuung erfüllt das germanische Museum die große Reihe von Stiftungen, welche der Anstalt behufs Erwerbung des Königsstiftungshauses zunächst namentlich aus Nürnberg und München zu Theil wurden. Es gewährten: 5000 Mk. Graf und Gräfin Ernst von München; je 3000 Mk. Frau Ottilie Freiin v. Faber in Stein und Reichsrath Hugo v. Maffei in München; 2000 Mk. Gg. Pischorr, Bierbrauerei in München u. s. w. Durch diese großherzigen Stiftungen sind bereits nahezu zwei Drittel des Rausschillings von 120 000 Mk. gedeckt. Der eifrigen Berliner Pflögenschaft, welche auf ihre Kosten die Sammlung von Originalsiegelstöcken des verstorbenen Geheimrathes Jr. Warnecke für die Anstalt erwarb, sind aus Berlin für diesen Zweck viele einmalige Gaben zugegangen.

III. Bauten. Im Laufe des Jahres 1897 wurden am nördlichen Flügel des großen Kreuzganges zwei Säle erbaut. Der im Erdgeschoß wird zunächst für die Zwecke der Bibliothek Verwendung finden. Im Obergeschoß sollen die Zunftalterthümer und in einem Nebentraume eine Sammlung von Spielwaren, welche bisher in verschiedenen Räumen zerstreut war, Aufstellung finden.

IV. Sammlungen. Eine außerordentlich werthvolle Bereicherung haben die Sammlungen in der von der Pflögenschaft Berlin gestifteten Siegelstempelsammlung des verstorbenen Geheimrathes Warnecke in Berlin erfahren. Die Sammlung, welche allgemein als eine der bedeutendsten bekannt ist, enthält etwa 950 Siegelstempel vom hohen Mittelalter bis zur Neuzeit. Durch Kauf erworben wurde die schöne Sammlung von Regensburger Münzen aus dem Nachlaß des Regierungsregistrars Schray in Regensburg. Dann ist der Sammlung der Volksalterthümer zu gedenken als einer Abtheilung, welche besonders reiche Zugänge zu verzeichnen hat. Wie schon erwähnt, besteht die Absicht, einige vollständige Bauernstuben mit ihrer gesammten Einrichtung aufzustellen. Hierfür wurden unter Mitwirkung des Bauinspektors Brejawa in Diepholz, jetzt in Salzmedel, Theile eines niedersächsischen Bauernhauses erworben, welche allerdings noch der Ergänzung bedürfen. Zur Ausföhrung sind die Möbel und zahlreiche einzelne Gegenstände gekauft, so Manches wurde auch von genanntem Herrn und von Bauern aus der Gegend von Diepholz geschenkt. Dann ist auch die Veräufelung eines Tiroler Zimmers aus dem Anfang des 18. Jahrhunderts angekauft. Auch die Sammlung der Volkstrachten hat mancherlei Zugänge zu verzeichnen. Von den Zugängen der übrigen Abtheilungen können hier nur einige der interessantesten Beispiele hervorgehoben werden. Zur Sammlung der vorgeföhrlichen Alterthümer kam ein hübsches Toilettennecessaire aus

Bronze, jüngere Lat-nevperiode, zu der der römischen Merzhümer ein Theil eines Wohlweges aus dem Nidherer Moor im Hannöverschen, der der Vermittelung des Bauminpektors Krejawa in Salzwedel zu verdanken ist. Aus merowingischer Zeit wurde erworben ein frankischer Goldring und der silberne, hübsch ornamentirte Knäuf eines Szepters oder Stabes aus einem langobardischen Grabe. Aus den Miteln der badischen Stiftung wurde der Abguß des schönen Grabmales des Markgrafen Albrecht von Baden-Hochburg 1574 aus der Schloßkirche zu Pforzheim erworben. Die Medaillenammlung wurde durch eine größere Anzahl Brandenburger, Braunschweiger und Wittelsbacher Medaillen vermehrt. Im Kupferstichkabinet wurde die reichhaltige Sammlung von Stichen des 15. und 16. Jahrhunderts systematisch weiter vervollständigt. Ein Niello aus dem dritten Viertel des 15. Jahrhunderts, Maria als Himmelkönigin, und Holzschnitte von Hans Holbein d. J. u. A. seien noch besonders erwähnt. Auch die Sammlung der Flugblätter und die der frühen Lithographien erhielten durch Kauf und Geschenke zahlreiche Bereicherungen. Zur Sammlung der Handzeichnungen schenkte Herr Geheimrath v. Hefner-Alteneck in München 14 Blätter getuschter Handzeichnungen, auf welchen die Innenräume des Hauses eines Augsburger Kupferstechers aus dem 18. Jahrhundert dargestellt sind. Gefaßt wurden u. A. 26 Schweizer Wappenzeichnungen aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Zur Waffensammlung kam ein Schwert mit schönem in Silber tauschirtem Griff aus dem 16. bis 17. Jahrhundert, verschiedene Dolche und ein Radschloß-Faustrohr, ein Geschenk des Geh. Archivrathes Könneke in Marburg. Von den Zugängen an kirchlichen Geräthen erwähnen wir einen Reliquienschein aus der Frühzeit des 15. Jahrhunderts mit Malereien der lönlischen Schule und eine Kanontafel aus dem 17. bis 18. Jahrhundert. Aus der Sammlung der Hausgeräthe seien einige Möbel erwähnt: Eine holzleinische geschnitzte Truhe aus dem 17. Jahrhundert; ein Sopha, ein Schrank mit hübscher Lackmalerei aus dem 18. Jahrhundert. Die Bibliothek wurde wie in früheren Jahren durch Schenkungen der Verlagsbuchhändler Deutschlands und Oesterreichs wesentlich bereichert. Von sonstigen Schenkungen sind zu erwähnen: Die Bibliothek des Hauptmanns Meyer von Rosenfeld (siehe unter I. Leate), welche etwa 1300 Bände und Hefte umfaßt. Von der Gesellschaft Museum in Nürnberg wurden etwa 1000 Bände meistens größere Serien von Zeitschriften überwiesen. Herr Alexander Meyer-Cohn in Berlin schenkte Epistolae Sii. Fulgentii, Pergament-Manuskript aus dem 13. Jahrhundert. Einige interessante Incunabeln wurden angekauft. Für die Brauerstiftung wurden Bücher, Verordnungen und Flugblätter zur Geschichte der Bierbrauerei gekauft. Das Archiv wurde durch Schenkungen und Ankäufe bereichert. Von letzteren seien erwähnt eine Schenkungsurkunde Ludwigs des Kindes für das Kloster S. Cyriak, den ehemaligen Besitz des Empörers Mahtfried in der Villa Timmesheim betreffend. Pergamenturkunde vom Jahre 906. Nov. 4.

V. Litterarische Thätigkeit. Die Veröffentlichungen des Museums beschränkten sich im Jahre 1897 auf die Herausgabe des Anzeigers und der Mittheilungen aus dem germanischen Nationalmuseum. Diesen war die Fortsetzung des Gewerbekataloges beigegeben.

VI. Personalien. Der Verwaltungsausschuß hat im Laufe des Jahres 1897 vier verdiente Mitglieder durch den Tod verloren. Am 1. Juni starb in Berlin der Historienmaler Professor August v. Heyden, Mitglied des königlich preussischen Staatsrathes; am 16. Juli zu Nürnberg der Direktor der königlichen Kunstgewerbeschule Professor Karl Hammer; am 20. September zu Frankfurt a. M. Geheimrath Dr. Wilhelm Wartenbach, Professor der Geschichte an der Universität Berlin; am 22. November zu Stuttgart Professor Dr. Oskar Fraas, Direktor des königlichen Naturalienkabinetts. Geheimrath Dr. W. S. v. Niehl, Direktor des Bayerischen Nationalmuseums, welcher seitens des Bayerischen Staatsministeriums des Innern für Kirchen- und Schulanzelegenheiten auf die Dauer seiner Dienstaktivität zum Mitglied des Verwaltungsausschusses ernannt war, trat im Frühling des Jahres in Ruhestand und schied damit aus dem Verwaltungsausschuß aus. Auch er ist inzwischen aus dem Leben geschieden. An Stelle Niehls wurde seitens der Bayerischen Staatsregierung der Direktor des Bayerischen Nationalmuseums in München Dr. Graf ernannt. Der Praktikant am germanischen Museum Dr. Braun trat am 1. Juli aus, um die Leitung des Franz-Josephs-Museums in Troppau zu übernehmen, der Praktikant Dr. Schäfer trat am 31. Dezember aus, um eine Stelle als Assistent am Gewerbemuseum in Bremen anzutreten. An die Stelle von Dr. Braun wurde Dr. Lauffer aus Göttingen berufen, an die des Dr. Schäfer wird in nächster Zeit Dr. Wingenroth aus Mannheim treten.

VII. Einnahmen und Ausgaben. Nach dem summarischen Ausweis der Abrechnung für 1896 betragen die Verwaltungskosten in Ausgabe und Einnahme: 85 200 Mk., die Einnahmen für Sammlungen und Ausbau des Museums 133 771,21 Mk., die Ausgaben 117 668,12 Mk. Von dem Ueberschuß von 16 083,09 Mk. gehören zum Vauereservefonds 6368,22 Mk., so daß an Bestand 9414,87 Mk. verblieben sind.

Denkmalschutz und Denkmalpflege.

Provinz Brandenburg. Die Provinzialkommission für die Denkmalpflege in Brandenburg hielt am 15. Dezember 1897 unter Vorsitz des Oberpräsidenten Staatsministers Dr. Achenbach ihre Jahresitzung ab. Der Provinzialkonservator Geh. Rath Bluth brachte eine Zusammenstellung der verschiedenen Denkmalverzeichnisse zur Vorlage und erstattete Bericht über die Thätigkeit des letzten Jahres. Danach ist es bisher nicht gelungen, die Mittel für die Instandsetzung der Gertraudentkapelle in Soldin zu beschaffen, obwohl deren Architektur hochinteressant ist. Durch die Maßnahmen des Konservators ist es unter Mitwirkung des Ministeriums, der Niederlausitzischen Gesellschaft für Alterthumskunde und anderer Gönner gelungen, den Schloßberg bei Burg vor größeren Schädigungen durch den Bahnbau zu bewahren und ihn vor jeder weiteren Veränderung dauernd zu sichern. Die Funde werden zur Zeit systematisch geordnet, um an der Hand derselben die Bestimmung des Berges, der einen riesigen Wärenschädel enthält, festzustellen. — Die durch Arbeit, Stül und Ornamentik interessanten Figuren der Magdalenentirche zu Eberswalde sind durch Maler Hehl vor kurzem photographisch aufgenommen und in freistlicher Federmanier weitergegeben worden. — Dem Kultusministerium liegt der Antrag vor, die ziemlich gut erhaltenen Wandmalereien in der Kirche zu

Quartrichen, die einen geschlossenen Raumenitus darstellen, ihrer eigenartigen Bedeutung wegen wieder herstellen zu lassen, da das einzige verwandte Beispiel in der Mart, die Malerei in Dahlem, nicht gut erhalten werden kann. — Der mit dem Kriegerdenkmal gleichnamige Marienberg zu Brandenburg dürfte nach Ansicht des Oberlehrers Barden in Kauen durch andauernde Abgrabungen mit der Zeit in Gefahr kommen können, was indeß nach der vorgenommenen Untersuchung noch nicht der Fall ist. Mit dem Magistrat zu Brandenburg soll aber verhandelt werden, damit vor Allem einer nachtheiligen Behaubung der nächsten Nachbarschaft entgegen gewirkt und auch ein etwaiger zu weit gehender Abbruch bei Entnahme von Sand und Kies verhindert werde. — Der Teufelsstein auf der Feldmark Kemnitz bei Triebel ist durch das Eingreifen der Niederlausitzer Alterthums-Gesellschaft erhalten worden, wofür der Vorsitzende dem Professor Jentsch besonderen Dank ausspricht. — Der Konservator hat für seine Sammlung eine Anzahl guter Ansichten von Kirchen, Schlössern und historischen Stätten erworben, die von dem „Touristenklub für die Mart Brandenburg“ aufgenommen wurden. Es wird dabei angeregt, mit dem Klub in Verbindung zu treten, und aus Anlaß sonntäglicher Wanderungen des Klubs die Abbildungen bestimmter Baulichkeiten und Denkmäler zu erwirken. — Für den Ausbau des Kulturturms in Müritzenwalde liegen mehrere Pläne vor, doch fehlt es noch an Mitteln für eine würdige Herstellung, für welche der Konservator die Ausführung einer massiven Ewige für unerlässlich hält. — Der Provinzialverband von Hannover hat sich an die Provinz Brandenburg gewendet, um bei dieser eine übereinstimmende jährliche Kartirung der vorhandenen Denkmäler zu erstreben; im Anschluß an eine längere Debatte wurde dafür ein Unterausschuß aus Geheimrath Friedel, Professor Jentsch und Architekt Wallé eingesetzt. — Weitere Mittheilungen und Besprechungen bezogen sich auf ein Besondere der Königin Luise bei Knobloch in der Nähe von Pares), den sogenannten Hertha-Burgwall im Regbz. Frankfurt, die erfolgte Wiederherstellung der Klosterkirche zu Zinna, die Befestigung des Bierradener Thores in Königsberg, den Ausbau des Schlosses zu Lübben, die Mauern von Mohren und Tderberg, das Werderthor in Guben und die Bromnizkapelle in Dorau.

Provinz Sachsen. In Osterwieck a. S. fand am 14. April die Frühjahrs-Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses der Provinzialkommission zur Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen unter dem Vorsitz des jetzigen kommissarischen Provinzialkonservators Dr. Doering statt. Nachdem der Vorsitzende über seine kurze bisherige Thätigkeit berichtet hatte, von der namentlich seine Fürsorge für die im Pfarrhause zu St. Moritz in Naumburg gefundenen Wandmalereien von Wichtigkeit ist, wandte sich die Berathung der Frage zu, wie es zu erreichen sei, daß den Gemeinden, Kirchenvorständen u. s. w. die für jeden Fall einer an einem öffentlichen Bau- und Kunstwerk beabsichtigten Veränderung ministeriell vorgeschriebene Anzeigepflicht eingeschärft würde. Leider wird diese bisher in sehr vielen Fällen unbeachtet gelassen. Es wurde beschlossen, dafür die Hülfe der Regierung anzurufen, außerdem aber allenenthalben Persönlichkeiten, die Interesse für die Kunst haben, heranzuziehen zu dem Zweck, daß diese den Provinzialkonservator durch private Nachrichten über bevorstehende Veränderungen, Verkäufe, Funde u. s. w. von Kunstwerken in Kenntniß erhalten. Weiterhin wurde eine Statistik sämtlicher in der Provinz existirenden Geschichts-, Kunst-, Alterthums- und dergleichen Vereine aufzustellen beschlossen, um mit Hülfe der Vorstände dieser Vereine größeren Einfluß auf die gebildeten Kreise zu erlangen. Zum letzten Titel der Tagesordnung „Verschiedenes“ wurden die Erhaltung der Kaiserburg (sogen. Schiefergebäudes) in Lauchstedt, der Kalandkapelle in Tereburg, die Ausgrabung der Grundmauern der alten regensteinschen Burg ebendasselbst, die photographische Aufnahme der wichtigsten Typen des Holzbaues in Osterwieck, event. auch die Anfertigung von Grundrissen besonders wichtiger solcher Bauwerke (also dieselbe Arbeit, welche

auf Veranlassung der Kommission jetzt in Hornburg im Werke ist), der Sammler der wichtigsten und schönen mittelalterlichen Stukturen in Kloster Granitz u. s. w. beschlossen. Der Sitzung, die sich bis in die späte Stunde hinzoa, folgte am anderen Tage eine Besichtigung der durch ihre vielen schönen alten Holzhauser ausgezeichneten Stadt Hornburg unter Führung des als Alterthumsfreund bekannten dortigen Artzes Dr. Bäumer.

Hildesheim. Der Verein zur Erhaltung der Kunstdenkmäler in Hildesheim hielt am 5. April im Rathhause unter Vorsitz des Oberbürgermeisters Struckmann seine Generalversammlung ab. Der Verein hat eine Einnahme gehabt von 228 Mk., darunter an Mitgliederbeiträgen 103 Mk. und einen Beitrag von 300 Mk. von der Hildesheimer Landschaft. Im Bestande verblieben sind 1571 Mk. Nach der Uebersicht werden vom Verein nicht so viele Vorkosten mehr verlangt für Bemalung der Häuser wie früher, da die Hausbesitzer in den meisten Fällen die Kosten hierfür jetzt selber tragen. Der Verein wird meistens nur noch um Rath gefragt bei einer vorzunehmenden Häuserbemalung. Die Hildesheimer Aquarellbilder des Zeichenlehrers Hener (jetzt in Hannover), die er im Auftrage des Vereins angefertigt hat, sind ausgeföhrt gewesen in Dresden, Berlin, Hannover und Brunn und haben überall große Anerkennung gefunden. Jedenfalls haben die herrlichen Bilder auch dazu beigetragen, Hildesheim und seine wunderbaren Schätze weiteren Kreisen bekannt zu machen. Zunächst war die Serie der Bilder auf 100 bemessen, jetzt ist sie auf 110 angewachsen, und noch 30 Bilder sind in Aussicht genommen. Oberbürgermeister Struckmann hob mit Recht hervor, daß wohl keine Stadt eine so reiche Sammlung schöner Aquarelle aufzuweisen habe, wie gerade Hildesheim. Leider wurde hier mit den alten Häusern reich aufgeräumt, und Neubauten entstanden an deren Stelle, so daß es um so wünschenswerther sei, wenigstens noch die Bilder der beachtenswerthen alterthümlichen Häuser der Nachwelt erhalten zu können. Auch ist das Stadthausamt beauftragt worden, vor Abbruch von jedem alterthümlichen Hause eine Photographie anzufertigen. Mit Genehmigung wurde hervorgehoben, daß es dem Vereine gelungen sei, das Bergaholzische, von den Fremden stets mit Interesse in Augenschein genommene Haus, bekannt im Volksmunde unter der Bezeichnung der „umgestülpte Zuderthur“, vor dem Abbruch zu bewahren, indem der Verein sich für dessen Erhaltung nicht allein Mühe gegeben, sondern auch einen Beitrag von 500 Mk. geleistet hat. Auch das anstoßende Weinreichsche Haus mit seinen herrlichen Schnitzereien bleibt erhalten, indem es von Seiten der Stadt angekauft worden ist. Der Verein darf mit seiner Thätigkeit im verfloßenen Jahre zufrieden sein. Es fand noch eine Vorstandssitzung statt, in der die Pläne für das neue Jahr herathen wurden.

Denkmalpflege in Berlin. Der Verein für die Geschichte Berlins hat unter dem 20. Mai an den Magistrat von Berlin folgende Eingabe gerichtet:

Der Vorstand des Vereins für die Geschichte Berlins beehrt sich dem Magistrat der Haupt- und Residenzstadt Berlin auf Grund eines Vereinsbeschlusses nachstehenden Antrag höflichst zu unterbreiten:

Der Magistrat wolle so bald als möglich eine Kommission zur die Denkmalpflege in Berlin nach dem Vorbild der Provinzialkommission für die Denkmalpflege in Brandenburg ins Leben rufen und derselben die ehrenamtliche Ueberwachung der Geschichts- und Kunstdenkmäler übertragen.

Begründung: Nachdem seit dem Jahre 1891 in allen Theilen des preussischen Staates die Pflege der Denkmäler dadurch gefördert und geregelt ist, daß im Einvernehmen mit der Staatsregierung Provinzial-Konservatoren ernannt worden sind, denen sachverständige Kommissionen, sowie in den meisten Provinzen besondere Terranensmänner oder Pfleger für die Mitarbeit zur Seite stehen, erscheint es angemessen, auch in Berlin eine derartige Einrichtung ins Leben zu rufen. Andernfalls würde gerade diejenige Stadt, die eine so große Zahl

historischer Statuen und Denkmäler in sich fassen, allein außerhalb der Organisation der Denkmalspflege bleiben, was um so weniger in der Absicht der hiesigen Behörden liegen kann, als Berlin durch Professor Boremann das höchst werthvolle, reich illustrierte Inventar der Berliner Bau- und Stundendruckmaler mit so großen Kosten geschaffen hat. Nachdem durch dieses Werk der zeitliche Bestand der Denkmaler Berlins in ziemlich vollendeter Weise festgestellt ist, ergibt sich von selbst als nächstliegende Aufgabe die Erhaltung und der Schutz der verzeichneten Denkmaler, sowie die Fortführung und Erweiterung des Inventars. Diese Aufgabe, die bereits in allen Provinzen Geltung gewonnen, hat in ihrer organisatorischen Durchführung nach den amtlichen Berichten der Konservatoren in den letzten Jahren bereits sehr erfreuliche Ergebnisse — namentlich eine rege Theilnahme weiterer Kreise an der Erhaltung der Denkmaler — hervorgerufen.

In Berlin aber ist die Gefahr einer Aenderung des Bestandes infolge des weltstädtischen Verkehrs und baulichen Aufschwungs weit größer als in irgend einer anderen Stadt Deutschlands, während gerade hier auch mehr historisch denkwürdige Bauten, Wahrzeichen, Gedenktafeln u. dergl. zu schützen sind. Es mag hier daran erinnert werden, daß vor längerer Zeit die Königskolonnaden in Gefahr waren, abgebrochen zu werden, und nur durch das Eingreifen eines kunstliebenden Baubeamten gerettet wurden. Die schönen alten Berliner Thore sind ohne Einbruch dem Verfall preisgegeben worden, und immer häufiger verschwinden Inschrifttafeln und Gedenktafeln, für deren Schutz in Augsburg, München und Nürnberg so eifrig gesorgt wird.

Der Verein verkennt keineswegs die langjährigen Bemühungen der Stadt um thätigsten Schutz der Denkmaler durch Gewährung der Mittel zur Aufnahme historischer, dem Abbruch geweihter Gebäude, sowie durch die Unterhaltung des Märkischen Provinzialmuseums, das insbesondere auch den prähistorischen Funden die verdiente Aufmerksamkeit widmet. Aber wenn auch in manchen Fällen ein bedeutenderes Stück dem Museum überwiesen wird, so geht doch in anderen Fällen aus Unverstand manche werthvolle Denkwürdigkeit verloren. Es fehlt eben an einer geordneten Ueberwachung derartiger Vorgänge, die zu einer wirksamen Thätigkeit eine bestimmte Organisation zuträglich, über die ganze Stadt verbreiteter ehrenamtlicher, mit Legitimation versehener Völgler erfordert. Da nun die Hauptverwaltung mit jedem Tage weiter um sich greift und im Innern der Stadt namentlich historische Gebäude in rücksichtsloser Weise beseitigt, so macht die darin liegende Gefahr den Verheißungen zur Vlicht, die organisierte Denkmalspflege in Brandenburg durch eine gleiche Organisation in Berlin zu ergänzen und auch einen besondern Konservator für Berlin zu bestellen.

Mit der Bitte um geneigte wohlwollende Erwägung vorstehenden Antrags verbleiben wir

des Magistrats
gehorsamst ergebener
Vorstand
des Vereins für die Geschichte Berlins.

Kleine Mittheilungen.

In Bregenz, der Hauptstadt Vorarlbergs, dem alten Brigantium in Bündelien, welches lange Zeit der Standort einer römischen Befestigung gegen die Germanen war, sind durch die jüngsten Ausgrabungen einige bemerkenswerthe bauliche Ueberreste aus römischer Zeit zu Tage gefördert worden, über die konservator fast. Rath Dr. Jenny in den „Mitth. d. L. L. Genossenschaft“ berichtet. Zunächst wurde ein in ziemlich großem Umfange angelegtes, verhältnißmäßig gut erhaltenes Grabdenkmal gefunden. Es war in der Weise angelegt, daß

über dem inneren quadratischen Unterbau sich ein flachliches Denkmal erhob. Das Fundament trägt fast überall noch die Hochmauer — Kellerröhre bis zur Höhe eines Vierfußmeters —, die aus Diabasblöcken erbaut und in beiden Seiten mit weißem Anwurf bekleidet ist; den Innenraum bedeckt ein Estrichboden. Ein zweites, ebenfalls nahezu quadrates Mauerwerk bildete die Umfassung des Grabmals und umgab dieses mit einem angemessenen Vorraum. Hier wurde eine Anzahl Münzen aus dem ersten und zweiten Jahrhundert, mit dem Bildniß von Augustus, Vespasianus, Hadrianus, sowie ein prächtig behandeltes Delphinornament, dessen weit geöffneter Rücken ihm als Wasserrohr erkennen laßt, gefunden. Ein zweiter interessanter Fund betrifft die Aeberecke eines seltsamen Gebäudes, das mit keinem der bisher aufgefundenen sich vergleichen läßt, und das aller Wahrscheinlichkeit nach ein Stationshaus für die Reichspost gewesen ist. Hieraus deutet hauptsächlich die angedeutete Thieranlage mit ihrem säueren Verschluß und die große Anzahl der Räume, die sowohl als Aufbewahrungsort für Dmge von Weich, wie zur Unterkunft der zur Bewachung oder zu den Arbeiten nothigen Mannschaft dienen zu haben scheinen. Ferner wurde bei den jüngsten Ausgrabungen ein Gebäude, das als Vorrathshaus (horreum) oder auch als Markthalle gedient haben möchte, neu entdeckt. Es lag unmittelbar an der Heerstraße, hatte einen überaus weiten Fassungsraum, und mit ihm war auch eine Dienstownung verbunden. Hier wurde ebenfalls eine Anzahl Münzen, und zwar solche mit dem Bildniß des Germanicus, Domitianus, Commodus, gefunden. Endlich trat bei den Ausgrabungen noch ein Anbau der gewaltigen Thermenanlage von Brigantium zu Tage, durch den dieser mächtige Komplex jetzt abgeschlossen erscheint. Nach seiner ganzen Anlage scheint der Bau als Versammlungsort und Unterhaltungsplatz im Freien dienen zu haben.

In Wevey am Genfer See ist eine Begräbnißstätte aus dem 3. oder 2. Jahrhundert n. Chr. aufgedeckt worden, wobei eine Lanzenspitze sowie Schnallen, Gürtelknoten, Aemhänder u. s. w. aus Bronze in den Lagen der älteren La Tène-Zeit gefunden wurden. Andere Gegenstände, eine massalotische Silbermünze, gläserne Ringe und Perlen, deuten auf Handelsverbindung mit Massilia.

Arminius. Dr. Schuchardt (Hannover) unterucht im Anschluß an Meichel („Vorhellenische Götterkulte“) das Wort Arminius und findet in Armin den Sonnengott, in Arminius: Arminshöhe, Arminberg. Vergl. M. N. Z. Beilage Nr. 78, 7. April.

Litterarisches.

G. Mehlis. Der Drachensfels zu Dürkheim a. d. S. Beitrag zur rhaenischen Landeskunde. II. Abth. (12. Heft der „Studien zur ältesten Geschichte der Rheinlande“) Neustadt a. d. S., Krausbuchler. 1897.

Der erste Theil dieser Veröffentlichung ist bereits hier besprochen worden (Morr. Blatt 1897, S. 50). Der vorliegende zweite Theil behandelt besonders die Drachenhöhle im Drachensfels, in deren Wänden und auf liegenden Steinen mancherlei Größt gefunden sind. Darunter ist am bemerkenswerthesten eine Felsinschrift, die der Verf. als Amnenszeilen in Anspruch nimmt; er glaubt darin eine Anrufung an Tir zu erkennen, der zur Enthüllung der Rone Jesus beigezeichnet wurde. Die Felsung ist nicht zweifelhaft; doch verdient, wie Burchner in der Berl. Phil. Wochenchrift mittheilt, die Sorgfalt und Mühe, die der Verf. auf Felsung, Deutung und Vergung der Inschriften verwendet hat, Anerkennung.

Für den materiellen Inhalt der Mittheilungen sind die Mittheilenden verantwortlich.

Verlag: Königl. Preuss. Staats-Buchdruckerei und Verlagsbuchhandlung von P. Neumann, Neudamm, Berlin SW12, No. 68-71

Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

(Post-Bez.-Preis. für 1898 Nr. 329.)

Nr. 7 u. 8.

Sechszundvierzigster Jahrgang 1898.

Juli u. August.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Münster. — Abhandlungen: Ein hinterlassenes Werk Cohausens Hofrath Dr. Piper-München. Mittelalterliche Bauten Regenburgs. (C. W.) — Wirksamkeit der einzelnen Vereine: Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg. Verein für Geschichte und Alterthum-Schlesiens. Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen. Verein für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. Verein für Hofraths Alterthümer. Gesellschaft für Pommerische Geschichte und Alterthumskunde. Historischer Verein des Kantons Harau. Vereinigung für Gothaische Geschichte und Alterthumskunde. Die Literatur Archivgesellschaft in Berlin. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Verein für Siebenbürgische Landeskunde. Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde. Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde. — Nachrichten aus Museen: Provinzialmuseum zu Bonn. Schweizerisches Landesmuseum in Zürich. — Personalien. — Kleine Mittheilungen. — Literarisches.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Herr Geheimrer Archivrath

Bruno Reuter,

seit 1892 Vorsitzender des Vereins für die Geschichte Berlins und des Verwaltungsaus-
schusses des Gesamtvereins, ist am 6. August d. J. nach
längerem Leiden sanft entschlafen.

Ein hinterlassenes Werk v. Cohausens.¹⁾

Wie das für die Mitglieder des Gesamtvereins nicht erst einer näheren Begründung bedürfen kann, hat ein hinterlassenes Werk des verewigten Oberst v. Cohausen vor Allen einen Anspruch darauf, in diesen Blättern angezeigt und eingehender besprochen zu werden. Aber auch an sich ist das unten genannte Buch von hervor-
ragender Bedeutung: einertheils weil es in gewissem Maße die Summe dessen bietet, was der mit Recht hoch-
angesehene Archäologe während eines langen Lebens auf dem hier behandelten Gebiete erforschte, und anderenteils weil es in der deutschen Literatur die bisher aus-
führlichste Arbeit ist, welche die Entwicklungsgeschichte unserer gesammten Befestigungsweifen behandelt.

Zu beklagen bleibt dem gegenüber nur, daß es dem Verfasser (vergl. S. XXXIV und XXXVII) nicht vergönnt war, sein Werk bis zur Druckreise zu vollenden, geschweige denn seine Herausgabe selbst zu leiten, und daß so diese — wohl weder leichte noch dankbare — Aufgabe einem anderen Fachgelehrten übertragen werden mußte, der es als eine „unzulässige Willkür“ angesehen haben würde, an dem Manuscript anders als in rein formaler Beziehung, soweit nöthig, etwas zu ändern.

Mag solche Pietät ja an sich ihre Berechtigung haben, so weiß ich doch nicht, ob da nicht über dem rein persönlichen Gesichtspunkte die Berücksichtigung des doch auch in Betracht kommenden sachlichen etwas zu kurz gekommen sein möge, insofern als das Buch doch außer einem literarischen Vermächtnisse gerade v. Cohausens auch ein brauchbares, d. h. zuverlässiges Handbuch wird sein sollen.

Um ein Beispiel anzuführen, würde doch der Verfasser selbst sicher nicht haben drucken lassen, was S. 104 f. über die Erklärung des Namens „Pfahlgraben“ und das Nichtvorhandensein von Pfahlreihen am Rheine ausgeführt

Infolge örtlicher Hindernisse tagt die diesjährige
Generalversammlung in Münster (Westfalen) erst
vom 2. bis 5. Oktober.

In den öffentlichen Versammlungen sprechen: Prof. Fostes über den Seliand, Prof. Dr. Fintke über den Westfälischen Frieden, Archivrath Dr. Philippi über „Münsters Vergangenheit in Geschichte und Kunst“. Für die Sektionsitzungen sind vorläufig gemeldet: Hofrath Dr. Piper-München (Zur Geschichte der Mauertechnik), Dr. A. Tille in Bonn (die Inventarisirung kleinerer Archive), Archivrath Dr. Baillou-Berlin (Forschungen zur Geschichte der Rosenkreuzer im 18. Jahrhundert), außerdem Referate der Herren Prof. Dr. Thudichum (Lübingen), F. Wallé (Berlin) u. A. Mit der Generalversammlung wird zugleich eine Gedenkfeier an den vor einem Vierteljahrtausend in Münster abgeschlossenen Westfälischen Frieden und eine Ausstellung von Erinnerungen an 1648 im Friedenssaale des Rathhauses verbunden sein. Den Abschluß der Generalversammlung bildet ein Ausflug nach Osnabrück (5. Oktober). Ausführliches Programm in der nächsten Nummer.

Der Verwaltungsaus-
schuß ersucht die Vereine und
Theilnehmer der Generalversammlung, ihm unter der
Adresse des stellvertretenden Vorsitzenden Archivrath Dr. Baillou, Charlottenburg, Kantstr. 148, die Referate,
Anträge und Anfragen, die auf der Generalversammlung
zur Verhandlung kommen sollen, baldmöglichst mitzutheilen.

¹⁾ Die Befestigungsweifen der Vorzeit und des
Mittelalters von August v. Cohausen weiland Ingenieur-
Oberst z. D. und Königl. Konservator. Auf seinen Wunsch
herausgegeben von Mag Jähns. Mit einem Bildnisse des
Verfassers in Kupferlichtdruck und mit einem Atlas von
57 Tafeln Abbildungen. Wiesbaden, C. W. Kreidels Verlag
1898. Preis broschirt 25 Mt.

ist, nachdem er als Mitglied der Reichs-Limes-Kommission noch etwa ein halbes Jahr vor seinem Ableben von der Aufindung des freckenweise vor dem Grenzwall hmlaufenden Grabchens mit dicht gestellten Pfahlreihen zuerst im Jahrbuch 1894 des Limesblattes veroffentlicht Kenntnis erhalten hatte. Hier hurre, meine ich, eine Aenderung, zu welcher der Verstorbene eben nicht mehr gelangt war, gewiß nur in dessen Sinne liegen können.

Um des erwahnten sachlichen Gesichtspunktes willen hatte aber auch, wenigstens bei wesentlichen Traaan, vielleicht anmerkungsweise erwahnt werden können, daß die in dem verhältnismäßig langen Zeitraum zwischen dem Ableben des Verfassers und der Veroffentlichung seines Werkes erschienene Fachliteratur abweichende Forschungsergebnisse bringe.

So habe ich in meiner „Burgkunde“ (vergl. Register) zahlreichen Sätzen v. Cohausens aus seinen früheren Schriften nicht beispiellos können, und um der von mir vertretenen Sache willen werde ich es immerhin bedauern dürfen, wenn in einem drei Jahre später erschienenen Werke das von mir, wie ich meine, Widerleare, durch einen so besonders gerichitigen Namen gedeckt, unverändert wieder gelehrt wird.

Nur in einigen Punkten ist dies nicht der Fall. So hatte v. Cohausen früher („Bergfriede“ S. 22) die Ansicht vertreten, daß die eigentümlichen Bedürfnisanstalten, „Daniker“, der Deutschordensburgen vielmehr vorgeschobene Wehrbauten seien, die nur nebensächlich auch als Abtritte benutzt wurden, während jetzt („Befestigungsweisen“ S. 254) die Sache umgekehrt dargestellt wird (meiner Ansicht nach freilich immer noch mit Ueberschätzung ihrer Brauchbarkeit als Außenwerke). Andere früher besonders beronte Sätze — so der, daß „Gußmauerwerk im Sinne eines kunterbunten Mieses von Mörtel und Steinen“ weder bei den Römern noch im Mittelalter vorkomme, und der, daß es „völlig festliche, daß niemals ein römisches Kastell in eine Burg umgewandelt worden sei“ — finden sich in dem neuen Werke nicht mehr, dürfen also stillschweigend zurückgenommen sein.

Indessen kommt auch das Umgekehrte vor:

Bezüglich der vielbehandelten Frage der Buckelquader mit Mandischlag hatte v. Cohausen in seiner sehr verdienstlichen Bekämpfung der (leider anscheinend unausrottbaren) Idee von dem römischen Ursprung unserer in dieser Technik erbauten Wehrwerke früher versichert, daß die Römer dieselbe selbst in Italien nie angewendet hatten. Nachdem besonders Professor Durm in seiner „Baukunst der Etrusker und Römer“ unwiderleglich nachgewiesen, daß (S. 128 f.) bei dortigen Römerbauten „Die Buckelquader mit Mandischlägen sich nach Kleinasiatischem, griechischem und etruskischem Vorgange allenthalben findet“, hatte v. Cohausen in „Zeitschrift für Bauwesen“ 1887, S. 57 Anmerkung, seine entgegengesetzte Behauptung wenigstens insoweit „etwas beschränkt, indem Durm (Mand. S. 129) den Mandischlag doch an Quadern Etruskischer Bauwerke in Italien fand“. Wenn nun dagegen in den „Befestigungsweisen“ S. 163 sich wieder der Satz findet: „Da, wo die Römer mit Bossenquadern gebaut, haben sie ihnen keinen glatten Mandischlag gegeben“, so möchte ich auch hier annehmen, daß der Verfasser angeichts des ihm bekannten Durmschen Werkes dies doch wohl vor dem Druck seines Werkes noch geändert haben würde.

Man würde ja freilich irren, wenn man des Letzteren

vorhin angeführten Satz etwa dahin verstehen wollte, daß man bei römischen Bauresten „allenthalben“ von selbst auf diese Buckelquader mit Mandischlag stoße. Man muß wohl schon wissen, wo sie zu finden sind, und ich halte es nicht für unmöglich, daß Einer selbst nach ziemlich fleißigem Durchwandern der römischen Ruinen in der That die Ansicht gewinnen könne, es gäbe dort solche Buckelquader nicht. Indessen sind diese mit schief sich abhebendem Mandischlage u. U. an ursprünglichen Wasserleitungspfählen unmittelbar neben der Porta Tiburtina (der alteren) und der Porta Maggiore vorhanden, und es muß schon einem ungünstigen Zufalle zugeschrieben werden, daß unser Forscher, der 1857 die alten Befestigungen Roms studierte und S. 93 von den Aenacuribogen der Porta Maggiore handelt sowie Nr. 124 eine eigene Aufnahme der Tiburtina mittheilt, dieselben nicht bemerkt hat. Daß die größte Fläche von Buckelquadern zeigende Stütz der Servianischen Stadtmauer unweit des Aventin wird zu jener Zeit noch veräußert gewesen sein. (Uebrigens sind nicht, wie Prof. Durm will, auch an der noch älteren „Roma quadrata“ solche Quadern nachzuweisen. Die von ihm zum Beweise dessen a. S. abgebildete Mauernische liegt zwar in der Nähe der verwitterten Mauerreste auf der Höhe des Palatin, die man für diese älteste Stadtumfassung hält, ist aber augenscheinlich jüngeren Datums.)

Der sonst sprappernde Satz (S. 145): „Auch die Römer kannten eine kunstgerechte Bearbeitung der Quadern nicht“ soll sich gewiß nur auf diese Buckelquadern mit Mandischlag beziehen. Der S. 163 gemachten Angabe, daß die Letzteren nach der „Hohenstaufenzeit“ erst wieder im 16. Jahrhundert aufgetreten seien, widerspricht schon S. 206 die Hinweisung darauf, daß 1380 bis 1426 die Nürnberger Stadtmauer guten Theiles in dieser Art erbaut worden sei.

Indem ich hier füglich davon absehe, auf weitere schon in meinem oben angeführten Buche behandelte Streitpunkte zurückzukommen, seien mir zunächst noch einige andere sachliche Bemerkungen gestattet, zu welchen mir verschiedene Stellen des vorliegenden Werkes Anlaß bieten.

Mit den sozusagen wieder modern gewordenen mottes — künstlich aufgeschütteten Burghügeln der älteren Zeit — welche zuerst de Caumont in Frankreich erforschte, ist es v. Cohausen eigen erangenen. Er protestirt S. 28 dagegen, daß v. Eßenwein dieselben auch in Deutschland finden wolle, und doch, wenn des Letzteren Idee von der „mota“ sein ganzes Buch „Kriegsbaukunst“ (Darmstadt 1889) wie ein rother Faden durchzieht, und ebenso die Behandlung der deutschen mottes bei Köhler („Kriegswesen in der Ritterzeit.“ 1887 III. 1.) einen besonders breiten Raum einnimmt, so hat allem Anschein nach gerade v. Cohausen selbst, wenn auch sehr wider Willen, dazu den Anlaß gegeben. Die derartigen westdeutschen Anlagen, deren Beschreibung er mehrfach veroffentlicht hat: der Trusenklippel, Gewahnelklippel, der Burgel u. s. w., spielen bei den Nachweisungen deutscher mottes durch spätere Schriftsteller regelmäßig eine erste Rolle, und vollends der wiederholt von ihm und auch in den „Befestigungsweisen“ S. 34 wieder gebrachte Satz: „Uns scheint, daß nur in solchen Anlagen den Anfang der Burgen vor uns sehen, wie sie Caumont als mottes schildert, und wie sie der Leppich von Vaneux abbildet“, ist dahin verstanden worden, daß auch v. Cohausen der

Ansicht sei, daß, wie v. Eßenwein a. D. S. 47 schreibt, „diese Erdwerke doch die Grundlage des monumentalen mittelalterlichen Burgenbaues bilden“. Auch ich habe mich „Burgenkunde“ S. 125 f. (worauf ich hier des Näheren wegen verweisen muß) derselben Auffassung schuldig gemacht, während ich jetzt ersehe, daß diese Anlagen wohl nur als die Anfänge einer bei uns nicht weiter zur Entwicklung gekommenen Form von Wehrbauten haben bezeichnet werden sollen.

S. 95 ff. wird von den römischen Doppelthoren gehandelt, die dazu dienen sollten, daß in dem von ihnen umfaßten „Fanghöfe“ die eingedrungenen Angreifer, beiderseits eingeschlossen, von oben herab getödtet werden konnten. Auch bei Krieg v. Hochfelden (und seinen Nachschreibern) spielt diese von ihm nicht eben glücklich so genannte „trichterförmige Vertheidigung“ eine große Rolle, und ebenso kann man bei Promis (Le antichità di Aosta) dasselbe finden. Wenn nun aber einer der größeren dieser Fanghöfe, derjenige der Porta nera zu Trier, nur 6,58 zu 16,31 m Innentraum hat, so hat es mir immer nicht wahrscheinlich dünken wollen, daß man so mächtige Doppelthore errichtet haben sollte, nur um von den Heerhaufen, welche die Stadt anzureißen würden, das winzige Häuflein, welches innerhalb solches Thores Platz fand, abzuschneiden zu können. Man beruft sich da freilich auf Vegetius, allein wenn Krieg v. Hochfelden auch (Militärarchit. S. 26) meint, das Thor „propugnaculum“, von Aosta, entspreche aufs Genaueste dessen Vorschriften¹⁾, so bin ich vielmehr der Ansicht, daß dieser, indem er (De re militari IV 4) zum gedachten Zwecke empfiehlt, ut ante portam addatur propugnaculum, in cuius ingressu ponitur cataracta, dabei überhaupt keinesweges von einem innerhalb des Thorgebäudes selbst liegenden „Fanghofe“, sondern von einem dem eigentlichen Thorbau nach Art der späteren Barbakane vorzuliegenden Außenwerk spricht.

Interessant ist nun da, daß auch v. Cohausen, wenn auch nur als eine „Merkwürdigkeit“, richtig hervorhebt, daß die Doppelthore von Trier und Aosta stadtförmig gar nicht (durch Thorflügel) geschlossen werden (also diesem angeblichen Zwecke nicht entsprechen) konnten. Dasselbe wäre übrigens von der etruskischen Porta del arco zu Volterra zu sagen, die nach Prof. Durm (Bauk. der Etrusker u. Römer) gleichfalls diesen Fanghof haben soll, während Rom selbst, wie auch v. Cohausen gleichfalls bemerkt, überhaupt keine eigentlichen Doppelthore hatte.

Ein interessantes Beispiel von der selbständigen Denk- und Forschungsweise des Verfassers ist es, wenn S. 243 ff., wie ich meine, überhaupt zum ersten Male die Idee vorgetragen und ausgeführt wird, daß nicht nur die offensichtlich besetzten Kirchen und Kirchhöfe besonders der Dörfer, sondern die Kirchen des 11. und 12. Jahrhunderts überhaupt ihre bauliche Einrichtung nicht nur rituellen, sondern auch Vertheidigungszwecken verdanken. Damit hänge die Gestaltung der Fenster zusammen, der Letzter sei eine Schutzmauer für die Frauen, die Zwerggalerie wesentlich ein Wehrgang, der Altarchor ein kräftiger Rundthurm, die Vorhalle der Bäufer und Katakomben eine Thorbarkane und der freie Platz vor der Kirche eine Esplanade. Inwiefern diese Idee Beifall finden mag, muß ich dahingestellt sein lassen. Zu einem nachhaltigen Widerstande gegen den schon in die Stadt eingedrungenen Feind dürfte da doch

kaum eine Aussicht gewesen sein, auch findet sich wohl in alten Schriften nirgends angedeutet, daß man sich seinerzeit bei den genannten Theilen der Kirchenanlagen solcher Vertheidigungszwecke bewußt gewesen sei.

Es ist ein eigener, nicht eben glücklicher Zufall, daß unsere Burgenchriften nahezu ausnahmslos nur die westdeutschen Burgen behandeln. So auch hier. Außerdem sind nur die Deutschordensburgen in einem besonderen, dem fünften Buche mit den „Befestigungen in niederdeutschen Außenlanden“ beschrieben, während die beiden folgenden Bücher einen Abriss der italienischen, normannisch-englischen, französischen und burgundischen Befestigungsweisen bieten.

Befremdet hat es mich, daß hier nach dem Vorgange Nähers (der auch als Quelle angeführt wird) auch die letztgenannte, die „burgundische“ Befestigungsweise als eine besondere in einem eigenen Kapitel behandelt ist. Es wird da freilich mit Recht von den mancherlei Unterschieden abgesehen, welche der Genannte — der ja auch eine besondere alemannische, fränkische, longobardische Burgbauart kennt — da herausgefunden hat, und ein Hauptgewicht auf die Wohntürme gelegt, denen dann noch die von Ihun, Strätlingen und Spiez (im schweizerischen „Kleinburgund“) hinzugefügt werden, wie das seit lange (vergl. Krieg v. Hochfelden, Militärarchit. 1859, S. 348) mit dem Hinzufügen, daß „im eigentlichen Deutschland keine gefunden werden“, hergebracht ist.

Auch „Befestigungsweisen“ S. 207 heißt es, daß „Wohntürme wie bei den normannischen und burgundischen Anlagen in Deutschland etwa nur in den Thürmen von Eltville, von Hohlenfels und Schönfels im Luxemburgischen und Friesach in Steiermark ihresgleichen haben“, wobei dann für das „eigentliche Deutschland“ auch nur der Thurm von Eltville übrig bleibt, welchen ich wegen seines Umfanges von kaum über 10 m Außenseite nicht einmal zu den eigentlichen „Wohntürmen“ zähle. Auch bei den da zu den (burgundischen) Wohntürmen gerechneten Vertheidigungen von Chillon und Spiez erscheint diese Qualität mindestens als zweifelhaft. Dagegen habe ich „Burgenkunde“ S. 263 eine ganze Anzahl von Wohntürmen aus allen Theilen Deutschlands, Oesterreichs und der (nicht-burgundischen) Schweiz dargestellt, die mit den normannischen und burgundischen einen Vergleich nicht zu scheuen brauchen, und es erscheint mir wünschenswert, daß deren Vorhandensein endlich auch in den Burgenchriften anerkannt werde. (In v. Eßenweins „Kriegsbaukunst“ kann man freilich selbst den Grund sehen, welcher gerade „in Deutschland die Entwicklung des Thurmes zum Donjon [d. h. hier dem Wohnturm] verhinderte“, nämlich die „soziale Stellung der Lehnsträger.“ Da indessen bei uns ebensowohl mächtige Landesherren wie arme Rittersleute Burgen zu Lehen trugen, ist dies schon an sich nicht wohl verständlich.)

Ganz kurz sind die französischen Befestigungen behandelt. Dieser (westeuropäischen) „wird überhaupt nur gedacht, um auf die Unterschiede hinzuweisen, welche zwischen ihnen und den mitteleuropäischen, insbesondere den deutschen Kriegsbauten bestehen.“¹⁾

¹⁾ Der Kuriosität wegen mag mir hier die Anmerkung gestattet sein, daß sogar zwei Kritiker meiner „Burgenkunde“ — Dr. Koescher-Laubach in den Quartalblättern des historischen Vereins für Hessen und Dr. Kellner-Nola im Korrespondenz-

Eingehender ist Italien behandelt, und mit Recht; hat doch gerade während der Bauzeit der mittelalterlichen Burg- und Stadtbefestigungen dies Land mit Deutschland in den engsten und regsten, zumeist nicht friedlichen Beziehungen gestanden. Daher könnte auch manche italienische Burg ebenso gut in Bayern oder Thüringen stehen, und unsere Wohnhäuser dürften ihre Vorbilder in den (hier nicht erwähnten) schönen und noch jetzt fast wohl erhaltenen Normannenschlossern Siciliens, des Stammlandes unseres Kaisers Friedrich II., gehabt haben.

Nach der Vorbemerkung S. 270 ist „der Darstellung des italienischen Befestigungswesens zu Gnadé gelegt“ der von Promis herausgegebene Trattato d'architettura von Francesco di Giorgio Martini. Es will mir in dessen scheinen, als ob dabei zu wenig berücksichtigt worden sei, daß es sich um ein Werk handelt, in welchem erst am Ende des Mittelalters für die zweckmäßige Gestaltung der Befestigungsbauten wesentlich Vorschläge gemacht werden, die (nach Zährns Geschichte der Kriegswissenschaften S. 436) obenein fast unbeachtet geblieben sind. Man würde ja auch sehr irren, wenn man erwartete, in Italien „Kastelle“ zu finden, in welchen z. B. etwa (nach S. 22) die phantastischen Ideen Martinis über die Einrichtungen zum Zweck einer unbedingten Beherrschung der Befestigung durch den „Kastellan“ zur Ausführung gekommen wären.

Zu diesem (sechsten) Buche noch einige sonstige Bemerkungen:

Am die Spitze der vier als Beispiele beschriebenen italienischen Burgen ist das merkwürdige achtckige Castello del monte (nach Schulz, Kunst des Mittelalters in Italien) gestellt, welches Kaiser Friedrich II. auf einem meilenweit von jedem Ort oder einer Straße entfernt gelegenen Berge Apuliens erbaute. Wenn indessen da am Schluß hervorgehoben wird, wie dem Bau „jede Einrichtung zur Vertheidigung gegen eine Belagerung fehlt“, so ergibt sich schon daraus, daß wir es dabei mit einer eigentlichen „Burg“ nicht zu thun haben. Es war denn auch lediglich ein Jagdschloß in mit Bedacht gewählter einsamer Lage (nach Salazaro, Notizie storiche S. 11 ein imperiale soggiorno, luogo di delizie e di lusso), und erst Karl I. von Anjou benutzte es hauptsächlich als Saatzgefängniß und legte die angegebene Besatzung von 30 Mann hinein.

Wenn S. 184 gelegentlich bemerkt wird, daß „Zwinger sich in Italien weder bei Stadt- noch bei Burgbefestigungen finden“, so ist das besonders bezüglich der Letzteren nicht ganz zutreffend. Als Beispiele von Burgen mit Zwingern wären u. A. zu nennen die Wasserburg Serrione am Gardasee, Montalto am Südausgange des Nosta-Thales und Bracciano an der Bahn Rom—Viterbo. Von Städten hatte nach dem Zeugniß des mit der Bauaufsicht betrauten Ge-

schichtschreibers G. Villani Florenz eine äußere, parallel der Ringmauer und des Grabens laufende Zwingermauer.

Ueber die Schießscharten finde ich sonst keine allgemeine Bemerkung als in diesem sechsten Buche. Es heißt da S. 275: „Die Armbrustscharte . . . ist nach vorn breiter (als die Bogenscharte), aber durch eine Stempflatte geschlossen, die mit einem runden Loch für den Pfeil und darüber mit einem senkrechten Spalt zum Ziehen versehen ist.“ Hier wird also die sogenannte „Schlüsselscharte“ speziell für eine Armbrustscharte erklärt, die sonach spätestens zur Zeit der Kreuzzüge hätte gebräuchlich werden müssen.

Wenn nun v. Coehausen sonst (z. B. „Bergfriede“ 1860, S. 34) die Scharten erst „im 16. und 17. Jahrhundert: die Schlüssellockenformen annehmen“ ließ, so wird obiger Satz nur dem Werke von Promis-Martini aufs Konto zu setzen sein. Es darf wohl als absolut feststehend bezeichnet werden — man kann sich da besonders auch auf Viollet-Le-Duc berufen — daß die Schlüssellocken erst durch das Bedürfnis, die Handfeuerwaffe in das runde Loch hineinzuschoben, hervorgerufen wurden, wie ich denn auch (auf deutschem Boden) bisher keine solche Scharre gefunden habe, welche nachweislich älter wäre als aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, und so wird man auch wohl bezüglich Italiens den obigen Satz unbedingt als einen irrthümlichen bezeichnen dürfen.

Ueber die italienische Armbrustscharte heißt es S. 275 dann weiter: „Zuweilen hat sie auch Kreuzform mit langen und kurzen Balken.“ Ein häufigeres Vorkommen der kreuzförmigen Scharre in Frankreich bezeugt Viollet-Le-Duc, während auch aus Deutschland in meiner „Burgenkunde“ Kapitel 11 einige Beispiele dargestellt sind. Es ist also nicht zutreffend, wenn es „Befestigungswesen“ S. 305 bei Darstellung der normannischen und englischen Befestigungen heißt, daß die „kreuzförmige Scharre bei deutschen, französischen und italienischen, auch bei syrischen Burgen nicht vorkommt.“ Was da noch diese letzteren betrifft, so können wir wohl nur sagen, daß wir sie nicht finden, soweit von den dort erhaltenen Wehrbauwerken Mey in seinem bekannten Werke Abbildungen veröffentlicht hat.

S. 273 wird es als unhaltbar bezeichnet, daß die oben geraden Zinnen den welfischen, die schwalbenschwanzförmigen den ghibellinischen Bauten angehören sollen. Es ist das zwar richtig, aber ich möchte sagen „zufällig“, denn was da als Begründung hinzugefügt wird — „die Zinnen von Verona, Bellinzona, von Caecilia Metella, vom Thurm auf der Brücke des Arno haben Windberge von Schwalbenschwanz, die der Mauern von Rom und des Fluchtanges dagegen rechtwinklige merli“ — beweist diese Unrichtigkeit nicht, selbst abgesehen davon, daß die erwähnten päpstlichen Bauten Roms ebenso wie andererseits die von den kaisertreuen Scaligern der Ringmauer von Verona aufgesetzten Schwalbenschwanzzinnen den alten (übrigens auch in Italien selbst verbreiteten) Satz ja nur bestätigen würden. Es kommt ja vor Allem und allein darauf an, welcher Partei die betreffenden Bauherren zur Zeit des Baues — diese Parteistellung wechselte bekanntlich vielfach — angehörten, und da sind wohl die schlagendsten Beweise für die Unhaltbarkeit der altüberlieferten Behauptung der Thurm mit alten rechtwinkligen Zinnen, welchen der treueste Ghibelline Ezzellino da Romano am Eingang von Padua erbaute, und der des Stadthauses (Palazzo vecchio) in Florenz, an welchem die rechtwinkligen Zinnen gerade

blatt der Welfenschen Zeitschrift — es mir außer ähnlich begründeten Ausstellungen als eine besondere Unterlassungshünde geradelt haben, daß ich in diesem Werke, welches es schon dem Titel nach lediglich mit dem „deutschen Sprachgebiet“ zu thun hat, die französischen, bzw. „südfranzösischen“ Burgen nicht auch behandelt habe, weil diese Dr. K. „vornehmlich in den früheren Bauzeiten von bestimmendem Einfluß waren“, oder (Dr. K.) „für die weitere Gesamtentwicklung in mancher Hinsicht maßgebend gewesen sind.“ Man würde für eine wirklich haltbare Begründung dieser Sache unbedingt jede beliebige Prämie geloben können.

unter ghibellinischem, die schwalbenschwanzförmigen unter guelfischem Stadtragnente entstanden sind.

Als der werthvollste Theil des Werkes, ein Schatz an sich erscheint mir derilderatlas, auf 57 Tafeln einschließlicly der nicht besonders numerirten kleinen Einzeldarstellungen annähernd 800 Ansichten, Lagerpläne, Profile und Durchschnitte zumeist von westdeutschen Burgen und fast ausschließlich nach eigenen Aufnahmen des Verfassers enthaltend. Wie ich älteren Briefen desselben entnehme, haben auch diese im Laufe eines langen Lebens von ihm gesammelten Aufnahmen das Buch überhaupt erst veranlaßt, und er beklagt dabei nur, daß er seine Originale dazu nach einem viel kleineren Maßstabe noch umzeichnen lassen müsse.

Solchem nicht mehr unter der Kontrolle des Autors arbeitenden Umzeichner sind auch gewiß einzelne Ungenauigkeiten zuzuschreiben. So jedenfalls (Nr. 118) die Darstellung der Aurelianischen Ringmauer Roms als völlig offener und daher keinerlei Schutz gewährender Mauerbogen. (Der Zeichner hat sogar, um es vollends deutlich zu machen, daß da die Hauptsache: die die Bogen nach außen schließende eigentliche Mauer, fehle, dahin fallende Schatten der Bogenpfeiler hinzugefügt!) Auch hat es ja jedenfalls nicht in der Absicht des Verfassers gelegen, daß (Nr. 339a) das Schiff der Ordenskirche von Marienwerder, dem Originale hier allzu getreu, um ein Säulenpaar zu kurz reproduzirt werde mit der von ihm seinerzeit zur eigenen Erinnerung hineingeschriebenen Notiz: „Die Kirche ist um einen Block länger.“

Wer die in dem Atlas dargestellten Burgen kennt, oder doch mit dem Burgbaumwesen überhaupt vertraut ist, wird auch den fehlenden erklärenden Text nicht sonderlich vermiffen. Offenbar besonders um der von den Burgen zumeist (bis zu je zehn) gegebenen Darstellungen der Einzelheiten willen hatte v. Cohausen ja, wie der Herausgeber mittheilt, „eine Reihe von Gesamtdarstellungen einzelner Burgen“ beabsichtigt und auch bereits angefangen. Wenn er das leider nicht mehr hat ausführen können, so ist doch nur zu billigen, daß nicht etwa deshalb diese Aufnahmen selbst auch der Veröffentlichung vorenthalten worden sind.

Von den acht „Büchern“, in welche das Werk eingetheilt ist, nehmen die beiden ersten, die Urbefestigungen und diejenigen der Römer behandelnd, annähernd die Hälfte desselben ein, und möchte ich diese, weil über bisher im Zusammenhange weniger bearbeitete Materien ziemlich Erschöpfendes bietend, für den werthvolleren Theil des Textes halten. Außer den Burgen sind dann weiter auch die Befestigungen der Städte und Dörfer einschließlicly ihrer festen Häuser und Kirchen, Warten und Landwehren behandelt, und finden sich hier außer den Rheinlanden auch die Städte von Brandenburg und Pommern berücksichtigt. (Die besterhaltenen Thorburgen zc. von Neubrandenburg scheinen unseren Fachschriftstellern bisher entgangen zu sein.)

Daß das Werk überall, wo der Verfasser Eigenes giebt — und das ist ja weitaus überwiegend der Fall — eine Fülle interessanter Einzelbeobachtungen enthält, dürfte sich bei dem Namen des Autors fast von selbst verstehen. Auch daß der Text sich nicht immer auf eine trocken sachliche Darstellung beschränkt, mag manchem Leser willkommen sein. Einzelne (auch durch ein Verzeichniß nicht berichtigte) sinnstörende Druckfehler waren unter den obwaltenden Umständen wohl um so mehr fast unvermeidlich.

D. Piper.

Mittelalterliche Bauten Regensburgs.

(C. W.)

Mittelalterliche Bauten Regensburgs, photographisch aufgenommen von: Trio Aufleger, Architekten. Mit geschichtlicher Einleitung von Dr. Georg Haager, Konal. Konservator am Bayerischen National-Museum. I. Abtheilung 25 Lichtdruck tafeln. II. Abtheilung 25 Tafeln 1897. München 1896. Verlag von v. Werner. 1897.

Unter den zahlreichen Hilfsmitteln, welche in neuerer Zeit dem Studium der Kunstgeschichte dienen und selbst auch für das praktische Baufach von erheblichem Vortheil sind, hat die Photographie allmählich eine sehr erhebliche Stelle errungen, ja es ist wohl gestattet, ihr den ersten Platz einzuräumen. Das Letztere gilt jedenfalls in ästhetischer Beziehung, da die Vollendung, zu welcher die Photographie durch die verbesserten Instrumente und die mit Geschicklichkeit und unermüdem Fleiß gehandhabte Fertigkeit gediehen ist, die Technik jedweder Zeichnung und alle früheren Methoden der Darstellung von Kunstprodukten im Bilde weit übertrifft. Es verdienen daher alle photographischen Reproduktionen hervorragender Werke der Künste die Aufmerksamkeit der Freunde geschmackvoller und edler Formen, wie sie durch die Kleinkunst und monumentalen Schöpfungen alter und neuerer Zeit zur Ausführung gelangten. Wenn nun die letzteren an einem Orte in so großer Menge und vielfach in so prächtiger Weise ausgeführt vorhanden sind, wie dies in der alten Kunstmetropole Regensburg der Fall ist, so liegt es nahe, daß photographische Aufnahmen von den hervorragenderen Bauwerken im Ganzen und im Detail so schöne und interessante Bilder hervorbringen, wie wir solche in dem unter dem obigen Titel unlängst erschienenen Werke bewundern. Dasselbe umfaßt in zwei Mappen je 25 Blätter in Folio, welche den vollendetsten photographischen Aufnahmen von Werken der Architektur würdig an die Seite gestellt werden können. Die getroffene Auswahl läßt auf den ersten Blick erkennen, daß ein feines, kunstsinntiges Verständniß bei derselben gewaltet, wie es Herr Aufleger, der neuerdings auch als Mitherausgeber des mit Recht so sehr gerühmten Werkes „Alt-München“ sich rühmlich bekannt gemacht hat, in hohem Maße besitzt. Auch verdient die technische Ausführung, namentlich die Verteilung von Licht und Schatten, die größte Anerkennung, ja manche Bilder machen den Eindruck einer plastischen Darstellung, so täuschend ist dieselbe im Lichtdruck wiedergegeben. Dies gilt ganz besonders von den beiden Blättern der Innenansicht der Jakobskirche sowie auch von dem Portal derselben, dann von dem Kreuzgang von St. Emmeram, dem Innern der Ulrichskirche und einigen Aufnahmen von Architekturpartien am Dom. Die erste Lieferung enthält 25 Blätter, von denen 7 der Schottenkirche angehören, 8 dem Kreuzgange von St. Emmeram, 2 dem Rathhaus; dann folgen das Privathaus in der Replerstr. D 106, der Mitteltrakt des Domkreuzganges und endlich 5 Blätter mit Domansichten. Die zweite Lieferung besteht ebenfalls aus 25 Blättern, und zwar gehören 2 (Hauptportal und Choranischt) wieder der Schottenkirche an, dann folgen das Rathhaus mit Erker, eine Häusergruppe am Neupfarplatz (Eingang in die Kramgasse), Replerstr. D 103, Herzogshof und Römerturm, Vorhalle von Obermünster, das Innere der Ulrichskirche und 17 Blätter des Domes, welche den überwältigenden Eindruck, den dieser Prachtbau im Aeußern und Innern auf alle für das Großartige

und Schöne nur einigermaßen empfänglichen Augen macht, auch durch die im Bilde nahegerückten Details ausüben. Dieser Ueberblick über den Inhalt der einen Theil der mittelalterlichen Architektur Meaensburas enthaltenden Publikation macht natürlich keinen Anspruch darauf, nur im Entferntesten die große Menge von Kunstwerken aller Gattungen, welche die Stadt heute noch aufzuweisen hat, zu repräsentiren, aber das im Bilde Gebotene reicht doch hin, die Aufmerksamkeit von Freunden und Kennern der altdeutschen Kunstleistungen ganz besonders auf einen der großartigsten Dome Deutschlands und auf die noch vorhandenen zahlreichen Kirchen und Kapellen von dem ältesten romanischen Typus bis zu den letzten Entwicklungsstufen der Gotik hinsulenkten. Aber auch die Profanarchitektur, welche in Regensburg noch durch eine recht stattliche Reihe von Bauten aus der Zeit der Blüthe der Stadt in den Jahrhunderten des frühen Mittelalters vertreten ist, gewinnt durch die von Aufleger photographisch dargestellten Formen aufs Neue die wohlverdiente Beachtung und trägt durch die ihr eigene Kraft und Eleganz hoffentlich dazu bei, den modernen Geschmack zu klären und vor ungesunden Auswüchsen zu bewahren.

Dr. Georg Hager, königlicher Konservator am bayerischen Nationalmuseum in München, hat hierzu eine „Einführung in die mittelalterliche Baukunst Regensburgs“ beigegeben. Dieselbe soll nur eine allgemeine kunstgeschichtliche Einleitung bilden für das Studium dieser vortreflich gelungenen Aufnahmen. Es ist deshalb auch der liegende Text nicht eine kurze Beschreibung der einzelnen Bilder, vielmehr hat uns der in erster Reihe auf dem Gebiete der mittelalterlichen Baukunst Bayerns gegenwärtig thätige Forscher in kurzen Strichen ein Bild der „mittelalterlichen Kunsthauptstadt Bayerns“, wie Berthold Nöhl in treffender Weise Regensburg genannt hat, gezeichnet und zwar auf Grund der allerneuesten gründlichen Studien, die derselbe als Mitglied der Kommission für die Inventarisirung der Kunstdenkmale Bayerns in den Jahren 1895 und 1896 in Regensburg gemacht hat. Sämmtliche frühmittelalterliche Bauten der Stadt und deren nächster Umgebung werden je nach ihrer Bedeutung gewürdigt, und mit besonderer Eingabe verweist der Verfasser bei dem bedeutendsten und ältesten Baudenkmal aus jener Zeit, dem mächtigen Reichsstifte St. Emmeram. Er hat denn auch die Baugeschichte dieses ehrwürdigen Benediktinerklosters in ein neues Licht gerückt. Das größte Interesse bietet ferner die Zusammenstellung einer Gruppe von Bauten, die alle charakterisirt werden durch das originelle Nischenmotiv, indem insbesondere die in der Kunstgeschichte bis jetzt nur wenig oder gar nicht beachteten Magdalenen- und Stauferkapellen einer eingehenden Würdigung unterzogen werden. In Hagers kurzer Textbeilage ist demnach der neueste Stand der Regensburger kunstgeschichtlichen Forschung niedergelegt, und kann das Studium derselben allen Freunden der Kunstgeschichte nicht genug empfohlen werden.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg.

Chronik für 1896. Das wichtigste Ereigniß dieses Jahres ist die in Nürnberg veranstaltete bayerische Landes-Industrie- und Gewerbe-Ausstellung, an deren glänzendem Erfolge auch die Mitglieder des Vereins erheblichen Antheil hatten. — Die erste Versammlung, zugleich Generalversammlung des Vereins, fand am 9. Januar statt. I. Vorstand Justizrath Freiherr v. Kress gedachte zunächst des Vermögens des Landgerichtsraths Dr. Cnopf, der seit längerer Zeit dem Ausschuß angehört und den Zielen des Vereins stets seine warmste Theilnahme zugewandt hatte, und gab dann eine Uebersicht über die Thätigkeit des Vereins im Jahre 1895. Die Zahl der Mitglieder war beträchtlich gewachsen. Die Finanzlage des Vereins konnte, wie der Vortrag des Kassirers, Großhändlers Joh. Chr. Stahl, zu erkennen gab, trotzdem der Beitrag nur ein geringer — 5 Mark im Jahre — ist, als eine sehr befriedigende bezeichnet werden. Den Vortrag des Abends hatte Pfarrer Herold aus Schwabach übernommen, der verdiente Verfasser von „Altnürnberg in seinen Gottesdiensten“ (1890), und zwar berichtete derselbe über ein auf der Stadtbibliothek verwahrtes liturgisches oder Kirchengesangbuch, das er der Kürze halber schlechweg als das Buch der Kantors von St. Sebald bezeichnete: Antiphonae, Responsoria, Hymni, Introitus, Missae, Alleluia, Fractus, &c. qui Dominicis diebus itemque Festis Apostolorum etc. per annum in Templo Sebaldino Choraliter cantari solent, Collecte a Johanne Schirmero, Scholae Sebaldinae Cantore“, so betitelt sich die durchweg mit Noten versehene, mit theilweise kolorirten Federzeichnungen geschmückte Handschrift, die einen sehr erfreulichen Beitrag liefert zu unserer Kenntnis des reichen, protestantischen Kultus der vergangenen Jahrhunderte in der Reichsstadt Nürnberg. Die Handschrift stammt aus dem Jahre 1599. Am 13. Februar hielt Stadtdiwan Munimenhoff einen Vortrag über Hopfen- und Tabakbau in der Nürnberger Gegend. Der Hopfen ist wesentlich an Stelle des früheren Weinbaues getreten, der, wie zahlreiche chronikalische und urkundliche Nachrichten und auch eine Reihe Ortsnamen noch heute erkennen lassen, im Mittelalter bis zu den Zeiten des 30jährigen Krieges hier in großem Umfange betrieben wurde. Natürlich schloß aber auch schon in früheren Zeiten der Weinbau den Hopfen, der bereits im 9. Jahrhundert der christlichen Zeitrechnung in Urkunden des Hochstifts Freising erwähnt wird, keineswegs aus. Hauptzentren des Hopfenbaues in der Nürnberger Gegend waren, wie noch heute, Altdorf, Lauf und Hersbruck. Der Tabak mag etwa 1570 auch in Nürnberg bekannt geworden sein. Der Anfang des Tabakbaues in der Nürnberger Gegend fällt aber erst in das 3. Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, da ja überhaupt erst im Jahre 1620 die erste Tabakpflanze von England nach Deutschland — und zwar nach Straßburg durch den Kaufmann Robert Königsmann — herübergebracht wurde. Der Nürnberger Tabak übertraf an Güte alle anderen in Deutschland angebauten Tabake und wurde selbst nach Holland und in die Hansestädte ausgeführt, von wo er oft genug in anderer Gestalt wieder zurückkam. Der Vortrag ist in der Festschrift der 32. Wanderversammlung bayerischer Landwirthe vom Jahre 1895 veröffentlicht. Am 19. März folgte die dritte Sitzung, die zugleich General-

versammlung war, in der an Stelle des verstorbenen Landgerichtsralhs Dr. Cnopf der erste Direktor des Germanischen Museums, Dr. v. Bezold, einstimmig in den Ausschuß gewählt wurde. Der Abend brachte zwei Vorträge. Den ersten über „Nürnberg's Anteil am Aufschwung des Postwesens im 16. Jahrhundert“ hatte Staatsanwalt Dr. Silber Schmidt übernommen. Der Vortragende, der in seiner „Entstehung des deutschen Handelsgerichts“ einen höchst werthvollen Beitrag zur deutschen und im Besonderen zur Nürnberger Rechts- und Handelsgeschichte geliefert hat, war schon gelegentlich seiner früheren Arbeiten auf die auffallende Ähnlichkeit in der Entwicklung der kaufmännischen Verhältnisse in Nürnberg und in der ehemals sehr blühenden schweizerischen Handelsstadt St. Gallen aufmerksam geworden. Eine zufällig dorthin unternommene Reise wurde von ihm benutzt, um in dem kaufmännischen Spezialarchiv daselbst den Spuren über die Beziehungen der beiden Städte zu einander genauer nachzugehen. Die Resultate davon waren sehr interessante Aufschlüsse für die Geschichte des Nürnberg-St. Galler Borenwesens. Die älteste Nachricht über den Bestand eines „Ordinari“ Botenritts nach St. Gallen stammt, soweit der Vortragende bis jetzt hat feststellen können, aus dem Jahre 1529. Der St. Galler Bote hatte zum Endziel seiner Bestimmung Lyon, die reiche, südfranzösische Handelsstadt, mit der Nürnberg früher einen sehr regen Verkehr unterhielt. Diesen, auch durch die Vorlage von Abbildungen unterstützten Ausführungen folgte ein gleichfalls mit großem Beifall aufgenommener Vortrag des Assistenten am Germanischen Museum, Dr. Schäfer, über „Frau Welt, eine Allegorie des Mittelalters“. An einem Pfeiler des nördlichen Seitenschiffs der Sebalduskirche steht eine merkwürdige Figur, die die verschiedensten Deutungen und Legenden hervorgerufen hat, vorn mit dem lang herabfallenden Gewand der Hohenstaufenzeit bekleidet, am Rücken aber häßlich anzusehen, denn Kröten und Schlangen kriechen an ihrem Fleisch. Diese künstlerisch nicht eben werthvolle Statue ist der letzte Vertreter einer Personifikation, die im 13. und 14. Jahrhundert an den südwestdeutschen Dombauten, wo man an Fassaden oder in Vorhallen zur Andacht und Belehrung der Menge Bildwerke aus der heiligen Geschichte anbrachte, nicht selten zu finden ist. Die Bedeutung dieser Figur lernen wir aus einem Liede Walthers von der Vogelweide sowie ferner aus einem größeren Gedichte des 1287 verstorbenen Konrad von Würzburg kennen. Frau Welt belohnt den Sänger, der ihr zeit lebens treu gebient, indem sie ihn ihre wahre Natur erkennen läßt und ihm deshalb den Rücken kehrt, dessen häßliche Beschaffenheit vom Dichter gerade so geschildert wird, wie wir an der Statue von St. Sebald sehen. Am 9. April sprach der erste Direktor des Germanischen Museums, G. v. Bezold, über die „Renaissance in Nürnberg“. Nach einem allgemeinen Rückblick auf die Entstehung und den Charakter der italienischen Renaissance erörterte der Vortragende zunächst die Bedeutung der neuen Kunstströmung für die Malerei in Nürnberg. Er hob hervor, daß Dürer, der in seinen ersten Arbeiten noch überall den beherrschenden Einfluß seines Lehrers Wohlgemut aufweist, höhere Ziele erst in der Berührung mit der italienischen Kunst, namentlich mit Mantegna, erreicht habe. Doch hat bekanntlich Dürer, was ja eben seine Größe ausmacht, seine auf durchaus selbständige Naturbeobachtung gegründete spezifisch deutsche Eigenart

nie verleugnet, abgesehen davon, daß sich auch seine gothische Schule selbst in seinen späteren Werken noch zu erkennen giebt. In der plastischen Kunst ist Peter Vischer der unübertroffene Meister der Renaissance, seine herrlichen Apostelstatuen am Sebaldusgrab zeigen eine Höhe der Auffassung, die das Individuelle ganz hinter dem Gattungsmäßigen und Typischen verschwinden läßt, vielleicht ein wenig auf Kosten der Innerlichkeit, die die Werke seines älteren Zeitgenossen Adam Kraft so überaus anziehend macht. In der Architektur zeigt sich die Renaissance bereits in den zwanziger Jahren des 16. Jahrhunderts in den Ornamenten einiger Häuser, wirkliche Renaissancebauten entstanden aber erst in den dreißiger Jahren, wie der Strohvogelsaal und das Lucherhaus in derselben Straße. Mit kurzen Worten wurden noch die mühseligsten Arbeiten der Goldschmiede sowie der Töpfer gestreift und zum Schluß noch der Anregungen gedacht, die von Nürnberg auf andere Gegenden Deutschlands und seiner Nebenländer ausgingen, eine höchst interessante Thatsache, für deren Erkenntniß im Einzelnen aber noch lange nicht genug Material gesammelt ist. Der Redner erwähnte hier nur einzelne Bauten in Rymwegen, in Lübeck und dann das reizende Rathhaus zu Rothenburg, ein Werk des bedeutenden Nürnberger Rathsbauemeisters Wolf Löcher. Am 7. Mai sprach Pfarrer Jordan von Sandorf über Chunrat Groß, Schultheiß und Stifter des neuen Spitals zu Nürnberg. Das Thema erwies sich als zu umfangreich für einen Abend, daher beschränkte sich der Vortragende darauf, vom rein geschichtlichen Standpunkte aus das Leben und die politische Bedeutung des Mannes darzustellen, welcher in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts, einer für Nürnberg's Entwicklung besonders wichtigen Epoche, den größten Einfluß in diesem Gemeinwesen besaß. Am 8. Oktober machte Konful und Magistratsrath Knapp aus seinen Studien zur Geschichte des Rothenbergs interessante Mittheilungen. Am 12. November hielt Stadarchivar Mummenhoff einen Vortrag über „Die Kettenstöcke und andere Sicherheitsmaßregeln im alten Nürnberg“. Nach chronikalischen Angaben fällt die Errichtung der Kettenstöcke in die ersten vierziger Jahre des 15. Jahrhunderts, über die genaue Jahreszahl weichen die Nachrichten voneinander ab. Und zwar knüpft sich die Sage daran, daß infolge eines „bösen Anschlags“ gegen die Freiheit und Selbständigkeit der Stadt, der nach Einigen von dem neuen König Friedrich III., nach Anderen von den Fürsten, die zu einem Reichstag in Nürnberg versammelt waren, ausging, der Rath diese Maßregel als zum Schutze der bedrohten Reichsfreiheit für nothwendig erachtet habe. Der Vortragende verbreitete sich des Näheren darüber, wie diese Sage entstehen konnte, deren ganze Unhaltbarkeit hinsichtlich der Entstehung der Kettenstöcke schon allein daraus hervorgeht, daß diese bereits in den alten Nürnberger Stadtrechnungen zum Jahre 1395 erwähnt werden. Geringerachtet wurden sie offenbar zum Schutze und zur Sicherheit der Stadt, um einem allzustarken und gefährlichen Vollaufschuß, der unter Umständen zu einer gefährlichen Zusammenrottung werden konnte, vorzubeugen. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zählte man 420 Ketten und 424 Schloffer. Hierauf erörterte Stadarchivar Mummenhoff die bei den Fundamentarbeiten am Hünserplatz angeblich gefundenen Reste einer alten Stadtmauer. Die letzte Sitzung des Vereins, am 10. Dezember, eröffnete Dr. Mummenhoff mit der

Mittheilung, daß die lange vom Verein vorbereitete photographische Reproduktion des im königlichen Kreisarchiv verwahrten großen Prospekts der Reichsstadt Nürnberg in Federzeichnung von dem Kanzlisten Hieron. Braun (v. J. 1808) zur Ausgabe gelangt sei. Der Plan setzt sich zusammen aus im Ganzen 16 Blatt in ansehnlichem Folioformat, dazu kommt noch ein besonderes Blatt, das in entsprechender Verkleinerung eine Gesamtübersicht des Plans darbietet. Die Webergabe — nach photographischen Aufnahmen der Kunstanstalt C. Nister in Lithdruck — ist eine vorzüglich gelungene und hehrnützig aufs Neue die ungemaine Sorgfalt und das feine Kunstverständnis, das die rühmlichst bekannte Firma allen ihren Erzeugnissen angedeihen läßt. Als werthvolle Beigabe mit diesem Plan gelangte ein Theil des 12. Heftes der Mittheilungen des Vereins zur Ausgabe, nämlich eine über fünf Druckbogen starke Abhandlung des Dr. Karl Schäfer, Assistenten am Germanischen Museum. Dieselbe giebt, durch dankenswerthe Illustrationen unterstützt, interessante Aufschlüsse über die älteren Stadtprospekte und Stadtbilder und beschäftigt sich eingehend mit dem Stadtbild, wie es in diesen und vor Allem in dem Plane von Hieron. Braun niedergelegt ist. Dabei werden die Leistungen dieses Mannes kritisch gewürdigt und auch von seinen Lebensumständen, was sich beibringen ließ, mitgetheilt. Den Schluß des Heftes bildete ein Vortrag des Landgerichtsassessors a. D. Lehmann über „Nürnbergers Sprache“, eine Fortsetzung seiner früheren Vorträge.

Der Ausschuss verlor infolge der Beförderung des Kreisarchivars Dr. Hans Peh zum k. Reichsarchivassessor in München ein hochgeschätztes Mitglied, das jederzeit eifrigen Antheil an den Arbeiten des Vereins genommen hatte. Zu Ehren des Scheidenden versammelte sich ein Theil der Mitglieder am 2. Juli in der Nürnberger Bierhalle der Landesausstellung zu geselliger Unterhaltung.

Chronik für 1897. Die Vereinsthätigkeit begann mit der Generalversammlung, welche am 14. Januar abgehalten wurde und deren Tagesordnung in dem Rechenschaftsbericht des I. Vorstands, dem Kassenbericht des Schatzmeisters, der Feststellung des Voranschlags für das Jahr 1897 und der Neuwahl des Ausschusses für die Jahre 1897, 1898 und 1899 bestand. Der Stand der Finanzen des Vereins wurde als ein günstiger bezeichnet, da trotz des beträchtlichen Aufwandes, welchen die Herstellung des Prospekts der Stadt Nürnberg von Hieronymus Braun erforderte, ein Reservecfonds von 4217 Mk. 68 Pf. übrig geblieben war. Der Voranschlag, wonach die Einnahmen und Ausgaben des Vereins im Jahre 1897 2481 Mk. 39 Pf. betragen sollten, fand die Genehmigung der Generalversammlung. Bei der Neuwahl des Ausschusses wurden die bisherigen Mitglieder mit Ausnahme des früheren Kreisarchivars Dr. Peh, welcher zum k. Reichsarchivassessor befördert und nach München übersiedelt war, und des Großhändlers Joh. Chr. Stahl, welcher im Voraus die Annahme einer Wiederwahl abgelehnt hatte, durch Zuzug wieder- und anstatt der genannten beiden Herren der Bibliothekar des Germanischen Museums Dr. Franz Fuhs und der Privatier Johannes Lüdmeier neugewählt. Der Ausschuss wählte bei seiner Konstituierung zum I. Vorstand wieder den Justizrath Frhrn. v. Krefz, zum II. den Stadtdirektor Wilmh. Hoffmann, zum III. Schriftführer den Direktor Bösch, zum IV. den Stadtbibliothek-Rath Dr. Meide und zum Schatz-

meister den Privatier Lüdmeier. Zum Schluß der Generalversammlung gaben die Anwesenden dem I. Vorstand Justizrath Frhrn. v. Krefz auf Anregung des Regierungsraths a. D. Frhrn. v. Lucher, der mit warmen Worten der unermüdeten, auch durch längere Unpäßlichkeit nicht verminderten Thätigkeit des Ersteren und seiner Verdienste um den Verein gedachte, ihren Dank durch Erheben von den Sitzen zu erkennen. — Der zweite Theil des Abends brachte einen Vortrag des Kaufmanns L. Köfel über einen „Erlang-Nürnbergischen Publizisten des 18. Jahrhunderts“. Gemeint war Johann Gottfried Groß, der als junger Theologe nach seiner Studienzeit in Erlangen im Jahre 1740 unter dem Titel „Auszug der neuesten Weltgeschichte“ eine neue Zeitung, gewöhnlich „Erlangische Zeitung“ genannt, gründete, die achtundzwanzig Jahre lang unter der Leitung ihres Gründers unter den deutschen Zeitungen einen ehrenvollen Platz einnahm und noch lange nach dessen Tode von seinen Erben und Nachfolgern mit günstigem Erfolge fortgesetzt wurde. Der Vortragende bezeichnete das Blatt als eine Oase in der Wüste der damaligen Zeitungsliteratur wegen der einsichtsreichen und interessantesten Behandlung der politischen Tagesfragen, des unbefangenen, freimüthigen Urtheils seines Redakteurs und seines schlagfertigen, oft mit kauslichem Witz gepaarten Humors. Groß war ein echtes Frankenblut sanguinischen Temperaments. — Am 11. Februar sprach Regierungsrath a. D. Frhr. v. Lucher über das Thema: „Aus dem religiösen Leben und Empfinden in Nürnberg vor und bei Beginn der Reformation; kirchliche und milde Stiftungen im ersten Viertel des XVI. Jahrhunderts.“ Die Belege für seine anziehenden Darlegungen waren ausschließlich dem Frhr. v. Lucherischen Familienarchive entnommen, das noch eine reiche Fülle wenig oder garnicht benützten kulturhistorischen Materials in sich birgt. Die Lucher haben gerade in der Reformationszeit eine Anzahl recht bedeutender Namen aufzuweisen. Der Vortragende erinnerte namentlich an den trefflichen Dr. Eizi Lucher, Propst bei St. Lorenzen von 1496 bis 1504, aus dessen Briefwechsel mit der Abtissin des Klaraklosters, Charitas Birkheimer, und der Priorin daselbst, Apollonia Lucher, Dr. Christoph Scheurl die bekannten „Wierzig Senbbriefe“ herausgegeben hat, und an Anton Lucher, zuletzt vorderster Löfunger, der, obgleich er sich in Werken aktiver Frömmigkeit nicht genug thun konnte, doch einer der ersten und entschiedensten Förderer der lutherischen Lehre gewesen ist. Ein Fraternitätsbrief für Letzteren vom Jahre 1518, ein anderer für Martin Lucher und seine Familie vom Jahre 1519 reden noch deutlich von dem Einflusse der alten kirchlichen Gebräuchen. Brachte doch noch genau am Vorabend der Einführung der Kirchenreueung, am 19. Januar 1524, ein Andres Lucher seine Nichte im Katharinentloster unter. Welch aufgeregte Stimmung dann aber die Kirchenreueung in die Klöster brachte, darauf fiel ein interessantes Schlaglicht bei Verlesung eines Briefes der Engelthaler Nonne Anna Lucher an ihre verheirathete Nichte Cordula Lucher, geborene Pömer, aus dem Jahre 1527. Die Sehnsucht der Nonne, dem Klosterleben zu entsinnen, die sich darin ausdrückt, ward freilich nicht gestillt; sie starb als die letzte Priorin von Engelthal, 82 Jahre alt, im Jahre 1574. Weiter wurden die wesentlichsten Stiftungen der Familie Lucher aus dem ersten Viertel des 16. Jahrhunderts geschildert, die einen interessanten Beleg dafür liefern, in welchem Grade

die religiösen Gesichtspunkte das damalige ganze Denken und Handeln der Menschen beherrschten. Besonders freigebig mit kirchlichen und Armen-Erweisungen war der schon genannte Anton Tucher, bekanntlich der Stifter des berühmten „englischen Grubes“ von Veit Stöß in der St. Lorenz-Kirche. Dann berichtete Stadtarchivar Dr. Mummenhoff über die Generalversammlung der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in Blankenburg am Harz vom 6. bis 9. September 1896, an der er als Vertreter des Vereins theilgenommen hatte. Donnerstag den 11. März sprach der Sekretär am Germanischen Museum, Dr. Th. Hampe, über „Jörg Graff, ein Nürnberger Landsknechtsdichter des 16. Jahrhunderts“. Jörg Graff, vermuthlich im Dettingenschen geboren, scheint früh nach Nürnberg gekommen zu sein, hier das Beulzer- oder Kürilerhandwerk erlernt und sich verheirathet zu haben. Indessen litt es ihn nicht lange bei seinem Handwerk, er ging unter die Landsknechte. Bei einem neuerlichen Aufenthalt in Nürnberg ward er jedoch durch den Brand seines Hauses am weißen Thurm des Augenlichts beraubt und dadurch gezwungen, aus der „Kriegsleut Orden“ auszuschneiden. Die letzten fünf und zwanzig Jahre seines Lebens hat er als blinder Bänkelsänger sein Brot auf den Gassen verdienen müssen. Nicht lange nach seiner Erblindung ward er wegen eines Todtschlaas, an seinem Hauswirth Hermann Anjug verübt, aus Nürnberg verbannt, und scheint die ersten zwanziger Jahre in Regensburg zugebracht zu haben, wo sich eben damals die Reformation unter mancherlei Gewaltsamkeiten Eingang verschaffte. Dort auch ist Jörg Graff vermuthlich zum Dichter und Vorkämpfer der Reformation geworden, so wenig er auch im Grunde seiner Persönlichkeit und seinem Lebenswandel nach zum Sittenprediger berufen war. Seit dem Ende des Jahres 1522 ist er aus Neue in Nürnberg nachweisbar, und hier hat er auch, nachdem er immer mehr heruntergekommen war und 1542 Aufnahme in das Spital gefunden hatte, aller Wahrscheinlichkeit nach sein elendes Leben beschlossen. Der Vortragende hatte in die anziehende Schilderung dieses beklagenswerthen Menschenjochs verschiedene Proben aus den Dichtungen Jörg Graffs eingeflochten, die eine bedeutende und originelle Beaeung erkennen lassen, wie denn auch namentlich sein Lied „Gott gnad' dem großmächtigen Kaiser frumm“ im 16. Jahrhundert zu den gesungensten Volksliedern gehört hat. Donnerstag den 8. April hielt Dr. C. Reicke, Custos an der Stadtbibliothek und am städtischen Archiv in Nürnberg, einen Vortrag über „Nürnberg's Schützenwesen und Schützenfeste im Mittelalter“. Die erste beglaubigte Nachricht über das Schützenwesen stammt aus dem Jahre 1377. Zu diesem Jahre melden die alten Nürnberger Stadtrechnungen, die der Vortragende für seine Zwecke in erster Linie durchgehen mußte, daß hier ein Schießen stattfand, zu dem auch auswärtige Schützen erschienen waren. Es ist dies eines der ältesten bezeugten Schützenfeste überhaupt. Weiter hören wir dann, daß der Rath schon damals jährlich eine Anzahl Schützen, auch „gehende Söldner“ genannt, aus der Bürgerschaft bestellte, die ihm für ein kleines Wartegeld jederzeit, wenn es vonnöthen war, mit der Armbrust dienen mußten. Die jährliche Musterung der Neubestellten Schützen fand früher gewöhnlich um Margarethä (13. Juli), in späterer Zeit meist zu Michaelis (29. September) statt. Der Rath gab ihnen dazu ein Fest, die Schützen schossen in den Reif d. h. wahrschein-

lich nach der Scheibe, die Sieger erhielten Kränze aufgesetzt, Pfeifer und Trompeter spielten dazu auf. Dies Reif- oder Kränzschießen erhielt sich bis gegen Ende des 15. Jahrhunderts. Die Schützen werden seit 1431 als Armbrust- und Büchsenjähnen unterschieden, welche letztere mit der Schießgesellschaft von St. Johannes, der jetzigen Haupt-Schützengesellschaft Nürnbergs, höchst wahrscheinlich identisch sind. Donnerstag den 14. Oktober sprach der Vorsitzende Freiherr v. Kress über die Herausgabe einer „Bau- und Kunstgeschichte der St. Sebalduskirche“, ein Unternehmen, das um so mehr auf allgemeines Interesse Anspruch erheben dürfte, als das herrliche Gebäude durch die von bewährten Künstlern geleitete Restauration jetzt wieder in seiner alten Schönheit erneuert werde, zum Theil bereits wieder hergestellt sei. Der Verein habe eine jüngere Kraft in der Person des Münchener Kunsthistorikers Dr. F. W. H. Hoffmann gewonnen und hoffe die Aufgabe in etwa drei Jahren durchführen zu können. (Vgl. unten S. 98.) Den Vortrag des Abends hielt der Sekretär des Germanischen Museums Dr. Th. Hampe über das Thema „Der Schreib- und Rechenmeister Johann Neudörfer d. Ae. (1497—1563)“. Beginnend mit der Schilderung, die Gottfried Keller im dritten Bande seines autobiographischen Romans „Der grüne Heinrich“ von den Künstlern und Werkleuten des alten Nürnberg entwirft, wies der Redner darauf hin, daß man in diesem reichen Bilde doch vor Allem eine Gestalt vermissen, ohne die jede Darstellung der Nürnberger Renaissance stets eines wesentlichen Moments entbehren werde, nämlich den alten Schreib- und Rechenmeister Johann Neudörfer. Durch die Verdienste, die sich dieser um die Schönschreibkunst wie um die Nürnberger Kunstgeschichte erworben habe, dann auch durch die Mittelstellung, die er zwischen Vornehm und Gering eingenommen, biete sein Leben und Wirken ein besonderes Interesse, und so hätten sich schon früher eine Reihe von Forschern, wie namentlich Doppelmayr und Will im vorigen, Lochner und Vergau in unserem Jahrhundert eingehender mit Neudörfer beschäftigt. Ihre Forschungsergebnisse mit den neuen eigenen, vor Allem aus den Nürnberger Rathspartokollen geschöpften zu verbinden und aus Anlaß der 400. Wiederkehr von Neudörfers Geburtstag — der Tag ist unbekannt — ein möglichst vollständiges und getreues Charakterbild des trefflichen Mannes zu entwerfen, war der Zweck des Vortrages. Die Theilnehmer an der sechsten Monatsversammlung am 11. November erstreute Dr. Fr. Fuhs mit einem Vortrag über „Peter Flötner“, jenen vielseitigen, erstaunlich formen- und erfindungsreichen Nürnberger Meister, der, dem Laien in der Kunstgeschichte kaum dem Namen nach bekannt, neuerdings durch treffliche Arbeiten in seiner Bedeutung als der hervorragende Renaissance-Künstler, der er war, anerkannt worden ist. Es sind vornehmlich zwei Gelehrte, die sich um seine Würdigung verdient gemacht haben, der Wiener Kunsthistoriker Domany mit einer, in dem reich, fast üppig ausgestatteten Jahrbuch der kunsthistorischen Sammlungen des österrreichischen Kaiserhauses 1895 erschienenen Abhandlung über „Peter Flötner als Plastik und Medailleur“ und zwei Jahre später Professor Konrad Lange, jetzt in Tübingen, früher in Königsberg, der seiner bei Grote in Berlin erschienenen, gleichfalls sehr gediegen ausgestatteten Monographie den Titel „Peter Flötner, ein Bahnbrecher der deutschen Renaissance“ gegeben hat. Letztere Arbeit ist die bei Weitem um-

fassendere und bedeutendere. Der Nürnberger befindet sich in der glücklichen Lage, die hervorragendsten Erzeugnisse Nürnberger Kunst im Original bewundern zu können. Es sind dies die edlen, im reinsten Renaissancestil ausgeführten dekorativen Architekturen des Hirschvogel-, sowie des benachbarten Tucherhauses, beide in der Hirschelgasse, dazu das allgemeiner zugängliche herrliche Nordportal im Standesamtsaale des Rathhauses, früher im katholischen Schulhause bei der Lorenzkerche. Ein prächtiger, aus einer mit silbernen und vergoldeten Zierraten reich geschmückten und geschmizten Klosterruine bestehender Lokal befindet sich im Nürnberger Privatbesitz, dem der Familie v. Holzschuher. Am 9. Dezember brachte Dr. C. Reiche, Kustos an der Stadtbibliothek und am städtischen Archiv, die Fortsetzung seines Vortrages über „Nürnberg's Schützenwesen“, wobei er die Schicksale der Büchschützen zu St. Johannis, der Vorfahren der heutigen Hauptschützengesellschaft Nürnberg, schilderte. (Vergl. des Vortragenden „Geschichtliches über das Schützenwesen, insbesondere im reichsstädtischen Nürnberg“, Beilage des von demselben Verfasser bearbeiteten „Schützenführers“, Führer durch Nürnberg, anlässlich des XII. Deutschen Bundeschießens herausgegeben vom Festkomitee.)

Die Veröffentlichungen des Vereins beschränkten sich, nachdem erst gegen Ende des Jahres 1896 die den Mitgliedern versprochene größere Vereinspublikation, der Prospekt der Stadt Nürnberg vom Jahre 1608 von Hieronymus Braun, mit der ersten Abtheilung des 12. Hefts der „Mittheilungen“ zur Ausgabe gelangt war, auf den „Jahresbericht über das 19. Vereinsjahr 1896“, der im Februar zur Ausgabe gelangte. Die zweite Abtheilung des 12. Hefts der „Mittheilungen“ ist der Vollendung nahe, so daß sie in einigen Wochen wird erscheinen können; sie wird eine umfangreiche Abhandlung von Dr. Th. Hampe über „die Entwicklung des Theaterwesens in Nürnberg von der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bis 1806“, sowie zahlreiche Besprechungen über die neuere Novella-Literatur bringen. Der Ausschuss beschäftigte sich in seinen Sitzungen vornehmlich mit zwei neuen Aufgaben, welche sich der Verein vorsetzt hat. Die eine dieser Aufgaben besteht in der Auffindung und Inventarisirung der weniger oder gar nicht bekannten, architektonisch oder kunsthistorisch wichtigen Wandmale und Bautheile in den alten Häusern und Höfen Nürnbergs, ein alter Plan, der schon kurz nach der Gründung des Vereins in Anregung gebracht, aber wieder in Vergessenheit gerathen war, dessen Inangriffnahme aber um so weniger auf spätere Zeit verschoben werden darf, als in dem stets wachsenden und sich zur Großstadt ausgleichenden Nürnberg fort und fort alte, ehrwürdige Bauten aus vergangener Zeit zerstört werden müssen, um den Anforderungen der Gegenwart zu genügen. Es wurde deshalb eine Kommission gebildet und ersucht, unter Leitung des Direktors v. Bezold die Inventarisirung dieser Bauthheile in die Hand zu nehmen. Der Ausschuss richtete ferner die Bitte an den Magistrat der Stadt Nürnberg, daß die Aufgabe der Kommission dadurch zu fördern, daß er derselben durch das städtische Bauamt rechtzeitig von dem bevorstehenden Umbau oder Abbruch älterer Gebäulichkeiten nach Einreichung der Baugesuche bei der Baupolizeibehörde Kenntniß geben lasse. Diese Unterstützung wurde bereitwilligst in Aussicht gestellt, der städtische Baurath Herr Weber trat selbst der Kommission

bei. Die letztere begann dann mit Eintritt der besseren Jahreszeit ihre Rundgänge von Haus zu Haus im Egidier Viertel. Die andere neue Aufgabe, welche sich der Ausschuss stellte, war, wie bereits erwähnt, die Inangriffnahme der Herausgabe einer illustrierten Bau- und Kunstgeschichte der St. Sebalduskirche in Nürnberg anlässlich der noch im Gange befindlichen Restauration dieses herrlichen Bauwerkes. Der Ausschuss bemühte sich zunächst, eine geeignete jüngere Kraft ausfindig zu machen, welche mit den zuerst erforderlichen archivalischen Forschungen in den verschiedenen, in Betracht kommenden Archiven und mit der Bearbeitung des Textes des Werkes betraut werden und zu diesem Behufe für einige Jahre ihre ganze Arbeitskraft dem Verein zur Verfügung stellen könnte, und bildete sodann auch für diese Aufgabe eine besondere Kommission, welche das Programm für das Werk feststellen und dem Bearbeiter des Buches mit Rath und That zur Seite stehen soll. Der an den Stadt- und Magistrat Nürnberg vom Vereinsausschusse gerichteten Bitte, das Unternehmen finanziell zu unterstützen, wurde in überaus dankenswerther Weise durch den einstimmigen Beschluß der hiesigen städtischen Kollegen ausgesprochen, für dasselbe auf die Dauer von drei Jahren einen jährlichen Zuschuß von 1500 Mk. zu bewilligen. Ebenso bewilligte der Landrath des Kreises Mittelfranken mit Rücksicht auf dieses Projekt bereitwilligst eine Erhöhung des bisherigen Beitrages von 200 Mk. an den Verein auf 350 Mk. Die Bearbeitung des Werkes übernahm der Kunsthistoriker Dr. F. W. Hoffmann aus Fürth, zur Zeit in München.

Verein für Geschichte und Alterthum Schlesiens.

Die am 20. April abgehaltene Vereinsitzung gestaltete sich zu einer würdigen Ehrung des langjährigen Vereinsvorsitzenden und hochverdienten Führers der schlesischen Geschichtsforschung, Geh. Archivrath Colmar Grünhagen. Den ersten Akt der Festfeier bildete die wissenschaftliche Sitzung, welche über 50 Vereinsmitglieder in den gewohnten Arbeitsräumen zusammenführte. Dabei überreichte zunächst, in Vertretung des durch Gesundheitsrückichten verhinderten Vizepräsidenten Professor Reimann, Professor Dr. Krebs die Festschrift, welche der Verein dem Jubilar zu seinem 70. Geburtstag gewidmet hat, mit herzlichen Worten. Redner schilderte, wie eng seit 40 Jahren die Entwicklung des Vereins mit Grünhagens Person verbunden sei. Durch eigene wissenschaftliche Arbeit, durch Anregung Anderer, durch selbstlose Hingabe der ihm anvertrauten Archivschatze und nicht zum Mindesten durch die werbende Kraft seiner Persönlichkeit habe Grünhagen den Verein auf eine Höhe geführt, von der seine stets wachsende Mitgliederzahl, die Zahl und der wissenschaftliche Gehalt seiner Veröffentlichungen herab die Zeugnisse ablegten. Ein schwacher Ausdruck des Dankes für die Wisamkeit sei die Festschrift, zu der sich die Schüler, Mitarbeiter und Verehrer Grünhagens vereinigt hätten. Nach kurzen, bewegten Dankesworten des Jubilars für die ihm gewordene summe reiche und werthvolle Festgabe hielt Bibliothekar Dr. Hippe den angekündigten Vortrag: „Christian Cunrad, ein vergessener schlesischer Dichter“. Das folgende Festmahl bewies durch die Zahl und Stellung der Theilnehmer und durch seinen ganzen Verlauf von Neuem, in wie weiten Kreisen das Wüten Grünhagens Dank und Anerkennung findet. Namentlich der Lehrkörper der

Universität war stark vertreten. Nach dem von Konsistorialrath Dr. v. Hase ausgebrachten Kaisertoast, der die vaterländische Gesinnung als die vornehmste Grundlage jeder Geschichtsbetrachtung feierte, gab Professor Dr. Markgraf eine umfassende Würdigung der Bedeutung des Gefeierten für die schlesische Geschichtsforschung. Wenn je ein rechter Mann zur rechten Zeit an rechter Stelle gestanden habe, sei Grünhagen ein solcher, der vier Jahrzehnte hindurch seine geistige Kraft im Dienste der vaterländischen Geschichte habe freientfalten können. Die Erforschung aller wichtigen Perioden der heimischen Vorzeit hat durch seine Lebensarbeit Befruchtung erfahren: die deutsche Kolonisation, die Hussitenkriege, die Glaubenskämpfe der habsburgischen Zeit und endlich die Einführung der preussischen Herrschaft. Möge ihm sein rüstiges Alter gestatten, die schlesische Geschichte bis zu der Zeit fortzuführen, wo unsere Landsleute, ohne ihrer Stammesart untreu zu werden, auch innerlich ganz in dem preussischen Staate aufgegangen sind!

Als treuen Hüter der Schätze des Breslauer königlichen Staatsarchivs feierte Gymnasialdirektor Professor Dr. Schulte (Glag) den Jubilar, der über der Sammlung, Ordnung und Verwerthung des ihm Anvertrauten seine Nutzbarmachung nie vernachlässigte und allen in sein Schatzhaus einziehenden Schatzgräbern die gleiche unermüdete Hülfsbereitschaft zeige. Als Vertreter der Universität sprach der Rector magnificus Geh. Regierungsrath Professor Dr. Förster, nachdem die philosophische Fakultät bereits am Vormittage des Festtages ihrem gefeierten Mitgliede eine von Professor Dr. Caro entworfene Adresse hatte überreichen lassen. Geheimrath Förster sprach dem Jubilar den Dank des ganzen Lehrkörpers für seine mehr als vierzigjährige erfolgreiche Lehrthätigkeit aus. Geheimer Sanitätsrath Dr. Grempler gedachte der Verdienste Grünhagens um den „Verein für das Museum schlesischer Alterthümer“, Staatsanwalt Dr. Keil überbrachte die Glückwünsche der „Schlesischen Gesellschaft für vaterländische Kultur“, welcher der Jubilar seit 1851 als Mitglied, seit 1875 als Direktor angehört hat. Oberkonsistorialrath D. Weigelt pries die Gattin des Jubilars, indem er betonte, wie dessen unermüthlicher Lebensmuth und sein frisches Herz durch seine behagliche, gesegnete Häuslichkeit erhalten und gestärkt würden. Allen diesen Rednern antwortete Geheimrath Grünhagen mit dem Ausdruck wärmsten Dankes, aber auch mit einer gewissen Verwahrung gegen allzu reichliches Lob. Wenn gerühmt werde, was er dem Verein gewesen sei, müsse er seinerseits betonen, wie sehr der Verein ihn gefördert habe. In dem Verein habe er einen „akustischen Resonanzboden“ für seine eigenen Versuche, ein reiches Arbeitsfeld, treue Mitarbeiterschaft gefunden. Der Gegenstand der im Vereine zusammengefaßten gemeinsamen Arbeit sei die Heimath, das Schlesiensland; ihm gelte sein Hoch. Von auswärts waren zahlreiche Glückwünsche und Festgaben eingelaufen. Kardinal Kopp sprach in einem Schreiben dem Jubilar den Wunsch aus, daß sein „so ungetheilt der historischen Wissenschaft mit vorzugsweiser Berücksichtigung der Heimathsprowinz gewidmetes Leben noch recht lange in rüstigem Schaffen erhalten bleiben möge“. Wirklicher Geh. Rath Dr. Stölzel in Berlin sandte sein Werk „Brandenburg-Preußens Rechtsverwaltung und Rechtsverfassung“; Graf Rüdler über-

reichte seine „Mittheilungen aus den Akten der Reichsgräflich von Rüdler'schen Familie“. Telegraphische Glückwünsche sandten u. A.: die Beamten der preussischen Staatsarchive, die Oberlausitzer Gesellschaft in Görlitz, Geheimrath Dr. Meitzen in Berlin, Geh. Hofrath v. Zeißberg in Wien.

Das bleibende Denkmal dieser Feier, die oben erwähnte Grünhagen gewidmete Festschrift,¹⁾ liefert einen neuen, besonders erfreulichen Beweis für die gegenwärtige Blüthe der schlesischen Geschichtsforschung. Mit den thätigsten Breslauer Mitgliedern des schlesischen Geschichtsvereins haben sich Gelehrte aus allen Theilen der Provinz und aus den Nachbargebieten Schlesiens vereinigt, um ihr Bestes zu bieten. Alle Zweige der Geschichtswissenschaft, von der polnischen bis zur Literatur- und Kulturgeschichte, sind mit werthvollen, den Stand der Kenntniß wesentlich fördernden Beiträgen vertreten. Stimmungsvoll eröffnet wird die Festschrift durch ihren Herausgeber, H. Markgraf, mit einem biographischen Gedenkblatte für Samuel Benjamin Klose, geboren 1730, gestorben vor hundert Jahren, im Herbst 1798, den Bahnbrecher der neueren schlesischen Geschichtsforschung. Klose hat nicht nur als der Erste eine Darstellung der Geschichte seiner Vaterstadt Breslau auf breiter Grundlage unternommen, welche, durch ihre Form freilich für ein größeres Publikum wenig aenießbar, inhaltlich doch bleibenden Werth besitzt. Er hat nicht nur mit staunenswerthem Fleiße aus Archiven und Bibliotheken ein riesiges Material zusammengetragen, welches außer in der Geschichte Breslaus in den 250 auf der Breslauer Stadtbibliothek aufbewahrten Bänden seiner Abschriften und Auszüge niedergelegt ist. Klose, der Freund Lessings, war auch der Erste, der an der alten Ueberlieferung, in modernem Sinne Kritik übte, und der in zahlreichen, von ihm geleiteten oder doch wesentlich geförderten wissenschaftlichen Zeitschriften den geschichtlichen Sinn bei seinen Zeitgenossen zu wecken bemüht war. In dem zweiten Aufzuge, „Die schlesischen Geschichtsmünzen“, verfolgt J. Friedensburg die Geschichte unserer Heimath, soweit sie sich in ihren Münzen widerspiegeln, durch fast ein Jahrtausend, von den Münzen der alten polnischen Herzöge bis zu den Medaillen der letzten schlesischen Duodestfürsten, durch welche diese versuchten, ihr von den preussischen Königen besittenes altes Münzregal zum Ausdruck zu bringen. Von grundlegender Bedeutung für die älteste schlesische Geschichte ist die Abhandlung W. Schultes: „Die Anfänge der deutschen Kolonisation in Schlesien“. Die bisher geltende Meinung, daß von den älteren Leubuser Urkunden wenigstens der Stiftungsbrief von 1175 echt sei, und daß demnach Leubus gegen Ende des 12. Jahrhunderts die führende Rolle bei der Germanisirung Schlesiens gespielt habe, wird scharfsinnig widerlegt. Nach Schultes Ergebnissen ist die deutsche Besiedlung Schlesiens erst im 13. Jahrhundert durch Herzog Heinrich I. und Bischof Lorenz begonnen und nach dem Mongolensturme systematisch durchgeführt worden. W. Ferlbach veröffentlicht das Material über die Beziehungen Schlesiens zu dem Didslande Preußen, welches sich für die Jahre 1400–1409 aus dem von Loachim kürzlich herausgegebenen Rechnungsbuche des

1) Sillesiaca. Festschrift des Vereins für Geschichte und Alterthum Schlesiens zum 70. Geburtstag seines Präses Colmar Grünhagen. Breslau, C. Wohlfahrt, 1898. 416 Seiten.

obersten preussischen Finanzbeamten, dem Martenburger „Trefferbuche“ ergibt. Die von H. Fesch dargestellte „Fehde der Stadt Görlitz mit Gottsche Schaff auf dem Grafenstein, 1425 und 1426“, aus Streitmühen über Handelsstraßen entstanden, verlief zwar resultatlos, zeigt aber, wie viel wirtschaftliche Kraft und politisches Interesse durch die kleinen nachbarlichen Kämpfe jener Zeit von größeren Aufgaben abgezogen wurde. Ebenfalls ergebnislos blieben die von S. Ermisch in Dresden geschilderten Bemühungen der sächsischen Herzöge, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Anwartschaft auf das Fürstenthum Sels zu erhalten. Hier sehen wir in bezeichnender Weise, wie lockende Gegenstände für die Ländereien der Nachbarn die Besetzungen der allmählich absterbenden piastischen Herzogsgeeschlechter bildeten. Die von S. Bauch zusammengestellte „Bibliographie der schlesischen Renaissance“ beginnt 1475 mit dem ersten von dem Schlesier Caspar Elyan hergestellten Tracte und schließt mit dem Jahre 1521, dem Zeitpunkt, in dem das Anschwellen der reformatorischen Bewegung die humanistischen Bestrebungen einigermaßen zurücktreten läßt. Die mühevollen Arbeit des Herausgebers schließt sich seinen früheren bahnbrechenden Verdiensten um die Erforschung des schlesischen Humanismus würdig an. Ein weiterer willkommener Beitrag zur schlesischen Gelehrtengeschichte ist die „Geschichte der Dombibliothek in Breslau“ von ihrem gegenwärtigen Leiter J. Jungnitz. Diese altberühmte Bibliothek hat zwar ihre älteren Bestände durch den Krieg im Jahre 1632 bis auf geringe Reste verloren. Aber sie hat doch durch die pietätvolle Fürsorge der Folgezeit wieder so reichen Zuwachs erhalten, daß ihre durch die Munificenz des jetzigen Cardinal-Juristenbischofs ermöglichte Unterbringung in neuen, geeigneteren Räumen dankbar zu begrüßen ist. Die wichtigste Frage der evangelischen Kirchengeschichte Schlesiens, die Einrichtung der neuen Kirchenverfassung durch die weltlichen Obrigkeiten, ist in den beiden folgenden Aufsätzen behandelt. E. Konrad untersucht „das evangelische Kirchenregiment des Breslauer Rathes in seiner geschichtlichen Entwicklung“, G. Eberlein bespricht „die evangelischen Kirchenordnungen Schlesiens im 16. Jahrhundert“. Das von F. Krebs entworfene Bild der „politischen und wirtschaftlichen Lage Schlesiens am Ende des Jahres 1627“ ist naturgemäß kein erfreuliches. Vorausgegangen waren die verheerenden Winterquartiere der Wallensteiner; es folgten bald die drangvollen Zeiten der gewaltsamen Gegenreformation und der sächsisch-schwedischen Invasión. Der folgende Aufsatz von M. Hoyer über Christian Cunrad deckt sich im Wesentlichen mit dem vorher erwähnten Vortrage. Beigegeben ist ein Verzeichniß der bisher von dem Verfasser ermittelten Gedichte Cunrads und ein vollständiger Abdruck seiner „Dafnis“. Die folgenden Abhandlungen von K. Wutke und S. Wendi gehören der schlesischen Wirtschaftsgeschichte an. Die „Verbauunternehmungen Herzog Georgs II. von Brieg 1547 bis 1586“ lieferten zwar ihrem fürstlichen Urheber nur wenig klingende Ergebnisse, ihre Schilderung giebt aber ein anschauliches Bild der damaligen Blüthe des schlesischen Bergbaues und ist auch für die umstrittene Frage der Bergregalität nicht ohne Interesse. Die „Verwaltung der Breslauer Kämmerergüter vor und nach der preussischen Besitzergreifung“ zeigt die Verhängung der straffen, pünktlichen, schlagfertigen, fredericianischen Verwaltungsordnung in kleinem

Kreise. Der von S. Rentwig gebotene „Beitrag zur Geschichte des Krieges 1806/7 im Kreise Hirschberg“ ist ein lehrreiches Gegenstück zu den Schilderungen aus dem dreißigjährigen Kriege. Wenn unsere Heimath den Druck der Franzosenzeit leichter ertragen und schneller verwunden hat als die Bedrückungen der Wallensteiner und der Schweden, so liegt dies nicht zum Mindesten an der ungleich größeren Eingabe des Einzelnen an das Ganze, dem unaltrich fetteren Gefüge des Staates und des Volkes, Segnungen, die Schlesien dem Hohenollernseiner verdankt. Der Aufsatz von G. Koffmane „Mundartliches aus Schlesien“ erklärt eine Reihe in schlesischen Urkunden und Chroniken vorkommender dialektlicher Ausdrücke, bei denen die Herleitung aus dem gemeindefrischen Sprachschatz nicht gelingt, in glücklichster Weise. Besonders dankenswerth ist die Zusammenstellung der „Vornamen im Schumpf“. Den Beschluß der „Silesiaca“ machen zwei biographische Beiträge. E. Keimann bespricht auf Grund persönlicher Erinnerungen die „Lehrthätigkeit Richard Koepfels in den ersten vier Jahren seines Breslauer Aufenthalts“. Die am 24. Januar d. J. gehaltene, hier abgedruckte Festrede von Karl Jaenicke „Zur Erinnerung an Karl v. Holtei“ hat darin ihren besondern Werth, daß sie den Dichter mit seinem Verständniß als Vertreter des schlesischen Volkscharakters schildert. S. W.

Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. Dem in der 17. Jahresversammlung am 24. März d. J. zu Köln vorgelegten Jahresbericht für 1897 entnehmen wir folgende Angaben. Die Einnahmen betragen 21 772,43 Mk., die Ausgaben 17 012,93 Mk., das Vermögen der Gesellschaft 41 759,50 Mk., der Mevissen-Stiftung 40 076,06 Mk., der Bestand der besonders verwalteten Kasse für die Denkmälerstatistik 2034 Mk. Die Zahl der Patrone vermehrte sich von 116 auf 119. In der Sitzung vom 29. Dezember v. J. hat der Vorstand die bisherigen Inhaber der Aemter, deren Wahlzeit am 1. Januar d. J. abließ, sämtlich wiedergewählt. Von den Veröffentlichungen gelangten zur Ausgabe: 1. Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz (XII. Publikation): 5. Lieferung. Die Rheinprovinz im Jahre 1789. Uebersicht der Kreiseintheilung, bearbeitet und entworfen von Dr. Fabricius. Bonn, Behrendt, 1897. — 6. Lieferung. Erläuterungen. Zweiter Band: Die Karte von 1789 von demselben, ebenda, 1898. 2. Das Buch Weinsberg, Band III, 1578 bis 1587, bearbeitet von Friedr. Lau. Bonn, Hanstein, 1897. (XVI. Publikation.) 3. Urkunden und Akten zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung der Stadt Koblenz bis zum Jahre 1500, bearbeitet von Max Bär. Bonn, Behrendt, 1897. (XVII. Publikation.) 4. Entwicklung der kommunalen Verfassung und Verwaltung Kölns von den Anfängen bis zum Jahre 1396 von Friedr. Lau. Bonn, Behrendt, 1898. (Preischriften der Mevissen-Stiftung I.) — Unte: der Presse sind: Der 1. Band der Weisthümer der Rheinprovinz, der die Weisthümer des Oberamtes Boppard, der Hauptstadt Koblenz, des Amtes Koblenz und des Amtes Bergpflege umfassen wird; die Ausgabe der Urbare von S. Pantaleon in Köln; der 2. (Schluß-) Band der Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters; der 4. Band des Buches Weinsberg. In Bearbeitung sind die Werdener Urbare; der 2. Band der I. Abtheilung und die II. Abtheilung der Tülich-Vergischen Landtagsakten; der 2. Band der älteren Matrizen der

Universität Köln; die II. (1100 bis 1304) und III. (1304 bis 1414) Abtheilung der erzbischöflich-kölnischen Regesten; die Zunfturkunden der Stadt Köln; von dem geschichtlichen Atlas der Rheinprovinz die Kirchenarten, die den Bestand vor und nach der Reformation veranschaulichen sollen; die Akten über die Jülich-Klevische Kollatur Kurbrandenburgs (1610 bis 1640); das Verzeichniß der Kölner Intunabeln; die 4. Lieferung der Geschichte der Kölner Malerschule; die Urkunden und Akten zur Geschichte des Handels und der Industrie in Rheinland und Westfalen; eine Sammlung von Regesten zur Geschichte der Rheinlande aus dem päpstlichen Archiv (1294 bis 1431). Dr. A. Tille hat die Vereisung und Inventarisirung der kleineren Archive fortgesetzt; die Inventare der Kreise Bonn (Stadt und Land), Rheinbach und Cuskirchen sind dem Jahresberichte im Druck beigefügt (S. 129 bis 240). Damit ist das dritte Heft der „Uebersichten über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz“ abgeschlossen und zugleich der linksrheinische Theil des Regierungsbezirks Köln erledigt. Im Kreise Bonn verdienen neben den drei städtischen Pfarrarchiven namentlich die an historischen Handschriften reichhaltige Bibliothek des Landkreises Bonn (im Kreisbause aufgestellt) und die Sammlung des Vereins „Alt-Bonn“ erwähnt zu werden. Im Landkreise Bonn sind die Archive des Freiherrn v. Weichs zu Roeseberg und des Herrn Gutsbesizers Löffel zu Odenhausen, sowie die reichhaltige Sammlung des Herrn Oberlard v. Claer auf Burg Bilich mit 3. T. sehr alten und bisher unbekanntem Archivalien hervorzuheben. Im Kreise Rheinbach wurden die Archive zu Haus Lüftelberg und Niel inventarisiert und im Kreise Cuskirchen das reichhaltige Gräflich Wolff-Metternichsche Archiv zu Schloß Bracht. Aus äußeren Gründen war es leider noch nicht möglich, das vielversprechende Archiv zu Schloß Gynnich (Kr. Cuskirchen) zu besuchen, obwohl auch hier bereitwilligt der Zutritt gestattet wurde. Neben den genannten Privatarchiven sind auch einzelne Pfarrarchive mit bedeutenden Urkunden und Akten zu verzeichnen, im Kreise Bonn besonders Hersel und Sechem, im Kreise Rheinbach Buschhoven und Silberath, im Kreise Cuskirchen Frauenberg und Jülpich. Namentlich von Weissthümern wurden viele neue Stücke entdeckt, besonders in Silberath (Kr. Rheinbach), aber auch die Urkunden der Kölner Erzbischöfe, sogar diejenigen des 12. und 13. Jahrhunderts, haben einige Bereicherung erfahren. Besonders sei im Uebrigen noch auf alte Archivinventare aus dem Stifte St. Cassius in Bonn (Pfarramt St. Martin), dem Stifte Bilich (Bibliothek des Landkreises Bonn), dem Kloster Schillingkapellen (Pfarramt Heimerzheim, Kr. Rheinbach) und dem Stifte Maria ad gradus zu Köln (Pfarramt Bliessheim, Kr. Cuskirchen) hingewiesen.

Die Ausgaben der Kommission für Denkmälerstatistik beliefen sich 1897 auf 11341,54 Mk. Erschienen ist das 13. Heft, enthaltend: Die Kunstdenkmäler des Landkreises Köln. Düsseldorf, L. Schwann, 1897. Mit 16 Tafeln und 89 Abbildungen im Text. Ladenpreis brosch. Mk. 6.—, geb. Mk. 7.—. Davon hat Dr. Clemen, außer der Einleitung, die beiden die Hälfte des Heftes ausfüllenden wichtigen Abschnitte über Brauweiler und Brühl verfaßt. Der ganze Rest des Heftes ist von Dr. Polaczek, der auch das Generalregister zum dritten Bande der Kunstdenkmäler hergestellt hat, selbstständig bearbeitet und bearbeitet worden. Die Beschreibung des Römergrabes zu Weiden hatte Oberlehrer Dr. Klinsenberg

in Köln übernommen. Das dem Kreise Rheinbach gewidmete Heft, das zweite des vierten Bandes der Kunstdenkmäler, bearbeitet Herr Dr. Polaczek allein. Von der Beschreibung der Kunstdenkmäler des Kreises Bergheim, die im Laufe der nächsten Monate gedruckt wird, hat Dr. Polaczek, der inzwischen nach Berlin übergesiedelt ist, einzelne Theile verfaßt, alles Uebrige Dr. Clemen bearbeitet, der auch im Laufe des Jahres allein die Beschreibung des Kreises Cuskirchen fertigstellen wird. Seit dem 1. März 1898 ist Dr. Edmund Renard aus Köln von der Kommission als ständiger Hilfsarbeiter angestellt. Das Denkmälerarchiv ist auf 5391 Inventarnummern angewachsen. Ein äußerst werthvoller Bestandtheil dieser Sammlung sind die Nachbildungen der zahlreichen mittelalterlichen Wandmalereien, welche als eine besondere Zierde der Kunstdenkmäler so reichen Provinz angesehen werden können. Für die Herstellung solcher Nachbildungen hatte der Provinzialauschuß auch im Jahre 1897 wiederum eine größere Summe bewilligt. Diese reichlichen Zuwendungen haben es ermöglicht, vor Allem die neuerdings in verschiedenen Kölner Kirchen aufgefundenen hochwichtigen Malereien zu pausen oder photographisch aufzunehmen, von den wichtigsten Theilen aber farbige Facsimiles in Aquarellen durch besonders geschulte Künstler anfertigen zu lassen. Auch außerhalb Kölns ist eine große Anzahl von sorgfältigen Aufnahmen der Wandmalereien hergestellt worden, so z. B. in der Marktkirche bei Sargenroth (Kr. Simmern), in der Mariuskapelle zu Altenberg (Kr. Mülheim a. Rhem), in der Abteikirche von Stenfeld (Kr. Schleiden), in der Pfarrkirche zu Linz (Kr. Neuwied). Genauere Angaben hierüber und über eine große Zahl weiterer Aufnahmen in den verschiedensten Theilen der Rheinprovinz enthalten die von dem Provinzialkonservator Dr. Clemen erstatteten Berichte über die Thätigkeit der Provinzialkommission für die Denkmalspflege in den Jahren 1896 und 1897.

Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Litteratur in Böhmen. (Vorstand: Hofrath Knoll in Prag.) Dem in der Vollversammlung vom 28. Januar 1898 erstatteten Bericht über die Vereinsthätigkeit im Jahre 1897 entnehmen wir folgende Angaben. Der Erfolg des 1. und 2. Bandes der Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens (vergl. Korrespondenzblatt 1896, S. 88 und 1897 S. 77), hat den Verein veranlaßt, die Drucklegung eines weiteren Bandes dieser Forschungen, der die wichtigen Wandgemälde im Kreuzgang des Benediktinerklosters Emmaus in Prag behandeln soll, ins Auge zu fassen. Ein bedeutender Fortschritt ist in der von Prof. A. Hauffen geleiteten Sammlung der vollständigen Uebersetzungen zu verzeichnen. Der Einlauf von Antworten auf die in den Jahren 1894 bis 1896 in ganz Deutsch-Böhmen vertheilten Fragebogen hat sich im verflossenen Jahre auf 150 zum Theil sehr werthvolle und umfangreiche Beiträge aus allen Theilen des Landes gesteigert. Für mehrere glänzend vertretene Gebiete kann die Sammlung als abgeschlossen gelten, nur wenige deutschböhmisches Bezirke haben bisher nichts eingeliefert. Den gegebenen Versprechungen nach ist zu erwarten, daß die volkstümlichen Beiträge aus Deutsch-Böhmen bis zum Beginn des Jahres 1899 sämmtlich abgeliefert sein werden, worauf dann sofort die Verarbeitung des Stoffes in großen Zügen erfolgen kann. Unter dem Einlauf dieses Jahres finden

Ich neben vielen vollständigen Beantwortungen des Fragebogens auch alte Einzeldrucke von volkstümlichen Feuers-, Haus- und Martensfeuden, alte Verwahrungskunden, die Aufschluß über gewisse Rechtsbräuche geben, ein handschriftliches Büchlein mit Rezepten aus der volkstümlichen Thierheilkunde, Texte von Weihnachtss- und anderen Festspielen etc. Auch zahlreiche Photographien, Zeichnungen und Aquarelle, insbesondere auch eine Anzahl von Trachtenbildern sowie einzelne Vollerzeugnisse waren eingesendet, so daß das abgelieferte Jahr als ein für die deutschböhmisches Volksthum recht ergebnisreiches bezeichnet werden muß. Außerdem wurde der erste Band der Beiträge zur deutschböhmisches Volksthumskunde durch eine ansehnliche, mit vielen Zeichnungen erläuterte Studie von Julius Lippert über „Das alte Mittelalterhaus in Böhmen und sein Bauplan“ (3. Heft des I. Bandes der Beiträge; 1. und 2. Heft vergl. Korrespondenzblatt 1897, S. 40 und 77) abgeschlossen und der erste Theil des zweiten Bandes herausgegeben, enthaltend: „Volksschauspiele aus dem Böhmerwalde, gesammelt, wissenschaftlich untersucht und herausgegeben von J. J. Ammann“. Von der Bibliothek deutscher Schriftsteller aus Böhmen ist im abgelieferten Jahre der VII. Band erschienen, enthaltend „Ausgewählte Werke des M. Meyners“. Die lebendige Schilderung der Handwerksbräuche durch diesen Böhmerwaldchristen, der selbst als Handwerksburische die Welt durchstreift hat, ist ebenso anziehend als kulturgeschichtlich werthvoll. Außerdem wurde veröffentlicht: Uebersicht über die Leistungen der Deutschen Böhmens auf dem Gebiete der Wissenschaft, Kunst und Literatur im Jahre 1894. Mit Unterstützung der Gesellschaft erschienen: 1. Geschichte des Protestantismus in Oesterreichisch-Schlesien von G. Biermann. 220 Seiten. 2. Prähistorische Funde-Chronik für das Gebiet des Nordböhmisches Excursions-Clubs und der angrenzenden Landstriche. Von Dr. Hantschel. 112 Seiten mit einer Karten-Beilage und 6 Rarichen im Texte.

Der Kassenbericht ergab, daß die Gesellschaft, die eine ganze Reihe wissenschaftlicher Unternehmungen in Deutsch-Böhmen freigelegt unterstützt, bei einer Ausgabe von fast 20000 Gulden im Jahre 1897, zur Zeit einen Kassenbestand von über 10000 Gulden und ein Vermögen von 70000 Gulden in Verthspapieren besitzt.

Verein für

mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.

Mecklenburgisches Urkundenbuch Band XVII. 664 Seiten. Schwerin 1897. Dieser Band enthält die lange entbehrten Register zu den Bänden XIII bis XVI des Urkundenbuchs. Es sind bearbeitet das Ortsregister von Regierungsrath Dr. Schildt; und Archiv v. Meyenn, das Personenregister von Dr. Tschén in Wismar und Archiv v. Meyenn, das Wort- und Sachregister von Dr. Tschén allein. Das Ortsregister und das Wort- und Sachregister weisen in der Anlage keine wesentlichen Abweichungen von den Registern zu den früheren Bänden auf. Das Personenregister ist dagegen nach dem Vorgehen der Register zu den Kaiserzeiten in ein alphabetisches Register und ein Ständeregister zerlegt. In den früheren Registern mußte der in das Ständeregister gehörige Stoff theils im alphabetischen Personenregister unter dem betreffenden Orts- oder Landernamen, theils im Sachregister untergebracht werden,

wo man ihn ohne Weiteres nicht suchte. Dem Ständeregister ist am Schluß zur leichteren Orientirung eine alphabetische Uebersicht beigegeben.

Mecklenburgisches Urkundenbuch Band XVIII. 646 und 171 Seiten. Schwerin 1897. Herausgegeben von Archivrath Dr. S. Stotefand. Der 18. Urkundenband enthält 677 Urkunden aus den Jahren 1371 bis 1375. Hervorzuheben sind aus dem reichen Inhalt der Urkunden der Abschluß des Streites zwischen König Albrecht III. von Schweden und König Magnus und König Hakon von Norwegen um den Schwedischen Thron, die Ansprüche Herzog Albrechts IV. von Mecklenburg auf die Folge in Danemark, die Töden Herzog Albrechts II. mit dem Markgrafen Eric von Brandenburg, die Belehnung Herzog Albrechts II. mit der Briegnis durch den König Wenzel von Böhmen als Markgrafen zu Brandenburg, die Vereinigung des Landes Stargard mit den mecklenburgischen Landen zu einem unzertrennlichen Herzogthum u. A. mehr. Neben dem Herzog Albrecht II. treten seine Söhne, Heinrich, Albrecht III. und Magnus, Herzog Johann von Mecklenburg-Stargard, die Herren von Werle und die Bischöfe von Schwerin und Raseburg in den Vordergrund. Papst Gregor XI. verleiht vielfach Pfünden im Lande. Zur Geschichte der Städte Rostock und Wismar ist Manches beigebracht. Eingesügt sind den Urkundennoten Abbildungen von den Siegeln des Bischofs Heinrich von Raseburg, des Königs Albrecht von Schweden, des Herzogs Magnus von Mecklenburg, der Herren Johann IV. und VI. von Werle und des Biele von Kerberg.

Dieser Band ist der erste, der nach einem Beschluß der Kommission zur Herausgabe des Urkundenbuchs mit seinen Registern erscheint. Es haben bearbeitet das Ortsregister Archiv v. Meyenn, das Personenregister Archiv v. Dr. Stühr, das Wort- und Sachregister Regierungsrath Dr. Schroeder. In der Anlage stimmen die Register mit denen im Band XVII überein. Stühr.

Verein für Rostocks Alterthümer. Beiträge zur Geschichte der Stadt Rostock, Band II, Heft 3. Rostock 1898. 112 Seiten. Herausgegeben vom Stadtarchivar Dr. R. Koppmann.

Dr. Koppmann macht in einem Aufsatz „Die Kämmererei von 1775 bis 1897“ (I) Mittheilungen über die Zusammenfassung und Organisation dieser Behörde. Ein Verzeichniß der Kämmererbeamten ist angefügt. Die „Schoßordnung von c. 1530“ (II) läßt nach den Ausführungen Dr. Koppmanns erkennen, daß man mit dem Vorschöf nicht die ganze fahrende Habe, sondern nur einen Theil derselben, das gewöhnliche ingedömpfte, wie Haus- und Küchengerät, Speisenvorräthe u. s. w., freimachte. Dem eigentlichen Schoffe dagegen war sowohl das sogenannte grave ingedömpfte, die dem Geschäftsbetrieb dienenden Geräthe und Vorräthe, als auch die bewechliche grave ware, Schmucksachen, Festkleider, bares Geld u. s. w. unterworfen. Bei Liegenschaften, Häusern und Renten wurde nach dem wirklichen oder anzunehmenden Ertrage und unter Berücksichtigung einzelner besonderer Bestimmungen ein schoßpflichtiges Kapital ausgerechnet. Als Vorschöf wurden 8 Schillinge, als eiaentlicher Schof je ein Pfennig von einer Mark Kapital erlegt. In einem weiteren Aufsatz „Die Rostocker Stadtmusikanten“ (III) führt Dr. Koppmann die im letzten Hefte der Beiträge begonnene Geschichte der Stadtmusikanten, späteren Stadtmusikdirektoren, von 1697 bis 1872 weiter. Mit dem

31. Dezember 1872 hörte das Amt des Stadtmusikdirektors auf, da nach der Bundesgewerbeordnung von 1869 sein ausschließliches Recht zum Musizieren, worauf seine Stellung beruhte, nicht länger aufrecht erhalten werden konnte. An IV. Stelle ist ein im Oktober 1895 im Moskauer Alterthumsverein von Albert Schas gehaltenen Vortrag „Zur Vorgeschichte des Stadttheaters in Moskau“ abgedruckt. Die ersten bemerkenswerthen theatralischen Aufführungen wurden im Sommer 1710 von der Truppe des Johann Friedrich Schönemann veranstaltet. Diese Truppe genoß bei Herzog Christian Ludwig II. ein so großes Ansehen, daß er ihr in Moskau nahe dem Palast ein eigenes Hoftheater erbaute und ihre Mitglieder 1754 zu seinen Hofkomödianten ernannte. Mit dem Tode des Herzogs 1756 hörten die Vorstellungen im Moskauer Theater jedoch wieder auf, und Schönemann verzog nach Hamburg. Während der Regierung des Herzogs Friedrich, der der Schauspiellunst aus religiösen Gründen abgeneigt war, war Moskau wieder auf Wandertruppen angewiesen, die ihre Vorstellungen durchweg in Budentheatern gaben und nur mittelmäßige Leistungen aufzuweisen hatten. Erst mit der Eröffnung des alten Stadttheaters im Jahre 1786 begann für die dramatische Kunst in Moskau eine bessere Zeit. In den Beilagen zu dieser Arbeit finden sich Verzeichnisse von bisher unbekanntem Theaterzetteln aus den Jahren 1772 bis 1773 und 1776 bis 1777. Dr. Ernst Dragendorff hat aus den drei ältesten Moskauer Stadtbüchern von 1255 bis 1288 Nachrichten über „Moskows älteste Gewerbetreibende“ (V) zusammengestellt. Einleitende Bemerkungen handeln von dem Zusammenschluß der Gewerbetreibenden in den Städten zu Nennern und von der Organisation der Nennere. Das vorliegende Heft wird von mehreren kleineren Mittheilungen (VI) abgeschlossen. Zuhyr.

Gesellschaft für Pommersche Geschichts- und Alterthumskunde.

Baltische Studien. Neue Folge. Band I. Stettin 1897.

Mit dem 46. Bande ist die erste Reihe der seit 1832 erscheinenden Zeitschrift abgeschlossen und in größerem, stattdeserem Format der 1. Band einer neuen Folge erschienen. Derselbe enthält zwei Aufsätze von längerem Umfange. Dr. C. Müsebeck stellt die Feldzüge des Großen Kurfürsten in Pommern 1675 bis 1677 dar. Er hat dazu Studien in den Archiven zu Stettin, Zerbst und Berlin gemacht. Anfangs wird die politische und militärische Lage nach der Schlacht bei Fehrbellin geschildert. Die Pläne des Kurfürsten gingen von Anfang an auf die Erwerbung von ganz Pommern und namentlich von Stettin. Doch bereitete ihm die geringe Unterstützung seitens seiner Verbündeten erhebliche Schwierigkeiten, so daß die Unternehmungen nur einen langsamen Fortschritt nehmen konnten. Erst am 29. August und 18. Oktober 1676 wurden die beiden Festungen Anklam und Demmin genommen, die Peene-Linie ward gewonnen. Die Blockade Stettins im Herbst 1676 mußte wieder aufgehoben werden, doch kehrte Friedrich Wilhelm im Sommer des nächsten Jahres vor die Stadt zurück und gewann sie im Dezember, nachdem er sie ein halbes Jahr lang hart bedrängt und beschossen hatte. Mit der Kapitulation Stettins schließt der Verfasser seine Darstellung, deren hauptsächliches Verdienst in der Klarlegung der ganzen politischen Verhältnisse liegt. In dem zweiten

Aufsätze schildert Dr. v. Stojentzin das Leben und Wirken des Jakob von Jeywitz, wohl des bedeutendsten pommerschen Staatsmannes aus dem Reformationszeitalter. Die Darstellung giebt uns gerade kein erfreuliches Bild von den damaligen Verhältnissen in Pommern, die äußerst verwirrt und traurig waren. Um so mehr ist das Bemühen Jeywitz' anzuerkennen, der von 1546 bis 1557 als Kanzler und später als Rath und Hauptmann von Stettin für das Wohl des Landes thätig war. Er wurde nicht müde, auf dem Gebiete namentlich der innern Polizei Verbesserungsversuche zu machen, die allerdings zumest an der Indolenz der Heroside und dem Widerstande seiner Beamten scheiterten. Wahrhaft traurig ist sein Lebensende. Allort: müßige Verhältnisse, namentlich verunmuthete Projekte veranlaßten ihn, sich in der Nacht vom 8. zum 9. März 1572 selbst zu tödten. In der sehr fleißigen Arbeit sind zahlreiche bisher nicht benutzte Urkunden des Stettiner Staatsarchives ausgebeutet; einige sind auch in den Anlagen mitgetheilt. Der Band enthält schließlich noch den 55. Jahresbericht der Gesellschaft, der die Zeit von April 1896 bis April 1897 behandelt, und einen Bericht der Kommission zur Erhaltung und Erforschung der Denkmäler in der Provinz Pommern. Interessant ist auch das beigegebene Verzeichniß derjenigen Denkmäler, deren Erhaltung und Wiederherstellung notwendig oder wünschenswerth ist.

Monatsblätter 1897, Nr. 7 bis 12.

In Aufsätzen zur pommerschen Träbistorie enthalten die vorliegenden Nummern nur einen Bericht von A. Stubenrauch über einen Bronzederosfund von Steinhöhr (Kreis Greifenhagen), der aus 27 Stücken der jüngeren Bronzezeit besteht. In eine für Pommern vorgeschichtliche Zeit führen aber auch die zusammenfassenden Darstellungen über die Germanen Pommerns in vorclassischer Zeit, über Karl den Großen und die Wikken sowie die Karolinger und die Wikken. Es ist hier der Versuch gemacht, die Ergebnisse der neueren Forschung in Kürze zusammenzufassen, doch muß wohl Vieles als sehr zweifelhaft und unsicher anzu sehen werden. Historisch sichere Thatsachen bringt die Abhandlung von M. Wehrmann über Kaiser Karl IV. in seinen Beziehungen zu Pommern. Mittheilungen aus dem Kirchenbuche der Marienkirche zu Stargard betreffen die Pest in den Jahren 1709 und 1710. Einen Beitrag zur Namendeutung giebt Rose in seinem Aufsätze über die Ortsnamen, insbesondere die slavischen, des Kreises Greifenhagen. Zu den einzelnen Deutungen lassen sich gewiß noch manche Ergänzungen und Berichtigungen hinzufügen, wie einige Graf Schlieffen mittheilt. H. Lemke bespricht eine schöne Grabplatte vom Jahre 1370 in der Stettiner Schlegelkirche. Unter den besprochenen Arbeiten zur pommerschen Geschichte verdienen besondere Erwähnung von Meffens Geschichte der Stadt Dramburg, Gaebels Ausgabe der letzten Bearbeitung von Rankows Chronik von Pommern in hochdeutscher Mundart und Krickeberg's Arbeit über Johann Müntehus als Dichter. In Vorträgen ist die pommersche Landestheilung von 1295 behandelt; und eine kurze Darstellung der Geschichte des Pommernlandes gegeben. Sonst enthalten die Blätter mannigfache kürzere Notizen und Angaben über den Zuwachs der Sammlungen der Gesellschaft. Das Inventar des Museums acht hier bis zu Nr. 442. M. W.

Die von der Stadt ...

Die von der Stadt ...

Die von der Stadt ...

Die von der Stadt ...

Die von der Stadt ...

Landeskunde treiben; die Felder, auf denen sie sich beschäftigen, sind daher: Prähistorie, Archäologie und Anthropologie — Paläontologie und Geologie — Saase und Geschichte — Brauch und Sitte, auch Tanz und Wirthshaus — Sprachliche Topome — Hochalterthümer, Bau- und Runddenkmäler — Territorien, Karten und Wappen — Geschlechter und Personen — Gaus und Ortsnamen — Kirchen, Klöster und Kapellen — Urkunden- und Schriftensammlung. Vorstehender der „Vereinigung“ ist Pfarrer Lerp (Böddach bei Gotha) die Zahl der Mitglieder beträgt 3. 3. und 170. Ziel der Vereinsarbeiten ist vor Allem (ganz im Sinne der auf der Blankenburger Generalversammlung von den Mitgliedern des Gesamtvereins gefassten Resolution über die Pflege der Heimathskunde, Protokoll 1896, S. 143) die Abfassung einer neuen und zuverlässigen Gotha'schen Heimathskunde. Den ersten Vortrag in der „Vereinigung“ hielt Pfarrer Lerp über „Die Klöster Fulda und Hersfeld in ihren Beziehungen zum Gotha'schen Lande“ (vergl. Bl. f. Goth. Heimathskunde 1896 Nr. 1 bis 12). Fernere Vorträge hielten Pfarrer Perthes über „Gotha kurz vor und zur Zeit der Reformation“, Pfarrer Bähke über „Die Ausgrabungen im Klostergebiet von Georgenthal“, Frau Gerbig über „Bilder aus dem Thüringer Volksleben zu Ende des 17. Jahrhunderts“ (vergl. Bl. f. Goth. Heimathskunde 1896 Nr. 5—8 bezw. Nr. 8) und Rektor em. Zeyß über die Familie Bach. Am 19. Februar 1896 wurde dem Erfurter Alterthumsverein, in der „Reisource“ ein Besuch abgetarret und dabei ein Vortrag Dr. Zschiesche über sein archäologisches Kartenunternehmen angehört. Die Folge war, daß die Vereinigung mit einem Jahresbeitrag von 50 Mk. sich dem verheißungsvollen Werke anschloß. Im Bunde mit Jena waren zur thunlichsten Erforschung auch Gotha's die historischen „Pfleger“ für dasselbe eingerichtet worden, und hiedurch auch der Vorsitzende der Vereinigung an der Tagung der historischen Kommission am 7. März 1896 in Jena theilgenommen. Am 7. April aber traten die neuernannten Pfleger zu einer grundlegenden Besprechung über das vorzunehmende wichtige Werk sowie zur Anhörung eines lehrreichen Vortrages von Dr. Hertel-Hildburghausen „Winke für mundartliche Forschungen“ (siehe „Blätter für Gotha'sche Heimathskunde“ Nr. 10 bis 12 in 1896) zusammen. Das Arbeitsjahr 1895/96 wurde am 7. Mai 1896 abgeschlossen mit dem Besuche zahlreicher Gäste aus Erfurt, Arnstadt und Langensalza. Es galt, denselben Gotha unter historischer Beleuchtung zu zeigen, eine Aufgabe, deren sich Seminarlehrer M. Verbig unterzog, der zugleich über die „Geschichte des gotha'schen Augustiner-Klosters“ sprach.

Das Arbeitsjahr 1896/97 begann am 6. Oktober 1896 mit einer Abhandlung von H. Fr. Schäfer über das Quartär der gotha'schen Heimath, an welche sich noch zwei kleinere Vorträge von Frau L. Gerbig über Karl Volack und von Rektor em. Zeyß über Schloß und Amt Schwarzwald anschlossen. Am 3. November berichtete Kammerherr v. Ebart über „Prinz August von Sachsen-Gotha-Altenburg und seine sowie des gotha'schen Hofes Beziehungen zu Goethe“; Direktor Amthor über einen Fund am kleinen Seeberg und Schulrath Zeyß über eine „Schwedenschanze“ bei der Burgruine Liebenstein sowie eine Wallanlage am Thorstein-Labars. Den Dezember-Vortrag hielt Lehrer Gutbier-Langensalza über Volkensode. Im Januar 1897 sprach Rentammann

H. Seyß auf Grund von Urkunden des gotha'schen Reichsstaarsarchivs über den Thüringer Wald im 16. Jahrhundert. Am 2. Februar 1897 referirte Kirchenrath Dr. Zschiesche über die Vergangenheit des Dorfes Sonneborn und seiner Bewohner (vergl. Bl. f. Goth. Heimathsk. 1897, Nr. 1 bis 5). Der 2. März brachte die Arbeit des Rektors G. W. Seyß v. Wieddorf über Schmalkaldens Vergangenheit (vergl. Bl. f. Goth. Heimathsk. 1897, Nr. 9 bis 14) sowie eine kulturhistorische Skizze des Pfarrers Ludwig-Johannstadt über Jönnstedt, Bienenstädt und die Bienenstädt-Warte (vergl. Bl. f. Goth. Heimathsk. 1897, Nr. 6 und 7). Der Winter wurde abgeschlossen mit den Abhandlungen des Pfarrers K. Risch-Ziebleben über althessische Ueberreste in Sitte und Gebrauch und des Seminarlehrers M. Verbig über die Familie Götter. Der Wunsch des Vortragenden, zum 3. September 1897 an dem Geburts- und Sterbehause der Dichter Ludwig Andreas und Friedrich Wilhelm Götter in Gotha, Augustinerstraße 13, eine bezügliche Gedentafel angebracht zu sehen, wurde einstimmig zum Beschluß erhoben, alles Nöthige alsbald eingeleitet und am gedachten Tage mit einer entsprechenden Feierlichkeit verwirklicht (s. Bl. f. Goth. Heimathsk. 1897, Nr. 14).

Seit dem 1. Oktober 1897 veröffentlicht die Vereinigung die bisherigen „Blätter für Gotha'sche Heimathskunde“ unter dem Titel „Aus der Heimath, Blätter der Vereinigung für Gotha'sche Geschichte und Alterthumsforschung“. (Abonnement Mk. 1,20 jährlich.)

Die Literatur-Archivgesellschaft in Berlin, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Nachlässe von Gelehrten und Dichtern zu erwerben und zu ordnen, hielt am 13. Februar 1896 ihre diesjährige Generalversammlung ab. Aus dem Bericht des Schriftführers entnehmen wir, daß das Literaturarchiv bereits beinahe 12 000 Briefe und etwa 500 größere Manuscripte besitzt. Im Jahre 1897 wurden u. a. Briefe von Charlotte Schiller und Amalie Imhoff an Frig. v. Stein, desgleichen die für die Goetheforschung hochinteressanten Briefe von F. G. Zimmermann an Frau v. Stein erworben. Diese sind im Auszuge in dem letzten Hefte der Mittheilungen aus dem Literaturarchiv veröffentlicht worden. Durch die Ueberweisung der Nachbücher Johann Gottfried Schadow's seitens der Erbin gelangte die Gesellschaft in den Besitz eines für eine Biographie Schadow's unentbehrlichen Materials. Die tagebuchartigen Notizen des großen Meisters umfassen die Jahre 1804 bis 1853. Den Vorstand der Gesellschaft bilden die Herren Geheimrath Dr. Weinhold und Professor Dr. Mommsen als Vorsitzende, Oberbibliothekar Dr. Meißner als Schriftführer, Bankier Alex. Meyer-Cohn als Schatzmeister und Geheimrath Dr. Diltgen, Schulinspektor Dr. Jonas, Professor Dr. Erich Schmidt, Geh. Justizrath Lessing und Geh. Legationsrath Dr. v. Wildenbruch als Beisitzer.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Am 20. April hielt die Gesellschaft zu Berlin ihre diesjährige Frühjahrsversammlung (die 100. seit dem Jahre 1770) ab. In Abwesenheit des Präsidenten, Dr. Czollek v. Sendewitz, der leider durch Krankheit am Erscheinen verhindert war, leitete der Geheim-Regierungsrath Dr. Cötner die Verhandlungen. Zunächst wurden Nekrologe

verstorbenen Mitglieder verlesen, und war die des werthvollsten bekannten Wendensführers D. theol. Immisch, Pastors in Böda (+ 13. Dezember 1897), des Direktors des Münzkabinetts an dem Königl. Museum in Berlin, Professors Dr. v. Saller (+ 25. November 1897) und des Geheimen Regierungsraths Dr. v. Stöckhardt (+ 27. März 1898). Als neue Mitglieder wurden einstimmig gewählt die Herren: Diakonus Anderson in Görlitz, Erster Staatsanwalt Frege in Görlitz, Generaldirektor a. D. Kleiner in Görlitz, Lieutenant Karl v. Lucius auf Nieder-Horka, Landrath und Landesältester v. Lude auf Müdenhain, Kreis Rothenburg, Reichsgraflich Schaaffgotschischer Archivar Dr. Nentwig in Warmbrunn, Dr. Alfred Neumann, Realgymnasial-Oberlehrer in Zittau, Gymnasial-Direktor Professor Stuber in Görlitz, Dr. med. Rud. Uhlitz in Zittau und Dr. Hofmann, Direktor an der höheren Mädchenschule zu Görlitz. Darauf folgte ein ausführlicher Vortrag des Gesellschaftssekretärs Dr. Fecht über Urkunden-Regesten und über den Plan für systematische Anlegung eines Zittelatologs Oberlausitzer Urkunden-Regesten. Nachdem erstliche Gesellschaftsmitglieder darüber das Wort genommen hatten, wurde für diese Arbeit eine Kommission, bestehend aus den Herren Dr. Urzad und Dr. v. Böttcher aus Bautzen, Professor Dr. Neefe aus Zittau und Dr. Fecht aus Görlitz gewählt. Dann folgte ein Vortrag des Sekretärs über Hoffmanns von Fallersleben Beziehungen zu der Oberlausitz und zu der Gesellschaft der Wissenschaften. Hoffmann wurde am 30. Juli 1854 von der 77. Hauptversammlung der Oberlausitzer Gesellschaft zum korrespondirenden Mitgliede erwählt; auf seinen Vorschlag ernannte die Gesellschaft im Jahre 1836 die berühmten Gelehrten Jakob und Wilhelm Grimm, Lachmann, Wadernagel, Schmeller zu Ehren- und korrespondirenden Mitgliedern; in den *Scriptores rerum Lusaticarum* arbeitete Hoffmann für die Gesellschaft, indem er die wichtige Chronik des Marim v. Volkshain (1427—1444) herausgab. Hoffmanns Freunde, der Görlitzer Prediger Leopold Haupt, Sekretär der Oberlausitzer Gesellschaft, und der berühmte klassische Philolog und Germanist Moritz Haupt aus Zittau veranlaßten den reiselustigen Mann, öfter Görlitz und Zittau zu besuchen. Einen berühmten Görlitzer Coder aus dem 12. Jahrhundert „Die Görlitzer Evangeliumharmonie“, welche sich im Besitz der Oberlausitzer Gesellschaft befindet, hat Hoffmann zum ersten Male (in seinen „Fundgruben“) herausgegeben. — Zum Schlusse sprach Pastor Scheuffler aus Lavalde noch kurz über die Bestrebungen der Wettiner behufs Landerwerbung in der Ober- und Niederlausitz. — An die überaus zahlreich besuchte Versammlung schloß sich ein gemeinsames Mittagsmahl, bei dem eine Reihe von Tischreden die schon vorher angeregte Stimmung noch erhöhten. An den Präsidenten der Gesellschaft Excellenz v. Seydewitz und an den Bürgermeister der Oberlausitzischen Geschichtsforschung, Professor Dr. Knothe in Dresden (der in seinem 77. Lebensjahre durch einen gefährlichen Schenkelbruch auf das Krankenlager aemorien ist) wurden telegraphisch die besten Wünsche für Genesung abgedrückt; desgleichen fandte die Versammlung an den Geheimen Archivrath Dr. Grünhagen, dessen 70. Geburtstag gerade feierlich begangen wurde, ein Glückwunsch-Telegramm.

Verein für Siebenbürgische Landeskunde. Der Verein gedenkt am 22. August d. J. in Kronstadt seine diesjährige Hauptversammlung abzuhalten. Nicht nur der Umstand, daß zu gleicher Zeit in Kronstadt die Jubelfeier zur Erinnerung an die 400. Wiederkehr des Geburtstages des siebenbürgischen Reformators Johannes Honterus stattfindet, dessen Standbild in jenen Tagen enthüllt werden soll, sondern vornehmlich auch die Erwägung, daß dieses die 50. Hauptversammlung sein wird, hat den Vereinsauschuß zu dem Beschlusse bewogen, ihr ein festliches Gebräuge als sonst zu geben und mit der Jubelfeier für Honterus zugleich eine Gedenkfeier der heimischen Wissenschaft zu verknüpfen. Dieser Gedenkfeier würde aber ein erhebender Zug fehlen, wenn dabei nicht auch die Freunde und Förderer der wissenschaftlichen Bestrebungen des Vereins vertreten wären, die mit warmer Antheilnahme den unter schwierigen und kleinen Verhältnissen doch gewiß nicht erfolglos und verdienstlosen Bemühungen des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde ihre Aufmerksamkeit und wohlwollende Förderung zuwenden. So ergeht denn an die mit dem Verein in Christenaustausch stehenden Vereine die herzlichste Einladung zur Theilnahme an der 50. Hauptversammlung, wobei gebeten wird, Anmeldungen behufs Zufendung des Festprogramms sowie Beschaffung von Freiquartieren u. s. w. rechtzeitig an den Ausschuß in Hermannstadt (Dr. Teusch und Dr. Schullerus) gelangen zu lassen.

Verein für Lübekische Geschichte und Alterthumskunde.

Bericht über das Jahr 1897. In der Versammlung am 13. Januar widmete Bürgermeister Dr. Brehmer dem am 4. Dezember 1896 verstorbenen Vorsitzenden des Vereins, Polizeirath Dr. Adolph Sach, welcher den Verein achtzehn Jahre lang geleitet hat, einen ehrenden Nachruf. Darauf wurde der Professor am Katharineum Dr. Max Hoffmann zum Vorsitzenden erwählt. In derselben Versammlung erläuterte Staatsarchivar a. D. Dr. Wehrmann die Spielregelnordnung von 1578 und besprach dabei die damals üblichen Weisen, obrigkeitliche Verordnungen bekannt zu geben, in der Bürgersprache, durch Verlesen von den Kanzeln und durch Anschlag auf Tafeln. Ferner machte Dr. Th. Sach Mittheilungen aus dem Tagebuch des ehemaligen preussischen Offiziers Chr. v. Hoff über dessen Theilnahme an der Schlacht bei und in Lübeck 1806. Am 23. Februar hielt Dr. C. Mollwo einen Vortrag über das im hiesigen Staatsarchiv aufbewahrte Handlungsbuch des Kaufmanns und Bürgermeisters Johann Wittenborg, welcher bekanntlich im Jahre 1363 hingerichtet wurde, weil er die hanseische Flotte vor großem Schaden nicht hatte bewahren können. Eine Veröffentlichung dieses über den Handelsverkehr in hanseischer Zeit mancherlei Aufschluß gebenden Buches wurde in Aussicht genommen. Dr. Th. Sach schilderte das Klosterkinderfest, wie es um 1790 gefeiert wurde, auf Grund der Aufzeichnungen eines Untermeisters am St. Annenkloster. Vorgelegt wurde das vom Staatsarchivar Dr. Sasse herausgegebene Werk „Miniaturen aus Handschriften des Staatsarchivs in Lübeck,“ 9 Tafeln mit erklärendem Text, Verlag von Johs. Möhring in Lübeck. Der Vorstand beschloß, 25 Exemplare dieses Werkes anzukaufen zur Verwendung beim Christentausch. Am 31. März sprach Bürgermeister Dr. Brehmer über die Baugeschichte der Marienkirche, mit besonderem Hinweis auf die noch erkennbaren Reste des romanischen

Baues, an dessen Stelle, vermutlich nach dem Brande, welcher 1251 einen großen Theil der Stadt verwüstete, der jetzige Spitzbogenbau errichtet wurde. Ausgestellt war ein von dem hiesigen Bauunternehmer Fajel mit großer Sorgfalt gearbeitetes Modell der Marienkirche, welches nachher in den Besitz unseres Museums übergegangen ist. Ferner gab Dr. Brehmer Erläuterungen zu den von Dr. Nach vorgelegten Ansichten der neuerdings vor dem Burghore freigelegten Fundamente alter Befestigungswerke. Am 21. April fand in üblicher Weise eine gemeinschaftliche Versammlung mit dem Verein von Kunstfreunden statt. Prof. Dr. Hoffmann sprach über die im 16. Jahrhundert zu Lübeck gehaltenen großen Hansetage, im Anschluß an die neue Veröffentlichung des hantsischen Geschichtsvereins: Inventare hantsischer Archive des 16. Jahrhunderts, erster Band, Kölner Inventar 1531 bis 1571, bearbeitet von Prof. Dr. Söhlbaum in Sießen. Am 27. Oktober hielt Bürgermeister Dr. Brehmer einen Vortrag über den sogenannten neuen Rath, welcher 1408 bis 1416 in Lübeck regierte. Er schilderte die vorangegangenen Unruhen, die Erhebung und die Abfegung des neuen Rathes und ging dann näher auf die Zusammensetzung desselben ein. Dabei ergab sich, daß die meisten Mitglieder Kaufleute waren, nur wenige Handwerker, daß also die von den Knochenhauern und anderen Handwerksämtern erregten Unruhen keineswegs zu einem Junftregiment in Lübeck geführt haben. Darauf folgte eine Besprechung der im Jahrgang 1896 der hantsischen Geschichtsblätter von Dr. F. Bruns veröffentlichten Abhandlung „Lübeck's Handelsstraßen am Ende des Mittelalters.“ Der geographische Ueberblick zeigt, wie zahlreiche Landwege nach allen Richtungen dem Seeverkehr der herrschenden Hansestadt dienten, in den Hauptstationen mit den jetzigen Eisenbahnen übereinstimmend, im Einzelnen aber vielfach abweichend; z. B. ging der Hauptweg nach Süden über Crummesse, Behlendorf, Mölln, Siebeneichen, Pötrau, Ardenburg nach Lüneburg. Bei der Besprechung legte Dr. Haffe eine im hiesigen Staatsarchiv erhaltene, etwa aus dem Jahre 1482 stammende Straßenkarte des nordwestlichen Deutschlands vor, welche zur Erläuterung von damals geführten Verhandlungen bestimmt war. Zuletzt berichtete Pastor Harber über einen beim Kanalbau in der Nähe von Ruffe gemachten Fund von Steinfiguren. Am 24. November gab der Vorsitzende Mittheilungen aus den Aufzeichnungen des im Jahre 1621 verstorbenen Pastors an St. Margarethen Heinrich Menne über seine Lebensverhältnisse. Dr. Bruns sprach über die Organisation der bürgerlichen Kollegien in der letzten Zeit ihres Bestehens, bis zum Jahre 1848, in welchem die einheitliche Versammlung der Bürgerschaft begründet wurde. — Außer diesen regelmäßigen Versammlungen des Vereins ist einer Festversammlung zu gedenken, welche lebhaftes Theilnahme fand. Vom 3. bis 5. August hielt die Deutsche anthropologische Gesellschaft in Lübeck ihre 28. Versammlung, deren Verhandlungen mannigfache Anregung für die Alterthumskunde boten. In der den Theilnehmern überreichten Festschrift hat Dr. Th. Sach einen „geschichtlichen Ueberblick über die Forschungen zur vorgeschichtlichen Alterthumskunde in Lübeck“ veröffentlicht und Dr. R. Freund „die vorgeschichtliche Abtheilung des Lübecker Museums“ mit näherem Eingehen auf Alt-Lübeck beschrieben. Am Nachmittag des ersten Versammlungstages besichtigte man die Stätte von Alt-Lübeck und den Ringwall bei Köppendorf.

Die Veröffentlichungen des Vereins sind in gewohnter Weise weitergeführt worden. Vom Lübedischen Urkundenbuch sind die beiden ersten Hefte des zehnten Bandes erschienen, die Jahre 1460 bis 1463 umfassend. Von den Mittheilungen liegen die Nummern 11 und 12 des siebenten, 1 bis 4 des achten Heftes vor. Von der Zeitschrift ist das dritte Heft des siebenten Bandes ausgegeben; es enthält eine vom Bürgermeister Dr. Brehmer verfasste Geschichte der Befestigungswerke, welche die Stadt Lübeck und ihren Hafentort Travemünde bis in den Anfang dieses Jahrhunderts umgaben und schützten, mit Plänen und Abbildungen ausgestattet; ferner einen Bericht über die Thätigkeit des Vereins seit 1884 und das Mitgliederverzeichnis für 1897. Eine neue Reihe von Veröffentlichungen beabsichtigt der Verein unter dem Titel Lübedische Geschichtsquellen herauszugeben. Zu dem Druck des ersten Bandes, welcher das Handlungsbuch des Bürgermeisters Johann Wittenborg, bearbeitet von Dr. C. Mollwo, enthalten soll, hat die Gesellschaft zur Beförderung gemeinnütziger Thätigkeit in höchst dankenswerther Weise die Summe von 600 Mk. bewilligt. Das Mitgliederverzeichnis weist 2 Ehrenmitglieder, 14 korrespondirende, 93 hiesige Mitglieder auf. Die Jahresrechnung ergibt an Einnahmen 1907,46 Mk., an Ausgaben 1880,75 Mk.

Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde.

Mittheilungen. V. Band, 1.—4. Heft. 1897. Der Inhalt dieses Bandes gehört, wie herkömmlich, den drei Gebieten der Vor- und Frühgeschichte, der Volkskunde und der landschaftlichen Geschichte. Ein umfangreicher Aufsatz betrifft die volksthümliche Gestalt des Knechts Ruprecht. Die mythologische Herleitung des Verfassers, Direktors Dr. Weinek in Lübben, der sehr umfassendes Material verarbeitet, geht auf den altgermanischen Gott Donar zurück. Die Untersuchung ist auch als besondere Schrift erschienen. Eine volksthümliche Studie über den Aberglauben in der Viehzucht unserer Landschaft hat der bekannte Sagenforscher Carl Gander zu Guben beigeleitet. Zum ersten Male bringen die Mittheilungen einen Beitrag zur sprachlichen Entwicklung des Niederwendischen, veröffentlicht vom Herausgeber der Zeitschrift, dem derzeitigen Vorsitzenden der Gesellschaft, Professor Dr. Lentzsch in Guben. Aus Patrimonialgerichts-Akten des Luckauer Kreises theilt A. Küster Auszüge mit, Kreischulinspektor Pfarrer Senckel zu Wellmitz Nachrichten zur Geschichte der Pfarreien des Stifts Neuzelle; über vorgeschichtliche Funde aus dem Lübbener Kreise berichtet Weinek, aus dem Gubener Gander, über datirbare mittelalterliche Gefäße Lentzsch, der auch eine Ausgrabung vorgeschichtlicher Wohnreste beschreibt und in zahlreichen kleinen Mittheilungen von volksthümlichen Bestrebungen Nachricht giebt und z. B. eine Probe neander Dorfpoesie aus der Gubener Gegend abdruckt. Es folgt eine Uebersicht aller für die Geschichte der Niederlausitz bemerkenswerthen Schriften und Notizen in Zeitungen und periodisch erscheinenden Blättern, die im Jahre 1897 in die Oeffentlichkeit gelangt sind, u. A. über die Ausgrabungen im Schloßberg bei Burg t. Spr. Die Besprechung neuer Büchererscheinungen auf den Arbeitsgebieten der Gesellschaft, der Jahresbericht und Nachrichten über den Verlauf und die Ergebnisse der 13. Hauptversammlung zu Finsterwalde bilden den Schluß

des Festes. Die Gesellschaft, die einen Jahresbeitrag von 3 Mk. erhebt, wofür sie ihre Mittheilungen liefert, kann auf reiche Erträge zurückblicken. Die von ihr ausgehenden Anregungen haben bewirkt, daß in einer Nachbarstadt demnächst eine besondere Vereinigung zur Pflege der heimathlichen Ortsgeschichte ins Leben treten wird, in einem anderen Kreise aber ein ähnliches Unternehmen geplant wird. Die Zahl ihrer Mitglieder hat im Berichtsjahre um 61 zugenommen, namentlich in den Kreisen Luckau und Sprembera sowie im Stadtkreise Guben; sie beläuft sich auf 430.

Nachrichten aus Museen.

Provinzialmuseum zu Bonn.

Bericht über die Thätigkeit des Museums in der Zeit vom 1. April 1897 bis 31. März 1898.

Im verfloffenen Etatsjahre wurden Ausgrabungen nur innerhalb des Römerlagers bei Neuß vorgenommen, welche den Zweck hatten, über die im nordwestlichen Theile desselben vorhandenen Bauwerke Aufschluß zu verschaffen.

Zunächst wurde der Umfassungsgraben der Nordfront untersucht, welcher bei einer Tiefe von 3,40 m einen Durchmesser von 10 m am Rande zeigte mit einer vorliegenden Verme von 2,80 m Breite. Die ebenfalls gesunde Umfassungsmauer hatte hier eine Stärke von 1,90 m gegenüber der sonstigen Breite von 1,40 m. In ihr wurde ein Mauerthurm in Trapezform von 2,10 : 2,80 m Breite und 2,50 m Tiefe aufgedeckt, dessen Seitenmauern 1,25 m stark sind, dessen Rückenmauer jedoch eine Breite von 1,45 m und außerdem zwei Pfeiler zur Verstärkung hat. In seinen Fundamenten fanden sich mehrfach Ziegelstücke, darunter auch eins mit dem Stempel CLAV . . . (11921) eingemauert. Von Gebäuden wurde zunächst zwischen dem Nordthor und dem eben beschriebenen Thurm im Intervallum ein aus einem 37 m langen und 7½ m breiten Mittelbau mit fünf gleich großen Räumen und zwei 14,80 m langen und 7 m breiten vorspringenden Flügeln bestehendes Bauwerk aufgedeckt, dessen 1,45 m starke sorgfältig aus Tuff mit Kalk errichtete Fundamente durch 40 Pfeiler ringsum verstärkt sind. Wie sich von der inneren Ausstattung nichts erhalten hat, eben so wenig ist auch im Innern etwas wahrgenommen worden, aus dem sich seine Bestimmung erschließen läßt. Da jedoch seine Mauerzüge zum Theil die Wallstraße durchschneiden, so fällt seine Erbauung später als die der Wallstraße. Nach dem Lagerinnern hin kamen alsdann hintereinander liegend zwei in gleicher Richtung mit dem erstgenannten Bauwerk verlaufende, völlig gleichartig angelegte Bauten von etwa 33,30 m Länge und 13,80 m Tiefe mit mächtigen Eckpfeilern von 2,50 m Seitenlänge und einer großen Anzahl von Verstärkungspfeilern in den Fundamenten zum Vorschein. Das Innere beider durch eine 6 m breite Gasse getrennter Bauten weist eine große Anzahl schachbrettartig vertheilter Steinfundamente von etwa 0,70 m Seitenlänge auf, welche theils aus demselben Material wie die Umfassungsmauer theils aus hochkant gestellten Ziegelstücken hergestellt sind, von denen mehrere den Stempel der 16. Legion tragen. Nach dieser Einrichtung und nach den in ihnen gefundenen Getreidestellen zu

schließen, haben beide Baulichkeiten als Getreidemagazin gedient. Eine in der Westecke des ersten Gebäudes angetroffene tiefe Grube ergab sich als eine Brunnenanlage, die bei der Einäscherung des älteren Lagers im Jahre 70 n. Chr. verschüttet worden zu sein scheint. An den Schmalseiten beider Gebäude lief ein auf 8 Säulen von 1,50 m Seitenlänge ruhender gedeckter Gang von 4,60 m lichter Breite einher. Auf der Ostseite dieser Bauten wurde, abgedehnt durch eine 6 m breite Gasse, eine dritte bauliche Anlage von 65,20 m Gesamtlänge und einer zwischen 31,20 m bis 36 m schwankenden Breite angetroffen, welche im Norden bis zum Intervallum sich erstreckt und im Osten von der zum Nordthor führenden Straße begrenzt wird. Dieselbe scheint aus drei Theilen zu bestehen. Ob jedoch diese Dreitheilung im ursprünglichen Plane gelegen oder einer im Laufe der Zeit vorgenommenen Erweiterung des Grundrisses ihren Ursprung verdankt, ließ sich mit Sicherheit nicht ermitteln. Die Fundamente des Mittelbaues zeigten an der Nord- und Ostseite starke Verstärkungen, während solche bei dem Nordflügel bloß an der Stimmauer zu sehen waren, ebenso einen 4,50 m i. L. breiten Eingang mit ziemlich kräftigen Pfeilern. Ob aus den gefundenen Steinfugeln ein Rückschluß auf seine Bestimmung gestattet ist, mag unentschieden bleiben. Jedenfalls läßt sich dem Mittelbau und dem nördlichen Flügel ein magazinartiger Charakter nicht absprechen. Anders dagegen der Westflügel; er hat keinesfalls in seiner ursprünglichen Anlage dem gleichen Zwecke gedient. Denn sein Inneres birgt eine Reihe älterer Mauerzüge, welche theils unter den jüngeren liegen, theils von diesen durchschnitten werden. So weit sich ein Urtheil aus ihnen bilden läßt, scheinen die älteren Fundamente einer Kaserne anzugehören, deren Umbau jedenfalls noch während der Zeit erfolgt sein muß, wo die 16. Legion die Garnison bildete, weil ihre Ziegel sich im Mauerwerk gefunden haben. Westlich dieses kolossalen Bauwerkes kamen im Rücken der eingangs besprochenen Magazine drei Kasernen zu Tage, eine größere und zwei kleinere. Bei der gleichen Länge von 31,80 m hat die größere 17,70 m, die beiden kleineren 8,65 m Breite. In der größeren, welche durch eine 5,80 m breite Straße von dem Kolossalbau getrennt wird und straßenwärts mehrere 2,30 m i. L. weite Eingänge hat, wurden 17 durch Gänge zum Theil verbundene Zimmer ermittelt. Eine 1,70 m breite Gasse trennt sie von den beiden kleineren, selbst durch eine 5,30 m breite Straße geschiedenen Kasernements, welche die gleichen Größenverhältnisse, Eintheilung und Zahl der Räume haben, nämlich am Nordende einen die ganze Breite des Gebäudes einnehmenden Raum von 4,60 m Tiefe, daran anschließend einen langgestreckten in zwei Hälften geschiedenen Trakt mit je sieben Räumen, von denen die östlichen 4,40 m, die westlichen 3,80 m lang sind. Bei dem fünften Raum ist die Scheidewand durch eine Mauerunterbrechung zu einem 1 m breiten Durchgang gestaltet. In einer Entfernung von 2,70 m westlich liegt eine 77,70 m lange Zenturionenkaserne. Ihr nördlicher die Zenturionenwohnung enthaltender 12 m breiter Theil umfaßt 8 bis 9 verschiedentlich große Räume, zu welchen von der Straße her ein Haupteingang von 1,10 m Weite und ein zweiter unmittelbar daneben liegender 0,70 m breiter Nebeneingang führen. Ein in der Nordostecke aufgefundenener Kanal leitet die Abwässer in den großen das Intervallum begleitenden Hauptkanal. Der hintere für die Mannschaften bestimmte Flügel

enthält drei hintereinander liegende Reihen von je 12 Räumen mit durchschnittlich 3,26 m Breite. Die der Straße zunächst liegende Reihe besteht aus einer auf Holzpfosten ruhenden Halle, deren einzelne Räume 2,50 m Tiefe haben, während diese bei der mittleren Reihe 2,20 m und bei der hinteren 4,50 m beträgt. Nordwestlich von dieser Kaserne wurde eine 5,50 m breite Gasse und die Anfänge einer zweiten Kaserne festgestellt, deren Grundriß erst durch die Fortsetzung der Grabungen auf dem Nachbargrundstück Aufklärung finden wird. Sehr wichtig für die Zeitbestimmung dieses Lagertheiles ist die Auffindung mehrerer Gräber (12 030 bis 12 085), welche in dem Schutt der genannten Bauwerke, namentlich der Magazine, angelegt waren. Eines derselben ist sogar in eine Mauer derselben eingeschnitten. Sie zeigen, daß das Lager in der mittleren Kaiserzeit, der die in den Gräbern aufgefundenen Thongefäße sämtlich angehören, bereits als solches aufgegeben war. Da die Gräber aber auch außerhalb des späteren Altlagers liegen, so können sie sehr wohl von seiner Befestigung herrühren. Endlich kamen südwestlich von den eben beschriebenen Kasernen, getrennt durch eine 6 m breite Quersstraße, vier weitere Kasernenbauten von 33,50 m Länge zu Tage, von denen die beiden äußeren 9 m, die inneren 18,60 m breit sind. Bei der östlichsten von ihnen, von deren Mauerwerk der aus Tuffstein hergestellte Aufbau stellenweise etwa 25 cm erhalten war, ließen sich sowohl die Eingänge zu den einzelnen Zimmern als auch der Haupteingang noch deutlich erkennen. Sie enthielt 13 ungleich breite Räume in zwei Reihen, von denen die der östlichen 5,20 m und die der westlichen 3,40 m tief sind. An der Innenwand des nordöstlichen Eckraums fand sich eine Anzahl kleiner runder Gruben, deren Form und Beschaffenheit deutlich zeigte, daß sie zur Aufstellung von Amphoren gedient haben. Der darauf folgende Bau weist vier Reihen von je acht Zimmern auf mit Eingängen von 1,15 bis 1,30 m lichter Weite. Wie derselbe im nördlichen Theile gestaltet war, darüber ließ sich keine rechte Klarheit gewinnen. Die dritte Kaserne stimmt im Grundriß und in der Bauart mit der zweiten überein. Von der vierten konnte bislang nur die Ostseite in ihrer ganzen Länge bloßgelegt werden, weil der größte Theil in das nicht zur Verfügung stehende Nachbargrundstück sich hineinzieht.

Auf der Südseite dieser Kasernen stehen die Grabungen auf eine 3,20 m breite Gasse und auf die daran anstoßende Rückseite dreier großer Bauten, von denen vor der Hand nur ein schmaler Streifen untersucht werden konnte. In dem östlichen Bau, welcher eine Breite von 36,10 m hat, ließ sich ein 3,10 m breites Badegemach feststellen mit einem Estrich, dessen Rand mit einem Viertelrundstab versehen war. Während dieser Bau von dem zweiten 34,20 m breiten Gebäude 1,30 m entfernt ist, trennt dieses und das dritte Gebäude nur ein Zwischenraum von 0,95 m. Die sorgfältig aus Basalt hergestellten Fundamente, das aus Tuffsteinen gut gefügte aufgehende Mauerwerk sowie die Spuren farbigen Wandverputzes weisen auf Quartiere höherer Offiziere hin. Endlich wurde auch noch die von der via principalis zum Nordthore führende Straße sowie der in ihr liegende Kanal untersucht.

Im Laufe des Winters wandten sich die Grabungen der Auffindung der in dem südlich der Provinzialstraße liegenden Hausgarten des Schusters Pape vorhandenen Nistflanke des Pratoriums zu. Es gelang, so weit dies

die vorhandene Baumkultur gestattete, eine von Süden nach Norden laufende Mauer aus Basalt und Tuff, welche vier große Räume begrenzt, bloßzulegen. Ein 2,50 m i. L. breiter Gang trennte diese Räume, deren Tiefe noch nicht festgestellt werden konnte, von einem 27,32 m langen Flügel. Zwischen diesem südlichen und dem nördlichen nach der Aufdeckung harrenden Theile der Nistflanke des Pratoriums fand sich ein 6 m breiter Eingang, dessen wirkliche Breite jedoch durch einen Einbau an der Nordseite auf 3,75 m vermindert wird. In dem anschließenden Hübschen Garten wurden eine etwa 8,50 m breite Straße und Theile zweier mit den Langseiten dem Pratorium parallel laufender Kasernen ermittelt mit je zwei Reihen von Zimmern. Der nördliche Trakt der zweiten Kaserne war zum Theil zerstört durch später an seiner Stelle errichtete Fundamente, welche, wie eine nähere Untersuchung ergab, Reste des Osthores des späteren Altlagers waren, von dessen Anlage ein befriedigendes Bild erst durch weitere Grabungen gewonnen werden kann. Die Ausbeute an kleineren Funden war auch diesmal eine beträchtliche (11 774 bis 12 021, 12 036 bis 12 108, 12 256 bis 12 289, 12 304 bis 12 320). Darunter verdienen eine besondere Erwähnung ein Griff in Gestalt eines springenden Pferdes (11 785), eine Hängenerzierung mit punktirten Ornamenten (11 847), eine Gefäßbekrönung in Gestalt eines Dreizacks mit Delphinen (11 914), ein Zierstück in durchbrochener Arbeit (12 263) und eine emailirte sechseckige Schmuckplatte (12 265).

Die Eröffnung zufällig zu Niederdollendorf im vorigen Sommer aufgefundenen fränkischer Gräber, die der Eigentümer des Terrains gelegentlich einer Fabrikanlage selbst vornehmen ließ, wurde vom Museum beobachtet. Die Fundstücke gelangten durch Schenkung des Herrn Fabrikbesizers Zurbig ins Museum (12 169 bis 12 220). Abdeckungsarbeiten auf den Bimssteingruben bei Weisenthurm führten zur Auffindung von Wohnstätten aus vorrömischer und römischer Zeit, wodurch die Verlichkeit der dortigen Ansiedlungen genauer ermittelt wurde. (S. Bonn. Jahrb. 102. S. 192). Von den bei dieser Gelegenheit bloßgelegten Töpferöfen wurde einer, der besonders gut erhalten war, vom Museum genauer untersucht und aufgenommen. Unsere Kenntniß des römischen Bonn hat auch in diesem Jahre eine Bereicherung erfahren, indem sowohl innerhalb des römischen Lagers in unmittelbarer Nähe des im vorigen Jahresbericht erwähnten Bauwerkes (s. Bonn. Jahrb. 101. S. 169 f.) Theile eines zweiten Gebäudes, als auch an der Koblenzerstraße Reste einer Villenanlage aufgedeckt wurden, welche zweifellos mit den im Jahresbericht für 1895/96 beschriebenen Gebäulichkeiten im Garten des Erzbischoflichen Convents in Zusammenhang stehen. Von beiden Ausgrabungen wurden durch Herrn Stadtbaurath Schulze genaue Aufnahmen gemacht.

Aus den Erwerbungen des Museums, welche sich insgesammt auf 901 Nummern belaufen, sind besonders folgende hervorzuheben:

I. Prähistorische Abtheilung. Ein Grabfund mit Thongefäßen der Hallstattzeit vom Brückberg bei Siegburg (12 027 bis 12 030) und zwei rohe germanische Gefäße (11 675 bis 11 676), Geschenk der Stadt Romberg.

II. Römische Abtheilung. 1. Steinendekmalen. Inschriften: Weihinschrift an die Matronae

Fahnehaue gefunden in Cuslirchen (11 707) besprochen in Bonn. Jahrb. 102 S. 180 f.; Grabdenkmal des Senatus Tertius mit dem Bildnis des Verstorbenen aus Köln (12 110), Grabstein des Militärtribunen einer Cohorte, gefunden in Weddesdorf (11 680) sowie zwei Grabinschriften aus Köln und Bonn (12 293, 12 261) s. Bonn. Jahrb. 102 S. 187 ff.

2. Skulptur- und Architekturstücke: Statuette eines sitzenden Jupiter aus Bonn (11 717), die Hälfte eines Biergotterheines aus rothem Sandstein mit Minerva, gefunden in Cuslirchen (11 708), s. Bonn. Jahrb. 102 S. 181 und ein Plafasterkapital mit einem männlichen Kopf aus Köln (12 111).

3. Grabfunde. Zwei reich ausgestattete Urnengräber, deren eines durch eine Münze des Vespasian datirt ist, aus Bonn (11 72 bis 11 756), Geschenke der Leses- und Erholungs-gesellschaft hierseibst. Zwei ebenfalls durch die Münzbeigaben datirbare Plattengräber aus Bonn (11 694 bis 11 699). Der Inhalt eines Stelegrabes gefunden zu Köln mit reichen Beigaben von Thon und Glas sowie eines verzierten Bronzearmbandes (12 041 bis 12 049). Ein spätromischer Grabfund von Mästershausen (12 295 bis 12 303) mit charakteristischen Thongeschirren und einer Zierscheibe aus Silber in durchbrochener Arbeit.

4. Einzelfunde von Kleinalterthümern:

a) Aus Bronze: Mercurstatuette gefunden bei Neuß (12 160), Geschenk des Herrn Lappen, zwei Appliken mit den Büsten einer Victoria und eines Alys aus Köln (11 702, 11 706), eine Doppellampe aus Call (Eifel) (11 701), ein Armband mit eingestanzten Vogel- figuren (12 152) und ein solches mit spiralförmig aufgewollten Enden (11 767) s. Bonn. Jahrb. 102 S. 179, und drei emallirte Fibeln aus Weißenthurm (12 149 bis 12 159) besprochen in den Bonn. Jahrb. 102 S. 192.

b) Aus Thon: Eine Terrakotte der Venus mit Amor, 26 cm h. und eine Terra 16½ cm h. (12 115 bis 12 116), ein Becher mit Thierfiguren in Barbotin- technik, (11 437) und ein solcher mit weiß aufgemalter Aufschrift „Felix“ (11 439), ein steilwandiger mit Gruppen horizontaler Parallellinien verzierter Becher aus Eich bei Andernach, Nachbildung eines ähnlichen Glasbeckers (11 689) und zwei Lampen, die eine mit drei Brennern, die andere mit der Darstellung eines Schafes (11 678, 12 294).

c) Aus Glas: Eine vierseitige Flasche, 27 cm hoch, mit der Figur des Mercur und einem Fabrikstempel im Boden (11 92), eine Phiole aus violettem Glas (11 719) und eine Schale mit umfallendem Rand (11 720), Nachbildung eines ähnlichen Thongefäßes.

III. Fränkische Abtheilung: Waffen und Schmuck- sachen aus fränkischen Gräbern bei Oberkassel (11 721 bis 11 727, 11 758 bis 11 761), geschenkt vom Oberst z. D. Wulff daselbst. Der Inhalt eines Frauengrabes aus Bacharach, bestehend in einem goldenen vierseitigen Haarnadelknopf, welcher oben mit Einlagen farbiger Glasstücke bedeckt ist, einem silbernen Ohrring, einer Perlenkette und einem Napf aus schwarzem Thon (12 023 bis 12 025, 12 031), ferner eine Anzahl Waffen, darunter zwei wohlerhaltene Langschwerter und zwei seltene Wurfspeere, Angonen, aus einem Gräberfelde bei Bülrich (12 228 bis 12 231) s. Bonn. Jahrb. 102, S. 193 f.

IV. Mittelalterliche und moderne Abtheilung: Eine hübsche romanische Fenster säule mit Kapitäl

und eine Fußbodenfliese mit romanischen Ornamenten (11 546 bis 11 547), Geschenk der Stadt Bonn, s. Bonn. Jahrb. 101 S. 173. Bruchstücke von Kacheln mit gothisirenden Verzierungen, wahrscheinlich Poppelsdorfer Fabrikat (12 167), s. Bonn. Jahrb. 101 S. 179, eine kleine schmiedeeiserne Truhe (11 716), ein reich verzierter Sporn aus Kupfer (12 110) sowie Reste von Grisallen- malereien des 13. Jahrhunderts aus den Chorpolygon- fenstern des Altenberaer Domes (11 757), als Depositum überwiesen von der Königl. Regierung zu Köln.

V. Münzsammlung:

a) Die römischen Münzen wurden bereichert durch einen Münzfund vom Hunrück mit 585 Mittel- und Kleineren von Gallien bis Constantius II. (11 548 bis 11 668) und einen Aureus des Honorius (11 679).

b) Zur die mittelalterliche Sammlung wurde ein Oberweseler Goldgulden des Erzbischofs Werner v. Fallenstein (11 773) erworben.

Der Besuch des Museums an den öffentlichen Tagen war besonders rege, an Eintrittsgeldern wurden insgesammt 267,00 Mark vereinnahmt. Einer Anzahl von Vereinen, deren Mitglieder an in Bonn abgehaltenen Festversammlungen theilnahmen, wurde freier Eintritt gewährt. Außerdem erläuterte der Unterzeichnete den Lehrern verschiedener Kreise der Provinz sowie den Schülern von Lehrerseminaren und höheren Schulen die Denkmäler des Museums und behandelte an der Hand der Sammlungen des Museums in einer für Studierende bestimmten Vorlesung die Kulturentwicklung des Rhein- landes in vorrömischer Zeit.

Der Museumsdirektor.

(gez.) Klein.

Schweizerisches Landesmuseum in Zürich.

Der VI. Jahresbericht des neuen Instituts bezeichnet das Berichtsjahr 1897 als das Umzugsjahr für die Sammlungen, deren größte diejenige im kantonalen Zeughause in Zürich ist. Der Katalog der Waffenhalle erreichte die Ziffer von 5820 Nummern. Es konnten 41 vollständige Halbharnische mit ganzem Armzeug, sowie etwa 60 voll- ständige leichtere Rüstungen mit Oberarmzeug, alle von guten Formen und sorgfältiger Arbeit, zur Aufstellung gelangen. Etwa 150 weiße und schwarze Harnische ge- meiner Fußknechte, eine Reihe von Heulerkräften aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts, eine große Zahl von Burquanderhelmen u. dgl. konnten theils zur Ausschmückung der Räume verwendet, theils dem Zeughause zurückgegeben werden. Der Umzug der im alten, seither abgetragenen Kaufhause maagazinierten Alterthümer begann im März und derjenige der Sammlung der Antiquarischen Gesell- schaft im April. Der dem Museum als Depositum über- lassene Theil der Bibliothek der Antiquarischen Gesellschaft sowie die Siegelammlung sind jetzt im Lesezimmer des Museums aufgestellt. Die Konservirungswerkstätte war im Berichtsjahre stark beschäftigt. Unter den Reparaturen von alten Textilarbeiten war die wichtigste diejenige eines handgestickten Teppichs von 1528 aus Napperswyl, mit Darstellung eines Ritterromans. Zu den bereits aus- geführten Restaurationsarbeiten gesellte sich im Laufe des Jahres noch diejenige der Instandstellung der theil- weise mangelhaften alten Kostüme und Trachten. Gegen- wärtig sind 31 vollständige Volkstrachten, 15 Patrizierkleider

und 3 Amtstrachten vorhanden. Diese Abtheilung soll gerade in den nächsten Jahren möglichst gepflegt werden, da es sonst leicht zu spät sein möchte. Der Bericht enthält im Uebrigen verschiedene Mittheilungen über die Statistiktischweizerischer Kunsthandwerker, über die Winterthurer Saffnererei, deren Erzeugnisse im Museum so glänzend vertreten sind. Als ein dankenswerther Anhang zu dem Berichte erscheint der von W. S. Doer ausgearbeitete Katalog über die von Direktor Angeli dem Landesmuseum geschenkte Keramische Sammlung. Dem Berichte sind außerdem verschiedene gelungene Abbildungen von Kunstobjekten beigegeben.

Personalien.

Dr. Ernst Fabricius, ordentl. Professor an der Universität Freiburg i. B., ist vom Reichsamte des Innern zum dritten Dirigenten bei der Reichs-Zinsekommission ernannt worden.

Der Provinzialkonservator der Rheinprovinz, Dr. Clemen, bisher Privatdozent an der Universität Bonn, ist zum außerordentlichen Professor daselbst ernannt worden.

Dr. Lehner, bisher in Trier, ist an Pallatz's Stelle (vergl. Korr.-Blatt S. 55) zum Vorsteher des Museums Römischer Alterthümer in Wiesbaden ernannt worden.

Der Geh. Hofrath Prof. Dr. Sidel in Rom ist zum Vorstand und der ordentliche Professor Dr. Seigel in München zum Sekretär der historischen Kommission bei der königl. bayerischen Akademie der Wissenschaften in München ernannt und bestätigt worden.

Am 10. Juni d. J. verstarb Felix Stieve, Professor der Geschichte an der technischen Hochschule in München. 1815 in Münster i. W. geboren, 1867 in Breslau promovirt, wurde er noch in demselben Jahre Mitarbeiter an den „Wittelsbacher Korrespondenzen zur Geschichte des dreißigjährigen Krieges“ bei der historischen Kommission der bayerischen Akademie der Wissenschaften, habilitirte sich bald darauf als Privatdozent an der Universität in München, wurde 1878 Mitglied der Akademie und 1886 Professor an der technischen Hochschule. Seine Veröffentlichungen betreffen hauptsächlich die Vorgeschichte des dreißigjährigen Krieges. In den letzten Jahren trat er besonders hervor als Leiter der deutschen Historikertage.

Am 12. Mai starb in Weissenburg am Sand Apothekebesitzer Wilhelm Kohl, langjähriger Vorsitzender des dortigen Alterthumsvereins. Bei der Reichs-Zinsekommission war er seit ihrer Begründung als Streckenkommissar unter großen persönlichen Opfern mit unermüdlichem Eifer thätig.

Reinhold Weiborg ist mitten in der Vollenbung seines großen Werkes über „das Nordische Bauernhaus“ (vergl. Korr.-Blatt 1897, S. 68) kurzlich, 53 Jahre alt, in Kopenhagen verstorben.

Kleine Mittheilungen.

Einen Fund von hervorragender Bedeutung für die deutsche Reichs- und Wirtschaftsgegeschichte im 13. Jahrhundert machte kurzlich Jakob Schwalm, Mitarbeiter der Monumenta Germaniae: der bei den Studien für die Ausgabe der Constitutiones im Reichsarchiv zu München auf einem mäzig großen Pergamentblatt ein Verzeichniß von Reichssteuern aus der Zeit Kaiser Friedrichs II. entdeckte. Das Blatt enthält unter der Heberschrift: *He incipit precarie civitatum et villarum eine Martikel von mehr als hundert Steuerorten, welche Städte, gemeinden, städtische Zudengemeinden, Königshöfe, Reichsdörfer,*

Provstieien und Aemter zu zählen hatten. Das Verzeichniß ist Ende 1240 oder Anfang 1241 angefertigt worden. Ten Steuerbeträgen sind ihrer Bemertunagen beigegeben, die vielfach von großem Interesse sind. (Vergl. Schwalm im Neuen Archiv der Ges. f. altere deutsche Geschichte 23, 517 ff. und Zeumer in der „Histor. Zeitschr.“ 81, 24 ff.)

Münzfund. Zu Subbeltrah bei Düsseldorf wurde vor einiger Zeit ein Fund von über 400 Stück Münzen des 17. Jahrhunderts gemacht. Derselbe enthält, soweit bis jetzt ersichtlich, Münzen der spanischen Niederlande und antistehenden Gebiete, nämlich 1. Thaler der burgundischen Stadthaber Erzherzog Albert + 1621 und Erzherzogin Elisabeth; 2. ²/₃ Tund des Erzbischofs Ferdinand von Köln, Bischofs von Lutrich; 3. Groschen der spanischen Könige Philipp III. und Philipp IV. für die Niederlande; 4. desgl. des Kurfürsten Max Heinrich von Köln, Bischofs von Lutrich und Herzogs von Bouillon für Bouillon. Es kann wohl angenommen werden, daß der ehemalige Eigenthümer dieses kleinen Schatzes sich unter den Lüticher Regimenter des Kölner Kurfürsten Max Heinrich, welche in den 70er Jahren des 17. Jahrhunderts mehrfach Quartiere im Herzogthum Berg hatten, befunden hat. S.

Litterarisches.

Löwe, Richard, Die Reste der Germanen am Schwarzen Meere. Eine ethnologische Untersuchung. Halle, Niemeyer, 1896, XII und 270 S. 8 Mk.

Was ist aus allen jenen germanischen Stämmen geworden, die vor Zeiten über ganz Europa und darüber hinaus ihre Wanderungen und Eroberungszüge erstreckten? Bei der Mehrzahl der Völker in Italien, Frankreich, Spanien, England, Afrika können wir wohl eine einigermaßen bestimmte Antwort auf diese Frage geben; aber anders ist es mit den allerdings ungleich geringeren Strömen, die sich nach Osten wandten, in Gebiete, über die wir für lange Jahrhunderte wenig verlässliche Kunde haben, und die erst in neuerer Zeit wieder im vollen Lichte der Geschichte für uns stehen. Eine Antwort für diese verpöngten Reste von Germanen im Osten, speziell am Schwarzen Meer, sucht der Verfasser des vorliegenden Buches zu geben, indem er alle zerstreuten Nachrichten sorgfältig sammelt und erläutert. Er behandelt zunächst in drei kleineren Abschnitten die heinafatischen Germanen, die Aulakusgermanen (Tarrariten) und etwaige Germanen am Kaspischen Meer. Viel Sichereres ist bei allen diesen freilich nicht auszumachen. Für die Herkunft der heinafatischen Germanen im Allgemeinen durfte außer den Zügen der Völkerverwanderung auch die Möglichkeit in Betracht zu ziehen sein, daß schon den früheren keltischen Einfallen vielleicht nicht unbedeutliche germanische Elemente beigemischt waren.

Die Hauptvorstellungen Löwe's gelten natürlich den Krimgothen, den einzigen, von denen uns auch interessante sprachliche Reste erhalten sind, und die uns durch Busbed's ausführliche Nachricht greifbar näher treten. Erst am Ende des vorigen Jahrhunderts scheinen sie die letzten Reste ihrer Sprache, die sie bis dahin nahe bewahrt hatten, aufgegeben zu haben. Verfasser hält sie für Nachkommen von Herulern, nicht eigentlich von Gothen, wofür ihm auch die sprachlichen Reste bei Busbed, die er sehr eingehend analysirt und erörtert, zu sprechen scheinen. Ein Fragezeichen wird man allerdings doch zu dieser Hypothese setzen müssen. Endlich ein Schlußartikel behandelt kurz die Gothi minore, von denen L. glaubt, daß sie schon vor dem zehnten Jahrhundert von den Ummwohnenden aufgelesen waren, — wohl schwerlich mit Recht. Sollte hier nicht namentlich aus rumänischer Tradition noch mehr und sicherer zu ermitteln sein? Alles in Allem hat uns der Verfasser ein Buch beigeheert, daß zwar viel mit Hypothesen aus fast verschollener Kunde operirt, für uns Deutsche aber doch ein eigenartiges Interesse bietet und unsern besten Dank verdient. E.

H. Korner, Zwakoura. Die Waffenammlung von M. Schille, Stadtrath in Großenhain. 225 Kollo Tafeln in Kupferdruck. Mit besprechendem Text. 2 Bände, elegant in Leinwand gebunden. 160 Mk.

Die hier meisterhaft reproduzirte und beschriebene schillernde Sammlung, deren Werth von Kennern auf mehrere Millionen geschätzt wird, enthält unter ihren mehr als 1150 Nummern u. a. 72 Stücke aller Art, ungerednet diejenigen, welche ein Theil einer vollständigen Ausrüstung bilden, ferner etwa 30 Armbrüste, meist mit handlichen Mechanismen, eine große Zahl von Waffen der Steinzeit und der Bronzezeit, sowie von gothischen und römischen Waffen und eine unerschöpfliche Anzahl von Meisterstücken der mittelalterlichen Kunst und von Feuerwaffen. Die Zahl der vollständigen Ausrüstungen, zum Theil in Feld, beträgt mehr als hundert. Der beschreibende Text Herrers erhebt sich durch die Meisthaftigkeit der Sammlung zu der Bedeutung einer Geschichte der Waffen. Zur Ethnologie und Archäologie bilden die zahlreichen vorgeschichtlichen Waffen und Werkzeuge aus Stein, Bronze, Kupfer u. s. w. eine reiche Fundgrube; ebenso wie die hier vertretenen Meisterwerke mittelalterlicher Schmiedekunst den Einfluß der Waffenschmiede auf die Fertigkeit und die Entwicklung der Kunst überhaupt erkennen lassen.

Grubb, G. Dr., Tübingen: Wallersteiner'scher Bibliothekar, Kulturgeschichte des Mittelalters I. Band mit 28 Abbildungen. Stuttgart, 1894.

Nicht ohne ein gewisses Mißtrauen nahm Rezensent, der des Verfassers bilinguistische Reformationsgeschichte kennen gelernt hatte, die Lektüre des vorliegenden Buches an. Allein er muß bekennen, daß er angenehm enttäuscht wurde: Das Buch ist ganz im Gegensatz zu dem eben erwähnten, wirklich gut geschrieben und zeigt große Belesenheit und umsichtige Verwerthung des vorhandenen Materials. Wie in seinem älteren Werke: „System und Geschichte der Kultur“ steht der Verfasser auch in diesem „auf christlichem Boden“; von streng katholischen Gesichtspunkte aus betrachtet er alle Geisteskräfte; er glaubt S. 131, daß Luther vor der schwachen Erscheinung eines großen Geistes zurückbebt, erschreckt durch Gesichte und gebändigt durch eine unsichtbare Zauberkraft, ein Triumph, dem sich nur derjenige Gregors VII. über Heinrich IV. vergleichen läßt; er macht Kaiser Heinrich II. zum Heiligen auf Grund der Legende (S. 238). Hebricains hat Gr. sich einen unerschöpflichen Blick bewahrt, und sein Buch wird, besonders von Anhängern seiner Denkungsart, mit großem Gewinn gelesen werden. M. W.

Venerle, Konrad, Die Konstanzer Katholiken des Mittelalters. Heidelberg, Winter, 1898. VII und 252 S.

Dies wichtige Buch, Vorläufer der von der Baiischen historischen Kommission in Angriff genommenen Veröffentlichung der Quellen zur Verfassungsgeschichte von Konstanz, enthält außer den Katholiken, in denen viele berühmte Namen von Mönchereyen, Gelehrten u. s. w. bezeugen, eine treffliche Einleitung über die Entwicklung des Rathes von einer durch die bischöflichen Beamten gebundenen und geleiteten Schöffenbank bis zu einem selbständigen, wesentlich juristischen Staderegiment, dem die Eroberung der Stadt durch die Swabier und die Angliederung an Oesterreich 1518 ein Ende machte.

Wolff, Felix, Die Abteikirche Mauersmünster in Unterelsaß. Verlag von C. Wasmuth, Berlin.

Auch Felix Wolff in Berlin hat vor langen Jahren aus dem Studium verschiedener christlicher Bauten die Anregung erhalten, zunächst die in hiesiger Gegend besonders eigenartige Abteikirche Mauersmünster anzunehmen. Die ersten Arbeiten darüber, die er schon 1876 mit Hommesdel (Berlin) ausführte, fanden auf der Berliner Ausstellung von 1879 große Beachtung. Erst in der neueren Zeit fand sich Gelegenheit,

mit größerer Mühe die gesuchte Veröffentlichung durch weitere Zeichnungen und Details zu vervollständigen, die namentlich in ihrer Gesamtheit einen recht ansehnlichen Band von 25 vorzüglichen Kollotypen bilden. Die Bemerkungen älterer Kunsthistoriker über die Bedeutung besonders der gothischen Bauwerke, haben den Verfasser zu selbständigen Untersuchungen und fleißigen Forschungen veranlaßt, die mehrere interessante Ergebnisse hatten. Als Hauptfrage galt es aber offenbar, mit dieser gediegenen Publikation den Anfang einer ganzen Reihe derartiger Untersuchungen zu machen, die gewiß viel dazu beitragen würden, die hochinteressanten eblässischen Kirchenbauten der romanischen und der gothischen Periode der kunsthistorischen Forschung mehr und mehr zu erschließen bzw. immer wieder auf deren exceptionelle Stellung hinweisen des großen umgebenden Kunstgebietes hinzuweisen. Den Tafeln vorausgeschickt ist eine kurze Geschichte des Klosters sowie in umfangreicherem Maße eine Baugeschichte der Abteikirche unter Nachmittheilung der Sitzungsprotokolle des Klosters Zindelsberg und der geometrischen Darstellung von etwa 200 Steinmessenzeichen und Marken. Bezüglich der letzteren wird unter Anlehnung an die älteren Arbeiten von Kitzka & in Wien die Frage der Bedeutung der Steinmessenzeichen und die Schwierigkeit, dieselben den sogenannten „Schlüsselstein“ einzufassen, mit Recht hervorgehoben. — Nur einen Theil der ältesten Grundrisseform fehlt es noch an absolut sicheren Anhaltspunkten, weshalb Wolff die Vornahme bestimmter Nachgrabungen mit Unterstützung der Regierung bestrawortet. Da der Herausgeber unter Hinweis auf die zahlreichen vorhandenen literarischen Quellen auf eine besondere kritische Darstellung der Baugeschichte verzichtet, so treten hier mehr die schönen architektonischen Plätter in den Vordergrund, die mit großer Liebe aufgetragen und in bester Art wiedergegeben sind. Nur nebenher mag erwähnt sein, daß Architekt Wolff u. A. einen alten fest eingewurzelten Irrthum wiederlegt, wonach die berühmte Klosterkirche fünf gothische Joche haben soll, während sie thatsächlich im Langhaus deren nur vier hat. Man kann nur wünschen, daß auch andere eblässische Kirchen zu einem systematischen Ausbau des Kunstinventars in gleich liebevoller Art aufgenommen und weiteren Kreisen zugänglich gemacht werden möchten. — pr.

Von den Kunstmählern des Großherzogthums Baden ist die 2. Abtheilung des IV. Bandes, bearbeitet von A. v. Sechelhäuser, erschienen. (Strebung, Mohr).

Von Sophus Müllers „Nordischer Alterthumskunde“ (Deutsche Ausgabe von Jiriczek) sind die ersten vier Hefte des II. Bandes erschienen.

Ein „Handbuch der mittelalterlichen und neueren Geschichte“ wird demnächst unter Redaktion von G. v. Below und Hr. Meinecke im Verlage von Eidenbourg (München) zu erscheinen anfangen. Es soll in fünf Abtheilungen (Allgemeines — Kulturwissenschaften — Verfassung, Recht und Wirtschaft — Politische Geschichte — Alterthümer) und innerhalb dieser wieder in eine Reihe selbständiger Lehrbücher von verschiedenem Umfange zerfallen.

Timesblatt. Nr. 27 enthält eine ausführliche Abhandlung von Nitterling über das Kastell von Niederbieber (Schluß in Nr. 28), Berichte der Streckenkommissare Jacobi (das Kastell Maversburg im Tamms), Kloster (Grünungen und der Zinesthurm am Leichgesener Wege), und Schumacher (Baddische Zimes). Nr. 28 enthält einen umfangreichen Bericht von Wolff über das Domitianische Kastell, die Straßen und die Stadtbesetzung sowie die Zouferösen der römischen Stadt bei Heidenheim. Nr. 29 bringt die letzte Veröffentlichung Kohls (vergl. oben S. 111) über „Straße und Zimes in Mittelbranten“, und den Anfang von Mittheilungen Wolffs über die Fortsetzung seiner Grabungen an dem Erdkastell von Seldenberg an der Räder.

Nur den wichtigsten Inhalt der Mittheilungen und die Mittheilenden verantwortlich. Redaction: C. Wasmuth'sche Buch- und Verlagsbuchhandlung, Berlin SW12, Kochstraße 68-71

des
Gesamtvvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

(Post-Reg.-Preis. für 1898 Nr. 3089.)

Nr. 9.

Sechszundvierzigster Jahrgang 1898.

September.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Münster. — Abhandlungen: Zur Chronologie der Camerer Bischöfe (Dr. M. Wehrmann in Stettin). — Wirksamkeit der einzelnen Vereine: Verein für hessische Geschichte und Landeskunde in Kassel. Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Breisgau-Verein „Schau-ins-Land“. Niederlamiser Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde. Historischer Verein Dillingen. — Nachrichten aus Museen: Provinzialmuseum zu Trier. — Denkmalschutz und Denkmalpflege: Ein Programm zur Denkmalpflege (H. Lutsch). Die Baudenkmäler von Frankfurt a. M. (P. Wallé). — Personalien. — Kleine Mittheilungen. — Literarisches.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Programm der Generalversammlung

des

Gesamtvvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine
in **Münster** (Westfalen)

in Verbindung mit der zweihundertfünfzigjährigen Gedenkfeier des Westfälischen Friedens.

Vom 2. bis 5. Oktober 1898.

Sonntag den 2. Oktober.

Bis 8 Uhr abends: Empfang der Gäste.

Von 8 Uhr abends an: Gesellige Vereinigung der Theilnehmer im Hôtel Lützhaus (Rheinischer Hof), wo auch die Ausgabe der Theilnehmerkarten, Festzeichen und Karten zum Festmahle u. s. w. stattfindet.

Montag den 3. Oktober.

8 $\frac{1}{2}$ Uhr morgens: Erste Hauptversammlung des Gesamtvereins in der Aula der Königlichen Akademie. Eröffnung durch den Vorsitzenden. Begrüßungsreden. Geschäftliches.

Vorträge der Herren: 1. Professor Dr. Lofkes: Ueber den Seliand.

2. Archivarath Dr. Philippi: Münsters Vergangenheit in Geschichte und Kunst

11 Uhr: Erste Delegirtensitzung (in den Nebensälen der Aula).

12 Uhr: Gemeinsames Frühstück im Zentralthof.

2 bis 4 Uhr: Sektionsitzungen (in den Nebensälen der Aula). Für diejenigen, welche an den Delegirten- und Sektionsitzungen nicht theilnehmen, findet sich Gelegenheit zur Besichtigung von Münster, dessen Bauten, Museen u. s. w.

5 Uhr: Festessen im Hôtel zum König von England (Gedek 3,50 Mk.).

Dienstag den 4. Oktober.

8 bis 9 $\frac{1}{2}$ Uhr: Sektionsitzungen. (Vereinigte Sektionen)

10 Uhr: Zweite Hauptversammlung im großen Rathhaussaale. Gedenkfeier an den Westfälischen Frieden. Vortrag des Herrn Professor Dr. Finke: Der Westfälische Friede und seine Bedeutung. Besichtigung des Friedenssaales und der dort ausgestellten Andenken an den Westfälischen Frieden mit erläuterndem Vortrage des Herrn Professor Dr. Pieper. Frühstückspause.

12 $\frac{1}{2}$ bis 1 $\frac{1}{2}$ Uhr: Sektionsitzungen.

Von 2 Uhr an: Besichtigung des Domes, der anderen Kirchen und hervorragenden Privatbauten, Museen, Ausstellungen u. s. w. unter Führung der Herren Dompropst Dr. Parmet, Prof. Dr. Nordhoff u. A.

Von 5 Uhr an: Mittagessen im Rheinischen Hofe.

Abends: Fester: Der Prophet. Mit Prolog. (Für die Herren Delegirten werden Freiplätze reservirt.)

Mittwoch den 5. Oktober.

8 $\frac{1}{2}$ Uhr: Abfahrt nach Esnabrück. Besichtigung des dortigen Friedenssaales, des Domes u. s. w.

In Esnabrück. Vormittags: Dritte Hauptversammlung des Gesamtvereins (Schlußitzung). Ergebnis der Delegirten- und Sektionsitzungen. (Eventuell vorher noch Delegirten- und Sektionsitzung; nähere Bestimmung vorbehalten.)

Nachmittags: Fahrt nach Georgsmarienhütte.

Abends 6 Uhr 20 Minuten: Rückfahrt nach Münster.

Das Ehrenpräsidium der Generalversammlung hat Seine Excellenz der Herr Oberpräsident der Provinz Westfalen, Studt, übernommen.

Während der Dauer der Generalversammlung finden in den Räumen der Akademie und des Rathhauses historisch-antiquarische Ausstellungen statt.

Der Beitrag zu den Unkosten der Generalversammlung ist für alle Teilnehmer auf 1,50 Mk. festgesetzt. Die Herren Vereinsdelegirten entrichten außerdem für jeden von ihnen vertretenen Verein 3 Mk.

Berlin-Münster, 2. September 1898.

Für den Verwaltungsausschuß des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in Berlin:

Archivrath Dr. Bailieu.

Für den Ortsausschuß:

Professor Dr. Finke, erster Vorsitzender.

Archivrath Dr. Philippi, zweiter Vorsitzender.

A. Anträge für die Delegirtenkonferenz.

1. Empfiehlt es sich, mit der Generalversammlung des Gesamtvereins einen besonderen Archivtag zu verbinden?

Archivdirektor Dr. Wolfram (Metz).

2. Empfiehlt es sich, mit der Generalversammlung des Gesamtvereins eine Versammlung der Direktoren historischer Museen zu verbinden?

Archivrath Dr. Bailieu (Charlottenburg).

3. Wie stellt sich der Gesamtverein zu dem Rundschreiben von Fischer und Franke betr. die Begründung einer „Zentralstelle für die Veröffentlichungen der Wissenschaftlichen Vereine Deutschlands, Desjereichs und der Schweiz“?

Archivrath Dr. Krümers (Posen).

4. Wie stellt sich der Gesamtverein zu den Historikertagen?

Prof. Dr. Finke (Münster).

B. Berichterstattungen, Vorträge und Anfragen für die Sektionsitzungen.

1. Berichterstattung über den Fortgang der Grundlartenarbeiten. Prof. Thudichum (Tübingen).

2. Berichterstattung über den Stand des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, insbesondere über die Ausführung der auf der Generalversammlung in Dürkheim gefaßten Beschlüsse. (Protokoll vom 7. September 1897, S. 114.)

Architekt Wallé (Berlin).

3. Berichterstattung über den Stand der Kirchenbücherforschung. Amtsrichter Krieg (Schlieben).

4. Berichterstattung über den Stand der Forschungen betreffend Orts- und Flurnamen in Deutschland.

Sanitätsrath Dr. Weig (Bückeburg).

5. Vortrag des Herrn Hofrath Dr. Piper (München) über „Mauertechnik“.

6. Vortrag des Herrn Dr. Lille (Bonn) über „Die Inventarisirung kleinerer Archive.“ (Vergl. unten die Thesen.)

7. Vortrag des Herrn Archivrath Dr. Bailieu: „Forschungen in Privatarchiven zur Geschichte der Rosenkreuzer im 18. Jahrhundert.“

8. a) Weitere Mittheilungen über prähistorische Kulturstätten.

b) Ergeben sich Unterschiede zwischen den Funden der allemannischen und der fränkischen Reihengräber?

c) Haben neue Untersuchungen von Mardellen stattgefunden und zu welchen Ergebnissen haben dieselben geführt?

d) Wie weit lassen sich in Deutschland Hochäcker nachweisen und in welcher Beziehung stehen dieselben zu den Hügelgräbern und Ringwällen? Sanitätsrath Dr. Florshütz (Wiesbaden).

9. Wie können Vereine und Archive beitragen zur Förderung der mittelalterlichen Kalender- und Festkunde?

Archivrath Dr. Grotefend (Schwerin).

10. Anfragen im Anschluß an den Vortrag des Geheimraths Meitzen über die Kolonisation des Ostens (vergl. Korrespondenzblatt 1898, Nr. 6 S. 76 ff.)

Welches war die Stellung der Lokatoren?

Wann und wie hat sich der Grundriß der Kolonialstädte ausgebildet?

Archivrath Dr. Prümers (Posen).

11. Das Museum für Völkerkunde in Berlin sucht Alterthumsfunde, von denen es durch die Zeitungen Kenntniß erhält, in ganz Deutschland von den Findern direkt aufzukaufen. Da die lokalen Museen, bezw. die historisch-antiquarischen Vereine in erster Linie an diesen Funden interessiert sind und sich stets bemühen, solche ihren Sammlungen einzuverleiben, so entsteht durch das Vorgehen des Völkermuseums ein im allgemeinen wissenschaftlichen Interesse bedauerlicher Wettbewerb. Welche Mittel und Wege lassen sich zur Vermeidung dieses Wettbewerbs finden, ohne daß dem Zentral- oder den Lokalmuseen Eintrag geschähe?

Archivdirektor Dr. Wolfram (Meh).

12. Welchen Werth hatten die von Franz Wilhelm von Wartenberg, Bischof von Osnabrück, geprägten Kupferzeichen und wie lange waren sie in Geltung?

Archivrath Dr. Grotefend (Schwerin).

13. In Halberstadt und Wernigerode finden wir Beispiele irdlicher Neubauten oder reicherer innerer Ausstattung von Gotteshäusern aus der Zeit des dreißigjährigen Krieges. Lassen sich auch in anderen zumal vom Kriege stärker heimgesuchten Gegenden Deutschlands mehr dergleichen Fälle anführen?

Archivrath Dr. Jacobs (Wernigerode).

Archive selbst besucht und mit Zugrundelegung der vorhandenen Verzeichnisse nach einheitlichen Gesichtspunkten ein Inventar bearbeitet, welches den Zwecken der Lokalforschung wie denen der Allgemeinforschung in gleicher Weise genügt.

Die Vereine, die noch im Rückstande sind, werden um Einsendung ihrer Jahresbeiträge höflichst gebeten.

Zur Chronologie der Caminer Bischöfe.

Von Dr. M. Wehrmann in Stettin.

Das 1140 in Wollin errichtete, um 1176 nach Camin verlegte Bisthum hat in der deutschen Geschichte niemals eine besondere Bedeutung gehabt, wie ja ganz Pommern zumeist den größeren Erzbischofen fern stand und mehr nach dem Norden und Osten Beziehungen unterhielt als zu den anderen deutschen Staaten. Nur durch sein Verhältniß zu Brandenburg wurde es in die Angelegenheiten des Reiches hineingezogen. Doch nahm das Caminer Bisthum insofern eine eigene Stellung ein, als es nicht einem Erzbischof unterworfen war, sondern erem direkt unter dem Papste stand. Zwar ist in älterer Zeit diese Unabhängigkeit namentlich von Waageburg (vergl. Balt. Studien XXIII, S. 195 bis 276) und Gnesen (vergl. Zeitschr. d. hist. Ges. in Posen XI, S. 138 bis 156) wiederholt angefochten, aber schließlich doch behauptet. Die Geschichte des Bisthums liegt in vielen Zeitabschnitten noch sehr im Dunkeln, und nicht einmal die Reihe der Bischöfe steht bisher fest, ebenso wenig die Zeit ihrer Regierung.¹⁾ Was die gewöhnlichen Handbücher, wie die Zusammenstellungen etwa bei Pottshast oder Gams, darüber bringen, ist außerordentlich lückenhaft und irrig. Eine einigermaßen sichere Datirung ist aber nicht nur für die pommersche Geschichte von Wichtigkeit. Deshalb sollen hier in aller Kürze die Resultate längerer Forschung gegeben werden, die ausführliche Begründung der Angaben muß allerdings einem andern Orte vorbehalten werden, denn es hieße eine vollständige Geschichte des Bisthums schreiben. In Einzelheiten mögen vielleicht durch neu aufgefundenen Urkunden die Daten noch genauer bestimmt werden, im Allgemeinen kann das Nachfolgende als urkundlich sicher gelten.

1. Adalbert wurde durch eine päpstliche Bulle vom 14. Oktober 1140 als episcopus Pomeranorum bestätigt. (P. U. B. I. S. 12.) Er starb am 3. April 1160, 1161 oder 1162. (P. U. B. I. S. 25.)

2. Conrad I. kann frühestens 1160 erwähnt sein. (P. U. B. I. S. 53.) Am 2. März 1186 starb er. (P. U. B. I. S. 77.)

3. Siegfried wird 1186 urkundlich zuerst als episcopus Caminensis erwähnt (P. U. B. I. S. 79) und stirbt 1191. (P. U. B. I. S. 91.)

4. Sigwin ist von 1191 bis 1219 nachweisbar. (P. U. B. I. S. 139.)

5. Conrad II. begegnet uns sicher bereits 1219 (P. U. B. I. S. 140—142) und stirbt im Oktober oder

¹⁾ Der Aufsatz über die Caminer Bischöfe in M. Harnacks Romm. Kulturbildern (Stettin 1895) enthält fast nichts als Irrthümer und wiederholt nur die ungenauen und falschen Angaben der älteren Chronisten und Geschichtschreiber.

Thesen zu dem Vortrage des Dr. M. Tille (Wonn).

I. Für die abschließende Herausgabe von Urkunden und anderen Archivalien sowie für die geschichtliche Forschung überhaupt ist die Kenntniß des gesammten archivalischen Materials eine unabwendbare Forderung. Während wir bei den großen Archiven durch deren eigene sachkundige Leitung im Allgemeinen hinreichend über die archivalischen Schätze unterrichtet werden können, muß es vornehmlich als die Aufgabe der historischen Vereine mit örtlich beschränktem Arbeitsgebiet bezeichnet werden, über die kleineren Archive (d. h. solche im Besitze von Gemeinden, Pfarrämtern, Korporationen und Privaten) Mittheilungen an die Oeffentlichkeit gelangen zu lassen.

II. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Bestellung eines Pflegers etwa für das Gebiet eines Kreises zu empfehlen, dessen erste Aufgabe es sein wird, festzustellen, wo sich Archivalien befinden. Sodann gilt es für deren möglichst feuersichere und trockene Aufbewahrung durch Hinweisung der Eigenthümer auf die Wichtigkeit der Archivalien zu sorgen und nach Möglichkeit die Inventarisation selbst vorzunehmen oder durch geeignete Personen zu veranlassen. Bei reicheren Stadtgemeinden wird un schwer eine finanzielle Unterstützung zu haben sein.

III. Das Endziel der Arbeit bildet die Drucklegung der Verzeichnisse, sei es in emer besonderen Veröffentlichung, sei es in der Vereinszeitschrift. Hierzu ist eine einheitliche Redaktion durch einen in jeder Richtung sachmännlich gebildeten Mann erforderlich, der die einzelnen

November 1233. (P. U. B. I. S. 229). — Ueber diese fünf ersten Bischöfe handelt W. Wiefener in seiner Geschichte der christlichen Kirche in Pommern zur Wendenzzeit (Berlin 1889).

6. Conrad III. von Salzwedel war Domherr in Magdeburg und erhielt am Ende des Jahres 1233 die päpstliche Konfirmation als Bischof. (P. U. B. I. S. 229.) Am 30. September 1241 ist er gestorben. (P. U. B. I. S. 314.) Veral. S. Island, Geschichte des Bisthums Camin unter Conrad III. Progr. d. Kgl. Martenstifts-Gymnasiums zu Stettin 1896.

Nach Conrads Tode trat eine mehrjährige Sedisvacanz ein. Erst 1244 ist 7. Wilhelm ordinirt, wie es scheint, vom Erzbischofe von Magdeburg, der Retrovolutanrechte über Camin beanspruchte. Die päpstliche Konfirmation erhielt er erst 1246. (P. U. B. I. S. 343.) Im Anfange des Jahres 1251 legte er seine Würde nieder (P. U. B. I. S. 411) und starb am 31. October 1253. (P. U. B. I. S. 454.)

8. Hermann v. Gleichen wurde 1251 auf Veranlassung des Papstes Innocenz IV. gewählt. (P. U. B. I. S. 411.) Urkundlich kommt er als electus zuerst im Dezember vor; zuletzt wird er am 18. October 1288 als lebend genannt. (P. U. B. III. S. 51.) Am 24. Februar 1289 wird seiner bereits als eines Abgeschiedenen gedacht. (P. U. B. III. S. 63.)

9. Jaromar, Sohn des Fürsten Wizlaw II. von Rügen, ist zuerst am 28. Dezember 1289 als electus nachzuweisen. (P. U. B. III. S. 87.) Er kommt bis zum 23. September 1293 vor. (P. U. B. III. S. 184.) Er nennt sich fast stets Caminensis ecclesiae confirmatus oder electus confirmatus.

10. Am 13. Juli 1294 wird Wyżek als Caminensis electus erwähnt. (Medel cod. dipl. Br. A. VII. S. 85.) Es ist gewiß Wizlaw gemeint, der als electus am 16. October 1294, 12. und 18. Februar 1295 genannt wird. (P. U. B. III. S. 218, 233.) Ob er identisch mit dem sehr häufig erwähnten Cammer custos Wizlaus ist, läßt sich noch nicht bestimmt beweisen. Er scheint sein Amt niedergelegt zu haben.

11. Am 31. Januar 1297 wird frater Petrus zum ersten Male als Bischof genannt. (P. U. B. III. S. 297.) Er gehörte dem Predigers-Orden an. (P. U. B. III. S. 342.) Vom 21. Januar 1299 an wird er durch einen General-Vicar vertreten, doch bis zum 14. October 1300 immer so genannt, daß er noch am Leben gewesen sein muß.

12. Heinrich v. Wachholz hat sein Amt gegen Ende des Jahres 1301 oder im Anfang 1302 angetreten. (Vergl. Monatsblätter d. Ges. für pom. Gesch. 1895. S. 169.) Zuletzt wird er urkundlich am 9. October 1317 genannt. (Medel A. XVIII. S. 217.)

13. Am 18. Dezember 1317 wird Conrad IV. als electus erwähnt. (Medel B. I. S. 340.) Zum letzten Male kommt er urkundlich am 20. März 1324 vor. (Wachs, Gesch. Colbergs S. 413.)

14. Durch eine Bulle vom 14. November 1324 bestellte Johann XXII. an Stelle des verstorbenen Conrad den Predigermonch Arnold zum Caminer Bischof. (Vatikan. Akten zur deutsch. Geschichte S. 197 f.) Er entstammte dem Geschlechte der Grafen von Elb. Arnold fand erheblichen Widerstand in seiner Diözese, und seine Gegner stellten einen Gegenbischof auf, vielleicht in der Person des Ludwig von Henneberg. (Vergl.

Zeitschr. des Harzvereins XXIX S. 193). Auch providirte der Papst Nikolaus V. am 27. Januar 1329 den Heinrich von Babenberg mit dem Bisthum. (Vatikan. Akten S. 412.) Arnold gewann später Anerkennung; am 3. März 1330 wird er zuletzt urkundlich genannt. (Königl. Staatsarchiv Stettin.) Ueber diese Zeit vergl. Zeitschrift des Harzvereins XXIX. S. 189 bis 199. Monatsbl. 1897, S. 58 bis 60.

15. Am 17. September 1330 ernannte Papst Johann XXII. Friedrich v. Eckstedt zum Bischof. (Original im Kgl. Staatsarchiv Stettin.) Er starb am 6. Dezember 1343 (v. Ledebur, Allgem. Archv XVIII S. 115), nachdem er seine Würde vorher niedergelegt hatte.

16. Papst Clemens VI. providirte am 3. September 1343 Johann von Sachsen-Lauenburg, einen Enkel Herzog Bogislaws IV. von Pommern, mit dem Bisthum Camin. (Schmidt, Päpstl. Urkunden und Regesten I S. 338. Vergl. auch S. 418.) Im Anfange des Jahres 1370 ist er gestorben; am 2. April wird das Bischofsamt als erledigt bezeichnet. (Medel, A. XXI S. 196.) Ueber Johann I. handelt Wehrmann, Balt. Studien XLVI S. 1 bis 44.

17. Am 29. Mai 1370 ernannte Papst Urban V. den canonicus Philipp v. Neberg zum Bischof (Medl. Urk.-B. XVI Nr. 10066.) Am 17. April 1385 wird Philipp zum letzten Male urkundlich genannt. (Eckert, Gesch. v. Landsberg a. W. B. S. 32.)

18. Am 29. Juni 1385 urkundet Johannes dei gratia concorditer electus ad ecclesiam Caminensem. (Original im Stadtarchive zu Landsberg a. W.) Er ist unzweifelhaft der bisherige Propst des Kösliner Nonnenklosters Johann Willkini. (Monatsbl. 1896. S. 177 bis 181, dazu noch Urkunde d. d. 1386 Okt. 12 im R. St. A. St. Kl. Köslin.) Johann II. wurde im Anfang des Jahres 1386 vergiftet.

19. Das Domkapitel von Camin wählte im März 1386 Bogislaw VIII., den Sohn Bogislaws V., zum Bischof (Kiemann, Gesch. Kolbergs, Anhang E. 30), doch am 7. Juni belehnte König Wenzel seinen Kanzler Johann Brunonis mit dem Bisthum. (Kiemann, Diplom. Beiträge S. 429.) Am 6. November 1386 war er in seiner Diözese. (Medel A. XXI S. 220.) Bogislaw verzichtete auf die Bischofswürde und begnügte sich mit der Schirmvogtei des Eiszes. (Urkunde d. d. 1387 Aug. 24. Kiemann, Diplom. Beitr. S. 434.) Johann III. ließ seine Diözese durch einen Generalvikar oder Weihbischof verwalten. Am 14. Jun 1394 kommt zum letzten Male ein Verwalter desselben vor. (R. St. A. St.: Kloster Köslin.)

20. Papst Bonifacius IX. versetzte durch Bulle vom 31. Juli 1394 den Bischof Johann von Posen nach Camin. (Cod. dipl. maj. Polon. III. S. 673.) Johann IV. war ein Sohn des Herzogs Volkto III. von Ppeln. Sein Vorgänger Johann Brunonis scheint noch einen vergeblichen Versuch gemacht zu haben, sein Amt zu behaupten. (Vergl. Th. Lindner, Gesch. d. deutsch. Reiches unter König Wenzel, II. S. 207 ff. und 219.) 1398 versetzte der Papst Johann von Ppeln nach Kulm. Ueber ihn handelt Wehrmann in d. Zeitschr. für Gesch. Schlesiens XXXI. S. 225 bis 230.

21. Im Anfang 1398 übertrug Bonifacius IX. das Bisthum Camin dem bisherigen Kulmer Bischof Nikolaus von Schiffenburg oder Schippenbeil. (Cod. Pruss. V.

8. 143. Cod. dipl. maj. Pol. III. S. 711.) Zum letzten Male kommt er als Bischof am 4. Juli 1410 vor. (Niedel, A. XIX. S. 306.) Nach der Darstellung in einer päpstlichen Bulle d. d. 1418 April 20 (R. St. A. St.: Bisthum Camin) ist Nicolaus vom Papst Alexander V. (1409 bis 10) abgesetzt.

22. Derselbe Papst providirte Magnus, den Sohn des Herzogs Erich IV. von Sachsen-Lauenburg, mit dem Caminer Bisthum. Am 24. März 1411 urkundet Magnus als electus ecclesiae Caminensis. (R. St. A. St.: Bisthum Camin.) Nach dem, wie es scheint, bald erfolgten Tode des Nikolaus versüete der Legat des Papstes Gregor XIII. (1406 bis 1415) die Versetzung des Bischofs Johann von Schleswig nach Camin. Doch hob am 20. April 1418 Martin V. diese Translation auf und bestättigte Magnus als Bischof. Am 23. März 1423 wird er zuletzt urkundlich als episcopus ecclesiae Caminensis genannt. (Schöttgen u. Kreyßig, diplomatarium III S. 86.) Zu seinen Gunsten resignirte 1423 Bischof Johann von Hildesheim, während er, wie es heißt, die Caminer Bischofswürde ad manus Erici regis Danorum niederlegte. (Corneri chron. nov. ed. Schwalm S. 455 f.) 1424 wurde er Bischof in Hildesheim.

23. Siegfried von Buch stellt am 7. Juli 1424 eine Urkunde als Bischof aus. (Schöttgen u. Kreyßig III S. 89.) Gestorben ist er am 15. Mai 1446.

24. Auf den 21. Juli wurden die Domherrn zur Bischofswahl eingeladen. (Urkunde d. d. 1446 Juli 16 im R. St. A. St.: Bisthum Camin.) Gewählt wurde der Domherr und Kanzler Henning Jwen. Er tritt urkundlich zuletzt am 27. Februar 1468 auf. (Urkunde mit irrthümlicher Datirung im R. St. A. St.: Bisthum Camin.) Er scheint aber erst in der ersten Hälfte des Jahres 1469 gestorben zu sein. (Vergl. Niemann, Geschichte Kolbergs S. 249.)

25. Das Domkapitel postulirte Ludwig, Grafen von Eberstein, zum Bischofe; er kommt als postulatus zuerst am 27. August 1469 vor. (v. Stojentin, Beiträge zur Gesch. des Geschlechts von Stojentin I S. 16.) Er blieb unter vielen Kämpfen und Streitigkeiten Postulat bis Anfang 1480. (Schöttgen u. Kreyßig III S. 186.) Ueber Ludwig vergl. Monatsbl. 1897. S. 33 bis 37 und 49 bis 54.

26. Papst Sixtus IV. ernannte 1479 den Italiener Marinus de Fregeno, den päpstlichen Kollektor (vergl. A. Gotilob, Aus der camera apostolica des 15. Jahrhunderts S. 210 ff.), zum Bischof von Camin. Als solcher wird er am 9. November urkundlich genannt. (R. St. A. St.: Allgem. geistl. Urkunden.) Gegen seine Ernennung legten das Caminer Kapitel und der pommerische Alerus Appellation ein. (Balt. Stud. XXI, 1. S. 53 f.) Er kommt als Bischof zuletzt am 25. Oktober 1481 vor. (Pyl, Gesch. des Klosters Eldena S. 726.) Am 1. April 1482 wird von ihm gesagt, daß er propter alienationem immobilium bonorum ecclesiae iuxta constitutionem quondam domini Pauli papae secundi von der Verwaltung suspendirt sei. (R. St. A. St.: Bisthum Camin.)

Eine längere Sedisvakanz trat im Bisthum ein. Es war allerdings Angelus episcopus Suessanus vom Papste an die Spitze der Caminer Kirche gestellt, er ist aber nie in die Diözese gelangt. 1485 verzichtete er.

27. Innocenz VIII. theilte am 2. Dezember 1485 dem Herzog Bogislaw X. mit, daß er Benedictus zum

Bischof von Camin ernannt habe. (R. St. A. St.: Bisthum Camin.) Benedictus von Waldstein war Kropft von Ulmütz und zahlte eine beträchtliche Summe für die Erlangung des Episkopats. Am 2. Mai 1486 zog er in Camin ein, ward inthronisirt und leitete den Eid. (Urkunde im R. St. A. St.: Bisthum Camin.) Papst Alexander VI. ernannte am 4. Juli 1498 den Domherrn Martin Karith zum Koadjutor des franken und schwachen Bischofs. (R. St. A. St.: Bisthum Camin.) Zugleich wurde er für die Nachfolge bestimmt.

28. Durch Vertrag vom 27. August 1498 überließ Benedict seinem Koadjutor Martin Karith das Bisthum (R. St. A. St.: Bisthum Camin.) Bald danach hat dieser die päpstliche Konfirmation erhalten. Am 12. Oktober 1519 bestättigte Papst Leo X. den Archidiacon von Paderborn, Erasmus von Mantuffel, zum Koadjutor des mehr als 70 Jahre alten Bischofs Martin cum spe succedendi. (R. St. A. St.: Bisthum Camin.) Am 26. November 1521 starb Martin.

29. Erasmus von Mantuffel folgte ihm, doch fand er anfangs in Wolfgang Grafen von Eberstein einen Gegner. 1522 ward Erasmus als episcopus anerkannt und inthronisirt. Er starb als der letzte katholische Bischof am 27. Januar 1544.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Verein für hessische Geschichte und Landeskunde in Kassel.

In der Versammlung am 31. Januar d. J. sprach Oberlieutenant z. D. v. Stamford über „die Feldzüge des Drusus in den Jahren 10 und 9 v. Chr. gegen die Sigambrer, Chatten und Cherusker“ in Kassel. Redner warf zunächst einen kurzen Rückblick auf die Kriege, welche Drusus in den Jahren 12 und 11 gegen die rechtsrheinischen Stämme führte, um ihr Land zur Provinz zu machen, wie dies Kaiser Augustus beschlossen hatte. Drusus führte seine Aufgabe mit Kühnheit und Geschick durch, bis ihn im Jahre 9 der Tod ereilte. Im Jahre 12 trieb er die Kelten (Deutschen) über den Rhein zurück, welche denselben überschritten hatten und vermuthlich an der Mosel aufwärts tiefer in Gallien vorgegangen waren. Dierauf wandte er sich in das Land der Aspeter rechts des Rheins. Von da aus griff er die Sigambrer an und verheerte einen großen Theil des Sigambrerlandes, jedenfalls den zwischen Lippe und Haarstrang liegenden. Darauf wandte er sich zum Rhein zurück und zu Schiff durch die Nordsee gegen die Friesen, welche er unterwarf; dann schiffte er sich wieder ein, um auch die Chauken zu unterwerfen, gerieth aber bei Ebbe (vielleicht mit Sturm) auf das Trodene und ward nur durch die Mühhülfe der Friesen, welche den Feldzug zu Lande ausführten, aus dieser Lage befreit. Dann ging er wieder an den Rhein zurück.

Im Jahre 11 unternahm Drusus wiederum einen Zug gegen die Sigambrer, vom Unterrhein aus. Derselben hatten sich zweifellos nur zum Schein gegen die Chatten gewandt, weshalb Drusus bis an die Weser kam und dort Sommerlager bezog, jedenfalls mit dem Gros bei Höyter. Er wollte auch über die Weser gehen, gab dies aber auf, weil die Lebensmittel ausgingen und übele Vorbedeutungen eintreten, und begab sich auf den

Nüdweg. Derselbe ward ihm jedoch überall von den Sigambrenn, Cheruskern und Sueven — womit nur die Chatten hier gemeint sind — verlegt. Schließlich besiegte er diese Stämme bei Arbalo (Erpe Loh — Erpe Wald) zwischen Altenhagen und Elmarshausen zc., weil die Deutschen damals noch keine Disziplin besaßen. Drusus erfaßte hier den richtigen Augenblick und nahm den Deutschen ihr Geld ab, ihre Frauen und Pferde. Drusus ging nun zurück bis zur Lippenstraße, wo er das berühmte Kastell Aliso anlegte. Er zog dann mit den anderen Legionen nach Mainz und legte ein zweites Kastell als Brückenkopf am Rhein, das heutige Castel bei Mainz, an. Im Jahre 10 fiel Drusus von Mainz in das Land der Chatten u. s. w. ein, die im Bunde mit den Sigambrenn und anderen Stämmen (Markomannen u. s. w.) über die Grenze gegangen waren. Drusus legte vorerst als festen Stützpunkt die Saalburg bei Homburg an. Sie bestand bis zum Jahre 9 nach Chr., wo sämmtliche Kastelle wieder zerstört wurden. Von Castel aus theilten sich die Kolonnen. Eine Heersäule ging über Wiesbaden, in das Land der Sigambrier vor, eine zweite über Friedberg gegen das Chattenland, und eine dritte sicherte einstweilen gegen die Markomannen u. s. w. in der rechten Flanke, sowie im Rücken des übrigen Heeres. Er warf deshalb wohl die Sigambrier und Chatten über die Lahn zurück und zog dann gegen die Markomannen, welche er besiegte. Vermuthlich errichtete er in Nürnberg oder Würzburg das Siegesdenkmal. Drusus besiegte nun zum Theil diese Feinde, zum Theil brachte er ihnen Verluste bei. Im Jahre 9, da Drusus die Sigambrier und Chatten nicht ganz unterworfen hatte, ging er abermals gegen dieselben vor. Er muß wieder mindestens mit zwei Kolonnen in das eigentliche Hessenland vorgedrungen sein, dessen Südgrenze von der Rhön zum Vogels-Gebirge, dann zum Oderkopf lieh. Die erste, jedenfalls über Wiesbaden, wenn nicht von Koblenz aus, über Lumburg, Dillenburg, Breidenstein, Biedenkopf, Frankenberg auf Wildungen, Verbindung mit der zweiten durch das Lahn-Thal findend. Die zweite, jedenfalls die Hauptkolonne, ging wieder direkt auf der Route Friedberg, Nauheim, Eßdorfser Grund (nicht über Marburg), Kirchhain, Ziegenhain und Treysa auf Fritzlar, wie ein Theil über Nauschenberg und Gemünden an der Wohra hinauf, ein anderer von Ziegenhain über Homberg, Melsungen, Lichtenau, Witzenhäusen. Endlich die rechte Seitenkolonne wohl auf Fulda, Hersfeld, nach Sontra und dem Werra-Thal, event. eine Abtheilung über Eisenach, Mühlhausen auf Nordhausen und das Gebiet der Hermunduren wenn auch nicht als Feinde, durchziehend. Denn dieser Stamm war den Römern später freundlich gesinnt; er allein durfte über den Rhein und die Donau Handel treiben. Sie hatten sich also Drusus vermuthlich schnell unterworfen. Die Sigambrier wurden von der linken Seitenkolonne in Schach gehalten. Drusus unterwarf die Chatten zc. nicht ohne Verluste und Mühe. Die Kämpfe fanden ohne Zweifel in schwierigem Terrain statt, an Flußübergängen, Defileen zc. An der Eder vereinigten sich die linke und mittlere Kolonne. Das ganze Heer war ungefähr 60000 Mann stark. Eine Legion zählte eigentlich nur 5000 Mann, aber der Troß und die Hülfstruppen waren so zahlreich, daß von den fünf Legionen jede 10000 Mann stark war. Wenn nun auch viele Posten zurückbleiben mußten zum Schutze der Straßen, Brücken, Etappen zc.,

dann kann man immer noch annehmen, daß Drusus an der Eder und Werra mit zusammen 50000 Mann auftrat. Von Fritzlar aus ging das Gros des Heeres, ohne Zweifel unter Drusus selbst, auf Kassel. Wir sehen, daß die ganze Richtung von Koblenz auf Kassel weist. Sie mußte aber nach Kassel eingeschlagen werden, weil die Chatten erst dort als unterworfen anzusehen waren. Und besiegt war damals ein Volk, wenn der Hauptort eingenommen wurde. Die Feststellung der Haupttroute der Römer weist also darauf hin, daß wir in Kassel den Hauptort der Chatten vor uns haben, welchen die Autoren mit Mattium bezeichnen. War nun Kassel auch Lagerplatz der Römer? Nicht der alte Ort selbst, wie die zuvor genannten Städte und viele andere, welche aus Römerlagern entstanden. Entweder befanden sich dort schon einige Hütten, welche vom Feinde niedergebrannt wurden, oder es wurden dort Städte gegründet nach Drusus' Zeit. Gern behielten die Deutschen die mächtigen Römerwälle bei, um sich genügend vor Ueberfällen schützen zu können, später wurden dann Mauern darauf oder innerhalb der Wälle angelegt. In Kassel ist nun kein anderer Platz, wo die Legionen hätten lagern können, als von der Augustastrasse bis zum Museum. Das eigentliche Lager erstreckte sich dann vom Gymnasium bis Museum, seitlich zur Königsstraße. Man darf mindestens für den innern Raum 400 zu 300 Meter annehmen, 120000 Quadratmeter, ausreichend für zwei Legionen. Der Weg zum Wasser war nicht zu lang, zur kleinen Fulda, die Tränke an der Fulda. Der eigentliche Einmarschweg wird von der Zwehrener Landstraße, welche damals noch viel steiler gehen mußte, durch die Aue (an der Alfensallee) gewesen sein. Ebenso wurde der Fuhrpark wohl durch Anlage des Philosophen- und Schlangengwegs auf den Weinberg geleitet. Die Viehweide war nahe, die Aue. Drusus wollte nun weiter, zu den Cheruskern. Auch ohne das war es nöthig, die Fulda zu überbrücken (Holzbrücke, Pontons führten die Römer mit) und einen Brückenkopf im Kastell anzulegen. Dasselbe befand sich zweifellos vor der Brücke, wie z. B. die Elisabethenstraße (von Drusus angelegt) von der Mainzer Brücke durch Castel lief. Wir dürfen also die Römerbrücke über die Fulda wohl an der Stelle der heutigen steinernen hier annehmen, der Name Castel ist dem jetzigen auch verblieben. Drusus kannte nun die topographische Gestaltung an der Weser nordwärts schon ziemlich genau. Es war also nicht gerathen, diesmal wieder nach Hörter vorzugehen, um dort oder bei Karlshafen in das Cheruskerland einzudringen. Selbstverständlich aber mußte eine kleinere Kolonne bei Siesewerder übergehen. Die heutige Weser-Strasse (nach Beckerhagen) bezeichnet diese Richtung und dürfte von Drusus tracirt sein. Der Weg des Gros ist von der Natur also vorgezeichnet. Dasselbe ging nach Münden, während die Kolonnen über Spangenberg, Lichtenau und Sontra an die Werra, nach Witzenhäusen und Schwesche vorrückten. Das ganze Vorgehen der Römer und ihre Kämpfe im Einzelnen zu verfolgen, würde zu weit führen. Bei Feststellung der Lagerplätze muß berücksichtigt werden, wie durch die Operationen zc. Verschiebungen entstehen mußten. Ebenso können wir nicht die Kampfplätze eingehend oder auch sämmtliche betrachten. Man durfte voraussetzen, daß die Chatten, wie alle Stämme damals, den Römern nur in für dieselben schwierigem Terrain entgegentraten. Dieses waren die vielen Defileen im Hessenland, Wälder zc. So hatten

die Cherusker das Fulda-Thal unterhalb Wolfsanger gesperrt, allein die Römer umgingen diese Schanze über Wolfsanger, wie sie nach Münden den hochgelegenen Weg über Landwehrhagen anlegten, das heißt zur StraÙe ausbauten. So entstanden überhaupt in den von ihnen durchzogenen Gebieten eine Menge Straßen, wodurch sie mit der Gründung von Städten, Märkten zc., vornehmlich also innerhalb der von ihnen errichteten Lagerplätze, die Kultur Deutschlands erschlossen. Es wäre nun sehr unllug gewesen, wenn Drusus sofort nach Münden hinabgegangen wäre. Zuvor mußte er da lagern, wo er freieres Terrain hatte. Dies war bei Bonasorth und Königshof der Fall; bei jenem, welches wohl auch erst damals entstand oder seinen Namen erhielt, wurde zugleich der Uebergang (mit Keiterei in das Fulda-thal) gesichert, überhaupt hatte man an diesen Lagern Rückhalt. Von der Mündener Straße geht nun am Lutterberg-Wirthshaus im Wald eine gerade, alte Steinstraße nach Neue Haus bei Bonasorth hinab. Sie ist von den Römern angelegt, und Neue Haus war das Lager. Ein anderer Weg führte über Benterode nach Königshof, auch hatte dieses dann mit Neue Haus Verbindung. Endlich liefen vom jetzigen Forsthaus Rinderstall Wege nach Königshof und Neue Haus, denn Rinderstall war Viehdepot der Römer. Noch führt ein Weg von Nischlag daher den Namen Viehweg. Der Platz war mit niedrigem Römervall eingeeget. Königshof war Lager. Noch lassen sich die Wallspuren erkennen wie das hintere Thor. Bei Königshof liegt nun eine kleine Ruine am Weg und Wasser, sie scheint nur zum Schutze des Lagers angelegt worden zu sein. Nedner skizzirte den Grundriß dieser Ruine an die Tafel und gab sodann eine genaue Beschreibung der Ueberreste des Baues. Die Thürme stehen noch bis zum ersten Stock, vom mittellsten Thurne sind noch zwei Stockwerke vorhanden. An der Thür findet sich eine Opferschale eingemauert. Wie ersichtlich, sind später Verbesserungen an dem Bau vorgenommen worden, ferner kann man aus verschiedenen Anzeichen schließen, daß in den Räumen einst Gottesdienst abgehalten worden ist. Eine ehemalige Kirche scheint der Bau jedoch nicht gewesen zu sein, denn die Thürme weisen Schießcharten auf. Nedner ist nun zu dem Schluß gekommen, daß, da auch ein Brunnen vorhanden gewesen zu sein scheint, die ganze Lage unverständlich ist, der Bau ursprünglich nichts Anderes gewesen sei als ein kleines Kastell zum Schutze des Lagers oder daß auf dem Fundament ein solches ruhte. Dieses kleine Kastell wäre der Beweis, daß der Punkt festgehalten werden sollte.

Von Münden aus ging das römische Heer weiter. Der Hauptübergang hat über die Werra-Brücke bei Münden (an der Stelle der heutigen) stattgefunden. Von hier aus öffneten die Römer den Hercynischen Wald, welcher aus dem Brahmwald, Eichsfeld, Thütinger zc. Wald, den Harz mit zugerechnet, bestand. Von Münden aus ging der Zug in zwei Kolonnen. Die eine ging über Volkmarshausen in das enge Thal der Schede auf Dransfeld, Göttingen, die andere auf Wizenhausen. Aber die Deffnung dieser Routen kostete unstreug viel Verluste und Mühe, schon die Anlage der Straßen selbst. Hier waren (wie vielfach im Chattenland) Felsen zu bearbeiten. Man findet am Schedethal und auf dem Plateau bei Wiershausen noch manche Grabhügel in Wald und Heide, auch an manchen Defileen im Chattenland. So

an der Pfiefe oberhalb Spangenberg, bei Frankenu, Wildungen, an der Fulda (Landwehrhagen), im Wald oberhalb Münden bei Königshof zc. Drusus selbst befand sich zweifellos im Centrum des Vorgehens auf der Route über Wizenhausen. Die Deffnung des Weges ins Leine-
Thal wird bei Arenstein zc. wieder Kampf gekostet haben, auch vermuthlich auf der anderen Route über Göttingen — Seesen. Ausgesprochene Lagerplätze sind auf beiden, Heiligenstadt und Northeim, jeder für etwa eine Legion, jenes eine besonders starke Position. Als Depot für das Schlachtvieh ist Numerode anzusehen, wohin ein alter Weg von Neu-Seesen direkt nach Uder führte. Die beiden Heersäulen, immer in Verbindung mit der über die untere Werra vorgehenden, drangen dann weiter auf Nordhausen, Halberstadt, den Harz umfassend, vor. Jenes ist wieder ein sehr starker Lagerplatz für mindestens zwei Legionen. Drusus rückte dann über Eisleben, Halle gegen die Elbe, ebenso auf Magdeburg vor. Er hatte sicher noch manchen Kampf mit den dortigen Sueven zu bestehen. Zur Sicherung des Heeres und Festhaltung der unterworfenen Länder legte er jedenfalls in Magdeburg, Torgau, Eilenburg, Merseburg Kastelle an, gleichwie im Innern der Provinz und am Rhein etwa 30 angelegt wurden. Er wollte auch noch über die Elbe vorgehen, aus naheliegenden Gründen bei Magdeburg. Doch dies gelang ihm nicht, das heißt, er konnte den Uebergang nicht erzwingen oder Sonstiges war schuld. Hier soll ihm auch, wie die Autoren berichten, ein Rieseneis weib entgegengetreten sein, die ihm die Worte zurief: „Wohin eilst Du, unersättlicher Drusus? Alles dies zu schauen ist Dir vom Schicksal nicht vergönnt. Gele von hinten, Deiner Thaten und Tage Ziel ist nahe!“

Drusus ging in der That zurück, und unterwegs soll er erkrankt mit dem Pferde gestürzt sein. Er besetzte das Sommerlager und sandte Nachricht an seinen Vater, den Kaiser Augustus, welcher in Tessino weilte. Dieser sandte sofort seinen Sohn Tiberius zu Drusus, damit er ihn noch lebend anträte. Es wird berichtet, Tiberius hätte in einem Tage und einer Nacht 40 deutsche Meilen reitend zurückgelegt, nur mit einem einzigen Führer aber beständigem Wechsel der Pferde. Er traf Drusus noch lebend an. Man konnte seither den Ort, wo er starb, nicht annähernd bestimmen, weil die Hauptroute des Zuges nicht feststand. Dies ist durch Münden der Fall. Ferner nimmt man allgemein an, daß Tiberius in Mainz zu Pferde gestiegen sei. Danach würde Nordhausen — genau 40 Meilen von Mainz — der Platz sein, wo Drusus starb. Man hatte dann den Petersberg als Citadelle noch besonders besetzt (in der Stadt). Es ist aber auch möglich, daß Tiberius schon vor Mainz den römischen Postwagen verließ, um noch schneller fortzukommen. blieb er links des Rheins, so sind es von Hagenau bis Fritzlar 40 Meilen über Mainz, Gießen, Kirchhain, Gemünden, Frankenu, Wildungen. Fritzlar paßt auch von Kastell über Frankfurt, Biegenhain, doch hätte Tiberius eben Rhein und Main dann passiert. Auch kann man den Namen Fritzlar mit der Ueberlieferung in Einklang bringen, weil es hieß, es herrschte Friede um das Lager, als Tiberius dort entraf. Drusus wurde vom Feind vollständig in Frieden gelassen. Als er erfuhr, daß sein Bruder Tiberius nahe, sandte er ihm die Legionen entgegen. Tiberius erreichte Drusus noch lebend, doch verschied dieser bald in seinen Armen. Das Heer brachte die Leiche bis nach Mainz, von da aus

wurde sie jedesmal von den Edelsten aller der Orte, die sie passirte, über die Alpen bis nach Rom getragen. — Es war also Drusus nicht verdammt, die Früchte seiner Eroberung zu sehen. Bis zum Jahre 9 n. Chr. herrschte nach den Autoren Friede in Deutschland. Selbst der Himmel schien den Römern dort milder geworden zu sein. Erst unter Varus befaßen sich die Deutschen auf ihre Freiheit. Wäre Drusus leben geblieben, der zugleich ein ruhiger Statthalter war, so läßt sich nicht sagen, daß die Geschichte Deutschlands denselben Lauf genommen hätte, als dies der Fall war.

Hiermit schloß Herr Oberlieutenant von Stamford seinen mit großer Arbeit und Ueberflichtigkeit gehaltenen Vortrag, welcher auf ein mühevollcs Studium des Landes schließcn ließ und eine Anzahl sehr beachtenswerther Aufschlüsse über das bisher in mystisches Dunkel gehüllte Ende des großen Römerfeldherrn warf. G.

Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde. 1. April 1897/98.
(Jahresbericht, erstattet in der Generalversammlung vom 21. April 1898.)

Die Thätigkeit der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde ist während des Geschäftsjahres 1897/98 in den alten Bahnen weitergegangen, und das Interesse an ihrem Wirken hat sich im Lande, nach der Zunahme der Mitgliederzahl zu schließen, in erwünschter Weise verbreitet. Allerdings sind 32 Mitglieder ausgetreten, scheinbar eine hohe Zahl, die sich aber erklärt, wenn man die Verhältnisse des Landes in Rechnung zieht. Es sind fast durchweg Beamte und Offiziere, die infolge ihrer Veretzung ausziehen. Diesen 32 stehen aber 55 neu eingetretene Mitglieder gegenüber, und unter ihnen gehört die bei Weitem größte Zahl einheimischen oder aber solchen Kreisen an, deren Beruf ein dauerndes Verbleiben im Lande verbürgt. Leider verlor die Gesellschaft durch den Tod auch zwei Mitglieder, die seit Gründung der Gesellschaft dem Vorstande angehört hatten: die Herren Benoit und Cavillon. Der Vorsitzende widmete ihnen ehrende Nachrufe. Wissenschaftliche Sitzungen hielt die Gesellschaft sieben ab, außerdem trat der Vorstand fünfmal zusammen, und es wurden drei Ausflüge unternommen. Hierbei wurden folgende Vorträge gehalten: Pfarrer Chateletain „Abrégé de l'histoire de Vic“, „La vouerie de Metz“, Archivdirektor Dr. Wolfram „Das Handwerk zu Vic im 15. Jahrhundert“, „Zur Datirung lothringischer Alterthümer“, Pfarrer Portier „Les registres des églises de Metz“, Oberlehrer Dr. Grimme „Die Besitzungen der rheinischen Klöster in Lothringen“, Oberlehrer Dr. Keune „Das Kulturleben in Lothringen zu römischer Zeit“, Domkapitular Lager aus Trier „Erzbischof Jakob von Sierd“, Bezirkspräsident Freiherr v. Hammerstein „Ein Prozeß vor dem Reichskammergericht über die haarsrechtliche Stellung von Saarburg im 16. Jahrhundert“ (einmal in Metz, ein zweites Mal in der Sitzung zu Saarburg). Die Vorstandssitzungen beschäftigten sich vornehmlich mit der von Straßburg angeregten Errichtung einer historischen Kommission. Wenn auch die Gesellschaft ein unmittelbares Interesse an der historischen Kommission zunächst nicht hatte, so hat man sich doch unter Wahrung der von der Gesellschaft bisher behaupteten Stellung den Straßburger Bestrebungen gern angeschlossen.

Die Ausflüge richteten sich nach Vic und Neuschœuern—Alberschweiler—Lüzelburg. Ueberall wurde die Gesellschaft von der Bevölkerung mit Herzlichkeit empfangen. In Vic wurden die Alterthümer der Stadt unter Führung des Bürgermeisters Chalignon und Erzpriesters Vulllaume besichtigt. Außerdem wurde durch die Bemühungen des Bauinspektors Kneff, vornehmlich unterstützt durch Pfarrer Pein in Marsal, eine Ausstellung von Alterthümern veranstaltet, die allseitiges Interesse erregte. Der zweite Ausflug war ein zweitägiger. Am Sonntag, den 18. Juli, fanden unter Leitung des Notars Welter in Löschingen im Walde von Neuschœuern hochinteressante Ausgrabungen eines gallorömischen Grabfeldes statt; am Sonntag wurde bei Sülzenhausen oberhalb Lüzelburg eine ebensolche Bestattungsstätte, auf die Forstath v. Daacke hingewiesen hatte, mit reichem Erfolge ausgehoben. Ein dritter Ausflug galt der Besichtigung von alten Metz Bauwerken, die den Meisten bis dahin unbekannt gewesen waren, nämlich dem sogenannten Tempelrefektorium, der Tempelkapelle und der Kirche St. Peter. Eine auswärtige Sitzung fand in Saarburg statt, hierbei hatte Bezirkspräsident Freiherr v. Hammerstein den Vortrag übernommen. Vom Jahrbuche erschien im Berichtsjahre Band VIII, 2. Derselbe enthielt außer kleineren Beiträgen Dr. S. W. Sauerlands und Dr. J. B. Keunes folgende umfangreiche Arbeiten: Der Münzfund von Niederrentgen von Freiherrn v. Hammerstein, Dr. Wichmann und Dr. Wolfram; die Lothringer Herzogsgräber in Stürzelbronn von Dr. Wolfram; die keltischen Göttersteine des AlterthumsMuseums der Stadt Metz von Dr. J. B. Keune.

Das Erscheinen von Band IX, der am 1. April fällig war, hat sich leider durch unvorhergesehene Zwischenfälle verzögert; der Vorstand hofft jedoch, ihn Anfang Mai den Mitgliedern übermitteln zu können. Wie die früheren Bände, so ward auch Band VIII dem Kaiser, dem Großherzog von Baden, dem Statthalter von Elsaß-Lothringen, dem Ministerium und dem Fürsten Bismarck zugesandt. Von allen Seiten gingen Dankschreiben ein, besonders erfreut wurde aber die Gesellschaft durch ein huldvolles Schreiben des Großherzogs von Baden, der in eingehender Weise sein Interesse an der Thätigkeit der Gesellschaft kundgab und ihr zwei prächtige große Bilder des in Baden gefundenen Nithrums übersenden ließ. Auch der Bischof von Metz beehrte, mit welchem Antheil er das Wirken der Gesellschaft verfolgt, indem er der Kasse 200 M. überweisen ließ. Der Christenaustausch mit Vereinen, die gleiche Ziele verfolgen, wurde ausgedehnt auf den Verein für Meiningische Geschichte, die Hollandisten in Brüssel, die Epiländische lutheranische Gesellschaft in Areal und das historische Stadtarchiv in Köln. Abgelehnt wurden entsprechende Anträge der kroatischen Gesellschaft in Agram und eines polnischen Vereins in Lemberg. An größeren Arbeiten hat die Gesellschaft in Aussicht genommen die Herausgabe päpstlicher Bullen und Kameralnotizen, die von Dr. S. W. Sauerland im Auftrage der Gesellschaft zur Zeit im vatikanischen Archiv gesammelt werden. Sodann wurde auf Antrag des Redakteurs Konpert die Herausgabe eines Wörterbuchs der deutsch-lothringischen Dialekte beschlossen, dessen Redaktion Professor Dr. Zellmann übernommen hat. Auf archäologischem Gebiete wurden die Arbeiten in Darquimpol vorläufig zurückgestellt. Statt dessen wurden

die gallorömischen Grabfelder in den Vogesen unter Leitung des Notars Welter in Angriff genommen. Vaurath Knitterscheid hatte gleichfalls im Auftrage und auf Kosten der Gesellschaft die alte St. Peterskirche in der heutigen Citadelle wissenschaftlich untersucht und dabei die wichtige Bestätigung gebracht, daß der ursprüngliche Kirchenbau, wie vom Vorstand vermutet war, noch der merovingischen Zeit angehört.

An Alterthümern wurden erworben ein Fund von Mezer Bischofsmünzen aus Vellingen und ein weiterer von Grossi Metenses und Argentineses aus Hilttenhausen; desgleichen zwei bronzene Nisstatuetten, die vor dem Deutschen Thore in Metz zu Tage gekommen waren, und ein bronzener Armring, gefunden in Schalbach. An Geschenken gingen der Gesellschaft zu: zwei Bronzecelle von Hauptmann a. D. Hoffmann, ein merovingischer Elfenbeinkamm von Pfarrer Paulus, fränkisch-alemannische Waffen vom Bürgermeister in Bischofsdorf, zahlreiche Sculpturen von Pfarrer Veit in Marsal. Außerdem konnten der Gesellschaft eine umfangreiche Sammlung fränkischer Alterthümer, die Herr Brauer in Klein-Hettingen gehört, und die Schalbacher Grabfunde der Hallstattzeit, die Herr Schloffer in Drillingen auf Anregung des Vorstandes eingekauft hatte, vorgelegt werden. Vielfach wurden auch von Althändlern oder sonstigen Privatleuten Alterthümer in den Sitzungen ausgestellt und der Gesellschaft bezw. ihren Mitgliedern zum Kaufe angeboten.

Zahlreiche Arbeiten auf archäologischem und historischem Gebiete hat die Gesellschaft für das laufende Jahr in Aussicht genommen, vor Allem wird sie, nach dem Scheitern der historischen Kommission im Landesauschuß, die Herausgabe lothringischer Geschichtsquellen wieder selbständig in Angriff nehmen. Hoffentlich werden die Mittel zu ihrem Vorhaben beschafft werden können.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Neues Lausitzisches Magazin. Dasebenerschienene 1. Heft des 74. Bandes enthält vier Arbeiten, von denen zwei die Stadt und das Land Görlitz, eine ein Oberlausitzer Dorf und eine den Oberlausitzer Gelehrtenstand betreffen. Die Geschichte der Verwaltung der Stadt Görlitz hat durch Dr. C. Schulze eine wesentliche Aufhellung erfahren, indem derselbe Johann Emerichs Diarium consulare vom Jahre 1617/1618 abdrucken ließ. So viel nämlich auch aus den reichen Görlitzer Archiven die Geschichte der Sechsstadt Görlitz bis um die Mitte des 16. Jahrhunderts beleuchtet worden ist, es fehlte bis jetzt aus der Zeit nach dem Tönfalle (1547) fast ganz an gründlichen Arbeiten. Nur die Zeit der Belagerung der Stadt im Jahre 1641 und die Zeit des ersten und zweiten schlesischen Krieges haben durch die Arbeiten von Secht und Wehald eine wissenschaftliche Behandlung gefunden. Das Tagebuch nun des regierenden Bürgermeisters Johann Emerich (Diarium consulare) giebt uns ein anschauliches Bild von dem Verlaufe eines Görlitzer Verwaltungsjahres kurz vor dem dreißigjährigen Kriege. Die Aufsicht der Stadtbehörden über die Innungen, über das Bierbrauen, über die freiwillige Gerichtsbarkeit, über das Armenwesen; die Sorge für Kirche und Schule; die Bau-, Markt- und verkehrspolizeilichen Verfügungen; die Erlasse über Verhütung und Bekämpfung von Feuerbrünsten; die Steuererantagungen; Verwaltung von Landgütern, Ziegeleien, Kaltlöfen, Leichen, des großen Forstes, der Hospitäler; die Sorge für Befestigung der

Stadt und für die Wehrhaftigkeit der Bürger; die Festlichkeiten bei hohen und höchsten Besuchen (Ferdinand II. kam am 2. Oktober 1617 in die Neßfestadt) geben den damaligen Stadtbehörden zu thun genua. Johann Emerich [1558-1628] war übrigens ein Urental Georg Emerichs (+ 1507), des Erbauers des heiligen Grabes in Görlitz, der infolge seiner Reise nach Jerusalem, seiner ausgedehnten Handelsgeschäfte und seines großen Reichthums weithin Berühmtheit erlangte. Johann Emerichs Nachkommen besitzen noch heute das Gut Nidrich (südlich von Görlitz), welches seit 1480 in den Händen der Familie ist. — 200 Jahre weiter rückwärts, nämlich in die Zeit unmittelbar vor dem Hussitenkriege, führt uns des Altmeisters der Oberlausitzer Geschichtsforschung, Professor Dr. Knoth's Beitrag „Ein Görlitzer Hofgerichtsbuch von 1406-1423“. In früheren Zeiten hatte der Adel der Oberlausitz seinen eigenen Gerichtshof, und zwar zu Bautzen und zu Görlitz „auf dem Voigts-hofe“. Freilich unterstanden in allen schwereren Kriminalsachen im Weichbilde Görlitz auch die adligen Grundbesitzer dem „Königlichen Gerichte“ der Stadt Görlitz, aber in Zivilsachen und bei geringfügigeren Vergehungen hatten dieselben vor dem Hofgerichte Recht zu geben und zu nehmen. Ueber die Einzelheiten des Gerichtsverfahrens in diesem Hofgerichte war bis jetzt so viel wie nichts bekannt. Da hat nun Knothe an der Hand des erwähnten Buches, das leider nur in einer Abschrift des vorigen Jahrhunderts erhalten ist, ein Bild von der Zusammensetzung, von den Sitzungen und vor Allem von den Gerichtsbräuchen des Görlitzer Hofgerichts entworfen. Außerdem gab er auf Grund dieser Quelle mannigfaltige Nachrichten über eine große Menge der zu Anfang des 15. Jahrhunderts in der Oberlausitz, zumal in der Görlitzer Hälfte, ansässigen Adelsfamilien und über die damals bei dem Adel herrschenden Kulturzustände. Der Aufsatz verdient daher nicht bloß in rechts-geschichtlicher, sondern auch in genealogischer und kultur-historischer Beziehung ein entschiedenes Interesse. — Die vielen Localchroniken der Oberlausitzer Dörfer vermehrte Pastor und Schulinspektor Brückner in Versdorf a. d. Landkrone um die „Orts-geschichte“ seines Pfarrdorfes. Auf Grund von Kirchen- und Schöppenbüchern sowie aus der Fülle von allgemeinen Arbeiten über die Dörfer heraus giebt der Verfasser seiner Arbeit folgende Theile: 1. Das Dorf, 2. Das Rittergut, 3. Die Ortsgemeinde, 4. Die Kirchgemeinde, 5. Die Pfarrer, 6. Die Schule und Küsterei, 7. Geschichtliche Beiträge. Viel zur Anschaulichkeit tragen zwei Kärtchen bei, das eine: „Rekonstruktion des Bauerndorfes zu Versdorf“ zeigt uns Versdorf als ein richtiges deutsches Kolonialdorf (angelegt um 1200), das andere: „Plan der Hofereihe Versdorf vom Jahre 1780“ giebt uns einen Typus eines Oberlausitzer Ritter-sitzes (emer „Wasserburg“). — Durch die „Stamm-bücher Oberlausitzer Gelehrter, vorzugsweise des 17. Jahr-hunderts“ hat uns Dr. W. v. Bötticher in Bautzen mit einer weiteren Frucht seiner langjährigen Beschäftigung mit Stammbüchern beschenkt. Indem er aus 13 solcher Bücher, die im Rathsarchive zu Zittau liegen, alle die Eintragungen drucken läßt, die von Gelehrten herrühren, giebt er uns ein interessantes Kulturbild des 17. Jahr-hunderts. Verfolgungen der Evangelischen in Böhmen und ihre Niederlassungen in der Oberlausitz; sehnsvollige Wünsche nach Wiederkehr des Friedens; Kämpfe der lutherischen Orthodorie gegen Rom, gegen die Zwinglianer

und Calvinisten; Ueberwuchern französischer Sprache und Wesens; witzige Sarkasmen; eine Fülle persönlicher Symbole; eine Menge Buchstabenpielerereien; ein stark ausgeprägtes Standesbewußtsein in der Einrichtung der Bücher heben die Stammbücher der damaligen Zeit weit über das rein persönliche Interesse hinaus und machen sie zu einem Spiegelbilde der Zeitperode.

Freisgau-Verein „Schan-ins-Land“.

Der XXIV. Jahrlauf, 1897, (48 S. 4° mit vielen Illustrationen im Text) hat folgenden Inhalt: Christian Wenzinger, Zur Erinnerung an dessen hundertjährigen Todestag, von Dr. P. Albert. Prähistorisches aus Kiezel, von H. Maurer. Die Herren von Staufen zur Zeit der Herzoge von Zähringen, von H. Hugard. Der Bläsi-Christele-Hof, ein Beitrag zur Kenntnis des Schwarzwalddorfes, von W. Stammitz, mit vortrefflichen Illustrationen. Anthonius von Pforr und sein Buch der Beispiele der alten Weisen, von Dr. F. Pfaff. Seltsames Schicksal eines Urkunden-Siegels, von L. Korth.

Der Rechenschaftsbericht für den XXII. und XXIII. Jahrlauf ergibt bei etwa 300 heimischen und 114 auswärtigen Mitglidern an Einnahmen 3483,42 M., an Ausgaben 3344,15 M.

In der März-Versammlung des Vereins hielt Architekt Dr. Baer (Karlsruhe) einen Vortrag über „Alte Glocken in Freiburgs Umgebung“. Nach einer geschichtlichen Einleitung, in der die Bedeutung der Glocken als Fundgrube der Alterthumskunde, sowie der den meisten gemeinsamen bildnerische und inschriftliche Schmuck besprochen wurde, behandelte der Vortragende einzelne besonders interessante Glocken des Freisgaugebietes. Er verweilte zumal bei einer, nach seiner Schätzung dem 12. Jahrhundert angehörigen Endinger Glocke, auf der sich wie auf der hiesigen Susanna die in der ganzen Christenheit im Mittelalter beliebte Inschrift findet: O rex gloriae Christe veni nobis cum pace. (O Herr der Herrlichkeit Christus, komm zu uns mit Deinem Frieden!) Nach des Redners interessanten Auseinandersetzungen dürfte diese weitverbreitete Inschrift in Zusammenhang mit der berühmten Treuga Dei, dem Gottesfrieden, stehen, der seit 1119 alle Mittwoch Abend im ganzen christlichen Abendland feierlich eingeläutet wurde. Dene Endinger Glocke ist wohl die älteste deutsche Glocke, die an diesen Gottesfrieden inschriftlich erinnert, unsere Freiburger Susanna vom Jahre 1258 die älteste genau datirte, die darauf Bezug nimmt. Von besonderem Interesse erweist sich ferner eine Glocke aus Oberbergen, die jetzt in Karlsruhe aufbewahrt wird und deren inschriftlicher Schmuck in einem vollständigen Alphabet besteht, das wie ein Spruchband die Glocke umzieht. Man kennt auch anderwärts solche „Alphabetglocken“, und eine sehr ansprechende, wenn auch nicht einwandfreie Vermuthung will in ihnen Tauf- und Schulglocken, also speziell dem ländlichen Alter dienende Glocken, erkennen.

Die Niederlausitzer Gesellschaft für Anthropologie und Alterthumskunde hielt am 26. Juni in Fürstenberg a. D. ihre diesjährige 14. Hauptversammlung ab. In der geschäftlichen Sitzung wurde mitgetheilt, daß der Verein 420 Mitglieder zählt. Nach Entlastung des Schatzmeisters wurden der Vorsitzende Prof. Dr. Lentzsch und die übrigen 14 Vorstandsmitglieder wiedergewählt. Nach Besichtigung der Stadt, ihrer Kirche und der Seeler-

schen Alterthümerammlung fand die öffentliche Sitzung statt, die sich der regsten Theilnahme der einheimischen Bevölkerung erfreute, wie denn der Ortsausschuß unter Vorsitz des Oberpredigers Müller alle Vorbereitungen in der umsichtigen Weise getroffen hatte. Die Eröffnungsansprache des Vorsitzenden beleuchtete die Eigenart der vorgelegten Funde in der Odergegend um Fürstenberg, namentlich den sogenannten Aurrher Typus. Das lebhafteste Interesse erweckte der Vortrag des Geheimen Medizinalrathes Professor Dr. Virchow über das Thongeschloß der Kundwalle, diese Urkunden namentlich der slavischen Vorgeschichte; er knüpfte seine allgemein verständlichen Untersuchungen vielfach an Funde aus dem Subener Kreise, namentlich aus dem heiligen Lande bei Niemitzsch an. Anhaltender Beifall dankte dem greisen Redner. Forstmeister Leislerer aus Neuzelle besprach Ausdrücke der Waidmannssprache und erläuterte deren Bedeutung für die jetzt beliebte Beschäftigung mit der Volkskunde; Kreischulinspektor Sengel gab einen auf urkundlichen Nachrichten aufgebauten Abriss der Geschichte von Fürstenberg. Es folgte das Festmahl, an dem über 120 Personen theilnahmen. Zu der Festlichkeit gedichtete Gesänge belebten die Tafel, nach deren Aufhebung in 16 Wagen jenseits der Oder die Fahrt nach Welschnitz zu einem sehr reichhaltigen Urnenfelde angetreten wurde. Einen glänzenden Abschluß fand das Fest in einer dem Geheimrath Virchow vor seiner Abreise von den Arbeitern der Glasfabrik durch ein Facelständchen dargebrachten Doation.

Historischer Verein Dillingen.

Die Thätigkeit des historischen Vereins in Dillingen a. D. zeigte sich in zehn Ausschußsitzungen und nachfolgenden Vorträgen, die stets zahlreiche Zuhörer hatten: 1. 28/I. Herr Lyceal-Dektor Dr. Leisler über „F. X. Kummer, der letzte Klostersrichter des St. Magnustiftes zu Jüßen“; 2. 1/II. Herr Gymnasial-Professor Dr. Englert von Eichstätt, E. M. d. L., über „die geschichtliche Entwicklung des bayerischen Wappens“ und über „Funde aus der älteren Bronzezeit“; 3. 17/III. Herr Gymnasial-Professor a. D. P. Wild „Zur Geschichte des Aberglaubens (Zauberei, Hexenweisen, Gebräuche, Sagen u. s. w.) im Allgemeinen und besonders in Bezug auf Schwaben“; 4. 19/V. Herr Lyceal-Professor Dr. Schnitzer „über die Ehescheidung und Wiedervermählung Napoleons I.“; 5. 30/VI. in Jamningen, Herr Lehrer Scheller über „die Ergebnisse der Ausgrabungen bei Jamningen in den ersten zehn Jahren“; 6. 30/VI. in Gundelfingen, Herr Defan Schild von Donaualkheim „über kommunale, soziale und religiöse Zustände der Stadt Gundelfingen von 1500—1700“; 7. 20/X. Herr Lyceal-Professor Dr. Specht „über die Erbauung der hiesigen akademischen Gebäude, besonders des Gymnasiums (1724/25)“; 8. 17/XI. Herr Gymnasial-Professor a. D. P. Wild: „Kulturhistorische Skizzen über Hochzeiten und Hochzeitsgebräuche“; 9. 15/XII. Herr Fürstlicher Bibliothekar Dr. Grupp von Wathingen: Felix Austria (Oesterreichische Reiseindrücke).

Die Münzsammlung und die Bibliothek erfuhr durch Geschenke Bereicherung verschiedener Art. Das Jahrbuch enthält außer dem Vereinsbericht und kleineren Mittheilungen ausführliche Mittheilungen über die Ausgrabungen und folgende quellenmäßige Beiträge: 1. Dr. Specht, Thomas: „Die Erbauung der aka-

demischen Häuser in Dillingen"; 2. Dr. Schröder, A.: „Die Monumente des Augsburger Domkreuzganges"; 3. Dr. Specht, Th.: „Die ältesten deutschen Statuten der Universität Dillingen"; 4. Schild, F. D.: „Rückführung der Stadt Launinggen zur katholischen Religionsübung. Nach handschriftlichen Quellen des dortigen Archivs". — Die Hauptaufgabe des Vereins, „Die Aufdeckung und Untersuchung der ältesten Zeugnisse für Geschichte und Kultur in unserer Gegend", wurde in erspriesslichster Weise fortgesetzt durch Grabungen in der römischen Niederlassung bei Jaimingen, in den Reihengräbern aus der Alamannenzeit bei Schreihheim und in den Hügelgräbern aus der Hallstattzeit bei Ricklingen und Zöschingen und förderte interessante Funde zu Tage, welche eine wesentliche Bereicherung des Museums wurden. Die Mitgliederzahl beträgt gegenwärtig 264. —

Nachrichten aus Museen.

Provinzialmuseum zu Trier.

Bericht über die Verwaltung des Museums in der Zeit vom 1. April 1897 bis 31. März 1898.

Unternehmungen. Die Hauptthätigkeit des Provinzialmuseums galt im verflossenen Jahre der Ausgrabung eines römischen Wohnhauses in Trier. Das Gebäude liegt im Centrum des römischen Trier, gegenüber dem Kaiserpalast auf einem Grundstück des Herrn Fabrikbesizers Schaab, der die Ausgrabung in liberalster Weise gestattete und förderte. Während im Norden die jetzige Südallee, im Westen ein Privatweg, im Süden die Rücklicht auf moderne Bauten der gänzlichen Freilegung des römischen Bauwerkes Halt geboten, konnte wenigstens die östliche Hausfacade genau untersucht werden. Einer römischen in nord-südlicher Richtung verlaufenden Straße standen hier zunächst die mächtigen Sandsteinsubstruktionen einer geräumigen Vorhalle und mit ihnen verbunden die Vorrichtungen für den Abfluss des Regenwassers. In dem 2½ m breiten Aushof, dessen Pfeilersubstante noch erhalten waren, lag noch ein großer Theil der Sandsteinschwelle. Betritt man durch dieses Thor das Haus, so hat man zur Rechten (nördlich) die ausgedehnte Badeanlage, zur Linken (südlich) die Wohn- und Wirtschaftsräume. Von der ersteren war schon im Jahre 1895 das Apodyterium und Frigidarium freigelegt worden, jetzt fand sich auch das Tepidarium und Caldarium mit mehreren wohl erhaltenen Badezellen und großen Theilen der Heizanlage sammt dem Heizkanal. Von der Schwelle des Apodyteriums aus führt ein Ausgang in südlicher Richtung zu den Wohn- und Wirtschaftsräumen. Von den ersteren ist zunächst zu nennen ein geräumiges, nicht heizbares Zimmer von 7½ : 5 m lichter Weite, welches vollständig unterkellert ist. Ein doppeltes Kreuzgewölbe, welches größtentheils noch erhalten war, trug den Zimmerboden. Dieses ist aber erst in einer späteren Bauperiode an die Stelle einer Balkendecke getreten, wie deutliche Spuren von Balkenlagern nach dem Entfernen der Gewölbebogen zeigten. Nach Süden schließt sich an dieses Zimmer durch einen schmalen Korridor getrennt, ein roth verputzter Lichthof an, um welchen sich drei Wohnzimmer gruppieren. Zunächst südlich von dem Lichthof liegt ein großer Saal, der augenscheinlich die Form eines griechischen Kreuzes

hatte. Seine größte bisher ermittelte Ausdehnung beträgt 9½ m im Lichten. Der größte Theil des Saales hatte Hypocaustenvorrichtung, die ebenso wie die Heiz- und Rauchzüge in den Wänden noch in ansehnlichen Resten erhalten war. Unter dem nördlichen, nicht heizbaren Theil des Saales befindet sich der Keller, aus dem die Heizung des Saales besorgt wurde. Von dem Mosaikboden des Saales waren nur spätere Reste erhalten. Westlich von dem großen Saal liegt ein kleines, quadratisches, ungeheiztes Zimmer von 3½ m lichter Weite, vollständig unterkellert. Dies Zimmer zeichnete sich durch einen prachtvoll erhaltenen Mosaikboden aus, der mit einem sehr aparten Muster geziert ist. Herr Schaab hatte die Freundlichkeit, diesen Mosaikboden dem Provinzialmuseum zu schenken. Südlich stößt an dieses Gemach ein größeres, heizbares aber nicht völlig ausgegrabenes Zimmer, nördlich ein kleines heizbares Zimmer, dessen Heizvorrichtung, sowohl Boden- als Wandheizung, noch sehr gut erhalten war. Auch dieses Zimmer besaß einen Mosaikboden, wie einiae Reste zeigten. Sein Licht empfing es durch ein zwei Meter breites Fenster aus dem oben erwähnten Lichthof. — Weiter nördlich schließt sich ein geräumiger Hof an, dessen Boden mit grobem, gestampftem Kies bedeckt war. — Im südöstlichen Theil des Gebäudes fanden sich zunächst zwei kleine gewölbte Keller, welche in frühere Wohnräume hineingebaut waren, und südlich davon noch zwei Gemächer, deren eines heizbar war, während das andere, unheizbar, über einem wohl erhaltenen Kellergewölbe liegt. Da diese Räume aber erst zum Theil freigelegt werden konnten, so läßt sich über ihre Ausdehnung und Bestimmung noch nichts mittheilen. Bereits vor zwei Jahren aber ist festgestellt worden, daß die Kellereien des Gebäudes noch ein gutes Stück weiter nach Süden führen, und so darf man von einer Fortsetzung der Grabung bis zu dem neuen Fabrikgebäude des Herrn Schaab noch manches wichtige Resultat erwarten.

Bezüglich der Erbauungszeit der ausgegrabenen Räume kann hier nur kurz festgestellt werden, daß einzelne Theile des Bauwerkes in weit auseinanderliegenden Zeiträumen gebaut sind. Mit größerer oder geringerer Klarheit lassen sich einige frühere Räumlichkeiten herausfinden, die höchst wahrscheinlich schon im ersten Jahrhundert n. Chr. gebaut sind. Dagegen kann der späteste Umbau des mehrfach veränderten Bades nicht vor das letzte Viertel des vierten Jahrhunderts n. Chr. fallen, da unter dem noch wohl erhaltenen Estrich des Tepidariums eine Bronzemünze des Kaisers Valentinian I. gefunden wurde. Auch sonstige Münzenfunde im Bade bestätigen diesen Ansaß. Genauere Mittheilungen hierüber müssen einem durch Pläne und Abbildungen illustrierten Berichte vorbehalten bleiben.

Da das Terrain bebaut werden soll und die römischen Ruinen also gänzlich vom Erdboden verschwinden müssen, so ist es doppelt erfreulich, daß außer genauen Aufnahmen und Photographien des Ganzen und seiner Theile zwei Gypsmodelle hergestellt werden konnten, wozu Sr. Excellenz der Herr Graf von Fürstberg-Stammheim die Mittel zur Verfügung stellte. Das eine Modell im Maßstabe 1 : 50 stellt das ganze Gebäude, das andere, im Maßstabe 1 : 25 die Badeanlage gefondert dar. Außer dem Provinzialmuseum haben noch andere wissenschaftliche und technische Anstalten solche Modelle erworben. Ein vorläufiger Bericht des Unterzeichneten über die Ausgrabung erschien in der wissenschaftlichen Beilage zur

Münchener Allgemeinen Zeitung vom 30. August 1897 Nr. 194.

Zwischen Biewer und Ehrang wurde ein sehr interessantes Gräberfeld untersucht, dessen Begräbnisse der Uebergangszeit aus der einheimischen in die römische Kultur angehören. Es liegt etwa in der Mitte zwischen den genannten Orten auf der die Mosel begleitenden Höhe am Rande eines Nichtenwaldes und in der Nähe des dort endigenden Feldweges Lay auf Biewerer Bann. Circa 50 Gräber wurden ausgegraben, sie ergaben eine Menge von spätgallischen und frührömischen Thongefäßen, ferner La Tène — und frührömische Bronze- und Eisenfibeln sowie Bronzeringe und Eisenwaffen, unter Anderem eine eiserne Zelle. Der ganze Fund wird gegenwärtig restaurirt und wird sich erst nachher in seiner ganzen Bedeutung übersehen lassen.

Ein großer Theil der Wintermonate wurde zur Sichtung, Aufstellung und Inventarisirung der neu aufgenommenen Sammlung koptischer Stoffe und kunstgewerblicher Gegenstände verwendet, welche, durch Trierer Herren von Herrn Dr. Voch in Aachen erworben, im Museum deponirt wurde. Die sehr reichhaltige und nach vielen Richtungen interessante Sammlung, welche außer einer prachtvollen Auswahl sogenannter Koptischer Gewebe aus frühchristlichen Gräbern Oberägyptens eine große Anzahl gemusterter Seidenstoffe, Stickereien und Spitzen, ferner Holzmöbel, Truhen und Kästchen aus Holz, Leder und Eisen, keramische Erzeugnisse, schmiedeeiserne Arbeiten, kostbare Bucheinbände, kleinere Schnitz- und Drechselarbeiten u. a. m. umfaßt, und welche dem Kunstgewerbe in mancher Beziehung Anregung zu bieten im Stande sein wird, konnte mit den vorhandenen Mitteln im verflossenen Jahre erst zum Theil aufgestellt und zum geringsten Theile restaurirt werden. Es ist sehr zu wünschen, daß die Mittel zur Vollendung dieser Arbeit möglichst bald zur Verfügung stehen möchten.

Unter den sehr zahlreichen Einzelerwerbungen des Museums sei etwa Folgendes besonders hervorgehoben.

A. Vorrömische Alterthümer.

Außer dem Inhalt der Biewerer Gräber, soweit er hierher gehört, sind zu nennen die Spät- — La Tène — Grabfunde aus zwei Gräbern bei Brügelborn (Kreis St. Wendel) bestehend aus Urnen, Kröpfen und einem eisernen Beil (21 216 bis 21 228, s. Korrespondenzblatt der Wd. Zeitschrift XVII. 1898. Nr. 11.)

B. Römische Alterthümer.

I. Steindenkmäler. Grabinschrift des Massellanus Marcellinus, gefunden bei Heiligkreuz (21 592 s. Korrespondenzblatt XVII. 22.) Block von einem Grabdenkmal aus rothem Sandstein, auf der Vorderseite nur theilweise erhalten die Figur eines Erwachsenen, daneben ein Kind mit Weintraube und Vogel, auf den beiden Schmalseiten je ein Baum, an dem eine Schlange emporzüngelt, gefunden ebenda (21 593). — Eine sehr rohe Gruppe des Reiters mit dem Giganten, gefunden auf der Grenze zwischen Euren und Trier (21 314 vergl. Wd. Zeitschrift XVI. S. 296 ff. und Tafel 21 Fig. 1 und 2.)

II. Bauteile. Mosaikboden mit reicher ornamentaler Verzierung, Wandheizung aus einer halbrunden Badenische, die Schwelle des Hausthores und mehrere Säulenfragmente aus der oben beschriebenen Ausgrabung eines römischen Hauses. Sämmtlich Geschenke des Herrn Schaab.

III. Einzelfunde von Kleinalterthümern.

a) aus Stein: ein Spielstein aus grauem Marmor mit eingeritzter Darstellung eines Pferdes und Inschrift: Aurora (Auspicius) var: gefunden in Trier (21 209 s. Korrespondenzblatt XVII. 1898 Nr. 21.); ein Balsamarium aus Malabaster, gefunden bei der Ausgrabung bei Schaab (21 313).

b) aus Metall: Goldring mit Intaglio, darstellend einen Delphin, gefunden in Trier an der Saarstraße (21 229); Löwentopf aus Bronze (21 280) Bronzeschnalle mit Email (21 290), gefunden in Trier bei Schaab; Bronzescheibe mit Löwentopf, Glocke sowie mehrere andere Bronze- und Eisenaegenstände, gefunden in der Gegend von Tunt (21 545 bis 21 553), eine Bronzewage mit Gewicht und Hängevorrichtung, gefunden in Trier (21 119).

c) aus Elfenbein: Messergriff, der in einen Delphin ausgeht, gefunden in Trier, Saarstraße (21 120) Messergriff mit schöner durchbrochener Verzierung gefunden in Trier bei Neubauten des Priesterseminars (21 236).

C. Münzsammlung.

1. Römische Münzen: Goldsolidus des Maximianus Hercules, Av. Herculi victori PTR (21 151); Goldsolidus Constantins I. Av. 3 Feldzeichen SPQR optimo principi (21 150); Goldsolidus des Jovinus, in Trier geprägt Av. Victoria (21 149). — Ein Münzfund von 103 Kleineren von Valentinian, Valens und Gratian, gefunden bei Trier, linkes Mosel-Ufer (21 192).

II. Kuririer Münzen. Merovingischer Goldtriens. Av. Kops u. r. Treveris civitate. Av. stehende Victoria mit nicht ganz deutlicher Umschrift. (21 135.)

T

Silbermünze mit Av. VERIS (Treveris ins Kreuz gestellt).

E

Nr. Kirchenfassade (21 136.), drei Denare und ein halber Denar Albiros (21 137 bis 21 141), vierzehn Goldaulden Cunos von Falkenstein (21 171 bis 21 184); eine Münze Ditos von Ziegenhain, Konvention von 1425 (21 142); Thaler Lothars von Wetterrich von 1610 Bohe Nr. 14. Geschenk von Herrn Rechnungsrath Nusbaum (21 143).

Der Besuch des Provinzialmuseums war im verflossenen Jahre sehr reger. Die genaue Zählung sämtlicher Besucher ergab die Anzahl von 13 277 Personen. Demgemäß waren auch die Einnahmen aus Eintrittsgeldern sehr hoch. Sie beliefen sich insgesammt auf 2466,30 Mk., wovon auf das Museum 1082,75 Mk., auf die Thermen in St. Barbara 1383,55 Mk. entfielen. Von dem illustrierten Katalog der Steindenkmäler wurden 16 Exemplare, von dem Ende September erschienenen Führer 92 Exemplare verkauft. Von den oben erwähnten Modellen des römischen Gebäudes wurden sechs an auswärtige Anstalten geliefert. Der Erlös aus Katalogen, Führer und Modellen belief sich insgesammt auf 190 Mk.

In der Woche nach Pfingsten wurde der archäologische Ferienkursus für westdeutsche Gymnasiallehrer durch Herrn Professor Hettner und den Unterzeichneten abgehalten. Ende September erschien „Führer durch das Provinzialmuseum zu Trier“ von dem Unterzeichneten.

Der Museumsdirektor.

S. W. gez. Dr. Lehner.

Denkmalschutz und Denkmalpflege.

Ein Programm in Sachen der Denkmalpflege.

In der Provinz Schlesien sind zur Geltendmachung persönlichen Einflusses zum Schutze der Denkmäler und zur Berichterstattung an den Provinzialkonservator in der Provinz Schlesien — wie in Brandenburg und in der Rheinprovinz — von der Provinzialkommission zur Erhaltung und Erforschung der Denkmäler, „Pfleger der Kunstdenkmäler Schlesiens“ berufen worden, welche diesen Aufgaben ehrenamtlich obliegen und zu dem Zweck eine seitens des Landeshauptmanns ausgefüllte Erkennungsliste erhalten haben. Ihre Zahl ist vorläufig beschränkt; zur Zeit sind es innerhalb der Provinz 45; sie wohnen ziemlich gleichmäßig über das ganze Gebiet verteilt und gehören vorzugsweise auch den künstlerisch und technisch gebildeten Kreisen an, doch unter thünlichstem Anschluß der ohnedies amtlich zur Mitwirkung bei der Denkmalspflege berufenen Staatsbeamten. Denn die Heranziehung dieser werthvollen Kräfte erscheint um so wichtiger, als sie in der Provinzialkommission selbst verhältnismäßig schwach vertreten sind, und als der Architekten- und der Kunstgewerbe- und Künstlerverein in Breslau bei Bildung der Provinzialkommission nicht gleich den wissenschaftlichen Vereinen herangezogen worden sind. Neben den in der Provinz selbst wohnenden Pflegern nehmen Geschichts- und Kunsthistoriker wie Neuwirth in Prag, Ernst Wernicke in Loburg, Knothe in Dresden, Jul. Lessing in Berlin und der Heraldiker Bläsel in Bladowitz in Mähren, Redakteure und Schriftsteller wie R. E. D. Frisch, Hofffeld, F. Wallé in Berlin ihre Interessen mit Umsicht und Erfolg wahr.

Eine Geschäftsanweisung ist für die Pfleger bisher nicht festgesetzt und zwar in dem Wunsche, daß ihnen diese Beschäftigung nicht eine Last, sondern eine Lust sein möge, und daß jeder nach seinen besonderen Kenntnissen und Fähigkeiten den Zielen der Kommission diene. Deshalb ist ihnen auch nicht, wie den rheinischen Pflegern, die Verpflichtung der Einlieferung eines Jahresberichts auferlegt worden, deren Durchführung in dieser örtlichen Provinz kaum angängig erscheint; ebenso wenig aber hat auch eine örtliche Umgrenzung des Amtsbezirks stattgefunden.

Aus besonderer Veranlassung ist nun neuerdings seitens des Provinzialkonservators eine etwas genauere Anleitung für die Aufgaben der Pfleger gegeben, die in knapper, die engeren Bedürfnisse betonender Form im Wesentlichen die heute allgemein maßgebenden Gesichtspunkte zusammenstellt und nur in einem Falle eine neue Forderung, die der kräftigeren Betonung örtlicher Färbung bei Neuschöpfung von Angliederungen an ältere Denkmäler aufstellt. Ihre Mittheilung wird auch weiteren Kreisen willkommen sein.

Aus der oben mit zwei Worten umschriebenen Aufgabe ergibt sich zunächst die Nothwendigkeit für die Pfleger, sich ein möglichst objektives Bild des öffentlichen und privaten Besitzstandes, zuvörderst der engeren Umgebung, zu machen und im Anschluß insbesondere an das vorhandene beschreibende „Verzeichniß der Kunstdenkmäler“, welchem demnächst ein umfassendes Bilderwerk folgen wird, die Vertiefung der Kenntniß über die Denkmäler zu fördern, sei es durch Mittheilung örtlicher Beobachtungsergebnisse und Einsendungen guter Abbildungen und Photographien, sei es durch Studien über nicht bekannte Kunst- und kulturgeschichtliche Denkmäler

und die sie erläuternden Thatsachen, unter thünlichster Ausschließung unbelegter Nachrichten, wie sie bei Lokalhistorikern gerade auf unserem Gebiete nicht selten unterlaufen.

Weiter ist dahin zu streben, die Denkmäler thünlichst an dem Orte zu erhalten, wo sie sich vorfinden, also den Verlaß oder die unentgeltliche Uebergabe an Sammler zu verhüten, oder doch wenigstens, wo bewegliche Denkmäler kleineren Umfanges am Orte, wo sie sich finden, nicht ausreichende Pflege erfahren, z. B. Urkunden, Paramente, Münzen und Goldschmiedewaren, sie einer bestehenden öffentlichen örtlichen oder provinziellen Sammlung, gegebenen Falls unter Wahrung des Eigenthumsrechtes zuzuführen, also je nach den besonderen Verhältnissen dem königlichen Staatsarchiv, dem fürstbischöflichen Diözesan-Museum, dem schlesischen Kunstgewerbe- und Alterthümermuseum (bisher Museum schlesischer Alterthümer) oder der Sammlung des Schlesienbergvereins in Hirschberg, nicht dagegen an Private, in deren Hand oder bei deren Ableben sie meist unter Schädigung des Nationalvermögens verschleudert oder verschleppt werden.

Eine weitere Forderung ist die, zur Instandhaltung beweglicher und unbeweglicher Denkmäler die nothigen Mittel zusammen zu bringen oder, falls dringliche Aufgaben in der nächsten Umgebung nicht vorliegen, die jetzt noch sehr bescheidenen Mittel der Denkmalskommission zu verstärken; ferner, die Vergabung der Instandsetzungsarbeiten an kleine unerfahrene Handwerker zu widerrathen, die auf dem Gebiete der Denkmalspflege schon so viel Unheil angerichtet haben, sondern sie unter Verständigung mit dem Provinzialkonservator Künstlern und Kunsthandwerkern zuzuwenden, die nicht nur mindestens hinreichende allgemeine Begabung, sondern auch besondere wirkliche und nicht nur behauptete Erfahrung im „Restauriren und Renoviren“ besitzen. Insbesondere ist darauf zu achten, daß ein Denkmal nicht schon dann als ordentlich instandgesetzt anzusehen ist, wenn man es etwa mit Lünche überzieht, die mindestens außen bald schiefzig wird, oder mit Farbe überstreicht, auch nicht mit Oelfarbe, wodurch nicht nur das Relief, sondern auch die alte, oft sehr lehrreiche Oberflächenbehandlung leidet, sondern es ist anzutreiben, der in allen führenden Kreisen längst eingebürgerten Anschauung allgemeine Geltung zu verschaffen, daß die Patina der Jahrhunderte gewahrt werde. Sie schließt natürlich das Streben nicht aus, Ausbesserungen gegebenen Falls nicht in billigen Surrogaten wie Cement, den man bei Instandsetzung älterer Steinmalereien überhaupt nur ausnahmsweise verwenden sollte, oder Gips oder Kalkmörtel auszuführen, oder echte Vergoldung statt eines Anstrichs mit Bronzefarbe zu verwenden. Ueberhaupt sollte die alte Art der Denkmäler, die jedem Zeitalter eigene Farbenstellung und Technik bis ins Kleinste sorgfältig gewahrt werden, wobei es recht wohl möglich ist und erfahrungsgemäß weder den Geschmack der großen Menge noch den geschulter Fachleute, sondern höchstens den von Buchgelehrten hört, daß sich Denkmäler verschiedener Kulturstufen in einem und demselben Raume neben einander finden, seien es auch nur die bis vor Kurzem noch so verachteten des Barock, des Rococo und des Empire, die der älteren Stufen und insbesondere der Renaissance einbegriffen, an denen Schlesien und vornehmlich seine Berglandschaften so reich sind.

Schließlich wird auch darauf zu sehen sein, daß Neubildungen an älteren Kunstwerken, soweit sie nicht zu vermeiden sind, nicht das Gepräge des Ganzen abschwächen, sondern den Grundton verstärken, daß man also, wenn nicht besondere künstlerische Gründe vorhanden sind, nicht eine Renaissance-Kirche mit gothischer Malerei oder eine Kirche im Barockstil mit romanischen Ornamenten ausmalt, wie das in Schlessien zur Zeit beliebt ist, sondern daß man unter tiefbohrendem Studium der Kunstschatze der enaeren Landschaft Formen anstrebe, welche sich in bescheidener, nicht aufdringlicher Weise der Hauptwirkung anschmiegen, eine Forderung, die vornehmlich bei Neuschöpfung von Thurmhäuben zu stellen ist, wie sie in der Segenwart bei wachsendem Wohlstande nicht selten vorkommt, um so mehr, als Schlessien an älteren Thurmformen überraschend gute Vorbilder aufweist und gerade solche freieren Bildungen zu den für die Architekten schwierigsten Aufsaaben überhaupt gehören.

Die Hauptaufgabe der Freunde unserer Vergangenheit wird freilich darin bestehen müssen, das Volk und insbesondere seine Gebildeten zu der Auffassung zu erziehen, daß seine Denkmäler nicht willkürliche Neuschöpfungen der Mode sind, sondern der Ausfluß starker Empfindung der einzelnen Kulturschichten, die uns Kleinkütern der Neuzeit so sehr abgeht, und daß man sie nicht zerstören oder willkürlich verändern darf, ohne sich der Falschung geschichtlicher Urkunden schuldig zu machen, dieser so wesentlichen Hülfsmittel zum Verständniß der Gegenwart und zum Weiterbau in der Zukunft.

Hans Lutsch (in der „Deutschen Bauzeitung“).

Die Wanddenkmäler von Frankfurt a. M.

(Mit Unterstützung der Stadt und der Bohmerischen Erziehung herausgegeben vom Architekten- und Ingenieurverein gemeinsam mit dem Verein für Geschichte und Alterthum in Bearbeitung von Stadtbauinspektor Dr. Carl Wolff und Stadtbauwart Dr. Rud. Jung. Frankfurt a. M. in Kommission bei Th. Volker, 1898). Die im Jahre 1886 zum Architektentag herausgegebene Zeitschrift „Frankfurt und seine Bauten“ regte in erhöhtem Maße das Interesse für die älteren Wanddenkmäler der ehemaligen freien Reichsstadt wieder an. Gleichwohl vergaßen noch mehrere Jahre, ehe es gelang, die Herausgabe eines umfassenden Kunst- und Denkmalarchivs zu sichern, wie es nunmehr in der Erscheinung begriffen ist. Die beiden ersten Lieferungen des auf sechs starke Hefte berechneten Werkes enthalten ausschließlich die zahlreichen vorhandenen Kirchenbauten, denen wichtige Zeichnungen und baugeschichtliche Nachrichten über 13 bereits abgebrochene Gotteshäuser und Stifte beigegeben sind. Mit Ausnahme des Domes, von welchem mit Rücksicht auf die bereits bestehende Monographie (ebenfalls von Dr. C. Wolff) nur einige der interessanteren Details abgebildet werden, sind alle Kirchen in größeren Grundrissen, Schnitten und guten Archibildern des Aeußeren und Inneren dargestellt und ausführlich beschrieben. Soweit es sich um Wanddenkmäler handelt, ist kaum eines der neueren Inventare so erschöpfend in der technischen und künstlerischen Wiedergabe der einzelnen Werke wie dieses, das eine sehr große Zahl virtuoz gezeichneter Doppelblätter enthält. Die den Archiven mit großer Sorgfalt entnommenen Nachrichten bieten dem Forscher mancherlei Neues und regen zu weiteren veraleichenden Studien an. Den Epitaphen, Altaren und Inschriften ist, wie der ganzen Kleinlunst, dabei ebenfalls

viel Aufmerksamkeit gewidmet. Die jetzt vorliegende dritte Lieferung bietet die Befestigungen der Stadt vom 9. bis 17. Jahrhundert mit vielen vorzüglichen Abbildungen älterer Thore und Warten. Der größte Theil dieses Heftes aber ist dem „Römer“ gewidmet, der seit längerer Zeit für jeden Kunstfreund im Vordergrund des Interesses steht. Die Dreieckselfront mit dem Frauenstein und dem Salzhaus sind mit allen anderen Theilen der großartigen Anlage im Inneren und Aeußeren sehr gut wiedergegeben und bringen eine Fülle der reizvollsten Partien aus den Wohnungen, Höfen, den interessanten Treppenhäusern und der zeitlichen Holzarchitektur. Die hingebende Zusammenarbeit der genannten Herausgeber hat mit Hülfe der reichen dafür zur Verfügung gestellten Mittel die Schaffung eines vornehm ausgearbeiteten, gediegenen und empfehlenswerthen Werkes ermöglicht, dessen drei noch folgende Hefte unrer Vergabe alter Karten und Pläne u. A. noch die Brunnen, die öffentlichen Denkmäler und die bemerkenswerthen Privatbauten betreffen. Ebenso soll noch ein illustrierter Ueberblick über die Entwicklung der Stadt in historischer und baugeschichtlicher Hinsicht aufgenommen werden, dem ältere Bauordnungen und Nachrichten über Wasser- und Wasserverförgung, Beleuchtung und Straßenbau sich anschließen.

P. Wallé.

Personalien.

Hofrath und Professor emer. Dr. J. Ficker Ritter von Feldhaus in Innsbruck, ist zum ausländischen Ritter des preussischen Ordens pour le merite für Wissenschaft und Künste ernannt worden.

Am 7. Juli starb in Berlin im 67. Lebensjahre Generalleutnant z. D. Julius v. Jüng, seit 1897 erster Vorsitzender des Vereins „Herold“. Er war Mitbegründer des Vereins für historische Waffenkunde, dessen zweite Generalversammlung in Berlin er noch wenige Wochen vor seinem Tode in voller körperlicher und geistiger Frische leitete.

Kleine Mittheilungen.

Jahresbericht üb. d. Herausgabe der Monumenta Germaniae historica.

Erstattet vom Vorsitzenden der Centraldirektion (Geh. Rath Prof. Dr. E. Dümmler.)

Die 24. Plenarversammlung der Centraldirektion wurde vom 18. April 1898 in Berlin abgehalten. Ausgeschieden sind die Herren Dove in Freiburg und Maack in Innsbruck durch freiwillige Niederlegung ihres Mandats, Wattenbach am 20. September 1897 durch den Tod. An der Versammlung theilnahmen sich die Herren Breßlau, Brunner, Dümmler, Holder-Egger, Luschin v. Ebengreuth, Mommsen, Mühlbacher, Niezler, Scheffer-Boichorst, Traube, Zeumer.

Im Laufe d. J8. 1897/98 erschienen: in der Abtheilung Antiquares antiquissimi: Chronica minora saec. IV. V. VI. VII ed. Th. Mommsen III. 4; — in der Abtheilung Scriptores: Libelli de lite imperator. et pontific. saec. XI et XII conscripti III; — in der Abtheilung Loges: Capitularia regum Francorum II ed. Boretius et Krause; — von dem Neuen Archiv der Ges. Bd. XXIII. herausgegeben von S. Breßlau. — Unter der Presse befinden sich 7 Quartbände, 2 Octabände.

Die Sammlung der Auct. Antiquissimi ist mit dem von Lucas entworfenen Register des 3. Bandes der kleineren Chroniken abgeschlossen. Einen Nachtrag zu der Sammlung bilden die kritische Handausgabe von Cugivvius' Vita Severini, die unter der Presse ist. — Als I. Halbband der Gesta pontific.

Roman. hat Mommsen den 1. Theil des Liber pontificalis bis 715 bearbeitet. Der Text ist gedruckt, die Einleitung unter der Presse. Die Fortsetzung übernimmt Mehr in Göttingen. — In der Abtheilung der *Scriptores* wird der 4. Bd. d. Meroving. Gesch.: Quellen, bearb. von Krusch, im Herbst druckfertig werden. Mit dem 3. Bande der Schriften zum *Instituturkunde* ist diese kleine Unterabtheilung vorläufig abgeschlossen. — Holder-Egger setzte den Druck der drei Sandausgabe erscheinenden *Monumenta Erphe-furtensis* saec. XII. XIII. XIV. fort. Mit weiteren Vorarbeiten für den 31. Band, der die ital. Chroniken des 13. Jhs. umfassen soll, wurde Eberhard berreut. — Im 3. Bande der dtsch. Chroniken, den Werken Enikels, wird der Druck von Einleitung und Register wahrscheinlich in diesem Jahre zu Ende geführt werden. Für den 6. Band, die österr. Chroniken, hat Seemüller in Zansbrud weitere Hss., namentlich in Klosterneuburg, verglichen. Für die Sammlung der historischen Lieder und Sprüche ist Meyer in Göttingen in der Herstellung der Texte, zunächst für die mhd. Zeit begriffen. — In der Abtheilung *Leges* ist der 2. Bd. der fränk. Kapitularien nach dem Tod Krauseß durch Zeumer und Verminghoff abgeschlossen worden. — Für die große Ausgabe der *Leges Visigothorum* von Zeumer hat das Neue Archiv mehrere Vorarbeiten gebracht. Der Druck wird demnächst beginnen. Für die karoling. Synoden hat Verminghoff das gedruckte Material von 695 bis 916 durchgearbeitet und, von Müller untersucht, mit der Vergleichung von Hss. begonnen. Nur die Sammlung der fränk. und langobard. Gerichtsurkunden ist Tangl in Berlin an Müllers Stelle getreten. — Schwalm in Göttingen hofft im Herbst d. J. den Druck des 3. Bandes der *Constitutiones regum et imperatorum* anzufangen. Der wichtigste der aus den Archiven von Coblenz und namentlich von München stammenden neuen Funde, ein Steuerverzeichnis königl. Städte aus d. J. 1241, ist bereits als Nachtrag zum 2. Bande veröffentlicht worden. (Vergl. *Korr.-Blatt* S. 111.) — In der Abtheilung *Diplomata* ist der Druck der Urkon. Kg. Heinrichs II. fortgesetzt worden und wird in diesem Jahre bis an das Ende der Texte gelangen. An Stelle Meyers ist neben Bloch Hofmann eingetreten. Abweichend von den ersten beiden Bänden wird das Register hinter den urkundlich überlieferten zur Erläuterung auch die neueren Ortsnamen, soweit möglich, nachweisen. — Für die *Karolingerurkunden* wurde das Material, namentlich durch eine Reihe von Doppsch nach Frankreich und Spanien, nicht unerheblich vermehrt, während Tangl die Schweiz besuchte. Der Druck des 1. bis 3. J. 814 geplanten Bds., wird noch im laufenden Geschäftsjahr voraussichtlich beginnen können. — In der Abtheilung *Epistolae* hat der Druck des 2. Bdes des *Registrum Gregorii* seit kurzem mit dem Register der Namen wieder begonnen und soll nunmehr ohne Unterbrechung fort-dauern. Der 5. Bd., die karolingischen Briefe etwa bis zur Mitte des 9. Jhs., ist seit dem Sommer 1897 unter der Presse und dürfte etwa in Jahresfrist vollendet werden. Hampe, der päpstl. Schreiben sowie Einhart und Froihar darin bearbeitet hat, ist seit Neujahr ausgeschieden. Neben ihm arbeitete seit dem Herbst M. v. Hirsch-Geruth, der sich bisher mit Vorarbeiten für die Briefe der Päpste seit der Mitte des Jhs. beschäftigt, und neuerdings ist neben ihm Alfons Müller eingetreten. Die Papyrusurkunden sollen in diese Sammlung keine Aufnahme finden, dagegen werden die in karoling. It. fallenden Register, soweit sie erhalten sind, vollständig abgedruckt werden. Eine von Hampe in Paris vorläufig untersuchte Hs. mit werthvollen Briefen über das sizilian. Königreich aus dem Anfange des 13. Jhs. wird für weitere Benutzung hier von ihm ausgebeutet. — In der Abtheilung *Antiquitates* sind für den 2. Band der *Neorologia Germaniae* mit Hulke des H. Vancsa in Wien die umfangreichen Register vollendet und 3. Th. dem Drucke übergeben worden. Ein 3. Bd., welcher die vier bayer. Sprengel Freising, Brixen, Regensburg, Passau umfassen soll, ist von Baumann in München in Angriff genommen worden. Eine besondere Ausgabe des *Kantener Todtenbuches* beabsichtigt M. Meyer in Münster. — Der schon im vor. Jahre begonnene

Druck des 4. Bds. der *Poetae latini*, bearbeitet von B. v. Winterfeld, ist bis zum Drittel etwa fortgeschritten. Fast zwei Drittel, die älteste Abtheilung einzeln erscheinen sollen, werden noch von der karoling. It. ausgefüllt, der Rest wird für das 10. Jh., namentlich die *Ecclasis capivi*, *Waltherius*, die Werke der Nonne *Hrotsvitha* und *Walther von Peter* bringen. — Das Neue Archiv hat seinen gewohnten Fortgang als ergänzendes und vorbereitendes Traan der *Monumenta Germaniae* gehabt. In den Redaktionsauschluß wurde an Stelle Wattenbachs Holder-Egger gewählt.

Die 39. Plenarversammlung der historischen Kommission bei der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften hat im Juni d. J. in München stattgefunden. Da der Vorstand, Wirkliche Geheimer Rath v. Arneß, am 30. Juli v. J. gestorben war und der bisherige Sekretär Geheimerath v. Cornelius eine Erklärung abgab, daß er wegen Krankheit die Leitung der Geschäfte nicht mehr behalten könne, wurde zunächst zur Wahl eines neuen Sekretärs geschritten; diese fiel auf Dr. v. Heigel. Zum Vorstand wurde Geßrath v. Sidel gewählt. Zu ordentlichen Mitgliedern wurden gewählt Geheimerath v. Pland und Professor Friedrich in München, Geheimer Regierungsrath Professor Ritter in Bonn, Geheimer Hofrath Professor Erdmannsdörffer in Heidelberg, Geh. Regierungsrath, Archivdirector Koser und Professor Scheffer-Boichorst in Berlin. Seit der letzten Plenarversammlung sind folgende Publikationen durch die Kommission erfolgt: 1) allgemeine deutsche Biographie, Band 42, Lieferungen 4 und 5; Band 43, Lieferungen 1 bis 5; Band 44, Lieferung 1. 2) Briefe und Akten zur Geschichte des 16. Jahrhunderts; 5. Band. Beiträge zur Geschichte Herzog Albrechts V. von Bayern und des Landöberger Bundes 1556 bis 1598, von Walter Goeß. 3) Jahrbücher des Deutschen Reiches: Kaiser Friedrich II. von Eduard Winkelmann, 2. Band (1228 bis 1233). 4) Geschichte der Wissenschaften in Deutschland, 18. Band, 3. Abtheilung, 1. Halbband; Geschichte der deutschen Rechtswissenschaft von Ernst Landsberg. 5) Deutsche Reichstagsakten 11. Band, Deutsche Reichstage unter Kaiser Sigmund, 5. Abtheilung (1433 bis 1435), herausgegeben von G. Beckmann. Auch der von Dr. Herre bearbeitete 10. Band der Reichstagsakten älterer Serie, der im Wesentlichen den Romzug Sigmunds behandelt, ist nahezu fertig gestellt. Gleichzeitig wird Dr. Beckmann die Arbeiten für den 12. Band fortsetzen. Die Arbeiten für die Reichstagsakten der jüngeren Serie haben durch Berufung des Herrn Dr. Bernays an das Straßburger Stadtarchiv eine Unterbrechung erfahren. Der Leiter des Unternehmens, Dr. Wrede in Göttingen, hofft, im Weihnachten mit dem Druck des Bandes beginnen zu können. Von der Geschichte der Wissenschaften in Deutschland wird zunächst die Geschichte der Geologie und Paläontologie der Deffenlichkeit übergeben werden; der Bearbeiter, Geheimerath v. Zittel in München, hat in Aussicht gestellt, daß schon im August mit der Drucklegung begonnen werden könne. Die Arbeiten für die Chroniken der deutschen Städte nehmen unter Leitung des Geh. Raths v. Hegel stetigen Fortgang. Prof. Hertel hat sich bereit erklärt, die Ausgabe der Magdeburger Chroniken bis 1550-1551 nach neuem Plane zu vollenden. Die Fortsetzung der Lubeker Chroniken hat Dr. Koppmann in Angriff genommen; er will dem ersten Bande nach zwei weitere folgen lassen und stellt auch Krosöder und Stralunder Chroniken in Aussicht. Die Jahrbücher des deutschen Reiches unter Otto II. und Otto III. hofft Dr. Ullrich schon in nächster Zeit fertig zu stellen. Am dritten Bande der Jahrbücher Heinrichs IV. wird von Professor Meyer von Konow fortgearbeitet. Dr. Simonsfeld setzt die Arbeiten für die Jahrbücher Friedrichs I. fort. Die Allgemeine deutsche Biographie hat durch den Tod des Geheimeraths v. Wegele den zweiten Redakteur verloren; Reichherr v. Ziliencron behält allein die Leitung. Das Werk reicht bereits bis zum Buchstaben K. Die ältere bayerische Abtheilung der Wittenbücher Korrespondenzen ist durch die Herausgabe der „Beiträge zur Geschichte Albrechts V.“ von Walter Goeß zum Abschluß gekommen,

doch behält sich die Kommission vor, später vielleicht auch Akten für die innere Geschichte Bayerns unter Albrecht V. herauszugeben. Nur die ältere Wälsche Abtheilung der Wittelsbacher Korrespondenzen hat Professor v. Bezold archivalische Reisen nach Kopenhagen, Dresden, Marburg und Wiesbaden unternommen. Der Abschluß der Material-Sammlung wird sich noch für 1898/99 erreichen lassen. Der jüngern Bayerisch-Wälschen Abtheilung der Wittelsbacher Korrespondenzen hoffte der mittlerweile verstorbene Leiter Professor Zieve fortan seine ungetheilte Kraft widmen zu können. Endlich wurde von der Kommission beschlossen, ein neues Unternehmen ins Leben zu rufen; es sollen der Veröffentlichung würdige Briefe der Humanisten und zwar zunächst der Humanisten aus dem heutigen Bayern herausgegeben werden. Professor v. Bezold erklärte sich bereit, die Redaction zu übernehmen.

Die Theilnehmer der Blankenburg Generalversammlung 1896 erinnern sich der vom Harzverein damals überreichten Zeitschrift Professor Hofers (Wernigerode): „Der Königshof Bodfeld“. Wie wir erfahren, hat jetzt der Harzverein beschlossen, unter Leitung des Herrn Baurath Brindmann an der Stelle des Königshofs Ausgrabungen vornehmen zu lassen.

Das Dolberger Lager (1½ Stunde östlich von Hamm) und die Humannsburg (2 Stunden westlich von Hamm) sind, wie die im Auftrage der westfälischen Alterthumskommission unter Leitung der Professoren Wormitall und Köpp von Münster und des Museums-Direktor Schuchhardt aus Hannover dort veranstalteten Ausgrabungen ergeben haben, weder römische noch sächsische oder frankische Heer- oder Stationslager, sondern frühmittelalterliche Herrenburgen.

In Cannstatt ist, wie der „Schwäb. Merkur“ berichtet, eine Römerstraße aufgetrieben worden, anscheinend die Fortsetzung der Straße Forstheim—Leonberg—Solitude—Brag.

Dem Nassauischen Alterthumsverein hat das preussische Kultusministerium behufs Erhaltung des Kastells Holzhausen eine größere Summe überwiesen.

Ueber die am 20. Mai in Hannover eröffnete nieder-sächsische heraldische Ausstellung bringt der „Deutsche Herald“ (Nr. 8, August) einen würdigen und anerkennenden Bericht aus der Feder der Herren Beringuter, Grizner und v. Kestefoort.

Litterarisches.

Gedenkbuch zur Erinnerung an den westfälischen Frieden. Zur Bearbeitung eines Gedenkbuches an den westfälischen Frieden und dessen 250-jähriges Jubiläum haben sich die Herren Archivath Dr. Philipp, Professor Dr. Pieper, Professor Dr. Spannagel in Münster und Gymnasialoberlehrer F. Runge in Osnabrück zusammengethan. Das Werk, zu dessen Kosten die Städte Münster und Osnabrück sowie die historische Kommission für Westfälische Geschichte namhafte Beiträge beigetragen haben, erscheint im Verlage der Hagensberg'schen Buchhandlung und wird aufs Reichste ausgestattet werden, wie man aus folgendem Inhaltsverzeichnis ersieht. 1. Einleitung: Ueber die Bedeutung des Westfälischen Friedens für die deutsche Geschichte. (Professor Dr. A. Spannagel.) 2. Abdruck der Friedensurkunden nach Wiener Ausfertigungen mit Wiedergabe je der ersten Unterschriften in Facsimile Druck. 3. Pläne und Ansichten der Städte Münster und Osnabrück aus der Zeit der Friedensverhandlungen. Insbesondere wird der fast einen Quadratmeter große Plan von Münster aus dem Jahre 1636 zum ersten Male nach den

beiden einzig bis jetzt bekannten leider beschädigten Abzügen in Originalgröße veröffentlicht werden. Beschreibung der Friedenssäle in beiden Städten unter Beifügung zahlreicher Abbildungen, z. B. von Einzeltheilen der Fädelung, Lichterkrone u. s. w. Archivath Dr. Philipp. 4. Das Leben und Treiben am Friedenskongresse a) in Münster (Professor Dr. Pieper), b) in Osnabrück (Gymnasialoberlehrer F. Runge), mit Abbildungen, z. B. Albumblätter mit eigenhändigen Zeichnungen der Gesandten, c) Abschluß und Unterzeichnung des Friedens. 5. Mittheilungen über die Persönlichkeiten der Gesandten: Liste mit kurzen biographischen Notizen, Besprechung der Portraits: a) des Albums von Anheim von Sulle und der Bilderreihen in den Friedenssälen, b) der Torborg'schen Gruppenbilder mit zahlreichen Abbildungen sowohl an Einzelportraits (Bürgermeister wie der Gruppenbilder. (Professor Dr. Pieper.) 6. Auf den Friedensschluß in Münster und Osnabrück geschlagene Münzen in Abbildungen. (Archivath Dr. Philipp.)

Stenzel, A. G. W.: Gustav Adolf Harald Stenzels Leben. Mit Portrait. Gotha, 1897. F. A. Perthes. XII und 491 S.

Ein tüchtiges Buch über einen tüchtigen Mann. Mit Benutzung der Familienpapiere, schildert der Botaniker Stenzel das Leben, Lehren und Schaffen seines Vaters, des Historikers Stenzel, des Verfassers der Geschichte Deutschlands unter den Französischen Kaisern, der preussischen Geschichte und zahlreicher musterhafter Veröffentlichungen zur Provinzialgeschichte Schlesiens. Zu Zerbit 1792 geboren, Freiwilliger von 1813, kam Stenzel 1820 als außerordentlicher Professor der Geschichte nach Breslau, wo er bis zu seinem 1854 erfolgten Tode verblieben ist. Widerwillig, wie in eine Verbannung, war er nach Schlessien gegangen, dessen größter Geschichtschreiber er werden sollte, dessen Kolonisationsgeschichte er geschaffen hat. Die Schrift ist ein wichtiger Beitrag zur Kenntniß der deutschen Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert, zugleich aber auch das wohlgezeichnete Charakterbild eines als Mensch, als Historiker, als Politiker gleich erprobten und bewährten Mannes.

Die von der Buchner'schen Sortimentsbuchhandlung (G. Duckstein) zu Bamberg veröffentlichte Sammlung der Heliographien der berühmten Skulpturen des Bamberg'schen Domes (Korr. Blatt S. 72) ist auf etwa 60 Blätter angewachsen, die einzeln 1,50 M., zusammen 72 M. kosten.

Die „Kleine Chronik von Freiberg als Führer durch Sachsens Bergshauvstadt und Beitrag zur Heimathkunde“, von Heinrich Gerlach, dem Vorsitzenden des Freiburger Alterthumsvereins, ist in zweiter Auflage erschienen. (Freiberg, Gerlach'sche Buchdruckerei. 116 und 32 Seiten.)

Professor Dr. Herrmann Gröfpler (Cisleben) hat die ursprünglich in der „Zeitschrift für thüringische Geschichte und Alterthumskunde“ erschienene Untersuchung über den Sturz des thüringischen Königreichs im Jahre 531 nach Christi Geburt als Sonderabdruck veröffentlicht (Jena, 1897). Er sucht darin nachzuweisen, daß die Kämpfe der Franken und Sachsen gegen die Thüringer, die zur Einnahme der Königsburg Burgscheidungen und zum Uebergang des Thüringer Reiches führten, den ganzen Sommer des genannten Jahres ausfüllten und nicht, wie Lorenz meint, „Die Thüringische Katastrophe von 531“ in der Zeitschrift für thüringische Geschichte XV, 1891 rasch hinter einander, vielleicht in wenigen Stunden, sich abspielte hatten.

Am Anschluß an das Werk von Jacobi über die Saalburg (Korr.-Blatt 1897, S. 152) erörtert E. Schulze in den Neuen Jahrbüchern f. Hist. Alterth. I, 4 die Anlage des obergermanischen Limes und Kastell Saalburg.

Für den materiellen Inhalt der Mittheilungen sind die Mittheilenden verantwortlich.

Redakteur: Königlich Preussischer Geh. Staats-Archivar und Archivath Dr. P. Baillon in Charlottenburg, Kautstr. 148.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler & Sohn, Königl. Preuss. Buchhandlung und Hofbuchdruckerei, Berlin SW12, Kochstraße 68—71

Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

(Post-Bez.-Preis. für 1898 Nr. 3089.)

Nr. 10 u. 11.

Sechshundvierzigster Jahrgang 1898.

Oktober u. November.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Münster, Westfalen: Programm. Präsenzliste. Vorbegrüßung. Erste Hauptversammlung: Vortrag des Herrn Professor Dr. Jostes: Der Dichter des Heliand und seine Heimath. Geschäftsbericht des Verwaltungsausschusses des Gesamtvereins. Jahresbericht des Römisch-Germanischen Central-Museums in Mainz für 1897/98. — Wirksamkeit der einzelnen Vereine: Verein für thüringische Geschichte und Alterthumskunde. — Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte. — Alterthumsverein zu Wien. — Verein für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde. — Württembergische Kommission für Landesgeschichte. — Württembergischer Alterthumsverein. — Historische Kommission für Hessen und Waldeck. — Hannoverscher Geschichtsverein. — Nachrichten aus Museen: Leipziger Museum für Völkerverkunde. — Provinzialmuseum der Provinz Sachsen in Halle. — Denkmalchutz und Denkmalpflege. — Personalien. — Kleine Mittheilungen.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Generalversammlung in Münster in Westfalen.

2. bis 5. Oktober 1898.

Nachdem die in Ausführung des Beschlusses der Generalversammlung in Dürtheim (Protokolle 1897 S. 9) mit dem Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens angeknüpften Verhandlungen zu einem günstigen Ergebnisse geführt hatten, wurde durch Verabredungen zwischen den Herren Archivrath Dr. Baillet, Prof. Dr. Finke und Archivrath Dr. Philipp die Zeit der Versammlung auf die Tage vom 2. bis 5. Oktober festgesetzt und das Programm in folgender Weise vereinbart:

Sonntag den 2. Oktober.

Bis 8 Uhr abends: Empfang der Gäste.

Von 8 Uhr abends an: Gesellige Vereinigung der Theilnehmer im Hotel Lüschaus (Rheinischer Hof), wo auch die Ausgabe der Theilnehmerkarten, Festzeichen und Karten zum Festmahle u. s. w. stattfindet.

Montag den 3. Oktober.

8 1/2 Uhr morgens: Erste Hauptversammlung des Gesamtvereins in der Aula der Königlichen Akademie.

Eröffnung durch den Vorsitzenden. Begrüßungsreden. Geschäftliches.

Vorträge der Herren: 1. Professor Dr. Jostes: Ueber den Heliand. 2. Archivrath Dr. Philipp: Münsters Vergangenheit in Geschichte und Kunst.

11 Uhr: Erste Delegirten-sitzung (in den Nebensälen der Aula).

12 Uhr: Gemeinsames Frühstück im Centralhof.

2 bis 4 Uhr: Sektions-sitzungen (in den Nebensälen der Aula). Für diejenigen, welche an den Delegirten- und Sektions-sitzungen nicht theilnehmen, findet sich Gelegenheit zur Besichtigung von Münster, dessen Bauten, Museen u. s. w.

5 Uhr: Festessen im Hotel zum König von England.

Dienstag den 4. Oktober.

8 bis 9 1/2 Uhr: Sektions-sitzungen. (Vereinigte Sektionen.)

10 Uhr: Zweite Hauptversammlung im großen Rathhaussaale. Erinnerungsfest an den Westfälischen

Frieden. Vortrag des Herrn Professor Dr. Finke: Der Westfälische Friede und seine Bedeutung. Besichtigung des Friedenssaales und der dort aufgestellten Andenken an den Westfälischen Frieden mit erläuterndem Vortrage des Herrn Professor Dr. Pieper. Frühstückspause.

12 1/2 bis 1 1/2 Uhr: Sektions-sitzungen.

Von 2 Uhr an: Besichtigung des Domes, der anderen Kirchen und hervorragenden Privatbauten, Museen, Ausstellungen u. s. w. unter Führung der Herren Dompropst Dr. Karmer, Prof. Dr. Nordhoff u. A.

Von 5 Uhr an: Mittagessen im Rheinischen Hofe.

Abends: Festoper: Der Prophet. Mit Prolog. (Für die Herren Delegirten werden Freiplätze reservirt.)

Mittwoch den 5. Oktober.

8 1/2 Uhr: Abfahrt nach Osnabrück. Besichtigung des dortigen Friedenssaales, des Domes u. s. w.

In Osnabrück. Vormittags: Dritte Hauptversammlung des Gesamtvereins (Schluß-sitzung): Ergebnis der Delegirten- und Sektions-sitzungen. Nachmittags: Fahrt nach Georgsmarienhütte.

Abends 6 Uhr 20 Minuten: Rückfahrt nach Münster.

Präsenzliste.

Ehrenvorsitzender: Der Oberpräsident der Provinz Westfalen, Wirklicher Geheimrath Studt, Erzellenz.

Regierungsvertreter.

Württemberg: Dr. Paulus, Oberstudienrath und Konservator, Stuttgart.

Baden: Geheimrath Dr. von Weech, Archidirektor, und Dr. Schumacher, Professor, Karlsruhe.

Mecklenburg-Schwerin: Dr. Grotesend, Archivrath, Schwerin.

Braunschweig: Dr. Zimmermann, Archivar, Wolfenbüttel.

Schaumburg-Lippe: Dr. Weiß, Sanitätsrath, Bückeburg.

Hamburg: Dr. Sagedorn, Senatssekretär.

Elbsaß-Lothringen: Dr. Wolfram, Archidirektor, Metz.

Vereinsdelegirte:

- Dr. Anthes, Oberlehrer, Darmstadt. Historischer Verein für das Großherzogtum Hessen.
- Dr. Baillou, Archivar, Charlottenburg. Verein für die Geschichte Berlins.
- Buhlers, Major a. D., Hildesheim. Verein zur Erhaltung der Kunstdenkmäler in Hildesheim.
- Dr. Ermisch, Archivrat, Dresden. Königlich Sächsischer Alterthumsverein.
- Dr. Finke, Professor, Münster. Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens, Abtheilung Münster.
- Dr. Florshütz, Sanitätsrath, Wiesbaden. Verein für nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung.
- Dr. Grotefend, Archivrat, Schwerin. Verein für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde und Verein für Geschichte und Alterthumskunde zu Frankfurt a. M.
- Dr. Günther, Stadtarchivar, Danzig. Westpreussischer Geschichtsverein.
- Dr. Haffe, Professor und Staatsarchivar, Lübeck. Verein für Lübedische Geschichte und Alterthumskunde.
- Dr. Hildebrandt, Professor, Berlin. Verein „Herold“.
- Dr. Hüffer, Professor und Geh. Justizrath, Bonn. Historischer Verein für den Niederrhein.
- Dr. Jacobs, Archivrat, Wernigerode. Harzverein für Geschichte und Alterthumskunde.
- Dr. Keller, Archivrat, Berlin. Verein für Geschichte der Mark Brandenburg.
- Dr. Lemke, Professor, Gymnasialdirektor und Provinzialkonservator. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.
- Dr. Meißner, Privatdozent, Bonn. Historischer Verein für den Niederrhein.
- Dr. Mertens, Pfarrer, Kirchborchon. Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens, Abtheilung Paderborn.
- Dr. Mummenhoff, Stadtarchivar und Archivrat, Nürnberg. Verein für Geschichte der Stadt Nürnberg.
- Dr. Nicken, Privatdozent, Berlin. Verein für Oldenburgische Geschichte.
- Dr. v. Pfister, Generalmajor z. D., Stuttgart. Württembergischer Alterthumsverein.
- Dr. Brümmer, Archivrat, Posen. Historische Gesellschaft für die Provinz Posen.
- Dr. Schumacher, Professor, Karlsruhe. Alterthumsverein zu Karlsruhe.
- Dr. Tille, Bonn. Nachener Geschichtsverein.
- Dr. Voss, Berlin. Berliner historische Gesellschaft.
- Walle, Architekt und Redakteur, Berlin. Touristenklub für die Mark Brandenburg.
- Dr. Weiß, Sanitätsrath, Bückeburg. Verein für Geschichte, Alterthümer und Landeskunde des Fürstenthums Schaumburg-Lippe.
- Dr. Wolfram, Archidirektor, Mey. Gesellschaft für Lothringische Geschichte und Alterthumskunde.
- Dr. Zimmermann, Archivar. Ortsverein für Geschichte und Alterthumskunde in Braunschweig und Wolfenbüttel.

Auswärtige Theilnehmer:

- Dr. Anemüller, Oberlehrer und Bibliothekar, Detmold. Aulike, Gerichtsrath, Necklinghausen.
- Dr. Bär, Staatsarchivar, Osnabrück.
- Frau Archivrat Dr. Baillou, Berlin.
- Fräulein Balz, Johanna, Dichterin, Arnberg.
- Barckhausen, Oberlehrer, Burgsteinfurt.
- Baum, Museums-Diregent, Dortmund.
- Beck, Oberlieutenant, Magdeburg.
- Behrens, Rentner, Lübeck.
- Dr. Beringuier, Amtsrichter, Berlin.
- v. Bezold, Erster Direktor des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg.
- Bocksfeld, Major, Bürgermeister, Dülmen.
- Dr. Brendicke, Redakteur, Berlin.
- Brieden, Professor, Arnberg.
- Brüning, Gutsbesitzer, Freckenhorst.
- Dr. Buschmann, Professor, Warendorf.
- Dr. Conrad, Arzt, Borken i. W.
- Dr. Darpe, Professor und Gymnasial-Direktor, Coesfeld.
- v. Detten, Landgerichtsrath, Paderborn.
- Dr. jur. Devens, Düsseldorf.
- Dr. Döhmann, Oberlehrer, Burgsteinfurt.
- Dreyer, Oberlehrer, Burgsteinfurt.
- Dr. Eschmann, Oberlehrer a. D., Burgsteinfurt.
- Graf von Galen, Erbkämmerer, Dinklage.
- Graf von Galen, Aug., Sigmaringen.
- Fräulein Goebel, Soest.
- Grevel, Rentner, Düsseldorf.
- Haupt, Professor und Provinzial-Konservator, Schleswig, nebst Frau.
- Frau Dr. Hesse, Leipzig.
- Frau Professor Hildebrandt, Berlin.
- Hucklenbroich, cand. jur., Düsseldorf.
- Jaspert, Landwirth, Waldhausen.
- Jacobi, Reg.-Baumeister, Dortmund.
- Dr. Jostes, Professor, Glandorf.
- Kayser, Gerichtsassessor, Hörter, nebst Frau.
- Kemper, Rektor, Lengerich.
- Klasing, Verlagsbuchhändler, Bielefeld.
- Dr. Knickenberg, Direktor, Telgte.
- Dr. Knoke, Professor, Gymnasial-Direktor, Osnabrück.
- Kühlmann, Pfarrer und Ehrenomherr, an der Kathedrale zu Paderborn, Berl., Reg.-Bez. Minden.
- Kühn, Professor, Cutin.
- Kullrich, Bauinspektor, Dortmund.
- Dr. Laarmann, Amtsrichter, Effen.
- Frau Dr. Lackmann, Wolbeck.
- Graf Landsberg-Belen, Standesherr, Gemen.
- Freim v. Landsberg, Gemen.
- Lande, stud. theol., Lippstadt.
- Fräulein Leiber, Oldenburg.
- Limberg, Rektor, Driburg.
- Lindenberg, Kaufmann, Berlin, nebst Fräulein Tochter.
- Lucas, Professor, Rheine.
- Mattenkloft, Premierlieutenant a. D., Bielefeld.
- Merz, Lehrer, Greden b. Münster.
- Dr. Meydenbauer, Geh. Baurath, Berlin.
- Dr. Middendorff, Professor, Osnabrück.
- Freiherr v. Minnigerode-Allerburg, Schloß Langenberg.
- Müller, Verlagsbuchhändler, Bremen.

Frau Staats-Ingenieur Müller, Freiburg i. B.
 Marten, Direktor des Kunstgewerbe-Museums, Oldenburg.
 Nöhring, Besitzer der Kunstverlags-Anstalt, Lübeck.
 Frau General v. Pfister, Stuttgart.
 Recker, Religionslehrer, Burgsteinfurt.
 N. Koeslein, St. Louis (Amerika), nebst Frau.
 Rothfuchs, Pastor, Burgsteinfurt.
 Dr. Kübel, Professor, Dortmund.
 Kunge, Oberlehrer, Danabrück, nebst Fräulein Tochter.
 Se. Durchlaucht Alfred Prinz, Salm-Salm, Rhede.
 Schierenberg, Journalist, Wiesbaden.
 C. Schierenberg, Wiesbaden.
 Dr. Schmidt, Rentner, Borken i. W.
 Schmitz, Oberlehrer, Hamm.
 Freiherr v. Schorlemer-Behr, Premierlieutenant, Berlin.
 Dr. Sello, Archivar, Oldenburg.
 Stalinski, Apotheker, Bremen.
 Stubenrauch, Konservator, Stettin.
 Tenhaagen, Rektor und Kaplan, Breden.
 Dr. v. Thudichum, Professor, Tübingen.
 Graf Droste zu Vischering, Erbdroste, Darfeld.
 Vogeler, Professor, Vorsitzender des Vereins für die Geschichte von Coesfeld und der Börde.
 v. Vorst, Organist, Buer i. W.
 Dr. Weinik, Berlin.
 Dr. Welling, Gymnasial-Oberlehrer, Paderborn.
 Dr. Westkamp, Oberlehrer, Dorsten, Vorsitzender der Vereine für Orts- und Heimathskunde im Weste und Kreise Recklinghausen.
 Frau Archivdirektor Dr. Wolfram, Metz.
 Dr. Zschiesche, Pastor, Halberstadt.

Theilnehmer aus Münster:

Ahrmann, Kand. des höh. Schulamts.
 Dr. Andresen, Professor, nebst Frau.
 Apfeltaedt, Zahnarzt.
 Arndts, stud. jur.
 Ascher, Präsident der General-Kommission.
 Baeumer, Professor.
 Dr. Bahlmann, königlicher Bibliothekar, nebst Frau.
 Bartels, Gerichtsassessor.
 Bauer, Oberst, nebst Fräulein Töchtern.
 v. Baumbach, Hauptmann.
 Dr. Beckmann, Arzt.
 Dr. Bierbaum, Pfarrer.
 Binkhoff, Kaplan.
 v. Blankenburg, Oberst.
 Dr. Bludau, Professor.
 Böcker, Oberlehrer.
 Bödeker, Reg.-Rath, nebst Frau.
 Bödiker, Justizrath.
 Dr. Bömer, königlicher Bibliothekar.
 Boese, Gerichtsassessor a. D., Ober-Rentmeister.
 Fräulein Borgmann.
 Bornhorst, Lehrer.
 Freiherr v. Bothmer, Oberstlieutenant.
 Dr. Broering.
 Dr. Brüggenmann, Arzt.
 F. W. Brüning, Kaufmann.
 v. Brunn, General-Major, nebst Frau und Fräulein Tochter.
 Brunn, Juwelier.

Dr. Büscher, Landgerichts-Direktor.
 Busch, jun. Buchhändler.
 Capito, Buchhändler.
 Th. Carlé, Cand. phil.
 Fräulein v. Cleve, I. und II.
 N. Coesfeld, Rentner.
 Gruje, Rentner, nebst Frau.
 Deitmer, Bauunternehmer.
 Delfen, stud. phil.
 Dr. Deitmer, königlicher Bibliothekar, nebst Frau.
 Dr. Diekamp, Privatdozent.
 Diekmann, Oberpostassistent.
 Disse, Justizrath.
 Döring, Oberlehrer.
 Dr. Einkenel, Professor.
 Espagne, Kaufmann.
 C. F. Fable, Buchhändler.
 Fede, Pfarrer.
 Frau Professor Finte.
 Fischer, Steuer-Rath, nebst Fräulein Tochter.
 Dr. Förster, General-Arzt a. D., nebst Frau.
 Freisen, Student.
 Dr. Frey, Geh. Reg.-Rath und Gymnasial-Direktor.
 Joh. Friese, Kaufmann.
 Frydag, Bildhauer.
 Geisberg, Studirender der Kunstgeschichte.
 Gescher, Regierungs-Präsident.
 Glasmacher, Rentner.
 Dr. Göring, Justizrath.
 Saarland, cand. med.
 Haller, Assessor.
 v. Hanstein, Rittmeister, nebst Frau.
 Dr. Hartmann, Domkapitular.
 v. Hartmann, Geistlicher Rath.
 Havixbeck-Hartmann, Stadtverordneten-Vorsteher.
 Freiherr Cl. v. Heereman, Regierungsrath a. D., Reichs- und Landtagsabgeordneter.
 Heidmann, Provinzial-Bauinspektor.
 Dr. Hellinghaus, Professor.
 Hellraeth, Rechtsanwalt.
 Hof. Helmus, Rentner.
 Herfeld, Domwerkmeister.
 Hertel, Regierungsbaumeister.
 B. Hertel, Regierungsbaumeister.
 Hettlage, Reserendar.
 Frau Clemens Hütte.
 Joseph Hütte, Gutsbesitzer, nebst Frau.
 Dr. Hoffschulte, Realgymnasial-Oberlehrer.
 Honthumb, Baurath.
 Dr. Hofius, Professor.
 Anton Hüffer, Verlagsbuchhändler, nebst Frau.
 Engelbert Hüffer, Rentner.
 Friedrich Hüffer, Verlagsbuchhändler, nebst Frau.
 Julius Hüffer.
 Hülz, Domkapitular.
 Humpferdick, Rentmeister.
 Dr. Jansen, Realgymnasial-Direktor.
 Dr. Jber, Professor.
 Jungeblodt, Erster Bürgermeister.
 Rau, cand. hist.
 Dr. Rajüter, Arzt.
 Kaufmann, cand. phil.
 Fräulein Kersten.
 Dr. Kahle, Gymnasial-Oberlehrer.

- Kieselamp, Rentner.
 Dr. Killing, Professor, z. Z. Rektor der Akademie.
 Dr. Knaup, Rentner.
 Kochmeyer, Vikar.
 Köhler, Presb. et cand. phil.
 Dr. Kopp, Chemiker.
 Koppers, Landgerichtsrath.
 Dr. Kroes, Oberlehrer.
 Krüger, Kaufmann.
 Dr. Krumbholz, Archivar.
 Kühze, Geh. Baurath, nebst Frau.
 Kuhl, Gerichtsassessor.
 Fräulein Kuhl.
 v. Laer, Landes-Oekonomierath und Landschaftsdirektor.
 W. Lang, Redakteur.
 Dr. Lenfers, Gymnasial-Oberlehrer a. D.
 Lenze, Reg.-Rath.
 Dr. Leppermann, Gymnasial-Oberlehrer.
 Liskowski, Student.
 Dr. Lindemann, General-Arzt a. D.
 Dr. Linneborn, Geistlicher.
 Loens, Professor.
 Ludorff, Baurath, Provinzial-Konservator, nebst Frau.
 Lüdicke, Eisenbahn-Direktionspräsident.
 Lüdicke, stud. hist.
 Lümmer, cand. phil., Kaplan.
 Dr. Lügge, Oberlehrer.
 Dr. Mausbach, Professor.
 Merckens, Stadtbaurath.
 Merzsch, Professor.
 Dr. Mettlich, Oberlehrer.
 Dr. Meyer, Archivassistent.
 Möllenhoff, Oberregierungsrath.
 Molitor, Kaplan.
 Dr. Molitor, Bibliotheksdirektor, nebst Frau.
 v. zur Mühlen, Rittmeister a. D.
 Mühlmann, Major.
 Dr. Müller, Assistent.
 Dr. Müller, Oberstabsarzt a. D., Stadtrath, nebst Frau.
 D. Nebe, General-Superintendent.
 Dr. Niehues, Geh. Reg.-Rath, Professor.
 Noche, cand. phil. et hist.
 v. Noël, Generalvikar.
 Dr. Nordhoff, Professor.
 A. Nordhoff, Architekt.
 Hr. v. Der, Oberstlieutenant z. D. und Bezirkskommandeur.
 Overhamm, Assessor a. D.
 Ossenbergh, Landgerichtsrath.
 Dr. Östrop, Assistenz-Arzt.
 Dr. Parmet, Dompropst.
 v. Pfeiffer, Regierungsrath.
 Dr. Philippi, Archivrath, nebst Frau.
 Pickenpach, Rechnungsrath.
 Dr. Pieper, Professor.
 M. Plasz, Antiquar.
 Plaszmann, Gymnasial-Oberlehrer.
 Pochhammer, Reg.-Assessor.
 Pothmann, Landestrath.
 Dr. Pünning, Professor.
 v. Raesfeld, Rentner.
 Dr. Recken, Augenarzt.
 Rehfeldt, Hauptmann.
 Dr. Rehling, Kaplan.
 Rehling, Lehrer.
 Freisrau v. Rhemen, nebst Fräulein Tochter.
 Reichau, Ober-Reg.-Rath.
 Dr. Rinke, Professor.
 Rijmann, Geh. Ober-Finanz-Rath.
 Rüping, Domkapitular.
 Dr. Salzmänn, Arzt.
 Schlafke, Postdirektor a. D.
 Schlemmer, Premierlieutenant und Rgl. Rentmeister a. D.
 Schmeddinghof, Gymnasiallehrer.
 Dr. Ludwig Schmitz.
 Schmitz, Divisionsparrer.
 Schmitz, Kaufmann.
 Dr. Schneider, Oberstabsarzt, nebst Frau.
 Dr. Schölling, Arzt.
 Schöningh, Buchhändler, nebst Frau und Fräulein Töchtern.
 Schröder, Rentant.
 Schroer, Rentant.
 Schüding, Landgerichtsrath.
 Dr. Schüding, Referendar.
 Schütz, Gymnasiallehrer.
 Hr. Schuler von Senden, Oberst.
 Schulte, Rektor.
 Dr. A. Schulte, Assistenzarzt.
 Schulte, Amtsrichter.
 Schumacher, Seminar-Oberlehrer.
 Schweling, Oberst z. D.
 Frau Dr. v. Schelles, nebst Fräulein Tochter.
 Seiling, Buchhändler.
 Dr. Siemon, Intendanturrath.
 Dr. Sievert.
 Soldmann, stud. jur.
 Sommer, Assessor.
 Dr. Spannagel, Professor, nebst Frau.
 Freiherr von Spießen, Premierlieutenant a. D.
 Dr. Stahl, Geh. Reg.-Rath, Professor.
 W. Stahl, stud. phil.
 Dr. Stapper, Bischöfl. Kaplan.
 Dr. Steinkopff.
 Frau Geheimrath Steinkopff.
 W. Stemler, Kaufmann.
 Stienen, Restaurateur.
 D. Stockmann, Konf.-Präsident.
 Ab. Sträter, Rentner, nebst Fräulein Tochter.
 Strietholt, Redakteur.
 Symann, Rechtskandidat.
 v. Szezepanski, Major.
 Dr. Tebbe, Oberlehrer.
 Terrage, Rechtsanwält.
 Dr. Thalmann, Arzt, nebst Frau.
 B. Theissing, Verlagsbuchhändler.
 Sigism. Theissing, Verlagsbuchhändler.
 Tümmler, Katasterkontrolleur a. D.
 Tüshaus, Rentner.
 Fräulein A. Ueding.
 Uppenlamp, Gymnasial-Direktor a. D., Geh. Reg.-Rath, nebst Fräulein Tochter.
 Vaders, Oberlehrer.
 Volkmar, Baurath.
 Vielmeier, cand. hist.
 A. Wezin, stud. rer. polit.

n. Viebahn, Oberpräsidialrath.
 Vormann, Jurvelter.
 F. Vogel, stud. phil.
 Hof. Wagner, Stadtrath.
 Warnecke, Redakteur.
 Dr. Weddige, Rea.-Rath.
 Dr. Weilbacher, Chefredakteur.
 Weingärtner, Amtsgerichtsrath.
 Weißstein, Reg.-Baumeister.
 v. Westhoven, Konsistorial-Präsident a. D. nebst
 Fräulein Tochter.
 Wiesmann, Verwaltungs-Gerichts-Direktor.
 Winterhoff, Oberlehrer.
 Wißmann, Reg.-Rath.
 Wippo, Jurvelter.
 Dr. Wormstall, Professor.
 Zimmermann, Landes-Baurath.

Sonntag, den 2. Oktober.

Die Vorbegrüßung im Rheinischen Hofe.

Von den Mitgliedern des Ortsausschusses freundlich begrüßt, fanden sich Sonntag, den 2. Oktober, Abends im großen Saale des Rheinischen Hofes die Teilnehmer der Generalversammlung in überraschend großer Anzahl zusammen. Fast vollzählig waren die alten Stammgäste des Gesamtvereins erschienen, zum Theil mit ihren Damen, ganz besonders zahlreich aber die Vertreter des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens. Alle schlossen sich rasch und traulich einander an, so daß der Abend in Begrüßung alter Freunde und Anknüpfung neuer Bekanntschaften bei fröhlichster Unterhaltung angenehm verfloß. Der Vorsitzende des Ortsausschusses, Prof. Dr. Finke, Direktor des Westfälischen Geschichts- und Alterthumsvereins, begrüßte in herzlicher Weise die Erschienenen, worauf Archivrath Dr. Bailieu dankte, indem er besonders auf den regen Sinn der Westfalen für die Geschichte der Altvordern und für die Pflege der Denkmäler hinwies. Namentlich beglückwünschte er den anwesenden greisen Grafen von Landsberg-Velen, der bereits an der ersten Generalversammlung des Gesamtvereins in Münster 1854 theilgenommen hatte, und verlas dann unter freudiger Theilnahme der Versammelten ein Telegramm des Obmanns des Vereins für die Geschichte der Deutschen in Böhmen, Abgeordneten Dr. Schlesinger, der der Generalversammlung des Gesamtvereins „treu deutschen Gruß und herzlichste Glückwünsche“ übersandte. Eine von Landgerichtsrath Schücking verfaßte Bierzeitung fand sümmlichen Beifall.

Montag, den 3. Oktober.

Erste Hauptversammlung.

Gegen 9 Uhr eröffnete Archivrath Dr. Bailieu in der schönen Aula der Akademie die erste Hauptversammlung mit Worten des Dankes an Seine Excellenz den Herrn Oberpräsidenten, die Vertreter der Regierungen und verbundenen Vereine sowie an alle Teilnehmer der Generalversammlung. Er gedachte sodann des schweren und schmerzlichen Verlustes, den der Gesamtverein durch das am 6. August erfolgte Ableben seines langjährigen Vorsitzenden, des Geh. Archivrath Reuters erlitten habe, und erinnerte an die Verdienste, die sich der Entschlafene

durch seine geschickte und erfolgreiche Geschäftsführung namentlich in finanzieller Hinsicht erworben habe, worauf sich die Anwesenden zu Ehren des Verstorbenen von den Plätzen erhoben. Er erläuterte hierauf den Jahresbericht des Verwaltungsausschusses, unter kurzer Erörterung der den Gesamtverein beschäftigenden Aufgaben, namentlich der Grundkartenarbeit und der Denkmalspflege, sowie den Verwaltungsbericht des römisch-germanischen Zentralmuseums in Mainz (vergl. unten S. 141 bezw. S. 142), und schloß mit dem Wunsche, daß auch die diesjährige Generalversammlung für die Entwicklung des Gesamtvereins einen weiteren Schritt vorwärts und aufwärts bedeute. Namens der königlichen Staatsregierung und zugleich als Ehrenvorsitzender der Generalversammlung begrüßte Excellenz Studt die Versammelten. Die Provinzialhauptstadt Münster, die es sich zur Ehre rechne, die Generalversammlung in ihren Mauern zu begrüßen, biete in ihren Straßen und Plätzen ein höchst eigenartiges Stadtbild, das neuerdings durch die glückliche Vollendung des Lambertithurmes noch verschönert sei. Ebenso eigenartig sei die Geschichte des Münsterlandes. Hierin werde die Generalversammlung für ihre Verhandlungen reiche Anregung finden, um so mehr, da auch die Gedenkfeier an den vor einem Vierteljahrtausend hier erfolgten Abschluß des Westfälischen Friedens in diese Tage falle. Seine Magnifizenz der Rektor der Akademie Prof. Dr. Kelling hieß dann die Anwesenden im Namen der Hochschule willkommen. Er bezeichnete es als eine gute Vorbedeutung für die Generalversammlung, daß sie in der Aula tage, von deren Wänden und Fenstern die Bilder der drei letzten deutschen Kaiser und die Bilder hervorragender Gelehrten auf sie herablickten. Prof. Finke begrüßte die Generalversammlung im Namen des Westfälischen Alterthumsvereins und des Ortsausschusses. Die Westfalen, führte er aus, haben aus ihrer eigenartigen Vergangenheit vielleicht mehr in die Gegenwart herübergerettet, als ein anderer Volkstamm, haben aber auch früh für diese Schätze Sorge getragen und zuerst planmäßig die heimathliche Geschichtsforschung gepflegt. Das habe auch der Gesamtverein immer besonders anerkannt und halte darum abermals in Münster seine Generalversammlung, deren Arbeiten er den besten Erfolg wünsche. Der Vorsitzende dankte allen Rednern für ihre Mitwirkung an dem Gelingen der Generalversammlung in verbindlichster Weise.

Hierauf sprachen Prof. Dr. Jostes über den „Dichter des Heliand und seine Heimath“, Archivrath Dr. Philipp über „Münsters Vergangenheit in Geschichte und Kunst.“¹⁾

Der Dichter des Heliand und seine Heimath.

Von Herrn Prof. Dr. Jostes.

Die altniederdeutsche poetische Bearbeitung der evangelischen Geschichte, welcher ihr erster Herausgeber, Andreas Schmeller, wohl im Hinblick auf Klopstocks Messias den Titel Heliand d. h. Heiland beilegte, ist unserm Volke namentlich durch die warme Schilderung Vikmars besonders lieb und werth geworden. Und das wird wohl der Grund sein, weshalb das Komitee mich

¹⁾ Der Vortrag des Herrn Archivrath Dr. Philipp über die Dichtung des Heliand wird in der nächsten Nummer veröffentlicht werden.

ersucht hat, die neueren Forschungen über dieses Gedicht in einem allgemein verständlichen Vortrage zusammenzufassen. Es ist dabei freilich nicht möglich, den Gegenstand allseitig zu behandeln, sondern ich muß mich beschränken, auf eine Seite, die kulturgeschichtliche, für welche hier dem Charakter der Versammlung entsprechend, auch das meiste Interesse vorhanden sein dürfte. Ich will vor Allem die beiden Fragen zu beantworten suchen: erstens: wo war sein Heimath? Zwei Fragen, auf welche die Antworten deshalb nicht ohne Schwierigkeiten sind, weil es uns an äußeren Nachrichten fehlt und fast Alles aus dem Gedichte selbst erschlossen werden muß. Die Hypothese hat allerdings, wie überall, so auch hier die Lücke unseres Wissens ausgefüllt. Man glaubt mit Sicherheit behaupten zu dürfen, daß der Dichter ein Westfale war, der in Werden (oder Corvey) als Mönch gelebt habe; es hat auch nicht an Stimmen gefehlt, die ihn speziell als Münsterländer angesprochen haben. In unsern Lehr- und Handbüchern der Literaturgeschichte gilt jetzt die Herkunft des Gedichtes aus Werden gemeinlich als feststehende Thatsache; hier und dort denkt wohl noch einer an Corvey, aber das Recht Westfalens an dem Besitze des Heliand hat doch bisher noch Niemand in Zweifel gezogen. Wir Westfalen könnten damit ja wohl zufrieden sein und uns um so mehr über diesen werthvollen Edelstein freuen, als sonst das litterarische Erbe, welches unsere Vorfahren uns hinterlassen haben, keineswegs ein bedeutendes ist. Ich speziell würde auch der Letzte sein, der dieses noch zu schmälern sich bemühte, wenn die Wahrheit an den Forscher nicht die Forderung stellte, seinem Herzen Schweigen zu gebieten.

Wenn man den Gründen für den Werdenener bezw. westfälischen Ursprung des Heliand tiefer nachgeht, läßt sich nicht verkennen, daß es mit ihrer Solidität schlecht genug bestellt ist. Daß die Ansicht nicht, auch längst ernsthaft angegriffen und über den Haufen gestürzt ist, liegt nicht so sehr daran, daß ihre Schwächen nicht erkannt wurden, sondern hat seinen Grund darin, daß man an ihre Stelle keine bessere setzen zu können glaubte. Denn wenn es dem Gedichte auch keineswegs an Colorit mangelt, und es manche Züge enthält, die für die Bestimmung der Person und Heimath des Dichters dienlich sind, so sah man sie doch, weil man sich bei der Beobachtung auf einen falschen Standpunkt stellte, in einem schiefen Lichte, und die verschiedenen Züge wollten sich deshalb nicht zu einem klaren Bilde vereinigen. Da entdeckte Zangenmeister vor ein paar Jahren in der Vatikanischen Bibliothek eine Handschrift, die außer einem Bruchstück des Heliand auch Theile einer poetischen Bearbeitung der alttestamentlichen Geschichte enthält. Diese Handschrift nun giebt, wie mir scheint, einen Fingerzeig für den richtigen Weg, auf dem man bei der Untersuchung an den Gegenstand herantreten muß. Ich glaube wenigstens, auf demselben zu einer festen in sich widerspruchsfreien Ansicht gelangt zu sein, und will es versuchen, dieselbe hier losgelöst von dem streng philologischen Bewerf vorzutragen und zu begründen.¹⁾

Wenn ich dabei zunächst die Frage nach der Person

des Dichters bezw. seinem Stande zu beantworten suche, so geschieht das deshalb, weil je nach der Antwort darauf der Begriff „Heimath“ in der zweiten Frage enger oder weiter gefaßt werden muß. Denn war der Dichter ein Mönch oder Kanoniker, so ist es nicht ohne Bedeutung zu wissen, zu welchem Kloster oder Cistercienser er gehörte; war er aber ein Volksfänger, so interessiert es uns weniger, wo er seine Heimath im engeren Sinne sah; es ist bedeutungslos für alle Fragen, die sich an sein Werk knüpfen.

In der sogenannten „Vorrede“ zum Heliand heißt es nun, daß Ludwig der Fromme einen gewissen Mann sächsischen Stammes, der bei den Seingigen für einen berühmten Dichter gehalten wurde, den Auftrag gegeben habe, die biblischen Erzählungen in poetische Form zu bringen, um die neue Lehre des Christenthums im Volke zu befestigen. [Es handelt sich hier freilich nicht um eine Vorrede — die Bezeichnung paßt nicht — sondern es ist eher ein Brief, der dem alt-sächsischen Dichtwerke von Jemandem beigegeben wurde, der es anderswohin sandte, aber darauf kommt es hier nicht an. Die Echtheit des Stückes, das uns nur durch Flacius Agricola in seinem bekannten Katalog überliefert ist, sowie seine Zugehörigkeit zu unserm Gedichte ist unbestreitbar.] Aus den Worten des Schreibers gewinnt man nun doch den Eindruck, daß er als Dichter einen Volksfänger im Auge hat; denn wäre derselbe ein Mönch oder sonstiger Geistlicher gewesen, so würde er, der Gelehrte, ihn doch wohl nicht so nebenbei nur als „quidam vir“ bezeichnet haben. Und weiter befragen die Worte *qui apud suos haud ignobilis vates habebatur*, doch auch nichts Anderes, als daß er damals, als ihn der Auftrag Ludwigs traf, noch ein berühmter Dichter war, sein Amt doch also auch noch wohl ausübte. Genug, wenn man lediglich auf der Vorrede fußt, kann man auf keinen anderen Gedanken kommen, als daß der Dichter ein sächsischer Volksfänger war.

Zu früher war diese Meinung auch allgemein angenommen, aber jetzt ist sie ebenso allgemein aufgegeben; eingehende Untersuchungen des Gedichtes auf seine Quellen hin haben zu Ergebnissen geführt, welche, wie man glaubt, die Annahme eines theologisch gelehrten Dichters unbedingt verlangen. Mit der „Vorrede“ deren Echtheit, wie schon bemerkt, unangetastet ist, findet man sich dabei in verschiedener Weise ab: entweder nimmt man an, der Dichter sei ein vornehmer Mann gewesen, der in seiner Jugend die schola exterior eines Klosters besucht habe, oder er habe später seinen Beruf aufgegeben und sei in ein Kloster getreten. Ich will nur auf die letzte Annahme eingehen, da sie die herrschende und an sich in der That auch etwas weniger unwahrscheinlich ist als die erste; doch wahrscheinlich ist auch sie durchaus nicht. Es mag ja vorgekommen sein, daß damals auch Volksfänger ins Kloster traten, unser Dichter aber hatte sich bereits einen Namen als Dichter erworben, er kann also keinesfalls mehr ganz jung gewesen sein, als er eintrat, und dafür, daß man bereits im Mannesalter stehende Leute anders denn als Laienbrüder aufnahm und ihnen noch eine wissenschaftliche Ausbildung zu Theil werden ließ, ist mir kein Beispiel bekannt. Im Gegentheil, wer Priester und Gelehrter werden sollte, wurde doch gewöhnlich schon als puer oblatum dem Kloster dargebracht, und der Studienweg war damals so weit und mühselig, daß der, welcher es als Dichter bereits zur Berühmtheit gebracht hatte, beim besten Willen und

1. Wer sich näher für den Gegenstand interessiert, den verweise ich auf meine Untersuchungen in der „Zeitschrift für Deutsches Alterthum und Deutsche Litteratur“ Bd. 40 S. 129 bis 192 und S. 341 bis 368.

Können doch darauf verzichten mußte, auch noch ein Gelehrter zu werden. Das darf man nämlich nicht aus dem Auge lassen, daß die Frage, die sich uns stellt, nicht dahin lautet, ob der Dichter als Laie in der Welt oder als Bruder im Kloster lebte, sondern ob er ein Laie oder ein Theologe d. h. ein Gelehrter war. Denn wenn er die Schriften, in denen man Uebereinstimmungen und Anklänge mit Stellen seines Gedichtes nachgewiesen hat, wirklich direkt und selbständig benutzt hat, dann muß er eine für jene Zeit stattliche Büchersammlung und eine achtenswerthe Belesenheit besessen haben. Allein es fragt sich, welche Schlüsse wir aus dem Nachweise von Parallestellen ziehen dürfen, und da muß ich von vornherein gestehen, daß man mir dabei, hier wie anderswo, viel zu früh vorgeht. Es beweist nämlich absolut nicht, daß ein Autor diese oder jene Werke benutzt oder auch nur genannt hat, wenn sich bei ihm Gedanken und Anschauungen finden, die er mit ihnen gemein hat. Nur wenn sich eine Uebereinstimmung findet, die offenbar einem Prinzip entspricht, das gewollt ist, läßt sich damit etwas beweisen. Namentlich ist dies bei Werken religiösen Inhaltes der Fall. Es wird nicht schwer sein, eine beliebige Durchschnittpredigt durchweg mit Quellenstellen aus allen möglichen theologischen Schriftstellern zu versehen, von denen der Autor auch noch nicht einen einzigen selbst gelesen hat. Es wäre sogar nicht schwer gewesen, die früheren Abiturientenarbeiten in der Religion Satz für Satz etwa aus Augustin oder Thomas von Aquin nachzuweisen, obgleich gewiß höchst selten ein Abiturient diese Werke, auch nur von außen gesehen hatte. Nicht anders steht es im Allgemeinen mit unserm Gedichte: abgesehen von der Bibel bezw. von der sogenannten Lat. Coangelienharmonie ist kein einziges Werk systematisch benutzt, und dieses eine Werk braucht der Dichter keineswegs direkt benutzt zu haben; das war sehr wohl auf indirektem Wege möglich. Wir haben dafür ja mehrere Beispiele und darunter eins, das Ludwig dem Frommen als Beispiel vorschweben konnte und wahrscheinlich auch vorgeschwebt hat, als er dem Dichter seinen Auftrag ertheilte. Beda erzählt nämlich im 4. Buche seiner Kirchengeschichte, daß der Dichter Rädmon ursprünglich Hirt gewesen sei, den die Abbtissin von Streanesbald ins Kloster als Laienbruder aufgenommen hatte. „Und sie ließ ihn, heißt es, die heilige Schrift dem Verlaufe nach in Abschnitten vortragen. Aber indem er Alles, was er durch Anhören zu lernen vermochte, gleichsam durch Wiederhören nach Art eines reinen Thiers in das lieblichste Gedicht brachte und süßer wieder zurückerklingen ließ, machte er seine Lehrer wieder zu seinen Hörern.“ Aus viel späterer Zeit haben wir noch einen ähnlichen Fall bei der Dichterin Ava, die zwei geistliche Söhne hatte. Diese sagten ihr, wie sie selbst erzählt, „den Sinn“, d. h. sie trugen ihr den Stoff vor, den sie dichterisch gestaltete. Warum sollte nun das, was in diesen Fällen wirklich geschehen ist, beim Heliland nicht möglich gewesen sein können? Der Hauptgrund, den man anführt, ist dieser: Wenn der Dichter, so sagt man, durch Vortrag an seinen Stoff gekommen wäre, so müßte man einen Haupttheil des Verdienstes, nämlich die Auswahl und künstlerische Gruppierung des episch wirksamsten Stoffes, einem Geistlichen zuschreiben, der selbst nicht im Stande gewesen wäre, diesen Stoff poetisch zu gestalten. Demgegenüber aber nicht zunächst darauf hinzuweisen, daß diese Annahme gar nicht so absonderlich ist, wie man sie macht. Die wirksamsten Theile des N. L. vermag sehr

wohl Jemand herauszufinden, der selbst gar keine dichterische Anlage besitzt; es giebt eine große Anzahl von Menschen, die ein festes poetisches Verständniß besitzen, aber doch keine erträglichen Gedichte zu machen im Stande sind. Aber auch davon abgesehen, ist denn wirklich die Auswahl des Stoffes im Heliland so über allen Tadel erhaben? Ich finde es gar nicht! Mein Urtheil muß sich wenigstens noch erheblich ändern, wenn ich Kapitel wie z. B. das über die Blinden vor Siricho, die der Dichter aufgenommen hat, für interessanter und poetisch wirksamer halten soll als z. B. die vom reichen Fischfang oder vom verlorenen Sohne, die er übersprungen hat. Ich kann mir die große Verschiedenheit zwischen den einzelnen Kapiteln sogar nicht anders erklären als durch die Annahme, daß ebenso wie bei Rädmon mehrere Persönlichkeiten neben- oder nacheinander daran gearbeitet haben, dem Dichter den biblischen Stoff zu liefern; denn die Eigenthümlichkeit des Dichters bleibt überall dieselbe, die Verschiedenheit liegt in der Auffassung des Stoffes. Wer aber dem Dichter selbst absolut die Auswahl des Stoffes zusprechen zu müssen meint, der kann das übrigens gleichwohl thun; denn Niemand vermag zu beweisen, daß ihm nicht mehr und nichts Anderes vorgetragen ist, als er bearbeitet hat; auch bei mündlichem Vortrage war eine künstlerische Auswahl sehr wohl möglich.

Das ist über die Benutzung der Hauptquelle, der Bibel oder des Tatian zu sagen; was aber erst die Benutzung der übrigen Quellen anlangt, so steht es damit noch weit schlimmer. Ich will nur ein Beispiel anführen, das auffällig Jedem zeigt, wie es mit dem Werth derartiger Nachweise bestellt ist. Der Dichter sagt, daß Petrus und Johannes dem Herrn nach seiner Gefangennahme von Weitem gefolgt seien. Weder die Bibel noch Tatian haben den Namen des zweiten Jüngers, aber unser Dichter nennt ihn richtig „Johannes“, und da er auch in Alcuins Kommentar zum Johannes steht, so folgert man, daß der Dichter dieses Werk zu der Stelle nachgeschlagen habe. Nun, daß der zweite Jünger Johannes war, ist auch uns Allen ganz geläufig, aber aus Alcuin weißes gewiß Keiner, und es ist gar nicht abzusehen, weshalb es der Dichter nicht ebenso aus der religiösen Unterweisung gehabt haben soll wie wir auch. Mit Stellen, an denen der Dichter mit der landläufigen Ansicht der damaligen und älteren Theologen übereinstimmt, läßt sich blutwenig beweisen, wohl aber solchen, an denen er von ihnen abweicht, und indem wir diese aufsuchen, treten wir zugleich den positiven Beweis an, daß der Dichter kein gelehrter Geistlicher gewesen sein kann, daß er vielmehr ein Laie gewesen sein muß.

Sollte der Dichter in allen Werken, die man als Quellen seines Gedichtes bezeichnet, eine selbständige Belesenheit besessen haben, so wäre er ein Mann von derselben Bildung und Gelehrsamkeit gewesen wie sein etwas jüngerer Zeitgenosse Diefried, der denselben Gegenstand poetisch bearbeitete. Beide Werke müßten dann auch in Hinsicht auf ihre theologische Seite annähernd gleichartig ausgefallen sein. Das sind sie aber durchaus nicht! Diefried beherrscht seiner Quellenkenntniß entsprechend den Stoff vollständig; nirgends finden sich Unklarheiten und Widersprüche, und überall hält er sich in Einklang mit den damals herrschenden theologischen Schulanfichten. Im Heliland ist es anders: der Dichter bewegt sich unsicher wie auf einem schlüpfrigen Gebiete und nicht selten strauchelt und fällt er sogar. Er wird nicht selten unklar und macht

zahlreiche Mißgriffe, die er gewiß vermieden hätte, wenn er auch die damals allgemein gebräuchlichen Kommentare von Beda und Alcuin, die er benutzt haben soll, wirklich gekannt hätte. Einzelne Beispiele, die das deutlich genug zeigen, mögen hier angeführt werden.

Man hat für die Gelehrsamkeit unseres Dichters sich auf seine geographischen Kenntnisse berufen. Es ist wahr, er hat gewußt, daß der Nil nordwärts fließt, daß das Galiläische Meer durch den Jordan gebildet wird und daß in Caesarea Juden wohnten. Das ist aber auch Alles, und um annehmen zu können, daß ihm diese Einzelheiten nicht zufällig angelogen sind und es nicht die Freude des Naturkinds war, solchen Klitter gleich wieder anzubringen, müßten sich geographische Kenntnisse besonders auch dort zeigen, wo sie für die Klarheit der Erzählung von wirklicher Bedeutung wären. Das ist aber gar nicht der Fall! Dem Dichter mangelt die oberflächlichste Kenntniß von Palästina. Judäa ist für ihn das gesammte jüdische Gebiet, obwohl er allein schon aus Beda (zu Marc. 11, 1), der ja angeblich eine Hauptquelle für ihn war, wissen konnte, daß Judäa nur eine der vier Provinzen war. Er spricht zwar auch von Galiläa, aber vielmehr von den Galiläern, aber wie es mit der Klarheit seiner Anschauung darüber bestellt war, ersieht man daraus, daß er Christus in Galiläa geboren sein läßt. Ist das von einem Geistlichen (von einem Gelehrten will ich gar nicht reden) dem doch die bekannte Stelle von Bethlehern Judae geläufig war, denkbar? Für mich nicht! Wie er hier Bethlehern zu Galiläa rechnet, so läßt er V. 3183 den Herrn Galiläa verlassen, um die Judenstadt Kafarnaum aufzusuchen, gegen Mathäus und gegen Lucas, der dieselbe ausdrücklich die Hauptstadt von Galiläa nennt.

Ein anderes Beispiel. Dort wo der Dichter die Bemerkung macht, daß das Galiläische Meer durch den Jordan gebildet wird, nennt er dasselbe abwechselnd bald einen Strom, bald einen See; er hat sich den See also als eine nicht gar erhebliche Erweiterung des Jordan vorgestellt, wie sie in jener waldreichen Zeit die deutschen Flüsse vielfach gehabt haben werden. Seine angebliche Quelle, der Kommentar Alcuins, gibt aber ausdrücklich die Größe des Sees an, und wenn er diese gekannt hätte, würde er ihn unmöglich abwechselnd auch einen Strom genannt haben. Den Sturm auf dem Meere schildert er an anderer Stelle in lebhaften Farben, wie er denn auch überhaupt das Seeleben gut kennt, aber er denkt gar nicht daran, daß die beiden Seen identisch und in den Evangelien überall von einem und demselben See die Rede ist.

Das Stärkste aber von Allem ist doch wohl, daß er bei der Erzählung der Geburt Christi in Bethlehern dieses Städtchen die Residenz Davids nennt, wo sein Thron gestanden habe, so lange er König der Juden war!

Da war des Ruhmvolken Thron
In Vorzeiten, des Edeltoniges
Davids, des guten, so lange er der Herrschaft da,
Der Edel unter den Erbkern, waltete, mußte,
Eigen auf dem Throne.

Ich meine, diese Stelle allein schon verbietet es absolut, als Dichter einen Geistlichen anzunehmen, der jeden Tag von der Davidsstadt Jerusalem las! Ludwig der Fromme müßte sonst doch lebendig unversöhnlich unwissende Geistliche zur Ausführung seines Planes zur Verfügung gehabt haben!

Auch sonst findet sich Manches, was einem Geistlichen nicht zuzutrauen ist. Im Abschnitt 29 läßt der Dichter Christus ein Schiff besteigen, vom Ufer abstoßen und das am Wasser stehende Volk lehren; zwei Abschnitte weiter steht das Volk aber, obwohl die Situation sich gar nicht geändert hat, rund um ihn herum. Der Grund dafür dürfte darin zu suchen sein, daß der Dichter nicht den ganzen Stoff auf einmal überschaute, sondern jeweilen nur einen kürzeren Abschnitt zur Bearbeitung vorgezogen erhielt.

V. 4208 läßt er Christus Maria und Martha ihre Sünden vergeben, während nur die erstere eine Sünderin war und nur an sie die Worte gerichtet waren: remittuntur tibi peccata. Er hat die Stelle überhaupt nicht verstanden.

V. 5333 sagt Pilatus zu Christus. Wir haben diese jüdischen Leute Gewalt (über Leben und Tod) gegeben, während er sie doch von Rom hatte.

Die Verspottung Christi durch den Purpurmantel ist dem Dichter nicht verständlich geworden; er stellt die Sache so dar, als ob ihm das rothe Gewand aus Bosheit ausgezogen und ihm ein anderes dafür angelegt sei.

Vers 5430 erfährt der Teufel erst, als Judas in die Hölle kommt, daß Christus die Menschheit erlösen will. In Widerspruch dazu steht, was bereits V. 1042 erzählt ist, nämlich, daß der Teufel bereits bei der Versuchung des Herrn in der Wüste den Heilsplan Gottes — der ihm also bekannt gewesen sein muß — zu durchkreuzen versucht habe.

Hiermit genug der Beispiele! Ich will nur noch zwei Stellen anführen, die zeigen, daß der Dichter auch dogmatisch nicht sattelfest war. Die Flucht der Jünger im Garten Gethsemane entschuldigt er damit, daß die Propheten es lange vorher verkündet und die Jünger es deshalb nicht vermeiden gekonnt hätten. Und die Verleugnung Petri erklärt er damit, daß es Gott so bestimmt habe und Petrus nicht Herr seiner Worte gewesen sei. Das ist Determinismus krassester Art, der bei einem Theologen jener Tage, der das Vertrauen des frommen Ludwig besaß, nicht denkbar ist, zumal gerade in jener Zeit hierüber ein heftiger Kampf zwischen Abban und dem sächsischen Mönch Gottschalk stattfand, wobei der Alerus auf Seite des Ersteren stand, das Volk aber vielfach Gottschalk anhing. Es ist auch keine theologische Prädestinationslehre, sondern richtiger Bauernfatalismus, wie er auch jetzt den Niedersachsen noch tief im Marke siedet. Unser Dichter war aber ein Vollblutjache, der sich der Heterodoxie seiner Ansicht gar nicht bewußt war; dazu reichten seine theologischen Kenntnisse keineswegs aus.

Sprechen diese und ähnliche Stellen deutlich gegen den geistlichen und gelehrten Charakter des Dichters, so fehlt es auch nicht an solchen, die direkt dafür zeugen, daß er ein Laie war. Und hierher gehört vor Allem das, was man, besonders seit Wilmar, als volksthümlich-nau an dem Gedichte mit Recht hervorgehoben und gepriesen hat, denn nichts verkümmert und geht eher unter der Gelehrsamkeit zu Grunde als Naivität. Ich betone aber absichtlich, was man „mit Recht“ hierhergezogen hat; Vieles ist es nämlich auch mit Unrecht. Hierher gehört aber zweifellos, wenn z. B. Christus und seine Jünger von dem „Pajcha der Juden“ reden, wenn Pilatus zu den Juden vom „Alten Testamente“ spricht u. s. w. Hierher läßt sich auch eine Reihe einzelner Züge stellen, so wenn der Hausvater zu seinem Gefinde sagt: wenn das

Korn reif ist, dann wollen wir Alle hingehen und das Kraut vom Unkraut sondern, während er in der Bibel die Schnitter damit beauftragen will. Für den alten Sachsen, dem der Ackerbau als ehrenvoll galt, war es eben selbstverständlich, daß der Hausvater sich selbst an der Ernte beteiligte. Ferner: Der „centurio“ des Evangeliums ist ihm wohl als „hunno“ wiedergegeben worden, was dem lat. „centenarius“ entspricht, und gleich hat er sich den Mann ganz als deutschen Hunderischäfer aedacht, der um sein Haus herum eine gewaltige Hossaar (widdredene welon) liegen hat; und die Worte, die er zum Herrn spricht: Domine, non sum dignus, faßt er infolgedessen nicht als Ausdruck der Schwachheit dem mächtigen Herrn gegenüber auf, sondern entgegen der Bibel und allen Kommentaren, die er benutzt haben soll, als Ausdruck des Sündenbewußtseins, und hält sich damit an die durch die Umformung des Ausspruches in der kirchlichen Liturgie (Kommunion) volkstümlich gewordene Auffassung der Worte.

Auf der Hochzeit zu Kana drückt der Schenke seine Verwunderung über den guten Wein dem Bräutigam mit den Worten aus: Jedermann u. a., Du aber hast den guten Wein bis jetzt aufgespart. Das ist ein ganz allgemeines Urtheil, unser Dichter aber läßt es der Schenke direkt auf den vorliegenden Fall anwenden und ihn sagen:

Jest da deine Gäste sat sind,
 Deine Geladenen stark betrunken sind,
 Dieses Volk lustig ist, jest lässest du hier auftragen
 Aller Geränke lobwürdigstes, die ich je unter der Sonne
 Jrgend im Beiß jah.

Da ist der Sinn offenbar stark verschoben, denn so wie der Dichter es darstellt, bestand die Folge des Wunders ja darin, daß die bereits stark betrunkenen Gäste noch betrunkenere wurden! Das würde ein Geistlicher, der eine moralische Tendenz bei seiner Dichtung verfolgte, ganz gewiß nicht für ein Volk geschrieben haben, dessen Durst seit den Zeiten des Tacitus noch keineswegs abgenommen hatte. Einem laicalen Sachsen aber, zumal einem Spielmanne, konnte die Veränglichkeit der Darstellung wohl gar nicht zum Bewußtsein kommen, ja sie mögen ihre helle Freude daran gehabt haben.

Doch genug dieser Stellen, welche die Annahme eines gelehrten mönchlichen Verfassers geradezu verbieten, während andererseits die Kenntnisse des Dichters, die als einziger Grund für sie angeführt werden, sich sehr wohl anders erklären lassen und nach meiner Ansicht anders erklärt werden müssen, als durch selbständige Belesenheit des Dichters in der theologischen Litteratur. Und deshalb glaube ich, daß wir zu der alten Ansicht, welche eine ungeschraubte Auslegung der Präfatio fordert und die der unmittelbare Eindruck des Gedichtes dem Leser nahe legt, zurückkehren und einen sächsischen Volksjänger als Dichter annehmen müssen.

Wenn wir uns aber den Dichter somit auch als un-gelehrt denken müssen, als hochbegabt müssen wir ihn uns gleichwohl vorstellen und nicht etwa, wie das früher wohl geschah, in ihm einen sächsischen Bauern oder Hirten sehen wollen. Er war ein Mann, der wie alle seines Standes die Dichtkunst gelernt hatte und sie professionmäßig betrieb, und der vor Allem das besaß, was die erste Voraussetzung für die Ausübung seiner Kunst war: ein vorzügliches Gedächtniß; denn den ganzen Vorrath an Liedern und Gedichten mußten die Sängere jener Zeit im Kopfe mit sich herumführen. Einem solchen

Manne nach und nach die heilige Geschichte so vorzutragen, daß er sie von heute auf morgen so wiedergeben konnte, wie sie im Heliant wiedergegeben ist, konnte nicht schwer fallen; was bei Nödmon möglich war, kann bei ihm nicht als unmöglich gelten. Lernte doch der freiesische Sängere Bernlef vom heiligen Ludaer gleichsam im Vorübergehen die Psalmen, obwohl diese doch gewiß unendlich schwieriger zu behalten sind als die leicht faßlichen evangelischen Erzählungen.

Schlug Ludwig der Fromme diesen Weg ein, so kam er auch viel eher und einfacher zum Ziele; denn wollte er dieses erreichen, so mußte das Gedicht nicht nur gedichtet, sondern auch verbreitet werden, und das war ganz gewiß viel eher zu erreichen, wenn er den Auftraz einem in voller Thätigkeit befindlichen und mit seinen Verfassgenossen und dem Volke in fortwährendem Verkehre stehenden Volksjänger übertrug, als einem auf seine Zelle beschränkten Mönche.

Hält diese meine Beantwortung der ersten Frage nach dem Stande des Dichters Stich, dann fallen bei der Beantwortung der zweiten, nach der Heimath desselben, alle Centra des geistlichen Lebens wie Werden, Corven, Münster u. s. w. außer Betracht. Selbst wenn er sein Hauswesen an einem solchen Punkte gehabt haben sollte, hätte das bei seinem vagierenden Leben und als rein zufällig keine Bedeutung; seine künstlerische Bildung verdankt er dann den Vertretern der alten Kultur, nicht denen der neuen, und er leistete dieser einen weitaus größeren Dienst, als sie ihm.

Gleichwohl aber halte ich es doch für wohl möglich, seinen Wirkungskreis näher zu bestimmen, als durch die Grenzen des sächsischen Volksstammes. Am leichtesten und sichersten würde das mit Hülfe seines Dialectes zu erreichen sein, wenn dieser sich genau bestimmen ließe, und wir hinreichend andere sächsische Sprachdenkmäler hätten, die sich sicher und genau lokalisieren ließen. Letzteres ist aber nur in sehr beschränktem Maße der Fall, und da die Handschriften des Gedichtes obendrein im Dialecte voneinander abweichen, so daß mit absoluter Sicherheit vorläufig auch noch nicht einmal behauptet werden kann, ob das Original in diesem oder jenem geschrieben war, so müssen wir hier mit sehr unsicheren Kriterien operiren. Obendrein steht es mit unserer Kenntniß der niederdeutschen Mundarten in den späteren Jahrhunderten des Mittelalters ziemlich schlecht, so daß wir auch hier, wenigstens jetzt noch nicht, ein sicheres Mittel für unsern Zweck zu finden vermögen. Deshalb schon dürfte es sich empfehlen, die sprachliche Seite des Gedichtes hier ganz außer Acht zu lassen und uns auf die Herbeiziehung sachlicher Momente zu beschränken.

Wie schon vorhin bemerkt, war man bis dahin einig in der Ansicht, daß der Heliant in Westfalen entstanden sei, und dabei dachte man zunächst an Werden. Die Gründe dafür waren verschiedenartig und hatten nur das gemeinsame, daß sie alle durchaus subjektiv waren. Während z. B. die Germanisten von Fach in der Sprache der Londoner Handschrift des Gedichtes einen westfränk. Grenzdialect sahen, bewies Köne gerade aus diesem Dialecte, daß der Dichter ein Münsterländer gewesen sei. Der Hauptgrund aber für das Durchdringen der Ansicht lag doch wohl darin, daß, während anfänglich die Fachleute keiner bestimmten Gegend das Eigenthumsrecht zusprachen, unsere westfälischen Landsleute lähn zusaßen und sich in

den Besitz des Gedichtes setzten. Das ließen die Fremden um so leichter zu, als sie demgegenüber keine beglaubigten Segenrechte geltend zu machen im Stande waren, und Westfalen überhaupt von jeher viel reicher in Alterthümern und Alterthümlichem gehalten wurde, als es thatsächlich ist. In dem ersten Bischof von Münster hatte man zudem eine scharf umrissene Persönlichkeit (und es liegt einmal in der menschlichen Natur, alles nicht fest Bestimmbare mit einer sonst bekannten und bedeutenden Persönlichkeit in Verbindung zu bringen), in seiner Stiftung Werden das erste und von Anfang an bedeutendste Kloster für Sachsen. Zudem wußte man bestimmt, daß sich dort früher auch der Codex argenteus befunden hatte, woraus man immerhin auf einiges Interesse der dortigen Mönche an deutscher Sprache und Kunst schließen konnte. Der heil. Luidger hatte außerdem dem Sänger Bernlef die Psalmen gelehrt, und da lag es nahe, anzunehmen, daß seine Jünger auch in ähnlicher Weise an der religiösen Unterweisung des Volkes weitergearbeitet hätten. Diese und ähnliche Gründe waren freilich schwach genug, allein auch mit einer schwachen Wehr ist man gut geschützt, wenn es dem Gegner ganz an Waffen gebricht. Und so lag es hier thatsächlich; diese Erwägungen verlieren ihren ganzen Schimmer schon, wenn man sie nur ein wenig genauer betrachtet. Wir sind nämlich über die älteste Werdenener Geschichte zu gut unterrichtet, als daß sich ein Werk wie der Heliand so leichter Hand einschleichen ließe. Der heilige Luidger hat im 9. Jahrh. noch 3 Biographen gefunden, und alle drei erzählen die Begegnung des Heiligen mit dem Sänger Bernes mit sichtlich Freude. Würde es da nicht auffallend erscheinen, daß bei dieser Gelegenheit nicht einer des Heliand gedenkt, wenn sein Kloster auch zu dessen Dichter in Beziehung gestanden hätte, zumal damit zugleich auch Ludwigs des Frommen Beziehungen zu Werden berührt worden wären? Aber Nichts von alledem ist erwähnt oder auch nur in der Uebersetzung erhalten geblieben, während das Andenken des einzigen Werdenener Schriftstellers Uffing, der ein paar Jahrhunderte später lebte, wohl erhalten wurde. Auch wäre doch zu erwarten, daß sich in Werden ein Exemplar des Heliand erhalten hätte; aber keine unserer Handschriften stammt von dort, ja wir können mit Sicherheit sagen, daß sich wenigstens um die Mitte des 16. Jahrh. schon sicher keine mehr dort befand, weil sie sonst das Interesse von Arnold Mercator, welcher dort nach altdeutschen Handschriften suchte, ebenso erregt haben würde wie der Codex argenteus. Und gerade in der Herkunft der Handschriften haben wir den ersten einigermaßen festen Anhaltspunkt für die Bestimmung der Heimath eines Werkes, da wir wohl annehmen dürfen, daß ein Werk populären Charakters bei handschriftlicher Vervielfältigung immer dort auch am meisten verbreitet ist, wo es entsteht. Und woher stammen unsere Handschriften? Keine einzige aus Westfalen oder dessen Nähe, vielmehr weisen sie alle mehr oder minder deutlich auf ostfälische Herkunft. Die jetzige Münchener Handschrift hat Kaiser Heinrich II. nach Bamberg geschenkt; er dürfte sie doch wohl aus seiner ostfälischen Heimath mitgebracht haben. Das Prager Fragment ist von einem alten Moskauer Trude abgelöst. Noch nördlicher weist die Londoner Handschrift. Diese ist nämlich zusammengebunden mit einem Coangelienbuche, das König Knud von Dänemark gehörte. Der Einband ist freilich neu; Sir Cotton hat ihn machen lassen, aber bei einem

Kenner und Liebhaber von Handschriften wie er einer war, ist es so gut wie ausgeschlossen, daß erst er die verschiedenen Theile willkürlich zusammengefügt hat.¹⁾

Am deutlichsten aber von allen trägt die neu aufgedundene vatikanische Handschrift den Stempel ihrer Herkunft an sich. Sie enthält nämlich außer den Fragmenten noch einen gleichzeitigen Mainzer Kalender, der beweist, daß die Handschrift in Mainz, wo sie im 15. Jahrhundert sich nachweislich befand, auch entstanden ist. Daraus geht nun weiter hervor, daß man damals dort auch wenigstens eine vollständige Handschrift des Heliand hatte, aus der man die Fragmente abgeschrieben hat. Dieser Besitz von niederdeutschen Texten und die Beschäftigung mit solchen muß in Mainz, also auf hochdeutschem Gebiete, überraschen, zumal da die alttestamentarischen Bruchstücke eine sehr intime Bekanntschaft mit dem Heliand voraussetzen. Der Dichter ist nämlich von dem Heliand stark abhängig und arbeitet derartig mit Entlehnungen aus demselben, daß Sievers nicht mit Unrecht von einem cento gesprochen hat. Es ist keine Arbeit eines selbständigen Meisters, sondern eines durchaus unselbständigen Schülers, und da auch damals gebräuchliche Schulbücher auf den Inhalt stark eingewirkt haben, so kann man mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen, daß der Dichter nicht bloß in seiner Kunst, sondern überhaupt noch Schüler war. Auch der übrige Inhalt der Handschrift spricht wohl dafür, daß dieselbe in der Schule benutzt wurde.

Auf jeden Fall waren es nun aber Niederdeutsche, die ein derartiges Interesse an dem Gedicht hatten, und deshalb ist anzunehmen, daß sie aus jenen Gegenden Sachsens stammten, die kirchlich in jener Zeit noch zu Mainz gehörten und dort ihren religiösen Mittelpunkt hatten. Hier hilft uns der Kalender wieder weiter, insofern, als in demselben über 40 Festtage eingetragen sind, die ausdrücklich als Magdeburger Proprien bezeichnet sind: das kann nur von Jemandem geschehen sein, der selbst aus Magdeburg stammte oder zu der Gegend doch in näherer Beziehung stand. Mit einem Wort, unsere Handschrift beweist litterarische Beziehungen zwischen Ostsachsen und Mainz und in dieser Stadt einen Kreis von Niederdeutschen aus den Missions-Distrikten des Mainzer Sprengels, bezw. aus der Gegend von Magdeburg, Hildesheim u. d. Das ist der erste wirklich sichere Punkt, der sich uns für die Lokalisation des Gedichtes bietet, es ist aber nicht der einzige. Es ist nämlich eine auffällige und auch schon lange bemerkte Erscheinung, daß den biblischen Städtenamen oft das deutsche „burg“ angehängt wird; als Nazarethburg, Sidonoburg, Sodomoburg statt Nazareth, Sidon, Sodoma. Aber es geschieht das nicht immer und nicht bei allen Städtenamen, und zwar sieht man deutlich, daß es metrische Gründe waren, die dafür oder dagegen entschieden. Daraus läßt sich aber mit Sicherheit folgern, daß der Dichter in einer Gegend lebte, in der die Städtenamen gewöhnlich auf „burg“ ausgingen, die Verbindung zwischen den beiden Kompositionsgliedern aber eine lockere war. Wir haben etwas Aehnliches auch noch jetzt in unseren Mundarten. So pflegt man im südlichen Tecklenburg (ob auch im nördlichen, das weiß ich nicht) an die Hofesnamen das Wort hus = Haus zu hängen, das in der Aussprache wie sus klingt, so daß man also Schradersus, Bäckersus, Maiersus statt

¹⁾ Uebrigens läßt sich die Thatsache auch jetzt noch wohl absolut sicher stellen.

Schräder, Bäcker, Maier sagt, wenn es sich um den Hof und nicht um die Person handelt. Von Jemand aber, der diese Eigenthümlichkeit in seiner Sprache hat, kann man mit absoluter Sicherheit behaupten, daß er ein Tecklenburger ist.

Genau so ist es mit dem „burg“ im Heliand. Daß der Dichter dieses an die fremden Ortsnamen anhängte, beweist genügend die Thatsache, daß in seiner Heimath die Städtenamen gewöhnlich mit burg endigten. Und wo ist das der Fall? In Westfalen gewiß nicht! Dort gab es in jener Zeit noch nicht einen einzigen Ortsnamen, der auf burg ausging; es sind ihrer hier auch jetzt noch überhaupt sehr wenige, und diese alle sind nachweislich erst viel später entstanden. Dagegen sind sie sehr häufig zwischen Weser und Elbe: Magdeburg, Merseburg, Quedlinburg, Lüneburg, Hamburg, Harburg, und früher waren sie nicht nur noch viel häufiger, sondern auch hier war die Verbindung zwischen den beiden Compositionsgliedern eine lockere. Als Beweis dafür möge hier ein Beispiel aus einer Urkunde Ottos II. vom Jahre 974 über einen Tausch zwischen den Klöstern Memleben und Hersfeld angeführt werden. Dort heißt es: „Von den Städten aber und Kastellen, die innerhalb jenes Gebietes gelegen sind, halten wir folgende Namen der Anführung für werth: Alstedeburg, Gerburgaburg, Nuwanburg, Burustediburg, Helphedeburg, Scroppenlevaburg, Cucunburg, Cornfurdeburg, Smerningeburg, Wiziaburg, Seidingeburg, Muehunelevaburg, Bozhoburg, Wirbineburg, Swemeburg, Merseburg, Hunlevaburg, Luidenburg. Jetzt heißen diese Namen: Alstedt, Korbesberg, Burg—Raumburg, Borstedt, Helfsta, Schraplau, Rufenburg, Quersfurt, Seeburg, Witgenburg, Burg-Scheidungen, Mückeln, Gosel, Burgwerben, Eman, Merseburg, Polleben, Lettin.“¹⁾

Ein erheblicher Theil von ihnen hat also das burg später wieder verloren, ein Beweis dafür, daß es ebenso wie im Heliand mit dem ersten Worttheile nicht unzertrennlich verbunden war.

Dem gegenüber hat man mich darauf hingewiesen, daß auch an westfälische Städtenamen, z. B. bei Minden, sich das burg angeführt finde. Das ist richtig, aber ich kenne nur ein einziges Schriftstück, wo es der Fall ist, in den Reiseotizien eines isländischen Bischofs, und das beweist selbstverständlich gar nichts, ebensowenig wie die Thatsache, daß die Tecklenburger die Hofesnamen der benachbarten Gemeinden wie Westbevern, Glandorf, Hagen etc. ebenso behandeln wie ihre eigenen, beweist, daß es dort an Ort und Stelle so geschieht. Nein, meine Herren, die Umbildung der biblischen Ortsnamen allein schon spricht deutlich gegen den westfälischen Ursprung des Heliand und für den ostfälischen, und ich vermag nicht einzusehen, wie um dieses Argument herumzukommen ist.

In dieselbe Gegend, d. h. östlich der Weser, weist auch die Verstärkung des Dichters: es allitteriren bei ihm g und j. Heute ist diese Eigenthümlichkeit in der Provinz Brandenburg besonders scharf ausgebildet, sie ist dorthin aber durch Ostfälische Kolonisten getragen. Der Berliner z. B. macht keinen Unterschied in der Aussprache der drei Wörter gute, Tauerische, Gänse, d. h. dieselben allitteriren bei seiner Aussprache, — aber durchaus nicht in der Aussprache der Westfalen. Und

da der Dichter des Heliand ansichtslos g auf j, also z. B. Jerusalem auf Gott reimt, so ist das ein Beweis, daß er die beiden Wörter mit gleichem oder fast gleichem Anlaute sprach, folglich kein Westfale gewesen sein kann. Wie weit man jetzt g als j ausspricht, vermag ich nicht genau anzugeben, aber jenseits der Weser war dies früher sehr weit verbreitet. Man braucht nur die ostfälischen Urkundenbücher durchzusehen, um sich davon zu überzeugen, daß g und j promiscue gebraucht werden, sich also bald ein j findet, wo ein g, und bald ein g, wo ein j hingehört. Schon in den Hamburger Urkunden des 10. und 11. Jahrhunderts findet sich mehrfach jamundling vel litus. statt gamundling, und in einem Hildeshemer Kalender des 10. Jahrhunderts steht Jangolli statt Gangolli. Das war aber auch schon damals keineswegs in ganz Sachsen der Fall; das westfälische Urkundenbuch hat kein einziges Beispiel dafür vor der Mitte des 13. Jahrhunderts. Dann treten sie ganz vereinzelt auf, aber nur in Urkunden des kölnischen Westfalens, und daraus können wir schließen, daß die Aussteller der Urkunden Kölner waren, in deren Aussprache ja der Wechsel von g mit j ebenfalls wohl begründet ist.¹⁾

Damit haben wir nun wenigstens von Westen nach Osten die Grenzlinie für die Heimath des Dichters gewonnen, ich glaube, daß sich vielleicht auch von Norden nach Süden eine solche ziehen läßt. Wenn man bedenkt, daß das südöstliche Sachsen zu den fruchtbarsten Gegenden Deutschlands mit schwerem Weizenboden gehört und dann sieht, wie im Heliand von Sand und Ories die Rede ist, so möchte man schon daraus schließen, daß der Dichter in einer Gegend mit leichterem Boden, also mehr im nördlichen Theil Ostsachsens, zu Hause gewesen ist. Dafür spricht auch seine Wiedergabe des biblischen Beispiels vom Weizen und Unkraut. Es ist überhaupt interessant, in den verschiedenen mittelalterlichen Uebersetzungen zu beobachten, wie die Uebersetzer sich zu dem triticum und zizania der Bibel verhalten; denn wenn sie das Gleichniß verständlich wiedergeben wollten, mußten sie das in ihrer Gegend gewöhnlichste „Korn“ und „Unkraut“ dafür einsetzen. Und so giebt denn auch der eine zizania durch Maden, der andere durch Hederich usw. wieder, kurz Jeder nimmt das Unkraut, welches in seiner Heimath die größte Plage für den Landmann bildete. Für den Helianddichter aber ist triticum korni, Korn, das zunächst Roggen bedeutet, und daß er diesen auch wirklich dabei im Auge hat, beweist die Wiedergabe von zizania mit durd, d. h. Roggentrespe, bromus seccalinus. Er nennt es „das böseste der Unkräuter“. Es ist aber ein Unkraut, das meines Wissens hier zu Lande gar nicht von Bedeutung ist und dann höchstens für ein Jahr üppig gedeiht, wenn es mit Seeländer Roggen eingeschleppt wird. Dem Charakter des Unkrautes entsprechend hat er dann das Gleichniß auch etwas geändert: der Hausvater im

¹⁾ Nachträglich hat mir Professor Wrede (Marburg) noch folgende Bemerkung mitgetheilt: „Für die Heimathbestimmung des Heliand . . . ist mir heute am Sprachatlas noch ein wichtiges Moment klar geworden: Vom alten niederdeutschen Sprachgebiet hat bis auf heute nur Westfalen Diminution (heute -ken), alles andere Land kennt in der appellativen Sprache die Diminution überhaupt nicht; sporadische Ausnahmen beruhen auf Antwort oder sind durchdringliche Neubildungen. Und im Heliand fehlen Diminutiva ebenso.“

¹⁾ Schmidt, Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt No. 14.

Evangelio will das Unkraut nicht ausjäten lassen, weil dabei der Weizen mit ausgerissen, im Felde nicht, weil dabei zu viel Korn zertriten würde. In der Bibel soll zur Zeit der Ernte das Unkraut aus dem Korne gelesen werden, im Felde aber das Korn aus dem Unkraut.

Dies würde uns nun mehr in das Gebiet des nördlichen Küstenlandes als nach dem Süden verweisen. Und Küstenlust ist es in der That, die auch sonst in dem Gedichte weht. Es ist oft genug betont worden, daß sich der Dichter überaus vertraut mit dem Seeleben zeigt und in der Schilderung desselben sehr gewandt ist. Ich will das im Einzelnen hier nicht weiter ausführen, sondern nur zwei Stellen heranziehen, die für uns hier ganz besonders wichtig sind. Bei Matth. 5, 13 heißt es: Wenn aber das Salz schal wird, womit soll es gesalzen werden? es taugt zu nichts Andern, als daß es hinausgeworfen und von den Leuten zertriten wird. Unser Dichter ändert hier ganz bedeutend und sagt: „Dann geht es ihm wie dem Salze, das man am Gestade des Sees weit vorbeiwirft; dann taugt es zu Nichts, sondern die Menschenfinder zertriten es mit ihren Füßen, die Leute auf dem Griesse“. Das biblische Bild ist nicht besonders anschaulich, denn schal gewordenes Salz hat noch Niemand kennen gelernt. Ob der Dichter hier absichtlich geändert hat, oder ob es sich beim Anhören unwillkürlich nach seiner Erfahrung verschob, darauf kommt es hier nicht an, auf jeden Fall kannte er die Art der Gewinnung von Seesalz und durfte dieselbe Kenntniß bei seinen Zuhörern voraussetzen, sonst wäre sein Verfahren, zu dem der biblische Text nicht den geringsten Anlaß giebt, nicht verständlich.¹⁾

Fast noch auffälliger ist die Behandlung von Matth. 7, 26: Und Jeder, der meine Worte hört und handelt nicht darnach, der ist dem thörichten Manne gleich, der sein Haus auf den Sand baute, und es fiel ein Platzregen, und es kamen Wassergüsse und es wehten die Winde und stießen auf jenes Haus und es kam zu Fall. Unser Dichter aber läßt den Regen und die Wassergüsse beiseite; sein thörichter Mann will sein Wohnhaus „auf den Sand am Gestade des Wassers bauen, wo es der Westwind und der Wogen Strom und des Meeres Wellen zerschlagen.“ Das kann doch wohl nur in einer Gegend gedacht und gedichtet sein, wo Flüsse und Regengüsse den Häusern nicht besonders gefährlich waren, wohl aber die vom Westwinde gepeitschten Meereswogen. Am Mittellauf von Elbe und Weser wäre diese Umformung kaum vorgenommen, denn abge-

sehen davon, daß das Meer dort keine Gefahr brachte, waren die Flüsse dort gefährlich genug, um den Zuhörern den biblischen Vergleich verständlich zu machen. Welden doch, um nur ein Beispiel anzuführen, die Quedl. Annalen, daß im Jahre 1022 eine gewaltige Fluth im nördlichen Sachsen ganze Dörfer mit den darin lebenden Menschen von dem einen Ufer der Elbe auf das andere setzten. Unser Dichter und das Publikum, welches er zunächst im Auge hatte, müßte also hiernach an einer Westküste gelebt haben, und diese könnte dann, meines Erachtens, nur der deutsche Theil des späteren Bisthums Hamburg sein. Dort haben wir auch Sandboden, Gries und Holme, und dort dürfen wir auch eine genaue Bekanntschaft des Publikums mit der Gewinnung von Seesalz wie mit dem Seeleben überhaupt voraussetzen.

Gestatten Sie mir nun noch, meine Herren, ein paar Worte darüber, wie ich mir den kirchenpolitischen Rahmen vorstelle, in den das Bild, was ich entworfen, einzufügen wäre. Wenn wir festhalten, daß Ludwig der Fromme die Abfassung des Gedichtes verfügte und zwar zu dem rein praktischen Zwecke, die Laien mit dem Inhalte der Evangelien besser bekannt zu machen, dann liegt die Annahme nahe, daß für ihn eine besondere Veranlassung vorlag und er auch ein besonderes Gebiet dabei im Auge hatte. Denn wenn auch zweifellos in ganz Sachsen das Christenthum im Volke einer solchen Stärkung noch sehr wohl bedürftig war, und man sich überall von dem Gedichte eine gute Wirkung in dieser Beziehung wohl versprechen durfte, so war dies im Grunde nicht bloß in Sachsen, sondern in ganz Deutschland der Fall. Wir hören aber gar nichts davon, daß er daran gedacht hätte, auch anderswo, etwa in Franken, die Poesie in den Dienst des Christenthums zu stellen. Disrid leistete erst einige Jahrzehnte später für Franken das, was unser Dichter für Sachsen schon geleistet hatte; und jetzt, da wir bestimmt wissen, daß der Heliand in Mainz bekannt und vorhanden war, und daß Disrid mit den beiden Mainzer Erzbischöfen Nhabanus Maurus und Luitbert befreundet war, so liegt doch die Annahme sehr nahe, daß auch er von dem sächsischen Gedichte wußte, und wir seinen Preis des fränkischen Volkes vielleicht etwas anders aufzufassen haben, als wir es jetzt thun. Ludwig muß also das Gedicht nicht bloß für nützlich, sondern für nothwendig gehalten und folglich zunächst an eine Gegend gedacht haben, in welcher die religiöse Unterweisung durch Priester noch besonders mangelhaft und der Ergänzung sehr bedürftig war. Und wenn wir von diesem Standpunkte aus Mundschau über Sachsen halten, dann ist gewiß nicht Westfalen die Gegend, welche uns besonders auffällt, sondern gerade jene, auf die wir auch vorher bei unseren Erwägungen geführt wurden, die östlichen und besonders die nord-östlichen Theile Sachsens, wo, wie wir sonst auch hinreichend wissen, die kirchlichen Verhältnisse am spätesten eine definitive Regelung erfuhr. Freilich war das Christenthum dorthin schon früh, wohl auch durch Seefahrer, gedrungen, aber es war ein mit Heidenthum wunderbar gemischter Bastardglaube. Finden wir doch im Volksteinschen — und soviel ich weiß, nur dort — Urnengräber mit christlichen Beigaben!

Ludwig lag die Ordnung der dortigen Verhältnisse sehr am Herzen, um so mehr, als er auch die Missionierung Dänemarks ins Auge gefaßt hatte. Der Mann, welcher ihm dabei besonders eifrig zur Seite stand, war sein

¹⁾ In Westfalen ist dagegen die Salzfiederei uralt. Ein arabischer Reisender berichtet im 10. Jahrhundert über Zoest: „Dort giebt es eine salzige Quelle, während es sonst durchaus kein Salz in dieser Gegend giebt. Wenn die Leute Salz brauchen, nehmen sie von dem Wasser dieser Quelle, füllen damit die Töpfe, stellen sie in einen Eisen aus Steinen und machen darunter ein großes Feuer an, so wird es dick und trübe. Dann läßt man es, bis es kalt wird, und es wird fettes weißes Salz. Auf diese Weise wird das weiße Salz in allen Ländern der Slaven — Deutschen hergestelt.“ Jacob, Ein arabischer Berichterstatter aus dem 10. Jahrhundert über Juda, Schleswig, Zoest, Paderborn und andere deutsche Städte. Berlin 1891. S. 17. Soviel dürfte aus dieser Notiz, obwohl sie reichlich 100 Jahre jünger ist als der Heliand, doch wohl geschlossen werden, daß die Gewinnung von Seesalz keineswegs überall in Sachsen so bekannt war, wie es der Dichter bei seinem Publikum voraussetzt.

Milchbruder Ebbo von Rheims, der zu gleicher Zeit Bischof von Hildesheim und Suffragan von Mainz war. Dieser gründete 823, auf Ludwig gestützt, das Kloster Welnao, das jetzige Münsterdorf in Holstein, welches einen festen kirchlichen Stützpunkt für die Umgegend bilden sollte. Zwar schlugen die Pläne Ludwigs fehl, allein sie wurden eifrig genug betrieben, und da wir uns hier einmal mit dem Wahrscheinlichen begnügen müssen, so dürfte die Annahme, daß der Heliand eins jener Mittel zur Durchführung dieser Pläne Ludwigs gebildet habe, wohl erlaubt sein, zumal wir auch von anderen Ausgangspunkten, was Segend und Zeit anlangt, zu demselben Ziele gekommen sind. Damit würde auch vielleicht ein Licht auf die Thatsache fallen, daß die Londoner Handschrift des Heliand mit einem Evangelienbuche des Königs Knut von Dänemark vereint ist.

Meine Ansicht, in kurze Worte gefaßt, ist also diese: Der Dichter des Heliand war ein Volksfänger von Beruf, der jenseits der Weser (wahrscheinlich im nordöstlichsten Sachsen) zu Hause war, und durch sein Gedicht bei der Ausführung jener Pläne mitwirken sollte, die Ludwig im Vereine mit Ebbo zur Förderung der christlichen Religion und des fränkischen Einflusses betrieb.

Meine Herren, ich fühle sehr wohl, daß ich mich mit diesen Ausführungen etwas von unserer altwestfälischen Sitte entfernt habe: denn wenn wir sonst Besuch haben, dann pflegen wir diesem Alles zu zeigen, was wir an Schönem besitzen: die Frauen, wie sie die Leinwandstränge gefüllt, die Männer, wie sie Feld und Vieh im Schwunge haben, aber wie es mit den Hypotheken steht, die darauf ruhen, davon Schweigen wir so säuberlich wie von unseren Sünden und erhalten dann um so leichter die Anerkennung, daß Alles fast wie im Paradiese sei. Ich aber sage Ihnen hier gleich offen heraus, daß das Schönste aus alter Zeit, in dessen Besitze wir uns befinden, so stark belastet ist, daß wir uns, meiner Ansicht nach, gar nicht mehr als Herren desselben betrachten dürfen. Doch bin ich auch Westfale genug, um es gerne zu sehen, wenn Jemand kommt und zeigt, daß diese Hypotheken nicht zu Recht bestehen: er soll bald von mir sagen können: laudabiliter sese subject.

Geschäftsbericht des Verwaltungsausschusses des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine für das Jahr 1897/98.

Der Gesamtverein hat im abgelaufenen Jahre einen schweren Verlust erlitten durch das Ableben seines bisherigen ersten Vorsitzenden Bruno Reuter.

Der Geheimre Archivrath Bruno Reuter, seit 1892 erster Vorsitzender des Vereins für die Geschichte Berlins und als solcher seit der Generalversammlung des Gesamtvereins in Stuttgart (1893) alljährlich zum Vorsitzenden des Verwaltungsausschusses wiedergewählt, hat sich um die Geschäftsführung des Gesamtvereins große Verdienste erworben. Bei der Uebernahme des Vorsitzes fand er in der Kassenverwaltung einen von Jahr zu Jahr gestiegenen Fehlbetrag. Seiner persönlichen Verwendung gelang es, nachdem bereits die Regierungen von Braunschweig und Mecklenburg Unterstützung gewährt hatten, von der preussischen Regierung zunächst die Mittel zur Beseitigung des vorhandenen Fehlbetrags zu erhalten, und seine geschickte und sparsame Kassenführung bewirkte dann, daß der Gesamtverein gegenwärtig auf der festen

Grundlage eines gesunden Finanzwesens sicher ruht. Reuter hat es sich angelegen sein lassen, die Beziehungen zu den einzelnen Mitgliedern des Gesamtvereins zu pflegen, dessen wissenschaftliche Aufgaben und Bestrebungen (namentlich auch in der Grundartenfrage) zu fördern, die Interessen des Gesamtvereins nach allen Seiten hin eifrig und wirksam zu vertreten. Unter seiner Verwaltung hat die Zahl der verbundenen Vereine zugenommen, die Entwicklung des Gesamtvereins überhaupt in aufsteigender Linie sich beweist. Der Gesamtverein, dem er mit wirklich innerer Anhänglichkeit ergeben war, wird das Andenken des Erschlafenen stets dankbar und treu in Ehren halten.

Der Verwaltungsausschuß, dessen Geschäfte während der Krankheit und seit dem Ableben Reuters Archivrath Dr. Bailleu als stellvertretender Vorsitzender des Vereins für die Geschichte Berlins vorläufig übernommen hat, ist im abgelaufenen Jahre hauptsächlich damit beschäftigt gewesen, die Beschlüsse der letzten Generalversammlungen zur Ausführung zu bringen.

Das Protokoll der Dürkheimer Generalversammlung ist in der von der Versammlung beschlossenen Form als Utkopie, und zwar als Sonderabdruck aus dem Korrespondenzblatt, von den Vorständen der Vereine an die Mitglieder vertheilt worden. Wie in den Vorjahren wurde das Protokoll vom Verwaltungsausschuß den deutschen Fürsten und Staatsregierungen überreicht, die uns anerkennende Antworten der Theilnahme für unsere Bestrebungen zugehen ließen. Ebenso wurde, in Ausführung eines in Dürkheim gefaßten Beschlusses (1897, Protokoll S. 134), die über eine größere Berücksichtigung der Orts- und Provinzialgeschichte in den Schulen bei der Generalversammlung zu Blankenburg gepflogene Verhandlung (1896, Protokoll S. 142, 143) den verbündeten deutschen Regierungen in einem Sonderabdruck überfandt.

Die von der Generalversammlung in Dürkheim beschlossene Bildung zweier Kommissionen zur Ausarbeitung eines Denkmalschutzgesetzes und einer Anleitung zur Denkmalpflege (Protokoll S. 114), die durch die Krankheit des Vorsitzenden verzögert war, ist jetzt zur Ausführung gekommen. Eine Anzahl hervorragender Kenner dieser Fragen aus den verschiedensten deutschen Landschaften haben sich zur Theilnahme an den Arbeiten dieser Kommissionen bereit gefunden, die hier in Münster zu ihren ersten vorbereitenden Sitzungen zusammentreten werden.

Auch die anderen Arbeiten, die der Gesamtverein zuletzt angeregt oder gefördert hat, die Grundartenarbeit und die Kirchenbücherforschung, haben, wie die besonderen Referate hierüber zeigen werden, unter steter Theilnahme des Gesamtvereins erfreulichen Fortgang genommen.

Die Geschäftsleitung ist nach wie vor bemüht gewesen, mit allen historischen und antiquarischen Vereinen innerhalb und außerhalb des Verbandes regen Verkehr zu pflegen und den Gesamtverein wie sein Organ, das Korrespondenzblatt, immer mehr zu der Sammelstelle für die Wirksamkeit der Geschichtsvereine Deutschlands zu erheben. Der Verwaltungsausschuß hat die Freude, feststellen zu können, daß im abgelaufenen Jahre keiner der alten Vereine dem Verbanne untreu geworden ist und daß durch den Beitritt des Vereins der Mediomatiker für die Westpfalz; in Zweibrücken die Zahl der verbundenen Vereine um einen gewachsen ist. Die

Geschäftsleitung wird es an Bemühungen zur weiteren Ausdehnung des Gesamtvereins nicht fehlen lassen, muß dazu aber auch auf die Mitwirkung der verbündeten Vereine selbst rechnen.

Auch das Korrespondenzblatt hat im vergangenen Jahre durch Anwachsen der Abonnentenzahl weitere Verbreitung gewonnen. Die Redaktion sieht wie bisher ihre Aufgabe hauptsächlich darin, die Berichterstattung über die Veröffentlichungen und Versammlungen der Geschichtsvereine so vollständig als möglich zu gestalten, und glaubt hierin Fortschritte gemacht zu haben. Allein bei der immer noch wachsenden Anzahl historischer Vereine bedarf die Redaktion zur Erfüllung ihrer Aufgabe einer weit regeren Theilnahme der Vereine und ihrer Vorstände, um die Nachrichten über die Wirksamkeit der Vereine rascher und vollständiger bringen zu können. Leider giebt es nicht wenige Vereine, selbst solche, die dem Gesamtverein angehören, von denen die Redaktion im Laufe des verfloffenen Jahres keine Zusendung oder Mittheilung irgend welcher Art erhalten hat. Immer von Neuem muß die Redaktion es wiederholen, daß das Korrespondenzblatt vor Allem Korrespondenten braucht, die über das Leben in den Vereinen, über Vorträge und Veröffentlichungen, wichtigere Alterthumsfunde, neue Unternehmungen, Personalien, Gründung neuer Vereine und neuer Zeitschriften, handschriftliche Berichte oder Zeitungsausschnitte freiwillig einsenden.

Dank dem wohlwollenden Entgegenkommen der preussischen Unterrichtsverwaltung fährt das Korrespondenzblatt fort, Berichte über die Entwicklung der großen historischen Museen zu veröffentlichen. Auch hierbei ist eine allseitige Unterstützung unerlässlich, wenn über jedes bedeutendere historische Museum Deutschlands wenigstens einmal im Jahre eine den Zuwachs der Sammlungen u. s. w. kurz berichtende Mittheilung gebracht werden soll.

Die Besprechungen und Notizen über literarische Erscheinungen sind zwar bedeutend vermehrt worden, bedürfen indeß noch einer größeren Ausdehnung, um ein wenn auch nur sehr verkleinertes Abbild der literarischen Thätigkeit namentlich innerhalb der Geschichtsvereine zu geben. Auch hierfür, wie für größere Abhandlungen, bedarf die Redaktion der bereitwilligen Unterstützung der Freunde des Gesamtvereins.

Die Finanzlage hat sich folgendermaßen gestaltet. Nach dem Rassenabschluß betragen:

Die Einnahmen	Mk. 2545,10
= Ausgaben	= 2400,96
Baar-Ueberschuß	Mk. 144,14
A u s s e n s t ä n d e :	
Rückständige Beiträge	
bis 1896	Mk. 40,—
von 1897	= 240,—
	Mk. 280,—
Rückständige Abonnements	
bis 1896	Mk. 55,—
von 1897	= 165,—
	Mk. 220,—
Rückständige Protokolle	
bis 1896	Mk. 24,30
von 1897	= 83,80
	Mk. 108,10
Summe der Rückstände	Mk. 608,10

Wenn hiernach auch die Finanzlage durchaus günstig ist, so erscheint doch das stete Anwachsen der Rückstände in den letzten Jahren unzulässig, und der Verwaltungsausschuß wird die Delegirten-Versammlung um die Ermächtigung bitten müssen, diesem Mißstande nach Möglichkeit ein Ende zu machen.

Die vortheilhafte Finanzlage hat es gestattet, die im letzten Jahresbericht in Aussicht gestellte Vergrößerung des Umfangs des Korrespondenzblattes zu verwirklichen; das diesjährige Korrespondenzblatt wird statt der bisherigen 20 Bogen deren 22 enthalten. Verwaltungsausschuß und Redaktion haben die sichere Hoffnung, daß die gesunde Weiterentwicklung des Gesamtvereins es ermöglichen werde, das Korrespondenzblatt noch weiter im Umfang zu vergrößern und im Inhalt zu heben, und werden sich erlauben, der Delegirten-Versammlung Vorschläge zu unterbreiten, von denen sich zunächst eine größere Verbreitung unseres Blattes erwarten läßt.

Die diesjährige Generalversammlung ist von dem Verwaltungsausschuß den geschichts- und alterthumsforschenden Vereinen Deutschlands mit dem Ersuchen bekannt gegeben, das überfandte Programm den Vereinsmitgliedern und den nahestehenden Zeitungen mitzutheilen. Besondere Einladungen sind ergangen an die deutschen verbündeten Regierungen, von denen einige Vertreter entsandt haben, sowie, einem früher geäußerten Wunsche entsprechend, an die Konservatoren in Preußen, Bayern, Württemberg, Baden, Elsaß-Lothringen und an eine Anzahl Museums-Direktoren.

Der Verwaltungsausschuß glaubt sich der Hoffnung hingeben zu dürfen, daß auch die diesjährige Generalversammlung die begonnenen Unternehmungen fördern und dem Gesamtverein wie seinen einzelnen Gliedern reiche Anregung zu neuer Arbeit geben werde.

Jahresbericht des Römisch-Germanischen Zentral-Museums in Mainz für 1897/98.

Die vornehmste Aufgabe des Römisch-Germanischen Zentral-Museums, Vereinigung der für die Gestaltung eines übersichtlichen Bildes unserer alten Kultur maßgebenden Fundstücke, ist auch in diesem Jahre rüstig gefördert worden. Die Sammlungen weisen jetzt einen Bestand von 16 267 Nummern auf. Gegenüber dem Bestand des Vorjahrs mit 15 189 Nummern ist also eine Vermehrung um 1078 Gegenstände zu verzeichnen. Diese ungewöhnlich starke Vermehrung ist begreiflicher Weise nicht auf die Thätigkeit der Werkstätte des Römisch-Germanischen Zentral-Museums ausschließlich zurückzuführen, sie findet ihren Grund zum Theil in der Zuwendung von Geschenken auswärtiger Freunde des Museums sowie in der Erwerbung zahlreicher Alterthümer auf dem Wege des Austausches und durch Ankauf von Nachbildungen, die aus verschiedenen Gründen nicht in den eigenen Werkstätten der Anstalt hergestellt werden konnten.

Die Gruppe der als Geschenke oder durch Austausch zugegangenen Alterthümer umfaßt 617 Nummern, während 69 in den Werkstätten der königlichen Museen zu Berlin, des kgl. Kunstgewerbe-Museums in Budapest und des kgl. Bayerischen National-Museums in München hergestellte Kopien von Alterthümern angekauft wurden.

In der Werkstätte des Römisch-Germanischen Zentral-

Museums konnten 583 kolorirte Abgüsse und galvanoplastische Nachbildungen angefertigt werden. Von diesen gingen durch Ankauf und Tausch 191 Stück in den Besitz anderer Museen und verschiedener Lehranstalten über, während 392 Abgüsse die Sammlungen des Römisch-Germanischen Zentral-Museums bereicherten, eine stattliche Zahl, die im Hinblick auf die mannigfachen, zeitraubenden Konservierungsarbeiten, welche der Umformung der Funde gewöhnlich voranzugehen müssen, noch an Bedeutung gewinnt.

Neunzehn Staats- und Vereinsammlungen haben dem Römisch-Germanischen Zentral-Museum in diesem Jahre werthvolle Funde zum Zwecke der Nachbildung überlassen, nämlich:

Das Märkische Provinzial-Museum in Berlin, das Akademische Kunst-Museum in Bonn, das Westpreussische Provinzial-Museum in Danzig, die Sammlung des historischen Vereins in Tillingen, das historische Museum in Frankfurt a. M., das Kunstgewerbe-Museum in Frankfurt a. M., die Sammlung des historischen Vereins in Gunzenhausen, das Saalburg-Museum in Homburg v. d. S., das Museum vaterländischer Alterthümer in Kiel, das Museum in Knin (Dalmatien), das Museum des historischen Vereins für Niederbayern in Landshut, der historische Verein für Oberbayern in München, das Museum Regni Bohemiae in Prag, die Sammlungen des historischen Vereins für die Oberpfalz in Regensburg, das Museum in Straßburg, das Museum vaterländischer Alterthümer in Stuttgart, die Sammlungen des historischen Vereins in Weissenburg (Mittelfranken), das königliche Museum in Wiesbaden und das Museum in Worms.

Außerdem wurden dem Römisch-Germanischen Zentral-Museum wiederholt wichtige alterthümliche Funde zur Nachbildung übergeben:

Von Seiner königlichen Hoheit dem Großherzog Ernst Ludwig von Hessen, ferner von den Herren: H. Edelmann (Sigmaringen), Dr. Großmann (Frankfurt a. M.), Dr. Georg Hirth (München), Hofrath Kofler (Darmstadt), C. Kallenberg (Eindau), Lochner (Würzburg), Dr. Naue (München), H. Philippen (Asterum), Dr. Schoetenjak (Heidelberg), Lehrer K. Spiegel (Birkenfeld), Lehrer Voges (Wolfenbüttel), Professor Aus'm Weerth (Bonn), Graf Wespierfl-Kwilecki auf Wroblewo (Posen), Rob. v. Weinzierl (Prag).

Unter den Geschenkgebern, welchen das Römisch-Germanische Zentral-Museum eine Reihe von interessanten Original-Alterthümern verdankt, muß im Hinblick auf den Werth der Gabe in erster Linie Herr Geheimrer Rath Professor Dr. Birchow genannt werden, der durch Zuweisung einer Gruppe von 243 cyprischen Alterthümern (Gefäßen und Bronzen) den Grund zu einer Studiensammlung von Funden aus dem östlichen Mittelmeergebiet gelegt hat. Die Gruppe umfaßt Gefäßformen aus der neolithischen Zeit, der sog. Kupferbronzeperiode, der mykenischen Epoche und spätere einheimische cyprische Gebilde bis herab zu den Formen der hellenistisch-römischen Zeit. Lehrreich und werthvoll sind auch andere kleinere und größere Gruppen von Alterthumsfunden, namentlich Muster vorgeschichtlicher keramischer Erzeugnisse und Steingeräthe, welche dem Römisch-Germanischen Zentral-Museum als Geschenke übergeben wurden durch die Herren Universitäts-Professor Dr. Loeschke (Bonn), Erasmus Majewski (Warschau), Universitäts-Professor Dr. Joh. Ranke (München), Dr. F. Reinecke (Mainz),

Dr. Schuhmacher in Löchnitz (Pommern); dem historischen Verein für den Chiemgau in Traunstein verdankt das Museum Proben vorgeschichtlicher Keramik von dem Ruhöl bei Hammerau, Bezirks-Amt Freilassing.

Wenn der Rahmen des Berichtes es auch nicht gestattet, alle Funde, durch welche die Sammlungen im Laufe des verfloffenen Jahres bereichert wurden, anzuführen, so mögen wenigstens die wichtigsten Gruppen aus den drei Hauptabtheilungen Erwähnung finden.

Die vorgeschichtliche Abtheilung, welcher die oben-erwähnte reiche Sammlung cyprischer Alterthümer sowie fast sämtliche als Geschenke übergebenen Originalfunde angegliedert wurden, hat weitere namhafte Bereicherung durch Beschaffung von Abgüssen einiger für das Museum wichtigen Bronzen von Olympia, ferner durch Nachbildungen phrygischer Gefäße und altägyptischer Thongeräthe aus vordynastischer Zeit aufzuweisen.

Im Austausch mit dem bosnisch-herzegowinischen Landes-Museum in Serajewo wurde eine Kollektion von Originalfunden aus der bekannten neolithischen Station bei Butmir gewonnen, die zur Vergleichung mit den heimischen gleichalterigen Funden von besonderem Werthe sind. Die letzteren fanden eine sehr erwünschte Vermehrung durch Nachbildung der bezeichnendsten Gefäßformen und Geräthe aus dem großen neolithischen Grabfelde bei Worms in Rheinheffen. — Die Gruppe in vorgeschichtlicher Zeit importirter, italischer und griechischer Metallarbeiten erhielt interessanten Zuwachs durch die Nachbildung griechischer Bronzeschalen, gefunden bei Loisnitz in der Oberpfalz, einer altitalischen gerippten Giste aus Oberbayern, eines mit geknzten Verzierungen geschmückten Bronzeessels aus Unia, Provinz Posen, und einer altitalischen Situla aus Bronze, gefunden in der Mark Brandenburg. — Mehrere reiche Grabhügel-funde aus Süddeutschland dienen zur Vervollständigung des Bildes der sog. Hallstattkultur in der prähistorischen Abtheilung des Museums. Namentlich sind es die Funde von Rosfeld und Schrozshofen in der Oberpfalz und vom Burrenhof, Oberamt Nürtingen, Württemberg, welche als ungemein lehrreich und in verschiedener Hinsicht aufklärend zu betrachten sind. — Die Alterthümer der sog. La Tène-Periode fanden willkommenere Bereicherung durch Nachbildung bayerischer und böhmischer Grabfunde. — Abgüsse der Trophäenreliefs von der Brüstung des Athentempels in Pergamon wurden zur Illustration der Bewaffnung der Gallier im 3. Jahrh. v. Chr. aufgestellt. — Als neues der Sammlung angegliedertes Studienmaterial sind die Abbildungen antiker, plastischer Darstellungen von Galliern und Germanen hervorzuheben.

In der römischen Abtheilung wurde die keramische Sammlung durch Ueberlassung typischer Thongefäße und Lampen von Seiten des Mainzer Alterthumsvereins vervollständigt. Unter den Nachbildungen sind vor Allem eine Schauspielermaske aus Thon, wahrscheinlich ein Votivgegenstand, gefunden in Worms, und zwei reich emailirte Bronzebeschläge aus den Museen zu Regensburg und Homburg v. d. S. zu erwähnen. Abgüsse römischer Altäre mit Darstellungen gallischer, in den römischen Kult aufgenommener Gottheiten bereicherten die Skulpturen-Sammlung des Museums.

Die Abtheilung der Alterthümer der sog. Völkerwanderungszeit erhielt als werthvollsten Zuwachs die galvanoplastischen Nachbildungen der Schmuckgeräthe des Schatzfundes von Szilagy-Somlyó, der im Ungarischen

Landes-Museum zu Budapest aufbewahrt ist. Der Fund gehört dem 4. bis 5. Jahrhundert an und bildet mit anderen gleichartigen Funden gewissermaßen einen Uebergang von orientalisirender, oströmischer Kunstübung zu dem späteren germanischen Stil, der in der sog. merovingischen Periode den germanischen Stämmen gemeinsam ist. Die Flachendekoration zeigt nicht die für fränkisch-alemannische Schmuckstücke so bezeichnenden Korbstrichmuster und Bandornamente; sie ist hauptsächlich durch Einlagen von Halbedelsteinen und Ziligranverzierung charakterisirt.

In sämmtlichen Theilen des Museums gelangten photographische Abbildungen wichtiger Funde, deren plastische Kopien vorerst noch nicht beschafft werden konnten, als einstweiliger Ersatz zur Aufstellung.

Neben den der Vermehrung der Sammlungen und Konservirung von Hunderten von Alterthümern gewidmeten Arbeiten hat das Römisch-Germanische Zentral-Museum, wie bereits erwähnt, eine größere Anzahl von Nachbildungen und Modellen auf Bestellung auswärtiger Museen und Lehranstalten angefertigt. Die Modelle römischer und fränkischer Waffen und die Standbilder des römischen Legionärs und des fränkischen Kriegers finden wachsende Verbreitung. Es wurden diese Waffenmodelle und Standbilder sowie Nachbildungen alterthümlicher Funde angefertigt für das Gymnasium (Bremerhaven), das Friedrich-Wilhelm-Gymnasium (Berlin), das Universitäts-Museum (Bonn), das Aeneum Votianum (Braunsberg, Ostpreußen); das Kaiser Wilhelm-Museum (Krefeld), das Westpreussische Provinzial-Museum (Danzig), das Georg-Ludwig-Gymnasium (Darmstadt), das Gymnasium (Essen a. d. Ruhr), die Kunstgewerbeschule (Frankfurt a. M.), das musée de St. Germain (Paris), die Großherzoglichen Alterthümerfammlungen (Karlsruhe), das Schleswig-Holsteinische Museum vaterländischer Alterthümer (Aiel), das Museum Ann (Dalmatien), das nordische Museum (Kopenhagen), das Museum für Gipsabgüsse antiker Bildwerke (München), das Museum vaterländischer Alterthümer (Stockholm), das bosnisch-herzegowinische Landes-Museum (Serajewo), das Museum (Tournai), das königliche Museum (Wiesbaden).

Abgüsse von Alterthümern erhielten außerdem verschiedene Nachgelehrte und Privatsammler.

Die Eintragungen in das große illustrierte Inventar des Römisch-Germanischen Zentral-Museums sind bis zur Nr. 15006 weitergeführt worden.

Der 4. Band des vom Römisch-Germanischen Zentral-Museum herausgegebenen großen Werkes „Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit“ wurde mit Heft XII abgeschlossen. Da dem Text dieses Schlussheftes ein Inhaltsverzeichnis für sämmtliche Bände sowie ein übersichtliches Verzeichniß der Fundorte der vielen hundert abgehandelten Gegenstände und außerdem nothwendige Zusätze und Berichtigungen angefügt wurden, hat sich die Fertigstellung des Drucks verzögert.

Wenn der Vorstand in seinem Berichte vom Jahre 1896/97 mittheilen mußte, daß nur ein Theil des reichen Zuwachses Raum zur Aufstellung finden konnte, so gilt dies leider noch in verstärkter Weise für die Erwerbungen dieses verflossenen Jahres. Ein großer und nicht unwichtiger Theil der Funde muß vorläufig der Besichtigung und Nutzbarmachung für das Publikum entzogen bleiben. Die bauliche Herstellung der noch wüth liegenden Räume des Erdgeschosses des kurfürstlichen Schlosses wird allein

die Möglichkeit schaffen, die Sammlungen von einer Ueberlastung zu befreien, welche der übersichtlichen und lehrreichen Aufstellung sehr hinderlich ist. Es besteht die begründete Hoffnung, daß die nothwendigen Vorarbeiten zur Herstellung des südlichen Flügels des Schlosses noch im Laufe dieses Jahres begonnen werden können.

Das Römisch-Germanische Zentral-Museum verlor leider im Verlaufe weniger Monate drei auswärtige Mitglieder seines Vorstandes durch den Tod. Es starben die Herren Professor Dr. Wattenbach, Berlin, Oberstudienrath Professor Dr. v. Fraas, Stuttgart, und Geheimrath Professor Dr. S. v. Riehl, Direktor des Kgl. Bayerischen National-Museums in München. Bei Gelegenheit der im August d. J. stattgefundenen Erziehungswahl ergänzte sich der Vorstand durch folgende Herren: Universitäts-Professor Dr. Furtwängler, München, Professor Dr. Eberh. Fraas, Stuttgart, Universitäts-Professor Dr. Henning, Straßburg, Kgl. Baurath Jakob, Rüstos des Saalburg-Museums in Homburg v. d. S., Universitäts-Professor Dr. Loeschke, Bonn, und Oberbibliothekar Dr. Kiepler in München.

An Stelle des im Vorjahr verstorbenen Mitgliedes des Lokalausschusses, des Herrn Architekten K. Noos, wurde Herr Franz Josef Winger, Architekt, gewählt.

Für den Vorstand des Römisch-Germanischen Zentral-Museums

der Vorsitzende des Lokalausschusses:
Lippold.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Verein für thüringische Geschichte und Alterthumskunde.

In der zu Weimar am 15. Mai abgehaltenen XV. Generalversammlung, die sich einer guten Theilnahme seitens der Mitglieder erfreute und die Namens der Stadt und ihrer Behörden Oberbürgermeister Pabst mit warmen Worten willkommen heißen haite, erstattete zunächst der Geh. Hofrath Dr. Richter-Zena Bericht über die vergangene Geschäftsperiode sowie überhaupt über die bisherige Thätigkeit des Vereins und dessen Leistungen und Erfolge. Das Gebiet der wissenschaftlichen Arbeitsaufgaben hat in den letzten Jahren eine außerordentliche Erweiterung erfahren, und mit der Konstituierung der thüringischen historischen Kommission, die am 7. Mai 1896 ins Leben trat, beginnt eine neue Periode, indem jetzt unter der planmäßigen Leitung des Hauptvereins die bis dahin zerplitterte Thätigkeit der Geschichtsforscher vereinigt worden ist. In erster Linie soll die Veröffentlichung der thüringischen Stadtrechte und ihre Vereinigung zu einem Corpus juris municipalis Thuringiae, sowie die Herausgabe der Landtagsakten der ernestinischen Gebiete in Angriff genommen werden. Von den früher begonnenen Urkundenbüchern wird der II. Theil von Paulinzella in diesem Jahr und der II. Theil des Urkundenbuches von Zena, dessen Vervollständigung und Herausgabe nach dem Tode des Bibliothekars Dr. Martin Herrmann Dr. Hans Devrient übertragen ist, im nächsten Jahr zum Druck gelangen. Die Veröffentlichung der Klosterurkunden von Reinhardsbrunn muß noch hinausgeschoben werden. Im Januar dieses

Jahres ist der 3. Halbband des Repertoriums der veröffentlichten Urkunden erschienen, der rund 1500 Regesten enthält — nicht ein Regestenwerk der herkömmlichen Art, sondern eine eingehende Inhaltsangabe der Urkunden unter Beifügung aller wesentlichen Stellen im Wortlaut: ein Werk, das längst von der Kritik als Meisterwerk ersten Ranges anerkannt worden ist, mit dessen Herausgabe sich Dr. Dobenecker = Jena ein unvergleichliches Verdienst um den Verein erwirbt. In einigen Wochen wird der 4. Halbband in den Druck gegeben werden, der 5. im nächsten Jahr. Die ganze Sammlung umfaßt jetzt 23 500 Regesten zur thüringischen Geschichte. Die gleichfalls unter der musterhaften Leitung des Herrn Dobenecker erscheinende Vereinszeitschrift bringt vierteljährlich ein Fest. Gegenüber diesen hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen des Vereins steht die Mitgliederzahl von 389 allerdings in keinem Verhältnis, besonders auch wenn man bedenkt, daß bei dem bescheidenen Jahresbeitrag von 3 Mk. die Zeitschrift gratis gegeben wird, deren Herstellungskosten in manchem Jahr die Mitgliederbeiträge bedeutend übersteigen. Jedenfalls wäre dem Verein der zahlreiche Beitritt von städtischen und anderen Behörden als korporative Mitglieder (Jahresbeitrag gleichfalls 3 Mark) sehr zu wünschen. Der Schriftenaustausch umfaßt die gelehrten Institute fast aller zivilisirten Völker auch über den Ocean hinaus; er ist von 227 auf 336 gewachsen. Dadurch erfährt die Bibliothek, die der Universitätsbibliothek zu Jena angegliedert ist, stetig eine äußerst werthvolle Bereicherung. Der Verein, der von 8 thüringischen Regierungen seit einer Reihe von Jahren eine Unterstützung im Gesamtbetrag von 3850 Mk. genießt, verfügte Ende 1897 noch über einen Reservesfonds von rund 12 500 Mk. Bei dem gesteigerten Arbeitsgebiet kann er jedoch schon in den nächsten 3 Jahren bis zu $\frac{1}{3}$ seines Bestandes herangezogen werden müssen. Prof. Dr. Rosenthal = Jena berichtete als Vorsitzender über die Arbeiten der historischen Kommission, die sich aus Vertretern sämtlicher thüringischer Lokalvereine zusammensetzt. Die Ergebnisse werden in der Vereinszeitschrift veröffentlicht. Die Inventarisierung der Archive ist energisch in Angriff genommen worden und die Arbeiten der Kommission werden den deutschen Historikern bequeme Unterstützungsmittel für Spezialarbeiten geben. Die nächste Aufgabe wird die Herausgabe der Stadtrechte sein, umso mehr, da die Zentralkommission der Monumenta Germaniae historica von ihnen Abstand genommen hat. Bei Saalfeld wird im Lauf dieses Sommers mit dem Druck begonnen werden, Kößneck und Eisenach werden folgen. Die Herausgabe der landständischen Akten von 1487 an (bis dahin nimmt sie die historische Kommission für Sachsen ab) wird Archivdirektor Burkhardt = Weimar vorbereiten. Alles Arbeiten, die zur Verbreitung geschichtlicher Kenntnisse und zur Verbreitung der Liebe zur Heimath in weiten Kreisen wirken werden. Erwähnt sei noch, daß die Kommission beschlossen hat, eine thüringische Ortsgruppe des Vereins für deutsche Erziehungs- und Schulgeschichte zu bilden, und die Veröffentlichung der Matrikel der Universität Jena in Aussicht nimmt. Hieraus hielt Archivdirektor Burkhardt = Weimar seinen fast einstündigen Vortrag über „Goethes Haus- und Finanzwirtschaft“. Der Redner lieferte an der Hand von zum Theil noch ungedrucktem Material den Beweis, daß, wie das ganze Leben des großen Dichters in sich geschlossen

und von der reinsten Harmonie gewesen sei, auch sein Haushalt den Stempel des immerdar Proportionellen, Gleichmäßigen getragen habe. Auch im Kleinen, in der Sorge um die Bedürfnisse des taglichen Lebens mit allen seinen Anforderungen an die Persönlichkeit eines jeden Menschen, sei Goethe der größten Bewunderung werth. Viele humoristische Züge waren in den lehrreichen Vortrag eingestreut. Lebhafter Beifall, den der Vorsitzende in besonders anerkennende Worte kleidete, lohnte dem Redner. Zum Schluß wurden die vom Vorstand wegen der Einführung der historischen Kommission einer Revision unterzogenen Satzungen ohne Diskussion en bloc angenommen und der Finanzverwaltung des Vereins Entlastung ertheilt. Gegen 2 Uhr schlossen die Verhandlungen. An sie reihte sich ein gemeinschaftliches Mittagmahl.

Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte.

Jahresbericht für 1897, erstattet in der Versammlung am 4. April 1898. Dr. Stern, der die Herausgabe der Bremerschen Chronik, eines Urkundenbuches und einer Quellenkunde von Kiel übernommen hat, hat zunächst das auf dem Boden des alten Rathshauses und im Stadthause befindliche Kieler Stadtarchiv durchgearbeitet und dabei viele bisher unbefannte oder verlegte höchst werthvolle Urkunden aufgefunden. Er hat dann die älteren Bestände des Kirchenarchivs, die sich im NikolaiKirchthurm in sehr wenig angemessenem Zustande befinden, durchforscht und dabei Funde gemacht, die nicht bloß für die Geschichte Kiels, sondern auch für die Schleswig-Holsteins von Wichtigkeit sind. Ferner hat Dr. Stern für seine Publikationen auch das Staatsarchiv in Schleswig, das Archiv der juristischen Fakultät in Rostock und die Stadtbibliothek zu Lübeck benützt. Im Hinblick auf die reichen Ergebnisse dieser Forschungen, die das vorhandene Quellenmaterial für die Kieler Stadtgeschichte überraschend vermehrt haben, ist es um so bedauerlicher, daß Dr. Stern am 1. Mai Kiel verläßt, um ein anderes Amt in Jürth anzutreten. Doch wird dadurch die Beendigung der von ihm begonnenen Arbeiten nur verzögert, nicht gefährdet. Von der Bremerschen Chronik sind 10 Bogen bereits gedruckt, und der Abschluß ist spätestens Oktober 1899 zu erwarten. Unmittelbar darauf soll der Druck der Quellenkunde beginnen, für die das Material bereits vollständig gesammelt ist. Auch das Manuskript des ersten Bandes des Urkundenbuches, das bis zur Verpändung Kiels an Lübeck 1469 gehen soll, hofft Dr. Stern bis Ende 1899 abliefern zu können. Cand. phil. Bong = Schmidt arbeitet an der Herausgabe des Barbuches, dem Dr. jur. Luppe eine gemeinverständliche Darstellung des Varrrechtes in Kiel vorausschicken wird. Eine „Geschichte der aufgelösten Harmonie“ hat Pastor Nau übernommen. Die Bibliothek der Gesellschaft wird unter Vorbehalt des Eigentumsrechtes mit der Bibliothek des Landesdirektoriums verschmolzen werden. Der Kassenbericht ergiebt einen Bestand von 5820,65 Mk.

Mittheilungen, XVI. Heft. Inhalt: Abhandlung von Rechtsanwalt Dr. Otto Wolff in Altona über das „Lübische Recht in der Stadt Kiel. Ein Beitrag zur Ermittlung der Grenzen zwischen den Geltungsgebieten des Lübischen Rechts und des Sachsenpiegels“. D. Wolff hat für die Straßen und Häuser der Stadt Kiel und für die Feldmark festzustellen gesucht, wo

Lübſches und wo Sachſenrecht gilt, und hat damit im Zusammenhang auch die ſonſtigen Rechte behandelt, die in der Stadt früher zur Anwendung gekommen ſind und noch kommen. Herr H. B. Lahn hat die Ergebniſſe dieſer Unterſuchung auf drei farbigen Blättern cartographiſch zur Darſtellung gebracht, die dem Heſte beigegeben ſind.

Alterthumsverein zu Wien. Geſchichte der Stadt Wien, redigirt von G. Zimmermann. I. Band. Bis zur Zeit der Landesfürſten aus habſburgiſchem Hauſe 1282. Mit 34 Tafeln und 181 Textilluſtrationen. Wien 1897, A. Holzhaufen, gr. 4°. XXIV und 632 S.

In dem vorliegenden Bande, an dem 12 Gelehrte mitgearbeitet haben, begrüßen wir den Anfang der vom Wiener Alterthumsverein ſeit längerer Zeit vorbereiteten und auf 6 Bände berechneten Geſchichte der Stadt Wien (vergl. Korreſpondenzblatt 1897 S. 36). Zuerſt ſchildert E. Suez den „Boden der Stadt Wien und ſein Relief“, M. Much „Die Urzeit“, dann Prof. A. v. Domaszewski „Wien zur Zeit der Römer“, während J. Kenner die archäologiſchen Funde aus römischer Zeit zuſammenſtellt. N. Müller erörtert den Namen Wien, ohne über deſſen keltiſchen, ſlawiſchen oder germaniſchen Uſprung etwas Zuverlässiges feſtſtellen zu können. Es behandelt ferner N. Schuſter: „Die polniſche Geſchichte Wiens bis zur Zeit der Landesfürſten aus habſburgiſchem Hauſe“, N. Müller: „Die topographiſchen Benennungen und die räumliche Entwicklung bis zum Ende des 13. Jahrhunderts“, B. Böheim „Die Befeftigungen und das Kriegswesen“, H. Schuſter: „Die Entwicklung des Rechtslebens, Verfaſſung und Verwaltung“, Luſchin von Ebengreuth: „Handelsverkehr und Münzwesen“, A. Mayer: „Das kirchliche Leben und die chriſtliche Charitas (Wohlthätigkeitsanſtalten)“, Lind: „Die mittelalterlichen Baudenkmale Wiens aus der Zeit vor den Habſburgern“, A. E. Schönbach: „Dichtung und Sänger des Hof- und Minnelebens bis 1270“, A. Mayer: „Volksleben, Gebräuche und Sitten“. (Vergl. die eingehende Würdigung dieſes monumentalen Werkes in den Aufſätzen von J. v. Schloſſer in der „Münch. Allg. Zeitung“, Beilage Nr. 91 u. 92, 25. und 26. April d. J.).

Verein für mecklenburgiſche Geſchichte und Alterthumskunde.

Generalverſammlung, 26. April, zu Schwerin, unter dem Vorſitz Sr. Excellenz des Wirkl. Geheimraths v. Bülow. Archivrath Dr. Groteſend theilte mit, daß Sr. Hoheit der Herzog-Regent, der ſtets ſchon ſo rege Theilnahme für die Beſtrebungen des Vereins beſundet, für die Dauer ſeiner Regentſchaft das Protektorat übernommen. Der Verein hat 481 Mitglieder gegenüber 491 beim Abſchluß des vorhergehenden Jahres. Dr. Groteſend berichtete ſodann über den Chriſtenaustausch mit anderen Geſchichtsvereinen, Bibliotheken u. ſ. w. und erwähnte u. a., daß der Wechſel mit jüdſlawiſchen Stellen gegeben, dagegen ein erweiterter Austausch mit deutſchen Vereinen erſtrebt ſei. Vom Mecklenburgiſchen Urkundenbuch ſind der 17. und 18. Band (1871 bis 75) erſchienen, der 19. iſt im Urkundentext fertig, und der 20. liegt bis zum Bogen 11 (bis 1882) vor. Dr. Groteſend berichtet ferner über die Vortragsabende in Schwerin und

über die Sammlung der Mecklenburgiſchen Volksüberlieferungen von Woiſſido, von welcher der zweite Band im Druck iſt. Miniſterialſekretär Schwerdtſeger erſtattete hierauf den Kaiſerbericht, in welchem er auch auf die Ausgaben für die Quartalsberichte und die Jahrbücher hinwies und auf die geringe Ausſicht, daß beide nebeneinander beſtehen könnten. Das Vermögen des Vereins beträgt nach Schluß des Rechnungsjahres 7755 Mk. Hierauf erfolgte die Wahl eines neuen Repräſentanten an Stelle des ausgeſchiedenen Oberſt v. Welzien. Es wurde Miniſterialrath v. Froklius vorgeschlagen und durch Allamiation gewählt. Der Vorſitzende ertheilte ſodann Herrn Dr. Bergengrün das Wort zum zweiten Theil ſeines Vortrages über die Lebensgeſchichte Herzog Chriſtophs von Mecklenburg (1537 bis 1592). Der Vortragende ſchilderte die Schickſale des Herzogs, der lange in polniſcher Gefangenſchaft lebte und dann mit Rügenburg belehnt wurde, der dann in ſterem Streit mit ſeinem Bruder und deſſen Nachfolger Ulrich inbetreff der Erbrechte und Mitherrſchaft ſtand, vielfach ein müſes und tolles Leben führte, zuletzt aber in glücklicher Ehe mit ſeiner ihm ſchon lange vorher verſprochenen Gattin, einer ſchwediſchen Prinzessin, lebte, die ihm auch einen anſehnlichen Brautſchatz zugeführt hatte. Die nordiſchen politiſchen Konſtellationen, Beziehungen der Fürſten zum Kaiſer und manches Andere, in welchem ſich die eigenthümlichen Verhältniſſe jener Zeiten, der fürſtlichen Beziehungen und Stellungen wiederſpiegeln, gaben dem reichhaltigen Vortrage noch einen beſonderen Werth. Nach demſelben vereinigte man ſich zu einem Abendeſſen.

Württembergiſche Kommiſſion für Landesgeſchichte.

Die ſiebente Hauptverſammlung fand am 21. April 1898 unter dem Vorſitz von Kultusminiſter Dr. v. Sarwey ſtatt. Anweſend waren dreizehn ordentliche, zwei außerordentliche Mitglieder und der Vertreter des hiſtoriſchen Vereins für das württembergiſche Franken ſowie der Miniſterialreferent Miniſterialrath Dr. Habermas. Der Vorſitzende gedachte vor Eintritt in die Tagesordnung des kürzlich verſtorbenen Profeſſors Dr. v. Rugler in Tübingen, der der Kommiſſion von Anfang an zugehört und ihr weſentliche Dienſte geleistet hat. Aus dem Bericht für 1897/98, den das geſchäftsführende Mitglied erſtattete, und dem Voranſchlag für das neue Jahr iſt folgendes zu entnehmen. Band 7 des württembergiſchen Urkundenbuchs, an dem im Auſtrag der Kommiſſion Dr. Mehring mitarbeitet, iſt im Druck weſentlich gefördert, weiteres Manuſkript für mehrere Jahre vorhanden. Mit der Drucklegung der Korreſpondenz Herzog Chriſtophs, bearbeitet von Dr. Crust in Tübingen, ſoll im Auguſt begonnen werden. Das Eßlinger Urkundenbuch (Bd. 4 der Geſchichtsquellen) von Profeſſur-Kandidat Diehl iſt im Druck. Die württembergiſchen Vierteljahrshefte ſind 1897 ausnahmsweiſe in einem Bande ausgegeben, Heft 1 und 2 des neuen Jahrgangs ſind eben im Druck vollendet worden. In Zukunft wird die Zeitschrift in Doppelheften erſcheinen, deren erſtes im erſten, deren zweites im dritten Viertel jedes Jahres ausgegeben wird. Profeſſor Dr. Steiſſ ſtellt den Anfang ſeiner Sammlung hiſtoriſcher Lieder aus Württemberg für den Herbt d. J. in Ausſicht. Die weiteren Arbeiten: Heilbronner Urkundenbuch, von Profeſſor Dr. Dürr in Heilbronn und Privatdozent Dr. Günter in Tübingen in Angriff

genommen, und Geschichte der Behördenorganisation in Württemberg von Archivsekretär Dr. jur. Wintterlin, sind im Gange. Die Aufnahmen der Pflaer sind im Berichtsjahr wesentlich gefördert worden. Von mehreren Seiten wird der Wunsch geäußert, daß in einzelnen rückständigen Bezirken jüngere Kräfte aus dem historischen Seminar der Universität verwendet werden könnten, wie das schon früher durch Professor Dr. Schäfer mit Erfolg geschehen ist. Die Fortsetzung der Sammlung für eine württembergische Iconographie durch Rektor Dr. Weiszäcker in Calw wird auf ein Gesuch des Ausschusses des württembergischen Alterthumsvereins diesem überlassen. Angeregt wird die Veröffentlichung der Handschriften und Handzeichnungen des Baumeisters Heinrich Schichardt (1558 bis 1634), die sich in der königlichen öffentlichen Bibliothek und im königlichen Staatsarchiv befinden. — Auf dem Historikertag in Nürnberg war die Kommission durch Geh. Archivrat Dr. v. Stälin vertreten. Als ordentliches Mitglied ist der Nachfolger Kuglers in Tübingen, Professor Dr. v. Heinemann, als außerordentliches der Inspektor der Münz- und Medaillensammlung und des Lapidariums, Professor Dr. Sigt, für die Kommission gewonnen worden.

Württembergischer Alterthumsverein.

Der Verein hat im Jahre 1897 einen herben Verlust erlitten durch den Tod seines Ehrenmitglieds Professor Jakob Burckhardt in Basel, gestorben 8. August 1897. Der Vorsitzende, Oberstudienrath Dr. F. v. Hartmann, sprach zu seinem Gedächtniß am 20. November und machte anziehende Mittheilungen aus Briefen des Verstorbenen an Eward Paulus. Die Vortragsabende waren regelmäßig und gut besucht. Es wurden Vorträge gehalten: am 6. Januar von Oberst a. D. v. Kaiser. „Ein Gang über das Schlachtfeld von Nördlingen,“ am 6. Februar von Archivsekretär Dr. jur. Wintterlin „Zur Rechtsgeschichte des Grundbesitzes im Mittelalter,“ am 6. März von Dr. Ernst in Tübingen, „Ueber das städtische Armenwesen im Mittelalter im Anschluß an die Wiberacher Armeninstitute.“ Am 20. November erstattete General z. D. Dr. v. Pfister Bericht über die Hauptversammlung des Gesamtvereins in Dürkheim i. d. Pfalz, an der er als Vertreter des Vereins theilgenommen. Am 8. Dezember sprach Dr. Ernst über die württembergische Politik von 1550 auf 1551. Im Anschluß daran machte Hartmann Mittheilungen über den Gmünder Arzt Dr. Keringer 1770 bis 1829. An Publikationen des Vereins erschienen die gemeinsam mit der Kommission für Landesgeschichte und anderen historischen Vereinen herausgegebenen Württembergischen Vierteljahrshefte für Landesgeschichte im 6. Jahrgang der neuen Folge. Wir nennen von größern Arbeiten aus dem Gebiet des Vereins: Dr. Weller, König Conrad IV. und die Schwaben; Bau- rath a. D. Koch, Beiträge zur Geschichte des Schlosses Hohentübingen; Geh. Archivrath Dr. v. Stälin, Schwedische und Kaiserliche Schenkungen während des dreißigjährigen Krieges; Dr. Mehring, Stift Oberstumsfeld. Ferner wurde gemeinsam mit dem Alterthumsverein Rothweil ausgegeben die Schrift von Professor Oskar Hölder, die Formen der römischen Thongefäße diesseits und jenseits der Alpen.

Historische Kommission für Hessen und Waldeck. 1. Jahresbericht. Die 1. Jahresversammlung der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck hat gemäß §. 13 der Statuten am 7. Mai zu Marburg stattgefunden. Der Vorsitzende Prof. Jehr. von der Kopp berichtete, daß der Vorstand in den neun Monaten des Bestehens der Kommission sein Augenmerk hauptsächlich auf die Beschaffung von Mitteln gerichtet habe. Dank dem Entgegenkommen von Behörden, Körperschaften und Privaten ist es gelungen, drei Stifter und 33 Patrone zu gewinnen. Hervorzuheben ist insbesondere die Bewilligung von 1000 Mk. jährlich durch den Direktor der Staatsarchive, Geheimen Oberregierungsath Dr. Koser, der damit überhaupt die Anregung zur Bildung der Kommission gegeben hat, und die im Herbst erfolgte Bewilligung der gleichen Summe durch den Kommunallandtag des Regierungsbezirks Kassel vom 1. April 1898 ab. Die Rechnungsablage ergab für den Jahresabluß am 1. April 1898 bei 5027,38 Mk. Einnahmen und 2746,68 Mk. Ausgaben einen Kassenbestand von 2200,70 Mk.

Der Vorsitzende berichtete hierauf über die seit der Gründung der Kommission in Angriff genommenen Arbeiten.

1. Fuldaer Urkundenbuch. Die Bearbeitung eines Urkundenbuches des Klosters Fulda hat Prof. Langl, jetzt in Berlin, übernommen. Er beabsichtigt, einen 1. Band bis zur Zeit des Abtes Marquard (1150—1165) hinanzuführen. In diesem 1. Bande werden alle für Fulda und alle von Abt und Konvent des Stiftes ausgestellten Urkunden Aufnahme finden. Ausgeschlossen bleiben chronikalische Notizen, es sei denn, daß sie allein Auskunft über verlorene Urkunden ertheilen. Die sprachliche Kontrolle namentlich über die in den Traditionen mehrfach unsicher überlieferten Namen hat Prof. Schröder übernommen. Ebenso wird er zusammen mit Archivrath Reimer und Oberbürgermeister Antoni bemüht sein, für das besonders schwierige Register Hülfe zu leisten. Prof. Langl hat die Vorarbeiten so weit gefördert, daß er zuversichtlich hofft, das Manuscript für den 1. Band bis Ostern 1899 druckfertig vorlegen zu können. Die Kommission wird mithin voraussichtlich mit diesem, dem ältesten und größten Stifte des Hessenlandes gewidmeten Bande die Reihe ihrer Veröffentlichungen beginnen.

2. Landtagsakten. Prof. v. Below berichtet, daß seit dem 1. Oktober 1897 Dr. Slagau mit der Bearbeitung der hessischen Landtagsakten unter der Leitung des Referenten betraut worden ist. Die Durchsicht des Materials im Marburger Staatsarchiv hat ergeben, daß mit dem Jahre 1509, d. h. dem Todesjahre Landgraf Wilhelms II., eine ununterbrochene und zwar sogleich sehr reichhaltige Reihe von Landtagsakten einsetzt. Der Regenschatzstreit (1509—1518), während der Minderjährigkeit von L. Philipp, hat eine Menge von Landtagsverhandlungen und Landtagsabschieden, Korrespondenzen u. s. w. hervorgebracht, die ebensowohl für die hessische Territorialgeschichte wie für die Erörterung allgemein verfassungsgeschichtlicher Probleme werthvolle Beiträge liefert. Ganz besonders reichhaltig sind die Jahre 1514 und 1515, die Zeit des heftigsten Kampfes. Bei dieser Sachlage empfiehlt es sich, die eigentliche Edition ebenso wie bei den Landtagsakten von Tülich-Berg, mit dem Jahre 1509 beginnen zu lassen, und die älteren, mehr bruchstückweise vorliegenden Nachrichten über die Landtagsgeschichte hinterdrein (aber mit dem Titel Band I) in

einer Darstellung unter Verfügung von urkundlichen Beilagen zusammenzufassen.

3. Chroniken von Hessen und Waldeck. Die Herausgabe wird voraussichtlich rasch gefördert werden können. Da die chronikalischen Werke, welche Hessen im früheren Mittelalter hervorgebracht hat, in den Monumenta Germaniae vorliegen, war der Vorstand übereingekommen, daß die Kommission ihre Thätigkeit den chronikalischen Quellen des ausgehenden Mittelalters und der Reformationsperiode zu widmen habe. In Aussicht genommen sind zunächst die Herausgabe der beiden Chroniken von Gerstenberg, die Hessische und die frankenbergische, welche Dr. Diemar in Marburg übernommen hat, und der Historia Gualdeccensis von Conrad Klüppel aus Corbach, welche Dr. Rißor bearbeitet. Der genauere Plan über die Herausgabe der jüngeren Chroniken von Ruhn, Lange, Imhoff, Kraßer u. s. w. wird sich erst nach demnächst vorzunehmenden handschriftlichen Untersuchungen feststellen lassen.

4. Landgrafenregesten. Die Bearbeitung hat Geh. Archivrath Dr. Roenneke übernommen. Die Vorbereitung eines Urkundenbuchs zur politischen und allgemeinen Landesgeschichte von Hessen von 1247—1538 für die „Publikationen aus den preussischen Staatsarchiven“ hatte ihn bereits vor Begründung der Kommission zur Anlegung eines Verzeichnisses der überhaupt vorhandenen landgräflichen Urkunden und Alten veranlaßt, welches nunmehr die Grundlage auch für die Herstellung der Regesten der Landgrafen abgeben wird. Diese Sammlung, welche sich über den gesammten für die Landgrafenregesten in Aussicht genommenen Zeitraum von 1247—1509 erstreckt, ist in dem Berichtsjahre stetig vermehrt worden.

5. Das historische Ortslexikon. Im Einvernehmen mit dem Vorstände hat Archivrath Reimer, der die Herausgabe auf sich genommen, es zunächst auf die Vervollständigung seiner Sammlungen abgesehen. Behufs näherer Umgrenzung und Veranschaulichung der Aufgabe gedenkt er in Mälde einige Musterbeispiele drucken und verteilen zu lassen, um namentlich Lokalforscher zur Mitarbeit und Einsendung von Material zu veranlassen. Diesen Beispielen werden nähere Angaben über Inhalt und Form der einzelnen Artikel beigegeben werden.

Ferner konnte der Vorsitzende mittheilen, daß der Vorstand auf seinen Antrag zwei weitere Unternehmungen in Angriff zu nehmen beschlossen habe: die Herausgabe von städtischen Urkundenbüchern und die eines hessischen Trachtenbuchs.

Für die Bearbeitung der städtischen Urkundenbücher werden die Grundzüge im Einzelnen noch festzustellen sein. Doch wurde beschlossen, daß alle auf Klöster und Stifter bezüglichen Urkunden, soweit diese nicht von Stadtbehörden oder für die Stadt ausgestellt worden, der Serie von Kloster-Urkundenbüchern zu überweisen sind. Dagegen ist alles auf Recht und Verfassung, Verwaltung und Handel und körperliches Leben überhaupt Bezügli- che aufzunehmen und bis zum Jahre 1300 im Wortlaut abzu- drucken. Von da ab können minder wichtige Stücke, wie etwa Leibzuchten, Rentenläufe u. dgl. m., in genauen Auszügen mitgetheilt werden. Bei fortlaufenden Reihen von Rechnungen und Alten hat eine zusammenfassende Behandlung einzutreten. Als Endpunkt ist im Allgemeinen die Durchführung der Reformation anzunehmen, doch wird gewünscht, daß der wachsende Einfluß der Landes- herrschaft und die Geschichte der Stadt etwa bis zum Aus-

gange des dreißigjährigen Krieges an der Hand der Alten dargestellt werden. Endlich empfiehlt es sich, bei der Geringfügigkeit des Materials für viele kleinere Städte, Gruppen zu bilden, sei es nach der Zugehörigkeit zu verschiedenen Herrschaften (Main, Fulda, Hanau), sei es territorial-geographisch, sei es nach Stadtrechtsfamilien. Diefem Antrage entsprechend hat der Vorstand zunächst die Bearbeitung eines Urkundenbuchs der Wetterauer Reichsstädte ins Auge gefaßt und die Vorbereitung einem Ausschuß, bestehend aus den Herren Haupt, Höhl- baum und Frhr. von Sageru, übertragen.

Die Herausgabe eines hessischen Trachtenbuches ist durch Geheimrath Prof. Justl angeregt worden. Er hat sich in liebenswürdigster Weise erboten, der Kommission seine langjährigen und umfassenden Sammlungen zur hessischen Trachtenkunde zur Verfügung zu stellen und die Entwicklung der Trachten an der Hand seiner eigenen Aufnahmen zu schildern. Der Text würde im Wesentlichen die Abbildungen erläutern, aber auch Herleitung und Geschichte der einzelnen Trachtstücke behandeln: eine Auf- gabe, welche in den bisherigen landeskundlichen Kostüm- werken nicht beachtet worden ist. Der Vorstand hat dem Antrage freudig zugestimmt und hofft nach Veran- staltung der nothwendigen Erhebungen wegen der nicht unerheblichen Kosten der Ausföhrung des Unternehmens alsbald näher treten zu können.

Eine besondere Ueberraschung hatte die Ehrertsche Universitäts-Buchhandlung der Jahresversammlung bereitet durch Ueberreichung einer eigenen Festschrift. Sie ent- hält die trefflich gelungenen Nachbildungen der von W. Tsch in Holz geschnittenen und seiner handschriftlichen Beschreibung der Stadt und Universität Marburg bei- gefügten Bildnisse von 64 Marburger Rektoren und Professoren des 16. und 17. Jahrhunderts; der er- läuternde Text röhrt von Prof. Justl her.

Hanßischer Geschichtsverein.

XXVII. Jahresbericht, erstattet in der XXVII. Generalversammlung zu Einbeck 21. Mai 1898.

Obgleich im vergangenen Jahre nur ein Band der Hanßischen Geschichtsblätter veröffentlicht worden ist, so sind doch die literarischen Publikationen des Vereines auf das Eifrigste gefördert worden. Der von Prof. Dr. Schäfer in Heidelberg bearbeitete 6. Band der III. Abtheilung der Hanßerzeffe, der den Zeitraum von 1510 bis 1516 umfassen wird, ist im Drucke soweit fortgeschritten, daß er noch vor Ablauf dieses Jahres erscheinen wird. Das Hanßische Urkundenbuch, be- arbeitet von Dr. Runze in Greifswald und Dr. Stein in Gießen unter Leitung von Professor Dr. Höhlbaum, hat den erwarteten Fortgang genommen. Das Manu- script für den 5. Band ist von Dr. Runze zu Anfang 1898, das von Dr. Stein ungefähr um dieselbe Zeit für den 8. Band abgeschlossen worden. Jener umspannt den Zeitraum von 1392 bis 1414, dieser die Jahre 1451 bis Mitte 1463 mit einer stetig anwachsenden Masse neuen werthvollen Stoffes. Die Lücke zwischen beiden Ab- theilungen, 1415 bis 1450, wird durch zwei Bände ausgefüllt werden, für die Dr. Runze die umfassendsten Vorkerkungen getroffen und die Vorarbeiten schon weit geführt hat. Der gleichmäßige Fortgang dieser Abtheilung ist gesichert, ebenso der der Fortsetzung von Dr. Stein. Große Schwierigkeiten hat die Drucklegung der beiden

fertigen Manuskripte bereitet; das Verhältniß des Vereins zu dem bisherigen Verleger hat gelöst werden müssen, und die Firma Duncker & Humblot in Leipzig ist für den Verlag des Urkundenbuchs gewonnen. Der Druck der beiden Bände 5 und 8 hat kürzlich begonnen. Auch die Inventare der hanzischen Archive des 16. Jahrhunderts haben wesentliche Fortschritte gemacht. Prof. Dr. Höhlbaum hat für den zweiten Band des Kölner Inventars, der die Jahre 1572 bis 1592 umfaßt und sich dem 1896 erschienenen Bande (vergl. Korrespondenzblatt 1897 S. 46) möglichst bald anschließen soll, die Sammlung und Durcharbeitung des Stoffes erheblich gefördert. Das Kölner Inventar scheint sich immer mehr zu einem Inventar für das kölnisch-westfälische Quartier der Hanse auszugestalten. — Die Zahl der Vereinsmitglieder beträgt 415; der Bestand der Kasse 15 557,16 Mark.

Nachrichten aus Museen.

Leipzig: Museum für Völkerkunde.

Die urgeschichtliche Sonderausstellung.

Reichsgerichtsrath a. D. Dr. jur. Langerhans hatte seine im Laufe von Jahrzehnten zusammengebrachte Sammlung prähistorischer Fundstücke, welche Stücke kostbarster und seltenster Art enthält, im August d. J. im Leipziger Museum für Völkerkunde ausgestellt. Hervorzuheben ist zunächst eine Reihe von Thongefäßen der Steinzeit, zu welchem Material vor Allem auch die Gräberfunde aus der Umgebung Leipzigs, aus Gröbern, zu rechnen sind, dann Thongefäße aus Gräberfeldern des sogenannten „Laußiger Typus“. Sie sind zierlicher und auch in ihren Formen feiner als die Typen der germanischen Herdgräber; ihnen gehen weiter Thongefäße der Bronzezeit und der älteren Eisenzeit, der Hallstattzeit, voraus, dann Thongefäße der La Tène-Periode. Endlich birgt die Sammlung noch Fundstücke aus der Merowingerzeit, welche die slavische Periode und die jüngste heidnische Zeit von Leipzig umfaßt. Einen interessanten Aufschluß über die Urgeschichte dieser Gegend gewähren auch die wichtigen Funde, welche im vorigen Jahre bei dem Dorfe Sehlis auf dem Grund und Boden des Herrn Kretschmann in Borsdorf gemacht und von dem Genannten der prähistorischen Abtheilung des Museums überwiesen worden sind. Hier handelt es sich, was die aufgedeckten Thongefäße anbelangt, um Funde aus germanischen Herdgräbern, während die gleichzeitig auf Sehliser Flur ausgegrabenen Skelette einer späteren Zeit, der slavischen Periode, entstammen. An den Thongefäßen läßt sich leicht der ältere Laußiger Typus erkennen; sie sind ziemlich grob gearbeitet, wogegen die keramischen Erzeugnisse des jüngeren Laußiger Typus glattere Formen zeigen, häufig mit Buckeln, Vorsprüngen und Henkeln versehen sind und auf ihren schwarzen und gelbröthlichen Körpern meist lineare Verzierungen tragen. Es ist seltsam, daß neben diesen Scherben von Thongefäßen, welche mit Feldsteinen umgeben waren, menschliche Skelette ausgehoben wurden, deren Beigaben an silbernen Schließenringen auf slavische Begräbnißstätten hinviesen, also auf eine spätere Periode. Es ist diese slavische Periode die zweite Hälfte des ersten Jahrtausends nach Christus, in welcher, nach dem Abzug vieler nordgermanischer Stämme nach dem Süden, die Einwanderung der Slawen von Osten her und die Westergreifung der Gegend von Leipzig durch diese ge-

schah. Aus dem reichen Inhalt der urgeschichtlichen Sonderausstellung an slavischem Topfgeräth ergiebt sich überdies, daß dasselbe von dem Thongefäß des Laußiger Typus wesentlich abweicht, daß die aufgefundenen und auch auf der Ausstellung vertretenen Thonscherben plumper geformt, schlechter gebrannt sind, dabei dickwandig und grob, ohne Henkel und Buckel, und decorativ mit krummen und unregelmäßigen Strichen und mit Wellen- und Schlangenlinien behandelt. Zahlreiche Erwerbungen und Schenkungen haben die prähistorische Abtheilung des Museums vervollständigt. Es sei nur kurz noch auf die interessanten Sammlungen aus Schweizer Pfahlbauten von Bieler und vom Neuenburger See, dann vom Ueberlinger See hingewiesen, auf die umfassenden Kollektionen von Steinwerkzeugen der älteren Steinzeit, wie der Rennthierperiode, die den französischen Höhlen von Rochefort, von Grand Pressigny, von Margot, von den Ufern der Dordogne und weiter der Höhle von Thayingen bei Schaffhausen entstammen.

Provinzialmuseum der Provinz Sachsen.

Verwaltungsausschuß, XV. (außerordentliche) Sitzung am 3. November 1897 zu Halle a. S., unter Vorsitz des Professor Lindner. Nach längerer Erörterung über die angeregte Vereinigung der Aemter des Provinzialkonservators und des Direktors des Provinzialmuseums, die der Mehrzahl unzweckmäßig erscheint, wird beschlossen, bei dem Landeshauptmann die Ernennung des Privatdozenten Dr. Kauffsch (Halle) zum Museumsdirektor zu beantragen. Der Vorsitzende theilt mit, daß der Provinzialausschuß 1200 Mark für Herstellung von 6000 Exemplaren der Wandtafeln vorgeschichtlicher Gegenstände aus der Provinz zum Gebrauche in den Volksschulen bewilligt habe. Der von dem verstorbenen Professor Schmidt nicht ganz fertig gestellte Text zu den Wandtafeln soll von Dr. Förtsch, nöthigen Falles auch von Professor Dr. Höfer in Wernigerode geprüft und verbessert werden. Eine Biographie des Professor Schmidt hat Gymnasial-Direktor Dr. Dannehl in Sangerhausen übernommen.

Verwaltungsausschuß, XVI. Sitzung am 17. Juni 1898 zu Halle a. S., unter Vorsitz des Professor Lindner. Der Vorsitzende berichtet, daß der Privatdozent Dr. Kauffsch durch den Herrn Landeshauptmann zum Direktor ernannt worden ist und sein Amt am 1. Januar 1898 angetreten hat. 1. Nach dem Berichte des Dr. Brecht haben die Einnahmen 5332,65 Mk., die Ausgaben 4993,30 Mk. betragen, so daß ein Bestand von 349,35 Mk. verblieben ist. 2. In dem verfloffenen Geschäftsjahre hat das Provinzialmuseum einen nicht unwesentlichen Zuwachs an vorgeschichtlichen und geschichtlichen Alterthümern erfahren. Von ersteren sind 239 Stücke erworben, darunter ein in Mühlberg a. C. gekaufter großer Gesamtfund von Thongefäßen des Laußiger Typus verschiedenster Größe und Gestalt. An Alterthümern aus geschichtlicher Zeit ist eine Bereicherung um 164 Nummern eingetreten. An Urkunden und anderen Schriftstücken sind 8 Stücke, sämmtlich als Geschenke an das Museum gelangt. Der Besuch des Museums weist gegen das Vorjahr eine erfreuliche Zunahme auf, da die Zahl der Besucher von 3164 auf 3981 gestiegen ist. 3. Vorgeschichtliche Alterthümer. Die Arbeiten für die Erforschung vorgeschichtlicher Wallburgen der Schmücke, hohen Schrecke und Finne sind im Wesentlichen vollendet. Die Zeichnungen der Pläne

sind bis auf Korrekturen fertig gestellt. Der Vorstehende legt eine an ihn ergangene Aufforderung des Herrn Landeshauptrmanns vor, die Einführung einheitlicher vorgegeschichtlicher Denkmalszeichen auf Karten gemäß dem von Hannover aus ergangenen Vorschlage zu berathen. Denselben Zweck verfolgt eine Eingabe vom 12. Juni 1896 des Vereins zur Herstellung einer Fundkarte für Thüringen. Der Ausschuss erkennt die Nothwendigkeit einheitlicher Denkmalszeichen an und beschließt, die Historische Kommission um weitere Schritte anzugehen, etwa in der Weise, daß die Provinzialverwaltung den Herrn Minister zu ersuchen hätte, eine Anzahl von Sachgelehrten zur Feststellung der Zeichen und Farben nach Berlin zu berufen. 4. Arbeiten im Provinzialmuseum. Der Museumsdirektor wird in dem laufenden Geschäftsjahre die wissenschaftliche Ordnung der vorgegeschichtlichen und geschichtlichen Gegenstände fortsetzen. Die Ausgrabungen, die für die nächste Zeit in Aussicht genommen sind, betreffen die Umgegend von Zahna. Unter den literarischen Aufgaben sollen nächst der Fertigstellung der Wandtafel vorgegeschichtlicher Gegenstände für Volksschulen in erster Linie die „Mittheilungen aus dem Provinzialmuseum“ fortgesetzt werden. Das demnächst erscheinende Heft, das Dr. Rauzsch bearbeitet, wird eine Uebersicht über einige im Provinzialmuseum befindliche Gesammtfunde geben. 5. Thätigkeit der Provinzialkommission und des Vereins zur Erhaltung der Denkmäler. Dr. Brecht giebt einen Ueberblick über die Entwicklung der Denkmalpflege im Jahre 1897. Die Zahl der Mitglieder des Denkmälervereins ist seit Ende 1894 von 107 auf 375 gestiegen. An Mitgliederbeiträgen sind eingegangen 4003 Mk. und dazu der Beitrag der Provinzialverwaltung mit 3000 Mk. Die Gesamteinnahmen des Vereins haben 8496,04 Mk. betragen, wovon 6000 Mk. an die Denkmälerkommission abgeführt worden sind. Bei einem Betrage der Gesamtausgaben von 7202,88 Mk. haben 1293,16 Mk. als Bestand auf das neue Geschäftsjahr übernommen werden können. Die Denkmälerkommission hat außer vorgenannten 6000 Mk. noch 3953,64 Mk. Einnahmen gehabt. Sie hat davon erhebliche Summen für die Denkmalpflege verwandt: so für ein Glasgemälde in der Predigerkirche zu Erfurt, für Herstellung von Wandmalereien in der Michaeliskirche zu Zeitz und in der Kirche zu Groppendorf, für Herstellung einer Kirchthurmwirne zu Bismark und für die Sicherung der dauernden Erhaltung von Klopstock's Geburtshaus zu Quedlinburg. 6. Herstellung von Wandtafeln vorgegeschichtlicher Gegenstände zum Unterrichte in den Schulen. Die Herstellung zunächst einer kleineren Tafel für die niederen Schulen ist von dem verstorbenen Direktor Schmidt noch so weit gefördert, daß Major a. D. Ir. Förtsch nach dessen Tode die ausgewählten kennzeichnenden Typen zusammensellen und mit einem kurzen erläuternden Texte versehen konnte. Die Vollendung des Werkes steht in nächster Zeit zu erwarten. 7. Der Vorstehende macht Mittheilung von dem Erlasse des Herrn Oberpräsidenten vom 19. August 1897, durch den den Gemeinden von Neuem die gute Erhaltung künstlerisch oder kulturgeschichtlich werthvoller beweglicher Alterthümer zur Pflicht gemacht und ihnen anheimgestellt wird, derartige Gegenstände in Fällen, wo die Erhaltung an Ort und Stelle nicht gesichert sei, an das Provinzialmuseum abzugeben.

Denkmalschutz und Denkmalpflege.

Zur Denkmalpflege sind im letzten Jahre mehrere Schriften veröffentlicht worden, von denen zunächst Helfert's Denkmalpflege zur Beachtung kommen soll. Diese Arbeit¹⁾ ist eine in mancher Hinsicht werthvolle Zusammenstellung über die Behandlung einiger sehr wichtiger Punkte der Denkmalpflege in den verschiedenen Ländern, wozu das im Auftrage des preussischen Kultusministeriums veröffentlichte Werk von Wuffow (Erhaltung der Denkmäler 1885) erneute Anregung gegeben hat, nachdem Dr. v. Helfert schon 1875 mit Hilfe der staatlichen und diplomatischen Stellen eine ähnliche Uebersicht geboten. Die zahlreichen Fortschritte in Gesetzgebung und Organisation seit jener Zeit führten zu einer Sammlung des neuerlich entstandenen Materials, an der seit fünf Jahren mit vielem Eifer gearbeitet wurde. Der Zweck derselben ist die Registrirung dessen, was nach den einzelnen Arten und Richtungen, die in Abicht auf Denkmäler des Alterthums, der Geschichte und Kunst in Frage kommen können, im Gesetzgebungs- und Verwaltungswege angestrebt und in Wirksamkeit getreten ist, und welche Erfolge dieser sorgenden und waltenden Thätigkeit sich der Hauptsache nach nachweisen lassen. Diese neueste Publikation des Präsidenten der österreichischen Denkmalkommission, der dabei auch vom Auslande in weitgehender Weise unerspart wurde, erhebt, wie der Verfasser hervorhebt, durchaus nicht den Anspruch auf Vollständigkeit und kann für das Studium der Denkmalpflege der Ergänzung durch das Wuffow'sche Werk²⁾ nicht entzihen.

Helfert macht zunächst geschichtliche Angaben über die Organisation der Denkmalpflege in Schweden, Portugal, Dänemark, im Kirchenstaat u. s. w., einschließlich Bosnien, Rumänien und Türkei, und wendet sich dann mit löblicher Sorgfalt den gesetzlichen Bestimmungen über Anzeigepflicht und die Erhaltung im Allgemeinen, dann über bewegliche und unbewegliche Denkmäler und über Ausgrabungen im Einzelnen zu. Nach Beachtung der in nicht staatlichem Besitz befindlichen Denkmäler folgt ein dritter Abschnitt über Vereine, Sammlungen und Literatur, soweit sie der Erhaltung der Denkmäler und der Verbreitung historisches Sinnes dienen. Am eingehendsten behandelt ist die Legislation, d. h. die Zusammenstellung der gesetzlichen Bestimmungen, die auf 100 Seiten in 24 Absätzen der Reihe nach die wichtigsten Angaben zur Behandelung der Denkmäler in einzelnen Geiegen knapp definiert.

(Vergleich der Denkmalpflege in Frankreich, die 1887 durch Groby neu geordnet wurde durch das Gesetz pour la conservation des monuments et objets d'art ayant un intérêt historique et artistique mit Ausführungsverordnung vom 3. Januar 1889) unter Carnot findet man einen rasch orientirenden Auszug des Vaurabot's Behrstedt, z. B. technische Mittheilung in Paris) im Jahrgang 1896 des „Zentralblattes der Bauverwaltung“, das vor Kurzem auch werthvolle Nachrichten über die Denkmalpflege in England (von Baupinspektor Rutherford) gebracht hat.³⁾

Der Verfasser hat auch der Denkmalpflege in Deutschland seine Aufmerksamkeit zugewandt und besonders einen für Baden bestimmten Gesekentwurf vom Jahre 1883 wegen seiner vielen guten Vorschläge oftmals angeführt. Für Preußen aber hätten manche Mittheilungen auf Grund der längst ins Leben getretenen Organisation der Konservatoren und der vorhandenen Anweisung sehr viel mehr bieten können, zumal der Gesamtverein sich bereits seit 1892 in seinen Verhandlungen eingehender mit diesem Gegenstande beschäftigt. Es ist u. A. nicht ganz zutreffend, daß für die Denkmalkommissionen das schlesische Regulatoriv maßgebend gewesen, da ein Vergleich erkennen läßt,

1) Verlag von Wilhelm Braumüller, Wien und Leipzig. Preis 4 Mk.

2) Erhaltung der Denkmäler 2. Band. Berlin, Carl Heymann.

3) Die Vohnstedt'sche Arbeit ist inzwischen weit überholt durch die Schrift des Konservators der Rheinprovinz Professor Clemen in Bonn „Die Denkmalpflege Frankreichs“. (Wilhelm Ernst & Sohn, 1898).

daß die Kommissionen in Zusammenfassung und Geschäftsordnung gar wesentlich von einander abweichen.

Die „Denkmalpflege“ von Helfert bietet uns für die Ausarbeitung eines Denkmalschutzgesetzes durch Heranziehung eines so reichhaltigen Materials aus allen Ländern über Funde, Grabstätten, Klaffrungen, Zuständigung, Straßen u. s. w. zahlreiche Anhaltspunkte, sowie vielfache Hinweise für die praktische Ausgestaltung der heimischen Denkmalpflege.

Am letzten Abschnitte wendet sich Helfert auch den Stadtregulirungen zu und klagt über die Regulirungen in Rom und in Wien, die soviel Altes und Schönes den ersten Kulturstädten benehmen und prächtige Nachbauten an Stelle ehrwürdiger Baulaste setzen. Im Zusammenhange damit tadelt der Verfasser auch das Unverständnis und die Willkür der Gerichte, die mit den Ketten und Paramenten der Kirchen und Klöster oft unverantwortlich umgehen — ganz wie bei uns. — Der Werth des Buches beruht in der überschüssigen Sammlung neuerer gesetzlicher Bestimmungen zum Schutz der Denkmäler und deren systematischer Ordnung nach grundlegenden Gesichtspunkten, sowie in der anregenden Darstellung einer Reihe von Denkmalfragen, wozu dem einflussreichen Verfasser Erfahrung und Kompetenz zur Seite stehen. P. W.

Der Verein zur Erhaltung der Denkmäler in der Provinz Sachsen hat seinen dritten Jahresbericht herausgegeben, der von fortschreitendem Aufblühen und reger Thätigkeit Zeugniß ablegt. Den Vorbermerkungen mit den Eintrittsbedingungen, der Adresse des Vereinsführers Dr. Brecht (Luedolzburg) u. s. w. folgen der eigentliche Jahresbericht mit Massenlegung und Mitgliederbestand und ein namentliches Verzeichniß der Mitglieder mit dem als Anlage beigegebenen Bericht der Provinzial-Denkmalkommission, die Uebersicht über die diesmal auf 40 Orte erstreckte Amtsthätigkeit des infolge Verlegung wieder ausgeschiedenen Konservators Dr. Theimer, Kassenbestand u. s. w. Sehr willkommen ist die Abbildung des durch seine Holzschnitzereien hervorragenden Haderstedtischen Hauses in Wernigerode (aus dem Jahre 1582), woberu eine besondere Beschreibung beigegeben ist; ebenso der Abdruck der wichtigsten gesetzlichen Bestimmungen und Erlasse betreffend die Denkmalpflege (in einer besonderen Anlage. — Die Denkmalkommission hat u. A. zwei wichtige Rückforderungen aus dem Ministerium zu verzeichnen, wonach die Einbringung eines Denkmalschutzgesetzentwurfs nicht bevorzucht und auch die Einrichtung der Konservatorstellen zu Vollkammern nicht zu erwarten ist! — Die Verwendung der Mittel des Vereins geschah in folgender Art: man gab einen namhaften Beitrag zu den Kosten der Renovirung von Wandmalereien in Grevendorf, 150 Mk. zur Herstellung des Altars in St. Jacobi zu Stendal, 250 Mk. für die Untersuchungen in der Krypta des Domes zu Magdeburg (durch Baurath Angelroth), 500 Mk. für Erhaltung von Chormalereien des 13. Jahrhunderts in St. Michael zu Zeitz. Andere Arbeiten betreffen die Herstellung des Neustädter Thores in Tangermünde, die Herstellung eines Chorfensters der Predigerkirche in Erfurt (durch Linnemann in Frankfurt) und Anderes. (Seit der vor längerer Zeit erfolgten Niederschrift dieser Notiz ist der vierte Jahresbericht erschienen, wonach der Konservator Herr Dr. Döring, früher in Wernigerode, eingetreten ist.) P. W.

Der Verein für Denkmalpflege im Großherzogthum Luxemburg konnte vor Kurzem auf eine fünfzigjährige erfolgreiche Thätigkeit zurückblicken. Der hierüber in den Mittheilungen des Großherzoglichen historischen Instituts erschienene Bericht läßt seit 46 Jahren den Staatsarchitekten K. Arendt in erster Linie an der Lösung der Aufgaben des Vereins theilhaftig erscheinen. Von den 28 Wälderherstellungen größerer Baudenkmäler, die behandelt werden, ist der größte Theil von ihm durchgeführt und daneben in Zeitungsartikeln und selbständigen Abhandlungen dargestellt. Gleich bei seiner Entstehung fand der Verein an dem Prinzen Heinrich der Niederlande einen feinsinnigen Förderer, der auch zuerst bedeutende Privatumittel zur Verfügung stellte und so namentlich die Wiederherstellung des Schlosses Berg und der Domkapelle von

Standen, jener Werk des Heberganathiles, ermöglicht. Ein Hauptwert Arendts ist die Erneuerung der romanischen Abteikirche von Echternach, welche von der französischen Revolution bis in die 60er Jahre unseres Jahrhunderts vermauert dalag und theilweise Tonrerverfätsen beherbergte. Ihm gelang es auch, die merkwürdige Turmskulptelle im Perronstalle zu retten, deren Reliefsräume von A. Müll als urrhumliche gallische Inschrift nachgewiesen werden sind, gleich den Grotten der Eternsteine. Die prächtige Residenz des Prinzen Karl von Arenberg ließ er im alten Glanze aufwischen und befreit gegenwärtig einen zierlichen gothischen Profanbau, den Dingstuhl von Echternach, von unzureichenden Verballhornungen. Die rege Thätigkeit des Luxemburger Vereins kommt außer eheimischen vorwiegend rheinischen Künstlern und Industriellen zu Gunsten; die Bildhauerarbeiten für die letzten Restaurationen lieferte Piedboeuf in Nachen, die Glasmalereien Binsfeld und Jansen in Trier.

Personalien.

Professor Dr. **Jünke**, Direktor des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens, der um den schönen Erfolg der diesjährigen Generalversammlung des Gesamtvereins sich so außerordentlich verdient gemacht hat, ist als ordentlicher Professor der Geschichte an die Universität Freiburg in Baden berufen worden.

Professor **Leucke**, Provinzialkonservator für Pommern, der am 25. Oktober sein 25jähriges Jubiläum als Vorsitzender der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde feierte, ist von der philosophischen Fakultät der Universität Greifswald zum Doctor philos. honoris causa promovirt worden.

Professor **Hasseltkamp**, Vorsitzender des Duffeldorfer Geschichtsvereins, ist zum Direktor des Gymnasiums in Düren berufen worden.

Graf **Landsberg Velen**, der an den beiden Generalversammlungen des Gesamtvereins in Münster 1-54 und auch 1898 theilgenommen hatte, ist am 15. Oktober plötzlich verstorben.

Gustav Reinwald, evang. Stadtpfarrer, Schriftführer des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, ist im 61. Lebensjahre in Lindau verstorben.

Kleine Mittheilungen.

Archäologische Funde in der Rheinpfalz. 1. In dem Weinorte Kuvverzberg bei Deidesheim liegen die Ruinen einer Freiherlich von Dalbergischen Wasserburg. Sie kommt als Kuppelreitsburg schon im 12. Jahrhundert vor und wurde im Jahre 1794 von den Franzosen niedergebrannt. Nahe dem früheren Portale wurde kürzlich im Schloßgraben ein Keller hergestellt, und hierbei fanden sich neben alten Gewandstücken zwei prächtige Büsten aus Sandstein. Beide schmückten ohne Zweifel das frühere Portal und stellen ein Dalbergisches Ehepaar vor. Die Büsten sind 1,10 m hoch und, abgesehen von einer Verletzung der männlichen Büste im Gesicht, wohl erhalten. Letztere hatte einen breiten Kops mit hoher Stirn, trägt Ringellocken und Jov's und kann nach Zeit und Tracht recht wohl der Leiter des Mannheimer Hoftheaters Reichsfreiherr von Dalberg sein, an welchen Schiller seine bekannten Briefe gerichtet hat. Die weibliche Büste stellt wohl die Gemahlin des Dalberg vor. Sie zeigt edle, jugendliche und energische Züge; das Gesicht ist schmal, die Lippen sind leicht geöffnet. 2. 4 km nördlich von Türkheim liegt das Türchen Leisstadt, westlich davon das Sandthal, über dem sich der Munchberg erhebt. In dessen Südhang, in etwa 300 m Seehöhe, wurde der Riefernwald ausgerodet, um Weinbergen Platz zu machen. Hierbei tief man in 1,50 m Tiefe auf einen wohl erhaltenen Stein Sark, derselbe war von Westen nach Osten gelagert und mit einem Deckel in Form eines Satteldaches bedeckt. Der Sarkofag besteht aus gelbem Sandstein. Vor

dem Sarge fanden in der Richtung nach Süden zwei in einander gestellte Thonschalen von rother Farbe. Beide Gefäße zeigen keine Spur von Ornamentik und sind offenbar rohes Landprodukt vom Ausgange der römischen Periode. Im Steinarg lag, mit dem Gesicht nach Osten und von einer handhohen Kalkschicht bedeckt, ein wohlerhaltenes Skelet, wahrscheinlich weiblicher Herkunft. Zur Seite des Skeletts stand ein einhenkiges Glasgefäß von 22,5 cm Höhe, ein sogenannter Lekythos. Die Dreitheilung von Bauch und Fuß ist bei diesem Prachtstück wohl durchzuführen; der Henkel wird nach unten breiter und zeigt zwei tiefe Rippen. Die Farbe des Gefäßes ist grün, der untere Theil ist stark irrisirt. Auch zu Häupten der Leiche lagen Glasröhrchen, wohl von einem einfachen Becher herührend. Nach den gegebenen Indicien ist der Grabfund in das Ende des 4. Jahrhunderts nach Christus zu setzen, also in die gleiche Zeit mit dem großartigen Gräberfeld von Worms, das zur Zeit „Am Kirchgarten“ aufgedeckt wird. Der kulturgeschichtlich interessante Grabfund wurde vom „Museumverein für den Kanton Turheim“ käuflich erworben, kam jedoch nach Spener. 3. Beim Boden wurden am „Vogelgesang“ oberhalb Neustadt a. d. H., zwischen dem Bapillon von Deidenheimer und dem westlich angrenzenden Haarder Gemeindefeld, auf derselben Stelle, wo vergangenes Jahr römische Pfeilspitzen sich fanden, neolithische Funde gemacht. Diese bestehen in geschlagenen Feuersteinen und außerdem in Resten roher Thongeräthe und endlich in drei Steingeräthen. Das wichtigste derselben ist eine fragmentirte Bodenhaße von 10,5 cm Länge, 6 cm Breite und 2 bis 2 1/2 cm Dicke. 4. In der Südseite der Ruine Limburg wurden nicht unwichtige Funde aus der älteren La Tène-Zeit sowie aus der Römerzeit gemacht. Letztere bestehen in einem Mähstein vom 36 cm Durchmesser mit einem platten Eisenstück, das zum Drehen des aus Donnersberger Thonporphyr bestehenden Mahlapparates gedient hat. Rothe, rötliche 1 cm dicke Scherben deuten auf den Ausgang der Römerzeit hin. — Wichtigere sind die La Tène-Funde. Sie bestehen in einer 60 cm langen, 20 cm breiten, halbmondförmigen Reibplane, die gleichfalls aus Donnersberger Thonporphyr hergestellt ist. Dazu gehören zahlreiche schwarzglänzende, nicht ornamentirte Thongefäßreste, darunter mehrere mit einem 12 cm breiten Streifen unter dem halbkreisförmig eingeschnittenen, kurzen Halse. Von solchen Scherben, die mit Graphit geschwärzt sind, finden sich Tausende und aber Tausende an den Hängen der Limburg; dieselbe Art fand sich vor 2 Jahren am Fuße der „Heidenmauer“. Außer aufgeschlagenen Tierknochen, einem Metallschlacken (Bronze) stieß man noch auf zahlreiche Hütenbewusststücke, rohe rothgebrannte Thonklumpen. Der Berichterstatter, der der Ausgrabung mit den Herren Catoir und Schäfer anwohnte, vermuthet, daß diese Reste von einem gallischen Hütenbau aus der Mitte des 1. Jahrhunderts n. Chr. herrühren. Solche gallischen Hüten, die aus Balken und Weidengeflecht bestehen und multa harundinecta sunt, d. h. mit Massen von Rohr bedeckt sind — die Hundstelle heißt jetzt noch „Rohricht“ —, beschreibt der Grieche Strabo IV. 4, 5, und stimmt die Beschreibung des Zeitgenossen von Augustus mit unserem Befunde überein. — Es gelang früher, in der Limburg und Heidenmauer Refugien der alten, romanischen Bevölkerung nachzuweisen; das Gräberfeld am nahen Ebersberge zeigt die merkwürdigen, an etruskische Vorbilder erinnernden Tumuli dieser Bevölkerung; am Halsberge und am Rohricht wurden vor einigen Jahren und jetzt die Wohnstellen der alten Gallier aufgedeckt. Das prähistorische Rathsel, welches die früheren Einzelkunde aufgaben, wird durch die eben erwähnten Fundorte und die sich aus ihnen ergebenden Schlüsse bald gelöst sein.

Dr. C. Mehlis.

Görres Gesellschaft. Wenige Wochen vor der Generalversammlung des Gesamtvereins hielt in Münster die Görres-Gesellschaft ihre Generalversammlung ab, unter dem Vorsitz

des hanerischen Reichsraths Freiherrn von Hertling. Nach der Vorbegrüßung am 2. August, sprach in der Hauptversammlung am 3. August Freiherr von Hertling über die Grundanschauung der Görres-Gesellschaft, daß göttliche Wahrheit und sichere Ergebnisse menschlicher Wissenschaft nicht in Widerbruch geraten können, weil die Wahrheit eben nur eine sei, theilweise unter Volensit gegen den von Prof. Kaufmann auf dem letzten Historikertage gehaltenen Vortrag. Wie der Generalsekretär Dr. Cardauns berichtete, zählt die Gesellschaft etwa 2800 Mitglieder und 700 bis 800 Teilnehmer. Der Kassenbestand beträgt zur Zeit 42533 M. Veröffentlichungen: Die je vier Bände des historischen und philosophischen Jahrbuches; die drei jährlichen Vereinsgaben, von letzteren im laufenden Jahre Prof. Scheibbs S. J. Studie über den Jesuiten Jakob Masen, ein Schulmann und Schriftsteller des 17. Jahrhunderts, und Prof. Finzes reich illustrierte Schrift über den Maler Jitenbach; der 5. und 6. Band der Tellen und Forschungen aus dem Gebiete der Geschichte; Prof. Kirsch, die Rückkehr der Päpste Urban V. und Gregor XI. von Avignon nach Rom, und W. C. Schwarz, Die Runtianur-Correspondenz Caspar Groppers aus Weidenbüchel 1573 bis 1576. Am Schluß der Sitzung hielt Herr Rektor Schulte (Münster) einen Vortrag über die Sehenswürdigkeiten von Münster auf dem Gebiete der kirchlichen und profanen Architektur, sowie der Kleinplastik, eine vortreffliche Einführung in die Besichtigungen, die sofort nach dem Vortrag ihren Anfang nahmen mit der Besichtigung des Domes und seiner Kunstschatze unter Führung des Herrn Dompropstes. Am 3. August fanden ferner Sektionsitzungen statt. In der historischen Sektion, unter Vorsitz des Prälaten Dr. Hülskamp, berichtete Privatdozent Dr. C. Wenman (Münster) über das historische Jahrbuch. Dann hielt Monsignore Dr. Stephan Chjes, der Leiter des historischen Instituts in Rom, einen höchst interessanten, auf ungedruckten Materialien, vornehmlich aus den französischen Runtianurberichten, aufgebauten Vortrag über die Stellung des Königs Franz I. von Frankreich zu der Berufung eines allgemeinen Konzils in den Jahren 1536 bis 1539. Aus den Akten ergiebt sich in unzweideutiger Weise, daß der König von Frankreich dem Zusammenritt des Konzils in gleichbleibender Haltung widerstrebt. Er verlangte von Karl V. die Ausgabe des Herzogthums Mailand. So lange er diesen Besitz nicht in Händen habe, meinte er dem Kaiser wie seinem Bruder, König Ferdinand I., von Seiten der Türken wie der protestantischen Fürsten in Deutschland immer neue Schwierigkeiten bereiten zu müssen. Das Konzil und die davon zu erhoffende Begleichung der religiösen Wirren entsprach nicht seinen politischen Interessen. Nicht sowohl der Papst Paul III., als vielmehr den König Franz I. von Frankreich trifft somit der Vorwurf, den Zusammenritt des Konzils Jahre hindurch aufgehalten zu haben. — 4. August. In der zweiten Sitzung der historischen Sektion berichtete Monsignore Dr. Chjes über die Arbeiten des historischen Instituts in Rom, woran sich eine lebhaft erörterung anschloß. Dompropst Dr. Schenffgen hielt einen sehr beifällig aufgenommenen Vortrag über Julian den Abtrünnigen. — In der öffentlichen Sitzung widmete der Generalsekretär Dr. Cardauns seinem Vorgänger, dem am 27. Februar zu Rom verstorbenen Oberbürgermeister a. D. Leopold Kaufmann, in pietätvoller Erinnerung einen warmen Nachruf. Dann erinnerte Prälat Dr. Hülskamp in tief bewegten und ergreifenden Worten an ein zweites Mitglied des Ehrenvorstandes, den verstorbenen Bischof von Fulda und prälatirten Erzbischof von Freiburg Dr. Komp, der an der Gründung des historischen Jahrbuches theilhaftig war und durch eine größere Zahl eigener Arbeiten sich selbst wissenschaftlich beherrigt hat. Nachdem hierauf der Vorsitzende über den Verlauf der Sektionsitzungen Bericht erstattet, wurde die Generalversammlung geschlossen.

Für den materiellen Inhalt der Mittheilungen sind die Mittheilenden verantwortlich.

Redakteur: Königl. Leih. Staats-Archivar und Archivar Dr. P. Baillon in Charlottenburg. Kantnr. 148.

Gedruckt und in Vertrieb bei G. Z. Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung und Hofbuchdruckerei, Berlin SW12, Kochstraße 68-71.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Beirath des Historischen Vereins für Dortmund und die Grafschaft Mark, des Vereins für Geschichte von Soest und der Börde und des Schwäbischen Albvereins. — Generalversammlung in Münster, Westfalen: Vortrag des Herrn Archivrath Dr. Philippi. Münsters Vergangenheit in Geschichte und Kunst. Protokolle der Delegirtenitzungen. Notizen. — Wirksamkeit der einzelnen Vereine: Historischer Verein für Dortmund und die Grafschaft Mark. Schwäbischer Albverein. Verein für Geschichte der Mark Brandenburg. Verein für siebenbürgische Landeskunde. Badische Historische Kommission. Historischer Verein für Unterfranken und Schaffenburg. Historischer Verein von Oberanern. — Nachrichten aus Museen: Germanisches Nationalmuseum zu Nürnberg. Tischler-Museum zu Breslau. Alterthumsmuseum zu Wiesbaden. Nordisches Museum zu Stockholm. — Denkmalpflege und Denkmalpflege. — Personalien. — Kleine Mittheilungen. (Anthropologenkongress in Braunschweig.) — Literarisches.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Dem Gesamtverein sind beigetreten:
Der Historische Verein für Dortmund und die Grafschaft Mark. (Vorsitzender: Prof. Dr. Kübel-Dortmund).

Der Verein für Geschichte von Soest und der Börde. (Vorsitzender: Prof. Dr. Vogeler-Soest.)

Der Schwäbische Albverein (Vorsitzender: Rechtsanwalt Camerer-Eßlingen).

Nachdem kürzlich der Verein für Geschichte der Stadt Meissen und der Verein für Geschichte und Alterthumskunde zu Kahla ausgeschieden sind, beträgt die Zahl der dem Gesamtverein angehörigen Vereine gegenwärtig 117.

Generalversammlung in Münster in Westfalen.

2. bis 5. Oktober 1898.

Münsters Vergangenheit in Geschichte und Kunst.

Von Herrn Archivrath Dr. Philippi

Hochverehrte Damen und Herren! Wenn ich den gebieterisch an mich herantretenden Wünschen, in einer kurz bemessenen Spanne Zeit den Vorwurf „Münster in Geschichte und Kunst“ hier zu behandeln, nachgegeben habe, so bin ich mir bewußt, daß ich diese Zusage nur erfüllen kann, indem ich von vorn herein um Ihre Nachsicht bitte. Denn es ist selbstverständlich unmöglich, in einer solchen Uebersicht aus der Geschichte unserer Stadt alle wichtigen und interessanten Ereignisse, aus dem Kunstleben derselben alle bemerkenswerthen Erzeugnisse zu erwähnen, geschweige denn eingehend zu würdigen.

Ich habe mich daher von vornherein darauf beschränken müssen, die Hauptpunkte der Geschichte, die Hauptwerke der Kunst auszuwählen und kurz zu kennzeichnen. Diese Auswahl ist selbstverständlich bedingt durch meine persönlichen Kenntnisse, meinen persönlichen Geschmack, ja, ich muß es bekennen, meine persönlichen Neigungen. Die dadurch bedingte und infolgedessen auch stark zu Tage tretende Subjektivität wolle man dem zu Sagenden daher zu Gute halten.

Münster, welches sich stets als Hauptstadt (metropolis) Westfalens betrachtet hat und auch als solche im Allgemeinen anerkannt wurde, ist eine von den wenigen größeren Deutschen Städten, welche sich ihren alten einheitlichen Charakter im Innern noch im Wesentlichen erhalten haben und so auch noch in ihrer jetzigen Erscheinung und Anlage ihre Geschichte zum Ausdruck bringen. Am sie kurz zu kennzeichnen, ist die Stadt mit zwei Worten als bischöfliche Freistadt zu bezeichnen, als bischöflich nach ihrer Entstehung und ihrer Zugehörigkeit zu einem der bedeutendsten geistlichen Territorien Deutschlands, als Freistadt nach ihrer gesammten wirtschaftlichen und Verfassungsentwicklung, bis in der Mitte des 17. Jahrhunderts einer ihrer bedeutendsten Landesfürsten ihre Freiheit zertrümmerte, damit aber zugleich ihre wirtschaftliche Entwicklung auf Jahrhunderte unterband. Daß die Gründung des Bisthums an der Mimiaarde-furt über die Aa erst Veranlassung für die Anlage der Stadt gewesen ist, steht außer Frage; denn daß zur Zeit der Sachsenkriege hier noch keine Stadt (civitas), wie sie kanonisch als Ort für einen Bischofsitz verlangt wurde, bestand, ist sicher. Ausschlaggebend für die Wahl des Ortes zum Bischofsitze war wohl, wie bei Minden und Snabrück, der wichtige Fluß-Übergang, welcher den Zugang von beiden Seiten der damals unzweifelhaft bedeutenderen, durch sumpfige Niederungen stehenden Aa gestattete. Vielleicht ist auch die durch diese Lage bedingte strategische Bedeutung des Punktes mit erwogen worden. Denn die von Karl dem Großen gestifteten Bischofsitze hatten nicht nur die Aufgabe, durch die von ihnen ausgehende geistige und geistliche Thätigkeit die Sachsen im unterthänigen Zusammenhange mit dem Frankenreiche zu halten, sie dienten auch militärisch als Stützpunkte der Herrschaft des Kaisers und seiner Nachfolger. Jedenfalls ist die ursprüngliche Anlage frühzeitig mit Festungswerken umgeben und als Burg (urbs) ausgebaut worden. Diese erste Anlage läßt noch der jetzige Stadtplan auf den ersten Blick im Domhofs erkennen. Denn noch heutzutage ist dieser Ring der alten Burg, welcher den Domplatz umzieht, nur an drei Stellen durch fahrbare Straßen, die theilweise noch bis in den Anfang dieses Jahrhunderts mit Thoren versehen waren, durchbrochen. Andererseits fehlt einer ganzen Reihe von Straßen, die einen bedeutenden Verkehr vom

Lande in die Stadt leiten, der unmittelbare Zugang zum Domhof und damit ist das geradlinige Durchschreiten der Stadt abgebrochen. Nicht minder klar aber als den Ausgangspunkt der Stadt zeigt der jetzige Plan auch das weitere Fortschreiten ihres Anbaus. Angelehnt an die eine Hälfte des Mauerrings der alten Bischofsburg und zwar bezeichnender Weise auf der Seite, wo das Uferland der Aa ansteigt, zieht sich im Halbkreise der Markt mit seinen für Norddeutschland einzig dastehenden Lauben, den sogenannten Bogen, hin.

Dieser Ausbau der ursprünglich künstlich gegründeten Ansiedlung erfolgte nicht aber nicht auf einmal, sondern allmählich. Er ist nicht auf die Anordnung eines weltlichen oder geistlichen Herrn zurückzuführen, sondern lediglich wirtschaftlichen Bedürfnissen entsprungen. Die in alter Zeit im Umkreise der Burg wohnenden Mitglieder des Domkapitels, die ursprünglich mit dem Bischof gemeinsamen Haushalt führten, gewannen zunächst alle Bedürfnisse des Lebens in eigener Wirtschaft. Nur solche Gebrauchsgegenstände, zu denen sie die Rohstoffe nicht erzeugten, deren Herstellung ihre Hörigen, mochten sie nun in der Burg selbst oder auf den der Kirche gehörigen Gütern auf dem Lande leben, nicht verstanden, führten ihnen herumziehende Händler zu. Die Nachfrage nach solchen ist in den ersten Jahrhunderten nach der Christianisierung offenbar gering gewesen. Sie steigerte sich aber zunächst bei den Großen und Reichen und stellte sich im Laufe der Zeit, durch das Angebot gereizt, auch bei den Kleinen und Armen, ja sogar bei den Bauern der Umgegend ein. Um diese Nachfrage zu befriedigen, wurden zu den Zeiten, in welchen die Diözesanen zur Hauptkirche sich wandten, für die Händler Freimärkte eingerichtet, die Vorläufer der jetzigen Sende. Zur Zeit, wenn der Bischof seine Pfarrgeistlichen zur Provinzialsynode um sich versammelte, gab man den herumziehenden Händlern die Freiheit, ihre Waaren auf dem Domhofe auszulegen. Durch diese Märkte wurden dann wieder die Bauern der Umgegend herangezogen, und so entwickelte sich zeitig zu bestimmten Zeiten in der Burg ein reger Handelsverkehr. Dieser periodische Verkehr veranlaßte offenbar schon frühzeitig unmittelbar vor den Thoren der Burg den Bau von Unterkunftsstätten für Händler und Marktbefucher, die immer größeren Aufschwung nahmen, als der Verkehr sich erweiterte. Größere Ausdehnung und Bedeutung können sie aber kaum gewonnen haben, so lange in der Burg nur während weniger Wochen im Jahre ein lebhafter Verkehr stattfand.

Erst als die große Menge der Landbevölkerung durch das Angebot auf den Jahrmärkten sich allmählich gewöhnt hatte, in größerem Maßstabe Kleidungsstücke, Gebrauchsgegenstände und zu ihrem Betriebe notwendige Werkzeuge fertig zu erwerben und nicht mehr, wie früher, im Eigenbetriebe selbst herzustellen, oder mit anderen Worten, als allmählich die ursprünglich alle Bedürfnisse des Lebens liefernde Hauswirtschaft sich in Landwirtschaft und Handwerk zu theilen begann, konnte ein lebhafter Ausbau der Stadt eintreten. Was früher nur auf dem Jahrmärkte als fertige Waare zu haben war, wurde infolge der Nachfrage im ganzen Jahre zum Verkauf gestellt. Waaren, die früher nur an den Orten, wo die Rohstoffe selbst erzeugt wurden, oder wo sie leicht zu erhalten waren, hergestellt wurden, fertigte man jetzt, wo erhebliche Nachfrage danach sich zeigte, auch in Gegenden, wohin man die Rohstoffe erst einführen mußte.

Dadurch entwickelte sich ein ständiger Markt, der versorgt wurde durch einheimisches Handwerk. Von dieser Entwicklung berichten uns die Quellen nichts, ihre Anfänge können wir nicht erkennen, aber ihren Abschluß sehen wir in der Anlage unseres Prinzipalmarktes deutlich und klar vor Augen. Denn er ist nicht nur wie im Wesentlichen noch heutzutage der Sitz und Mittelpunkt des ständigen Marktverkehrs, oder wie wir es nennen, des Ladenverkehrs, von Anfang an gewesen, sondern er ist sogar von Hause aus für diesen Verkehr eingerichtet, verdamt demselben mit anderen Worten überhaupt erst seine Entstehung.

Wenn auch die Bogen, wie sie jetzt stehen, zum größten Theile erst im 15. und 16., ja im 17. Jahrhundert, wie ihr Stil erkennen läßt, erbaut sind, so sind sie doch an Stelle älterer gleichartiger Bauten getreten, die wohl ursprünglich in Holz ausgeführt waren. Denn die Iobita in der Nähe der Lambertikirche werden schon in Urkunden aus dem Ausgange des 12. Jahrhunderts und zwar als Wohnstätten von Handwerkern erwähnt. Sie dienten aber ursprünglich nicht nur, wie heute, als geschützte Durchgangsstraßen, auf welchen die zuziehenden Landleute in improvisirten Verkaufsständen ihre Waaren feilhalten, sondern ursprünglich waren unter ihnen auf aus den Häusern herausgeschlagenen Brettern die jetzt in den dahinter liegenden Läden aufgestapelten Waaren zum Verkauf ausgelegt. Zum Schutze der ausgelegten Waaren, wie zum Schutze des um sie handelnden Publikums sind diese gedeckten Gänge angelegt. Die daran anschließenden jetzt in stattlicher Höhe darüber und dahinter ausgebauten Häuser waren ursprünglich kleine Buden, zu Lagerräumen und nothdürftigen Wohnsitzen der zugleich die Waare arbeitenden und verkaufenden Handwerker bestimmt. Aber nicht nur aus diesen positiven der ganzen Anlage entnommenen Gründen ergibt sich, daß diese Häuser von Anfang an nur Handels- und Handwerksleuten zur Niederlassung gedient haben können, sondern auch aus negativen Gründen läßt sich diese Thatsache erkennen. Neben den fast einzig und allein von ihrem Gewerbe lebenden Einwohnern hat die Stadt bis in die neueste Zeit Bürger in ihren Mauern beherbergt, welche zu einem Theile, ja vielfach zum größten Theile durch mehr oder weniger ausgedehnten Landwirtschaftsbetrieb ihren Lebensunterhalt gewannen. Ein Landwirtschaftsbetrieb auch nur im kleinsten Maßstabe war aber aus den Bogenhäusern heraus nicht durchführbar. Das Einfahrtsthor fehlt, Lagerräume für die Ernte, Hofräume zur Unterbringung der Geräthe fehlen und vor Allem Stallungen; waren doch höchstens ein paar Schweine auf dem beschränkten Raume unterzubringen.

Dieser Ausbau der Marktstraße, dessen früheste urkundliche Erwähnung sich zwar erst in einer Urkunde von 1160 findet, dessen Anfänge aber gewiß noch mindestens ein Jahrhundert weiter hinaufreichen, scheint uns die Mitte des 13. Jahrhunderts das ganze Areal, welches wir jetzt damit bedeckt finden, so ziemlich erfasst zu haben. Die darauf Angesiedelten genossen anfangs nur des Schutzes der Burg, in welche sie flüchten konnten; ihre Häuser selbst standen außerhalb jeder Befestigung. Je mehr aber die Zahl der sich dort Anbauenden wuchs, je höher der Werth der von ihnen gefertigten und in ihren Lagern aufgehäuften Waaren stieg, um so mehr mußte bei ihnen und auch bei der von ihrem Gewerbe Gewinn ziehenden Obrigkeit der Wunsch wach werden,

auch sie durch Befestigungen zu schützen und vor räuberischen Feindesüberfällen sicher zu stellen. Wir haben jedoch in diesem materiellen Wunsche nicht den einzigen Grund zur Erweiterung und zum Ausbau der Befestigungen zu sehen. Sene intensive Bebauung der Marktstraße hatte unweifelhaft auch noch die Anlage zahlreicher kleinerer ganz oder halb ländlicher Ansiedelungen in nächster Nähe zur Folge, von welchen aus den am Markte angesiedelten Händler und Handwerkern die nöthigsten unmittelbaren Lebensbedürfnisse geliefert wurden. Ferner hatten die Bischöfe des 11. und 12. Jahrhunderts, um den Glanz ihres Bischofsitzes zu erhöhen, rings im Umkreise desselben mit Hilfe frommer Gläubiger Stiftskirchen gegründet, um welche sich selbstverständlich dann wieder kleine Ansiedelungen für die Stifzherren und Stiftsbedienten gruppirten; auch war schon auf dem Markte selbst für die Marktleute eine neue Pfarrkirche gegründet, die Lambertikirche. Auch diese geistlichen Stiftungen bedurften zu ihrem Gedeihen des Schutzes durch Mauer und Graben.

So wurde denn um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts — genau läßt sich das Jahr nicht angeben, auch hat der große Bau sicher viele Jahre in Anspruch genommen — Münster in dem Umfange mit einer Befestigung umgeben, welchen die Stadt mit Ausnahme der seit 1661 ausgebauten Citabelle bis in den Anfang dieses Jahrhunderts behielt. Diese Umwehrung, wohl anfangs nur aus Graben und Palisaden bestehend, umschloß aber zunächst außer dem eng bebauten Domhof und den daran sich unmittelbar anschließenden Ringstraßen weite nicht mit Häusern bebaute Räume. Die nach den schon damals bestehenden Orten der Umgegend führenden oder die Verbindung mit den großen Städten in weiterem Umkreise vermittelnden Straßen führten vielfach durch Gärten und Felder; ihre Richtung wiesen ihnen im Einzelnen mehrfach, wie z. B. der Ludgeri- und Königsstraße, die Stifts- und Pfarrkirchen. Einen regeren An- und Ausbau der Stadt brachten dann, nachdem die Grundzüge des Straßennetzes und der Umfang festgelegt waren, das 13., 14. und 15. Jahrhundert. Der Stadtplan und die Urkunden der Stiftskirchen beweisen, wie viel gerade von diesen aus für den Anbau durch Vererpachtung von Hausplätzen geschah. Dieser Anbau erfolgte unter Andern in einer Form, welche dem Ausbau unserer modernen Großstädte durch Grundstücks- und Bauspekulation nicht unähnlich war. Große Strecken innerhalb der Befestigungen waren im Besitze des Bischofs, des Domkapitels und der anderen Stifter. Ein Theil dieser Besitzungen, besonders die Gelände des bischöflichen Hofes zwischen dem danach genannten Bispinghose und dem später Krummer-Timpfen genannten Honelampe, wurde adligen oder bürgerlichen Dienstmannen zu Lehn ausgezihen. Mehnlich wohl auch Grundstücke des Domkapitels und vereinzelt der anderen geistlichen Stiftungen. Andere Grundstücke müssen zeitig in den freien Besitz von Bürgern gelangt sein, sei es nun, daß sie von dem Areal der drei oder vier großen Höfe, auf denen Münster gegründet ist, abgezweigt worden sind, sei es, daß sie von altersher als freies Eigen zwischen diesen Grundstücken gelegen hatten, oder daß zwischen diesen Hofesgründen sich hinziehende Stücke der gemeinen Markt Einzelnen zur Bebauung mit Wohnstätten zugewiesen worden sind. Es fehlen uns darüber alle Nachrichten; es steht aber fest, daß vollfreies Eigen in der Stadt vorhanden und im Besitze von Bürgern war.

Die so zu Lehen oder Eigen besessenen Grundstücke und Häuser scheinen aber nur den kleineren Theil der bebauten Stadtläche ausgemacht zu haben. Daneben war ein großer Theil — abgesehen von den ausgedehnten Grundstücken, welche die Kirchen, Klöster und Stifter in eigener Wirtschaft als Wohnhäuser für ihre Mitglieder und Dienstleute, als Gärten und Wiesen besaßen, abgesehen von den verhältnißmäßig nicht zahlreichen Gebäuden, welche im Besamntbesitze der Bürgerschaft waren und öffentlichen Zwecken dienten, wie Rathhaus, Stadtwage, Gerichtshaus u. s. w. — Anbauern gegen einen sehr mäßigen Zins (das sogenannte Vorkgeld) zu Erbpacht ausgezihen.

Wie weit nun diese verschiedenen Besitzrechte (Lehnbesitz, vollfreies Eigenthum und Besitz zu Erbpacht) auf die Abstufung der politischen Rechte der Einwohner Einfluß geübt haben, läßt sich bei dem gänzlichen Mangel an älteren Quellen zur Stadtgeschichte — die Wiedertäufer vernichteten das ganze Stadtarchiv — nicht mehr feststellen; sicher haben aber die mit Lehnbesitz anseßenen, wahrscheinlich aber auch die auf freiem Eigen sitzenden Bürger bis ins 15. ja ins 16. Jahrhundert hinein als Erbmänner eine wenigstens gewohnheitsmäßig festgehaltene bevorzugte politische Stellung in der Stadt gehabt. Sie scheinen sich in der Regel von den eigentlich bürgerlichen Gewerben, dem Handwerk und dem Kleinhandel, fern gehalten und hauptsächlich durch Großhandel und Landwirthschaft sowie Geldgeschäfte und einträgliche Beamtungen ihren Lebensunterhalt gewonnen zu haben. Sie sind es vornehmlich, die im 13. Jahrhundert den Namen Münsters im fernen Osten und in England bekannt machten; sie waren es, welche Münsters Anschluß an den Hansabund veranlaßten. Sie waren es also, die aus weiter Ferne die Rohstoffe und Erzeugnisse fremder Länder herbeiführten, welche dann die Handwerker verarbeiteten, die Kleinhändler im Einzelnen auf dem Markte feil hielten. Zu solchen ausgedehnten Unternehmungen war bedeutendes Kapital erforderlich; es ist höchst wahrscheinlich, daß der Grundstock dazu häufig durch Veräußerung von städtischen Grundstücken zum Anbau von kleineren Häusern gelegt worden ist.

Ueber die wirtschaftlichen Bewegungen, welche wie heut zu Tage den „Zug in die Stadt“ veranlaßten, welche ihn in den späteren Jahrhunderten des Mittelalters wieder verminderten, über die Erwerbshätigkeit der Bürger im Handel und Handwerk mich eingehender auszusprechen, als das bis jetzt geschehen, ist hier um so weniger angebracht, als diese Verhältnisse in Münster kaum anders lagen, wie in den andern Städten Westfalens, ja Deutschlands überhaupt. Eben so wenig kann hier eine Darlegung gegeben werden, wie Münster, die ursprünglich bischöfliche Stadt, zur Freistadt wurde, zumal uns die Quellen über diese Vorgänge nur sehr ungenügende Auskunft geben. Auch können über die äußere allerdings mit der Verfassungsgeschichte der Stadt aufs Engste verknüpfte Geschichte bei der gering bemessenen Zeit nur kurze Andeutungen gegeben werden, welche aber um so eher genügen werden, als das Hauptereigniß der Stadtgeschichte der Weltgeschichte angehört und daher als allgemein bekannt vorauszusetzen ist.

Eine Freistadt war Münster. Seine äußeren Schicksale waren zunächst bedingt durch das Bestreben der gesammten Bürgerschaft, diese Freiheit zu bethätigen, zu wahren und zu mehren; seine inneren Schicksale

waren bedingt durch das Bestreben der breiteren Schichten der Bürgerschaft, den hauptsächlich an der Stadtregerung beteiligten Geschlechtern (Erbmännern) diese Vorrechte zu entwenden, um durch stärkere Theilnahme am Stadtregimente die Bestimmung über die eigene Lage in die Hand zu bekommen und diese dadurch materiell zu bessern. Da aber die regierenden Kreise der Bürgerschaft bei Angriffen von unten Anlehnung nach außen suchten, haben diese inneren Bewegungen mehr als einmal die Stadt auch in schwere Verwickelungen mit der Außenwelt gebracht.

Die Freiheit der Stadt war eine große Selbstständigkeit in Verwaltung und Gericht. Beide wurden durch gewählte Beamte, die Rathsherrn, und von ihnen wieder ernannte untere Organe ausgeübt. Sie wurde im Laufe insbesondere des 13. Jahrhunderts in mancherlei Kämpfen mit dem Landesherrn, dem Bischöfe, allmählich errungen. Sie wurde am Ende so weit ausgedehnt, daß die ursprüngliche Verpflichtung der Bürger zur Selbstverteidigung der Stadt sich schließlich zum Jus praesidii ausbildete. Infolgedessen wurde dem Landesherrn verweigert, ohne besondere Genehmigung des Rathes Gewaffnete oder doch deren eine größere Anzahl in die Stadt einzuführen. Neben diesem Selbstbestimmungsrecht im eigenen Hause erwarb sich die Stadt nicht geringen Einfluß auf die Landesregierung. Mit dem Domkapitel, der Ritterschaft und den kleineren Städten bildete sie die ständige Vertretung des Fürstenthums. Diese Vertretung mußte vom Landesherrn, dem Bischof, bei einer großen Zahl von Regierungshandlungen um Zustimmung angegangen werden. Da es nun nicht möglich war, alle Mitglieder dieses vielgliedrigen Körpers jeder Zeit zusammenzuhalten oder zu berufen, bildete sich schon im 14. Jahrhunderte aus dem Domkapitel und der Stadt ein Ausschuß, der bei weniger wichtigen Dingen für die Gesamtstände vollmachend handelnd auftrat.

Nachdem um die Mitte des 15. Jahrhunderts in der durch zwiespaltige Bischofswahlen hervorgerufenen Münsterschen Zwißtrichde schwere Unruhen in der Stadt entstanden waren und Jahre lang der Bruder des einen Bischofs, Johann Graf von Hoya, gestützt auf die Gilden der Handwerker, ein Regiment nach Art der italienischen Stadtyrannen geführt hatte, traten in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts äußerlich ruhigere Zeiten ein. Der dadurch bedingte wirtschaftliche Aufschwung war die Veranlassung, daß die Gilden der Handwerker sich dem Rathe gegenüber allmählich die Macht anmaßten, welche sie im folgenden Zeitraum so schwer mißbrauchten. Der Zwist im Innern erregte gewaltige äußere Verwickelungen und beraubte die Stadt schließlich auf Jahrzehnte hinaus ihrer Freiheiten.

Der in dem ersten Jahrzehnte der reformatorischen Bewegung hervortretende stark sozialistische und kommunistische Zug fand in Münster in den unteren Schichten der Bevölkerung guten Boden und führte 1526 zu einem allerdings bald unterdrückten Aufstande. Aber die Ideen konnten nicht aus den Gemüthern verbannt werden; sie erhielten sich im Volke, wucherten unter dem Deckmantel der reformatorischen Bewegung fort und wurden durch Sendboten besonders aus den benachbarten Niederlanden geschürt.

Wie diese Bestrebungen, nachdem 1532 die durch den geistvollen und von der Volksgunst getragenen Prediger Rothmann eingeführte Reformation vom Bischöfe

anerkannt war, allmählich in der Stadt die Oberhand gewannen, das Rathsregiment gestürzt wurde und unter der Leitung des fanatischen Schwärmers Matthiesen sowie des genialen Demagogen Jan von Leyden ein kommunistisches Königreich entstand, das in wahrwütiger Ueberhebung hoffte, ganz Deutschland in seine Bahnen mitzureißen, ist allgemein bekannt. Die Macht des Landesherrn genügte nicht, die wohlgefügte Stadt zu zwingen, kaum hatte er die Kraft, das Ueberströmen der Bewegung über ihre Mauern zu verhindern. Erst als die benachbarten Fürsten und Kreise ihm Hülfe sandten, erst als die Kraft der Eingeschlossenen durch Hunger und Entbehrung fast erschöpft war, gelang es mit Hülfe eines Verräthers nach fast zweijähriger Belagerung, die Stadt durch nächtlichen Ueberfall zu nehmen. Aber auch da noch war im letzten Augenblicke der Sieg zweifelhaft, so hatte der Fanatismus die Massen entflammt.

Vernichtung der Freistellung, zahllose Ausweisungen, Konfiskation der Güter, Hinrichtung der Häufelführer unter grausamen Qualen war die Strafe der Besiegten und die Rache der Sieger.

Aber wunderbar war die Elastizität der Bevölkerung, gesund die wirtschaftliche Lage. Zwanzig Jahre nach der Katastrophe erschienen ihre Spuren wie verwischt. Neues reiches Leben in Handel und Wandel, in Kunst und Wissenschaft ist erblüht. Der Landesfürst wird genöthigt, die alten Freiheiten wieder zu gewähren, und der dadurch wiederhergestellte Rath wird gezwungen, die Gilden der Handwerker allmählich wieder in ihre alte einflußreiche Stellung im Stadtregimente einzusetzen. Die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts erscheint, wie auch die zahlreichen Bauten aus jener Zeit beweisen, als eine zweite hohe Blüthezeit der Stadt. So währte es bis um die Wende des 16. und 17. Jahrhunderts, als die politischen Verwickelungen und die schweren Kriegskläufe in der Nachbarschaft auch auf uniere Gegend ihre Schatten warfen und durch das straffe Anziehen des Bayernfürsten in konfessioneller Beziehung manche Verbindungen zu den andersgläubigen Nachbarländern allmählich unterbunden wurden. Zwar brachte der Friedenslongrenz in den 40er Jahren des 17. Jahrhunderts, nachdem auch die Drangsale des 30jährigen Krieges nicht spurlos an der Stadt vorübergegangen waren, eine kurze, aber um so intensivere Zeit des Glanzes. Aber der dadurch und durch die folgenden Friedensjahre bedingte Aufschwung sollte jäh abgebrochen werden.

Zwei Jahre nach Abschluß des Friedens gelang es dem Domkapitel, eins seiner Mitglieder auf den Bischofsstuhl zu heben, nachdem das Einst mehr als 60 Jahre durch jüngere Söhne des Bayerischen Fürstenhauses von Bonn aus regiert worden war. Christoph Bernhard von Galen, ein Ludwig XIV. im Kleinen, konnte die Selbstständigkeit der Stadt, welche ihr zugleich einen kräftigen Einfluß auf seine eigene Regierungstätigkeit gewährleistete, nicht ertragen. Die seit Jahrhunderten niemals ganz zur Ruhe gekommenen Zwistigkeiten über die Abgrenzung der beiderseitigen Rechte brachen bald in helle Flammen aus, da man auch in der Stadt keineswegs gesonnen war, auch nur um eines Haares Breite zurückzuweichen, zumal man von Seiten der Generalstaaten beim Ausbruch eines Kampfes Hülfe erhoffte. Dreimal kam es zu einer Belagerung, zweimal zu einer Beschießung der Stadt. Als sie zum dritten Male 1661 ihren Frieden mit dem Fürsten machen mußte,

nachdem die Hülfe der Holländer verfaßt hatte, die Fürsprache der Hanseaten umsonst gewesen war, geschah es auf Gnade und Ungnade. Die Freiheit der stolzen Stadt wurde vernichtet. Sie wurde zu einer unselbstständigen Landstadt heruntergedrückt, dafür aber zur Residenzstadt erhoben. Der Verkehr besonders mit Holland wurde unterbunden, der Unternehmungsgeist erlahmte. Daß der Wohlstand auf einer gewissen Höhe blieb, erklären die Verhältnisse: die große Zahl der in der Stadt lebenden Geistlichen und Beamten, die jetzt einziehende Garnison gewährte bürgerliche Nahrung, aber an ein Aufblühen, an eine Theilnahme an großen Handelsunternehmungen oder der allmählich in der Nachbarschaft sich entwickelnden industriellen Thätigkeiten war nicht zu denken. Ein Stillstand trat ein, aus dem sich ein ruhiges Stilleben entwickelte. Diesen Charakter hat die Stadt dann fast 200 Jahre behalten. Erst seit sie durch die Eisenbahnen wieder in das Getriebe des Weltverkehrs gerissen wurde, begann für sie ein neues Zeitalter des Aufschwunges. Sie breitete sich über den Ring der in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts besterlegten Festungswerke aus und ist jetzt auf dem besten Wege, sich zu einer Großstadt zu entfalten.

Wenn die Hauptzüge der politisch geschichtlichen Entwicklung unserer Stadt prägnant dadurch ausgedrückt sind, daß sie als bischöfliche Freistadt bezeichnet wurde, so trägt auch ihre kunsthistorische Entwicklung einen ähnlichen Charakter.

Neben hervorragenden kirchlichen Bauten der älteren Zeit bietet sie Erzeugnisse einer eigenartig reizvollen bürgerlichen Kunstübung.

Sie können und werden nun von mir keine Aufzählung aller sehenswerthen hiesigen Kunstwerke erwarten. Ich muß mich darauf beschränken, in kurzen Zügen das besonders Eigenartige hervorzuheben.

Wenn wir die alten silhouettenartigen Ansichten der Stadt beschauen, so erweisen sie sie schon durch das Gewirr der Kirchtürme von Weitem als Bischofsstadt, und noch jetzt ist das Bild Münsters, mögen wir uns ihm nähern, von welcher Seite wir wollen, reich belebt durch die vielfältigen und verschiedensten Thurmbauten. Bei dieser Reichhaltigkeit an Kirchenbauten erscheint es denn bemerkenswerth, daß aus der ältesten und älteren Zeit deutscher Baukunst, der romanischen, nur wenige Reste erhalten sind. Ihr gehören nur an: die Mauritiuskirche in ihrem alten wesentlichen Bestande, einzelne Theile des Doms, der Ueberwasser- und der Ludgerikirche, sowie die Thurmanlage der Martinikirche; im sogenannten Uebergangsstile, aber auch durch Umbauten in ihrer Eigenart gestört, sind der Haupttheil des Domes und die Ludgerikirche erbaut. Zahlreicher und reicher in der Ausführung sind erst die gothischen Kirchenbauten. Der Grund für diese bei dem Alter der Stadt und vieler ihrer kirchlichen Stiftungen auffallenden Erscheinung ist wohl darin zu sehen, daß der kirchliche Sinn der Bewohner fortdauernd nach Bethätigung drängte, und das rasche Aufblühen der Stadt im Zeitalter der Gothik vielfach Umbauten der alten für das Bedürfnis zu klein gewordenen Kirchen veranlaßte; denn wunderbarer Weise haben alle Kirchen die Wiederauferstehung, in welcher das Kirchenabbrechen planmäßig, man könnte fast sagen sportmäßig betrieben war, überdauert. Der Abbruch der Reginklosterkirche, die Verwendung der kleinen Kirchen der Ordenskommenden und des Klosters Niejing, sowie der

jetzt dem kirchlichen Gebrauch zurückgegebenen Dominikanerkirche zu profanen Zwecken erfolgte erst in der Zeit der Fremdherrschaft und in den sich daran anschließenden ersten Jahrzehnten der Preussischen Herrschaft, als die Noth zwang, alle zur Verfügnahme stehenden Gebäude zur Unterbringung der neu geschaffenen Armee zu benutzen.

Das imposanteste Bauwerk der Uebergangszeit ist der Dom mit seiner großartigen Doppelquerschiffanlage und seinem durch den Uraana reich acalidierten Chöre. Der ursprüngliche Eindruck des Schiffes ist durch die eingesprengten flachen großen gothischen Bogen zerstört, hat aber dadurch an Großartigkeit gewonnen. Die Außenseite hat durch die einaebrochenen gothischen Fenster einen ganz fremden Charakter bekommen.

Bei den gothischen Kirchenbauten herrscht die für Westfalen so charakteristische Form der Hallenkirche mit drei gleich hohen Langschiffen ohne Querchiff vor. Sie läßt bei ihren laaen ununterbrochenen Flächen kaum eine reiche Entwicklung des Neußeren zu, ermöglicht dagegen eine um so großartigere Ausgestaltung des inneren Raumes. Das durch seine Schönheit herorragendste Beispiel dieser Bauart in unserer Stadt und eins der herrlichsten in ganz Deutschland überhaupt ist die Lambertikirche am Markte, die alte Pfarrkirche der Birger. Durch ihre Erneuerung im Innern, der augenblicklich auch eine Erneuerung im Neußeren folgt, übt sie als Gesamttraum im Innern wieder ihren alten Zauber, über dessen Störung durch Abbrüchung und Verbauung Lübe vor 45 Jahren klagt. Die Schwierigkeit, einer Hallenkirche ein gefälliges Neußere zu geben, ist bei ihr sehr geschickt überwunden, indem die großen Wandflächen durch die breiten mit reichem Maßwerke ausgestatteten Fenster und die schön mit Steinmearbeit verzierten Strebebeißer belebt und oben mit einem durchbrochenen Geländer abgeschlossen sind. Früher lahtete ein ungeheuer hohes Dach auf dem Gebäude; bei der Erneuerung ist es durch Einzeldächer auf dem Mittelschiff und den Gewölben der Seitenschiffe ersetzt und so auch hier ein gefälliges Linienspiel erzeugt worden. Zur Seite stehen die im alterthümlicheren und herberen Stile ausaeführten Ueberwasser- und Martinikirchen, verwandt ist die hochanstrebende Choranlage von Ludgeri.

Außer diesen dem Mittelalter angehörigen Bauten weist die Stadt mehrere Kirchen aus der Barockzeit auf, unter denen ganz besonders die Kapelle des Clemenshospitals wegen ihrer trefflichen Eingliederung in die an einer Straßenecke erbaute Anlage und ihrer inneren Ausstattung Beachtung verdient.

Besonderes Interesse erregt, wie schon erwähnt, die Entwicklung der Thurmanlagen wegen ihrer Mannigfaltigkeit. Neben den in ihren Flächen kaum belebten kleinen Treppenthürmchen am Dome und dem nur wenig mit Eisen, Bogen-Friesen und Bogenstellungen verzierten Thurme von Martini, welchem sich der frühere Lambertithurm zugesellte, stehen als besonders beachtenswerth der Ueberwasserthurm und der Bierungsthurm von Ludgeri. Ersterer hat durch den Verlust seiner hohen Spitze an Großartigkeit eingebüßt, an Schönheit der Silhouette aber gewonnen. In seinen Grundzügen ein ungesügter, viereckiger Koloß, gewinnt er Leben und Bewegung durch den reichen Schmuck von Fenstern und Skulpturen und den grayösen Uebergang ins Achteck, den die sialenartigen Thürmchen auf den Ecken so glücklich vermitteln. Das zierlichste, eleganteste und eigenartigste Stück

ist der Aufsatz des Thurms von Ludgeri. Freilich, wer ihn vom nüchternen Nützlichkeitsstandpunkte betrachtet, wird ihm die Daseinsberechtigung überhaupt absprechen. Er wird kaum stark genug sein, um auch nur eine kleine Glocke zu tragen, geschweige denn die durch das Läuten derselben verursachte Erschütterung auszuhalten. Hat man ihn doch auch, wohl um ihn nicht zu sehr zu belasten, nicht einmal abgedeckt oder durch ein Gewölbe geschlossen. Wer aber das lustige Gebäude nur als Kunstwerk an sich betrachtet, wird sich seinem Zauber nicht entziehen können, und als solches will und muß es betrachtet werden; ist es doch nur eine Ueberhöhung des alten im Uebergangsstile erbauten Bierungsthurms der alten Kirche, der ohne diesen Aufsatz durch den hochragenden Chor Neubau erdrückt worden wäre. Erwähnt muß noch werden der neue nach Art des Freiburger Münsterthurms ausgeführte, eben fertig gewordene Lambertithurm, in seiner Art von großem Meiz und vortrefflich dem Stile der Kirche angepaßt.

Neben diesen in ihrer Art ganz eigenartigen kirchlichen Bauten verdient eine Reihe weltlicher besondere Beachtung — nicht wegen ihres Alters! Denn es muß auch hier als auffallend hervorgehoben werden, daß außer dem Rathhause sich nur wenig Profanbauten nachweisen lassen werden, die erheblich älter wären, als das Jahr 1500; es müßten denn, wie seiner Zeit in Osnabrück, in den Hintergebäuden die Reste älterer Anlagen bei genauerem Studium nachgewiesen werden. Und auch das Rathhaus entstammt im Wesentlichen erst dem 14. Jahrhundert. Von ihm ist eigentlich nur noch die Vorderseite in ihrer ältesten Form erhalten. In der Anlage als hochragender Siebel ist sie unzweifelhaft durch die umliegenden und gegenüberstehenden Markthäuser oder vielmehr deren Vorgänger beeinflusst. Neben der reichen nach oben stetig lebhafter ausgestalteten Verzierung im Einzelnen erregt er besondere Verwunderung durch den kühnen Uebergang aus der Viertheilung in den unteren Geschossen in die Dreitheilung der oberen, einen Uebergang, der erst die symmetrische Ausgestaltung des obersten Geschosses ermöglichte.

Aus den anderen Profanbauten gothischen Stils, der hier noch bis tief in das 16. Jahrhundert hinein der herrschende blieb, einzelne besonders hervorzuheben, ist schwer. Am beachtenswerthesten möchten als Gesammanlagen die Bauten am alten Fischmarkt sein, das Eckhaus zum alten Steinwege mit seinem Erker und das alte Gildehaus, das „Schowhaus.“ Der Hauptreiz dieser Bauwerke liegt wesentlich in dem Gesamtbilde des Marktes, welches sich aus ihnen zusammensetzt und aus dem sie zwischen den in ihrer Anlage durch sie wieder beeinflussten Renaissance- und Barockbauten scharf hervortreten.

Aber bei diesen älteren Bauten sollte nicht nur die kunstvoll verzierte Außenseite unser Interesse erwecken, ihre ganze Anlage verdient Beachtung. Denn nicht nur die Verzierung der Außenseite und die Ausschmückung der Innenräume erregt das Interesse des Kunstfreundes, sondern auch die Gesamtanlage im Innern wie im Außern verdient seine Beachtung. In seiner vollen Bedeutung zeigt sich erst der Architekt, wenn die Außenseite seiner Bauten deutlich die Vertheilung und Bedeutung der Innenräume wieder spiegelt. Das ist aber ganz besonders bei den älteren bürgerlichen Bauten unserer Stadt der Fall. Für dieselben lassen sich — von den

ganz kleinen unbedeutenden Häuschen abgesehen — zwei Grundpläne nachweisen und deutlich unterscheiden. Die am meisten in die Augen fallenden Anlagen sind die Kaufhäuser am Prinzipalmarkt. Da in dieser seit vielen Jahrhunderten als die beste bekannte Geschäftslage der Grund und Boden stets hoch im Preise stand, sind die einzelnen Häuser sehr schmal und ganz eng aneinander gedrängt. Die geräumigen unter ihnen sich hinziehenden Keller haben oder hatten ihren Zugang durch große Klappen unter den Bogen. Ursprünglich hatten diese Häuser, wie schon oben kurz erwähnt, sogenannte „Weldoere“, wörtlich Fallthüren, d. h. in den Raum der Bogen nach vorn herunterfallende klappenartige Laden, auf denen die Waaren ausgelegt werden konnten und welche nachts zum Verschluss in die Höhe geschlagen wurden. Die meisten dieser Gebäude haben nur drei Fensterbreiten; zwei dienen als Ladenauslagen, die dritte an der Seite gewährte den Eingang; sie öffnete und öffnet sich auch vielfach noch heute auf einen schmalen langen Gang, der wieder auf einen kleinen Binnenhof führt, an den sich dann die Hintergebäude mit Küche, Werkstatt u. s. w. anschließen. Die Treppe, welche zu den oberen Stockwerken führt, ist in verschiedener Anlage oft mit großer Genialität in diese kleinen Räume eingebaut. Von diesen oberen Stockwerken, welche jetzt meist Wohnräume enthalten, dienen früher offenbar auch die unteren diesem Zweck, während die oberen ausgedehnte Lagerräume für Waaren darstellten. Krähnen, im obersten Siebel angebracht, erleichterten deren Benutzung.

Diese Häuser, meist auf den Markt und seine nächste Umgebung beschränkt, weisen den reichsten Schmuck der Siebel auf, in deren Dekoration das Hochstrebende des ganzen Baues auf das Prägnanteste zum Ausdruck kommt. Ihnen gegenüber steht eine Hausform, welcher wir in den Nebenstraßen, wo die Baupläne nicht so theuer waren, begegnen. Es ist das ein Typus, welcher sich aus dem alten westfälischen Bauernhause entwickelt hat und den Bürgern zur Wohnung diente, welche neben bürgerlichem Gewerbe noch Landwirthschaft, wenn auch in beschränktem Maße, betrieben. Die Stockwerke bauen sich nicht gleich hoch über einander auf, sondern über dem nicht allzu hoch gestochenen Erdgeschoss ist ein halbhohes Zwischengeschoss eingeschoben; das hohe Einfahrtsthor in der Mitte ging wohl ursprünglich, wie der geräumige Flur durch diese beiden Stockwerke durch, rechts und links von ihm liegen schmale langgestreckte Stuben. Der Flur führt auf die quer durch das ganze Haus gelegte meist auch durch beide Geschosse gehende Küche mit dem großen Herde und dem darüber gähmenden Rauchfang. Hinter der Küche stößt man auf den halb aus dem Boden hervorstehenden Keller, über welchem dann, durch eine kleine Treppe zugänglich, die besseren Stuben angelegt sind. Keller aber und diese Stuben nehmen meist nicht die ganze Breite des Vorderhauses ein, sondern nur die größere Hälfte; die andere Hälfte ist ungebaut, sie dient als unmittelbar von der Küche zugänglicher Hof. Diese Anlagen sind von der Straße aus häufig schwer zu erkennen, nur bei Eckhäusern machen sie sich durch die ungleiche Höhe der Geschosse deutlich bemerkbar. Da jetzt aus der Stadt heraus nur mehr in ganz vereinzelt Fällen Landwirthschaft betrieben wird, findet man die Einfahrtsthore nur in den seltensten Fällen erhalten, meist sind sie durch schmale Thüren ersetzt, auch von vornherein als solche gestaltet. Künstlerisch ausgestattete

Beispiele dieser Bauart aus älterer Zeit (16. Jahrhundert) lassen sich mehrfach nachweisen: eins der schönsten war das Eckhaus der Rothenburg und Megidunstraße gegenüber der großen Infanterie-Kaserne mit den herrlich geschnittenen Konsolen unter dem weit vorgefragten Obergeschoß; ¹⁾ in der Anlage sehr unterrichtend ist das Eckhaus der Todtengasse und der Ritterstraße aus dem Jahre 1567. Andere Beispiele finden sich zahlreich in den vom Verkehrs-mittelpunkte abgelegenen Straßen, wenn meist auch aus späterer Zeit und von schmuckloserer Ausführung. Es ist nun selbstverständlich, daß diese beiden Häusertypen nicht durchweg rein auftreten, sondern vielfach sich vermengen, auch dringen insbesondere seit dem 17. Jahrhundert von auswärts andere Muster ein, und die ausführenden Baumeister lösen sich allmählich aus den Fesseln des Hergebrachten. So findet sich der hochragende, treppenartig oben abgesetzte Giebel auch bei Häusern der zweiten Art, freilich auch hier sich anlehnend an das Vorbild des Bauernhauses. Besonders beachtenswerth in der äußeren Durchführung sind darunter die streng akademisch mit Halbsäulen durchgeführten Renaissancegiebel, meistens aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Während diese Zeit den Hauptwerth auf den Schmuck der Gesamtfassade legte und gelegentlich, wenn auch selten, sie sogar mit Erkern schmückte — das schönste Beispiel ist leider vor etwa 12 Jahren abgebrochen worden —, sucht das 17. Jahrhundert mehr seine Stärke in reizvoller und ziellicher Ausgestaltung der Bekrönung. Die Reihe der Markthäuser bietet davon die reichsten Beispiele und läßt zugleich ihre Abstammung aus den Giebelbekrönungen der gothischen Giebel klar erkennen. Als hervorragendstes Stück verdient dabei das sogenannte Stadtweinhaus mit seinem auf Säulen ruhenden Balkon, dem sogenannten Sentenzbogen, vor Allen Erwähnung. Dieser Vorbau bietet ein Seitenstück zu dem Vorbau des Kölner Rathhauses, jeder von beiden ist in der Entwicklungsphase der deutschen Renaissance, welcher sie angehören, ein sehr bemerkenswerthes Stück.

Neben diesen als rein bürgerlich zu bezeichnenden Bauten enthält unsere Stadt aber noch einige hervorragende Profan-Kunstwerke, die allerdings schon mehr den Schloßbauten zuzuzählen sind.

Die zahlreichen adeligen Höfe, welche einigen Straßen Münsters (Königsstraße, Neubrüdenstraße, auch Frauenstraße 3. Th.) ein eigenartiges Gepräge aufdrücken, waren ursprünglich, wie die alten Stadtpläne ausweisen, von den anderen bürgerlichen Wohnhäusern wenig und wohl nur durch die Größe verschieden. Es erklärt sich das ja auch vollkommen aus dem Umstande, daß sie zum größten Theile ursprünglich vom Stadtadel, den sogenannten Erbmannern, erbaut und bewohnt waren. Seit dem 16. und 17. Jahrhundert fing man in Nachahmung ländlicher Wohnsitze an, die Häuser, wo die Tiefe der Grundstücke es nur eben gestattete, von dem Lärm der Straße zurückzuziehen. Der leer gemachte Raum wurde, halb Wirthschafts-, halb Prunkhof, von beiden oder einer Seite durch an das Haupthaus angelehnte Flügel mit Stallungen, Dienerrwohnungen u. s. w. eingefast.

Die oben erwähnten Straßen weisen eine große Zahl derartiger Bauten in sehr verschiedener Ausführung auf; ganz besondere Hervorhebung verdienen der Schmiesingsche Hof in der Neubrüdenstraße, der Beverfördische

auf der Königsstraße, dann auf der Ludgeristraße der Wevelder Hof und der aufs Reichste in der Fassade ausgeschmückte Bau des Grafen Erdbröste in der Salzstraße. Durch Mangel an Raum war der Baumeister gezwungen, die Fassade nicht edig, sondern rund einzubiegen ein Wagstück, welches vollkommen gelang und trotz der reichen Dekoration im Einzelnen eine großartige Wirkung erzielt. Einfacher ausgeführt, aber durch gewaltige Massen um so wichtiger ist der Komberger Hof in der Neubrüdenstraße.

In die Reihe dieser Bauten gehört nun auch, sie freilich alle weit überragend und durch auswärtige Einflüsse stark beeinflusst, das königliche Schloß. Es ist unmeßlich, mit wenigen Worten eine genügende Würdigung dieses reizvollen Baues der Spitze zu geben. Es sei daher nur die eigenartige Anlage des Prunksaales im oberen Theile des Mittelbaues über der Einfahrt, zu welchem ein doppeltes Treppenhaus hinter der Einfahrt und dem Saal emporführt, die vornehme Einfachheit in der Ausschmückung dieses im Grundriß oval angelegten Saales und dann vor Allem der reiche figürliche Schmuck des Aeusseren hervorgehoben, der, dem Geschmacke der Zeit entsprechend, sich in allerlei Allegorien ergeht, erwähnt. Das Bild des Chronos mit den Reliefs über dem Haupteingang und die Giebeldekorationen der Flügel, deren einzelne Theile in einen netzischen Zusammenhang zu einander gebracht sind, möchten besondere Beachtung verdienen.

Wenn ich hiermit meine Ausführungen über Werke der Architektur schließe, so sind im Wesentlichen nur die Werke vergangener Zeiten berücksichtigt, weil sie den Erdgeruch ihres Heimathlandes an sich tragen. Eine Würdigung der sehr anerkanntenswerthen Bauten aus der Jetztzeit halte ich im Allgemeinen als außerhalb des Rahmens dieses Vortrages liegend; ihr Nährboden ist nicht unsere Stadt, unsere Provinz. Ich will nur noch einige Bemerkungen über die Erzeugnisse der Schwesterkünste anfügen, sie sind weniger charakteristisch, weniger bedeutsam, weniger zahlreich als die Bauwerke.

Daß die erhaltenen Werke der Bildhauerei und Malerei weniger zahlreich sind und im Allgemeinen erst der Neuzeit entstammen, hat die Zerstörungswuth der Wiedertäufer verschuldet. Hat sich doch noch in neuester Zeit ergeben, daß sie die ganzen Grundmauern ihrer fortifikatorischen Neubauten mit Bruchstücken muthwillig zerstörter Bildwerke aufgeführt haben. So lassen sich denn die Skulpturen, welche jene Schreckenszeit überdauerten, an den Fingern herzählen. Ich erwähne nur den Bischofsgrabstein an der Südwestecke der Ueberwasserkirche und die für die Zeit ihrer Entstehung höchst charakteristische, inhaltlich sehr beachtenswerthe Ausschmückung des Südportals am Dome im sogenannten Paradiese. Nach den oben erwähnten, aus den Grundmauern der Kreuzchanze zu Tage tretenden Bruchstücken zu schließen, müssen in den letzten Jahrhunderten des Mittelalters und besonders um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts zahlreiche und gewandte Bildhauer hier thätig gewesen sein. Und auch noch nach der Wiedertäuferzeit arbeiteten tüchtige Leute an der neuen Ausschmückung der Kirchen, wie die Bildwerke am Dom, an der Ueberwasser- und der Lamberti-kirche ausweisen; aber besonders hervorragende Namen, die auch über die engeren Grenzen hinaus Klang hatten, treten uns kaum entgegen. Die im 17. Jahrhundert zuerst begegnende und noch im Anfange des 18. thätige

¹⁾ Es ist gerade in diesen Tagen abgerissen worden.

Familie der Gröninger letztere Bedeutsames (z. B. das Kreuz am Gral, Grabmäler im Dom), aber erst in diesem Jahrhunderte gelangte ein Münsteraner Bildhauer zu größerer Berühmtheit, Achtermann. Zwei tief ergreifende religiöse Schöpfungen von seiner Hand bilden eine Zierde unseres Domes.

Ähnlich verhält es sich mit der Malerei. Aus der älteren Zeit erwähnenswerth ist das vielleicht vor der Wiederräuferszeit durch schon frühzeitige Ueberflutung aeretete, jetzt wiederhergestellte Fresko im West-Kreuzschiff des Doms. Es entstammt dem 13. Jahrhunderte und stellt die Jriesen dar, wie sie dem heiligen Paulus ihre Gaben darreichen; an dieses größere jetzt hergestellte Bild schließen sich gleichzeitige ebenfalls wieder aufgetrischte alte Wandmalereien im hohen Chore an. Während und nach der Wiederräuferszeit blühte hier die Malerfamilie der Douming, deren Familien tafel im Thurmgewölbe der Ueberwasserkirche hangt. Die Kirchen, die Sammlungen des Kunstvereins und einiger Privaten enthalten tüchtige Leistungen ihrer Kunst. Aber auch sie gehörten nicht zu den bahnbrechenden Genies. Werthvolle Gemälde auswärtiger Maler älterer Zeit, besonders des lieblichen Liesborner Meisters, finden sich im Kunstverein. Im Maaistratsaale werden die der Stadt durch hochherzige Wirbürger geschenkt oder auf Todesfall vermachten Verborschen Bilder aus der Zeit des Westfälischen Friedensschlusses bei Kunstfreunden Beachtung finden. Als bedeutsame Erzeugnisse der neuzeitlichen religiösen Kunst verdienen dann noch die Werke Steinles und seiner Schüler in der Legionkirche besondere Erwähnung. Die jetzt in unserer Stadt gerade wieder in so hoher Blüthe stehende Glasmalerei ist durch schöne alte Bilder im Dome vertreten (nördliches Seitenschiff), welche jedoch auch nicht an ihrer ursprünglichen Stelle stehen, sondern aus dem Kloster Mariensfeld dorthin übertraen sind; neben ihnen sind noch die Fenster des Friedenssaales, vor Allem die Wappenfenster mit ihren durch zahlreiche figurliche Darstellungen belebten Renaissanceumrahmungen beachtenswerth.

Außer diesen Werken der großen Kunst haben sich aber in unserer Stadt noch einige Werke der Kleinkunst erhalten, welche den Ruhm des alten heimischen Handwerks laut verkünden.

Von den Arbeiten der Goldschmiede freilich sind nur ärmliche Reste erhalten. Die Noth der Zeit, Mangel an Pietät, Wechsel des Geschmacks haben zur Veräußerung des händischen Silberschatzes geführt, und die wenigen im Friedenssaale aufbewahrten Reste, deren Hauptstück, der Hahn, außerdem Nürnberger Arbeit ist, können nur einen sehr oberflächlichen Begriff von der technischen Geschicklichkeit, der bildnerischen Fähigkeit und dem Phantasiereichthum der alten Meister geben. Von den Kirchenschätzen erscheint nur der des Doms, dessen Hauptstücke in der Wiederräuferszeit entweder gestrichet oder verborgen gehalten sein müssen, etwas reicher. Doch ist auch sein Bestand im Vergleich zu dem der benachbarten Domkirchen Esnabrück und Minden schwach. Als besonders alte Stude verdienen zwei Kreuze, als besonders schöne und kostbare Stücke zwei Monstranzen hervorgehoben zu werden. Auch die Mauritiuskirche bewahrt einige durch Alter beachtenswerthe Werke der Metallkunst.

Weiter aber ist die Hinterlassenschaft der Holzschneidkunst. Neben dem schönen Renaissancegestühl der Ludgerikirche verdienen drei Saaltafelungen aus dem 16.

und 17. Jahrhunderte besondere Beachtung. Noch ganz im Banne der Gothik steht die Verkleidung der Schmalseite des Friedenssaales, auch die Wappenzeichnungen des Kapitelsaals weisen noch gothische Anklänge auf, während die Architekturelemente und die Zierstücke den herben Charakter der deutschen Frührenaissance mit ihren klaren kräftigen Zeichnung tragen. Die ganze Tafelung zeichnet sich durch hohe technische Vollendung, gute Gesamtkomposition und außerordentlich reiche Ausschmückung im Einzelnen aus. Der Hochrenaissance sind die Tafelungen der Langseiten des Friedenssaales zuzuschreiben, den Uebergang in das Barock verräth die Ausschmückung des Steinwerkes im sogenannten Krameramthause.

An Stelle der Holztafelung trat im 18. Jahrhunderte die Stuckdecoration für Wände und Decken; in vielen adeligen Höfen und insbesondere dem Schlosse finden sich zahlreiche Beispiele dieser präziösen Kunstübung aus den verschiedenen Epochen des Rococo.

Wieder erweckt tritt uns die alte Holztafelung in dem in gewaltigen Höhen- und Breitenverhältnissen ausgeführten großen Rathhauseaale entgegen.

Wenn ich hiernit meine Ausführungen schließe, bin ich mir wohl bewußt, daß ein genauer Kenner der reichen Kunstsätze, die unsere Stadt in sich schließt, das eine oder andere Werk, welches ich nicht erwähnt habe, vermissen, dieses oder jenes Stück höher oder niedriger einschätzen wird, als ich es gethan habe; daß je nach dem Interesse, welches der Geschichtsforscher und Geschichtsfreund einzelnen Strebungen der Vergangenheit entgegenbringt, die eine oder andere geschichtliche Thatsache, die eine oder andere Entwicklung beachtenswerther erscheinen kann und muß, als ich sie dargestellt habe; ich darf jedoch wohl auf meine Einleitungsworte zurückgreifen und mich mit der Subjektivität, welche der nicht im richtigen Verhältniß zur Zeit stehende Umfang des Themas unvermeidlich bedingt, entschuldigt halten.

Wenn es mir jedoch gelungen sein sollte, Ihnen, meine verehrten Zuhörer und besonders den auswärtigen Gästen unter Ihnen im Allgemeinen ein deutliches Bild der Geschichts- und Kunftenwicklung unserer Stadt vor Augen zu führen und darin die wichtigsten Züge in scharfen Linien hervortreten zu lassen, so wäre der Zweck meines Vortrages erfüllt. Die Ausmalung des Hintergrundes, die klare und eingehende Durcharbeitung der Einzelheiten muß der Lage der Sache nach eingehenderen Studien vorbehalten bleiben.

Protokoll der ersten Delegirten-Sitzung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine, Münster, den 3. Oktober 1898.

Anwesend: Sämmtliche Delegirte (vergl. S. 130). Der Vorsitzende Archiorath Dr. Vailieu (Charlottenburg) eröffnet die Sitzung mit einigen erläuternden Bemerkungen zu dem Geschäftsbericht (S. 141), insbesondere zu den Mittheilungen über die Kassenverhältnisse, und erbittet und erhält Vollmacht zu nachdrücklicher Mahnung wegen der rückständigen Zahlungen für Jahresbeiträge, Abonnements und Sonderausgaben der Protokolle. Archiorath Dr. Zimmermann (Wolfsenbüttel) berichtet über die Rechnung von 1897/98, deren Ergebnisse im Geschäfts-

bericht veröffentlicht sind (S. 142), und beantragt Entlastung für den Verwaltungsausschuß, die ohne Diskussion einstimmig angenommen wird. Der Vorsitzende berichtet dann über die Lage des Korrespondenzblattes und schlägt im Einvernehmen mit der Buchhandlung von C. S. Müller und Sohn vor, unter Verbeibaltung des Abonnementspreises von 3 Mk. für jedes Vereinsexemplar, den einzelnen Mitgliedern der verbundenen Vereine, falls mindestens fünf sich zum Abonnement entschließen, das Korrespondenzblatt für jährlich 3 Mk. abzugeben. Nachdem in der Diskussion Archivrath Dr. Brümmer's (Posen) bei etwa 50 Exemplaren noch eine weitere Ermäßigung auf 2 Mk. angeregt hat, worüber mit der Buchhandlung verhandelt werden soll, wird der Antrag des Vorsitzenden einstimmig angenommen. Archivrath Dr. Baillet bittet zugleich wiederholt um regelmäßiger Berichterstattung über die Wirksamkeit und die Veröffentlichungen der Vereine an das Korrespondenzblatt, sowie um gelegentliche Einsendung von Abhandlungen, auch über archivarische Fragen. Der jährliche Beitrag zum Gesamtverein (einschließlich Korrespondenzblatt) wird wie bisher auf 15 Mk. festgesetzt und der Verein für die Geschichte Berlins zur Leitung der Geschäfte wiedergewählt. Der Vertreter dieses Vereins, der sich während der Diskussion hierüber entfernt hatte, nimmt dankend die Wahl an. Für die Generalversammlung von 1899 werden in Aussicht genommen: Straßburg (Elsaß), Augsburg, Freiburg (Breisgau). Für 1900 ladet Archivrath Dr. Ermisch die Generalversammlung nach Dresden ein zur Feier des 75jährigen Bestehens des Königlich Sächsischen Alterthumsvereines, was von allen Anwesenden mit freudigem Danke angenommen wird.

**Protokoll der zweiten Delegirten-Sitzung
des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und
Alterthumsvereine.**

Münster, 4. Oktober 1898.

Anwesend: Sämmtliche Delegirte (vergl. S. 130). Archivrath Dr. Baillet eröffnet die Sitzung und stellt zunächst den Antrag des Archivdirektors Dr. Wolfram (Mek) wegen eines Archivtages zur Erörterung. Dr. Wolfram macht nachstehende Ausführungen:

Das Bedürfnis eines Archivtages braucht nicht erwiesen zu werden. Schon seit Jahren finden sich die südwestdeutschen Kollegen regelmäßig zusammen, aber auch der feste Stamm von Archivaren, der die Tagungen des Gesamtvereins alljährlich besucht und hier enge Fühlung hält, zeigt, daß die persönlichen und sachlichen Interessen stark genug sind, um eine feste Vereinigung von Fachgenossen zu begründen und lebensfähig zu erhalten. Abgesehen von der Pflege persönlicher Beziehungen und der gemeinsamen Vertretung der Standesinteressen wird es sich bei diesen Vereinigungen wesentlich um die Besprechung archivarischer Fragen handeln. Die Erörterung von Editionsprinzipien und dergl. Fragen möchte ich ausgeschlossen wissen; denn meines Erachtens lassen sich hier überhaupt keine allgemein gültigen Regeln feststellen. Diese werden von jedem Publikationsinstitut nach Maßgabe des Publikationsstoffes und der vorhandenen Mittel von Fall zu Fall unter möglichster Anlehnung an die allgemein als maßgebend anerkannten Muster zu beschließen sein. Von wesentlichem Nutzen dürfte aber eine gegen-

seitige Mittheilung von Erfahrungen auf archivarischem Gebiete sein. So in erster Linie Berichte über Archivneubauten, ihre Vortheile und Mängel, über die Aufstellung von Archivalien (Regale), die Aufbewahrung von Urkunden und Akten, die Sicherung der Siegel, kurz, Fragen, mit denen sich jeder Kollege befassen muß und deren gründliche Kenntniß sonst nur durch koispieltiae Reisen von Archiv zu Archiv erworben werden kann. Selbstverständlich wäre hierbei die Ausstellung berührter Einrichtungen besonders wünschenswert, und schon deshalb müßten diese Tage, wenn irgend angängig, an Orten, die Archive besitzen, abgehalten werden. Auch die Frage über die Bildung der Archive der Zukunft wird hier zu erörtern sein; denn der Archivar kann nicht umaangen werden, wenn es sich darum handelt zu entscheiden, welche Akten aus den Registraturen in die Archive übergeführt werden sollen, resp. welche Material ohne jeden geschichtlichen Werth ist und deshalb eingestampft werden kann. Wenn das Aktenmaterial auch vielfach provinziell oder staatlich verschieden ist, und deshalb seine Verwendung nicht durch gemeinsame Beschlüsse entschieden werden kann, so giebt es doch auch außerordentlich viel Stoff — besonders sind dies statistische Materialsammlungen — das nur dann Werth behält, wenn es in allen deutschen Staaten gleichmäßig behandelt wird.

Von ich der Zustimmung für die Zweckmäßigkeit eines Archivtages sicher, so fragt es sich des Weiteren, ob es angebracht ist, diesen mit den Generalversammlungen des Gesamtvereins zu verbinden. Und hier möchte ich mit einem entschiedenen Ja antworten. Wenn in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts hauptsächlich die Reichsgeschichte im Vordergrund stand und die Provinzialgeschichtsforschung von nicht wenigen akademischen Lehrern der Geschichte geringschätzig abgethan wurde, so ist seit einer Reihe von Jahrzehnten eine Aenderung in der Werthschätzung des Forschungsgebietes eingetreten. Ja es sind gerade Unversitätskreise, die sich vornehmlich an der Gründung historischer Landes- oder Provinzialkommissionen betheiligen. Den natürlichen Mittelpunkt dieser Forschungen haben aber stets die Archive gebildet und werden bei der Herkunft des zu bearbeitenden Materials ihn auch immer bilden müssen. Die Herausgabe und die Verarbeitung solchen Stoffes kann nun ohne genaueste Kenntniß der berührten Landesheile gar nicht geleistet werden, und auf diesem Gebiete berühren sich auf das Engste die Thätigkeit und der Wirkungskreis der Provinzialgeschichtsvereine mit derjenigen der Archive. Die einen sind geradezu auf die andern angewiesen, und es liegt in beiderseitigem Interesse — auch pekuniäre Fragen spielen hier mit herein — engste Fühlung zu halten. Wie sehr dies in der Natur der Dinge begründet ist, ergiebt sich schon aus der Thatfache, daß gerade in den größeren Vereinen Archivare als Vorsitzende oder Geschäftsführer eine leitende Stellung einnehmen. Wenn nun auf den Versammlungen des Gesamtvereins die gemeinsamen Aufgaben besprochen werden, die sich für die Geschichtsvereine ergeben, so liegt es nahe, gerade mit diesen Tagungen die Verhältnisse der Archive zu verbinden. Vielfach werden die Letzteren Veranlassung haben, vom archivalischen Standpunkte aus zur gemeinsamen Thätigkeit der Geschichtsvereine und deren Wünschen Stellung zu nehmen, andererseits werden aber auch die Archivare hier die Gelegenheit finden, die Hilfe der Geschichtsvereine für größere gemeinsame Aufgaben anzuregen.

Auf Grund dieser Ausführungen stelle ich den Antrag: Nachdem sich die hier Versammelten darüber einig geworden sind, daß die Gründung eines Archivatages wünschenswerth ist, wolle der Vorstand des Gesamtvereins die deutschen Archivate einladen, diesen Archivatag mit der Generalversammlung des Gesamtvereins zu verbinden.

Nachdem Geheimrath v. Beech, Dr. Bailleu, Dr. Ermisch im Sinne des Antragstellers gesprochen, während Archivrath Dr. Keller eine Vertagung der Frage anregt, wird der Antrag Wolfram angenommen mit dem Hinzufügen (auf Antrag von Dr. Ermisch), daß der Archivatag am Tage vor der offiziellen Eröffnung der Generalversammlung zusammenzutreten möge.

Bei der vorgerückten Zeit mußte die Erörterung der übrigen Fragen (vergl. Korrespondenzblatt S. 119) vertagt werden.

Festschriften.

Den Theilnehmern der Generalversammlung in Münster wurden folgende Druckschriften überreicht: 1. Aus Westfalens Verganagenheit, Beiträge zur polnischen, Kultur- und Kunstgeschichte Westfalens, von Prof. Dr. G. v. Below, Rufos Dr. H. Detmer, Landgerichtsrath G. v. Detten, Prof. W. Eßmann, Prof. Dr. H. Finke, Archivar Dr. Sagen, Prof. Dr. F. Jostes, die eigentliche Festschrift; 2. Geschichtliche Nachrichten über das Halsband Lamberis v. Der von Landgerichtsrath Dissenberg; 3. Altwestfalen, Volk, Land und Grenzen von Prof. Dr. F. W. Nordhoff; 4. Die Kriegsverlotion Vincaris über das Jahr 1648 im fürstlich Salm-Salmischen Archw zu Anholt; 5. Kurzer Führer durch die Sammlungen des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens, 3. B: im Museum für Naturkunde ausgestellt, von M. Geisberg.

Wirkksamkeit der einzelnen Vereine.

Historischer Verein für Dortmund und die Grafschaft Mark.

Der Verein, dessen Beitritt zum Gesamtverein unsere heutige Nummer meldet, wurde im Jahre 1872 begründet und hat zum Zwecke die geschichtlichen Quellen zu sammeln und herauszugeben, die Alterthümer zu sammeln und deren Gedächtniß durch Abbildung zu bewahren. Er hat zur Zeit 122 Mitglieder, einen Vorstand von 12 Mitgliedern, Prof. Dr. Hübel als Vorsitzenden und Bibliothekar, Dr. Meinighaus als Schatzmeister, Oberlehrer Gronemeier als Schriftwart, Gerichtsrath Dr. Bäderer, Baum, Bauinspektor Kullrich, Bau-rath Marx, Dr. Overbeck, Professor Dr. Schulze, Oberbürgermeister Schmieding, Stadtrath Waslé, Direktor Dr. Weidner. Der Jahresbeitrag beträgt 6 Mk.

An größeren Veröffentlichungen hat der Verein bisher an seine Mitglieder vertheilt: Beiträge zur Geschichte Dortmunds und der Grafschaft Mark. I 1873 II, III 1878, IV 1886, V 1887, VI 1895, VII 1896, VIII 1898. Dortmund Chroniken I, Rose: Des Dominicans Jo. Kederhoff Chronika Tremoniensium 1878. Hübel: Dortmund Urkundenbuch I 1881 899 bis 1340, II 1885 1341 bis 1372, III 1890 1372 bis 1394, II 2 1894 Nachträge 899 bis 1393, Fortsetzung 1393

bis 1400, III 1899, Nachträge, 1401 bis 1410. Ferner Hübel Dortmund Finanz- und Steuerwesen I Das 14. Jahrhundert 1892. Demnächst wird erscheinen: Baum, Die Ausgrabungen des historischen Vereins an der Lippe (Germanische Grabstätten und Befestigungen), Hübel-Kullrich, Das Dortmund Rathhaus. Jahresberichte, kleinere Vorträge sowie größere Publikationen (Frensdorff: Das Dortmund Recht. Städtechroniken Bd. 20, Kullrich, Bau- und Kunstgeschichtliches aus Dortmunds Verganagenheit, Hansen die Pseudorektoren der Benediktuskapelle) sind den Mitgliedern zur Verfügung gestellt. Die beiden Werke von Baum und Hübel-Kullrich werden reich illustriert werden.

In Verbindung mit dem Verein steht die Begründung eines Museums, das demnächst in den Räumen des neu hergestellten Rathhauses untergebracht werden wird.

Der Schwäbische Albverein, dessen Beitritt zum Gesamtverein unsere heutige Nummer meldet, ist am 13. August 1888 begründet worden und zählt gegenwärtig fast 21000 Mitglieder. Wie der gleichfalls zum Gesamtverein gehörende Touristen-Verein für die Mark Brandenburg, verfolgt der Schwäbische Albverein neben touristischen Zwecken, Herstellung von Karten u. dergl. auch literarisch-historische Ziele, insbesondere auch die Denkmalpflege. Demgemäß enthält auch die Vereinszeitschrift „Blätter des Schwäbischen Albvereins“ Wanderberichte, Aufsätze aus dem Gebiet der Geschichte, Vollkunde, der Erd- und Pflanzenkunde, u. s. f. Die letzte Hauptversammlung des Vereins fand 12. Juni d. J. in Eßlingen a. N. statt. Vorsitzender des Vereins ist Rechtsanwalt Camerer in Eßlingen, Herausgeber der „Blätter des Schwäbischen Albvereins“ Gymnasialprofessor Nägele in Stuttgart. Vergl. auch das hübsch illustrierte Schriftchen „Schwäbische Alb und Schwäbischer Albverein.“ Erinnerungsblätter, der 23. Generalversammlung des deutschen und österreichischen Alpenvereins in Stuttgart gewidmet vom Schwäbischen Albverein. Stuttgart, 1896. 92 Seiten.

Verein für Geschichte der Mark Brandenburg.

Forschungen zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte. XI. Band (Leipzig, Duncker und Humblot, 1898, 612 S.). Dieser von dem Privatdozenten an der Berliner Universität Dr. D. Hinke herausgegebene stattliche Band enthält eine Anzahl höchst gediegener Abhandlungen. F. Radschall giebt, im Anschluß an das hier besprochene Buch von R. G. W. Stenzel (vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 128) ein Bild von dem Leben und Werken des Historikers Gustav Adolf Stenzel, wobei er dessen Thätigkeit auf dem Gebiete der Geschichte der östlichen Kolonisation und der schlesischen Provinzialgeschichte mit Recht besonders würdigt. B. Bayer behandelt mit außerordentlicher Gründlichkeit, etwa im Stile der „Tahibücher des deutschen Reiches“ und unter bedenklichem Ueberwuchern der Anmerkungen, die Jugendzeit des Markgrafen Albrecht Achilles von Brandenburg von 1414—1440, namentlich seine Pilgersahrt nach Jerusalem, die Kriegszüge gegen Hussiten und Polen, seine Stellung als Hauptmann von Schlesien u. s. w., bis zu dem Tode Kurfürst Friedrichs I. und dem Regierungsantritt des Markgrafen im fränkischen Unterlande. F. Karge erörtert, auf Grund von fleißigen archivalischen Studien in Berlin und

Königsberg und mit Benutzung polnischer und russischer Quellen, die Versuche der Hohenzollern, namentlich Kurfürst Joachims II. und seines Sohnes Stauund, Erzbischof von Magdeburg, in den Jahren 1548 bis 1563, die Nachfolge in der polnischen Krone zu gewinnen, Versuche, die zeitweise keineswegs aussichtslos gewesen sind. Besonders interessant ist dabei die eifrige diplomatische Thätigkeit von Georg Sabinus, Melancthon's Schwiegerohn. R. Koser, der Direktor der preussischen Staatsarchive, untersucht die entscheidenden Momente der Schlacht von Kolin und findet die Ursache der preussischen Niederlage mehr in dem verfrühten Angriffe des rechten Flügels als in dem viel erörterten Vorgehen des Prinzen Moritz von Anhalt auf dem linken Flügel. J. Bolte veröffentlicht „Zwei Schwänke des 16. Jahrhunderts“, R. Doebner aus hannoverschen archivalischen Quellen einige Beiträge zur Charakteristik König Friedrich Wilhelms I. sowie Berichte über Vernichtung von hinterlassenen Briefschaften der Königin Sophie Charlotte von Preußen im Jahre 1705. v. Pflugk-Hartung suchte eine Gruppe von Urkunden des Johanniter-Ordens aus dem 12. und 13. Jahrhundert, die sich auf Pommern und Mecklenburg beziehen, als unecht nachzuweisen. Professor Spannagel veröffentlicht den Briefwechsel des brandenburgischen Kurfürsten Georg Wilhelm und des schwedischen Reichskanzlers Axel Oxenstierna aus dem Jahre 1633, aus dem sich ergibt, daß der Schwede den Brandenburger wenigstens für eine gewisse Zeit vollständig für sich zu gewinnen verstanden hat. Bornhaf erzählt die Schicksale des berühmten Staatsrechtslehrers Johann Jakob Moser an der Universität Frankfurt a. O. und zeigt, wie dessen Stellung nach kurzer Zeit unhaltbar wurde, auch ohne die in ihrer Bedeutung sehr überschätzte Frankfurter Disputation Morgensterns, des Hofnarren König Friedrich Wilhelms I. V. Löwe behandelt theilweise im Anschluß an die im zweiten Band der Acta Borussiae veröffentlichten Urkundenstücke die Modifikation der Lehen unter Friedrich Wilhelm I., die der König, allen Schwierigkeiten zum Trotz, durch gelegentliche kluge Nachgiebigkeit zunächst in der Mark Brandenburg durchführte und durch die Affirmation vom 30. Juni 1717 besiegelte. In anderen Landestheilen wurde die Modifikation freilich erst viel später eingeführt. Freiherr v. Schroetter zeigt in der Fortsetzung seiner Studien über die schlesische Wollenindustrie im 18. Jahrhundert die Bedeutung der starren Schutzzollpolitik König Friedrichs II. für die Jahre unmittelbar nach dem siebenjährigen Kriege. Oberpfarrer a. D. R. Berg erörtert aus den Akten den „Fall Brenkenhoff“, die Geschichte des Desettes in der Meliorations-Kasse Friedrichs des Großen, wobei interessante Streiflichter auf das damalige Kassen- und Rechnungswesen fallen. Sehr bemerkenswerth ist auch das entscheidende Eingreifen Bischoffswerders zu Gunsten der Brenkenhoff'schen Erben. H. Prutz endlich erläutert aus Berichten französischer Diplomaten den Konflikt des großen Kurfürsten mit dem Kurprinzen Friedrich im Jahre 1687, dem er jeden politischen Charakter abspricht. Eine Zeitschriftenchau und eine sehr umfassende Uebersicht über die neueste Litteratur zur preussischen Geschichte vervollständigen den Inhalt des Bandes.

Sitzungsberichte 1897 bis 1898. 1897: Dr. F. Meinecke sprach am 13. Oktober über die Landwehrordnung Boyens von 1815 und dessen Ideal eines

wehrhaften Nationallebens; Professor Schieman über Memoiren russischer Kaiser sowie über die Bemühungen König Friedrich Wilhelms III. die Vermählung des Prinzen Wilhelm (Kaiser Wilhelm I.) mit der Prinzessin Elise Radziwill dadurch zu ermöglichen, daß er Kaiser Alexander I. bat, die Prinzessin zu adoptiren und zwar in seiner Eigenschaft als Haupt des holsteinischen Hauses, was Alexander (Vergl. historische Zeitschrift 80, 243 ff.) ablehnte. Am 10. November sprach Archivar Dr. Paillet über einen Konflikt Voellners mit König Friedrich Wilhelm II. im Jahre 1794, wobei er nachwies, daß der König persönlich jene Maßregeln anordnete, deren Summe bisher als Höhepunkt des Voellnerischen Meinentes bezeichnet wurde: den Lehrervereis, die Maßregelung der Allgemeinen Deutschen Bibliothek, das Vorgehen gegen Kant u. s. w. Privatdozent Dr. Sinke sprach über die ständischen gravamina, die bei der Fuldigung von 1740 übergeben wurden und deren Forderungen in manchen Punkten, z. B. Wahl der Landräthe, Justizreform u. s. f., Erfolg hatten. In der Dezember Sitzung besprach Dr. Loewe die Politik König Friedrich Wilhelms I. im Gebiete der allgemeinen Staatsverwaltung in den Jahren 1714 bis 1717, insbesondere die Begründung der Generalrechnungskammer, die Vereinigung der Behördenorganisation, die Gründung der litauischen Amtskammer, die Einführung des Generalbucenschoffes, das Kompetenzreglement von 1715 und Anderes. Dr. Freiherr v. Schroetter skizzierte die Entwicklung des Beamtenthums der preussischen Mützen, wobei er drei Epochen unterschied: bis zur Einführung des ewigen Pensions und dem Uebergang des Münzregals auf die Territorien, die zweite bis zu den Reformen, durch welche die Münzmeister aus Privatunternehmern zu Staatsbeamten gemacht wurden, und die dritte seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Oberlehrer Dr. Bolte theilte ein Meisterlied von Hans Sachs mit, das einen brandenburgischen Marktarafen betrifft. (Veröffentlicht in den Fortschritten XI, S. 201). 1898: In der Januar Sitzung berichtete Oberlehrer Dr. Bardey über Briefe und Urkunden des Berliner Geheimen Staatsarchivs, die sich auf die mitleiderregenden Zustände der Stadt Nauen im dreißigjährigen Kriege beziehen; 39 Hausstellen gingen ein, die Summe der Kontributionen belief sich von 1628 bis 1644 auf 79179 Thaler. Dr. Treusch von Buttlar gab Mittheilungen aus den Berichten des russischen Gesandten in Berlin während der letzten Regierungsjahre König Friedrichs des Großen, namentlich über den Minister Herberg. In der Februar Sitzung erörterte Dr. Treusch von Buttlar die Beziehungen zwischen Preußen und England nach dem siebenjährigen Kriege (vergl. die Grenzboten, 1898, Nr. 15), namentlich über die von England aus im Winter von 1765 auf 1766 unternommenen Versuche zur Wiederanknüpfung näherer Beziehungen zu Preußen, Versuche, gegen die sich König Friedrich nach seinen Erfahrungen mit Lord Bute durchaus ablehnend verhielt. Graf Lippe-Weissenfeld erinnerte an König Friedrichs des Großen Thätigkeit als souveräner Oberpräsident der neuen Provinz Westpreußen, sowie an dessen Stellung zu dem Gedanken einer preussischen Flotte und an die kleine preussische Flottille in der Odermündung während des siebenjährigen Krieges. Dr. Sinke schilderte die Wandlungen der obersten Verwaltungsbehörden für die geistlichen An gelegenheiten im 18. Jahrhundert, indem er die ununter-

brochene Verbindung mit dem Justizministerium besonders hervorhob. In der Märztagung theilte Legationsrath v. Lindenau aus der Handschrift der Memoiren des Grafen Senft eine Stelle über die sächsische Politik im Jahre 1813 mit, die in den gedruckten Memoiren weggelassen ist. Oberstleutnant Schnackenburg sprach über die Beförderung von Unteroffizieren bürgerlicher Herkunft zu Offizieren unter Friedrich Wilhelm I. und Friedrich dem Großen und zeigte, daß nicht bloß bei der Artillerie, Ingaemeuren, Garnisonregimentern und Husaren, sondern auch bei den Feldregimentern und Dragonern solche Beförderungen mehrfach vorgekommen sind. Dr. Hünze machte Mittheilung aus Berichten, die der Agent der kleynen Stände in Berlin, Hofrath Westarp in den Jahren 1740 bis 1752 an seine Auftragsgeber über Vorfälle in der Residenz und am Hofe erstattet hat. In der Apriltagung regte Dr. Tschirch (Brandenburg) an, den Bestand der Kirchenbücher in der Mark Brandenburg zu ermitteln und durch angemessene Veröffentlichungen den Inhalt zu wissenschaftlicher Benutzung zu erschließen. Zur näheren Erwägung dieses Vorschlags und Aufstellung eines Arbeitsplanes wurde eine Kommission gewählt. Dr. Erhardt sprach über eine Flottenexpedition, die Kurfürst Joachim im Jahre 1605 nach Königsberg ausführen ließ. Dr. Granier, Graf zur Lippe, Amtsgerichtsrath Dr. Holke machten ergänzende Mittheilungen zu dem Vortrage Oberstleutenants Schnackenburg über bürgerliche Offiziere in dem preußischen Heere des 18. Jahrhunderts. Dr. Loewe sprach über den Obermarschall am Hofe Friedrichs I. Reichsgraf Augustus zu Sayn-Wittgenstein und den gegen diesen im Jahre 1710 auf Verrieb des Kronprinzen geführten Prozeß, wobei eine grobe Mißwirtschaft aufgedeckt wurde. In der Maiung gab Professor Schmoller die vorläufigen Ergebnisse seiner historisch-statistischen Studien über die Handels- und Kriesskaffen der Hauptkulturstaaen des 17. und 18. Jahrhunderts. Legationsrath v. Lindenau machte, auf Grund von Erzählungen einer Augenzeugin, der Gräfin Triola, Mittheilungen über den Weggang des Prinzen von Preußen von Berlin am 19. März nach Spandau und später nach der Pfaueninsel.

Verein für siebenbürgische Landeskunde.

Fubelfeier der 50. Generalversammlung.¹⁾ Die Feier der 50. Generalversammlung des Vereins, die mit den Festlichkeiten zur Einweihung des Honterusdenkmals verbunden war, begann zu Kronstadt am 21. August d. Js. mit einer Ausschußsitzung, in der die Tagesordnung für die Hauptversammlung festgestellt wurde. Die Sitzung selbst fand am 22. August vormittags in der Obervorstädter Kirche statt. Die Kirche war vollgebrängt von Mitgliedern des Vereins, darunter auch viele Frauen. Der Vereinsauschuß war in stauilicher Anzahl vertreten, auf den Ehrenplätzen saßen die Gäste und Freunde des Vereines, Geheimrer Medizinalrath Professor Dr. N. Virchow, Professor Dr. Th. Fischer (Marburg), Konsistorialrath Dr. Hermens (Magdeburg), Schulrath Dr. W. Mohmeder (München), Professor Dr. Hoentiger (Berlin), Domherr Demeter Moldovan (Blasendorf), erzbischöflicher Vikar Dr.

Buscariu (Hermannstadt), Professor Dr. S. Szádeczky (Klausenburg), Professor Dr. A. Márki (Klausenburg), Professor Dr. A. Herrmann und Dr. A. Wila (Budapest), Dr. C. Diaconovich (Hermannstadt). Der Vorsitzende, Vereinsvorstand Pfarrer Dr. Friedrich Teutsch, gedachte in seiner Eröffnungsrede des schweren Verlustes, den der Verein im abgelaufenen Jahre durch den Tod des Ehrenmitgliedes W. Wattenbach sowie des Ausschußmitgliedes C. A. Brelz erlitten hat, gab sodann einen kurzen Rechenschaftsbericht über die Vereinsarbeit des Jahres und schilderte dann die innere Entwicklung des Vereins für siebenbürgische Landeskunde in seiner wechselseitigen Beziehung zur gesammten Volksentwicklung. Hierauf begrüßte der stellvertretende Bürgermeister von Kronstadt, Senator S. Alessius, die Versammlung, worauf der Vorsitzende den Dank für die gastliche Aufnahme in den Mauern Kronstadts aussprach. Nach Ueberreichung verschiedener Festschriften folgten Begrüßungen und Ansprachen der anwesenden Ehrenmitglieder und Vertreter von Vereinen und Instituten. Zuerst überreichte Superintendential-Vikar Wittstock mit längerer Ansprache, worin er die Verdienste des Landeskunde-Vereines auch um die Vertiefung des wissenschaftlichen Geistes in den Schulen hervorhob, eine Adresse des ev. Landeskonsistoriums. Es sprachen hierauf die Ehrenmitglieder Geheimrer Medizinalrath Professor Dr. N. Virchow und Professor Dr. Th. Fischer (ersterer zugleich im Namen der anthropologischen Gesellschaft in Berlin, wobei er in längerer Ausführung über die Bedeutung Siebenbürgens für die prähistorische Forschung namentlich auch im Zusammenhang der jüngst aufgenommenen chemischen Untersuchungen der Bronzeperiode sprach), und Andere. Außerdem waren auf schriftlichem und telegraphischem Wege noch von einer Reihe von Vereinen und Instituten sowie von Mitgliedern und Freunden des Vereins Begrüßungen eingelaufen, darunter auch von dem Verwaltungsauschuß des Gesammtvereines der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in Berlin. Zu Ehrenmitgliedern des Vereins wurden ernannt: Geheimrer Kirchenrath Dr. Willibald Benschlag (Salle a. S.), Professor Dr. E. Dümmler (Berlin), Dr. R. Kehrbach (Berlin), Professor Dr. W. Lenz (Berlin), Professor Dr. Freiherr v. Richthofen (Berlin), Professor Dr. Hermann Paul (München), Dr. Gust. Winter, Direktor des k. u. k. Geh. Haus-, Hof- und Staatsarchivs (Wien). Nachdem dann Pfarrer W. A. Eitel den Verein für das nächste Jahr nach Agnetheln eingeladen hatte, und einige geschäftliche Angelegenheiten erledigt waren, schloß der Vorsitzende mit Dankesworten die erhebende Festigung, an die sich noch ein Festmahl anschloß.

Die historische Sektion des Vereines für siebenbürgische Landeskunde konstituirte sich am Nachmittage des 22. August im Museum des ev. Gymnasiums; Vorsitzender: Pfarrer S. Reschendorfer, Schriftführer: Professor F. W. Seraphin. Auf einem langen Tische lag eine reichhaltige Sammlung von prähistorischen Fundstücken aus der Umgehung Kronstadts zur Ansicht ausgebreitet. Davon zeigte Nektor Groß mehrere Urnen und eine Bronze-Fibula vor, ferner Stempel vom „Sözentempel“ und von der Zinne, Bronzen aus Feldsdorf. Kaufmann S. Teutsch berichtete ausführlich über die Ergebnisse seiner Nachgrabungen, die er in jüngster Zeit an verschiedenen Punkten des Burzenlandes gemacht

¹⁾ Verat. auch Korrespondenzblatt des siebenbürgischen Vereins, 1898, Nr. 8 bis 9.

hat. Meschendorfser theilte mit, daß auch auf Petersberger Satterer jüngst ein Steinbeil gefunden worden sei. Seraphin zeigt einen Stadtplan von Kronstadt vor, der für das Stadtarchiv angefertigt worden ist, in welchem in übersichtlicher Weise die alten Stadtbefestigungen eingetragen sind (zum Theil auch nach vorhandenen alten Detailplänen). Zeichenlehrer E. Rühlbrandt sprach über die Bedeutung der Steinmetzzeichen, die sich an der Kronstädter Stadtpfarrkirche finden, über die er in der Monographie dieser Kirche ausführlicher gehandelt hat, und forderte die Sektionsmitglieder auf, ihre Aufmerksamkeit diesen Zeichen zuzuwenden, die sich auch an anderen alten Kirchenbauten im Lande finden. Dr. A. Schullerus legte der Sektion einige Thesen über die zweite Ausgabe der „siebenb.-sächs. Volksdichtungen“ von Fr. W. Schuster vor. Die Thesen, zu denen der Referent ausführliche Erläuterungen gab, lauten: 1. Der Standpunkt der zweiten Ausgabe ist ein rein wissenschaftlich-historischer. Die Sammlung will nach wie vor einen Beitrag zur Geschichte des deutschen Volksliedes bieten. 2. Die Neuausgabe hat zu enthalten: a. die in die 1. Auflage aufgenommenen Dichtungen (Lieder, Sprichwörter, Räthsel, Zauberformeln und Kinderdichtungen); b. Ergänzungen und Vermehrungen des unter a. genannten Materials; c. die noch auffindbaren Texte der dramatischen Aufführungen; d. Kinderspiele; e. die für Siebenbürgen charakteristischen gegenwärtig volksmäßig gesungenen Volkslieder und Balladen in hochdeutscher Sprache. 3. Den Liedern ist womöglich vollständig die Melodie beizugeben. 4. Die Textbearbeitung betreffend ist möglichste Wahrung der Lokalmundarten anzustreben. Die Transkription ist jedoch so zu gestalten, daß sie auch weiteren Leserkreisen verständlich bleibt. Varianten sind, wenn nicht durch besondere Umstände vollständige Mittheilung erwünscht erscheint, in den Variantenapparat einzuarbeiten. 5. Die neue Ausgabe zerfällt in zwei Bände. 1. Bd.: Die eigentlich sächsischen Volkslieder, Festlieder, Balladen etc., die volkstümlichen (hochdeutsch gesungenen) Lieder, dramatische Aufführungen. 2. Bd.: Räthsel, Sprichwörter, Kinderlied und Kinderspiel. 6. Die Sammlung ist in den einzelnen Abtheilungen sachlich zu ordnen, aber mit durchlaufenden Nummern zu bezeichnen. 7. Die Beigaben haben sich auf einen Abriß der Geschichte der siebenb.-sächs. Volksdichtung sowie auf bibliographische und stoffvergleichende Anmerkungen zu den Volksdichtungen zu beschränken. 8. Die Anmerkungen sind knapp zu halten. Sie beschränken sich auf Verweisungen auf größere Sammelwerke (Erk.-Böhme etc.), suchen jedoch in den genauen Hinweisungen auf verwandte Volksdichtungen des rheinischen Auswanderungsgebietes (für die älteren Volkslieder), sowie des mittleren und unteren Donau-Kulturgebietes (für die jüngeren Volkslieder) möglichste Vollständigkeit. Nachdem noch beschlossen, einen schriftlich vorliegenden Antrag Dr. Müllers auf Begründung eines sächsischen Nationalmuseums dem Vereinsauschusse zur weiteren Verhandlung zu überlassen, schließt der Vorsitzende die Sitzung der historischen Sektion.

Archiv des Vereins für siebenbürgische Landeskunde, herausgegeben vom Vereinsauschuß. Neue Folge, XXVIII, 2. (S. 139 bis 438). Hermannstadt 1898. Dieses Heft enthält eine sehr eingehende Geschichte des Vereins für siebenbürgische Landeskunde von 1840 bis 1898 von H. Herbert (S. 139 bis 236),

sowie eine ausführliche Biographie des am 21. April 1893 verstorbenen siebenbürgisch-sächsischen Dichters Michael Albert von Schullerus, dem die hinterlassenen Aufzeichnungen des Dichters zur Verfügung standen (S. 237 bis 438).

Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in Siebenbürgen, von R. Zimmermann, C. Werner, und G. Müller. II. Band: 1342 bis 1390. Mit sieben Tafeln Siegelabbildungen. Herausgegeben vom Ausschusse des Vereins für siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt 1897. In Kommission bei F. Michaelis. Gr. 8°. 759 S. Nach fünfjähriger Pause ist der 2. Band dieses monumentalen Urkundenbuches erschienen. Er enthält von Nummer 583 bis 1259 Urkunden und Regesten aus den Jahren 1342 bis 1390. Ferner noch wie im I. Band: Verzeichniß der Siegelabbildungen (auf sieben Tafeln), Bücherverzeichnis, alphabetisches Namensverzeichnis; dagegen fehlt ein Glossar, das dem I. Band beigegeben war. Einem Zeitraum von bloß 48 Jahren gehören die Urkunden dieses Bandes an und doch ist er noch viel umfangreicher geworden als der erste war: 759 S. gegen 620. Aber es ist die Zeit Ludwigs des Großen und der ersten Jahre Sigmunds, die Periode der ersten Blüthe des sächsischen Handels und des vollen wirtschaftlichen und politischen Gedehens der Ansiedelungen, denen die noch uner schöpft jungfräuliche Kraft des Bodens und die unter der Regierung des großen Anjou herrschende äußere und innere Ruhe des Reiches zu Gute kommt. Dieses gesunde Leben kommt auch in den schriftlichen Denkmälern jener Zeit überall zum überquellenden Ausdruck. Die Herausgeber haben das schon bisher gedruckte Material überallher zusammengeführt und gesichtet, noch viel erheblicher ist die Summe dessen, was hier zum ersten Male zur Veröffentlichung gelangt. Nicht weniger als 238 Nummern erscheinen als völlig neu, weitere 123 als zuerst vollständig abgedruckt.

Badische Historische Kommission.

Am 21. und 22. October d. J. fand in Karlsruhe die 17. Hauptversammlung der Badischen Historischen Kommission statt. Derselben wohnten elf ordentliche und drei außerordentliche Mitglieder bei. Als Vertreter der Großherzoglichen Regierung waren in der Sitzung anwesend S. Exc. der Staatsminister Dr. Roff und Staatsanwalt Dr. Böhm, Hilfsarbeiter im Ministerium der Justiz, des Kultus und Unterrichts. Den Vorsitz führte Geh. Hofrath Professor Dr. Erdmannsdörffer, der vor Eintritt in die Tagesordnung dem verstorbenen Geh. Rath Professor Dr. Rnies, Mitglied der Kommission seit ihrer Gründung, einen ehrenden Nachruf widmete. Ueber die einzelnen wissenschaftlichen Unternehmungen der Kommission wurden Berichte erstattet und Beschlüsse gefaßt, welche im Folgenden zusammengestellt sind.

Für die Fortführung der Regesten zur Geschichte der Bischöfe von Konstanz war Dr. Cartellieri weiterhin thätig. Die wachsende Stoffmenge und die veränderte Berufstellung des Bearbeiters machen die Unterstützung durch einen Hilfsarbeiter nothwendig, dessen Anstellung beschlossen wurde. Kurt Schmidt wird die begonnenen Arbeiten im vatikanischen Archiv fortsetzen. — Professor Dr. Witte in Hagenau hat die im vorigen Jahre übernommenen Regesten der Markgrafen von Baden und Sachberg wesentlich gefördert, unterstützt von dem Hilfsarbeiter für die allgemeinen Zwecke der Kommission,

Dr. Söllner, der sich vornehmlich dem Register für den ersten Band widmete. Reiche Ausbeute lieferten Wittes archivalische Reisen im Elsaß, in der Schweiz, in Baden, Tirol und Bayern. — Die Recesen der Pfalzgrafen bei Rhein werden von Professor Dr. Wille weitergeführt. — Von den Oberrheinischen Stadtrechten ist das von Geh. Hofrath Professor Dr. Schröder und Dr. Köhne bearbeitete 4. Heft der I. Abtheilung (Frankische Rechte) ausgegeben worden. Es umfaßt die Orte Miltenberg, Obernburg, Hirschhorn, Neckarsteinach, Weinheim, Sinsheim und Hilsbach. Erwähnen sind ferner Dr. Benerles Konstanzer Rathslisten des Mittelalters, die mit Unterstützung des Stadtraths von Konstanz von der Kommission in Druck gegeben wurden (Vergl. Korrespondenzblatt, S. 112). Professor Dr. Schulte hat über seine Arbeit: Geschichte des mittelalterlichen Handels zwischen Westdeutschland und Italien unter Ausschluß Venedigs, eingehende Disposition vorgelegt. Das Werk wird einen Band Darstellung und einen Band Urkunden umfassen. Das Material für den 5. (letzten) Band der durch Geh. Hofrath Professor Dr. Erdmannsdörffer und Archivrath Dr. Obser bearbeiteten Politischen Korrespondenz Karl Friedrichs von Baden hat durch längere Thätigkeit Dr. Obfers in Pariser Archiven eine namhafte Bereicherung erfahren. — Die Vorarbeiten zum zweiten Band der Wirthschafts-geschichte des Schwarzwaldes und der angrenzenden Landschaften hat Professor Dr. Gothein mit Durchsicht einer Reihe kleinerer Archivbestände in Baden nahezu beendigt. — Für die Korrespondenz des Fürst-Abtes Martin Gerbert von St. Blasien waren, wie bisher, Geh. Rath Dr. v. Weech und Dr. Brunner thätig. Einen merkwürdigen Zuwachs zu der Stoffsammlung brachte Dr. Brunners Arbeit im Stadtarchiv zu Augsburg. Das durch Archivrath Dr. Krieger bearbeitete Topographische Wörterbuch des Großherzogthums Baden ist mit der Ausgabe der 5. und 6. Lieferung zu Ende geführt worden. — Von dem Oberbadischen Geschlechterbuch, bearbeitet von Oberstleutnant a. D. und Kammerherrn Rindler von Knobloch, ist mit der 7. Abtheilung der erste Band abgeschlossen. — Dr. Immichs Quellenpublikation: „Zur Vorgeschichte des Orleanschen Krieges, Nuntiaturberichte aus Paris und Wien 1685 bis 1688“ ist gleichfalls erschienen. — Die Sammlung und Zeichnung der Siegel und Wappen der badischen Gemeinden wurde fortgesetzt. Bis jetzt sind insgesammt für 56 Städte und 145 Landgemeinden neue Wappen und Siegel entworfen worden. Zur Zeit hat Zeichner Held Entwürfe für eine Reihe von Städten und die 50 Landgemeinden des Bezirksamtes Freiburg i. B. in Arbeit. Die Siegel der Städte in den Kreisen Karlsruhe, Heidelberg, Mannheim, Mosbach werden im ersten Heft einer auf drei Hefte berechneten Sammlung veröffentlicht werden. — Die Vorarbeiten für die Geschichte der badischen Verwaltung hat Privatdozent Dr. Ludwig, die für den 2. Band der Geschichte des schwäbischen Kreises vom westfälischen Frieden bis zu seiner Auflösung Dr. Frhr. Langwerth von Simmern fortgeführt. — Die Pfleger der Kommission waren unter Leitung der Oberpfleger Professor Dr. Roder, Archivrath Dr. Krieger, Professor Maurer und Professor Dr. Wille an der Ordnung und Verzeichnung der Archive von Gemeinden, Pfarreien Grundherrschaften u. s. w. thätig. Berichte darüber haben die Mittheilungen der Badischen Historischen Kommission veröffentlicht, welche außerdem noch Publikationen

aus den Beständen des Generallandesarchivs wie aus französischen Quellenverzeichnissen enthielten.

Von der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins (Neue Folge) ist der 13. Band unter der Redaktion von Archivrath Dr. Obser in Karlsruhe und Archivdirektor Professor Dr. Wiegand in Straßburg erschienen. — Das Neujahrsblatt für 1898 „Römische Prälaten am deutschen Rhein 1761 bis 1764“ von Geh. Rath Dr. v. Weech ist im Januar ausgegeben worden. Für das Jahr 1899 wird Professor Dr. Gothein das Neujahrsblatt bearbeiten, das Johann Georg Schlosser, einen der hervorragendsten Rathe Karl Friedrichs, behandeln soll.

Historischer Verein für Unterfranken und Aschaffenburg. Archiv, 39. Jahrgang. Würzburg, 1897. 256 S. Der vorliegende Band enthält eine umfangreiche Veröffentlichung von Stein, dem Verfasser der preisgekrönten vortrefflichen Geschichte Frankens, über „Die Urgeschichte der Franken und die Gründung des Frankenreichs durch Chlodwig.“ Es ist eine Ergänzung der früheren Arbeit nach rückwärts. Eine Einleitung schildert die Lage der niederherrschaftlichen Germanen, ihre Kämpfe mit den Römern, auch die Varusschlacht (im Anschluß an Dio), und den von Tiberius geschaffenen Friedenszustand. Der zweite Abschnitt behandelt die Entstehung der Franken und ihre Geschichte bis zum Schlusse des vierten Jahrhunderts. Zwei weitere Kapitel endlich führen die Geschichte der Franken fort bis zum Tode Chlodwigs, dessen Persönlichkeit und Leistungen der Verf. übrigens außerordentlich hochstellt. In dem zweiten Aufsatz behandelt H. Freiherr v. Vibra die Schlacht von Würzburg (3. September 1896), wobei er den Sieg Erzherzog Karls über Jourdan hauptsächlich der richtig benutzten Ueberlegenheit der österreichischen Kavallerie zuschreibt, aber die energielose Verfolgung des geschlagenen Feindes tadelte.

Historischer Verein von Oberbayern zu München.

Am 1. Oktober feierte der Verein das Andenken an die 150. Wiederkehr des Geburtstages von Lorenz von Westenrieder (geboren 1. August 1748). Der erste Vorsitzende, Domkapitular Dr. Stigloher, erinnerte daran, daß der historische Verein von Oberbayern in seiner Festsitzung am 1. August 1848 die Anregung zu dem Denkmal Westenrieders gegeben habe, das am 1. August 1854 auf dem Münchener Promenadenplatz enthüllt wurde, und schilderte dann in längerem Vortrage das Leben und Wirken Westenrieders und dessen große Verdienste namentlich um die Pflege der vaterländischen Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung.

Nachrichten aus Müssen.

Nürnberg. Germanisches Nationalmuseum. Zu den Perlen der deutschen Renaissancearchitektur gehört bekanntlich das am Eggdienberg zu Nürnberg gelegene Kellerhaus. Die reich und prächtig durchgebildete Fassade, der malerische Hof, wie die großentheils noch aus der Entstehungszeit erhaltene Innendekoration machen diesen Patrizierwohnsitz zu einem der hervorragendsten Beispiele eines vornehmen deutschen Bürgerhauses. Ein glücklicher Zufall hat es gewollt, daß ein großer

Theil von Plänen und Skizzen nicht nur für die Straßen- und Hofscade, sondern auch für die innere Ausstattung, für die Vertäfelungen, Decken, Thüren, dann die Brunnmöbel wie Bettstellen, Schränke und Tische, wie sie im Einklang mit dem Zeitgeschmack für die Ausstattung dieses stolzen Bürgerhauses bestimmt waren, bis heute durch alle Generationen im Hause selbst erhalten blieb. Der jetzige Besitzer des Kellerhauses, Hofmöbelfabrikant Georg Cyßer, hat diese kostbare, in ihrer Art wohl einzig dastehende Sammlung von nahe an hundert Handzeichnungen in großherziger Weise dem germanischen Nationalmuseum gewidmet, wo sie einen werthvollen Bestandtheil der Sammlung von Blättern für bürgerliche Baukunst früherer Zeiten bilden wird. Aus einem der Blätter lernen wir den Namen eines bis jetzt völlig unbekannteren Baumeisters der Zeit, Jakob Bösch, kennen.

Außerdem sind von dem Germanischen Nationalmuseum kürzlich auf der Auktion Liphart zu Leipzig drei Originalzeichnungen von Albrecht Dürer erworben worden, welche Studien zu dessen großem Gemälde Kaiser Karls des Großen sind, das sich in der Galerie des Germanischen Museums befindet. Die Bilder Karls des Großen und Kaiser Sigismunds malte Dürer im Auftrage des Nürnberger Rathes für die Heiligthumskammer in dem Hause am Markte, von welchem aus dem Volke die Reichskleinodien gezeigt wurden. Mit welcher Gewissenhaftigkeit der große Künstler verfuhr, verrathen diese Federzeichnungen, welche farbig laviert, die Krone, das Schwert und den Reichsapfel wiedergeben. Dürer hat diese Zeichnungen nach den Originalen wohl in der Heiliggeistkirche, in welcher die Reichskleinodien aufbewahrt wurden, gefertigt und sie, wie eine Inschrift auf der Zeichnung des Schwertes besagt, zusammengerollt und mit einem Faden gebunden, nach Hause getragen. Eine weitere Zeichnung, welche zu dieser Serie gehört und den Krönungsornat darstellt, befindet sich in der Albertina zu Wien.

Ferner hat das Germanische Nationalmuseum einen kostbaren altgermanischen Goldschmuck erworben. Das Hauptstück ist eine Fibel von beträchtlicher Größe in Gestalt eines Adlers, dem sich ein Ohrgehänge und zwei Anhänger einer Halskette anreihen. Die sämtlichen schwer in Gold ausgeführten Stücke sind auf das Reichste mit Ammandinen besetzt. Der Schmuck stammt aus Ravenna, der sagenumwobenen Stadt Dietrichs von Bern, und da er mit den wenigen uns erhaltenen ostgothischen Sachen auffallend übereinstimmt, so ist es wahrscheinlich, daß er einst einen der Reden Theoderichs zierte oder gar einen der Herrscher selbst dieses jugendfrischen Volkes. Die prächtige Adlerfibel ist ein außerordentlich seltenes Stück, das im Germanischen Museum eine der glänzendsten Perioden unserer ältesten Geschichte würdig repräsentirt.

Breslau. Ein Diözesan-Museum für kirchliche Alterthümer wurde in der Dombibliothek auf Anordnung des Cardinals Kopp eröffnet. Es soll für die Kulturgeschichte wichtige Geräthschaften, Bilder, Münzen und Schnitzereien aufnehmen und zugleich das kunstgewerbliche Studium anregen und fördern.

Wiesbaden. Im hiesigen Alterthumsmuseum ist jetzt eine Einrichtung nahezu durchgeführt, welche den Besuchern das Verständniß für die Zeugen der römischen

Vergangenheit des nassauischen Landes erleichtern wird. Den lehrreichsten und hervorragendsten römischen Inschriften und Skulpturwerken sind durchweg erklärende Tafeln beigegeben worden, welche die schwer lesbaren Inschriften in der Umschrift mit Auflösung der Abkürzungen und Ergänzung der Lücken, meist auch mit einer Uebersetzung, wiedergeben; die Skulpturen sind kurz beschrieben und die Fundorte sind durchweg angegeben worden.

Nordisches Museum zu Stockholm. Am 24. Oktober feierte das Nordische Museum in dem Freiluftmuseum Skansen das Fest seines 25jährigen Bestehens. Das Museum, eine ganz eigenartige Schöpfung des hochverdienten Dr. A. Hazelius, soll landschaftlich und ethnographisch ein möglichst getreues Bild von Schweden in Gegenwart und Vergangenheit gewähren. Der Verwaltungsausschuß des Gesamtvereins, der zur Feyer geladen war, sandte telegraphische Glückwünsche.

Denkmalschutz und Denkmalpflege.

Die „Denkmalpflege“, so beritelt sich eine neue Halbmonatsschrift, die vom 1. Januar ab im Arbeitsministerium unter Mitwirkung des Landeskonseruator und in Verbindung mit dem „Centralblatt der Bauverwaltung“ erscheinen wird. Die Begründung eines solchen Blattes ist unseres Wissens bereits seit längerer Zeit ins Auge gefaßt gewesen, und es haben auch mit unierem „Korr. Bl.“ vor zwei Jahren bereits Verhandlungen darüber stattgefunden. Da technische wie finanzielle Schwierigkeiten diesem Plan entgegenstanden, ist der Wunsch nach einem besonderen der Denkmalpflege im weitesten Sinne gewidmeten Blatt in den Geschichts- und Alterthumsvereinen immer wieder laut geworden. Die neue Halbmonatsschrift entspricht nach ihrem Programm genau dem, was von uns immer gefordert worden ist, und für die Angelegenheiten des Gesamtvereins darf, wenn „Die Denkmalpflege“ auch in Fragen der Organisation und des Denkmalschutzes die dabei wünschenswerthe Unabhängigkeit bewahrt, gemäß manche werthvolle Erörterung erwartet werden. Soll sich doch — wie wir erfahren — der Inhalt auf die Fragen erstrecken, die in das weite Gebiet der Erhaltung der Kunstdenkmäler, insbesondere der heimischen, gehören. Durch Erörterung schwebender auf die Denkmalpflege bezüglicher Fragen soll der verhältnismäßig junge Berufszweig gefördert, durch Berichte der Konseruatoren über ihre Thätigkeit der Sinn für die Erhaltung unseres Denkmalschutzes in weiteren Kreisen geweckt werden. Mittheilungen technischer und kunstwissenschaftlicher Art sollen dazu dienen, neue Kräfte für die Denkmalpflege zu schulen, während bei der Bedrohung vaterländischer Momente durch Ausföhrung und Vorstellung wirksam eingegriffen wurden soll. Der Gesamtverein darf wohl das Verdienst für sich in Anspruch nehmen, durch das von ihm in den letzten sechs Jahren im „Korrespondenzblatt“ sowohl wie insbesondere auch auf den Generalversammlungen der Denkmalpflege entgegengebrachte Interesse das neue Unternehmen mit angeregt zu haben.

Denkmäler-Kommission für die Provinz Sachsen. Am 30. August fand zu Mülhhausen die ordentliche Sitzung der Provinzialkommission zur Erforschung und zum Schutze der Denkmäler statt. Den Vorsitz führte der Provinzialkonseruator Dr. C. Doering; anwesend waren Major Dr. Jörtich aus Halle, Oberbürgermeister Dr. Brecht aus Quedlinburg, Baurath Kortüm aus Erfurt, Bauinspektor Jahn aus Magdeburg sowie Landeshauptmann Graf W. v. B. in g. er. ode aus Merseburg; als Gäste der Dezerne des Hochbauamtes in Erfurt, Regierungs- und Baurath Riß, aus Mülhhausen Oberbürgermeister Lentze, Baurath Kötscher, Pastor Eide, aus Langen-

ialza Lehrer Gutbier. Der Vorsitzende berichtete über seine Thätigkeit im vergangenen Vierteljahre. Sie galt insbesondere der Magdeburger St. Ulrichskirche, dem Beusterthore in Seehausen i. Altm., dem Rathhause zu Quedlinburg, den Kloster-ruinen in Kreutzsee, dem Katharinenkloster und der Jakobikirche in Stendal u. s. w. Beischlossen wurden auf Antrag des Vorsitzenden: zur Wiederherstellung von Altar und Kanzel in der Erfurter Kaufmannskirche, zweier herrlicher Renaissance-merke, eine Beihülfe von 500 M., ein Beitrag von 200 M. für die Aufstellung einer neuen Kanzel in der Viehfrauenkirche zu Halberstadt, die Aufmessung und nähere Untersuchung der josa. Baurburg, einer vorgeschichtlichen Wallburg im Kreise Halberstadt, ferner Beihülfen zur Herstellung des Beusterthores, eines schönen alten Badsteinbaumerkes in Seehausen (Alt.), des Klosters in Kreutzsee, des Walbecker Domes, wohl der größten und malerischsten Kirchenruine unserer Provinz, der Marienkapelle in Stolberg, der Johanniskirche in Magdeburg, ferner zur Aufhebung und Sicherung der Langensalzacr Grabsteine, die von hohem wissenschaftlichen Werthe sind, und zur Photographirung der schönen, aus dem Anfange des 16. Jahrhunderts stammenden gothischen Deckenmalereien in der Bonifatiuskirche in Langensalzacr.

Denkmalichus und Denkmalpflege in der Schweiz.

Der Bund gab im Jahre 1897 eine Summe von 28 197 Francs für Wiederherstellungsarbeiten und Ausgrabungen von Baudentmalern aus. Unter Anderem wurden für Herstellung der Burgruinen Hohenklingen und Urtinghausen Beiträge von 4500, bezw. 2500 Francs ausgezahlt. Zu Steinheim in Kanton Thurgau wird die karolingische Burg in Gemeinschaft mit der Antiquarischen Gesellschaft in Zürich aufgegraben. Neben diesen Subventionen für Baudentmäler und Ausgrabungen wurden auch noch Unterzürungen an kantonale Alterthumsfanunlungen nach dem Gutachten der Landeskommission bewilligt.

Der Große Rath des Kantons Waadt hat einen Gesetzentwurf zur Erhaltung historischer Denkmäler eingebracht. Das neue Gesetz verfügt die Ernennung eines kantonalen Archäologen sowie einer ständigen Kommission in Lausanne unter dem Titel „Commission des Monuments historiques“, mit der Aufgabe, alle Gebäude innerhalb des Kantons Waadt, die nationales, historisches oder künstlerisches Interesse bieten, zu überwachen und amtlichen Bericht darüber zu erstatten.

Personalien.

Dr. Zimmermann, Archivar in Wolfenbüttel, ist zum Archivrath ernannt worden.

Baurath Dr. Zakar Mothes in Zwidau, unser Mitarbeiter, der Verfasser so vieler hochgeschätzter Werke zur Archäologie und Baugeschichte, Mitbegründer des Vereins für die Geschichte Leipzigs (1868), und des Zwidauer Alterthumsvereins (1886), feiert am 27. December d. Js. seinen 70. Geburtstag.

Dr. Woos, der Verfasser des schönen Werkes über „Die Rheinische Städtekultur“ (vergl. Korrespondenzblatt 1897, S. 152), bisher außerordentlicher Professor in Basel, ist zum ordentlichen Professor davalbst ernannt worden.

Dr. Karl Friedrich Wehrmann, von 1854 bis 1892 Staatsarchivar zu Lübeck, ist davalbst am 11. September d. Js., im 90. Lebensjahre verstorben. Der Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskunde, dessen Vorstand er angehört hatte, ehrt am 26. Oktober sein Andenken durch eine außerordentliche Sitzung, in der der Vorsitzende Professor Hoffmann das Leben und Wirken des Veremigten schilderte. Zugleich wurde beschloffen, den demnächst erscheinenden X. Bd. des Lübeckischen Urkundenbuchs, den der Verstorbene noch fast vollendet hatte, durch ein besonderes Widmungsblatt „dem Andenken Wehrmanns“ zu widmen.

Einen Bericht über die Lemde-Feier in Stettin (25. Oktober) sowie einen ausführlichen Nekrolog über Gustav Reinwald aus der Feder des Herrn Grafen Zeppelin-Ebersberg bringt unsere nächste Nummer.

Kleine Mittheilungen.

Deutscher Anthropologenkongress in Braunschweig. Bei zahlreicher Theilnehmung wurde der Kongress am 4. August von R. Virchow mit einer Ansprache eröffnet, in der er sich über die vorgeichtlichen Verhältnisse des Braunschweiger Landes verbreitete. Braunschweig und seine Nachbargebiete sind der klassische Boden der „megalithischen Monumente“, der sogenannten Hüengräber, die früher noch in weit größerer Zahl vorhanden waren, aber leider vielfach der Zerstörungswuth des Menschen zum Opfer gefallen sind. Die Frage nach dem Volke, von dem die Megalithen herrühren, ohnedies wegen des hohen Alters der Denkmäler nicht leicht zu beantworten, ist dadurch und namentlich wegen der Plünderung der Hüengräber außerordentlich erschwert. Hätte man noch eine einigermaßen befriedigende Ausbeute an „Beigaben“, so wäre es immerhin möglich, werthvolle Schlüsse aus der Natur, dem Stoffe, den Formen dieser Beigaben zu ziehen. Das Einzige, was in dieser Hinsicht noch möglich ist, bietet die Beobachtung der Dorfsicherben, die sich bei den Hüengräbern zuweilen vorfinden. Ein solcher, ganz unheimlicher Fund, den Vortragender bei einem Steinsitengrabe auf Hüen machte, bewies ihm, daß es sich um ein neusteinezeitliches Grab handelte. Der Ermittlung der damaligen Bevölkerung ist man damit noch nicht viel näher gekommen. Vortragender gedachte der neusteinezeitlichen Graberfelder, die kürzlich bei Worms und schon früher bei Tangermünde aufgedeckt sind, und streifte die wichtigen Ergebnisse über die Steinsit Neaphtens, über die erst neuerdings betriebende Aufschlüsse erzielt wurden. Es erscheine nicht ausgeschlossen, daß zwischen den neusteinezeitlichen Funden in Europa, Afrika u. s. w. gewisse Beziehungen vorhanden sind, daß die Leute, von denen sie herrühren, in einer gewissen Verwandtschaft standen, daß also Wanderungen stattgefunden haben, durch welche die betreffende Kultur, vielleicht von einem Mittelpunkte aus, verbreitet wurde. Vortragender forderte die Theilnehmer auf, dahin zu wirken, daß auf Reisen, Spaziergängen u. s. w. die Aufmerksamkeit auf Reste der Vorzeit gerichtet werde. Gerade für die Vorgeichte sei die möglichst allgemeine Mitarbeit aller Kreise am wichtigsten zu entbehren. Es folnten begrüßende Ansprachen. Geheimrath Professor Rank, Geschäftsführer der deutschen Anthropologischen Gesellschaft, erstattete sodann den wissenschaftlichen Jahresbericht. Er wies dabei auf den neuen Zweig der Anthropologie hin, den die wissenschaftliche Genealogie darstellt und dem Lorenz in seinem Lehrbuche der gesammten wissenschaftlichen Genealogien eine gebiegene Grundlage verliehen habe. Nach einer Darlegung der Jahresabrechnung durch den Schatzmeister Weismann—Münden schloß die Sitzung.

5. August. Die wissenschaftlichen Verhandlungen der zweiten Sitzung begannen vormittags 10 Uhr mit einer Vorlage südoestropäischer Schmußfachen durch Herrn Delge—Berlin. Geheimrath Blajius sprach sodann über die Vorgeichte des Herzogthums Braunschweig. Reste der älteren Steinsit sind erst neuerdings nachgemessen, auch vom Vortragenden selbst, in den Nibeländer Höhlen. Weit umfangreicher sind die Ueberbleibsel der jüngeren Steinsit, besonders in den Gebieten nördlich des Harzes. Und zwar handelt sich hier um einheimische Erzeugnisse. Vor Allem fallen hier ins Auge die megalithischen Denkmäler (Hüengräber), die sich weiterhin über Hannover, Anhalt und benachbarte preußische Gebietstheile erstrecken. Den Hüengräbern schließen sich die Steinsitengräber an. Unter den einzelnen neusteinezeitlichen Geräthen müssen die Federbeile hervorgehoben werden, die in ungewöhnlicher Größe vorkommen. Ein solches Beil von 45 cm Länge ist wohl das größte überhaupt bekannte. Neben Thüringen und Schlessien gehört

Braunschweig in den östlichsten Fundstätten für die Nadelbeile. Sehr verbreitet sind die Feuersteingeräte, die in den diluvialen Sanden der Thäler vorkommen. Den Uebergang zur Metallzeit macht ein Steinfund Hofer mit Becher und die Urne von Tempelhof bei Achim sowie der Becher von Zerheim. Sodann ist die Kupferzeit durch ein paar Stinde vertreten, einen Nadelst von Sommersehburg und eine Doppelaxt von Borkum. Die Bronzezeit weist einzelne Erzeugnisse fremder Werkstätten auf, obschon infolge der Unwegsamkeit ein reger Handelsverkehr sich nicht entwicelt hatte. Einzelne Vorrath (Depot) Funde wurden am Regenstein gemacht. Die im Lande aufgefundenen Glasperlen gehören jedenfalls der Bronzezeit an; dagegen ist bei den Urnenfeldern die Zeitbestimmung oft recht schwierig und unsicher. Die meisten Urnenfunde gehören der frühen Eisenzeit (La Tène) an. Das Eisen selbst ist nicht durch Einwanderung, sondern durch Handelsbeziehungen ins Land gekommen. Aus der Uebergangszeit von der Vorgeschichte in die Frühgeschichte rühren mehrere Ringwälle und andere Befestigungen (Steinwälle her, deren genaues Alter übrigens schwer bestimmbar ist und bei denen auch slavische Einflüsse thätig gewesen zu sein scheinen, ferner zahlreiche Hügelgräber. Spärlich nur sind die Funde römischen Ursprungs; doch ist Hildesheim mit seinem klassischen Silberfunde ganz in der Nähe, die für die Hermannschlacht in Betracht gezogen werden. An diesen Vortrag knüpfte Dr. R. Much—Wien Erörterungen über die Stammesfunde der Altiachsen. Professor Kollmann—Basel stellte dann der Versammlung seine in Gemeinschaft mit dem Bildhauer Buchly hergestellte Vortrathuse einer Fahlbäuerin vor. Es ist dasselbe Kunstwerk, das schon voriges Jahr in Moskau durch Annuschin dem internationalen medizinischen Kongresse vorgeführt wurde. Hierauf sprach Geheimrath Blasius über die anthropologisch wichtigen Funde in den Ribeländer Höhlen und Hochschullehrer Lükmann—Braunschweig über eine von ihm für die Zwecke des Kongresses bearbeitete Karte des Elm. Nachmittags machten die Teilnehmer der Versammlung einen Ausflug nach Wolfenbüttel zur Besichtigung der dortigen Bibliothek, des Archivs, der Kirchen u. s. w.

6. August. Die dritte Sitzung begann mit Erledigung geschäftlicher Angelegenheiten. Dem Schatzmeister wurde Entlastung erteilt, der Haushaltungswirt für 1899 genehmigt. Zum Ort der nächsten Versammlung wählte man Lindau, wo der (inzwischen verstorbene) Senior und Pfarrer Meinwald die Geschäftsführung übernehmen sollte. Es liegt der Plan vor, bei dieser Versammlung wieder Anschluss an die Wiener anthropologische Gesellschaft zu gewinnen und in Bregenz eine Nachversammlung abzuhalten. Auch besteht der Wunsch, die Schweizer Anthropologen mit heranzuziehen. Für später liegt eine Einladung von Halle vor. Die Vorstandswahl wurde durch Zuruf dahin erledigt, daß Waldener zum ersten, Birchow zum zweiten, v. Andrian zum dritten Vorsitzenden gewählt wurde. Es sprachen dann: Dr. Köhl (Worms) über neue Grabfelder der jüngeren Steinzeit bei Worms, Museumsinspektor Grabowski (Braunschweig) über neue Fundstellen der jüngeren Steinzeit im Herzogthum Braunschweig sowie über einige im Thale der unteren Lippe bei Wesel von Telge (Oberhausen) entdeckte neusteinzeitliche Fundstellen, Regierungsrath Dr. Much (Wien) über einen Friedhof aus der Lombardenzeit in Wien, Professor Njehak (Brann) über einen Goldringfund in Mähren, Febr. v. Andrian zur Entwicklung der Ethnologie.

Am 7. August unternahmen die Teilnehmer des Kongresses einen Ausflug in den Elm, den an vorgeschichtlichen Resten so reichen bewaldeten Höhenzug nördlich des Harzes, am 8. und 9. August einen Ausflug nach Wernigerode, wo Museum und Schloß besichtigt wurden, von da nach Habeland zum Besuche der Hermannshöhle und der Baumannshöhle sowie der gegenwärtig der Öffentlichkeit noch nicht zugänglichen „neuen Baumannshöhle“. Mit diesem Höhlenbesuche war der Kongress im Ganzen erledigt, und seine Teilnehmer zerstreuten sich nach herzlichem Abschiede voneinander und von den thätkräftigen Veranstaltern. Nur ein kleines, besonders tapferes

Hänlein blieb zusammen, um einer Einladung des Alter Vereins zu Neubaldensleben zur Besichtigung der in der Althaldenslebener Forst gelegenen megalithischen Denkmäler und der Alterthumersammlung der Stadt zu folgen.

Im Kurfürstlich Sächsischen Archiv zu Waltersstein sind drei goldene Bullen gerunden worden, die eine von Carl IV., die beiden andern von Sigismund, enthaltend Privilegien der Grafen von Tettingen.

Litterarisches.

Atlas zur Geschichte Dresdens. Pläne und Ansichten der Stadt aus den Jahren 1521 bis 1898 auf 40 Buchdrucktafeln. Mit einem Abriss der geschichtlichen Ortskunde von Dresden herausgegeben von Dr. Otto Richter, Mathematikarchivar. Veröffentlicht vom Verein für Geschichte Dresdens. Dresden. Lichtdruck von Stengel & Markert 1898. Groß Querfol. 57 S. Terz (im Buchhandel 30 Mk.).

In dem Artikel „Historische Bilderwerke“ ist vor zwei Jahren Korrespondenzblatt 1896, S. 59 bis 60 auf vier Veröffentlichungen des sehr thätigen Vereins für Geschichte Dresdens hingewiesen worden, welche Ansichten und Pläne aus der Vergangenheit der Stadt und Umgebung enthalten und erläutern. — Diesen Schriften reiht sich jetzt auf das Würdigste der Atlas zur Geschichte Dresdens an. Er bildet den monumentalen Abschluß jener ortsgeschichtlichen Bestrebungen und liefert den besten Beweis, welchen Anklang die Herausgabe solcher Werke in weiten Kreisen gefunden hat. Denn nur ein Verein, der in acht Jahren von 100 auf 600 Mitglieder gewachsen ist, konnte die bedeutende Summe von gegen 8000 Mk. für diesen schönen Zweck aufwenden. Die notwendige Voraussetzung freilich für das Gelingen bildeten zwei Momente. Ein ungewöhnlich reiches Material an Plänen und Ansichten, zum Theil von künstlerischem Werthe, ist durch sturmische Zeiten hindurch auf die Gegenwart gekommen, und auch über dieser Publikation hat liebevoll die kundige Hand des Archivars gewaltet, dem wir die Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von Dresden verdanken.

Die Reihe der Stadtbilder eröffnet die perspektivische Wiedergabe eines Holzmodells der jetzigen Altstadt vom Jahre 1521, welches außer den mittelalterlichen Straßenzügen besonders die Stadtbefestigung anschaulich macht. Ein Relievlan von 1632 stellt das ehemalige „Altdresden“ auf dem Wege seiner Entwicklung zur „Neustadt“ dar. Gleichzeitig hat ein Gemälde von Andreas Vogel den schon städtischen Charakter der Residenz in der Mitte des dreißigjährigen Krieges (1634) festgehalten. Auf die Merianischen drei Prospekte von 1650 und 1679 folgt ein Grundriß der inneren Stadt Dresden von 1707 mit Angabe der Hausbesitzer. Die detaillirten Pläne der Porta die von 1706 sind um so werthvoller, als gerade diese im siebenjährigen Kriege besonders heimgesucht wurden. Bietet die Zeichnung von Ehrlich aus dem Jahre 1778 ein bis ins Kleinste durchgeführtes und höchst maulerisches Bild der Stadt dar, so begleiten durch unser Jahrhundert fast von Jahrzehnt zu Jahrzehnt sehr charakteristische Pläne und Ansichten wie urkundliche Quellen die Ausdehnung des Gemeinwesens nach allen Seiten hin. Erwägt man, daß die Zahl der Einwohner vor dem siebenjährigen Kriege (64 000) erst 1832 wieder erreicht wurde, seitdem aber nach Eingemeindung mehrerer Ortshschaften auf das Sechsfache gestiegen ist, so erbellt auch die hohe praktische Bedeutung des Buches für die Zukunft. In seinem „Abriss der geschichtlichen Ortskunde von Dresden“ behandelt O. Richter klar und übersichtlich die Gründung der Stadt, wobei er in Manchem zu der alten Ueberslieferung zurückkehrt, die Topographie des mittelalterlichen Dresden im Einzelnen, die Entwicklung der Befestigungen, die Anlage und Ausgestaltung neuer Stadttheile und die Entwicklung zur Großstadt. Das vorzüglich ausgestattete Werk, ein rühmliches

Zeugnis vietarvollen Sinnes, wird in seiner Weise dazu beitragen, die Erinnerung an dieses Jubiläumsjahr eines hochverdienten Monarchen von Geschlecht zu Geschlecht fortzuführen.

Doebner.

Dr. C. Lange, Hilfsbibliothekar an der Universitätsbibliothek zu Greifswald: Die Greifswalder Sammlung Vitae Pomeranorum. Alphabettisch nach Geschlechtern verzeichnet. Auch unter dem Titel: Baltische Studien. Herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Erste Folge. Ergänzungsband. Greifswald, J. Abel, 1898. XIX und 406 Seiten.

In keiner anderen Zeit ist verhältnismäßig so viel gedruckt worden wie im 17. und 18. Jahrhundert. Zwar war die Zeit der theologischen, politischen oder sozialen Kämpfe vorüber. Die großen Streitfragen traten mehr zurück, und wie stets nach bewegten und die Welt erschütternden Zeiten machte sich auch in der Literatur eine verflachende Richtung geltend. Gerade die traurigen politischen Verhältnisse, Kriege und Unruhen trieben zahlreiche Männer dazu, Ruhe und Befriedigung in der Beschäftigung mit wissenschaftlichen Studien zu suchen, dann aber dieser Reizung in gelegentlichen Druckschriften Ausdruck zu geben. So kam die Zeit der Gelegenheitschriften. Für jeden Gebildeten, namentlich auch für die Geisteslichen, galt es als durchaus notwendig, bei freudigen oder traurigen Ereignissen näher und ferner stehender Zeitgenossen nicht etwa nur mündlich Mitfreude oder Mitleid zu bezeugen, sondern dies auch öffentlich durch Herausgabe von Trauer- oder Gratulationschriften zu betheuern. Dann aber war es bei solchen Gelegenheiten, namentlich bei Todesfällen, für die Hinterbliebenen ein gebotener Akt der Pietät, das Andenken des Dahingegangenen öffentlich in Druckschriften zu feiern oder auch gegen Bezahlung von Anderen feiern zu lassen. Vor Allem mußte die Leichenpredigt mit daran gehängter Lebensbeschreibung gedruckt werden. So ist eine ungeheure Zahl solcher Gelegenheitschriften entstanden und in allen Bibliotheken vorhanden. Der literarische Werth dieser Predigten, Gedichte, Reden u. s. w. ist fast ausnahmslos gering, und in dieser Hinsicht haben sie höchstens noch einiges kulturgeschichtliche Interesse. Werthvolles Material dagegen bieten sie für die Geschichte der behandelten Personen und ihrer Familien, wobei allerdings nicht verschwiegen werden darf, daß die genealogischen Nachrichten sehr oft nur der schöpferischen Phantasie des Verfassers entspringen sind. Solche Angaben sind daher mit äußerster Vorsicht anzusehen. Im Uebrigen aber weiß jeder Forscher auf dem Gebiete der Familiengeschichte den Werth der Gelegenheitschriften zu schätzen und sucht eifrig nach solchen. Das Finden ist aber nicht so leicht, da die kleinen, nur wenige Blätter umfassenden Schriften sich meist nur zufällig erhalten haben. Wohl ist in vielen Bibliotheken eine große Zahl solcher Drucksachen vorhanden, aber zumeist ist es schwer, ja bisweilen fast unmöglich, aus dieser Masse das gewünschte Material herauszufinden. Ebenso schwer ist es überhaupt, die Bibliotheken in Erfahrung zu bringen, in denen man nach solchen Schätzen suchen kann. Da hat sich wohl schon mancher Forscher ein Verzeichniß der Gelegenheitschriften für diese oder jene Bibliothek gewünscht.

In Pommern giebt es mehrere Sammlungen solcher Schriften. In den Bibliotheken des königlichen Staatsarchives und der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde ist die Benutzung durch vortreffliche handdrückliche Kataloge erleichtert, in anderen Büchersammlungen dagegen, wie z. B. des Marienstiftsgymnasiums und der Jakobikirche in Stettin, bilden zahlreiche Gelegenheitschriften eine wüste, ungeordnete Masse. Am besten sieht es jetzt mit einer der größten dieser Sammlungen, der in der Greifswalder Universitäts-

bibliothek befindlichen, die unter dem Namen Vitae Pomeranorum bekannt ist, denn für sie liegt jetzt ein von Eduard Lange unter obigem Titel herausgegebenes Verzeichniß vor, das namentlich von allen Familienforschern mit Freude begrüßt werden wird. Die Sammlung Vitae Pomeranorum umfaßt jetzt 167 Bände in Folio- oder Quartformat und ist im Laufe der Zeit namentlich im Anschluß an die einst von Augustin von Balkhasar gebildete Kollektion entstanden. Da jeder Band natürlich zahlreiche Schriften enthält, so ist die Gesamtzahl derselben ganz beträchtlich und für die Geschichte von vielen hunderten pommerischer Familien von großer Bedeutung. So ist die Sammlung auch schon viel benutzt für Familiengeschichten oder auch kulturgeschichtliche Darstellungen (z. B. von Lange selbst in den Balt. Stud. XLIV. S. 1 bis 42), aber die Benutzung war doch erschwert, obgleich ein sorgfältig fortgeführter Katalog in der Bibliothek vorhanden war. In der Arbeit Langes sind nun alrhabettisch alle Familien verzeichnet, über deren Glieder sich Schriften in der Sammlung finden, so daß es jetzt leicht wird, sich darüber zu orientiren, ob in Greifswald Material für die Geschichte irgend eines Geschlechtes vorhanden ist. Natürlich hat sich der Verfasser des Verzeichnisses bei seiner ungemein mühsamen Arbeit einer großen Kurze bedienen müssen. Er will ja nicht die Benutzung der Sammlung ersparen, sondern gerade dazu anregen. So sind wie in einem Register nur die notwendigsten Angaben gegeben. Ob das im Einzelnen Alles sehr praktisch ist, muß ein längerer Gebrauch ergeben; jedenfalls verdient der Verfasser für die Hingabe, mit der er sich seiner Aufgabe gewidmet hat, den Dank Aller, die an der Sammlung Interesse nehmen. Die Drucklegung der Arbeit ist ermöglicht durch Unterstützung des Herrn Ministers der geistlichen Angelegenheiten, des Provinziallandtages von Pommern und der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. R. W.

Professor Dr. Hermann Größler in Eisleben, Schriften-nachweis zur Mansfeldischen Geschichte und Heimathkunde. Beilage zum XI. Jahrgang der „Mansfelder Blätter“. Eisleben 1898. Druck von H. Klöppel. IV und 108 S.

Der zur Zeit zweifellos beste Kenner der Mansfeldischen Geschichte giebt hier als Ergebnis seiner jahrelangen Forschungen und Sammlungen eine Mansfelder Quellenkunde, die sich in XII Abtheilungen gliedert: Karten der Grafschaft Mansfeld und ihrer Umgebung; allgemeine Landes- und Heimatkunde; Bodenbeschaffenheit; Bergbau; Mäusereien; Gewässer; Pflanzen- und Thierwelt; Vorgechichtliches; Frühgeschichtliches; Sprachgrenzen und Mundartliches; Glaube, Sitte und Brauch in heidnischer und christlicher Zeit; Kirchengeschichtliches; Geschichte der Grafschaft und der Grafen von Mansfeld; endlich Ortsgeichte, alrhabettisch geordnet, etwa den halben Band umfassend. Dieser von sachkundigster Hand zusammengestellte Schriftennachweis wird allen Forschern auf dem Gebiete der sächsisch-thüringischen Territorialgeschichte höchst willkommen sein.

Bei der an anderer Stelle dieses Blattes (vergl. S. 168) gemürdigten 29. Versammlung der deutschen anthropologischen Gesellschaft zu Braunschweig im August d. Js. ist unter dem Titel: „Beiträge zur Anthropologie Braunschweigs“ eine Festschrift erschienen (Braunschweig, Vieweg und Sohn, 1898. 163 Seiten mit Abbildungen), aus deren reichem Inhalt wir folgende Ansätze hervorheben: Blasius, Spuren paläolithischer Menschen in den Diluvialablagerungen der Rubelander Höhlen. Kloos, die Braunschweigischen Jadertheile. Voges, Bronzen aus dem nördlichen Theile des Landes Braunschweig. Hänfelmann, die eingemauerten mittelalterlichen Thongeschire Braunschweigs. Andree, Braunschweigische Wauertrachtbilder. Rasel, volksthümliche Schmuckereien an Geräthschaften im Lande Braunschweig.



Korrespondenzblatt

des

Gesamtvvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

Herausgegeben

von dem

Verwaltungs-Ausschusse des Gesamtvereins

in Berlin.

Siebenundvierzigster Jahrgang.

Berlin 1899.

Ernst Siegfried Mittler und Sohn
Königliche Hofbuchhandlung
Kochstraße 68-71

Inhalts-Verzeichniß

des siebenundvierzigsten Jahrgangs (1899) des Korrespondenzblattes des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

I.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

- Beitritt des historischen Vereins zu Tsnabrück, S. 1.
- der Gesellschaft für Kieler Stadtgeschichte, S. 17.
- der Alterthums-Gesellschaft Prussia zu Königsberg i. Pr., S. 53.
- des Oberländischen Geschichtsvereins zu Nuthausen, Kreis Preussisch-Holland, S. 69.
- des Historischen Vereins für Steiermark zu Graz, S. 69.
- des Breisgau-Vereins Schau-ins-Land zu Freiburg i. B., S. 99.

Bezugspreis des Korrespondenzblattes, S. 17.

Grundarten-Umrechnen, S. 69.

Generalversammlung in Münster Westfalen, Sitzung der Kommission für Denkmalspflege, S. 1. Entwurf für ein Denkmalschutzgesetz (Dr. Grotesch), S. 1. Sitzung der vereinigten vier Sektionen, S. 2. Bericht des Herrn Wallé: Die Lage des Denkmalschutzes, S. 2. Forschungen in Privatarchiven zur Geschichte der Rosenkreuzer im 18. Jahrhundert (Dr. Baillen), S. 4. Zweite Hauptversammlung: Vortrag des Herrn Professor Dr. Finke: Der Westfälische Friede und seine Bedeutung, S. 17. Der Friedenssaal des Rathhauses zu Münster (Professor Dr. Pieper), S. 22. Sitzungen der ersten und zweiten Sektion: Bericht über den Stand der Forschungen betreffend Orts- und Flurnamen in Deutschland (Dr. Weiß), S. 23. Vorgeschiedliche Kultusstätten (Dr. Florjusch und Dr. Anthes), S. 24. Vortrag des Herrn Dirigenten Baum: Ausgrabungen an der Lippe, S. 26. Anträge betreffend Vorträge in den Sitzungen der Sektionen I und II sowie die Landesforschung (Professor Schumacher), S. 27. Vorgeschiedliche Wandtafeln für Westpreußen (Professor Dr. Conwenz), S. 27. Sitzung der dritten und vierten Sektion: Bericht des Herrn Professor Thudichum: Ueber den Stand der Grundartenarbeiten, S. 37. Ausführungen betreffend Grundartenarbeiten (Professor Haupt und Dr. Ermisch), S. 38 und 39. Vortrag des Herrn Dr. Tille: Die Inventarisirung der kleineren Archive, S. 39. Feilliche Veranstaltungen, S. 41. Ausflug nach Tsnabrück, S. 42. Dritte Hauptversammlung, S. 44. Besichtigung der Sehenswürdigkeiten Tsnabrücks, S. 44. Protokolle, S. 53.

Generalversammlung in Straßburg Elsaß, S. 53. Programm, S. 69, 97 und 166. Vorträge, Bericht-erstattungen und Anfragen, S. 99. Guldigungs-Telegramme, S. 165. Präferenzliste, S. 181. Vorbegrüßung im Civi-

fazio, S. 184. Protokoll der ersten Delegirten-Sitzung (Dr. Baillen wird mit der Führung der Geschäfte des Gesamtvereins beauftragt), S. 184. Erste Hauptversammlung: Vortrag des Herrn Professor Dr. Barrenkrapp: Straßburgs Einwirkung auf Goethes historische Anschauungen, S. 186. Geschäftsbericht des Verwaltungsausschusses für das Jahr 1898/99, S. 193.

Archivtag, S. 53. Programm, S. 69, 97 und 165. Präferenzliste, S. 166. Begrüßung und Konstituierung der Versammlung, S. 167. Vortrag des Herrn Direktor Wiegand: Die wissenschaftliche Vorbildung des Archivars, S. 168. Vortrag des Herrn Reichsarchivraths Dr. Wittmann: Ueber Archivbenutzungs-Ordnungen, S. 175. Vortrag des Herrn Regierungs-Raths Ermisch: Ueber die Beziehungen der Staatsarchive zu den Registraturen und Archiven der Verwaltungs- und Justizbehörden, S. 176. Besichtigung des Bezirksarchivs, der Universitäts- und Landesbibliothek, Demonstration des Japan-Verfahrens, Besichtigung des Stadtarchivs und Vortrag des Herrn Dr. Winkelmann: Ausgabe von Straßburger Handschriftenproben des 16. Jahrhunderts, S. 180.

II.

Größere Abhandlungen.

Ausfeld, Dr., Administrator Joachim Friedrich und das Domkapitel von Magdeburg über den Straßburger Kapitelsreit, S. 129.

Baillen, Dr., Forschungen in Privatarchiven zur Geschichte der Rosenkreuzer im 18. Jahrhundert, S. 4

—, Ein Schreiben des Freiherrn vom Stein über die Nothwendigkeit der Vereinigung des Elsaß mit Deutschland, S. 159.

Baum, Ausgrabungen an der Lippe, S. 26

v. Borries, C., Die Wirksamkeit der Geschichts- und Alterthumsvereine im Elsaß, S. 147.

Ermisch, H., Ueber die Beziehungen der Staatsarchive zu den Registraturen und Archiven der Verwaltungs- und Justizbehörden, S. 176.

Finke, Professor Dr., Der Westfälische Friede und seine Bedeutung, S. 17.

Haupt, Mich., Werth der Grundarten für „praktische“ Zwecke, S. 111.

Knoke, Dr. A., Das Barnslager im Habichtswalde, S. 70.

Krieg, Mittheilungen über Kirchenbücher, S. 56.

Mehlis, Dr. C., Romantische Jahreszahlen an deutschen Burgen, S. 76.

- Mehrting, G., Herzog Friedrichs von Württemberg Stellung zu dem Straßburger Kapitelsreit, S. 132.
- , Ein neues Württembergisches Adels- und Wappenbuch, S. 75.
- Meißner, Dr. M., Ein Schreiben Job. Jakob Bernoulli an Graf Georg von Sein-Wittgenstein, S. 156.
- Möhl, Dr. Arthur, Das neue Hamburger Staatsarchiv, S. 78.
- Overmann, Dr. A., Der gegenwärtige Stand der Forschung über die Abtretung des Elsaß an Frankreich im Westfälischen Frieden, S. 133.
- Pfister, Albert, Revolutionsfreunde aus Württemberg in Straßburg, S. 134.
- Pfever, Prof. Dr., Der Friedensaal des Rathhauses in Münster, S. 22.
- Pfever, Otto, Deutsche Buraen, S. 58.
- , Romanische Jahreszahlen an deutschen Buraen, S. 197.
- Sauerland, H. B., Zwei Urkunden: 1. Jakob Zwinger, 2. den Bau des Straßburger Münsters betr., S. 155.
- Schäuf, Dr. C., Graf Friedrich II. von Saarwerden und Klaus Mohnig von Straßburg, S. 154.
- Schuster, Dr., Zur Genealogie der Hohenzollern, S. 53.
- Stiehl, E., Die Einführung des Backsteinbaues in die nordische Baukunst des Mittelalters, S. 100.
- Thudichum, Prof., Stand der Grundkartenarbeiten, S. 37.
- Ville, Dr. A., Die Inventarisirung der kleineren Archive, S. 39.
- Varrentrapp, Prof. Dr., Straßburgs Einwirkung auf Goethes historische Anschauungen, S. 186.
- Wagner, V., Das Straßburger Haus „zum Seidenfaden“ in nassauischem Besitz, S. 144.
- Wallé, V., Lage des Denkmalstümpfes, S. 2.
- Weiß, Dr., Stand der Forschungen herr. Orts- und Flurnamen in Deutschland, S. 23.
- Wiegand, W., Friedrich der Große in Straßburg, S. 122.
- , Die wissenschaftliche Vorbildung des Archivars, S. 168.
- Winkelman, Dr., Ausgabe von Straßburger Handschriftenproben, S. 180.
- Witte, Dr. Hans, Neuere Beiträge des Reichslandes zur Ortsnamenforschung, S. 139.
- Wittmann, Dr. V., Eläßer Archivalien im königlich bayerischen Allgemeinen Reichsarchiv zu München, S. 153.
- , Ueber Archivbenutzungs-Erdnungen, S. 175.
- Wolfram, G., Geber eines Archivars und eines Bibliothekars aus dem 17. Jahrhundert, S. 159.
- Zimmermann, V., Herzog August d. J. in Braunschweig und Lüneburg auf der Universität Straßburg, S. 157.
- v. Zwiervedel, Hans, Ein Straßburger Se-vernum politicum, S. 158.

III.

Historische Vereine.

- Aachen, Verein für Kunde der Aachener Vorzeit Generalversammlung, S. 63.
- Bergischer Geschichtsverein Vereinsbericht 1897, Zeitschrift XXXIII. Jahrgang 1899, S. 55.
- Berlin, Verein für die Geschichte Berlins (Hauptversammlung, Vorstandswahl, S. 44.
- Bodensee, Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung (29. Jahresversammlung, S. 8).
- Brandenburg a. S., Historischer Verein (29. und 30. Jahresbericht, S. 116).
- Braunschweig, Ortsverein für Geschichte und Alterthumskunde in Braunschweig und Wolfenbüttel (Jahrbuch des 25jährigen Bestehens, S. 32).
- Freiburg, Verein „Zschauins Land“ Vereinsbericht, S. 49.
- Fronberg, Historische Gesellschaft für den Regensburger Geschichtsbericht für 1897, S. 17.
- , 18. Stiftungsfest, S. 149.
- Düsseldorf, Historischer Verein Goethefeier, S. 94.
- Qauer, Verein für carlsruher Volkskunde, S. 6.

- Siehrath, Historischer Verein Jahresbericht 1898, S. 62.
- Elbinger Alterthums-Gesellschaft (Jahrbuch des 25jährigen Bestehens), S. 32.
- Brandenburg, Alterthums-Gesellschaft Hauptversammlung, S. 86.
- Hamburg, Der Hanische Geschichtsverein, S. 85.
- Hamburg, Der Verein für Hamburgische Geschichte Veröffentlichungen, S. 82.
- Hannover, Verein für die Geschichte der Stadt, S. 87.
- Harzverein für Geschichte und Alterthumskunde 31. Hauptversammlung, S. 10.
- Harzverein, Zweigverein Nordhausen Jahresbericht 1897/98, S. 33.
- Hessen, Verein für Hessische Geschichte und Landeskunde (Auszug aus dem Bericht über Thätigkeit des hessischen Gesamtvereins im Jahre 1897/98, S. 5).
- Hessen und Waldeck, Historische Kommission für 2. Jahresbericht, S. 199.
- Hohenhausen, Begründerischer alterthumsforschender Verein 73. Jahresversammlung, S. 31.
- Homburg v. d. S., Verein für Geschichte und Alterthumskunde (Vorträge, S. 30).
- Karlsruher Alterthumsverein, S. 33.
- Königsberg, Alterthumsverein „Prussia“ Generalversammlung, S. 60.
- , Verschiedenes, S. 199.
- Königsberg, Literarische Gesellschaft (Vereinsbericht 1896/97, Mittheilungen, 22. Heft IV. 4, S. 18).
- Köthener, Gesellschaft für sorbische Geschichte und Alterthumskunde, S. 28.
- , Erhalt von Sr. Majestät dem Kaiser 3000 Mk. überwiesen, S. 119.
- Mannheimer Alterthumsverein Ausstellung von Frankenthaler Vorseilen, S. 119.
- , Mannheimer Geschichtsblätter, S. 203.
- Mecklenburg, Verein für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde Jahrbuch, 63. Jahrgang, S. 62.
- Rastatt, Historische Kommission für Rastatt (1. Jahresbericht, S. 9).
- Reumarkt, Verein für Geschichte der Reumarkt zu Landsberg a. B. (Vereinschriften, VII. Heft, S. 34).
- Riedersheim, Historischer Verein für den Herbsterversammlung, S. 16.
- Nordhausen, Geschichts- und Alterthumsverein, S. 89.
- Überfranken, Historischer Verein für Oberfranken in Bayreuth Jahresbericht für 1897 und Archiv für Geschichte und Alterthumskunde von Oberfranken, XX. 2., S. 33.
- Überhessischer Geschichtsverein (Preisanschreiben), S. 94.
- Überfränkischer Geschichtsverein, neuer, S. 15 und 80.
- Überlausnitzer Gesellschaft der Wissenschaften (191. und 192. Hauptversammlung, S. 28 und 81).
- Obereprovinzen, Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Obereprovinzen Rußlands (Veröffentlichungen, S. 29).
- Raderbörner Alterthumsverein Ausstellung prähistorischer Funde und älterer Kunstzeugnisse, S. 119.
- Pommern, Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde (Festung, Jubiläum des Herrn Professors Dr. Zemke, S. 7).
- , Vereinsmittheilung, S. 61.
- Posen, Historische Gesellschaft für die Provinz, S. 46.
- Ravensberg, Historischer Verein für die Grafschaft (Generalversammlung, S. 89).
- Rheinische Geschichtsstunde, Gesellschaft für 18. Jahresversammlung, S. 198.
- Rheinlande, Verein von Alterthumsfreunden im Bonner Jahrbuch, Heft 102, S. 63.
- Rugisch, Pommerscher Geschichtsverein (Organisation, S. 203).
- Sachsen, Historische Kommission der Provinz 24. Sitzung, S. 9.
- Sachsen, Königlich Sächsische Kommission für Geschichte Jahresversammlung, S. 18.

- Sachsen, Königlich Sächsischer Alterthumsverein 19. Jahrgang des neuen Archivs für Sächsische Geschichte und Alterthumskunde, S. 88.
 Salzburg, Gesellschaft für Salzburger Landeskunde Mittheilungen 37. Band, S. 31.
 Schleswig-Holstein, Gesellschaft für Schleswig-Holstein vaterländische Geschichte (Nebericht über das letzte Vereinsjahr, S. 114.
 Schwesing, Verein für Heimathskunde im Kreise, zu Herzberg Generalversammlung, S. 87.
 Steiermark, Historische Landeskommission für Publikationen, S. 81.
 Weiskalen, Historische Kommission für, S. 60 und 82.
 Westfälischer Alterthumsverein zu Münster Generalversammlung, S. 60.

IV.

Archivwesen.

- Anordnung der Archive, S. 164.
 Archivbenutzungs-Ordnungen, Ueber Vortrag von Dr. Wittmann, S. 175.
 Archivtag in Strakburg vergl. I. Angelegenheiten des Gesamtvereins.
 Badisches Generalandesarchiv zu Karlsruhe Jahresberichte für 1898, S. 117.
 Bayerische Archivbenutzungs-Ordnung, Die neue, S. 113.
 Brandenburg a. N., Stadtarchiv, S. 51.
 Dresden, Archivliche Konferenz in, S. 118.
 Elfaß, Bezirks- und Gemeindearchive im von W. Wiegand, S. 95.
 Hamburger Staatsarchiv, Das neue, S. 78.
 Inventarisirung der kleineren Archive, Die Vortrag von Dr. Tille, S. 39.
 Muller-Feith-Fruin, Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Archieven, S. 162.
 Ruzbarmachung kleinerer Archive für die Zwecke der Geschichte und der Verwaltung, S. 118.
 Preussisches Archivdirektorium (Veröffentlichung von „Mittheilungen aus der preussischen Archivverwaltung“, S. 118.
 Staatsarchive, Ueber die Beziehungen der Staatsarchive zu den Registraturen und Archiven der Verwaltungs- und Justizbehörden. Vortrag von H. Ermisch, S. 176.
 Thüringer Archivtag zu Arnstadt, S. 117.
 Vorbildung des Archivars, Die wissenschaftliche Vortrag von W. Wiegand, S. 168.
 Zayon, Anpraguirung, Anleitung zur Erhaltung von Handschriften durch, S. 118. 180.

V.

Denkmalschutz und Denkmalpflege.

- Astringhausen im Neusthale, Ruine, S. 35.
 Ausland, S. 15.
 Baugeschichtliche Forschungen in Altbayern, S. 93.
 Brandenburg, Die Provinzialkommission für die Denkmalpflege in der Provinz, S. 34.
 Brandenburg, Provinz, Thätigkeit des Provinzialkonseriators) S. 65.
 Bruchialer Schloß, S. 93.
 Denkmalpflege, Die neues Blatt, S. 34. 51. 93.
 Denkmalschutzgesetz, Entwurf für ein, S. 1.
 Denkmalschutzgesetz, Die Lage des, S. 2.
 Frankfurt am Main, Vandenkmäler, S. 50.
 Heidelberger Schloß, S. 51.
 Kaiserswerth, Die Kaiserpsalz, S. 92.
 Lubeck (Geldmittelbewilligung für 1899/1900), S. 92.
 Pommern, Inventar der Vandenkmäler (1. Heft Theil II) S. 35.
 Prag, Karte der historischen und Kunstdenkmäler von, S. 51.

- Sachsen, Verein zur Erhaltung der Denkmäler in der Provinz (4. Jahresbericht, S. 65
 —, 6. Hauptversammlung) S. 202.
 Sächsische Provinzialdenkmälerkommission 13. Sitzung, S. 92.
 Salzwedel, Die letzten Ueberreste der Burg Albrechts des Baren, S. 92.
 Schleswig-holsteinischer Landtag Bewilligung von Geldmitteln, S. 65.
 Saus den Alterthumern Auftrag von Dr. Graf Zwenborn, S. 202.
 Westfälischer Provinzialverband Bewilligung von Geldmitteln, S. 65.

VI.

Nachrichten aus Museen.

- Alsfeld, Eröffnung des Museums des Geichichts und Alterthumsvereins, S. 11.
 Arnstadt, Museumsgeellschaft Generalversammlung, S. 61.
 Breslau, Verein für das Museum schlesischer Alterthümer Verwaltungsbereicht, S. 64.
 Eisenach, Museum thuringischer Alterthümer (Eröffnung, S. 201.
 Jena, Stadtmuseum (Eröffnung, S. 201.
 Kiel, Schleswig-Holsteinisches Museum 11. Bericht, S. 59.
 Königsberg i. Pr., Museum der Alterthumsgeellschaft Preussia, S. 199.
 Mainz, Jahresbericht des Römisch Germanischen Central-Museums für 1898-1899, S. 195.
 München, Das prähistorische Staatsmuseum (Aufdeckung eines Gräberfeldes in Neuhoien, S. 91.
 Münden, Städtisches Museum, S. 11.
 Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, 15. Jahresbericht 1898, S. 90;
 —, Mittheilungen S. 200.
 Pfaß, Historisches Museum der, S. 164.
 Straßburg, Museum elsaßischer Alterthümer, S. 202.

VII.

Litteratur.

- Acta Bornssica, S. 80.
 Adam, Dr. A., Die ehemalige frühromantische Zentralkirche des Stiftes Sankt Peter zu Wismien im Thal, S. 95.
 American Historical association. Annual Report of the for the year 1897, S. 204.
 Barge, Dr. H., Entwicklung der geschichtswissenschaftlichen Anschauungen in Deutschland, S. 16.
 Berlin, Beiträge zur Kulturgeschichte von, Zeitschrift zur Feier des fünfzigjährigen Bestehens der Korporation der Berliner Buchhändler, S. 96.
 Brunner, Dr. Hugo, General Lagrange als Gouverneur von Hessen-Kassel und die Schicksale des kurfürstlichen Haus- und Staatsarchives, S. 68.
 Brunner, Dr. Karl, Die feinszeitliche Keramik in der Mark Brandenburg, S. 129.
 Die Denkmalspflege, Zeitschrift, S. 34.
 Erichson, A., Das Duell im alten Strakburg, S. 161.
 —, Der Alten Strakburger Hochschule Ertes Jahrbuchbericht am 1. Mai 1897, S. 162.
 Ernst, A., und J. Adam, Katederliche Geschichte des Elfaßes bis zur Revolution, S. 160.
 Forrer, Dr. A., Der Dillenberg, seine vorgeichtlichen Denkmäler und mittelalterlichen Baureste, etc., S. 162.
 Grotefend, Dr. H., Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit, S. 119.
 Gunter, Dr. Heinrich, Das Münsweien in der Grafschaft Württemberg, S. 204.

- Sandt, Dr. Karl, Geschichte der Stadt Mannheim zur Zeit ihres Ueberganges an Baden, S. 96.
 Sch, S., Der Thüringer Wald in alten Zeiten, S. 36.
 Historische Zeitschrift: Abhandlung von Hansen über Inquisition und Hexenverfolgung im Mittelalter, S. 16.
 Hölder Prof. C., Die Formen der römischen Thongefäße diesseits und jenseits der Alpen, S. 94.
 Jakob, Karl, Sträßburgische Kolonial vom Ausritt aus der Union bis zum Bündniß mit Schweden 1621 bis 1632, S. 161.
 John, A., Geschichte eines Egerländer Dorfes, S. 52.
 Knepper, Jos., Nationaler Gedanke und Nationalidee bei den elbassischen Humanisten, S. 161.
 Leni, Georg, Zur Geschichte der Rechtspflege in der Stadt Strakburg im Elsaß, S. 160.
 v. Liliencron, H., und Ludwig Wimmer, Der Künstenstein im Schleswiger Dom, S. 95.
 Timesblatt Nr. 30, S. 36.
 Märkisches Liederbuch, S. 68.
 Meyer, Christian, Ausgewählte Selbstbiographien aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, S. 52.
 Mittheilungen über römische Funde in Heddersheim II. S. 68.
 Muller-Feith-Fruin, Handleiding voor het Ordenen en Beschrijven van Archieven, S. 162.
 Pich, Albert, Schiller in Lauchstädt im Jahre 1803, S. 96.
 Pommerania des Johannes Bugenhagen, Vorbereitung einer neuen Ausgabe durch die Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde, S. 68.
 Pommeren, Jovemar der Gaudenmaler Pommerns I. Theil, S. 35.
 Redlich, Oswald, David von Schönherr, ein Lebensbild, S. 163.
 Reuß, A., De scriptoribus rerum alsaticarum historicis inde a primordiis ad saeculi XVIII. exitum, S. 160.
 Rölller, Otto, Die Stammtafel der Grafen von Montfort bis zum Anfang des 15. Jahrhunderts, S. 68.
 Schmidt, Friedrich, Die Stadt Zangerhausen als Festung, S. 96.
 Zeit, Fundberichte aus Schwaben, 5. Jahrgang, S. 36.
 Statistische Mittheilungen über Elsaß-Lothringen, S. 162.
 Steinhilber, Dr. G., Zeitschrift für Kulturgeschichte, S. 16.
 —, Denkmäler der deutschen Kulturgeschichte, (I. Abth. I. Band), S. 35.
 Stüdelberg, C. A., Der Münzammer, S. 68.
 Thudichum, Die Rechtssprache in Grimms Wörterbuch, S. 52.
 Walter, Dr. F., Geschichte des Theaters und der Musik am kurpfälzischen Hofe, S. 16.
 Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst 1898. XVII, 2. 3., S. 36.
 Wiegand, W., Bezirks- und Gemeindearchiv im Elsaß, S. 95.
 Zweck, Dr. Albert, Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen, S. 204.
 v. Zwehl, C. J., Urkundenbuch der Familie v. Zwehl, S. 120.
 Gradmann, Prof. Dr., Konservator u. s. w. in Wurnemberg, S. 94.
 Granter, Dr., Armivar, S. 94.
 Großend, Dr., Archivrath, Komthurkreuz des kgl. Norwegischen St. Olafordens, S. 35; zum Geh. Archivrath ernannt, S. 94.
 Grünhagen, Geh. Archivrath, Prof. Dr., Rother Adlerorden 3. Klasse mit der Schleife, S. 52.
 Gurtt, Dr. Cornelius, S. 94.
 Halmhuber, H., in Stuttgart, S. 202.
 Hauck, Prof. Verdun-Breis, S. 52.
 Heise, Johannes, † 15. 4. 1899 in Danzig, S. 94.
 Hinge, Dr. C., a. o. Professor in Berlin, S. 119.
 Hölde-Cager, Prof. Dr., Rother Adlerorden 4. Klasse, S. 52.
 Hörnes, Dr. Moriz, a. o. Professor in Wien, S. 52.
 Hüffer, Geh. Justizrath, Prof., Kronenorden 2. Klasse, S. 52.
 Klein, Dr., tritt in den Ruhestand, S. 52.
 —, † 1. 7. 1899 in Bonn, S. 119.
 Köfer, Dr. Reinhold, Direktor der preussischen Staatsarchive, korrespondirendes Mitglied des historischen Vereins für Niederachsen, S. 67.
 Lehner, Dr., S. 94.
 Meisner, Johanna, Fräul., Prof., S. 94.
 Rigschke, Geh. Archivrath, Dr., in den Ruhestand getreten, S. 202.
 Nofer, Otto, † 1. 1. 1899 in Leipzig, S. 52.
 Neuwirth, Dr., Joseph, Professor in Wien, S. 202.
 Overmann, Dr., Archw-Aspirant, S. 94.
 Pallat, Fr., Professor in Wiesbaden, S. 202.
 Panzer, Dr. Konrad, († 14. 2. 1899) in Wiesbaden, S. 52.
 Paulus, Prof. Dr. Eduard, in den Ruhestand versetzt, S. 67.
 Paulus, Dr., in Stuttgart, S. 202.
 Poy, Karl, Generalmajor a. D., goldene Medaille, S. 94.
 Roffe, Dr., Oberregierungsrath in Dresden, S. 202.
 Reinwald, Gustav, Pfarrer, († 30. 9. 1898) in Lindau, S. 12.
 Ribbeck, Dr. Walter, († 26. 11. 1899) in Breslau, S. 202.
 Rodenberg, Dr. Karl, o. Professor in Kiel, S. 119.
 Rölller, Otto, Archw-Aspirant in Karlsruhe, S. 52.
 Schmöller, Prof. Dr. G., Orden pour le mérite, S. 52.
 Schwarz, Prof. Dr. Wilhelm, († 16. 5. 1899) in Berlin, S. 119.
 v. Sendewitz, Oberpräsident a. D., († 12. 11. 1898) auf Weißig, S. 15.
 Staub, Dr., Konservator in Wien, S. 202.
 v. Strauß und Tornow, † in Dresden, S. 94.
 Tille, Dr. Armin, Redaktion der „Historischen Monatsblätter“, S. 94.
 Tschirk, Dr. C., Stadtdirektor in Brandenburg a. N., S. 35.
 Wittmann, Dr. Vias, S. 52.
 Wilmann, Geh. Archivrath, Dr., Rother Adlerorden 4. Klasse, S. 52.
 Zerpelitz, Graf, Dr. phil. honoris causa, S. 202.
 v. Zwiemann-Südenhorst, Dr., ord. Professor in Graz, S. 119.

VIII.

Personalien.

- v. Achenbach, Dr., S. 119.
 Beringuer, Dr., Amtsgerichtsrath in Berlin, S. 119.
 Bock, Dr. Franz, († 2. 5. 1899 in Aachen), S. 119.
 Carrelkeri, Dr., Dozent in Heidelberg, S. 67.
 Clemen, Prof. Dr. P., in Duffeldorf, S. 35.
 Dummler, Prof. Dr., Geh. Ober-Regierungsrath, S. 35.
 Duffell, Amtsgerichtsrath a. D., († 19. 2. 1899 in Falkenheim i. T.), S. 67.
 Ermisch, Dr., Regierungsrath in Dresden, S. 35.
 Horrich, Major a. D., Dr., in Halle, S. 52.
 Fromm, Dr. Emil, († 22. 1. 1899) in Aachen, S. 52.
 Grelsch, Heinrich, († 28. 2. 1899 in Trauberg i. S.), S. 67.

IX.

Vermischtes.

- Altmannensriedhof bei Heidelberg, S. 118.
 Altmannischer Friedhof bei Lahr, S. 93.
 Antike Funde in Baden-Baden, S. 93.
 Aufwendungen der preussischen Provinzen zur Unterfuzung historischer Vereine, S. 113.
 Bauernhaus in Elsaß-Lothringen, Das, S. 164.
 Begräbnisklag der Chatten im Landkreis Kassel, S. 93.
 Berliner Technische Hochschule und Friedrich Gilly, S. 94.
 Brandenburg a. N., Stadtdirektor, S. 51.
 Bronzefund in Savelland, S. 93.
 Bronzezeitstätte, prähistorische, in München, S. 118.

- Brückenbefestigung bei dem zweiten Rheinübergang Julius Cäsars, S. 66.
- Burgen, Behandlung der, in den amtlichen Runt- und Alterthumsinventarien, S. 51.
- Deligisch, Alterthumsverein, neuer, S. 202.
- Dorpat, Universität, hundertjähriges Jubiläum, S. 119.
- Dortmund, Diebstahl einer Urkunde, S. 203.
- Geißt-Surnen und Nibeln, S. 65.
- Grundkarten des Großherzogthums Hessen, S. 119.
- Gutenberg Feier in Mainz, S. 119.
- Heidelberger Liederhandschrift, Die große, S. 93.
- Historikertag, Deutscher, in Halle a. S., S. 96.
- Humanisten zu Mainz und im Rheingau, S. 94.
- Nablonowskische Gesellschaft, Fürstlich Preisaufgaben, S. 94.
- Nlagenfurt, Aufdeckung eines römischen Mosaikbodens, S. 51.
- Kulturgegeschichtliche Quellenpublikationen, S. 164.
- Leipzig, Stadt, Geldmittelbewilligung für die „Geschichte des geistigen Lebens der Stadt Leipzig“, S. 67.
- Limes, Der rätische, S. 51.
- Maulbronn, Ausgrabung eines Steinbildes des gekreuzigten Christus, S. 66.
- Mitzschke, Archivrath Dr. R., Anfrage betr. den Lebenslauf des Dr. Eisenhart, S. 96.
- Mühlhausen i. Th., Städtisches Archiv (Urkundenbestand), S. 66.
- Mühlhausen i. C., Preisaufgaben der industriellen Gesellschaft von, S. 164.
- München, Historische Kommission bei der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, S. 93.
- Münzfund, Römischer, aus der Rheinpfalz, S. 202.
- Neuhofen, Aufdeckung eines Gräberfeldes, S. 91.
- Niederbronn, Ausgrabung der Fundamente eines römischen Tempels, S. 118.
- Nocera, Aufdeckung von Gothengräbern, S. 15.
- Palast des Theoderich in Ravenna, S. 118.
- Politische Correspondenz Friedrichs des Großen 25. Band, S. 79.
- Privilegien-Brief Kaiser Rudolfs II für die böhmischen Rechte, S. 66.
- Reichskommission für römisch-germanische Alterthumsforschungen, S. 118.
- Römergrab in Efferen, S. 93.
- Römerkastell bei Stadtadt, S. 66-93.
- Römische Münze, S. 118.
- Rottenburg, Auffindung einer römischen Skulptur bei, S. 66.
- Schmalkalden, Wandmalereien im Hessenhofe, S. 51.
- Steinkastell Remel, S. 93.
- Strasbourg, Vom Münster zu, S. 163.
- Stuttgart, Chronik von, S. 203.
- Thüringen, Archäologische Fundkarte von, S. 118.
- Thüringer Alterthumsvereine, S. 15.
- Ueberlingen am Bodensee, Bauart der Stadtkanzlei, S. 15.
- Vereinigung zur Erhaltung deutscher Burgen, S. 202.
- Wandmalereien in der Kirche von Goldbach, S. 119.
- Wenden am Harze?, S. 51.
- Wendisches Fürstengrab zu Sagenow, S. 93.
- Wimfen, Das Römische, S. 51.
- Wörterbuch der elbäussischen Mundarten, S. 164.
- Württembergisches Haus- und Staatsarchiv fragt nach dem Verbleib verschiedener Urkunden, S. 204.

des

Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

(Vollst. Preisl. für 1899 Nr. 4101.)

Nr. 1.

Siebenundvierzigster Jahrgang 1899.

Januar.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Beitritt des historischen Vereins zu Esnabrück. — Generalversammlung in Münster (Westfalen): Sitzung der Kommission für Denkmalspflege. Sitzung der vereinigten vier Sektionen: Bericht über die Lage des Denkmalschutzes (Wallé). Forschungen zur Geschichte der Rosenkreuzer (Vailieu). — Wirksamkeit der einzelnen Vereine: Verein für hessische Geschichte und Landeskunde. Verein für egerländer Volkskunde in Eger. Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Historische Kommission der Provinz Sachsen. Historische Kommission für Nassau. Harzverein für Geschichte und Alterthumskunde. — Nachrichten aus Museen: Städtisches Museum in München. Museum zu Alsfeld. — Personalien: Reinwald †. v. Seydewitz †. — Kleine Mittheilungen. — Litterarisches.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Dem Gesamtverein ist beigetreten:

118. Der historische Verein zu Esnabrück. (Vor-
sitzender: Herr Wirklicher Geheimrath Regierungsrath
präsident Dr. Stüve-Esnabrück.)

Generalversammlung in Münster in Westfalen.

2. bis 5. Oktober 1898.

Kommission für Denkmalspflege.

Sitzung vom 3. Oktober.

Montag, den 3. Oktober, traten in der Akademie zu Münster zwei auf Grund der vorjährigen Beschlüsse der Generalversammlung in Dürthheim (Protokoll 1897, S. 114) eingesetzte Ausschüsse zusammen, von denen der eine den Entwurf eines Denkmalschutzgesetzes, der andere einen praktischen Leitfaden für die Denkmalspflege aufzustellen beauftragt war. Da die vorbereitenden Schritte dafür durch die Erkrankung des Geh. Archivraths Reuter verzögert worden, hatte eine Sitzung bis dahin nicht einberufen werden können; indessen waren dem Verwaltungsausschusse des Gesamtvereins einige Materialien zu den gestellten Fragen unterbreitet worden. Nach kurzer Erörterung beschloßen die Anwesenden, gemeinsam als eine einzige Kommission für Denkmalspflege zu tagen und zwar unter dem Vorsitz des Oberstudienrathes und Konservators Professor Dr. Paulus (Euttgart).

Den nachfolgenden Erörterungen wohnten bei: Archivrath Dr. Grotefend (Schwerin), Prof. Dr. Schumacher (Karlsruhe), Provinzial-Konservator Prof. Dr. Haupt (Schleswig), Archivdirektor Dr. v. Weech (Karlsruhe), Architekt Wallé (Berlin), Dr. Voß (Berlin), Provinzial-Konservator Professor Dr. Lemcke (Stettin), Archivrath Dr. Ermisch (Dresden), Geh. Baurath Dr. Meydenbauer (Berlin); außerdem gehören der Kommission an: Regierungsbaumeister Kohle (Berlin), Provinzial-Konservator Baurath Ludorff (Münster), und königlicher Konservator Dr. Sager (München). Zum ersten Gegenstand der Tagesordnung übergehend, besprach man einen durch Dr. Grotefend eingebrachten Entwurf für ein

Denkmalschutzgesetz, der, wie der Verfasser hervorhob, das Mindestmaß dessen enthalten sollte, was man von einem derartigen Gesetze im Interesse des zu erreichenden Zweckes verlangen müsse. Der Entwurf behandelt in 12 Paragraphen die kirchlichen Baudenkmäler, die dem Schutze ohne Weiteres unterstellt werden sollen, das Verfahren zur Schützung (Klassirung) der anderen Baudenkmäler, die Entziehung des verliehenen Schutzes, die Maßnahmen zur Erhaltung geschützte Denkmäler, die Ausdehnung dieser Maßnahmen auf vorgeschichtliche Denkmäler, und zum Schlusse die Behandlung der Funde.

Der Umstand, daß der Entwurf seiner Fassung nach augenscheinlich für Preußen berechnet sein sollte, sowie der Mangel, daß derselbe infolge der beabsichtigten Beschränkung auf das Mindestmaß keine Schutzbestimmungen für die Werke der Kleinkunst sowie keine Strafbestimmung enthielt, gaben zu einer längeren Auseinandersetzung Anlaß, an deren Schluß man sich dahin verständigte, den Entwurf zunächst nicht zum Gegenstande einer mündlichen Erörterung zu machen, sondern als einen wünschenswerthen und willkommenen Ausgangspunkt für ein Gesetz anzunehmen und ihn allen Mitgliedern der Kommission zur schriftlichen Äußerung zugehen zu lassen. Professor Paulus wird die eingehenden Gutachten vervielfältigen und den Kommissionsmitgliedern zugehen lassen, und nach Möglichkeit einen schriftlichen Meinungsaustausch darüber vermitteln, um so für die von ihm anzuberäumende nächste Sitzung der Kommission die erforderliche Unterlage der Diskussion zu Tage zu fördern. An der Berathung über diesen Punkt theilnahmen hauptsächlich Dr. Grotefend, Professor Lemcke, Professor Haupt und Archivrath Ermisch.

Zu der Frage einer praktischen Anleitung zur Denkmalspflege lagen zwei neue Beiträge vor, eine Anleitung für die Denkmalspflege in Ostpreußen von Provinzial-Konservator A. Böttcher, dann eine Anleitung zur Beobachtung vorgeschichtlicher Denkmäler in Mecklenburg, zwei Arbeiten, die in der nächsten Sitzung zur Berathung gestellt werden sollen. Der vorgerückten Zeit wegen konnte an diesem Tage eine Beschlusfassung nicht mehr herbeigeführt werden, doch wird, je nach Bedarf, das „Korrespondenzblatt“ die weiteren Schritte vermitteln.

L. A. der Schriftführer

Peter Wallé (Berlin).

Sitzung der vereinigten vier Sektionen.

Dienstag, 4. Oktober.

Dienstag, den 4. Oktober, wurde in der Morgen Sitzung in der Akademie der

Vericht über die Lage des Denkmalschutzes durch Architekt Peter Walle im Auftrage des Verwaltungsausschusses des Gesamtvereins erörtert.

Zunächst wurde über die Arbeiten der neuemgesetzten Kommission für Denkmalspflege Näheres mitgeteilt und der bei den Verhandlungen derselben kurz skizzirte erste vorläufige Entwurf für ein Denkmalschutzgesetz zur Kenntniß gebracht. (Siehe vorher.) Dem alsdann folgenden Referate entnehmen wir hier die wichtigsten Punkte.

In der Generalversammlung in Dürkheim war der Vorstand ermächtigt worden, alljährlich mit der Generalversammlung eine kleine Ausstellung von neuen, die Wiederherstellung der Denkmäler und deren Pflege betreffenden Aufnahmen, Plänen und Literaturwerken zu veranstalten. Durch freundliches Entgegenkommen der Theilnehmenden, die sämmtlich dem Plane einer derartigen Veranstaltung, wie den Bestrebungen des Verbandes überhaupt die größte Sympathie entgegenbringen, war es zunächst ermöglicht, einiges Material über den Dom zu Meissen, das kurfürstliche Schloß zu Mainz, das Rathhaus in Dortmund und das Ordensschloß Marienburg vorzuführen.

Bevor sich nun Referent den Denkmälern selbst zuwandte, wurden einige allgemeine Bemerkungen über die neueren Voraänge auf dem Gebiete der Denkmalspflege veranlaßt. Die Denkmalsverzeichnisse in den verschiedenen deutschen Staaten, deren Liste in dem Organ des Gesamtvereins, dem „Korrespondenzblatt“ regelmäßig veröffentlicht wird, sind überall rüstig vorangechritten und lassen nach Text und Ausstattung durchweg erkennen, daß in der Auffassung von der Bedeutung derartiger Kunstinventare seit dem Erscheinen der ersten Denkmalsverzeichnisse, also seit 10 Jahren, ein ganz gewaltiger Fortschritt zur Vornehmheit zu vermerken ist. Westfalen, dessen Kunstverzeichnis von Ludorf hier auslag, nimmt mit allen seinen Veröffentlichungen einen hohen Rang ein; diese bekunden ein außerordentliches Verständniß der Provinzialbehörden für den Werth der vaterländischen Denkmäler im Leben des Volkes. Solche Publikationen und ebenso die der benachbarten Rheinprovinz sind es, die durch ihren Eifer auf andere Inventare im günstigsten Sinne eingewirkt haben. Die Zahl der Bände und Hefte in den verschiedenen Ländern und Provinzen überschreitet zur Zeit schon mehrere hundert, so daß die Beschaffung einer vollständigen Denkmalsbibliothek für Deutschland heute wohl nur noch größeren Anstalten und Vereinen und sehr wohlhabenden Kunstfreunden möglich ist. Genügt das auch vollkommen für das vergleichende Studium der Denkmäler, so erschwert es aber die so wünschenswerthe Gewinnung weiterer Kreise des Volkes für die Bestrebungen der Denkmalspflege, weshalb Werth darauf gelegt werden muß, daß durch die vielfach schon übliche weitmöglichste Theilung der Inventare nach Kreisen und kleineren Bezirken die Erwerbung der Hefte thunlichst erleichtert wird. Das Verzeichniß der Denkmäler des engeren Heimathkreises mußte in jeder gebildeten Familie Eingang finden, damit schon die Jugend daran sich geröhnt, vor den Zeugen der Vergangenheit

Achtung zu erwünden und die Werke der Väter immer in Ehren zu halten. Größeres Verständniß für die Bedeutung alter Tore, Kirchen und Burgen ist der erste Schritt, dem Vandalismus kritikloser Verwaltungen entgegenzuwirken. Adolf Botticher saß sehr richtig in seiner hohen erschienenen Anleitung zur Denkmalspflege in Ostpreußen:

„Wenn es zeltigt, den Sinn für die heimathliche Kunst und für die Geschichte der Heimath in alle Schichten der Bevölkerung hineinzutragen und lebendig zu erhalten, dann finden die Denkmäler den besten Schutz; denn sie stehen dann unter der Hut eines ganzen Volkes, das in ihnen einen Theil des eigenen geistigen Lebens sieht.“

Solange wir aber so weit nicht sind, muß man vor Allem eine zweckmäßige Organisation der Denkmalspflege im Auge behalten, an der es im Großherzogthum Hessen, in der Rheinpfalz, in Bayern und an manchen anderen Punkten heute noch sehr ermangelt.

Auf den früheren Geschichtstagen ist schon der Wunsch ausgesprochen worden, daß die Stadt Berlin, die innerhalb der Provinz Brandenburg einen eigenen Verwaltungsbezirk bildet, der allgemein in Preußen durchgeführte Denkmalspflege durch Bestellung eines eigenen Konservators, unter Ernennung von Plegern u. s. w. sich anschließen möge. Der Magistrat hat sich trotz einer motivirten Eingabe des Berliner Geschichtsvereins (vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 87) in dieser Frage bisher ablehnend verhalten, und zwar unter Hinweis auf die Einrichtungen des in Berlin befindlichen Märktischen Provinzialmuseums und unter Hinweis darauf, daß auch Berlin dem Landeskonservator unterstellt sei. Daß aber die bestehenden Maßnahmen bei der in Berlin besonders großen Zahl von historischen Gebäuden infolge der rasch und rücksichtslos arbeitenden Bauspekulation nicht genügen können, liegt auf der Hand. So ist es auch trotz der Wachsamkeit der Direktion des genannten Museums und ihres vorhandenen Apparates möglich gewesen, daß auf Kosten der Stadt Inschrifttafeln an Häusern, in denen die betreffende Berühmtheit gar nicht wohnte, angebracht, daß ältere Reliefs, die von Schadow herrühren sollen, als Ankaufsmaterial verkauft, und daß interessante Erinnerungszeichen an Freihäusern zertrümmert und als Füllmaterial bei Bauten benutzt wurden. Der Wunsch, daß die Stadt Berlin trotz der für das märktische Museum als solches bestehenden Einrichtungen eine bessere Organisation der Denkmalspflege als jetzt erhalte, muß demnach wiederholt werden. Dieselbe Stadt, die mit so großen Opfern durch Professor Vorrmann ihr schönes Inventar veröffentlicht ließ, wird sicher auch den Weg finden, für die Fortführung dieses Werkes und für eine wirksame Denkmalspflege die erforderlichen Kräfte heranzuziehen. Erst dann ist das Netz der Denkmalspflege in ganz Preußen geschlossen.

In manchen Punkten des Denkmalschutzes sind wir in Deutschland noch sehr zurück, weshalb es nur mit Freuden begrüßt werden kann, wenn die Zustände im Auslande auf ihre Anwendbarkeit auf unsere Verhältnisse recht sorgfältig studirt werden. In dieser Hinsicht waren aus dem letzten Jahre zwei Arbeiten von Prof. Dr. Clemen in Bonn und von Regierungsbaumeister Eugen Rohde in Berlin zu nennen, die sich mit der Denkmalspflege in Frankreich und in Italien beschäftigen.

Nach ausführlichen Mittheilungen aus beiden Schriften fuhr Referent etwa so fort: Das Endergebniß der Clemenschen Arbeit geht vor Allem dahin, daß wir ebenso wie es in Frankreich geschieht erheblich größere Mittel vom Staate verlangen sollen und daß die Wiederherstellung und Ueberwachung der Denkmäler besonders geschulten Architekten übertragen werden möchte. In einem wichtigen Punkte erscheint Deutschland nach Clemens Meinung den Franzosen überlegen, in der sorgsamem und gewissenhaften Vorbereitung zur Restauration, wie solche beispielsweise durch Steinbrecht bei der Marienburg und durch Domkapitular Dr. Schneider für das Schloß zu Mainz getroffen worden ist. — Die Wiederherstellungen selbst lassen auch in Frankreich viel zu wünschen übrig, sie entbehren in mancher Hinsicht der Akkuratess und der stilistischen Einheit.

Regierungsbaumeister Rohre, z. Z. Assistent des preussischen Landeskonservators, hat sich mit der Denkmalpflege in Italien befaßt, welches Land ebenso wie Frankreich wirksame Schutzgesetze erlassen hat.

Rohre kommt zu dem Schlusse, daß für die einzelnen Bezirke tüchtige, insbesondere auch kunsthistorisch geschulte Architekten anzustellen wären, die ständig mit der Unterhaltung und Wiederherstellung von Baudenkmalern zu thun haben. Es liegt auf der Hand, daß, wenn sich derartige Kräfte den bestehenden Einrichtungen einfügen lassen, der Denkmalpflege in hohem Grade gedient sein wird. Gegenwärtig mangelt es ja überall an Architekten, die in ihrem Fache genügend erfahren und zugleich mit dem nöthigen Verständniß für die alte Kunstweise ausgerüstet sind, ein Erforderniß, das nur nach und nach in der Praxis sowie durch längeres Studium erworben werden kann.

Zur Erörterung dieser und ähnlicher Fragen, bei denen wir wahrscheinlich vom Auslande lernen können, fehlt es immer noch an einem großen, unabhängigen Publikationsorgan für Denkmalpflege, dessen Schaffung schon vor 5 Jahren in Stuttgart gefordert wurde. Es genügt aber in der That nicht, daß nur alle Jahre einmal die Wünsche, die für die Denkmalpflege gehegt werden, zum Ausdruck kommen. Viele Fragen bedürfen einer dauernden und energiegelichen Behandlung, zumal oft schwere Angriffe auf Baudenkmalern die allerschleunigste Abwehr verlangen. Wie oft ertönen die Klagen der Konservatoren, daß sie zu spät von dem Abbruch eines historisch bedeutungsvollen Hauses oder eines mittelalterlichen Thores, von dem Verkauf eines geschützten Gemäldes oder eines Reliefs gehört haben. Natürlich wird keine Macht der Erde diese oder ähnliche Vorgänge für immer verhindern können; jedenfalls aber trägt die öffentliche Behandlung immer dazu bei, rücksichtslosem Vorgehen entgegenzuwirken.

Der Verband der Geschichtsvereine könnte nun seinen Einfluß im vaterländischen Sinne bedeutend erhöhen, wenn seine Mitglieder dem „Korrespondenzblatt“ ihr Interesse weitergehend zuwenden wollten. Es genügt nicht, daß die sämtlichen Vereine ihr Exemplar beziehen; die kunstfreundlichen Männer sollten ebenfalls das Blatt regelmäßig lesen und wichtige Fragen des Denkmalschutzes dort anregen und zur Besprechung bringen. Dann wird das Korrespondenzblatt auch nach außen eine Stellung haben, die ihm wegen seiner Unabhängigkeit Einfluß auf bedeutungsvolle Vorgänge sichert. Solange also ein besonderes Organ für die Denkmalpflege in Deutschland nicht geboten wird, sollen wir gemeinsam an der Er-

weiterung des Vereinsorgans mitwirken, zumal jetzt alle Nachrichten über Wiederherstellungen, Funde und Literatur in der Zeitschrift für bildende Kunst, in dem Anzeiger des germanischen Museums, in der Zeitschrift für christliche Kunst und zahllosen Fachblättern zerstreut auftauchen. Die Unabhängigkeit eines Organs, wie das Korrespondenzblatt ist aber deshalb noch doppelt wichtig, weil es sehr oft vorkommen soll, daß neben Privatleuten und Baubefehlshabern auch der Fiskus selbst petulärer Vortheile wegen Denkmäler beseitigen läßt, ohne daß etwas dagegen geschieht.¹⁾

Daß das Interesse der weiteren Kreise aber immer neuer Anregung bedarf, um der Wiederherstellung der heimischen Denkmäler das Wichtigste, was dazu gehört, zuzuführen, nämlich Geld — das beweisen die vielfachen Klagen über die Unzulänglichkeit der Mittel für die praktische Arbeit der Konservatoren. —

Nachdem auf Grund des Dotationsgesetzes die Provinzialverwaltungen in Preußen innerhalb ihrer Gebiete die Unterhaltung bestimmter Denkmäler übernommen, haben Westfalen und Rheinland beispielsweise sich mit großen Mitteln ihrer neuen Ehrenpflicht angenommen. In Schlesien, einer Provinz, so außerordentlich reich an großen und kleinen Denkmälern, hat man wohl das Geld für die Inventarisation aufgebracht, aber so, daß der rastlos thätige Konservator Lisch erst nachträglich einen Bilderatlas dazu herausgeben kann.

Es ist daher auch die Frage schon erörtert worden, ob die Provinzen auch in Zukunft auf Grund des Dotationsgesetzes zu größeren Leistungen dauernd herangezogen werden sollen oder ob nicht daneben auch der Staat eine gewisse Pflicht habe, sich an den Kosten für Wiederherstellungen jeder Art in Entlastung der Provinzen weitergehend zu beteiligen. Der Staat wird dann in vielen Fällen einen größeren Einfluß gewinnen und zur Lösung mancher Fragen der Denkmalpflege und der Organisation wesentlich beitragen können. Dazu gehören u. A. folgende Punkte:

1. Größte Bedachtnahme auf die Erhaltung aller Innenausstattungen,
2. Klarere Anweisungen an die Konservatoren für ihre amtliche Stellung, sowie in praktischer Hinsicht:
3. Direktere Verbindungen der Konservatoren mit den Regierungen,
4. Aufstellung sorgfältiger Berichte über stattgehabte Wiederherstellungen für das Provinzialarchiv sowohl wie für das zu begründende Landesdenkmalarchiv,
5. Strengere Prüfung und Ueberwachung der zu den Wiederherstellungsarbeiten heranzuziehenden Kräfte,
6. Fortführung und Ergänzung der vorhandenen Denkmalverzeichnisse,
7. Dauernde Anstellung der Konservatoren in den für die Denkmäler besonders wichtigen Provinzen der Rheinlande, Westfalen und Schlesien.

Daß übrigens in Preußen der Staat den Denkmälern eine große Sorgfalt zuwendet, erweist die folgende

¹⁾ Hier muß darauf hingewiesen werden, daß, wie an anderer Stelle erwähnt (Korrespondenzblatt 1898, S. 167), vom 1. Januar ab ein besonderes Blatt für Denkmalpflege erscheinen wird. Dasselbe führt den Titel „Die Denkmalpflege“ und erscheint monatlich einmal im preussischen Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Verbindung mit dem „Zentralblatt der Bauverwaltung.“

kurze Uebersicht der in den verschiedenen Provinzen soeben vollendeten, in der Ausführung begriffenen oder geplanten Wiederherstellungsarbeiten.

Dom zu Königsberg i. Pr. (in Vorbereitung), Kirche in Vormitt, Dom zu Pelpin (nahezu fertiggestellt), Dom in Gnesen, Rathhaus in Posen (in Vorbereitung), Kreuzkirche in Pissa, Jakobikirche in Stettin, Marienkirche in Stargard (in Vorbereitung), St. Barbara und St. Mauritius in Breslau, Jesuitenkirche in Glogau, Pfaffenarust in Liegnitz, Katholische Pfarrkirche in Spellen (in Vorbereitung), Thorthürme zu Königsberg i. d. M., Ordenskirche in Quartschen (in Vorbereitung), Dom zu Havelberg, St. Godhard in Brandenburg, Kirche in Zielenzja, Kirche zu Sadersleben, Kirche zu Wölln und Bordesholm (in Vorbereitung), Rathhaus in Göttingen und Marienkirche in Osnabrück (in Vorbereitung), Schloß in Hannoverisch-Münden, Dom zu Verden (in Vorbereitung), Bursfelde (in Vorbereitung) Kirche zu Mühlhausen, Domgebäude in Erfurt, Münster in Aachen, St. Quirin zu Neuß, die Saalburg, Kloster Schönstatt bei Coblenz (in Vorbereitung), Stiftskirche in Kasdorf, Gelnhausen (Ausgrabungen).

Der Referent verwies dann noch auf einige neuere die Denkmalspflege betreffende Werke, von denen folgende ausgelegt waren:

Das deutsche Bauernhaus im Deutschen Reich, in Oesterreich und der Schweiz, herausgegeben vom Verband der deutschen Architekten- und Ingenieur-Vereine. Lieferung 1. 1898.

Felix Wolff, Architekt, Monographie der Abteikirche Maurmünster im Elsaß (Verlag von C. Wasmuth).

G. Heyer, Althildesheim (Verlag von Julius Zwisler in Braunschweig).

Wolff und Jung, die Baudenkmäler von Frankfurt a. M. Lieferung 1 bis 3. (Kommissions-Verlag von Theodor Volkler in Frankfurt a. M.)

Es folgte die Besprechung einer Reihe von Denkmälern, die zum Theil gefährdet sind, zum Theil der Wiederherstellung entgegengeben. So sind z. B. für den Dom zu Meissen die Architekten Tornow (Mei), Seidl (München) und Oberbaurath Schäfer (Karlsruhe) zu architektonischen Vorschlägen für den Ausbau der Thürme aufgefördert, während Baurath Dr. Steinbrecht und Geh. Baurath Dr. Meydenbauer sachverständige Gutachten darüber abgaben. Es waren 10 große Aufnahmen des Domes nach dem Meydenbauerschen Verfahren ausgestellt, nach welchem auch andere Kollektionen und Sammelbände über den Dom zu Magdeburg, über Brauweiler, Gelnhausen und die bedrohten Ruinen von Walkenried vorlagen.

Anderer Aufnahmen von Denkmälern, über deren Stand berichtet wurde, betrafen das Ordenschloß Marienburg — wofür Dr. Steinbrecht eine prächtige Darstellung des Zustandes im Jahre 1400 noch zur Verfügung gestellt hatte; dann das alte Rathhaus zu Dortmund, das mit einem Aufwande von 300000 Mk. zur Zeit nach den vortrefflichen, durch Perjus genehmigten Plänen des Stadtbauinspektors Kullrich wiederhergestellt und ausgebaut wird; schließlich das Schloß zu Mainz, das ebenfalls mit erheblichen Zuschüssen der Stadt, des Landes Hessen und des Reiches ausgebaut werden soll. Leider scheint dieser Plan eine erhebliche Beeinträchtigung erfahren zu sollen, indem der Militärklub ohne Rücksicht auf den benachbarten Monumentalbau die Ver-

längerung und Erhöhung der benachbarten Kaserne in Angriff nehmen will. Der Besichtsttag muß eine derartige schwer wiegende ästhetische Benachtheiligung auf das Tiefste bedauern und giebt der Hoffnung Ausdruck, daß die berufenen Schützer der vaterländischen Denkmäler rechtzeitig im Sinne einer Denkschrift des Domkapitulars Dr. Schneider für das alte Schloß eintreten. Einen solchen Einspruch zu erheben ermuthigt der Vorgang in Andernach, wo infolge Widerspruchs in einem Aufsatz der „Deutschen Bauzeitung“ die Behörden für das geplante Amtsgericht einen anderen Bauplatz suchten und so die stark gefährdete alte Bischofsburg unberührt ließen.

Architekt Wallé schloß mit einem beifällig aufgenommenen Proreß gegen die Bedrohung des Schloßes zu Mainz den längeren Bericht, der in Anlehnung an eine Ausstellung von Plänen, Bildern und Werken in der Folge in einem ähnlichen Rahmen alljährlich wiederholt werden soll.

Dem Referate des Herrn Architekten P. Wallé folgte ein Vortrag des Herrn Archivraths Dr. Bailleu-Berlin über:

Forstungen in Privatarchiven zur Geschichte der Rosenkreuzer im 18. Jahrhundert.

Der Vortragende war bei den Vorstudien zu der Lebensbeschreibung Woellners, des Ministers und Günstlings König Friedrich Wilhelms II. von Preußen, für die „Allgemeine deutsche Biographie“ so glücklich gewesen, dessen Nachlaß zu ermitteln und dabei interessante Papiere über Woellners Beziehungen zu geheimen Ordensverbindungen zu finden. Daraus ging u. A. hervor, daß Woellner zunächst zum Freimaurerbund gehörte, dort aber anscheinend nicht die rechte Befriedigung fand und sich deshalb in den 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts den Rosenkreuzern zuwandte, denen u. A. auch der Herzog Friedrich August von Braunschweig-Desl. angehörte. Es gelang auch, den Prinzen von Preußen, den Keffen und späteren Nachfolger Friedrichs II., zum Eintritt in den Rosenkreuzerbund zu bestimmen. Während des bayerischen Erbfolgestreites 1778/79 hatte der Prinz eines Nachts in seinem Zelte im Heerlager bei Schatzlar in Böhmen eine geheimnißvolle Stimme gehört, die eine völlige Wandlung in mystischer Richtung bei ihm hervorrief. Er wurde dann in Anwesenheit Bischoffwerders durch den Herzog von Braunschweig in den Bund aufgenommen, durch Woellner eingeseget. Bei dieser Gelegenheit mußte er einen Eid leisten, dessen Formel unter Woellners Papieren ebenfalls erhalten ist. Sie lautet: Ich verspreche, gelobe und schwöre bei dem allgegenwärtigen dreieinigen Gotte der hoch erleuchteten Verbrüderung und allen ihren ehrwürdigsten Oberen ganz frei und ungezwungen mit gutem Vorbedacht

„Mich in der Furcht Gottes beständig zu üben,
 „Die Liebe des Nächsten vorsätzlich nie zu betrüben,
 „Die höchste Verschwiegenheit unfehlbar zu halten,
 „In unverbrüchlicher Treue für den Orden zu eralten,
 „Den Obern allen Gehorsam zu erzeigen,
 „Der hocherleuchteten Verbrüderung kein in ihr
 Nach schlagendes Geheimniß zu verschweigen,
 „Lebe ich dem Schöpfer, seiner Weisheit und diesem
 Orden zu eigen,

So wahr mir Gott helfe und sein hl. Wort. Amen.“

Von da an hat der Orden den Prinzen nicht mehr losgelassen, auch später nicht, als dieser 1786 den preussischen Königsthron bestiegen hatte. Der König hielt sich durch den Eid gebunden. Wer die treibende Kraft des Geheimbundes war und wer eigentlich an der Spitze stand oder hinter den Rosenkreuzern steckte, läßt sich mit Bestimmtheit nicht angeben; aus Woellners Papiere scheint hervorzugehen, daß über ihm ein „Großprior“ genannter Unbekannter stand, an den er regelmäßige Rechenschafts- u. Berichte zu liefern hatte. Der Briefwechsel scheint durch den Großkaufmann Untersteiner in Augsburg vermittelt zu sein. Die Mitglieder erhielten alle Decknamen; so wurde der Prinz Ermetus Magnus, der Herzog von Braunschweig Rufus genannt. Der Unfug dauerte mindestens bis zum Ausgange des Jahres 1796, wenigstens findet sich aus diesem Jahre unter den Papieren Woellners, der im September 1800 starb, noch das Protokoll einer jener Konventionsitzungen der Bundesoberen, die zu solchen regelmäßig alle Vierteljahr (am 21. März u.) zusammen kamen. Von Interesse sind die Konditionenlisten der Ordensmitglieder, aus denen Dr. Bailieu die über General Bischoffwerder mittheilte, in der u. A. dessen Temperament als sanguinisch-cholerisch, und sein Gemüth als etwas zur Wollust geneigt angegeben ist. Es verdient noch bemerkt zu werden, daß Woellner in einem Bericht an die Oberen nach dem Eintritt des Prinzen in den Bund die hohe Bedeutung dieser Thatsache ganz besonders hervorhebt. Und es ist nicht zu leugnen, daß es sich bei diesen Vorgängen nicht etwa um bloße Kuriositäten handelt, sondern daß die Sache von eminenter Wichtigkeit ist auch nach der politischen Seite hin, denn der König Friedrich Wilhelm II. hat bis zuletzt unter dem Einfluß jener geheimen Gesellschaft gestanden, die auch auf seine Kirchenpolitik, wie sie namentlich in dem Religionsedikt vom 9. Juli 1788 zum Ausdruck kommt, entscheidend einwirkte.

Archivrath Dr. Bailieu schloß mit der Bitte, da staatliche Archive hierüber schwerlich etwas enthalten, das etwa in Privatarchiven vorhandene Material über die Geheimbünde im 18. Jahrhundert wohl zu beachten und ihm darüber Mittheilungen zugehen zu lassen.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Verein für heffische Geschichte und Landeskunde.

Auszug aus dem Bericht über die Thätigkeit des heffischen Gesamtvereins im Jahre 1897/98.

Der Verein hat einen Zuwachs zu verzeichnen, so hoch, wie es seit langer Zeit nicht mehr vorgekommen ist; es sind ihm beigetreten 169 Mitglieder. Der Löwenantheil (etwa 40 Mitglieder) fällt hierbei auf den Zweigverein Marburg, dessen Vorstand den Erfolg der Versendung eines gedruckten Einladungsschreibens zum Eintritt verdankt. — Dem Zugana steht ein Abgang von 85 Mitgliedern (darunter 33 Verstorbene) gegenüber, so daß immer noch ein absolutes Plus von 84 Mitgliedern verbleibt.

Der Zweigverein Nittelrn hat sich im Oktober 1897 aufgelöst, weil das Interesse für die heffische Geschichte am dortigen Orte mehr und mehr erlischt. Der Zweigverein hatte schon in den letzten Jahren keinerlei Thätigkeit mehr entfaltet, und ob er jemals wieder begründet

und auf dieselbe Höhe wie in früheren Zeiten gebracht werden kann, ist fraglich.

Von den Veröffentlichungen des Vereins ist Band XXII der Zeitschrift zu Ende 1897 verschickt worden; er enthält in der Bearbeitung des Herrn Konrads Wetzels die Geschichte und Urfundenbuch der genannten Stadt. Finanzielle Unterstützung für die namentlich durch die Kart.abeltaen sehr kostspielig gewordene Publikation haben der Kreisauschuß des Kreises Wetzelshausen und die Stadt Nichtenau gewährt. Gleichzeitig mit Band XXII der Zeitschrift sind die Mittheilungen für 1896 ausgegeben worden. Die Vereinszeitschrift des laufenden Jahres ist im Druck fertiggestellt und wird mit den Mittheilungen für 1897 spätestens im Oktober versandt werden. Die Zeitschrift enthält die nachstehenden Aufsätze: 1. Politik Hessen-Cassels im österrichischen Erbfolgekriege. Von Dr. Rauch. 2. Die Geschichte der französischen Kolonie Frauenberg bei Marburg. Von Oberlehrer Dr. Winger. 3. Landgraf Wilhelm IV. von Hessen auf der Brautsuche. Von Archivar Dr. Ribbeck. 4. Hans Christoph Fuchs der Aeltere zu Wallenburg und Arnswang. Von Senator Dr. Gerland. 5. Landgraf Wilhelm IV. von Hessen und der niederländische Aufstand. Von Archivar Dr. Ribbeck. 6. Briefe eines Marburger Studenten aus den Jahren 1606 bis 1611. Von Prof. Dr. Freiherr von der Kopp. 7. Das Kloster Georaenberg bei Frankenberg. Von Pfarrer August Helmann. 8. Vom Melunger Gerichte. Von Oberlehrer Dr. Armbrust. Die Monographie über das Steinistengrab von Büschen von Herrn Dr. Voelckel und Freiherrn von Gilsa zu Gilsa ist in den letzten Wochen fertig geworden. Der Band zählt als XII. Supplement der Zeitschrift; er soll den im Austausch mit dem Verein stehenden Vereinen und Gesellschaften im Herbst 1898 zugehen. Die im Jahre 1893 vom Gesamtvorstande beschlossene Herausgabe des Raulinger Urfundenbuches ist als gescheitert anzusehen, nachdem der Bearbeiter, Herr Major von Roques, hat erklären lassen, daß er auf Veröffentlichung seines Werkes durch den Verein verzichte.

Eine für die Kenntnis der Keramik sehr wichtige Veröffentlichung ist in einem der nächsten Jahre von Herrn Dr. Voelckel zu erwarten. Im Jahre 1895 wurde in Wanfried beim Ausschachten der Fundamente für einen Neubau dicht an der alten Stadumwallung in verschiedener Tiefe eine große Masse bemalter Scherben gefunden. Herr von Scharfenberg zu Kalkofen bei Wanfried nahm sich des Fundes an, bewahrte ihn vor Zerstreuung und Verwundung und überwies ihn dem königlichen Museum in Cassel zur Untersuchung. Es stellte sich heraus, daß man es mit dem Bruche einer Töpferei aus dem Anfang des 17. Jahrhunderts zu thun habe, d. h. mit den Bruchstücken verdorbener oder vor der Fertigstellung zerbrochener Topfwaare. Die meisten Stücke gehören zu Schüsseln, die auf dem Mittelrand der Innenseite und auf dem Rande decorirt waren. Die Malerei war mit weiß, braun, violett, grün auf den hellrothen Thongrand in stumpfen Farben ausgeführt; doch ist nur der erste Zustand hiermit gegeben, da andere Stücke beweisen, daß die sämtlichen Waare glazirt werden sollte. Unter den figürlichen Darstellungen der Dekoration sind zu nennen: Heiligenfiguren, wie Elisabeth mit der Kirche, Laurentius, Petrus, Christophorus und verschiedene andere; biblische Darstellungen: Noam und Eva, Staats Opfer, Judith,

Rundschäfer mit der Traube, Christi Auferstehung, der Engel der Verkündigung u. A.; weltliche Darstellungen: Mann mit Frau in zeitgenössischer Tracht im *bergrunde*, Mann mit Schnelle, Frau mit Schnelle, Fährtenträger, Querpfeifer, Brustbilder des Großvaters, Frau mit Federhut; Thiere: Löwe, Adler, Hirsch, Fisch; Wapen: Reichsadler, die sächsischen Kurzhewer, Schild mit Zaachhorn, großes, von Ranken umgebenes Jäh u. i. w. Die Jahreszahlen, alle aus dem zweiten und dritten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts, stehen im Felde der Darstellung. Es giebt ja wohl manche einzelnen Stücke deutscher Bauerntöpferei aus jener Zeit, aber der Wanfrieder Fund ist der erste, der uns einen so vollständigen Ueberblick über die Technik und den Formenvorrath einer solchen Werkstatt gewährt. Hürin liegt seine hohe Bedeutung. Besonders erfreulich ist, daß Herr von Scharfenberg auf Herrn Dr. Boehlaus Bute eine Auswahl der besterhaltenen und charakteristischsten Stücke der Sammlung des Vereins zu Marburg zugesandt hat. Von dem Rest wird Herr von Scharfenberg einen Theil der Stadt Wanfried, einige Proben dem Eigenthümer des Grundstückes zuweisen.

Auf Anregung und Antrag des Herrn Prof. Dr. Schröder zu Marburg hat der Gesamtvorstand am 21. Juni v. J. beschlossen, das Sammeln von Ueberlieferungen auf dem Gebiete der hessischen Volkskunde unter die besonderen Aufgaben des Vereins aufzunehmen. Damit wird für Hessen ein Arbeitsfeld betreten, auf dem anderwärts schon mit reichem Erfolge gearbeitet worden ist. Es ist dringend geboten, hiermit bei uns nicht länger zu zögern, weil unter dem gleichmachenden Zuge und den veränderten Lebens- und Verkehrsverhältnissen der Gegenwart, die sich von Jahr zu Jahr mehr und mehr auch in den unteren Schichten des Volkes draußen auf dem Lande bemerkbar machen, die alten, früher so treu und zäh bewahrten Ueberlieferungen schwinden oder in Vergessenheit gerathen. Es gilt zunächst zu sammeln und zwar in den weitesten Grenzen zu sammeln, was immer entgegentritt an volksthümlichen Aeußerungen und Erscheinungen in Lebensweise, Sitte, Recht, Sprache, Poesie und Glauben. Die Verarbeitung der Materialien, die einzuweisen in einem zu Kassel zu begründenden volkstündlichen Archiv aufbewahrt werden sollen, bleibt späterer Zeit vorbehalten. Für die Leitung und Ueberwachung der Arbeiten ist ein besonderer Ausschuss, bestehend aus den Herren Professor Dr. Schröder, Dr. Boehlau und Dr. Scherer, eingesetzt worden, dem das Recht der Zuwahl eingeräumt ist. Da es auf methodisches und planmäßiges Vorgehen ankommt, sollen die Mitarbeiter darüber belehrt werden, was und wie sie zu sammeln haben. Die Vorlage dieser in Form eines Fragebogens gedachten Anweisung wird bis zum Herbst 1898 erledigt werden.

Die am 10. Juli 1897 auf Veranlassung des Herrn Professor Dr. Freiherrn von der Noop zu Marburg vollzogene Begründung einer historischen Kommission für Hessen und Waldeck hat der Verein aufs freudigste begrüßt; mit Rücksicht auf die Zahl seiner Mitglieder (nahe an 1600) und das Ansehen im Lande hat man ihm die Entsendung von drei Delegirten in den Vorstand zugestanden. Als Beitrag hat der Gesamtvorstand der Kommission für das erste Jahr 500 Mark gewährt.

Der Bibliothek des Vereins sind auch im ver-

flossenen Jahre viele Zuwendungen gemacht worden, von denen die an werthvollen Cassiaes reiche Schenkung des Herrn Majors von und zu Loewenstein besonders genannt sei. Der dem Verein gehörigen Sammlung von Denkmälern der mittelalterlichen und neueren Kunst im Schloß zu Marburg wurden wie in den Vorjahren wiederum 500 Mk. für Erwerbungen verwilligt. Für die Denkmalpflege hat sich der Vorstand in zwei Fällen verwenden können, indem er ein Gesuch um Erhaltung des einzigen noch stehenden, aber mit Einfall drohenden Mauerrestes der Bilsteinruine im Söllenthal bei Albunzen bezw. um Beihilfe zur Aufdeckung des Grundrisses der Krakenburg bei Selmarshausen (oder wenigstens der dort befindlichen Kapelle) dem Herrn Bezirkskonservator Dr. Bidell zur Berücksichtigung bezw. Begutachtung überwies.

Mit dem Gesamtvereine der deutschen Geschichtsvereine ist der Verein in Fühlung geblieben dadurch, daß er seinen Schriftführer zur Theilnahme an der Jahresversammlung des Gesamtvereins in den ersten Septembertagen 1897 nach Dürtheim i. d. Pfalz entsandte. An den Arbeiten des deutschen Historikertages hat er sich theilhaft, indem er der mit Fortsetzung der Walther-Ronenfchen Repertorien betrauten Kommission ein Verzeichniß sämmtlicher in den Vereinsveröffentlichungen enthaltenen Aufsätze zur Verfügung stellte.

Zu dem in Nr. 9 des Korrespondenzblattes (1898, S. 117) abgedruckten Vortrage des Oberstlieutenant a. D. v. Stamfod über „Die Feldzüge des Drusus“ sei noch nachträglich bemerkt, daß das betreffende Referat nicht von dem Vorstande des Kasseler Vereins ausgegangen, sondern von privater (journalistischer) Seite eingesandt ist.

Verein für egerländer Volkskunde in Eger.

Das Egerland hat immer eine hervorragende geschichtliche Rolle gespielt. Sowohl im politischen wie staatsrechtlichen Sinne nahm es als altes Reichsland eine Sonderstellung gegen Böhmen ein; es hatte einen eigenen Landtag, Sonderrechte und Privilegien, die allmählich verloren gingen und mit der Einverleibung des Egerlandes in die Krone Böhmens endeten. Auch im volksthümlichen Sinne nimmt das Egerland unter den übrigen deutschen Stämmen Böhmens (den Bajuwaren des Böhmerwaldes, den Sachsen des Erzgebirges, den Schlesiern Südböhmens) eine Sonderstellung ein, es bildet eine Stammesgruppe für sich, eine geschlossene ethnographische Individualität. Nach Volksthum, Dialekt, Hausform, Sitten und Bräuchen zc. gehört der Egerländer zur nordgauischen oder oberpfälzer Gruppe, welche der Sprache nach sich im Egerland am urwüchsigsten und reinsten erhalten hat, während die übrigen Gebiete auf böhmischer und bayrischer Seite schon mehr oder weniger durch andere sprachliche Einflüsse verändert sind und Untermundarten zeigen.

Die wissenschaftliche Erforschung aller Lebensäußerungen des Egerländer Volksthum, die Sammlung und Erhaltung aller auf dasselbe bezüglichen Quellen und Gegenstände, endlich die gesellige Belebung und Weckung des Verständnisses für egerländer Volk, Volksthum, Volkskunde — sind nun die Ziele und Aufgaben eines im Vorjahre (1897) von dem Schriftsteller Alois Jahn in Eger gegründeten „Vereins für egerländer Volkskunde“. Derselbe zählt gegenwärtig (Anfang Juli 1898) bereits über 400 Mitglieder und entwickelt sich sowohl

nach der wissenschaftlichen als der gefellig anregenden Seite hin in erfreulicher Weise. Die wissenschaftliche Thätigkeit beruht 1. in der Vereinszeitschrift „Unser Egerland“, Blätter für Egerländer Volkskunde (Erscheint regelmäßig alle zwei Monate einmal, jährlich sechs Nummern, und wird den Mitgliedern des Vereins gegen Entrichtung des Jahresbeitrags von 1 fl. gratis überhandt); 2. in wissenschaftlichen Vorträgen mit Diskussionen (monatlich einmal); 3. in der Herausgabe selbständiger Schriften des Vereins.

Ab 1. Unser Egerland. Der I. Jahrgang 1-97 enthält u. A. folgende Aufsätze: Egerländer Festkalender, Nat Joh. Seb. Grüner (1780 bis 1864) mit Bildern, die wiederaufgefundenen Manuskripte des Rathes Grüner: „Ueber die ältesten Sitten und Gebräuche der Egerländer.“ Gothische Elemente in der Volkssprache des Nordgaus, Aberglaube im Egerlande zur Weihnachtszeit, Bodankultus in der alten Oberpfalz, Waislöserreime, der Flurname Saara, Unfragen über Kreuzsteine und Mariern, Hofnamen, Kofenstudenlieder zc., ferner Vereinschronik, Bücherbesprechungen, Mitgliederverzeichnisse. Ein Sammelbogen orientirt ferner über alle Gebiete der Volkskunde (Dorfanlage, Hausform, Tracht, Nahrung, Sitte und Brauch, Aberglaube, Volksrichtung Namen, Dialekt zc.) II. Jahrgang 1898 bisher drei Nummern erschienen: Die Egerländer Tracht, Volksthümliches aus dem Stiftslande Waldsassen (Sprichwörter, Räthsel und Schwänke) Religiöses, Der „schneider mit der gais“ (ein egerer Meistertied), Feuerregen, Ein Egerländer Volksliederbuch, Ein Franzose über die egerländer Tracht, Das Tippen mit roten Eiern, Die Hochschlache am Landram, Der Streit zwischen Sommer und Winter, Egerländer Volkslieder (gef. von Nath Grüner), außerdem Vereinschronik, Bücheranzeigen, Mitgliederverzeichnisse zc.

Ab 2. Vorträge. Die Vorträge finden in Monatsversammlungen des Winters (von Oktober bis Juni) statt und erstrecken sich über alle Gebiete der Volkskunde. Bisher wurden Vorträge gehalten: Ueber die Bedeutung der Kreuzsteine (Mariern, Marterln, Festsäulen zc.), Ueber die wiederaufgefundenen Manuskripte des Rathes Grüner, Ueber die Bedeutung deutscher Volksbräuche und zwar des Kirchweihfestes, des Martinstages, und das Weihnachtsfest (Zulifest), Ueber die egerländer Tracht, Ueber Zinnindustrie und egerländer Zinnwaaren, Ueber den Streit zwischen Sommer und Winter, Ueber den romanischen und gothischen Stil in Eger. Außerdem fanden statt ein akademischer Abend (Volksliederabend) und eine Sonnwendfeier. Mit vielen Vorträgen waren Demonstrationen seltener und werthvoller volksthümlicher Gegenstände verbunden (Tracht, Zinnwaaren), oder die Aufführung eines Spieles in Kostümen (Sommer und Winter).

Ab 3. Schriften des Vereins. Bei den noch geringen Mitteln des Vereins konnte in diesem Punkte bisher noch nichts unternommen werden. Einen Anfang bedeutet die Herausgabe eines „Egerländer Volksliederbuches“ (unter der Presse).

Als ergänzend zu dieser Thätigkeit treten hinzu die Sammlungen des Vereins und zwar: a) die volksthümliche Bibliothek, b) die photographische Sammlung, c) die handschriftlichen Einsendungen, d) die Sammlung volksthümlicher Gegenstände — alle mehr oder minder noch in den Anfängen begriffen und der Förderung bedürftig — und schließlich e) die eger-

länder (Vereins-) Postkarten, von denen vier Stück erschienen sind: Egerländerin, Egerländer, Egerländer Bauernhaus (2 Stück), die sich großer Beliebtheit erfreuen. Um die Ziele und Aufgaben des Vereins auch weiter zu verbreiten und unmittelbar mit dem Volke in Berührung zu treten, findet alljährlich im Hochsommer in einem größeren Orte des Egerlandes eine festliche Wanderversammlung statt (1898 in Mariakalm), mit Vorträgen und, wo es sich ermöglichen läßt, mit der Auf- führung volksthümlicher Spiele. Außerdem Wandergänge, Ausflüge und gefellige Zusammenkünfte.

In dieser Weise verbindet sich in der Thätigkeit des Vereins wissenschaftliche Forschung und Sammlung mit anregender und belebender Geselligkeit. In der kurzen Zeit seines Bestehens kann der Verein mit Befriedigung auf die bisherige Entwicklung schauen. Mojs John.

Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.

Wie bereits in einer früheren Nummer dieses Blattes kurz berichtet ist (1898, S. 151), hielt der Verein am 25. Oktober 1898 eine Festigung zur Erinnerung daran, daß der gegenwärtige Vorsitzende Gymnasialdirektor und Konservator für Pommern, Herr Professor Dr. Lemcke gerade vor 25 Jahren, am 25. Oktober 1873 das Sekretariat und damit die Vereinsleitung übernommen hat. Die Feier des Jubiläums fand zu Stettin in der Abendhalle statt, unter einer Theilnahme von nahe an 200 Damen und Herren.

Se. Excellenz der Herr Oberpräsident Staatsminister Dr. v. Puttkamer, Präsident der Gesellschaft, öffnete die Sitzung mit einem Hinweis auf die Bedeutung derselben und dem Ausdruck der Genußthung und Freude über die Ehrung, die dem hochverdienten Vorsitzenden erwiesen werde. Dann hielt Herr Dr. Wehrmann die Festrede über die Berechtigung und die Aufgaben der pommerschen Geschichtsforschung. (Die vortreffliche Rede ist abgedruckt in den Monatsblättern der Gesellschaft 1897, Nr. 11.) Der stellvertretende Vorsitzende Landgerichtsrath a. D. Küster widmete dem Jubilar eine Ansprache, in der er dessen Verdienste um die Gesellschaft eingehend würdigte. Die Mitgliederzahl habe sich seit 25 Jahren von 92 auf 745 vermehrt. Das reiche Museum der Gesellschaft sei wohlgeordnet. Er überreichte dem Gefeierten zugleich eine aus Arbeiten einer Anzahl von ordentlichen und Ehrenmitgliedern der Gesellschaft zusammengestellte Festschrift, sowie ein von einem Stettiner Künstler gemaltes Bild Lemckes selbst, das später Eigenthum des Museums werden soll. Hierauf erfolgten die Beglückwünschungen. Dr. Wehrmann verlas ein Schreiben des Vorstandes der Rügisch-Pommerschen Abtheilung der Gesellschaft und überreichte im Namen desselben die dem Jubilar gewidmete neue Vereinschrift (Nachträge zur Geschichte der Greifswalder Kirchen S. 2). Archivar Dr. Bailen überbrachte als Vorsitzender des Verwaltungs-Ausschusses des Gesamtvereines der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine und im Namen des Vereins für die Geschichte Berlins die herzlichsten Glückwünsche und hob rühmend die hohe Bedeutung der Stetigkeit in der Leitung eines Vereins hervor. Landeshauptmann v. Eichenhart-Rothe betonte das große Interesse, das die Provinzial-Verwaltung an den Bestrebungen der Gesellschaft nehme; dies Verhältniß

habe sich noch immer gestaltet, sondern Lemcke Konservator der Provinz geworden sei. Im Namen der General-Verwaltung der Romantischen Museen in Berlin sprach Geheimer Regierungsrath Professor Dr. Leising, Direktor des Kunstgewerbe-Museums. Er betonte die Wichtigkeit einer Verbindung der großen Zentral-Institutionen mit den Provinzialvereinen, die zusammen Hand anlegen müssen an die Arbeit der Vereinaehren, und dankte dem Jubilar für seine unermüdete Thätigkeit auf diesem Gebiete, die als Vorbild für Andere dienen könne. Konservator Stubenrauch überreichte im Auftrage der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig das Diplom eines korrespondirenden Mitgliedes. Gymnasialdirektor Dr. Lehmann überbrachte die Glückwünsche des wissenschaftlichen Vereins zu Stettin, Oberlehrer Dr. van Nießen die Glückwünsche des Vereins für die Geschichte der Neumark, der zu der Gesellschaft viele Beziehungen habe. Pastor Wrede überreichte dem Jubilar im Namen des uckermärktischen Geschichtsvereins eine Adresse. Dr. Buschan beglückwünschte den Jubilar im Auftrage der Stettiner Gesellschaft für Völker- und Erdkunde. Oberlehrer Dr. Haas überreichte als Vertreter der „Blätter für pommersche Volkskunde“ eine Zeitschrift. Den einzelnen Rednern erwiderte Herr Direktor Lemcke mit Worten des Dankes und der Freude. Zuletzt wurde noch Mittheilung gemacht von eingegangenen Glückwunschschriften seitens des Märtischen Provinzial-Museums, des Vereins für Lübeckische Geschichte, des Vereins für Rostocks Alterthümer u. s. w. Mit Worten der Anerkennung und des Dankes schloß der Oberpräsident die Versammlung, an die sich ein bei zahlreicher Theilnahme schön verlaufenes Festmahl angeschlossen.

Die Zeitschrift der Gesellschaft, deren Druck durch Geldbeiträge zahlreicher Mitglieder ermöglicht ist, führt folgenden Titel: Beiträge zur Geschichte und Alterthumskunde Pommerns. Zeitschrift zum fünf- und zwanzigjährigen Jubiläum des Herrn Gymnasialdirektor Professor S. Lemcke als Vorsitzenden der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Herausgegeben von der Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde. Stettin 1898. Druck von Hercke & Lebeling. Der Inhalt der 275 Seiten in Groß-Oktav umfassen, mit Abbildungen ausgestatteten Schrift ist folgender: Die feinschriftlichen Gefäße des Stettiner Museums. Vom Professor Dr. Emil Walter in Stettin. — Die Steinregelgräber von Gnemwin, Kreis Lauenburg. Vom Konservator Adolf Stubenrauch in Stettin. — Die Waffen und Schmuckstücke Pommerns zur Zeit des La Tène-Einflusses, ihr Charakter und ihre Herkunft. Vom prakt. Arzt Hugo Schumann in Lödau. — Die Gründung des Conventziers Frauenklosters Neetz durch Herzog Barnim I. Vom Oberlehrer Dr. Paul van Nießen in Stettin. — Kolberaer Mordshühne von 1376. Vom Zeichenlehrer S. Meier in Kolberg. — Das Camminer Bisthum in den Jahren 1385—1395. Vom Oberlehrer Dr. Martin Wehrmann in Stettin. — Zur Lebensbeschreibung des Marthaeus Normann. Vom Universitäts-Profeßor Dr. Georg Frommhold in Greifswald. — Die pommerschen Herzöge als Reichsstatthalter während der livländischen Statthaltropie in den Jahren 1559 und 1560. Vom Archivar Dr. Paul Karge in Königsberg in Preußen. — Die erste Schulvisitation in Stralsund 1560. Von Karl Adam in Greifswald und dem Senatspräsidenten

Dr. Ferdinand Fabricius in Breslau. — Die textile Innendekoration des frühmittelalterlichen deutschen Hauses und die ältesten Stickereien Pommerns. Vom Bierbrauer Dr. Gustav Stephani in Stettin. — Der Silberaltar in Rugenwalde. Vom Direktor des Königlichen Kunstgewerbe-Museums, Geheimer Regierungsrath Professor Dr. Julius Leising in Berlin. — Kunst und Künstler in Greifswald, ein Beitrag zur Pommerschen Kunstgeschichte. Vom Professor Dr. Theodor Pul in Greifswald. — Hinterpommerns Münzgeschichte zur kurbrandenburgischen Zeit des 17. Jahrhunderts. Auf Grund archivalischer Quellen dargestellt vom Bankinspektor Dr. Emil Bahrfeld in Berlin. Ein Kapitel aus dem Volksglauben und Volksbrauch in Pommern. Vom Oberlehrer Dr. Alfred Haas in Stettin. — Plattdeutsche Volkslieder aus Pommern. Vom Oberlehrer Dr. August Brunk in Stettin.

Die von C. Knoop und Dr. A. Haas, den Herausgebern der Blätter für pommersche Volkskunde, herausgegebene Zeitschrift (Jahes 1898, Druck und Verlag von A. Straube) enthält: Sagen und Erzählungen von Stettiner Kirchen und Klöstern. Gesammelt von Dr. A. Haas. Die Zwerge bei Kallies. Von Dr. A. Brunk. Volksthümliches aus der Thierwelt. Von C. Knoop. Volkslieder aus Pommern. Herausgegeben von Dr. A. Brunk.

Verein

für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung.

In der alten Welfenstadt Ravensburg hielt am 31. Juli und 1. August der Verein für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung seine 29. Jahresversammlung ab. Die altehrwürdige, historisch interessante Stadt hatte eine große Anziehungskraft geübt, und ein so glänzendes Festlokal wie das prachtvolle neue Konzerthaus in den Bodensee-Vitorilern noch nirgends geboten worden. Besonders die Sonntag den 31. Juli abgehaltene öffentliche gefellige Vereinigung war überaus zahlreich auch von den Ravensburgern mit ihren Damen besucht.

In der geschäftlichen Sitzung wurde der ganze bisherige Ausschuß des jetzt 654 Mitglieder, darunter 203 in Württemberg, zählenden Vereins beinahe einstimmig wiedergewählt. An die durch den Tod erledigten Stellen kamen neu in den Ausschuß als Stimmführer für Württemberg: Fabrikant Krauß in Ravensburg, als Stimmführer für Bayern: Bürgermeister Dr. Schüklinger von Lindau. Die Rechnungsablage ergab 4793,50 Mk. Einnahmen bei 3462,90 Mk. Ausgaben und einen Kassenbestand von 1330,60 Mk. Als nächstjähriger Versammlungsort wurde Ueberlingen bestimmt. Zwei interessante Vorträge verschönten den Abend. Fabrikant Krauß sprach über den im Bodenseegebiet so häufigen und bedeutungsvollen Föhn. In dem weiteren Vortrag über Ravensburger Beziehungen zu Lindau gab Pfarrer Kleinwald von Lindau anschauliche und mit köstlichem Humor gewürzte Bilder aus dem mittelalterlichen Leben der beiden Reichsstädte. Am nächsten Morgen, 1. August, wurden unter orts- und sachkundiger Führung die zahlreichen Sehenswürdigkeiten der Stadt in Augenschein genommen, insbesondere die St. Fodolskirche, das schöne Rathhaus mit seiner neu angelegten Alterthümer-sammlung und die aus dem einstigen Karmeliterkloster hervorgegangene evangelische Kirche. Gegen 11 Uhr begannen die öffentlichen Vorträge. Den ersten derselben hatte als

Ehrenmitglied des Vereins Professor Dr. Albrecht Pent von Wien übernommen, der in überaus klarer und feiselnder Weise die interessanten geologischen Verhältnisse der Bodenseegegend auch dem Laien verständlich machte. In eingehendem Vortrage schilderte Lehrer Hofner von Ravensburg die hochgradige Blüthe des Zunftwesens, der Gewerbe, der Gesellschaften und des Handels, den Ravensburg zu Ende des Mittelalters mit Italien und Spanien unterhielt. Leider wurde die Zeit so knapp, daß der Vereinspräsident, Graf v. Zeppelin, auf seinen mit besonderer Spannung erwarteten Vortrag „Zur Frage des Ursprungs der großen Heidelberger Minnesänger-Handschrift“ verzichten mußte. Die Abhandlung, welche auf Grund der Neulichkeit der im Dominikanerkloster zu Konstanz vorgefundenen Wandmalereien mit den Miniaturen der Handschrift die Abfassung derselben nach Konstanz verlegt, soll nunmehr im nächstjährigen Vereinsheft zur Veröffentlichung gelangen. Trotz der weit vorgedrungenen Zeit begaben sich sämtliche Theilnehmer noch auf eine Stunde in die Frauenkirche, wo Pfarrer Degeß von St. Christina in anregender Weise die zahlreichen Kunstschätze und besonders die berühmten, auf älteste Art noch in Mosailmanier hergestellten Glasmalereien erklärte. Den Schluß der feierlichen Veranstaltung bildete ein gemeinsames Mittagsmahl im Hotel Lamm, bei dem sich die Theilnehmer in froher Laune von den wissenschaftlichen Anstrengungen erholten.

Historische Kommission der Provinz Sachsen.

Die Kommission hielt unter Leitung des Vorsitzenden, des Geheimen Regierungsrathes Professor Dr. Lindner, am 18. und 19. Juni 1898 in Neuhaldensleben ihre 24. Sitzung ab. Nach der vom Vorsitzenden gegebenen Uebersicht ist von den Geschichtsquellen in dem letzten Verwaltungsjahre 1897/98 nur ein Band, der zweite des Urkundenbuches der Stadt Erfurt von Stadtarchivar Dr. Beyer erschienen (vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 72). Die Drucklegung des dritten wird in gleicher Weise wie die von Oberlandesgerichtsdirektor Bode in Braunschweig besorgte Herausgabe des dritten und vierten Bandes des Urkundenbuches der Stadt Goslar (umfassend die Jahre 1301 bis 1370) noch in diesem Jahre begonnen werden. Das Urkundenbuch des Hochstiftes Merseburg, bearbeitet von Professor Dr. Rehr, ist im Drucke so rüstig vorwärts geschritten, daß es in diesem Winter der Öffentlichkeit übergeben werden kann. Weiter gefördert sind die Arbeiten an den Urkundenbüchern des Klosters Pforte, der Stadt Halle und Zeitz, dem Eichsfeldischen Urkundenbuche, dem Druck der Chronik des Konrad Stolte, sowie den Regesten zur Geschichte der Herzöge von Sachsen-Wittenberg. Der Abschluß des Registers zur Erfurter Universitätsmatrikel, das bisher in 47 Bogen bis 8 gedruckt vorliegt, wird voraussichtlich binnen Kurzem erfolgen.

Als neue Unternehmungen sind in Aussicht genommen eine Regestensammlung zur Geschichte der Stadt Nordhausen und die von Dr. Rosenfeld in Magdeburg begonnene Herausgabe der Urkunden des Domkapitels Naumburg—Zeitz.

Unter den darstellenden Veröffentlichungen der Kommission ist zu nennen die als Neujahrsblatt für 1898 erschienene Abhandlung von Dr. Trebe über Dalberg und dessen Beziehungen zur Universität Erfurt (vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 55). Für das

Neujahrsblatt 1899 soll eine Arbeit von Oberlehrer Dr. A. Bick über: „Schiller in Lauchstädt im Jahre 1803“ gedruckt werden.

Von den Baudenkmälerbeschreibungen ist die des Kreises Gardelegen von Pastor Parisius und Oberlehrer Dr. Brinkmann erschienen (vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 24). Der Vollendung nahe ist die des Kreises Halberstadt. Weiter geführt sind die Arbeiten über die Kreise Schleusingen und Ziegenrück, den Kreis Aschersleben sowie die Bearbeitung der zweiten Auflage der Bau- und Kunstdenkmälerbeschreibung der Grafschaft Wernigerode.

Die vorgeschichtlichen Arbeiten Dr. Bschiesches in Erfurt, die die Erforschung vorgeschichtlicher Wallburgen auf der Schmiede, hohen Schrecke und Finne betreffen, sind im Wesentlichen vollendet. Das Erscheinen dieses Werkes mit beigelegter Karte steht in nächster Zeit zu erwarten.

Die Heistellung einer Wandtafel vorgeschichtlicher Gegenstände der Provinz Sachsen für Volksschulen ist, nachdem der erste Entwurf einer nochmaligen Ueberarbeitung unterzogen worden ist, zum Abschluß gebracht. Die Tafel wird vielleicht noch in diesem Jahre zur Ausgabe gelangen.

Das von Professor Hertel bearbeitete „Wüstungsverzeichnis des Nordthüringaaues“ ist fertiggestellt und befindet sich im Drucke. Ebenso ist die Bearbeitung des Wüstungsverzeichnisses der Kreise Heiligenstadt, Worbis, Mühlhausen (Stadt und Land) und Duderstadt vom Geheimen Regierungsrath von Winkingerode-Knorr vollendet worden.

Historische Kommission für Nassau.

Erster Jahresbericht. Die Kommission trat zu ihrer diesjährigen Hauptversammlung am 29. Juli in Wiesbaden zusammen. Der Vorsitzende, Prof. Ditto, gab einen kurzen Rückblick auf die seit Begründung der Kommission (18. März 1897) verlossene Zeit. Den Jahresbericht erstattete der Schriftführer. Danach ist es gelungen, durch Beiträge Sr. Königlichen Hoheit des Großherzogs von Luxemburg, der Königlich Preussischen Archivverwaltung, der Stadt Wiesbaden u. A. die nöthige finanzielle Grundlage für die Zwecke der Kommission zu schaffen.

Zunächst hat die Kommission die Herausgabe eines Nassauischen Urkundenbuches auf ihr Programm gesetzt und damit den Staatsarchivar, Archivrath Dr. Wagner in Wiesbaden beauftragt. Auch Archiv-Hilfsarbeiter Dr. Schaus hat seine Mitwirkung zugesagt. Es wird beabsichtigt, zunächst die Urkunden der Länder des waltamischen Stammes herauszugeben und alsdann erst die der ortonischen Gebiete folgen zu lassen.

Nach dem Vorbilde in andern Gegenden beabsichtigt die Kommission ferner die Herstellung einer Uebersicht über den Inhalt der kleineren Archive des Regierungsbezirks. Es wird dabei angenommen, daß die Besitzer solcher Archive, Gemeinden, Kirchenvorstände und Private dem Unternehmen, das nicht bloß für die Wissenschaft, sondern auch für sie selber von Wichtigkeit ist, ihre wirksame Unterstützung zu Theil werden lassen. Es soll versucht werden, Hefiger zu gewinnen. Auch für dies Unternehmen hat Archivrath Dr. Wagner die Leitung übernommen.

Festere Gestalt hat bereits das dritte Unternehmen,

Nassau-Dransche Korrespondenzen, gewonnen. Von den im alten Tillyburger Archiv, einer Abtheilung des Wiesbadener Staatsarchivs, aufbewahrten Archivalien zur Geschichte der Grafen von Nassau-Dransche, der späteren Fürsten von Nassau-Dransche, hat Archivrat Dr. Meinardus die Herausgabe der den Stenographischen Erbfolgebriefen (1500 bis 1557) betreffenden Korrespondenzen übernommen. Dieser zwischen Hessen und Nassau schwebende Streit hat seit dem Jahre 1521 eine große politische Bedeutung für die deutsche Geschichte erlangt und die Geschichte des deutschen Reiches in höherem Grade beeinflusst, als man bisher geahnt hat. Der erste Band, dessen Druck bereits begonnen hat, soll die Zeit bis 1538, der zweite die übrigen Jahre umfassen. Es wird sich dabei nicht allein um eine Ausgabe von Briefen und Urkunden handeln, sondern zugleich auch um eine geschichtliche Darstellung.

Im ersten Vorbereitungsstadium befindet sich ein anderes Werk der Kommission, die Nassovia sacra. Diese Publikation soll eine Uebersicht der kirchlichen Verwaltung und ihrer Organe und eine Statistik aller Gründungen, Anlagen, Einrichtungen und Besitzungen der Kirche im Mittelalter für den Umfang des ehemaligen Herzogthums Nassau enthalten, unter kurzer Berücksichtigung von deren Schicksalen in der neueren Zeit, außerdem womöglich kurze Lebensläufe hervorragender Persönlichkeiten, alles mit genauen, den Forderungen der Wissenschaft entsprechenden Quellen- und Literaturangaben. Während diese Publikation im Wesentlichen ein statistisches, nicht darstellendes Geschichtswerk sein soll, werden doch einzelne Partien, z. B. die Zusammenstellungen über die ersten in unserer Gegend sich findenden Spuren des Christenthums und die ersten Missionen, und Bearbeitung der Gründungsgeschichten der Klöster und Ämter und der Biographien hervorragender Geistlichen u. A. in erzählender Form gehalten sein müssen. Die Oberleitung hat Oberlehrer Dr. Wedewer in Wiesbaden übernommen.

Eine Nassauische Bibliographie hat Bibliothekar Dr. Zedler zu bearbeiten übernommen. Diese Arbeit wird sich unter Ausschluß des handschriftlichen durchaus auf das gedruckte Material beschränken. Doch wird dieses im weitesten Umfange herangezogen werden, nicht nur die in Zeitschriften enthaltenen Aufsätze, sondern auch die in Zeitungen vergrabenen historischen Mittheilungen, soweit sie erreichbar sind und irgendwie verwerthbar erscheinen, werden Berücksichtigung finden.

Die Herausgabe einer Beschreibung der Bau- und Kunstdenkmäler Nassaus, die unter Leitung von Dr. E. Zimmermann bereits begonnen war, hat aufgegeben werden müssen, da der Landesausschuß das Unternehmen selbst ausführen will.

Die Rechnungsabrechnung ergab bei 4678,93 Mk. Einnahmen und 2269,76 Mk. Ausgaben einen Bestand von 2409,17 Mk.

Den Vorstand bilden zur Zeit die Herren: Professor Otto, Vorsitzender. Archivrat Dr. Meinardus, stellvertretender Vorsitzender. Bibliothekar Dr. Zedler, Schriftführer. Amtsgerichtsrath a. D. Düffel, Major a. D. Kolb, Dr. Ritterling, Archivrat Dr. Wagner, Oberlehrer Dr. Wedewer, sammtlich zu Wiesbaden, und Oberlehrer Seyne zu Viebrich. — Die Herren Düffel und Meinardus sind vom Alterthumsverein in den Vorstand entsendet (ersterer ist inzwischen auf seinen Wunsch dieses Amtes entbunden und durch Rechtsanwalt

Guttmann ersetzt). Den ständigen Ausschuß bilden: Professor Otto, Archivrat Dr. Meinardus, Archivrat Dr. Wagner und Bibliothekar Dr. Zedler.

Harzverein für Geschichte und Alterthumskunde.

31. Hauptversammlung in Clausthal-Zellerfeld, vom 25. bis 27. Juli 1898. Die Hauptversammlung, an der etwa 150 Personen theil nahmen, begann in Clausthal am Abend des 25. Juli mit einem geselligen Zusammensein, wobei Landrath Loos die Anwesenden begrüßte und der Clausthaler Männergesangverein und die Bergkapelle ihre Weisen ertönen ließen. Die geschäftlichen Verhandlungen begannen am 26. Juli früh unter Vorsitz des ersten Schriftführers Archivrat Jacobs (Wernigerode), der nach einer Begrüßung durch Baurmeister Wegener den Geschäftsbericht erstattete. Der von dem 80-jährigen Schatzmeister Buch verlesene Rechnungsabluß für 1897 ergab an Einnahmen einschließlich des Bestandes 22040,29 Mk., an Ausgaben 6256,58 Mk., mithin einen Bestand von 15783,71 Mk. Die Zahl der Mitglieder beträgt 939. Es folgte dann der anregende und belehrende Theil der Hauptversammlung in den beiden Festvorträgen. Der Gegenstand des ersten, den Herr Superintendent Rothert in Clausthal hielt, war „Ein Banu durch die Geschichte Niedersachsens an der Hand der Münzen seit 1550.“ Der sachlich ebenso inhaltreiche wie formell sorgfältig durchgearbeitete und durch eine reiche Sammlung ausgelegter Münzen erläuterte Vortrag wurde allseitig mit freudigem Danke aufgenommen, welchem Beifall der Vorsitzende Namens der Versammlung auch öffentlich Ausdruck gab. Nachdem der Vortragende abgetreten war, wurde die von demselben verfaßte Schrift: „Die leitenden Beamten der Bergstadt Clausthal von der ältesten Zeit bis zur Gegenwart, Feestschrift zur 31. Jahresversammlung des Harzvereins für Geschichte und Alterthumskunde am 25. bis 27. Juli 1898.“ Clausthal, Großesche Buchhandlung 96 S. 8., sämmtlichen Theilnehmern an der Versammlung Namens des Vereins überreicht. Zwar ist der ganze Vortrag im Wesentlichen darin enthalten, die mühsame Ausarbeitung enthält aber noch eine große Fülle schätzbarer sonstiger Nachrichten. Nach kurzer Pause und nachdem noch ein vom Geh. Archivrat Rindischer in Zerbst eingesandter Gruß des Vereins für anhaltische Geschichte und Alterthumskunde zur Mittheilung gebracht war, hielt Archivrat Dr. Paul Zimmermann aus Wolfenbüttel den zweiten Vortrag über das in der Geschichte der Archäologie und Kunsttopographie so wichtige Unternehmen von Zeiller-Merian, besonders über die Braunschweigische Topographie. Dieser auf sorgfältiger archivalischer Forschung ruhende Vortrag, fand gleich dem ersten den lebhaftesten Beifall der Versammlung. Als Ort der nächstjährigen Versammlung wurde Ballenstedt bestimmt.

Au die Sitzung im Festsaal schloß sich eine Wanderung zu den Kellern der Brauerei in Zellerfeld. Sie gelten als Ueberreste des um die Wende des 12. und 13. Jahrhunderts vom Domstift in Goslar aus gegründeten und für die Geschichte des Harzes und seiner bergmännischen Kultur höchst bedeutamen Klosters Cella, das sammt dem östlich davon im oberen Forbachthale entstandenen Dorfe Zelle von der Mitte des 14. Jahrhunderts an durch die Verwüstungen des „schwarzen Todes“ und durch Rechtsunsicherheit einging, endlich im

Jahre 1431 aufgehoben wurde. Nach einer Critikung begannen Wanderungen zu den Sehenswürdigkeiten der verbundenen Städte, wobei eine Theilung der Versammlung in verschiedene Gruppen nöthig erschien. Eine Anzahl Gänge besichtigte unter Führung des Herrn Pastors Mejer die St. Salvatorkirche in Zellerfeld mit der Bibliothek des im Jahre 1725 verstorbenen Kaspar Calvör. Die letzte gemeinsame Besichtigung, welche die Vereinsgenossen auf dem Boden der Stadt Zellerfeld vornahmen, galt dem in den früheren Kriegen untergebrachten „Oberharzer Museum,“ einer Gründung des Landraths Voos. Abgesehen von einem Eisen- und Steinschwerte, und dem den Blünderern im 30-jährigen Kriege entzogenen Abendmahlskelch aus Grund vom Jahre 1495, beginnen die „Alterthümer“ erst mit dem 16. Jahrhundert. Aus diesem sind gerade einige merkwürdige handschriftliche Sachen vorhanden, wie die alten Bergfreiheiten von Andreasberg von 1521 an und das Stadtbuch von Wildemann vom Jahre 1544. Verschiedene Stücke erinnern an die Schreckenszeiten des 30-jährigen Krieges, besonders die blutbespritzte Zellerfelder Stadtsahne, die Zeugin der heldenmüthigen Vertheidigung unter dem Stadthauptmann und Berggeschworenen Thomas Merten. Alle Zeugnisse der eigenartigen oberharzischen Kultur, Geräth, Gewand und Uniform werden hier niedergelegt, erhalten und zur Vergleichung dargeboten. Wie es in ähnlichen Fällen auch sonst zu geschehen pflegt, so fand der Begründer der Sammlung nach und nach Unterstützung von verschiedenen Seiten: der Kreisverwaltung, verschiedenen Stadtverwaltungen, auch einzelnen Personen. Besonders wichtig war es, daß Landrath Voos in Schulinspektor F. Günther die erwünschte hingebende und sachkundige Hilfe beim Ordnen all dieser mannigfaltigen Gegenstände fand, der auch bei der Besichtigung den freundlichen bewanderten Führer und Erklärer machte. In Clausthal waren es denn bergmännische und naturwissenschaftlich-technische Sammlungen, die von den Festgästen besichtigt werden konnten. Nachmittags drei Uhr begann das Festessen, wobei der erlauchte Protoktor des Harzvereins, Fürst Christian Ernst zu Stolberg-Wernigerode, den Kasertoaß ausbrachte. Einleitend dankte der Fürst dem Vereine für die auf ihn gefallene Wahl zum Protoktor, wobei wohl die seinem vereinigten Vater gezollte Liebe und Verehrung ihm als Erbe zugefallen sei. Aber er selbst nehme mit lebhaftem Interesse an den Bestrebungen des Vereins Theil, der sich die Pflege der heimischen Geschichts- und Alterthumskunde zur Aufgabe gemacht habe. — Am Abende wurde durch den Kriegerverein „Kameraden-Unterstützung“ das Volksschauspiel „Thomas Merten“ aufgeführt, das den Heldentod des Stadthauptmanns und Berggeschworenen Thomas Merten, des „Helden im Grubenkittel“ schildert, der, die Stadtsahne treu in den Händen haltend, am 19. März 1626 im Kampfe gegen Tilly fiel.

Am 27. Juli trat die Festversammlung ihre Wanderung nach den Berg- und Hüttenwerken an. Von der Höhe des Windmühlenberges aus bei den von Tilly nach der Erklümmung von Zellerfeld zum Schutze Clausthals auf der Bremerhöhe angelegten Schanzen gab Herr Berggrath Lengemann, der erste Beamte der königlichen Berginspektion Clausthal, eine lehrreiche Erklärung, sowohl über die Lage und das Streichen der Erzgänge, als über das System der besonders vom Brocken aus gespeisten Gräben und 69 Leiche, welche die Wasserkraft

für den Bergwerksbetrieb liefern. Nach Besichtigung der Berg- und Hüttenwerke wanderte der größere Theil der Festgenossen noch die Innerste abwärts, um in Wildemann den Abschluß der 31. Hauptversammlung des Harzvereins zu feiern.

Nachrichten aus Museen.

Städtisches Museum in Münden.

In Münden ist kürzlich das neue städtische Museum eröffnet worden. Aus kleinen Anfängen ist die Eröffnung hervorgegangen. Als man den Aussichtsturm auf der Tillyschanze erbaute, stieß man bei den Fundamentierungsarbeiten auf eine Menge von Gegenständen aus früheren Jahrhunderten. Klempnermeister Fischer, ein begeisterter Freund und Kenner von Alterthümern, nahm sich der Sache an, die Fundstücke wurden sorgfältig gesammelt, und sie bilden den Anfang der heutigen Sammlung. Durch Fischers Sammelfleiß wurden bald gegen 700 Gegenstände zusammengebracht, und dann bewilligten die städtischen Behörden Geldmittel. Weitere Fonds zu Erweiterungen wurden durch Sammelbüchsen und Schenkungen gewonnen, und so stieg die Zahl der Antiquitäten bald auf mehr als 1800 Stücke. Damit wurde aber auch der Raum im Thurm auf der Tillyschanze, wo die Sammlung untergebracht war, zu klein, und man mußte sich nach größeren Räumen umsehen. Da stellte die königliche Staatsregierung der Stadt eine Reihe von Zimmern in dem von Baurath Breymann wieder hergestellten und von dem bekannten Maler Professor Knackfuß ausgemalten alten Mündener Schlosse zur Verfügung, und in diese Räume ist die Sammlung nunmehr gezogen. Die Stadt hat nur die Unterhaltungskosten für die überwiesenen Räume zu tragen, unter denen namentlich das „Römernemach“ und das Gemach „Zum weißen Hofs“ hervorrangen, in denen sich Malereien des 16. Jahrhunderts vorfinden, die Knackfuß auf das Schönste wiederhergestellt hat. Auch dazu hat Fischer, der Spezialkonservator Mündens, die Anregung gegeben. Was aber dem Mündener Museum besonderen Werth verleiht, ist der Umstand, daß der Bildhauer Professor Eberlein, der 1847 auf einem Dorfe in der Nähe Mündens geboren ist, dem Museum eine fast vollständige Sammlung der genialen Schöpfungen seiner Kunst, theils in Originalen, theils in Modellen, Zeichnungen oder Nachbildungen geschenkt und im Verein mit dem Bildhauer Schneider selbst die Sachen so aufgestellt hat, daß man einen vollständigen Ueberblick über die künstlerische Entwicklung Eberleins erlangt. Als Konservator für das Mündener Museum ist Dr. Milani von der Forstakademie gewonnen worden.

Museum zu Alsfeld.

Am 23. Oktober wurde das Museum des hiesigen Geschichts- und Alterthumsvereins eröffnet. Der Vereinsvorsitzende Herr G. Ramspeck II begrüßte die Anwesenden, darunter auch Vertreter des Oberhessischen Geschichtsvereins, Landgerichtsrath Schäfer und Professor Dr. Sundermann aus Gießen. Der Vortragende führte aus, daß die Begründung eines Alterthumsvereins in Alsfeld ein dringendes Bedürfniß gewesen sei, um der Verschleppung und Vernichtung der ehrwürdigen Zeugen der Vergangenheit Alsfelds Einhalt zu gebieten

und interessante Baudenkmäler vor dem Verfall zu bewahren. Mehrere gedachte seiner dankend der Personen, die das Museum durch Ueberlassung von Beizenständen gefördert haben, insbesondere des Stadt- und Kirchenvorstandes. Er schloß mit dem Wunsche, daß das begonnene Werk des Alterthums-Vereins wachsen, blühen und gedeihen möge. Nachdem Büttermeyer Arnold die Gasse bearbeitet, dankte Landrath Schäfer und stellte sich und seinen Begleiter, Professor Dr. Wundermann, als Vertreter des Oberbayerischen Geschichtsvereins vor, der sich lebhaft für den Alsfelder Geschichts- und Alterthumsverein interessirte und diesem zu der Gründung der Alterthums-Ausstellung Glück wünschete. Herr Schäfer sprach über Zweck und Ziele der Geschichts- und Alterthumsvereine, wie diese die Lokalgeschichte erforschen und die Geschichtswissenschaft im Allgemeinen vertiefen sollten; sie seien eine Fundgrube, aus welcher der Forscher des Hessenlandes Vieles zur Klärung der Geschichte der Heimath entnehmen könne. Dann folgte die offizielle Eröffnung der Alterthums-Ausstellung. Nach Schließung des Museums hielt Pfarrer Jäger einen Vortrag über die Geschichte der Stadt Alsfeld, der allgemeinen Beifall fand.

Personalien.

Pfarrer Gustav Reinwald von Lindau i. B. †.

Es ist eine wehmüthige und schwierige Aufgabe, die mir durch den Wunsch der verehrlichen Redaction erwachsen ist, für das „Korrespondenzblatt“ einen Nachruf für den am 30. September v. Js. unerwartet aus dem Leben geschiedenen Pfarrer Gustav Reinwald von mir zu erhalten. Denn unter den Vielen, die seinen Heimgang schmerzlich beklagen, bin ich, der in dem Entschlafenen einen besonders theu bewährten Freund und eifrigen Mitarbeiter verloren hatte, durch diesen Verlust nicht allein mit am schmerzlichsten berührt, sondern je mehr ich in langjähriger gemeinsamer Arbeit die vortheilhaften Eigenschaften des Mannes kennen und schätzen zu lernen Gelegenheit hatte, desto mehr empfinde ich auch die Unzulänglichkeit meiner Feder, ihm in gebührender Weise gerecht zu werden. Ein reiches Leben hat mit Reinwalds Tod seinen Abschluß gefunden, reich nicht sowohl an außerordentlichen bedeutsamen Vorkommnissen als an theilnehmender Pflege, an eifriger Sorge für die ihm anvertrauten vielseitigen Interessen, an selbstloser Hingabe, reich aber auch an Werken, die dem Entschlafenen einen dauernden Anspruch auf ein dankbares und ehrendes Andenken sichern.

Reinwald wurde geboren am 16. März 1837, sein Vater war der Müllermeister Reinwald zur Beckenmühle bei Diebach, königlich bayerischen Bezirksamtes Rothenburg ob der Tauber. In der Taufe erhielt er die Namen Johann Michael Gustav; der letztere war sein Rufname. Da die Mutter frühzeitig starb, verbrachte er nur einen Theil seiner Kindheit und ersten Schulzeit in der Heimath, den anderen bei seinen Großeltern in dem württembergischen Dorfe Hiltartshausen. Früh schon hatte er den dringenden Wunsch, zu studiren, doch erst nach seiner Konfirmation konnte er zu diesem Zweck zunächst die Lateinschule in Nürnberg, später das Gymnasium in Schweinfurt besuchen und im zweiundzwanzigsten Jahr die Univer-

sität Erlangen und Halle auch philosophische und schon damals mit besonderer Vorliebe historische Studien. Nach erfolgreich bestandenen Staatsexamen wurde ihm nach kurzer Verwendung in seinem heimatlichen Dorfe die Pfarrverwalterstelle in Wühl unweit von Ulm übertragen. Doch schon im Jahre 1864 wurde er als Pfarrvikar nach Lindau versetzt, um hier mit einer Unterbrechung während des Krieges 1870/71 bis zu seinem Lebensende zu bleiben und in einer ihm von Jahr zu Jahr theurer werdenden neuen Heimath den umfassenden Wirkungskreis zu finden, der ihm ebenbürtig zuwage, als er seinen Namen aufs ehrenvollste mit der schönen Inselfeld und dem Bodensee verknüpfte. 1866 rückte Reinwald in die Stelle eines Pfarradjunkten vor und verband damit die Verweisung des Subrektorats der dortigen Lateinschule. Indem er in dieser Stellung unter persönlichen Opfern wesentlich dazu beitrug, den zeitweise gefährdeten Fortbestand der Schule zu sichern, erwarb er sich das erste jener zahlreichen hohen und dauernden Verdienste um das Gemeinwesen, welche die dankbare Stadt später gelegentlich der unter allgemeiner sympathischer Theilnahme begangenen Feier seines fünf- und zwanzigjährigen erspriesslichen Wirkens in Lindau durch die Verleihung ihres Ehrenbürgerrechtes anerkannte. Während des großen Krieges 1870/71 folgte Reinwald dem bayerischen Heere anfänglich als Diakon, nachher als Ober-Diakon nach Frankreich. Sein hinaubendes Wirken ehrte der Lindauer Kampfgenossenverein durch Ernennung zum Ehrenmitglied. Geschmückt mit der Kriegsgedenkmünze und dem Erinnerungszeichen für die preussische Feldgeistlichkeit war Reinwald kurz vor Beendigung des Krieges nach Lindau zurückgekehrt, weil insbesondere seine Schule ihren Leiter nicht länger hätte entbehren können. Ganz löste er die Verbindung mit der Schule dann auch nicht, als er im Jahre 1880 das Subrektorat zugleich mit der Pfarradjunktenstelle niederlegte, um sich fortan als zweiter evangelischer Pfarrer dem Kirchendienste noch mehr zu widmen als zuvor; auch jezt behielt er wenigstens die Ertheilung des Religionsunterrichts an der Lateinschule wie an verschiedenen weiteren Lindauer Lehranstalten bei.

Kurz nach seiner Rückkehr aus dem Kriege hatte Reinwald sich auch einen eigenen Hausstand gegründet, indem er sich am 22. Mai 1871 mit Johanna Magdalena Steiner, der Tochter des Buchhändlers und Kommissionsverlegers der Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, vermählte. Es war eine ungemein glückliche, mit fünf Söhnen und einer Tochter gesegnete Ehe, zu deren schönsten Festtagen die unter Theilnahme weitester Kreise 1896 gefeierte Silberhochzeit gehörte.

Neben seinem Kirchen- und Schuldienste belleidete Reinwald auch die Stellen eines städtischen Bibliothekars und Archivars, und auch da hat er sich hervorragend verdient gemacht. Die Gründung der namentlich an Incunabeln und gemalten Wappenbüchern reichen Lindauer Stadtbibliothek wurde veranlaßt durch das von der Stadtgeistlichkeit und sonstigen gelehrten Männern im Jahre 1528 an den Rath der Reichsstadt gerichtete Ansuchen, eine jährlich steigende Summe zum Ankauf von Büchern zu bestimmen. 1539 erhielt die junge Anstalt denjenigen reichen Zuwachs, der ihr vornehmlich vom Standpunkt des Historikers ihren hohen Werth verleiht, indem ihr alle Bücher der aufgehobenen katholischen Kirchen und Kapellen einverleibt wurden. In dem für sie her-

gerichteten Erdgeschloß des Chors der ehemaligen Barfüßerkirche vorzüglich untergebracht, stand die Bibliothek zu allen Zeiten unter der evangelischen Stadtgeistlichkeit. Der sprach- und geschichtskundige Reinwald aber fand hier ein ihm besonders zusagendes Feld für eine erspriessliche Thätigkeit. Er benutzte den ihm anvertrauten reichen Bücherchatz nicht allein selbst aufs eifrigste, sondern verstand es auch vorzüglich, weitere Kreise zur ausgiebigen Benutzung anzuregen. Aber vollends das alte reichstädtische Archiv! Größtentheils ungeordnet und in verschiedenen, zum Theil lichtarmen und feuchten, eine Benutzung so gut wie ganz ausschließenden Räumen aufgestapelt, traf Reinwald die vielen Tausende von vielfach überaus werthvollen alten Pergament- und Papierurkunden und die alle Zweige des „Regiments“, der Justiz-, Polizei- und Finanzverwaltung, des „Kriegsstaats“, der Politik, des Kirchen- und Schulwesens u. s. w. der einstigen souveränen Reichsstadt betreffenden Akten, Korrespondenzen und dergl. an; durchweg aufs Beste geordnet und registriert und in einem luftigen, trockenen und hellen Raum des auch wesentlich auf seine Veranlassung und unter seinem Beirath so glücklich stibvoll restaurirten alten Rathhauses vortrefflich untergebracht und der wissenschaftlichen Forschung zugänglich gemacht, hat er das Archiv hinterlassen! Eine wahre Riesearbeit, für die ihm ganz besonders und für alle Zeiten der Dank der Geschichtsfreunde gebührt.

Ebenso wie es Reinwald bei einer einsichtigen Stadtverwaltung hinsichtlich des Rathhauses mit so erfreulichem Erfolge gelungen war, so trat er auch sonst überall mit liebevollem Eifer für die Erhaltung und, soweit nöthig und möglich, für die entsprechende Restauration der alten Lindauer Vaudenkmäler ein, und so ist es auch wieder nicht in letzter Linie ihm zu verdanken, daß manches vor dem drohenden Untergang noch gerettet worden ist und die Inselstadt überhaupt den in so hohem Grade anmuthenden alterthümlichen Charakter sich bewahrt hat, der auch auf Fremde eine so große Anziehungskraft ausübt. Und nicht allein auf die Vaudenkmäler beschränkte Reinwald diese seine segensreiche erhaltende Thätigkeit: Er vor Allen war es hinwiederum, der die Gründung des Lindauer Museums veranlaßte, in welchem nunmehr pietätvoll gesammelt und bewahrt wird, was von Werken aus Lindaus Vergangenheit durch den Sturm der Zeiten und vornehmlich jene traurige Periode des Unverständes in unserem Jahrhundert, während deren Alterthümer nicht nur nicht geschätzt, sondern geradezu verachtet waren, sich doch noch erhalten hat. Eine bescheidene, aber doch recht erfreuliche Sammlung, deren geschmackvolle Ordnung und Aufstellung in dem für sie hergestellten oberen Saale des alten Rathhauses fast durchaus Reinwalds Werk ist. Dem Gedanken, der ihn bei der Gründung des Museums leitete, hat er in der bei dessen Eröffnung gehaltenen Rede durch die schönen Worte Ausdruck verliehen: „Die Liebe zum Vaterlande nährt sich an der Liebe zur Heimath, und diese nähren wir durch die pietätvolle Erhaltung der Werke unserer Väter.“

Mit Recht hebt die „Lindauer Volkszeitung“ in einem „Die Verdienste Reinwalds um die Geschichte Lindaus“ überschriebenen Aufsätze auch noch folgendes hervor: „Ein hohes Verdienst um die Geschichte Lindaus, das sich Reinwald erwarb, ist der liebenswürdige Verkehr mit Freunden der Geschichte in den weitesten Kreisen. In mündlichem und schriftlichem Verkehr theilte er freiwillig

die Früchte seiner Arbeit aus, und nicht nur Geschichtsforscher erbaten sich Auskünfte von ihm, mancher Dichter und manche Schriftstellerin stellten ihn an um Stoffe aus Lindaus bewegter Geschichte. Und er gab, was er konnte, er brachte es nicht über sich, eine Bitte abzuschlagen.“ Wie wahr ist das! Der richtige Ausdruck der so liebenswürdigen Selbstlosigkeit seines Wesens. Wenn der freundschaftliche Vorwurf gemacht wurde, daß er die sogar ohne Nennung seines Namens von Dritten benutzten Ergebnisse seiner mühevollen Forschung nicht für sich verwerthet habe, so erwiderte er wohl höchstens unter freundlichem Lächeln: „Ach, die Anderen müssen doch auch etwas haben, und ich bin zufrieden, wenn meine Arbeit überhaupt an den Mann kommt; ich habe ja doch nicht die Zeit, um Alles selber zu publizieren.“

Reinwalds vielseitige Thätigkeit war auch keineswegs auf Lindau beschränkt. Je eifriger ihn seine alte Vorliebe für historische Forschungen gleich von Anfang an zu eingehender Beschäftigung mit der Geschichte dieser Stadt angezogen hatte, desto klarer erkannte er bald, ein wie enges und vielmaschiges Band der Bodensee zu allen Zeiten und die an seinen Ufern gelegenen Dertlichkeiten und Landschaften und deren Bewohner geknüpft hat und noch immer knüpft, und wie ein richtiges Verständniß der geschichtlichen Entwicklung der einen Bodensee- oder Landschaft nur gewonnen werden kann, wenn man sie im Zusammenhang mit derjenigen der anderen und in ihren vielfachen Wechselbeziehungen betrachtet. Bei ihm mußte daher der Gedanke, die Geschichtsfreunde rings um den Bodensee zu gemeinsamer, sich gegenseitig unterstützender und ergänzender Forschungsarbeit zu vereinen, den besten Boden finden. Ihm zuerst theilte denn auch im Jahre 1868 der verstorbene erste Präsident des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, Dr. Moll v. Letznang, seinen Plan, diesen Verein zu gründen, mit, und dank wesentlich auch seinen sachgemäßen Rathschlägen und seiner eifrigen Mitwirkung konnte schon wenige Wochen später die erste konstituierende Versammlung des Vereins in Anwesenheit von 74 Mitgliedern in Friedrichshafen stattfinden. Wenn der Verein bald stattlich anwuchs und sich schon geraume Zeit auf dem Stand von ungefähr 670 Mitgliedern erhielt, so ist auch das wieder ganz wesentlich Reinwald zu verdanken, der gleich auf der ersten Versammlung und seitdem bei jeder Neuwahl wieder zum Vizepräsidenten, I. Sekretär und Redakteur gewählt, mit immer gleicher Liebe und nie ermüdendem Fleiße für die Interessen des Vereins thätig geblieben ist und in so hervorragender Weise diejenigen Eigenschaften besaß, welche insbesondere auch bei der Zusammensetzung des Bodensee-Vereins aus Angehörigen verschiedener Staaten und Konfessionen und der verschiedensten gesellschaftlichen und beruflichen Stellungen, politischen und religiösen Anschauungen u. s. w. geeignet waren, nicht allein ihm persönlich die allgemeinste Zuneigung und Hochachtung zu verschaffen, sondern auch überall etwaige Bedenken gegen die Zugehörigkeit zu einem Vereine als unbegründet erscheinen zu lassen, bei dessen Leitung die Grundsätze eben dieses mit Recht so allgemeines Vertrauen genießenden Mannes maßgebend blieben. Bei der ganzen ihm eigenen charaktervollen Selbstständigkeit und Festigkeit der Ueberszeugung verstand es Reinwald eben recht wohl, sich auch in den Standpunkt Anderer hineinzuversetzen; ein glühender deutscher Patriot und begeistert von seines deutschen Vaterlandes Herrlichkeit, dachte er darum doch nie gering

von dem, was dem Nichtdeutschen in seiner Heimath werth und theuer war, ein überzeugtaunastreuer Bekenner, Lehrer und Diener seines evangelischen Glaubens war er doch befeelt und durchdrungen von jener wahrhaft christlichen Liebe und Toleranz, die auch abweichende religiöse Anschauungen achten und ihnen ihr Recht läßt. Neben dieser Gerechtigkeit, die ihm drohende oder schon ausgebrochene Konflikte zumeist im Sinne des Friedens zu allgemeiner Vergnügung aus der Welt zu schaffen ermöglichte, ließ es Reinwald zureichendfalls aber auch an der nöthigen Energie gegenüber Friedensstörern nicht fehlen. Ueberhaupt war sein ganzes Wesen in hohem Grade dazu angethan, diese Gemüthslichkeit im Vereinsleben zu erhöhen und so dem Verein immer neue Freunde zu erwerben. Wer würde sich nicht mit Vergnügen seiner zahlreichen, bei den Versammlungen des Vereins gehaltenen historischen Vorträge erinnern, in denen er die Ergebnisse einsehender und ernster wissenschaftlicher Forschung in so anregender und — in des Wortes schönster Bedeutung — populärer Form zum Gemeingut machte, wer nicht auch seiner gleichfalls oft mit so lebenswürdigem Humor gewürzten Tischreden? Außer diesen Vorträgen enthalten die Vereinschriften und anderweitige Organe eine ganze Reihe gediegener historischer Arbeiten von Reinwalds fleißiger Feder, die jenen zur werthvollsten Zierde gereichen. Kaum in einem der bis jetzt erschienenen sechszwanzig Bände der Schriften des Bodenseevereins fehlt ein solcher Beitrag von Reinwald. Nicht vergessen darf übrigens auch die viele Mühe und Zeit werden, welche Reinwald insbesondere auch auf die sorgfältige Redaction der Schriften des Bodenseevereins verwendet hat. Auch in ihr giebt sich die ganze herrliche Liebe kund, mit der er am Verein hing. Waren doch dessen Versammlungen für ihn jedesmal wirkliche Festtage.

Was ist natürlicher, als daß der Verein, der Reinwald so vielen Dank schuldete, sich dieser seiner Dankspflicht zu entledigen suchte, soweit es in seinen Kräften stand, was natürlicher, als daß er ihn nicht allein anläßlich des fünfzwanzigjährigen Jubiläums seiner Gründung und Reinwalds gleichzeitigen Jubiläums als Vizepräsidenten und I. Sekretärs im Jahr 1893 zugleich mit einigen anderen hervorragenden Mitgliedern und sonstigen um die wissenschaftliche Erforschung des Bodensees besonders verdienten Gelehrten zu seinem Ehrenmitglied ernannte, sondern daß er auch schon das Jahr zuvor, als der Geheime Hofrath Dr. Moß das seit der Gründung des Vereins innegehabte Präsidium mit Rücksicht auf sein hohes Alter niederlegte, seinen nicht minder verdienten Vizepräsidenten Reinwald in die Stelle des Präsidenten vorrücken lassen wollte. Allein wie dieser allzu bescheidene Mann in der Folge die Ernennung zum Ehrenmitglied als eine von ihm gar nicht verdiente Auszeichnung bezeichnete, so war er zur Annahme der Präsidentenstelle durchaus nicht zu bewegen und setzte die Wahl des Verfassers dieses Nachrufes durch, der doch mit ihm sich in keiner Beziehung messen konnte. Um so erfreulicher war es, daß Reinwalds Verdienste dann aber doch und zwar an höchster Stelle die gebührende Würdigung fanden, indem Seine Königl. Hoheit der Prinz-Regent von Bayern ihm anläßlich des fünfzwanzigjährigen Stiftungsfestes des Bodenseevereins die Ludwigsmedaille für Wissenschaft und Kunst verlieh. Als aber der Verein es sich nicht nehmen ließ, Reinwald seine Theilnahme und Dankbar-

keit nachmals bei dessen silberner Hochzeit durch Ueberreichung eines kleinen Andenkens auszudrücken, da schrieb mir der Beschenkte die folgenden Worte, die seinen bescheidenen Sinn viel zu schön kennzeichnen, als daß ich es über mich vermöchte, sie hier nicht vollständig wiederzugeben. Sie lauten: „Der Ausdruck der freundlichen Theilnahme des Vereins an meiner silbernen Hochzeit durch seinen verehrten Präsidenten hat mir unendliche Freude gemacht, aber der Reichthum von unverdienter Güte, wie er sich in dem Geschenk ausdrückt, will mir nicht aus dem Kopf und beschwert mein Gemüth. Wo mein Herz und Gemüth gerne sich in Anspruch nehmen läßt, wie beim Verein, da beschämt mich eine besondere Ehrung, da dünkt mir Thätigkeit einfache Pflicht.“

In ähnlichem Sinn betrachtete Reinwald auch seine jeweilige Entsendung als Vertreter des Bodenseevereins bei Versammlungen des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine. Die Berichte über diejenigen Versammlungen, welchen er in dieser Eigenschaft anwohnte, bezeugen zur Genüge, wie sehr sein umfassendes historisches Wissen und seine ganze lebenswürdige Persönlichkeit auch da hochgeschätzt wurden und wie gerne er da gesehen war. Gerade weil dies vorauszusehen war und der Ausschuß des Bodenseevereins deshalb besonderen Werth darauf legte, bei den Versammlungen des Gesamtvereins durch Reinwald vertreten zu sein, erging an diesen jeweils die Bitte, diese Vertretung zu übernehmen, obwohl der ohnehin so stark in Anspruch genommene Mann damit keine geringen Opfer zu bringen genöthigt wurde. Denn die für diese Reisen aufgewendete Zeit war er dann jedesmal durch verdoppelte Arbeit hereinzubringen gezwungen. Trotzdem glaubte der selbstlose Mann, daß nicht der Verein ihm, sondern umgekehrt er dem Verein besonderen Dank schulde, weil ihm durch seine Entsendung die von ihm tief empfundene Freude zu Theil wurde, interessante Territorien und Landschaften kennen zu lernen und in anregendem Verkehr mit hochgeschätzten Fachgenossen nicht allein neue Triebkräfte für seine angestrebte Thätigkeit zu schöpfen, sondern wie er, der selber doch ein Meister war, sich ausdrückte, von denselben zu lernen. Diesem seinem Dank gab Reinwald oft genug einen geradezu rührenden Ausdruck, die Versammlungen des Gesamtvereins bezeichnete er als wahrhafte Glanzpunkte in seinem reisenarmen Leben, und nach der Mittheilung seiner Wittve warf die Erinnerung daran und an die trefflichen Männer, die er dabei kennen lernte, freundliche Strahlen noch in die Tage seiner letzten Krankheit. Auch mit den Angelegenheiten des ihm so sehr ans Herz gewachsenen Bodenseevereins beschäftigte er sich fast bis zu dem Zeitpunkt, wo — erst am letzten Tage vor seinem Tode — sein Leiden unerwartet und plötzlich einen alarmirenden Charakter annahm und sein Bewußtsein zu schwinden begann.

Am Morgen des 30. September machte eine Lungenlähmung seinem Leben ein schmerzloses Ende. Mit seiner Familie und mit seinen vielen Freunden — Feinde hatte er wohl überhaupt keine — trauert um Reinwald seine ganze Pfarrgemeinde, der er der treueste Seelsorger war, trauert die ganze Stadt Lindau, die es sich nicht nehmen ließ, ihrem verdienten Ehrenbürger ein besonders feierliches Leichenbegängniß zu veranstalten: an der Spitze der Bürgermeister von Lindau in Amtstracht mit einer Abordnung der städtischen Kollegien unmittelbar hinter den

nächsten Angehörigen und den Amtsbrüdern des Verstorbenen, die nahezu vollzählig aus dem ganzen Kapitel Kempten im Osnat erschienen waren, und gefolgt von den Vertretern der Vereine und Anstalten, denen die Arbeit des Gutschläfener vornehmlich gewidmet war, den Staats- und städtischen Behörden, dem gesammten Offizierscorps des in Lindau garnisonirenden Regiments, der katholischen Stadtgeistlichkeit u. A.

Es ist ein unendlich schwerer und in der That vielfach unerzöglicher Verlust, den die Geschichtswissenschaft und namentlich auch die Geschichtsforschung am Bodensee aufs tiefste zu beklagen hat, die gewiß noch manche schöne Gabe von unserem — ach viel zu früh geschiedenen — Reinwald hätte erwarten dürfen. Doch Reinwalds Name wird erhalten und sein Gedächtniß ein geeignetes bleiben immerdar, denn er wird fortleben auch künftigen Geschlechtern zu Dank in den Werken, die er geschaffen. Ebersberg, im November 1898.

Eberhard Graf Zeppelin.

Oberpräsident a. D. von Seydewitz †.

Am 12. November 1898 starb der Würtliche Geheimrath Dr. theol. h. e. Erxellen v. Seydewitz auf Bießig in der Oberlausitz. Liegen seine Verdienste als Oberpräsident von Schlesien, als Landeshauptmann der Oberlausitz, als Präsident des Reichstages auch auf anderem Gebiete, so verdient der Verstorbene doch Erwähnung im Korrespondenzblatte des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine um deshalb, weil er einen der ältesten Geschichtsvereine in Deutschland durch ein Menschenalter als erster Präsident geleitet hat. Die Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften, die seit ihrem Gründungsjahre 1779 immer einen ansässigen Oberlausitzischen Aeltesten zu ihrem Vorsitzenden hatte, erwählte ihn in der 134. Hauptversammlung 1869 zu ihrem Präsidenten. Während nun sofort seine einflußreiche Stellung als Landeshauptmann und Landesältester des Preussischen Markgrafenthums Oberlausitz allen auf die Geschichte seiner Provinz bezüglichen Bestrebungen der Gesellschaft zu Gute kam (zu erwähnen ist seine Fürsorge für die scriptores rerum Lusaticarum), hörte seine treue fruchtbare Arbeit für die Gesellschaft auch nicht auf, als er 1879 von Görlitz in die ferne schlesische Hauptstadt als Oberpräsident schied. Es war selten eine Hauptversammlung, die er nicht selbst leitete. Unvergessen ist die Sitzung am 29. September 1894, als er nach Niederlegung seines hohen Staatsamtes sein 25 jähriges Jubiläum als Präsident der Gesellschaft feierte und ihm von dem Vizepräsidenten Herrn Geheimrath Dr. Citner im Namen der Gesellschaft eine Festschrift überreicht wurde; noch in aller Erinnerung ist der Moment, als er am 550 jährigen Gedächtnistage des berühmten Oberlausitzer Sechsstädtebündnisses den gewaltigen Becher, aus dem die Sechsstädtemitglieder bis 1815 den Willkomm tranken, auf das Wohl der beiden Landesherrn der Oberlausitz leerte. Durch seine Bemühung vornehmlich geschah es in demselben Jahre 1896, daß die Stände des Preussischen Markgrafenthums Oberlausitz einen Zuschuß von 2000 Mark für die erneute Herausgabe des Codex diplomaticus Lusatae superioris II¹⁾ bewilligten und dadurch das Unternehmen erst möglich machten. v. Seydewitz selbst bethätigte sein reiches geschichtliches Wissen und den feinen Tact des sicher gehenden Forschers, indem er über die Geschichte seiner Familie eine streng wissenschaftliche Abhandlung lieferte.

1) Codex diplomaticus Lusatae superioris II, enthaltend Urkunden des Oberlausitzer Aufstanzkrieges und der gleichzeitigen, die Sechsstände angehenden Kechden. Im Auftrage der Oberlausitzigen Gesellschaft der Wissenschaften gesammelt und herausgegeben von Dr. R. Zech, Sekretär der Gesellschaft. 1896 ff.

Kleine Mittheilungen.

Gothische Sammlung in Rom. Bei Nocera wurden vor einigen Jahren 167 Gothengräber aufgedeckt, deren Ausbeute nach Rom gebracht wurde, wo sie jetzt im Museum der Thermen des Diocletian Ausstellung gefunden hat. Die Sammlungen, die in Tausenden von Nummern drei Säle füllt, umfaßt hauptsächlich Waffen, aber auch Schmuckstücken und Hausgeräth. Unter den Waffen zeigen die Schwerter noch die noronischen Formen, aber in der Bearbeitung doch die Spuren byzantinischer Kultur, edleres Metall und an den Griffen reichere Goldzier. Außerdem fanden sich kostbare Silbergefäße, Schildzerrathe, Sporen, Pferdegebisse, Hundefellen, Lamenspinen, Halsbänder und Glasbecher von Email, Kämme mit Intarisen, Silberfibeln, Reste von goldgestifteten Einleimern, Ringe von Bergkrystall, Goldkreuze mit emgelegten Amethysten u. s. w.

Heberlingen am Bodensee. Die alte Stadtkirche, ein stolzer Siebelbau der deutschen Renaissance, mit prächtiger Steinornamentik am Portal und am Siebelwappen, deren sich die Teilnehmer der Romfänger Generalversammlung erinnern werden, ist durch die Bloßlegung von kostbaren Wandgemälden etwa aus dem Jahre 1600 nun auch mit reicher Innendecoration ausgestattet worden.

Thüringer Alterthumsvereine. Kürzlich tagten in Neudietendorf Vertreter der Alterthumsvereine von Arnstadt, Erfurt und Gotha. Den Beratungen wohnte auch Archivdirektor Dr. Burkhart-Weimar bei, der gekommen war, um den Anschluß der vertretenen Vereine an den Jenenser Verein nachzuziehen. Der Vorsitzende Pastor Lerp aus Goldbach bei Gotha berichtete über den Fortgang der Arbeiten der Kommission für die Restaurierung der Wachenburg, worauf beschlossen wurde, im nächsten Frühjahr eine Versammlung in der Burg abzuhalten. Oberlehrer Dr. Bühring-Arnstadt berichtete dann über den Oberst v. Klentner, den bekannnten Beschreiber des Thüringer Waldes.

Oberländischer Geschichtsverein. Unter dem Vorsitz des Grafen zu Dohna-Schloditten hat sich in der Provinz Preußen ein neuer Geschichtsverein gebildet, der die Geschichte des alten Oberlandes, insbesondere der Kreise Pr. Holland, Mohrungen, Sterode, Reidenburg und Trielsburg zu erforschen strebt. Schriftführer ist Amtsrichter Conrad in Mühlhausen, Kreis Pr. Holland.

Zur Denkmalpflege. Das Auswärtige Amt in England hat ein Blaibuch veröffentlicht, das die von englischen diplomatischen Vertretern gesammelten Berichte über die im Ausland getroffenen Maßregeln zum Schutz und zur Erhaltung geschichtlich merkwürdiger Gebäude und Denkmäler enthält. In Italien sind die zu diesem Zwecke erlassenen Vorschriften wenigstens auf dem Papier beinahe vollkommen; die Aufsicht über Denkmäler, Alterthümer und Kunstgegenstände übt das Ministerium für öffentlichen Unterricht aus, das wieder zwei Sonderabtheilungen für Alterthümer und Denkmäler hat. Außerdem haben die Gemeinde- und Provinzräthe das Recht, Verfügungen zu erlassen. Die Provinz Rom hat allein 70 Aufseher von Monumenten und Ausgrabungen. Viele Municipaltäten lassen sich noch von dem 1820 veröffentlichten trefflichen Erlaß des Kardinals Pacca leiten. Auch in Griechenland ist die Aufsicht über die Alterthümer dem Buchstaben des Gesetzes nach sehr streng. Schon 1837 bestand ein Erlaß, der Sammlungen von Alterthümern zu Nationaleigenthum machte; Kalkbrennerien dürfen nur in großer Entfernung von alten Ruinen errichtet werden. Aber das Gesetz wird nur schlecht ausgeführt, da die Aufseher ungenügend bezahlt, daher bestechlich sind. In Frankreich ist unter einem 1887 erlassenen Gesetz der Schutz auch der im Privatbesitz befindlichen Gebäude möglich. Ueber die in Deutschland erlassenen Verfügungen giebt das Blaibuch wenig Auskunft. In Schweden hat die k. Archäologische Akademie Vorschriften zum Schutz von Alterthümern erlassen, die in einem patriotischen und aufgeklärten Geist abgefaßt sind. In den Vereinigten Staaten, wo es wenig historische Alterthümer giebt, hat der Kongreß einige große Schlachtfelder zu öffentlichen Parks gemacht.

Vitteravildhes.

Dr. Friedrich Walter: Geschichte des Theaters und der Musik am kurpfälzischen Hofe. Leipzig 1898, Brockhaus und Härtel. 177 S. 8°.

Auf die Anregung eines geborenen Mannheimers, des Herrn Friedrich Bertheau in Zürich, dessen Liebe zur Vaterstadt diese mit reichen Zinungen für wissenschaftliche Zwecke ausgestatteter hat, ist von dem Verlande des Mannheimer Alterthumsvereins die Herausgabe einer Reihe von „Forschungen zur Geschichte Mannheims und der Pfalz“ beschlossen worden. Als erster Band dieser Forschungen liegt die von Dr. Friedrich Walter verfaßte „Geschichte des Theaters und der Musik am kurpfälzischen Hofe“ vor, die eine Glanz- und Klammerschrift Mannheims, das lange Jahre hindurch ein Mittelstück der musikalischen Welt gewesen ist, liebevoll schildert. — Die Geschichte der Musik und des Theaters am Heidelberger Hofe, die das erste Kapitel erzählt, führt uns bis in die Mitte des 14. Jahrhunderts zurück, lehrte uns mehrere Kapellmitglieder aus den Marienbüchern der Universität kennen und berichtet von Studentenkomödien des 15. Jahrhunderts, von denen namentlich Johann Neuhöfners *progymnasmatia scenica* ausführlich analysirt werden. Die folgenden Kapitel behandeln die Kurfürsten aus dem Hause Pfalz-Neuburg und deren Residenz Düsseldorf mit den dortigen Musik- und Theaterverhältnissen, namentlich die Gründung der Oper, und wir lernen einen großen Theil der Opern durch genaue Schilderungen kennen. So z. B. die Oper *Sebastiano Moratellis* von 1695 „il fabro pittore“ — der Schmied als Maler — in der die Verliebe des Kurfürsten Johann Wilhelm für Malerei und Gemäldesammlungen, insbesondere für Bilder des „pittore politico“ Kubens behandelt und in einer Scene die Gründung der berühmten Gemäldegallerie in Düsseldorf erwähnt wird. Dabei werden drei Gemälde von Kubens eingehend besprochen, die jetzt in der Pinakothek in München sind. Man sieht, der Verfasser begnügt sich nicht mit einer Aufzählung der Dramen und Opern, sondern theilt uns deren Inhalt ausführlich mit, und gerade dadurch wird sein Buch so anziehend und werthvoll. — Er führt uns dann zur Blüthezeit des Mannheimer Theaters unter Karl Theodor, die er in 14 Kapiteln, dem Haupttheile des Buches, erzählt. Nicht nur das Drama und die Kompositionen lernen wir kennen, sondern auch das Ballet und die Ausstattung der Opern; dann kommen drei reichhaltige Kapitel über die Intendanten, die soziale Stellung der Mitglieder, das Orchester und das Gesangspersonal. Bei Gelegenheit der Kirchenmusik befragt der Verfasser G. J. Vogler den vielbewunderten und vielgeschätzten Lehrer von Karl Maria von Weber und Giacomo Meyerbeer, und sucht dessen Stellung zur Musik seiner Zeit richtig zu stellen; die biographische Skizze Robert Cuncers über Vogler in der Allgemeinen deutschen Biographie, Bd. 40, S. 169—177, scheint ihm leider entgangen zu sein. Sehr interessant ist das letzte Kapitel über Mozarts Aufenthalt in Mannheim. Als Anhang finden wir fast 40 Seiten „Anmerkungen“, archaischen literarischen Nachweise; ferner als „Beilagen“ 1. eine kurze Autobiographie des kurpfälzischen Kapellmeisters Ignaz Holzhauser (1711—1782); sodann 2. ein Verzeichniß der 15 in den Jahren 1681—1778 in Heidelberg, Düsseldorf, Mannheim und Schwetzingen aufgeführten Opern, Tragicomödien, Ballets u. s. w., und 3. ein alfabetaisches Verzeichniß der Mitglieder der kurpfälzischen Hofmusik von 1725—1778. Ein Personenregister und drei Abbildungen einer Scene auf dem Theater im Heidelberger Schloß, des Mannheimer im Schwetzingen Park und des Opernhauses in Mannheim bilden den Schluß des Buches. Auf den namentlich an Details reichen Inhalt des außerordentlich fleißig und sorgfältig gearbeiteten Buches ausführlicher einzugehen, verbietet hier der

Raum. Wir wollen aber allen denen, die sich mit der Geschichte des Dramas, des Theaters, der Musik beschäftigen, das Buch aufs warnte empfehlen; man wird es nicht ohne reiche Belehrung aus der Hand legen. E. F.

Zeitschrift für Kulturgeschichte. Herausgegeben von Dr. Georg Sternhausen, Bibliothekar der Universitätsbibliothek in Jena. Weimar 1898. Verlag von E. Zeller.

Nur dem Doppelheft, das den VI. Jahrgang dieser Zeitschrift einleitet, beendete v. Lamprocht seine Uebersicht „über die Entwicklungsgeschichte der deutschen Geschichtswissenschaft“, die ursprünglich zur Information von Theilnehmern an Seminarübungen, und zwar vor dem Rursberger Vortrag (vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 65) niedergeschrieben war. C. N. Redlich veröffentlicht das Schreiben eines Leipziger Burgers von 1497 als einen merkwürdigen Beitrag zur Verwendung der „Wahrheitskammer im Dienste der Justiz“, d. h. zur Ermittlung der Urheber eines Diebstahls an Silberfäden. E. Otto giebt aus dem 32bändigen Sammelwerk des von Dr. Markus zum Lamb in Heidelberg angelegten *Thesaurus picturarum der Darmstädter Hofbibliothek*, Mittheilungen über „Alchimisten und Goldmacher an deutschen Kurfürstentümern“, besonders in München und Stuttgart, im 16. Jahrhundert. Eine Abhandlung von J. Schwartz, von der zunächst nur der erste Theil vorliegt, analysirt in höchst eingehender Weise die „Verordnungen gegen Luxus und Kleiderpracht in Hamburg“ seit 1529. Archivdirektor Burkhardt endlich berichtet nach den Akten die Schicksale „der französischen Kolonie für Gewerbe und Industrie in Weimar“ seit 1715 und untersucht namentlich die Gründe, die schon nach wenigen Jahren diesem Unternehmen ein trügerisches Ende machten, während die kurz vorher begründete Kolonie in Oldenburghausen zu hoher Blüthe und Bedeutung kam. Zahlreiche Beipredigungen kulturgeschichtlicher Veröffentlichungen und eine von dem Herausgeber selbst mit großer Sorgfalt zusammengestellte Bibliographie beschließen den Inhalt des Bandes.

Hermann Barge, Dr. phil. Entwicklung der geschichtswissenschaftlichen Anschauungen in Deutschland. Leipzig 1898. Dietrichsche Verlagsbuchhandlung (Th. Weicher). 33 S.

Die kleine Schrift Barges, die eine Erörterung der in der neueren Zeit, vornehmlich im 19. Jahrhundert in der deutschen Geschichtsschreibung charakteristisch angewandten Methoden enthält, würdigt vorzugsweise die Bedeutung Ranke's und Lamprochts. Bei Jenen findet der Verf. eine harte Abhängigkeit von den philologischen Anschauungen seiner Zeit, mit denen Ranke den Gedanken der teleologischen Bestimmtheit der geschichtlichen Entwicklung gemein habe; er glaubt an den transzendenten Ursprung der „Ideen“ Ranke's und spricht von dessen „mystifizierender Manier“ in der Darstellung. In Lamprochts Geschichtsauffassung erblickt er als grundlegende Prinzipien: Zusammenhang aller Lebensgebiete untereinander; Wichtigkeit der Nationen als Träger der geschichtlichen Entwicklung; Abhängigkeit der Verhältnisse von den Anschauungen ihrer Zeit; immanente Ursächlichkeit der geschichtlichen Entwicklung. Wie man sieht, ist die Schrift völlig im Sinne der „neuen Methode“ Lamprochts gehalten, deren Werth aber Unwerth hier nicht zu erörtern ist.

Historische Zeitschrift. Das letzte Heft, das den 81. Band dieser Zeitschrift würdig abschließt, enthält eine vorzügliche Abhandlung von Hausen über „Akquisition und Gegenverfolgungen im Mittelalter“. Der Verfasser weist einleuchtend nach, wie im Verlauf des 11. Jahrhunderts von kirchlicher Seite Hererei und Zauberei durch die Annahme des Teufelspactes den kaiserlichen Vergehen eingereiht, und wie, etwa vom Jahre 1100 an, wiederum infolge scholastisch-theologischer Einschlüsse, aus dem Vorkommen einzelner Heren der Sammelbegriff einer lehrerischen Sekte entwickelt wurde.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins; Beitritt der Gesellschaft für Meier Stadtgeschichte. Das Korrespondenzblatt des Gesamtvereins. — Generalversammlung in Münster (Westfalen): Zweite Hauptversammlung. Gedenkfeier für den westfälischen Frieden. Vortrag des Herrn Professor Dr. Finken: Der Westfälische Friede und seine Bedeutung. Sitzungen der 1. und 2. Sektion: Forschungen herr. Erbs- und Nurnamen in Deutschland (Dr. Weiß), Vorgeschichtliche Kulturstätten (Dr. Florichus, Dr. Antbes). Ausgrabungen an der Lippe (Baum). Anträge des Professor Schumacher. — **Wirksamkeit der einzelnen Vereine:** Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde. Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften. Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostprovinzen Rußlands. Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Homburg v. d. S. Vogtlandbücher alterthumsforschender Verein zu Hohenleuben. Gesellschaft für Salzburger Landeskunde. Elbinger Alterthumsgeellschaft. Kreisverein für Geschichte und Alterthumskunde zu Braunschweig und Wolfenbüttel. Karlsruher Alterthumsverein. Historischer Verein für Oberfranken zu Bayreuth. Harzverein, Zweigverein Nordhausen. Verein für Geschichte der Neumark zu Landsberg a. W. — **Denkmalschutz und Denkmalpflege.** — **Personalien.** — **Litterarisches.**

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Dem Gesamtverein ist beigetreten:

119. Die Gesellschaft für Meier Stadtgeschichte.
(Vorsitzender Herr Universitätsprofessor Dr. Karl Roden-
berg in Kiel.)

Das Korrespondenzblatt des Gesamtvereins.

Die in der Delegirten Sitzung der Generalversammlung zu Münster angeregte Herabsetzung des Bezugspreises für das Korrespondenzblatt, bei Entnahme einer größeren Anzahl von Exemplaren, hat sich nach Rücksprache mit der Buchhandlung als ausführbar erwiesen. (Vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 161.) Die verbundenen Vereine werden deshalb hiermit benachrichtigt, daß das Korrespondenzblatt bei gleichzeitigem Abonnement auf etwa 30 Exemplare zum Preise von jährlich 2 Mk. für das Exemplar abgegeben werden kann. Die historische Gesellschaft für die Provinz Posen und der Verein für die Geschichte Berlins haben bereits von dieser Vergünstigung Gebrauch gemacht, letzterer Verein, indem er seinen abonnirenden Mitgliedern das Exemplar für 1 Mk. überläßt und die zweite Mark aus der Vereinskasse zuschießt. Bei Entnahme von fünf Exemplaren bleibt, wie in Münster beschlossen, der Preis von 3 Mk. bestehen.

Der Verwaltungsausschuß des Gesamtvereins
der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

Dr. Baillet, Archivrath.

Generalversammlung in Münster in Westfalen.

2. bis 5. Oktober 1898.

Zweite Hauptversammlung.

Dienstag, 4. Oktober 1898.

Gegen 10 Uhr versammelten sich die Teilnehmer der Generalversammlung mit den Spitzen der Civil- und Militärbehörden, Mitgliedern der Geistlichkeit und des westfälischen Adels, nebst einem Kranze von Damen in dem schönen Rathhaussaale zur weihewollenen

Gedenkfeier für den Westfälischen Frieden.

Die vereinigten Gesangchöre des Musikvereins und der Liedertafel von Münster sangen Beethovens: „Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre“. Dann hielt der erste Bürgermeister von Münster, Herr Jungeblodt eine längere Ansprache, in der er nach einem Rückblick auf die Tugenden und Verwüthungen des 30 jährigen Krieges die Verdienste der Hohenzollern um Deutschland von dem Großen Kurfürsten an bis auf Kaiser Wilhelm I. feierte und mit einem Hoch auf Kaiser Wilhelm II. schloß. Nachdem das mit begeistertem Wiederhall aufgenommene Hoch verflungen, sangen die Chöre mit prachtvoller Wirkung: „Durch tiefe Nacht ein Trausen zieht.“ Dann nahm Herr Professor Dr. Finken (Münster) das Wort zu dem Vortrage

Der Westfälische Friede und seine Bedeutung.

Hochverehrte Festversammlung! Eine besondere Eigenthümlichkeit unseres deutschen Volkes ist es, nicht bloß der glückseligsten Zeiten der Vergangenheit sich zu erinnern, jener Zeiten, deren Erinnerung die Brust höher schwellen läßt, und wo es die Empfindung einer großen Vergangenheit hat, sondern auch jener dunklen Zeiten, die traurig für sein ganzes Geschick, traurig für seine Entwicklung gewesen sind. Das giebt uns die Berechtigung, hier einen Blick zu thun auf die trübste Zeit unserer deutschen Geschichte und auf das traurige Ereigniß, ich kann es wenigstens nicht anders bezeichnen, das diese schlimme Periode abgeschlossen hat, den Westfälischen Frieden. Wohl der sonderbarste Friedensschluß seinem Entstehen und Inhalte nach: Geschaffen unter kräftigster Beihilfe

der intimsten Feinde Deutschlands, der Franzosen und Schweden, mit denen zusammen arbeiteten nach dem Beschlusse des darmitadtschen Besandten die frechtsten, besthaftesten und gefährlichsten Leute, die man aus den vier Ecken des römischen Reiches habe zusammenbringen können. Der Friede sollte sein eine *pax universalis et perpetua* und er wurde geschlossen nicht einmal für alle deutschen Stämme, und an den Grenzen wurde auch während und nach der Friedensschlußzeit *luttia* weiter ackampt. Eine *pax perpetua*, daß Wort erbarmig; in den nächstfolgenden Jahren hat beispielsweise Westfalen auch die Hennesmälle zu verzeichnen gehabt, die *acradexa* auf dem Westfälischen Frieden begründet waren. Es ist also ein Ereigniß, das man nur feiern, dessen man nur gedenken kann in dem Geiste unserer deutschen Nation, die aus den Leiden der Vergangenheit neue Kraft, aus deren Schwächen und Fehlern reiche Belehrung zu ziehen versteht. Auch in jenen Tagen haben einsichtsvolle Männer den Westfälischen Frieden ein trauriges Ereigniß genannt. Ich meine dabei nicht jene, die aus vielleicht berechtigtem Partikularismus fühlten, daß ihnen der Friede geschadet hatte. Wenn der Esnabrücker Thronen in den Augen zeigte, als der Friede bekannt wurde, da waren es nicht Thronen der Freude, sondern banger Angst, ob etwa der harte Bischof wiederkommen würde, der sie bis jetzt regiert hatte. Ich meine auch vor Allem nicht jene Soldateska, hoch und niedrig, die mit finstern Mißmuth dem Abschlusse des Friedens entgegenah; denn für sie war es ja die Kriegszeit, wo ihr Handwerk goldenen Boden hatte. Ich meine jene kleine Schaar einsichtsvoller Männer, die klar sahen, daß durch den Westfälischen Frieden die Weltmachtstellung Deutschlands für lange Zeit, sie mußten glauben für immer, vernichtet sei, wo Deutschland unter die Vormundschaft zweier fremder Mächte gekommen war, von denen eine ja nur ein kleiner nördlicher Staat war, wo Deutschland von einem Lande mit weltumspannendem Handel zu einem Binnenlande geworden war. Und doch hat das Zauberwort „Friede“ damals die Herzen mächtig ergriffen. Es gab ja Viele, deren Haar schon ergraut war, deren Lage stumpf geworden, die in gewissem Sinne den Frieden nur vom Hörensagen kannten. In Tausenden von Schriften, Reden, Dramen und kleineren Gedichten wurde der Friede gefeiert. Man hat der damaligen gespreizten Sprache, die das Einfache nicht mehr mit einfachen Worten wiederzugeben verstand, hier und da doch Töne abgerungen, die voll und natürlich und darum tief ergreifend aus befreiter Brust emporsteigen. Wir ist wie einem Träumenden, wenn ich höre, daß der Friede geschlossen sei, sagt Balthasar Schupp in einer Predigt, die er hier in Münster hielt. Sie Alle kennen ja das herrliche tiefempfundene Lied, mit dem Paul Gerhardt, der bedeutendste Dichter der damaligen Zeit, den Frieden besungen hat.

Uns Nachgeborenen, die wir jetzt zurückshauen auf ein Vierteljahrtausend, erscheint im Fluße der Zeiten jenes Friedenswerk für immer als ein weit sichtbarer Markstein der vaterländischen, ja europäischen Geschichte. Abgeschlossen ist mit ihm erst das Mittelalter, jene Zeit, in der unser deutsches Volk jung war, eine Weltherrschaft sich errungen und verloren hatte. Abgeschlossen aber ist die Vergangenheit auch nach der geistigen Seite hin. Kein Geringerer als Wilhelm Scherer dattir von dieser Zeit an den Beginn der Neuzeit, die Periode, in der wir noch heute stehen; sowohl auf dem Gebiete der Wissenschaft wie der

ihnen Kunst, vor Allem der Literatur, sowohl in der Politik wie im wirtschaftlichen Leben. Will man den Frieden richtig verstehen, so muß man sich der vorausgehenden Zeit erinnern, und wenn uns schon in farbenstarken Bildern die Epoche des 30jährigen Krieges vorangeführt wurde, so gestatten Sie mir, da ich vielleicht von einem etwas anderen Standpunkte spreche, in aller Kürze auf diese Zeit zurückzukommen.

Schon Ende des 17. Jahrhunderts ist es den damaligen Gelehrten schwer geworden, sich das unendliche Elend des 30jährigen Krieges klar zu machen. Wie soll es uns leicht werden, die wir jetzt 250 Jahre später, in einer Zeit leben, welche sich einer stets aufsteigenden Kultur erfreut! Was will dem Elend des 30jährigen Krieges gegenüber jene in neuerer Zeit viel besprochene Desolation, die der hundertjährige Krieg zwischen Frankreich und England in Frankreich hervorgerufen hat! Deutschland wies zu Beginn des 30jährigen Krieges nicht mehr die frühere Bedeutung auf; aber seine Kultur war doch noch eine hervorragende. Glanzende Städte, wohlhabende Dörfer bedeckten das Land. Und nach dem Kriege! — ein trauriger Kirchhof, eine Wildnis, in der hie und da noch Menschen umherirrten. Es mag ja übertrieben sein, was uns die Chronisten berichten über die Zahl derer, die durch den 30jährigen Krieg umgekommen sind. Sicherlich aber hat Deutschland vieler Jahrzehnte bedurft, bis es wieder zu der Zahl seiner Einwohner gekommen ist, die vor dem Kriege vorhanden war. Es bedürfte der Darstellungskraft eines Daine, um aus allen den entsetzlichen Einzelheiten, die in unseren Archiven aufbewahrt werden, ein herzzerreißendes Bild jener Nothzeit zu geben. Wo die Soldateska hinkam, da bezeichnete Plünderung, Mord und Brand ihren Weg schon in der ersten Zeit des Kampfes, als die Verwilderung noch nicht so stark war. Ist schon aus diesen Soldatenkreisen jeder Zug von Menschlichkeit geschwunden, wie da erst später! Ich glaube, wir haben keinen Krieg im Laufe der Weltgeschichte, der eine solche Gememheit und Niedertracht des Soldatenthums und selbst der Heerführer befundet. Ihnen allen ist aus der traurig interessanten Darstellung des Simplicissimus bekannt, wie unzählige Kniffe jene Bande auszuführen verstand, um der verborgenen Schätze, um der letzten Habe des Landmanns habhaft zu werden; wie sie es verstanden hat, mit satanischen Mitteln Menschen zu peinigen, nur deshalb, weil sie Menschen waren. Wo die Soldateska wegezogen war, da war auch alle Kultur verschwunden; vielfach hatte auch eine fast völlige Entvölkerung stattgefunden, das Land war zum großen Theil eine Wildnis, denn der Bauer hatte kein Interesse mehr daran, dort zu säen, wo ein anderer erntete. Wir brauchen nur einen Blick nach dem Süden hinzuthun — wir Westfalen sind nur in der ersten Zeit angegriffen und dann in den Ausläufern des Krieges, — im Süden hat die Kriegsfurie am gewaltigsten gewüthet; ich brauche nur zu erinnern an Baden, an die Belagerung von Breisach, die auch vom militärischen Standpunkte ein Greuel genannt werden muß, wo Kinder verzehrt, Posten am Kirchhof aufgestellt wurden, um den Leichensraub zu verhindern. Als die Truppen aus der belagerten Stadt mit fliegenden Fahnen herauszogen, da wagte man es, dem Sieger Bernhard von Weimar anemagte Menschenknochen entgegenzuhalten. Wenn man die Berichte überliest, bekommt man das Gefühl, daß derartige Grauel fast etwas Alltägliches geworden waren. So

etwas selbst in der alten Geschichte in dem Umfange aufzusuchen, würde schwer sein. Es genügen diese paar Züge, um Ihnen zu zeigen, daß unsere deutsche Kultur vernichtet war. Weshalb? — Das ist ja gerade der interessanteste Punkt, der einen Historiker am meisten angeht — weshalb dieses? Es giebt Gelehrte und deren sind auch in neuerer Zeit noch vorhanden, die gerade den 30jährigen Krieg nicht loben wollen, die ihn aber doch als eine Naturnothwendigkeit bezeichnen und aus deren Darstellung hervorgeht, daß sie das Empfinden haben, in beschönigender Form auftreten zu sollen. Ich habe nicht die Empfindung, daß

die furchtbare konfessionelle Schwüle, die dem Kriege vorausging, mit Naturnothwendigkeit zum Kriege hätte führen sollen; andererseits theile ich aber auch nicht die landläufige, vielfach in den Schulbüchern verbreitete Ansicht, daß der 30jährige Krieg ein rein politischer, kein religiöser Krieg gewesen sei. Männern wie Tilly, Maximilian von Bayern, Gustav Adolf von Schweden neben großen politischen Interessen das Mitwirken des religiösen Momentes bei ihrem Handeln absprechen zu wollen, ist durchaus unhistorisch. Vielleicht war Wallenstein die einzige Persönlichkeit, die wir nach dieser Richtung hin ausnehmen dürfen. Man wird kaum umhin können, dem religiösen Moment den ersten Rang unter den ursprünglich wirkenden Faktoren zuzuweisen; hart hinter ihm steht dann mit fast gleicher

Federkraft das politische Moment. Diese schon früher betonte prinzipielle Auffassung dürfte das Richtige treffen.

Hochverehrte Anwesende! Das war das Traurigste für uns. Wir waren doch Stammesbrüder, gehörten zu einer deutschen Nation. Und wir mußten durch einen solchen Krieg hindurchgehen, um die Grundlagen des konfessionellen, des religiösen Friedens zu finden, den wir in der Neuzeit haben. Und je mehr wir in unseren Tagen überzeugt sind, fest überzeugt sind, daß solche Tage nicht wiederkommen, mit um so mehr Mitgefühl müssen wir in die vergangenen Zeiten zurückblicken.


Unter dem vielen Tragischen, das der 30jährige Krieg

aufzuweisen hat, — ich weise nur hin auf das merkwürdige Verschwinden der großen Feldherren, wie Gustav Adolf, Wallenstein, Bernhard von Weimar, vom Schauplatze gerade in dem Augenblick, wo sie ihre höchsten Ziele erreicht zu haben glaubten —, ich sage, zu dem vielen Tragischen gehören auch die vielen vergeblichen Friedensbemühungen. Ein Jahrzehnt und darüber hinaus hat es gedauert, bis man zu dem Frieden gekommen ist, der endlich im Jahre 1648 in den Kongreß-Städten Münster und Osnabrück abgeschlossen wurde. Als 1641 der Gedanke auftauchte, diese beiden Städte zu wählen, schrieb

der Magistrat hiesiger Stadt erfreut in die Welt, daß er von Gott die Gnade erhoffte, daß der schon so viele Jahre ersehnte Friede bald zum Abschlusse kommen würde. Aber wie lange dauerte das Friedensgeschäft! Die Vorbereitungen zogen sich ein paar Jahre hin; erst 1643 begannen hier die Verhandlungen und dann währte es noch fünf lange Jahre, bis endlich das Wort „Friede“ ertönte.

Zweimal hat Westfalen im gewissen Sinne im Mittelpunkte der Weltgeschichte gestanden. Das erste Mal, als die Römer in der Jugendzeit unseres Volkes hier oder in nächster Nähe jene gewaltige Schlappe erlitten, die bestimmend auf den Lauf der römisch-deutschen Geschichte für die folgenden Jahrhunderte eingewirkt hat. Das zweite Mal, als zu friedlicher Abjicht seit 1643 aus den

verschiedensten Gegenden Europas, selbst aus den entlegensten, aus Portugal und Süd-Italien, die Gesandten der Mächte nach Münster und Osnabrück kamen. Der des Wortes mächtige Graf Serbien, der schwedische Gesandte Johann Oxenstierna, des genialen Vaters nicht ebenbürtiger Sohn, aber doch eine tüchtige Kraft, Adler Salvius, der bedeutendste Orator der damaligen Zeit, der kaiserliche Gesandte Graf von Nassau, und später der alle an Weitsicht aber auch durch den Mangel an Etrupulosität übertreffende Graf Trauttmansdorff, der vornehme Venetianer Contarini und der milde Legat des Papstes, Fabio Chigi. Sie Alle haben von Münster und



Das Rathhaus in Münster.

Snabruck Berichte in die Welt geschickt, zuweilen als politische Relationen steif und langweilig, bald als lettres secretes amüſant und intereſſant, mit denen ſich die Archive der verſchiedenen Länder füllten. Lange noch nicht alle ſind aus dem Dunkel behoben; ſo harren noch die Chiğiſchen Schilderungen, die uns wahrſcheinlich wichtige kirchenpolitiſche Aufſchlüſſe bringen würden, der Veröffentlichung. Andere ſind verſchwunden. Das Tagebuch des Geſandten Iſaac Volmar, eins der inſtruktivſten, iſt nur in Bruchſtücken erhalten, der Reſt iſt verbrannt. Was vorliegt, genügt aber, um ein Bild über die Friedensverhandlung zu geben. Sie erlaſſen es mir, hochverehrte Anweſende, auf die Einzelheiten einzugehen, Ihnen die Wandlungen zu zeigen, welche die einzelnen Paragraphen durchmachen mußten, bis ſie endlich ſitzgeſetzt werden konnten. Ich möchte nur auf einige kulturgeſchichtliche Momente, auf das Leben und Treiben am Friedenscongreß, kurz hinweiſen. Da ſpielt vor Allem die Etiquettenfrage, das diplomatiſche Ceremoniell — das übrigens bei dieſem erſten Völkercongreſſe der neuen Zeit erſt geſchaffen werden mußte — eine ganz hervorragende Rolle, hervorragend bis zur Lächerlichkeit. Nur der Hiſtoriker, der weiß, wieviel die Etiquettenfrage im Mittelalter bis in die neuere Zeit hinein zu bedeuten hatte, kann aus dieſen merkwürdigen Geſchichten einen tiefen Grund herausfinden. Da kam es ſehr darauf an, ob der Geſandte ſeinen Wüſtgeſandten oben auf der Treppe oder unten an der Treppe empfing, ob er beim Empfange ſaß, wie er ihm die Hand reichte, wie er ihn anredete, ob mit „excellence“ oder „altesse“. Wie bemüht ſich die Geſandten, es einander zuvor zu thun in Wagen und Pferden! Der Franzoſe ſucht es zu verheimlichen, daß er heute in einer Caroſſe fahren wird, mit 6 Pferden beſpannt, die mit wunderbaren Schabracken verſehen ſind, damit der Schwede nicht eine ähnliche glänzende Auffahrt mache. Sie handeln nicht aus perſönlicher Eitelkeit, ſie wollen vielmehr zeigen, daß ihr König trotz des Krieges noch nicht arm geworden iſt. Doch der offene Blick dieſer die Welt kennenden Diplomaten prüft auch die Umgebung, und die gewandte Feder zeichnet charakteriſtiſche Bilder des weſfälischen Landes, die für den Forſcher der heimathlichen Geſchichte von großem Werthe ſind. Da tritt vor Allem Münſters Bild aus der Dunkelheit hellleuchtend hervor: Der Prinzipalmarkt mit den hohen Wiebelhäuſern und ſhattigen Bogengängen, der ländliche Charakter der Bürgerhäuser mit den hohen Einfahrtsböden, in welche die Erntewagen ſchwer beladent hineinwanfen, und aus denen morgens das Vieh auf die Allmende ſtrömt. Davon heben ſich die adligen Häuſer, die Kirchen und Klöſter in ihrer merkwürdigen Bauart ab. Alle Bilder ſind voll lebendiger Auffaſſungskraft gezeichnet, vor Allem auch der Volkstypus. Dabei iſt es merkwürdig, daß der hohe Ruf, den der Weſfale in der Litteratur ſeit Reiſſenbroich über Voltaire hinaus bis auf unſer Jahrhundert genießt, in dieſen Correſpondenzen ſo gar keine Nahrung findet. Sie wiſſen im Großen und Ganzen unter weſfälisches Volk trotz ſeiner Langſamkeit, über die ſich gerade der päpſtliche Legat bei kirchlichen Feſten bellaugt, nur zu rühmen; ſelbſt die Franzoſen erkennen in ihren Bediuten den Weſfälmnen eine gewiſſe Anmuth zu.

Münſter hat vor ſeinem Sturze unter Chriſtoph Bernhard damals ſeine ſchönſte Renaissance-Blüthe erlebt. Die Lebenshaltung ſtieg; ſtaunend betrachteten die Bürger jene Diplomaten, die aus den Bildungscentren kamen, wie

ſie es verſtanden, mit ihrem Reichthum ſich prunkvolle Gemächer und ein angenehmes Leben zu verſchaffen. Dichter waren unter ihnen von nicht geringer Bedeutung, die das hieſige Volksleben in wirkungsvollen Bildern zeichnen, Maler ſind aus den verſchiedenſten Gegenden herhergekommen; ich brauche nur daran zu erinnern, daß einer der Malerfürſten jener Zeit, Terborg, hier Bilder gemalt hat, die wir jetzt zum Theile als koſtbare Schätze in Weltmuſeen, zum Theile im Rathhauſe hier finden. Wir finden zu jener Zeit hier franzöſiſche und engliſche Komödianten. Die Geſandten lebten ſich gleich ihren Kindern, die hier die Jeſuitenſchule beſuchten, ſo in Münſter ein, daß ſie gleichſam heimlich wurden.

Endlich ertönte das Friedenswort, und nicht zu allerletzt hat ſich Weſfalens Hauptſtadt darüber gefreut. Herrichte auch innerhalb der Stadt ſelbſt Ruhe, um die Mauern der Stadt tobte der Kampf. Noch in den letzten Jahren wurden hier das Stift St. Mauritz in fürchterlicher Weiſe verwüſtet, die Stadt Rheine, die Stifters Liesborn, Marienfeld zum Theile verbrannt. So kann man es verſtehen, daß, als endlich der ſpaniſch-holländiſche Theilfriede im Januar 1648, den Terborg verewigt hat, dann in Snabrück im Juli der Friede zwischen dem Kaiſer und Schweden und endlich hier in Münſter im September der Friede zwischen Kaiſer und Reich und Frankreich abgeſchloſſen und am 24. October, an einem Samſtag, unterſchrieben wurde, daß damals auch hier manches harten Mannes Auge feucht und manches kalte Gemüth warm wurde, und das Te Deum im Dom, in den Quartieren Trensſiernas und Wittgenſteins aus tiefer Seele zum Himmel emporquoll als Ausdruck des Dankes für einen Frieden, den man im Einzelnen gar nicht ſo genau kannte. Und wenn ſelbſt, was kümmerliche territorialen Einzelheiten den Spießbürger jener Zeit, der wenig Empfinden mehr hatte, was denn zu Deutschland gehörte und ob ein Theil abgeriſſen wurde! Was galt es den Nordländern, ob der Kaiſer auf das Elſaß verzichtete: das war ja kaiſerlicher Beſitz und ging die Deutſchen nichts mehr an. Lange hat man hin und her geſtritten, bis man Deutschland endlich das verkleinernde Gewand anziehen konnte, das Frankreich und Schweden zurechtgeſchnitten hatten. Von Elſaß blieben noch Straßburg und einige kleinere Städte, aber es wurden ſchon Vorkehrungen getroffen, daß auch ſie von den Franzoſen genommen würden. Holland, vielmehr die ganzen Niederlande, die Schweiz wurden der ſiechen Germania vom Leibe geriffen, der Scheldehandel wurde verſtopft, der deutſche Handel wurde den Holländern zum Theil zinspflichtig, aus einem ſechandelntreibenden Staate wurde Deutschland zu einem Binnenlande und iſt das geblieben bis auf unſere Tage, wo erſt wieder die Morgenröthe einer beſſeren Zeit leuchtet. Der kaiſerliche Geſandte, Graf Trauttmansdorff, hat ſich lange geſträubt, das Elſaß wegzugeben; erſt als er ſah, daß mit Schweden ohne Frankreich nichts zu machen ſei, gab er es zu. Lange hat ſich auch Brandenburg geſträubt, Schweden Vorponieren zu überlaſſen: endlich fand man auch hier einen Ausweg durch Beſetzung des brandenburgiſchen Geſandten, vor Allem aber durch das Mittel der Säkulariſation. Zunächſt wollten die kaiſerlichen Geſandten nicht darauf eingehen, dann ſiel ihnen plötzlich ein, die Biſthümer, die ſie vergeben ſollten, ſeien ja ſchon in den Händen der Proteſtanten. Mit dieſem Mittel der Säkulariſation konnte man endlich den Weg finden, die kleineren deutſchen Staaten auszuſtatten

für die Verluste, die sie erlitten. Für uns ist es ja von größtem Interesse, daß Brandenburg in dieser Weise entschädigt wurde, denn dadurch hat es sich bekanntlich seinen Weg nach Westen gebahnt; seine große politische Rolle beginnt von den Tagen des Westfälischen Friedens. Wohl wurden, wie gesagt, die politischen Abtrennungen in jenen Tagen nicht so schwer an sich empfunden, noch war jenes Gefühl, daß der Verzicht auf einen Fuß breit Landes eine Schmach bedeute, nicht in der modernen Stärke vorhanden; was man aber auch in jenen Tagen bald fühlte, war, daß die Selbständigkeit Deutschlands dahin war, daß die führende Rolle in der Welt Frankreich übernahm. Ihm verschrieb sich Deutschland für mehrere Menschenalter mit seiner ganzen geistigen und moralischen Kultur.

Noch blieb ideell der Begriff des Reiches. Materiell hat mit ihm dagegen der Westfälische Friede aufgeräumt. Man hat die einzelnen deutschen Territorien zu selbstständigen Staaten gemacht, man hat Deutschland thatächlich seines Kaisers beraubt und jene Verhältnisse geschaffen, die zu den inneren Wirren führten, die ein paar Jahrhunderte gedauert haben und die jetzt, Gott Lob, endlich überwunden worden sind und zum langersehnten neuen deutschen Reiche geführt haben. Deutschland hatte keinen Kaiser mehr, der irgend ein Wort zu sagen hatte in den fundamentalsten Fragen, so auf dem Gebiete der Kriegs- oder Friedensklärung. Dieses Recht war übergegangen an den Reichstag, an jene seltsame Gesellschaft, die gebildet wurde aus mehreren hundert Herrschaften und Herren, Städten und Städtlein, wo ein Jeder ein Wort zu sagen hatte und ein Jeder die Beschlüsse verhindern konnte.

Doch auf einem Gebiete, und zwar nach meinem Empfinden auf dem bedeutendsten, hat der Westfälische Friede Erfolgreiches geschaffen, und wer die Geschichte vom allgemeinen Standpunkte aus betrachtet, muß sagen, daß der Westfälische Friede auf dem kirchenpolitischen Gebiete segensreich gewirkt hat. Wohl hat er nicht, wie vielfach behauptet wird, die volle religiöse Toleranz geschaffen, auch nicht die kirchenpolitische Parität, aber die Wege dazu sind damals angebahnt worden. Glaubensfreiheit, Gewissensfreiheit, Toleranz: alles Begriffe, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind, kannte das klassische Alterthum nicht, deckten sich doch hier Staat und Religion. Das Christenthum trat in die Weltgeschichte und schuf den großen Gegensatz zwischen Staat und Kirche. In der Zeit der Verfolgung haben unsere ersten Christen die Religionsfreiheit stark betont. Später, wie das Christenthum herrschend wurde, wie es den Staat durchdrang und ihn völlig umbildete, ist nach und nach der Bekenntnißzwang erwacht. Zunächst in der mildesten Form. Auch der große abendländische Kirchenvater Augustin will keine strenge Bestrafung des für die Häresie Wirkenden. Die Anschauungen werden anders, bald entsteht jene Einrichtung, die das ganze Mittelalter, ein halbes Jahrtausend, gebauert hat, die die öffentliche Verbreitung der Häresie und den unbussfertigen Säkulariter mit dem Tode bedrohte. Es kommt die Reformation. Luther kannte Toleranz in unserer modernen Auffassung noch nicht; Melancthon und Calvin sind ebenso energische Anhänger des Religionszwanges wie ihre katholischen Gegner. In dem nun folgenden Religionsfrieden erhalten die Reichsunmittelbaren, d. h. die weltlichen Regierenden, volle Freiheit, sich zur katholischen oder evan-

gelischen Religion zu betennen; der geistliche Reichsstand büßt den Uebertritt mit dem Verluste seines geistlichen Amtes. Die Unterthanen unterstehen dem harten Satze: *cuius regio eius religio* — der Herr bestimmt die Religion — sie können sich der gewaltsamen Befehlung nur durch die Auswanderung entziehen. Der Westfälische Friede hat dieses „Reformationsrecht“ — eine der wesentlichen Ursachen des 30jährigen Krieges — prinzipiell nicht aufgehoben sondern bestätigt. Es bildet eins der anerkannten landeshoheitlichen Rechte.


Aber neben der Schaffung einer offiziellen Parität — es soll *aequalitas exacta mutuaque* — also vollste Gleichheit unter katholischen wie protestantischen Reichsständen herrschen — wird auch das *ius reformationis* wesentlich eingeschränkt; es wird dem Normaljahr 1624, dessen Einrichtungen bekanntlich als Muster galten, vollständig untergeordnet: Alle Unterthanen, welche 1624 freie öffentliche oder private Religionsübung besaßen, sollen sie unverbrüchlich behalten. Also kein katholischer Landesfürst konnte mehr seine protestantischen Unterthanen zur Auswanderung zwingen, wenn sie 1624 freie Religionsübung gehabt hatten, und umgekehrt. Hier war den Landesherren das *ius reformationis* völlig entzogen. Denen, welchen der Schutz des Normaljahres nicht zur Seite stand, suchte der Westfälische Friede, — auch das ist charakteristisch, — die härtesten Folgen der Ausweisung oder freiwilligen Auswanderung durch bestimmte Klauseln abzuwenden; den im Lande Verbleibenden und Geduldeten durften niemals gewisse Grundrechte, z. B. die freie Hausandacht, freie Kindererziehung genommen werden. Ja, in einer ausführlichen Bestimmung wird ihnen freie religiöse Achtung und bei allen ihren bürgerlichen Thätigkeiten gleiche Gerechtigkeit und gleicher Schutz wie ihren andersaläubigen privilegierten Mitbürgern zugesagt, d. h. also, alle Unterthanen, welche sich zu einer der im Reiche anerkannten Konfessionen bekennen, — und dazu gehörten neben den Katholiken sowohl Lutheraner wie Reformirte — wird im Westfälischen Frieden volle Gleichheit im Genuße der bürgerlichen Rechte zugesichert. Durch dieses und die Zusage der Achtung, des ehrliehen Begräbnißes wurde für die katholischen und protestantischen Unterthanen in den Territorien erst ein ruhiges Zusammenleben ermöglicht und den Ausschreitungen des konfessionellen Hasses seitens der Anhänger der Landeskirche gegenüber den nur geduldeten Unterthanen eine Schranke gesetzt. Im selben Sinne sollte eine Reihe paritätischer Verordnungen, allerdings stark mechanischer Natur, über die Besetzungen beim Reichskammergericht und den anderen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden wirken. Störungen des religiösen Besitzstandes abzuwehren, lag, wenigstens der Theorie nach, den Reichsgerichten ob. Ihre Macht war nur gering und ihre Parteilosigkeit ward von der anderen Seite oft angefochten, aber ihr Dasein war schon allein ein mächtiges Mittel, das Bewußtsein jenes auf Verträgen oder Verjährung laufenden Rechtszustandes bei beiden Theilen lebendig zu halten. Zudem bewachten beide Theile, als geschlossene Korporationen sich gegenüberstehend, einander mit ängstlicher Genauigkeit: Dem kirchlichen Gegner sein gutes Recht zu gewähren, galt für Pflicht; weitergehende Toleranz war dagegen selten. Das System hatte gewiß seine Nachteile, — man wurde doch nicht warm bei der stets feindseligen Stellung, — aber auch den unverkennbaren Vortheil, daß beide sich als in einem festen, von jedem

Theil zu respektirenden, in seinem Detail festgestellten Rechtszustände befindlich betrachteten. Hierdurch war die kirchliche Freiheit eines Jeden innerhalb positiver Grenzen und somit der Friede trotz aller Schärfe und Polemik auf den Kanzeln und Kathedern gewahrt. Thatsächlich oft sogar mehr als unter der Herrschaft der Aufklärungs- und Toleranzanschauungen des vorigen Jahrhunderts.

Wir, so weit wir Preußen sind, freuen uns besonders, daß es unsere Landesväter waren, die weiter gingen, als der Westfälische Friede vorschrieb. Ich erinnere nur an den großen Friedrich II., der, soweit die Politik nicht in Betracht kam, völlige Religionsfreiheit wollte nach seinem Aussprüche: „Alle Religionen müssen tolerirt werden“. Diesen berühmten Satz hat er in die Praxis umzusetzen verücht, und gerade seine katholischen Unterthanen haben

hier und da auch einmal ausgeübt, aber völlig ist es nicht erreicht worden.

Damit möchte ich meine kurze Schilderung des Westfälischen Friedens und seiner Bedeutung schließen. Gelegenheit zum Jubiliren bietet er wahrlich nicht; wir können aus ihm Manches lernen, andererseits aber haben wir ein gewisses Gefühl des Veruhigtheits und des Friedens, das jener Zeit auch nach dem Frieden noch gefehlt hat. Wir haben das Gefühl: Wir sind weiter gekommen, vor Allem auf dem kirchenpolitischen Gebiete. Wir am Ende des 19. Jahrhunderts haben vielleicht ein stärkeres konfessionelles Bewußtsein, aber wir haben andere Grenzen kennen gelernt, haben gefunden, daß es auch im Staatsleben nöthig ist, gegenseitig das Höchste im Nebenmenschen, den Bruder, zu finden.



Der Friedensaal.

bei manchen Gelegenheiten die zart sinnige Behandlung, welche er ihnen angedeihen ließ, anerkennen müssen.

Im Mittelalter standen Staat und Kirche in enger Beziehung zu einander, durch den Westfälischen Frieden wurden Staat und Kirche vollständig von einander getrennt. Es ist natürlich, daß Papsi Innozenz X. von seinem Standpunkt gegen den Friedensabluß, vor Allem wegen der Säkularisation, protestirte; das ist ihm verübelt worden, aber ich begreife das nicht. Der Protest blieb allerdings erfolglos, der Staat stand von jetzt an der Kirche ganz anders gegenüber. Erst die neuere Zeit, im gewissen Sinne die neueste Zeit, hat andere Wege gesucht und theilweise gefunden, um ein anderes Verhältnis zwischen Kirche und Staat anzubahnen. Die neueste Zeit hat das Ideal der Glaubensfreiheit, der Gewissensfreiheit, der Toleranz wohl auf dem Papier geschaffen,

Hierauf sprach Prof. Dr. Pieper über den Friedensaal des Rathhauses. Er erinnerte an die bekannten Verse:


Es ist ein düst'rer, feierlicher Ort,
Viel Bilder schauen aus vergilbten Mienen,
Hier Trauttmansdorff, Trenkhierna dort,
Als ob sie selber sich zu zürnen schienen,
Daß sie in diesem Raume hier die Pracht,
Die Kraft, die Herrlichkeit des Reichs begraben,
Und einen Frieden schmachvoll hier gemacht
Mit welchem Sinn und welcher Junge haben.

Diese Verse Lewin Schückings stehen in Uebereinstimmung mit der alten Westfälischen Tradition, nach welcher in der Aula senatoria, der Rathskammer, die Verhandlungen des Westfälischen Friedens stattgefunden haben. Leider aber wird diese Uebersetzung bei genauerer

Prüfung widerlegt. Die Gesandten Spaniens und Hollands sowohl wie die des Kaisers verhandelten untereinander nämlich nicht direkt, sondern durch Vermittler, Mediatoren, als welche hauptsächlich der venetianische Legat Contarini und der päpstliche Nuntius Chigi auftraten. Diese beiden suchten die Botschafter der genannten drei Hauptmächte in ihren Wohnungen auf, überbrachten Vorschläge und suchten Ausgleichungen herbeizuführen. Die Vertreter der Reichsstände dagegen, der Fürsten und Städte trafen sich im Bischofshofe (jetzt königliche Regierung). Dort hatte jeder Reichsstand sein abgesonderetes Berathungslokal. Lange Jahre haben diese Verhandlungen gedauert. Endlich war am 6. August 1648 in Snabrück ein Sonderfriede zwischen Schweden und dem Reich unterzeichnet und beim Reichsdirektorium hinterlegt. Es folgte die Unterzeichnung des instrumentum Caesareo-Gallicanum. Der 24. Oktober 1648 vereinigte dann die sämtlichen Gesandten in Münster; der französische Legat fuhr in sechsspänniger Staatskutsche auf, was den Neid seiner Kollegen erregte. Erst am Abend waren zwischen den Botschaftern der Hauptmächte sämtliche Formalitäten erledigt, so daß die Instrumente zum Bischofshof gebracht und durch die Vertreter der Reichsstände unterzeichnet werden konnten. Der folgende Morgen sah Münster in freudigster Erregung. Von den „Rondeilen“ donnerten die Geschütze. In den Kreuzungspunkten der Straßen verkündete der Stadtschreiber die frohe Nachricht bei Trompetenschall. Zuernennen Feierlichkeiten gaben dann später die Ratifikationen Anlaß.

Daß aber seit je als diejenige Stätte, von der für Europa der Friede ausgegangen, die münsterische Rathskammer bezeichnet wird, hat eine Berechtigung darin, daß in diesem prächtigen Saale ein wichtiger Theilfriede, nämlich der zwischen den Niederlanden und Spanien, beschworen ist. Er erschien für Münster gerade von besonderer Bedeutung, weil er endlich Schutz brachte gegen die kriegerischen Unruhen, von denen die Friedensstadt selber bedroht wurde. In ihr herrschte im Gegensatz zu anderen deutschen Städten noch Wohlstand und Kultur. So zog die illustre Gesellschaft der Gesandten verschiedene berühmte Maler nach Münster, das schon lange keine Tom Mings und keine Malerschule mehr hatte. Von einem fremden niederländischen Künstler ließ deshalb die Stadt jene 36 Gesandtenporträts malen, „à Stück 10 Reichsthaler“, die ein Baptiste Floris von der Stadt empfangen zu haben beschienigt. Dies war also der Name des Malers. Außer Floris sind aus jener Zeit als münsterische Maler bekannt van Hulle und Terborg. Anselm van Hulle aus Gent, Hofmaler des Prinzen von Oranien, ist bekannt durch seine *pacificatores orbis*

christiani, ein Kunstwerk, das schon im Jahre 1648 geschaffen ist und durch treffliche Kupferstiche Verbreitung fand. Von Gerhard Terborg weiß man erst seit Kurzem, daß er mit dem spanischen Gesandten Grafen Peneanda nach Münster kam. Terborg verdanken wir das Friedensbild, darstellend den Abschluß des spanisch-niederländischen Friedens, ein Musterwerk der Bildnißmalerei im kleinsten Raum, wie ein hervorragender Kenner geäußert hat. Interessant ist vor Allem, daß Alles so peinlich genau ausgeführt ist, sogar die besondere Art des Schwörens bei den niederländischen Gesandten. Außerdem hat Terborg noch ein anderes Friedensbild gemalt: Peneanda und Bruun. Vor diesen beiden Gesandten steht ein Sarkophag, dessen Darstellung vielleicht als Allegorie aufzufassen ist. Münster besitzt dies Bild im Original, von dem ersteren dagegen nur eine Kopie, von der allerdings behauptet wird, sie rühre vom Meister selber her, der sie damals in Münster seinem Hauswirth geschenkt habe. Außer diesem Bilde erinnern noch zwei Fahnen an jenes wichtigste Ereigniß unserer Stadt.



Das Friedensbild.

Nach dem Vortrage zerstreuten sich die Besucher zur Besichtigung der Räume des Rathshauses und ihrer Altherthümer, um sich bald darauf in dem Friedenssaale zusammenzufinden, wo die Spitzen der städtischen Behörden die Vertreter der Regierungen und Vereine sowie das Münsterische Lokalkomitee zu einem höchst opulenten Frühstück eingeladen hatten. Erster Bürgermeister Zungeblodt begrüßte hier nochmals die Gäste, für die Archivdirektor v. Weich (Karlsruhe) und Archivrath Dr. Jacobs (Wernigerode) dankten.

Sitzungen der 1. und 2. Sektion

(unter Leitung von Sanitätsrath Dr. Florckschütz-Wiesbaden).

1. Montag, 3. Oktober.

Sanitätsrath Dr. Weiß (Bückeburg) berichtete über den Stand der Forschungen betr. Orts- und Flurnamen in Deutschland. (Wir geben den Hauptinhalt der äußerst eingehenden Arbeit, welche in Kürze im Druck erscheinen soll und bei der Beschränktheit der zugemessenen Zeit auch nur in einzelnen Kapiteln zum Vortrage gelangen konnte, nach einem uns vom Verfasser übermittelten Auszuge.)

Der Vortragende beleuchtete zuerst die Fehler, welche den bisherigen verschiedenen Methoden, die Bedeutung der Orts- und Flurnamen zu erforschen, anhaften und hob besonders hervor, daß die Forschung seit dem Vorgehen Joerstemanns auf einem todtten Punkte angekommen sei, dem nämlich, in mit Personennamen zusammengesetzten Ortsnamen sich damit zu begnügen, die älteste Form des

Personennamens festzustellen. Es stellte sich aber bei genaueren Untersuchungen heraus, daß der in alten Ortsnamen enthaltene Personenname des Ansiedlers sehr häufig, wenn nicht immer, unvermittelt von der Bedeutung oder der Bodenbeschaffenheit der Siedlungsstelle herstamme. Denjenigen Forschern, welche vorwiegend linguistische Erklärungen aufstellten, sei der Vorwurf, welchen man überhaupt der Linguistik machen müsse, nicht zu ersparen, daß sie die Physiologie der Sprache nicht berücksichtigten. Gali habe vom Jahre 1860 bis 1885 etwa 450 Schriftsteller angeführt, welche sich mit dem zur Berichterstattung gehörenden Gebiet befaßt haben, da aber von ihm nur solche berücksichtigt seien, welche im Titel der Schriften deutlich machten, daß sie die Erklärung von Orts- und Flurnamen geben würden, so seien viele Forscher in der Zusammenstellung nicht aufgeführt. Trotzdem sei Gali in diesem Sonderfach wie kein Anderer berufen gewesen, Leitsätze aufzustellen; das sei auch geschehen, aber leider ungenügend. Der Berichterstatter hielt es deshalb für richtig, nachstehende erweiternde Zusätze zu machen.

1. Es genügt nicht für eine gesicherte Erklärung, wenn urkundliche Dokumente fehlen, die Lautlehre, welche für die betreffende Gegend maßgebend ist, zu berücksichtigen, im Gegentheil muß man alle älteren Formen anderer Stämme vergleichen. 2. In Bezug auf die Bedeutung der Ortsnamen ist der Leitsatz H. Zimmermanns anzufügen: „Die Ortsnamen sind einfachen, sinnlichen Wahrnehmungen entlehnt und auf Lage, Bodenbeschaffenheit, Pflanzen, Bäume und Thiere zurückzuführen“, mit dem weiteren Zusatz: soweit sie nicht für die Allgemeinheit als Grenze und Versammlungsorte irgend welcher Art und für den Einzelnen zur Nahrungserwerbung und Sicherung des Erworbenen wie des Lebens selbst von Bedeutung sind.

Der Berichterstatter hält es für erforderlich, für jeden einzelnen Ortsnamen womöglich alle ähnlichen Wortformen alter Namen von den Alpen bis zur Küste zu sammeln; dann erhalte man ganz überraschende neue Aufschlüsse, beispielsweise über Grenzbezeichnungen. Es stellte sich dabei unter Anderem heraus, daß entsprechend der Physiologie der Sprache eine ganze Zahl von Grenzbezeichnungen in der Vokalisation vollständig schwankend seien und auf die Wurzeltämme *wl*, *bl* und *al* sowie auf *wr*, *br* und *gr* hinausläßen. Beiden Reichen sei gemeinsam, daß sich in den zugehörigen Worten immer wieder Spuren einer Endaspiration und die Neigung mit Einschlebung einer Dentale finde. Deshalb könne man für diese arischen Wurzeltämme eine vermittelnde, gemeinsame Reform im Anlaut mit dem Digamma, im Endlaut mit dem lingualen *r* als *Frlh.* in der Neugung *Frlh--d* aufstellen. Weiter führt er aus, daß Ortsnamen, in denen Personennamen als Bestimmungsworte sich zeigen, jedenfalls auf alten Grenzen in dem Bestimmungswort nicht irgend eine beliebige Person, sondern eine Grenzbezeichnung selbst enthalten. Es seien diese Personenamen mit *-hard* und *-ward*, *-hold*, *-old*, *-bert* und *-bald*, *-ulf*, *-muth*, *-frid* und *-her*, in der Bedeutung als Hüter und Wächter des Pflicht- und Dienstgehofes oder des Eigentums zusammengesetzt. Ebenso verhalte es sich mit Siedlungen neben den zahlreichen Heiligthümern. Der Berichterstatter hält es aber für nöthig, eine eingehendere Begründung durch den Druck zur Kritik, und um Stichproben zu veranlassen, der Wichtigkeit zu übergeben.

Dem Vortrage schloß sich eine Diskussion an, in welcher u. A. das auffällig häufige Vorkommen des

Namens *Hasel* in den Flur- und Ortsbezeichnungen Mittel- und Süddeutschlands betont wurde.

Es folgte sodann eine Besprechung der vier Thejen, welche Dr. Florischütz für die Generalversammlung aufgestellt hatte. Auch diese mußte bei der Kürze der Zeit auf den engsten Rahmen eingeschränkt werden, zumal noch Herr Baum aus Dorimund einen Vortrag über seine Ausgrabungen an der Lippe mit Demonstration seiner interessantesten Fundgegenstände in Aussicht stellte. Es war dieser Vortrag mit um so größerer Freude zu begrüßen, als er bisher noch unbekannte archäologische Erhebungen aus dem westfälischen Boden behandeln sollte.

I. In Bezug auf die erste These, die vorarchaischen Kultusstätten betreffend, hatte Dr. Florischütz mitzutheilen, daß ihm im Laufe des letzten Jahres ein ausgefüllter Fragebogen nicht zugegangen war. Dagegen hatte Herr Dr. Polster aus Mielau im Voigtlande die Güte gehabt, einen größeren Bericht über auffällige künstliche Hügel in der nächsten Umgebung von Hohenleuben einzuschicken. Diese Hügelbildungen führen dort den Namen Tumellen und sind vielfach mit Wall und Wassergraben umgeben. Sie sind bereits Gegenstand mehrfacher Untersuchungen gewesen, und einzelne von ihnen, welche aus abwechselnden Schichten von Mische und Kohlen mit Scherben bestanden, sind als Opferhügel bezeichnet worden. Eine gleiche Auffassung erwähnte der Vorsitzende für ähnliche Bildungen in den Hügelriedhöfen bei Strablang und Prächting in der Nähe von Staffelfein am Main. Der Bericht des Herrn Dr. Polster ist vorzugsweise den Mittheilungen des Hohenleubener Vereins entnommen; nach denselben hat eine systematische und exakte Erforschung der jedenfalls sehr eigenartigen Tumellen noch nicht stattgefunden, und Herr Dr. Polster hat versprochen, einer solchen seine volle Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Hierauf wandte sich der Vorsitzende einer nochmaligen Besprechung der von ihm bereits im vorigen Jahre geschilderten Kultusstätte bei Lindenfels im Odenwalde zu (Korrespondenzblatt 1898, S. 9). Dieselbe war von Seiten der hessischen Forscher inzwischen einer Besichtigung unterzogen worden, welcher leider ebenjowenig Dr. Florischütz wie Pfarrer Waller, welchem wir zunächst die Bestimmung dieser geradezu zwischen Kultusstätte verdanken, weil auf Reisen befindlich, beizuhelfen konnte. Bei aller Anerkennung des außerordentlich künstlich durch das Granitgestein geführten Abschnittsgrabens glaubten sie doch in der Schale selbst nur einfaches Crostonsgebilde zu erblicken und neigten mehr der Ansicht zu, daß in dem aplanirten Felsvorsprung wohl ein fortifikatorisches Vorwerk, vielleicht ursprünglich mit einem Holzthurm zum Schutz der gegenüberliegenden Feste Lindenfels, erblickt werden müßte. In diesem Sinne hat sich besonders Herr Dr. Anthes (Darmstadt) geäußert, der Folgendes hervorhebt:

„Vor Allen sieht durchaus nicht fest, daß die Schale von Menschenhand herrühren; nach dem Gutachten namhafter Geologen sind sie vielmehr lediglich Naturprodukte und durch Verwitterung weniger kalter Einschlüsse entstanden. Ferner fehlt jede genauere Nachricht über die Art der germanischen Götterverehrung; daraus, daß unsere Vorfahren auf hohen Bergen ihre Götter verehrten, läßt sich doch noch nicht schließen, daß sie dazu einer so komplizirten Einrichtung wie der von Menschenhand schwierig herzustellenden Schale bedürft hatten; im Gegentheil wird ja ihrem Gottesdienst die größte Einfachheit nach-

gerühmt, und thatsächlich finden sich auf den nachgewiesenen Kultstätten, z. B. dem Kofberg in der Alb und auf dem Wäreberg in Hessen, keine Spuren solcher Vorrichtungen. Also sind bei diesem Stand der Dinge Skepsis und nüchterne Forschung nicht nur erwünscht, sondern unbedingt nötig. Bei der Besichtigung der Stelle ergab sich das Vorhandensein des Grabens als unbestreitbar. Das zutage tretende Gestein zeigte überall die charakteristische Form von abgewaschenen Kuppen, hier aber war unverkennbar in den gewachsenen Felsen ein Graben tief eingeschnitten. Herr Waller hat auch an dieser Stelle einen Einschnitt gemacht, in dem dürftige Scherbenreste gefunden wurden, aus deren Beschaffenheit sich aber augenscheinlich nichts über den Ursprung der Anlage erkennen ließ. Von sonstigen Spuren, wie sie in reichlichem Maße an den sicher nachgewiesenen Kultstätten in Gestalt von Kohlen, Knochen und gelegentlich auch Steinwerkzeugen vorkommen, fand sich dort keine Spur. Aber giebt man auch die frühzeitige Entstehung des Grabens zu — was konnte es für einen Zweck haben, eine „Opferstätte“, die doch allgemein zugänglich sein mußte, durch einen so tiefen Graben abzusperren? Dr. Freiherr Schenk zu Schweinsberg sprach vielmehr die Ansicht aus, es sei sehr wohl möglich, daß dort einst eine kleine Befestigungsanlage, wenn auch nicht bestanden habe, so doch geplant gewesen sei; denkbar wäre es, daß man den Zugang zu der Burg Lindensfels habe sperren wollen, einerlei, zu welcher Zeit; im Innern wäre dann ein einfacher Holzbau anzunehmen — eine Vermutung, die mindestens nicht unwahrscheinlicher ist, als die einer Opferstätte, zumal sich zahlreiche ähnliche Anlagen finden. So würde sich also der auffallende Graben erklären lassen. In der Westseite des Plateaus liegt eine Gruppe von drei großen, vom Wetter abgegliffenen Steinen, wie wir sie von den Felsenmeeren des Odenwaldes her Alle kennen. Sie liegen alle nahe zusammen und haben offenbar einit einem einzigen Block angehört; der mittlere trägt die räthselhafte Schale, aber nicht in der Mitte, wie man erwarten möchte, sondern neben dem Rande. Nichts verbietet die Annahme, daß auch diese Vertiefung irgend einem Naturspiel ihre Entstehung verdankt. Zudem liegt sie für ein Opfer so unbequem, wie man es sich nur denken kann; man muß sich thatsächlich zwischen den Steinen durchzwängen, wenn man sie genau betrachten will, und wenn wir auch annehmen, daß der Stein jetzt freier liegt als zur Zeit unserer germanischen Vorfahren, so sieht man doch nicht ein, warum sie ihre „Opferschale“ an einer so unbequemen Stelle angebracht haben. Ein weiterer Punkt ist dabei nicht außer Acht zu lassen. Ein Blick auf Koslars archäologische Karte lehrt, daß der ganze innere Odenwald in der Urzeit sehr schwach bevölkert gewesen ist. Die uns bekannten Kultstätten liegen aber an wichtigen Kulturcentren, so die Opferstätte bei Maden, wo der Mittelpunkt des Chattenvolkes lag. Sollte sich hier im Herzen des Odenwalds, wo sich auf weite Entfernung kaum ein paar Steinbeile gefunden haben, wo aber sonst nichts auf eine ausgedehntere Kultur in prähistorischer Zeit hindeutet, wirklich ein „Opferplatz“ befunden haben? Es soll nicht in Abrede gestellt werden, daß dort eine prähistorische Opferstätte gewesen sein kann, — aber auf alle Fälle darf von Germanisch so wenig wie von Keltisch geredet werden. Die Wissenschaft hat's aber nicht mit der Frage zu thun, wie es gewesen sein kann, sondern mit der, wie es gewesen ist — und darum muß gesagt

werden, daß vorläufig wenigstens der Beweis nicht erbracht werden kann, daß am Wilhelmstempel bei Lindensfels einst eine Kultstätte gewesen sei.“ — Diese seine Ansicht vertrat Dr. Antbes nachdrücklich auch in der Sektionsitzung.

Dr. Flor schütz ist bei aller Anerkennung der großen Vorsicht, mit welcher der historische Verein für Hessen in die Prüfung des Lindensfeler „Köpfchens“ oder der „Wilhelmshöhe“ eingetreten ist, nicht in der Laae, von seiner ursprünglichen Auffassung dieses Platzes als Kultstätte abzugehen. Er ist vollständig davon überzeugt, daß der Napf im Schalenstein — wie ein solcher überhaupt bis jetzt in den Graniten und Syeniten des Odenwaldes nicht anderwärts beobachtet worden ist — ein ausgesprochenes Artefakt ist, wie ähnliche in Mitteldeutschland in anderen Gesteinsarten bereits verschiedentlich nachgewiesen worden sind und wie für diese ebenfalls nur eine kulturelle Verwendung anzunehmen ist. Jedenfalls ist eine eingehende Untersuchung durch einen tüchtigen Geologen, welche seines Wissens noch nicht stattgefunden hat, dringend geboten. Nach die eigenartige Befestigung des Ortes durch Gräben und Wälle ist ihm an anderen Stellen schon mehrfach begegnet. In welchen Beziehungen freilich dieselben zu den alten Kultusgebräuchen standen, ist bis jetzt allerdings noch unaufgeklärt; aber ihr Auftreten mit den künstlichen Näpfen oder Schalen, einerlei wohl welcher Größe, zwingt uns, sie als einen integrierenden Bestandteil prähistorischer Opferstätten aufzufassen. Und es ist eben die Aufgabe unserer Vereine, bei dem vollständigen Mangel aller schriftlichen oder mündlichen Ueberlieferungen über diese Dinge, ebenso mit allem Eifer, wie mit nüchterner Ueberlegung die einschläglichen Vertlichkeiten einer sorgfältigen Prüfung zu unterziehen. Nur durch Vergleichung einer möglichst großen Anzahl derselben wird man schließlich in die Lage kommen, an der Hand der exakten Forschung Aufschlüsse über die uralten Kultusgebräuche unserer früheren Landeseinwohner zu gewinnen. Jedenfalls stehen noch sehr viele Verichte aus, und es darf der Wunsch ausgesprochen werden, daß noch recht zahlreiche beantwortete Fragebogen aus allen Theilen Deutschlands, speziell auch in Betreff des mit Bestimmtheit als prähistorischer Opferplatz angenommenen heßischen Maden, eingereicht werden möchten. Um auf das Lindensfeler Köpfchen und dessen etwaige frühere strategische Bedeutung für die Burg Lindensfels zurückzugreifen, so genügt wohl ein einfacher Spaziergang in der dortigen wunderbar schönen Gegend, um sich von der Unhaltbarkeit dieser Hypothese zu überzeugen — ganz abgesehen von den gerade jetzt so stark in die archäologische Mode gekommenen und auch hier wieder vermutheten Holztürmen.

11. In Betreff der zweiten These, welche etwaige durchgreifende Unterschiede zwischen den Funden aus alemannischen und aus fränkischen Reihengräbern inwischen zur Beobachtung gelangt seien, konnte von den anwesenden Herren eine Beantwortung nicht erfolgen. Nur hatte der Vorsitzende zu konstatiren, daß die Verschiedenheiten zwischen den Grabfunden von Schierstein bei Wiesbaden und Sindlingen bei Frankfurt am Main, welche als Basis für die bisherigen Beobachtungen gedient hatten, sich verringert haben, zumal nachdem in Schierstein vor Kurzem ein hübscher Skramasax gefunden ist. Es wird gebeten, der schwebenden Frage noch weitere Aufmerksamkeit widmen zu wollen.

III. Auch in Betreff der dritten These (Mardellen) kamen keine neuen besonderen Mittheilungen. Nur betonte Professor Dr. Schumacher nochmals, daß er wiederholt zwischen den Abfallgruben, welche der Vorlesende speziell als Mardellen bezeichnen möchte, ausgesprochene Erdwohnungen aufgefunden habe. Inzwischen ist in Schierstein eine Reihe weiterer Mardellen untersucht worden; die Fundobjekte sind die gleichen geblieben. Aus Neuhaldensleben wird berichtet, daß bei einer Versammlung des „Aller-Vereins“ die Aufmerksamkeit auf die dortigen trichterförmigen Gruben gelenkt wurde, die bei einer oberen Weite von 2 m eine Tiefe von 1 bis 1,25 m haben. Es sind dort etwa 50 solcher Gruben vorgefunden worden, von denen vielleicht 10 untersucht sind.

IV. Die vierte These, die Verbreitung der Hochäcker und ihre Beziehungen zu den Hügelgräbern und Ringwällen betreffend, konnte wegen der vorgerückten Zeit nicht mehr zur Besprechung gelangen und wurde auf die nächste Generalversammlung vertagt.

II. Dienstag, 4. Oktober.

Der Dirigent des städtischen Museums zu Dortmund, Herr Baum, hielt nachstehenden Vortrag über seine Ausgrabungen an der Lippe.

In Weisfalen haben seit einer Reihe von Jahren Männer, ich nenne vor allen die Namen Nordhoff, Hülsenbeck, Borggreve, Schneider, Effeln, v. Schmidt und Hölzermann, unermüdetlich an der Hebung des Sinnes für Alterthumskunde gearbeitet. Die Funde sind jedoch meist zerstreut und verschleudert und die vorhandenen nicht entsprechend geordnet. Das Schemaristren, hier Stein, hier Bronze, hier Eisen, hier Scherben muß aufhören; das Stück Bronze oder Eisen muß bei der Urne bleiben, in welcher es gefunden wurde und die Reste jeder Stätte gehören zusammen. Nach diesem neuen Gesichtspunkte finden Sie, verehrte Anwesende, die hier aufgestellten Funde geordnet. Folgen Sie mir, bitte, nun einmal zu jener Stelle, an die Lippe, wo die Funde den Grabs, Kult- und Wohnstätten entnommen sind.

Von Lünen abwärts sind die Ufer der Lippe von einer mächtigen Sandschicht bedeckt. Das nördliche Ufer umrahmen die Rappenberger Höhenzüge bis fast zur Klausenburg, das südliche Ufer wird durch eine sandige Niederung gebildet, die mit Weiden, mittlerem Ackerboden, schönen Waldbeständen und Heidesflächen bedeckt ist. Diese Ebene von Schloß Buddenburg abwärts bis weit in die Gemeinde Datteln — 400 Morgen — ist von der Stadt Dortmund zur Anlage der Nieselfelder erworben. Da gerade dieser Theil viel von Forschern aufgesucht ist und mir seiner eigenartigen Bildung wegen besonders interessant schien, begann ich meine Forschungen, die, wie Sie hier sehen, gute Resultate gezeitigt haben.

Die meisten Funde sind aus Grabstätten, die sich in einer stattlichen Zahl in den Bauernschaften Elmenhorst, Lippe, Leveringhausen, Fellum, Markfeld, Natrop und jenseits der Lippe in den Bauernschaften Alt- und Nord-Lünen und Alten-Berk fanden. Wirkliche Steingräber resp. Kammern, die man als älteste Begräbnisstätten zu bezeichnen pflegt, habe ich nirgends gefunden; fehlt doch in dieser Gegend das zu ihrer Errichtung notwendige Steinmaterial, d. h. erratische Blöcke. Doch scheinen mir die aufgeworfenen Hügelgräber Westfalens meist dasselbe Alter wie die in angrenzenden Landestheilen gefundenen Steindenkmäler mit Leichenbrand zu haben.

Die eigenthümlichsten fünf Hügelgräber, sämmtlich ohne Steine, fanden sich auf dem früheren Besitzthum des Landwirths Herk in der Bauernschaft Lippe. Dieselben erstrecken sich in der Richtung von Nordwest nach Südost, liegen am alten Heerwege und sind theils mit Niesern, theils mit Laubwald bekränzt. Der interessanteste Hügel liegt nordöstlich vom Heerweg und ist von ellipsenförmiger Gestalt. Die große Achse beträgt 20 m, die kleine 15 m und die Höhe 1 m. Der Hügel entwarfte sich als Brandhügel, in dem etwa 1,20 m tief die Reste zweier Scheiterhaufen zum Vorschein kamen.

Die größere Verbrennungsstelle hatte einen Durchmesser von 3 m, lag im Norden und zeigte eine 0,46 m starke Aschen- und Möhlenschicht; die kleinere lag im Osten und wies neben vielen Knochen, Scherben, den Rest einer Gewandnadel auf; im südlichen Theile des Hügels fanden sich dicht neben einander vier Urnen mit Leichenbrand. Sie waren theils durch Raseneisenstein, theils durch Farnenwurzeln zerstört. In jeder Urne lag eine eiserne Gewandnadel — ältere La Tène-Periode, — welche mit Rasenerz stark umhüllt war. Zwischen den beiden größten Urnen lag der Stürzring eines Helms und der Rest eines Eisenschwertes.

Westlich von diesem Hügel, ungefähr 30 m entfernt, liegt ein zweiter, der von einem Wassergraben umgeben ist. Diese Gegend ist bis jetzt in Westfalen nicht vorgefunden und bleibt der Hügel auf Wunsch des Ministers erhalten. Bei einem kleinen Einschnitt fand sich eine Speerspitze. Die drei anderen Hügel, welche westlich liegen, naber zum Heerweg, zeigen ähnliche Funde. An das erwähnte Besitzthum angrenzend, in der Dähler-Haide, liegen vier weitere Hügel. Dieselben sind von kreisförmiger Gestalt. Im südöstlichen Hügel fanden sich Urnen und eine Lanzenspitze, im mittleren zwei Urnen mit daneben liegenden Pferdegebeinen und einer Bronze-glocke, im nordwestlichen zwei Urnen, ein Grabgefäß mit einem Henkel und ein gut erhaltenes Bronzemesser mit schönem Spiralgriff. Nach den Publikationen des Zentralmuseums in Mainz befindet sich ein ähnliches im Museum zu Hannover. Der vierte Hügel hat einen Durchmesser von 30 m, um denselben zieht sich ein 2 m breiter Graben, um diesen ein 5 m breiter Wall. Auf dem Walle lagerten, wie aus Eindrücken zu ersehen ist, Steinblöcke, die jedenfalls von den Bauern zum Häuserbau abgeföhren sind. Ein Querschnitt in der Richtung nach Osten ergab drei Urnen — Hallstatt-Periode — ; weitere Grabungen unterbleiben, um den Charakter des Hügels zu erhalten.

Auf der südlichen Seite des alten Heerweges, nach Waltrop zu, liegen drei Hügel und in Leveringhausen, mehrere zeritorte. Ich halte diese Grabhügel, da selbige immer in der Nähe von alten großen Kolonaten liegen, für Familienbegräbnisse. Die Bewohner der ganzen Gegend haben gemeinsam auf dem sogenannten Auckshügel in der Haide geopfert, ihre Toten verbrannt, den Leichenbrand gesammelt und neben der Behausung beigelegt. In der Gemeinde Datteln, in der Nähe des Heerweges ergab eine Grabstätte eigenartige Urnenfunde, — jüngere La Tène-Periode, — dergleichen eine in der Bauernschaft Natrop (Hallstattperiode).

Eine Grabstätte mit Reihengräbern, hart am Heerweg, fand sich in der Bauernschaft Elmenhorst. Die Grabungen ergaben vier Urnen und zwei kleine Gefäße. In einer Urne lag ein Bronzemesser, das zugleich als

Schmuck gedient; eine ähnliche Form ist bis jetzt nicht gefunden. Im Heerweg lag eine Eisenart (fränkisch).

Auf dem rechten Ufer der Lippe, auf dem Grundeigentum des Landwirths Heimann in Alten-Vork liegt eine Grabstätte von bedeutender Ausdehnung. Das gesammte Terrain ist hügelig und die zunächst in Frage kommende Erderhebung — Düne — hat ellipsenförmige Gestalt; die große Achse beträgt 102 m, die kleine 64 m. Die meisten Begräbnisse (36) sind ohne Urnen und ohne Beigaben; 70 Gräber habe ich geöffnet und dabei eine Reihe ecklindische, ausgebauchte, gedrungene und weitgeöffnete Urnen, vier Töpfe mit Henkeln, fünf Becher gefunden. Unter ihnen begegnen uns Urnen der rohesten Form und ebenso Gefäße, die die Drehleibe verrathen, also ein Beweis für die lange Benutzung derselben. Eigenartig ist es, daß weder Bronze noch Eisen sich vorfand; in der Mitte des Hügels, umgeben von vier Urnen lag ein schönes Eisenbeil. Die Brandhügel zu dieser Grabstätte liegen dicht daneben.

Auf demselben Terrain, nur von einer Schanze getrennt, liegt ein zerstörter Hügel, in dem sich ein merkwürdiges Grab fand. In einer Tiefe von 0,80 m stand in einer starken Aschenschicht eine mit Leichenbrand gefüllte braungelbe Urne, in der zwei Reibsteine und ein zierliches Bronzemesser (Majirmesser) lagen. Auf der Urne stand in schiefer Stellung ein eigenartiges verziertes Gefäß mit einem Henkel, gleichfalls mit Leichenbrand gefüllt.

Ostlich von dieser Stätte liegen noch eine Reihe Hügel, die ich im nächsten Jahre untersuchen werde. Erwähnen möchte ich noch, daß Untersuchungen am Heitenberge, auf dem ja bekanntlich der verstorbene Forscher Prof. Hülshenbeck mit kühner Phantasie „Aliso“ konstruirte, Urnen von kurbisartiger Gestalt ergaben. Römische Gefäße und dergl. sind nicht gefunden. Ob hier eine Befestigung war, werde ich im Laufe des Jahres feststellen.

Eine sehr große und höchst interessante Grabstätte liegt zwei Stunden vom linken Lippeufer in der Gemeinde Hablinghorst, Amt Castrop. Ueber 200 Gräber lieferten eine Reihe werthvoller Funde, wie Urnen, verzierte Gefäße, Bronzeschmuck, Waffen und Geräthe. Jahrhunderte hindurch ist an dieser Stätte begraben.

Zum Schlusse erlaube ich mir, einige Mittheilungen über das von mir an der Lippe aufgefundenen Kastell zu machen. — Neben der sogenannten Fuchsspitze, an der Dahler-Haide fand ich im Sommer vorigen Jahres eine Befestigung mit doppelter Umwallung und tiefem Spitzgraben. Die Befestigungsanlage erwies sich vor einigen Wochen als ein Hafenschutz. Von hier konnte die Lippe und der naheliegende Heerweg verteidigt werden. Geschaffen ist unstreitig die Anlage in grauer Vorzeit, von den Römern wurde sie sodann wahrscheinlich erweitert und zur merovingisch-fränkischen Zeit stark befestigt. Die Funde sprechen für diese Annahme. In der unteren Schicht, unter dem Fundament, lagen Steinwaffen und Reste von ungebrauchten Gefäßen, in der mittleren Schicht, einer 40 cm starken Brandschicht und in den Oefnungen der Grundmauern etwa 50 Eisenwaffen — Wurfspere, Lanzen, Katapultspfeile und Pfeile —, die denen von der Saalburg gleichen, Hufeisen, Pferdegeschirr in Bronze und Eisen, Messer, Scheeren, Handwerkszeug und eine Menge Beschläge und Nägel; ferner Schmuck, vor allem ein römischer Haarpfeil aus Bronze, der in ähnlicher Form bis jetzt nach eingezogenen Ermüdungen in deutschen

Museen nicht verwittert ist. Die Gefäßscherben zeigen schwachen Brand und Profile von Gefäßen des Rheinlandes vom II. bis VI. Jahrhundert n. Chr. In der oberen, dünnen Schicht lagen Scherben der spät-karolingischen Zeit und mehrere Reste von Mühlsteinen aus Basalt-Lava. Die obere Schicht konnte nur wenig Funde liefern, da dieselbe meist zum Einebnen des umliegenden Terrains vor 50 Jahren abgetragen ist. In den letzten Wochen habe ich das Kastell in seiner Grundgenalt wiederhergestellt.

Indem ich hiermit meinen Bericht schließe, bemerte ich noch, daß im Laufe des nächsten Jahres eine Publication über die Ausgrabungen mit sämtlichen geometrischen und photographischen Aufnahmen im Auftrage der Stadt Dortmund erfolgen wird.

Mit dem Vortrage war eine schöne Ausstellung der interessantesten Fundgegenstände, die der Medner gehoben hatte, verbunden; sie führten aus der Steinzeit durch die Hallstatt- und La Tène-Periode hindurch zur Römerzeit bis zur merovingischen Epoche. Die Funde bilden jedenfalls eine sehr werthvolle Bereicherung des Dortmund-Museums und darf eine fortgesetzte Erweiterung derselben von Seiten des eifrigen Forschers erwartet werden, dessen schriftliche wie zeichnerische Aufnahmen jeder Fundstätte durch ihre gediegene und sorgfältige Ausführung den allgemeinsten Beifall fanden.

Durch Professor Schumacher wurden zwei Anträge eingebracht, welche ungetheilte Unterstützung fanden. Der erste betraf eine sehr wünschenswerthe Vermehrung größerer und selbständiger Vorträge in den Sitzungen der Sektionen I und II, welcher nur die äußerst knapp bemessene Zeit der Sektionsitzungen im Weg stehen durfte. Von noch größerer Bedeutung war sein zweiter Antrag, welcher allerdings erst in der nächsten Generalversammlung zur Verhandlung kommen wird. Derselbe läuft darauf hinaus, nach Erledigung der Limesforschungen von Seiten der Alterthumsvereine dem Reichstag eine Petition zu legen zu lassen, des Inhaltes, daß nunmehr auch zum Behufe einer gründlichen und systematischen Untersuchung und Klarlegung der vorgeschichtlichen, id est vorrömischen Befestigungen in Deutschland in gleicher oder ähnlicher Weise wie für die Limesforschung von Seiten des Deutschen Reiches die nöthigen Mittel bewilligt werden möchten. Der Antrag ist von tiefareisendster Bedeutung und wird einen warmen Wiederhall in den Herzen aller deutschen Alterthumsfreunde finden.

Schließlich sei noch einer allgemeinen Klage gedacht, welche in den Sektionsitzungen ihren Ausdruck fand. Sie betraf die mehr und mehr sich häufenden Schädigungen der Provinzialmuseen durch oft recht theueren Vorkauf werthvoller Provinzialfunde durch das ethnologische Museum zu Berlin. Trotzdem hier bald gründlich Wandel geschaffen werden muß, kann dies Thema auch erst bei der nächsten Generalversammlung zur Verhandlung und Beschlußfassung gelangen. Die allgemeine Ansicht ist die, daß es für jeden einzelnen Verein bezw. Museum nothwendig sein wird, mit dem Direktor des Berliner Museums auf Grund einer allgemeinen Vereinbarung in Verbindung zu treten.

Der Konservator für Westpreußen, Professor Dr. Conwentz, der durch einen Ausflug nach Schottland an

dem Besuche der Generalversammlung verhindert war, hatte ein Exemplar seiner kürzlich herausgegebenen sechs „Vorläufigen Wandtafeln für Westpreußen“ emgetanzt, die bei den Mitgliedern der I. und II. Section volle Anerkennung fanden. (Vergl. auch den Verwaltungsbericht des Westpreuß. Provinzialmuseums für das Jahr 1897.)

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Gesellschaft

für lothringische Geschichte und Alterthumskunde.

Die „Rölnische Zeitung“ vom 2. Dezember 1898 bringt unter der Ueberschrift: „Eine verdienstvolle Thätigkeit“ folgenden Artikel: „In diesen Tagen feierte die Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde geräuschlos das Jubiläum ihres zehnjährigen Bestehens. Mit berechtigtem Stolz konnte die Gesellschaft auf das von ihr in diesem kurzen Zeitraume Geleistete zurückblicken. Die in einer stattlichen Reihe von Jahrbüchern enthaltenen zahlreichen wissenschaftlichen Abhandlungen und Sitzungsberichte legen ehrendes Zeugniß ab von dem Eifer und dem wissenschaftlichen Ernst der Mitglieder, die sich die Durchforschung des vielleicht interessantesten Winkels des deutschen Reiches zur Aufgabe gemacht haben. Denn kaum irgendwo anders werden wissenschaftliche Forscher und Liebhaber der Landeskunde so gereizt, den Spuren der Vergangenheit nachzugehen, wie hier in Lothringen, wo zwei einander bescheidende große germanische Stämme mit der keltisch-römischen Kultur zusammenschließen. Aber nicht hierin sehen wir die Eigenart des jungen Vereins. Das Besondere, das ihn vor vielen verwandten Vereinigungen auszeichnet, liegt darin, daß er in zweifacher Hinsicht mitarbeitet an der friedlichen, inneren Gewinnung des unsern Vaterlande wieder angegliederten Landes. Trotz bemerkenswerther Anfänge zu engerer Verbindung und Verschmelzung des eingewanderten und eingeborenen Elements fühlen sich heute noch weite Kreise der Eingewanderten in der Fremde, weil ihnen Sitte, Art und vielfach auch die Sprache ungewohnt oder wenig sympathisch sind, und weil sie in dem fremden Volksthum die Sehnsucht nach dem eigenen Volke nie ganz verlieren. Diese Eingewanderten, denen durch Beruf, gesellschaftliche Stellung oder StammesEigenart ein Verwachsen mit der einheimischen Bevölkerung erschwert ist, finden vielfach besriedigenden Ersatz, wenn sie Interesse nehmen an der geschichtlichen Vergangenheit des Landes und den Denkmälern, die diese Vergangenheit uns in Sprache und Sitte oder in Erz und Stein hinterlassen hat. Mit diesem Interesse verbindet sich dann wohl ein Wurzellassen, wenn auch nicht im Volke selbst, so doch im Lande. Und damit muß man sich zunächst zufrieden geben, die Allheilerin Zeit mag das Uebrige bringen. Andererseits ebnet und erleichtert die Gesellschaft für lothringische Geschichte aber auch dem eingeborenen Theil der Bevölkerung das Hineinfinden in die neuen Verhältnisse, hilft auch da über manche Schwierigkeiten, wie sie die Uebergangszeit mit sich bringt, hinweg. Eine flüchtige Durchsicht des Mitgliederverzeichnis zeigt uns, daß die Eingeborenen in beträchtlicher Zahl theilhaftig sind, und in den Jahrbüchern nehmen die Beiträge eingeborener Mitglieder in deutscher und französischer Sprache einen ehrenvollen Platz ein. Nichts ist auch natürlicher, als daß unser, der Eingewanderten, Interesse an der Eigenart und Geschichte des Landes, unsere Schonung, Würdigung und Erhaltung

der Denkmäler der Geschichte und Kunst der Heimathliebe des Lothringers entgegenkommen und ihn geneigt machen, mit uns zu gehen, mit uns zu arbeiten auf einem Felde, wo nichts ihn von uns trennt, Alles aber ihn uns verbindet. Hier auf dem Boden friedlichen wissenschaftlichen Zusammenarbeitens sind alle Bedingungen gegeben für Verständigung und gegenseitige Werthschätzung, und die Gesellschaft für lothringische Geschichte, die sich nicht umsonst des besondern Wohlwollens des Großherzogs von Baden erfreut, hat durch ihr stilles Wirken mehr Verdienst um die Gewinnung des Landes als viele andere Versuche, die mit ihrer Aufdringlichkeit oft mehr geschadet als genutzt haben. Der Dank aller Vaterlandsfreunde gebührt daher den Männern, welche mit geschickten Händen und warmem Herzen für die vaterländische Sache diesen Verein an der Westgrenze des Reiches gegründet haben und leiten. Ohne den Verdiensten Anderer zu nahe zu treten, gebührt neben dem Vorsitzenden, dem thätkräftigen, über Lothringen hinaus bekannten Bezirkspräsidenten Hr. v. Hammerstein, das Hauptverdienst dem rührigen und mit seinen vielseitigen Interessen überall anregend wirkenden Schriftführer, Archivdirektor Dr. Wolfram“.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Am 10. Oktober hielt die Gesellschaft in ihrem Vereins-hause zu Görlitz ihre 191. Hauptversammlung ab. Weil beide Präsidenten ihr Amt niedergelegt hatten, übernahm gemäß den Statuten der an Jahren älteste aus der Zahl der anwesenden Repräsentanten, Geheimrer Oberjustizrath und Landesgerichtspräsident Lampugnani den Vorsitz. Derselbe theilt ein Schreiben des bisherigen Präsidenten, des Wirklichen Geheimraths Oberpräsident a. D. Excellenz von Sendewitz mit, worin dieser wegen seines hohen Alters — er feierte am 11. September seinen 80. Geburtstag — und seines sonstigen körperlichen Zustandes das Präsidium niederlegt. Die Versammlung beschloß einmützig, ihn wieder zu wählen und zu bitten, das Amt weiter zu führen. Leider ist nun freilich der Tod dazwischen getreten. (Verh. Corr. Bl. S. 15.) Auch der Vizepräsident, Geheimrer Regierungsrath Gymnasialdirektor a. D. Dr. Citner, war wegen Kränklichkeit von seinem Amte zurückgetreten. Der Sekretär, Dr. Fecht, spricht ihm für die sechsjährige erfolgreiche Führung des Vizepräsidiums den Dank der Gesellschaft aus; weil aber die Wahl für dieses Amt nicht mit auf die allen Mitgliedern zugesicherte Tagesordnung gebracht werden konnte, so wurde die endgültige Wahl auf die nächste Hauptversammlung verschoben, mit der Vertretung des Vizepräsidenten aber der Sekretär Dr. Fecht betraut. Aus dem Jahresberichte, der sodann durch den Sekretär verlesen wird, ergibt sich ein erfreulicher Zustand der Gesellschaft: nicht nur, daß die Anzahl der Mitglieder von Jahr zu Jahr steigt, es finden auch die Publikationen der Gesellschaft (das seit 1822 regelmäßig erscheinende Neue Lausitzische Magazin und der Codex diplomaticus Lusatie superioris) allgemeinem Beifall, die Bibliothek erhält jährlich eine stattliche Vermehrung, ein Regesten-katalog von allen Oberlausitzischen Urkunden ist im Entstehen, auch wissenschaftliche Vorträge werden während des Winters gehalten. Zu neuen Mitgliedern werden die Herren Dialonus Francke in Görlitz, Pastor Sandrik in Schleiße, Pastor Solbrig in Rothwasser, Dialonus Stock in Rothenburg ernannt. Die Herren

Landeshauptmann und Kammerherr Dr. jur. von Seydewitz und Geheimere Oberjustizrath und Landesgerichtspräsident Lampugnani werden in das Repräsentantenkollegium wiederum gewählt, neu treten in dasselbe ein die Herren Geheimere Regierungsrath Gymnasialdirektor a. D. Dr. Citner und Hauptmann a. D. Dittrich. Sodann verlesen der Sekretär und Rechtsanwält Prasse die Nekrologe folgender verstorbenen Mitglieder: des Generalleutenants Excellenz von Geißler auf Leopoldshain, des Ingenieurs Alexander Schefer (eines Sohnes des Dichters Leopold Schefer), des Pastors Teschner in Niewa und des Justizraths Mojig von Mehrenfeld aus Löbau. Die Rechnung für das Jahr 1897, welche einen erfreulichen Zuwachs des Gesellschaftsvermögens zeigt, findet Entlastung, der Haushalt für 1899 wird einstimmig angenommen. Darauf hält Pastor Ulrich aus Kothenburg D.-L. einen interessanten Vortrag über die wichtigsten Ereignisse seines Heimatstädtchens, im Besonderen über den fürchterlichen Brand vom Jahre 1798, und zeigt eine Reihe hochinteressanter Kirchengefäße vor. Daran schließt der Sekretär Dr. Techt etliche Bemerkungen und geht danach dazu über, einige erwähnenswerthe Züge aus der Geschichte der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften vor 100 Jahren, nämlich aus den Jahren 1797 und 1798, zu geben. Ein gemeinsames Mittagsmahl auf Kosten der Gesellschaft schloß die angeregte und zahlreich besuchte Versammlung.

Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostseeprovinzen Rußlands.

Ueber die Wirksamkeit der Gesellschaft im Jahre 1897 geben ausführlichere Mittheilung die kürzlich herausgekommenen „Sitzungsberichte“, welche einen Band von 207 Seiten umfassen (Riga, Druck von W. J. Säcker 1898 mit einer lithographirten Tafel). Baron Bruiningk veröffentlicht eine eingehendere Arbeit über „Die ältesten Kirchenbücher Livlands“. Nach dem Voraang des vor bald einem Decennium aufgelösten Rigaschen Stadtkonfistoriums hat nämlich das livländische evangelisch-lutherische Konfistorium im Jahre 1891 den ihm unterstellten Predigern aufgegeben, alle in ihren Archiven befindlichen, bis 1834 (dem Jahr der Einführung der neuen Kirchenordnung) reichenden älteren Kirchenbücher nach Riga einzusenden, wo sie, mehr als 600 meist starke Folianten, nunmehr in einem Gewölbe des Mutterhauses untergebracht sind. Auf Anordnung des livländischen Landrathskollegiums und auf dessen Kosten sind sie inzwischen mit Inhaltsverzeichnissen versehen und mehrfach, namentlich für genealogische Zwecke, excerptirt worden. Dem interessanten Aufsatz ist u. A. zu entnehmen, daß eigentliche, zum Zweck der Beurkundung von Amtshandlungen geführte Kirchenbücher zuerst um die Reformationszeit bei den Reformirten in der Schweiz in Aufnahme gekommen zu sein scheinen. Die Sitte verbreitete sich im 16. Jahrhundert sehr allmählich über Süd- und Norddeutschland, anfänglich bei den Evangelischen, dann bei den Katholiken, erlangte aber erst im Laufe des 17. Jahrhunderts allgemeine Verbreitung — in Schweden, was hier von besonderem Interesse ist, während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Während die zur Zeit der polnischen Herrschaft (1582) gegründete katholische Kirchengemeinde zu St. Jacob in Riga bereits ein Kirchenbuch besaßen hat, das sich gegenwärtig in der Universitätsbibliothek zu Upsala befindet, hat zuerst der

Rigasche Rath im Jahre 1647 beschloffen, die städtischen Prediger um die Führung von Tauf-, Trau- und Begräbnißbüchern zu ersuchen, womit man einige Jahre später den Anfang gemacht hat. Sehr bald folgten auch einige Landpfarrer im lettischen und estnischen Livland dem Beispiel der Rigaschen Prediger, aber erst durch die schwedische Kirchenordnung von 1686 sind Kirchenbücher obligatorisch geworden. Von den erhaltenen Kirchenbüchern gehören im Ganzen nur wenige der schwedischen Periode an; die meisten sind erst nach dem nordischen Kriege oder während desselben begonnen worden. — Besondere Beachtung verdienen auch zwei von Baron Bruiningk veröffentlichte, bisher unbekannte Urkunden des Erzbischofs Albert vom Jahre 1258 und des bekannten Rigaschen Dompropstes Dietrich Nagel vom Jahre 1463, deren Originale sich im Besitz des derzeitigen Erzbischofs von Warschau, Vincenty Popiel, befinden; zu den Ausführungen über diese Fundstücke fügt H. Busch einige Bemerkungen hinzu, in denen er u. A. überzeugend darthut, daß die Frage der Existenz der einst von G. Verholz vergebens gesuchten Nagelschen „Chronika derer Bischöfe und Erzbischöfe von Riga“ durch die Publikation der Urkunde Nr. 852 im Band VIII des Viol. Urkundenbuches noch keineswegs als erledigt angesehen werden dürfe. Mittheilungen über seither unbekannte Urkunden und andere handchristliche Materialien geben auch sonst noch Baron Bruiningk, L. Arbusow, Ant. Buchholz, A. v. Bulmerincq, H. Busch, A. v. Hedenström, K. v. Löwis of Menar, C. Mettig, M. Verlbach und Ph. Schwarz. — Die zu archäologischen Zwecken unternommenen Ausgrabungen haben mehrfach großen Erfolg gehabt. Einem besonderen Interesse sind die von Ant. Buchholz geleiteten Ausgrabungen an den Stätten der ältesten deutschen Niederlassungen auf dem Martinsholm (Kirchholm) und in Uerfüll begegnet, deren Ergebnisse im nächsten Hefte der „Mittheilungen“ zur Darstellung gelangen sollen; auch die Untersuchung des erzbischöflichen Vasallenschloßes Kalzenau, über welche K. v. Löwis of Menar eine eingehendere Arbeit veröffentlicht (die dem Buche beigefügte lithographirte Tafel veranschaulicht die Anlage und die Fundobjekte), hat viel Beachtenswerthes zu Tage gefördert. Erwähnt seien ferner einige kunsthistorische Mittheilungen von W. Neumann, eine zwischen A. v. Bulmerincq und W. Stieda und C. Mettig geführte Polemik in Betreff der von beiden Letzteren veröffentlichten „Schrägen der Gilden und Nemter der Stadt Riga bis 1621“ und endlich aus den biographischen Arbeiten Ant. Buchholz, Aufsatz über „Münchhausen in Livland“. Am 22. Februar 1897 waren hundert Jahre verflossen, seit der durch seine „wunderbaren Reisen und Abenteuer“ weltbekannt gewordene Mann aus dem Leben geschieden ist. Erst durch die aus diesem Anlaß erschienenen Artikel einiger deutschen Journale ist Buchholz mit der Thatfache bekannt geworden, daß Münchhausen zu Livland doch recht nahe Beziehungen gehabt hat, und einen eigenthümlichen Reiz hat es, aus den von ihm nunmehr ermittelten Archivalien diese Beziehungen näher kennen zu lernen. In der That erweist es sich, daß Hieronymus Karl Friedr. v. Münchhausen nicht nur in den vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts als russischer Kavallerieoffizier in Riga (wo er sich, wie er selbst in einem seiner Briefe schreibt, „sehr wohl“ befand) gestanden hat, sondern daß er auch,

nach der Uaabe des Berniaelſchen Kirchenbuches, am 2. Februar 1744 mit einem livländiſchen Edelfräulein, Jacobine von Duntin aus dem Nutherniſchen Hauſe, getraut worden; mit der er bis zu ihrem 1790 erfolgten Tode in ſehr glücklicher, wenn auch kinderloſer ſechsend- und vierziahnjährer Ehe verbunden geweſen iſt.

Die während der Vorbereitungen zum X. archäo- logiſchen Congreß in Maa anaeknüpften regen Beziehungen zur Kaiſerl. Archäologiſchen Geſellſchaft in Moskau und deren Präſidentin, der Frau Gräfin Uwarow, ſind auch im verfloſſenen Jahre weiter fortgeführt worden. So ſind z. B. mehrere Mitralieder der Geſellſchaft zur Mitarbeit an der von der Kaiſerl. Archäologiſchen Geſellſchaft bearbeiteten archäologiſchen Abtheilung, die ſich mit theoretischen Fragen der Archäologie, des Archivweſens und der Paläographie beſchäftigen will, aufgefordert worden, und mehrfach ſind die Intereſſen des baltiſchen Geſchichtsvereins von Moskau her freundlich gefördert worden. Namentlich muß es von Werth ſein, daß die Frau Gräfin Uwarow ihren Einfluß oekend gemacht hat zu Gunſten des Generalgouvernements- und ſchwediſchen Archivs in Riga und des herzoglichen Archivs in Wraau, über deren Schickſal ſeit der Zeit des Congreßes Verhandlungen begonnen worden ſind, ohne jedoch bis jezt zum Abſchluß gebracht zu ſein. Bei den Vorbereitungen zum XI. archäologiſchen Congreß in Kiew hat Prof. Dr. R. Hauſmann die Geſellſchaft vertreten.

Veröffentlicht worden ſind im letzten Jahre: die „Sitzungsberichte“ pro 1896 und das erſte Heft des 17. Bandes der „Mittheilungen aus der livl. Geſchichte“ (das zweite Heft befindet ſich im Druck). Von der Geſellſchaft wurden ſubſcriptionirt: der Bericht Dr. Arth. Voelſchans über „Die livländiſche Geſchichtsliteratur im Jahre 1896“, ſowie Th. Schwarz' und L. Arbuzow's „Arbeiten für das liv-, eſt- und lurländiſche Urkundenbuch in den Jahren 1894 1897“ und Säl. Stavenhaaens „Arbeiten für die Herausgabe der aktiſol. Ständetagsakten“ (Riga 1897).

Von dem regen Intereſſe, mit welchem das weitere Publikum auch im abgelaufenen Jahre den Beſtrebungen der Geſellſchaft gefolgt iſt, zeugen die reichen Darbringungen für die Bibliothek und das Muſeum; dazu haben nicht weniger als 115 Vereine und ſonſtige Inſtitutionen des In- und Auslandes, mit denen die Geſellſchaft im Chriſtenauſtauch ſteht, die von ihnen herausgegebenen Schriften (wenn wir von den Fortſetzungen abſehen, 236 an der Zahl) eingeſandt. Das Muſeum ſpeciell iſt um 2672 Stück vergrößert, die numismatiſch-ſybraaiſche Sammlung um 597 Nummern vermehrt worden. Beſucht wurde das Muſeum, abgesehen von den Mitgliedern, die freien Zutritt haben, von 1177 Perſonen. Die Frage der Erweiterung des Muſeums, von der ſchon im vorigen Jahresbericht die Rede geweſen, hat auch in dieſem Jahre die Geſellſchaft beſchäftigt und iſt ſoweit gefördert worden, als die Stadt Riga die von ihr erbetene Miethſumme von 1500 Rbl. vom Jahre 1898 an bewilligt hat. Es iſt demnach zu hoffen, daß der ſo dringende Wuſch nach größeren Lokalitäten, welche erſt die Unterbringung mancher Gegenstände ermöglihen werden, bald befriedigt werden wird.

Der Kaſſenbericht ergibt als Beſtand an Werthpapieren und baarem Gelde 4771 Rbl. 1 Kop. Speziell zu Anſchaffungen für das Muſeum ſind 2072 Rbl. verausgabt worden, während die Geſamteinnahme dieſes Inſtituts

durch den Verkauf von Eintrittskarten und Katalogen ſich nur auf 255 Rbl. 40 Kop. belaufen hat. Bei den im Ganzen geringen Mitteln, welche der Geſellſchaft zur Verfügung ſtehen, muß mit Anerkennung deſſen gedacht werden, daß von dem inzwiſchen verſtorbenen Baron Heinrich Wolff zu Schloß Schwaneburg wiederum ein Geſchenk von 300 Rbl. für Neuwerbungen dargebracht worden iſt. Das beſonders verwaltere Kapital zur Herausgabe des liv-, eſt- und lurländiſchen Urkundenbuches beträgt zur Zeit 13,015 Rbl. 8 Kop.

Seit den dreundſechzig Jahren ihres Beſtehens hat die Geſellſchaft am 5. Dezember 1897 ihre 618. Sitzung abgehalten. Der derzeitige Vorſtand beſteht aus dem Ritterschaftsſekretar Baron Brueningk, acht Direktoren — von denen einer (Prof. Dr. Rich. Hauſmann) zur Zeit in Deſſa, einer (Baron Theod. von Funk auf Almahlen) in Kurland, die ſechs übrigen in Riga wohnhaft ſind —, dem Sekretär Oberlehrer Bernh. Hollander, einem Muſeumsinſpektor, ſechs Konſervatoren (für die einzelnen Abtheilungen des Muſeums), einem Bibliothekar und einem Schatzmeiſter. Die Geſellſchaft umfaßte am 6. Dezember 1897: 14 Ehrenmitglieder, 1 Präzipal, 36 korreſpondierende und 504 ordentliche Mitglieder — im Ganzen alſo 555 Angehörige; neu aufgenommen ſind 17 ordentliche Mitglieder. Die Zahl der Verſtorbenen iſt eine beſonders große. In ihrem Verzeichnis wird an erſter Stelle das lanajährige Ehrenmitglied und der Reſtor der baltiſchen Geſchichtsforſchung Dr. Friedrich Georg v. Bunge genannt, deſſen großer Verdienſte vom Präſidenten in der Sitzung vom 7. April 1897 in eingehender Weiſe gedacht worden iſt. — Erwähnt ſei endlich, daß der Jahresbeitrag 4 Rbl. beträgt.

P. D. 3.

Verein für Geſchichte und Alterthumskunde in Homburg v. d. S. 1892 bis 1898.

1892, 11. November. Vortrag des Herrn Direktor Dr. E. Schulze: Ein Beſuch des Forums und der vaticanischen Muſeen. — 1893, 13. Januar. Vortrag des Herrn Oefrath Jr. Koſler (Darmſtadt): Der Limes und die vorjährtigen Ausgrabungen in Deſſen. 10. März. Baurath L. Jacobi: Bericht über die im Vorjahre im Taunus vorgenommenen Limes-Ausgrabungen. 1894, 20. Januar. Vortrag des Herrn Sanitätsrath Dr. F. Höber: Eine Wanderung durch die Ruinen Agrigenis. 16. März. Vortrag des Herrn Major a. D. v. Spillner: Schlacht bei Arbela. 1895, 4. Februar. Vortrag des Herrn Rabbmer Dr. Kottel: Aus der Geſchichte der Juden in Homburg. 1. März. Vortrag des Herrn Prof. D. Donner von Richter (Frankfurt a. M.): Die graeco-ägyptiſchen Portraits und die enkaustiſche Malerei der Alten. 1. April. Bismarck-Feyer: Den Reſtvortrag hielt Prof. J. Fröling. 22. November. Vortrag des Herrn Direktor Dr. E. Schulze: Der Alpenpaß des großen St. Bernhard und ſeine geſchichtliche Bedeutung. 1896, 17. Januar. Gedenkfeier des 18. Januar 1871: Den Reſtvortrag hielt Prof. J. Fröling. 1897, 22. März. Centenarfeier: Vortrag des Herrn Direktor Dr. E. Schulze: Kaiſer Wilhelm auf dem Wege zur Einigung Deutschlands. 1898, 21. Januar. Vortrag des Herrn Direktor Dr. E. Schulze: Römiſche Kultur im Saalburggebiete. 18. März. Vortrag des Herrn Kreisbauinſpektor A. Bleich: Das Münſter zu Straßburg. 15. Juni. Gedenkfeier

des 15. Juni 1888 und 1898: Den Festvortrag hielt Prof. S. Fröling. Vorstandssitzungen fanden statt am 1. Juli und 1. November 1892; am 3. November 1893; am 9. November 1894; am 16. Januar, 18. Februar, 15. März, 11. April, 15. November, 18. Dezember 1895, am 19. Januar und 29. November 1897; am 31. Mai 1898; Generalversammlungen am 10. März 1893; 16. März 1894, 4. Februar 1895, 20. März 1896 und 6. Mai 1898. Am 21. April 1895 betheiligte sich der Verein an dem Besuche, welchen der in Frankfurt a. M. tagende dritte deutsche Historiker-Kongreß dem Saalburg-Museum, dem Saalburg-Kastell und dem Limex abstattete. Führung und Erklärung hatte Herr Streckenkommissar Baurath L. Jacobi übernommen. Heft V der Mittheilungen des Vereins ist 1892 erschienen: Lebensbeschreibung des Prinzen Ludwig Bruno v. Hessen-Darmstadt. Entworfen von Dr. E. Schütze. Hierzu zwei Portraits in Lithdruck und eine autographirte Kartenstizze. Preis Mk. 2,40. — Ein neues Heft ist in Vorbereitung.

Vogtländischer alterthumsforschender Verein zu Hohenleuben.

73. Jahresversammlung zu Reichenfels, am 30. August 1898. Nach einer warmen Ansprache seitens des Vorsitzenden, Pastor Dietrich-Hohenleuben, und nach Erstattung des Jahresberichtes, aus welchem hervorging, daß im verflossenen Vereinsjahr 9 Sitzungen mit 15 Vorträgen abgehalten worden sind, und daß 3 neue Vereine zu den 133, welche mit dem alterthumsforschenden Vereine in Verbindung stehen, sich zugesellt haben, wurde an Stelle des bisherigen Konservators, des verzoogenen Apothekers Burgemeister, der Kassirer des Vereins, Lehrer Münzer, und an dessen Stelle Buchbinder Fuchs gewählt. Hierauf nahm Major v. Obernitz aus Weimar das Wort und lieferte in einem sehr ausführlichen Vortrag werthvolle Beiträge zur Geschichte des Klosters zum Heiligen Kreuz bei Saalburg. Der Vortragende behandelte die Entstehung, die Einrichtung, den Besitzstand sowie den endlichen Verfall und die Auflösung des Klosters, dessen Gründung in das Jahr 1311 fällt. Aus den Ausführungen des Redners, welche sich auf sorgfältig gesichtetes Altenmaterial gründeten, war zu ersehen, mit welcher Munizipalgenz derartige fromme Stiftungen seiner Zeit seitens der reußischen Dynasten und der heimischen Adelsgeschlechter bedacht worden sind. Sehr interessant waren die Mittheilungen über die sittlichen Zustände, welche um 1500 in dem Kloster herrschten. Der Lebenswandel der Nonnen, aber auch des Propstes und der Kapläne ließ viel zu wünschen übrig; die Verwaltung war eine durchaus selbstische, so daß die Nonnen großen Mangel leiden mußten. Die Kost war gering, die Kleidung mehr als dürftig. Vielfache Klagen und Beschwerden führten im Jahre 1533 die ersuchte Visitation herbei, deren Resultat sich aber erst 1544 in der Auflösung des Klosters geltend machte. Die letzten Nonnen starben 1567. Der Redner erntete für seine mühevollen Arbeit wohlverdienten Beifall. Der Vorsitzende schloß die Versammlung mit einem kurzen Dankeswort für die rege Theilnahme, welche dem Vereine in dem vergangenen Vereinsjahr zu Theil geworden ist.

Monatsversammlung zu Reichenfels, 5. Oktober 1898. Pastor Elle aus Döhlen hielt einen Vortrag:

„Wie Thüringen und Meissen zu der Bezeichnung Sachsen gekommen sind“. Der Vortragende führte des Näheren aus, daß die deutschen Länder, die heute den Namen Sachsen führen — das Königreich, die Provinz, das Großherzogthum Sachsen und die drei sächsischen Herzogthümer — mit dem alten Sachsenlande, welches im nordwestlichen Deutschland jenseits des Harzes gelegen habe, nicht mehr gemein haben als nur den Namen. Nur der Sachsenname, nicht aber das Sachsenvolk ist die Elbe stromaufwärts in die Landstriche eingewandert, welche früher die Namen „Thüringen“ und „Meissen“ trugen. Den ersten Anstoß an dieser Auswanderung des Sachsennamens gab der Abfall Heinrichs des Löwen vom Kaiser Barbarossa, der zur Folge hatte, daß der Welfenherzog der Würde eines Herzogs von Sachsen und des mit dieser Würde verbundenen Reichslehens verlustig erklärt wurde (1187). Der sächsische Herzogstitel und ein Theil des bisherigen Herzogthums Sachsen ging über auf Bernhard von Meißen, dessen Nachkomme Rudolf 1370 Kurfürst wurde. Nach dem Aussterben der mit der Kurwürde betrauten Wittenberger Linie des askanisch-sächsischen Herzogshauses (1422) verlor Kaiser Sigmund mit Uebergehung der Lauenburger Linie des askanisch-sächsischen Hauses das erledigte Reichslehens und die Kurwürde zum Dank für die dem Kaiser in den Hussitenkriegen geleistete Hülfe dem Markgrafen von Meissen und Landgrafen von Thüringen Friedrich dem Streubaren aus dem Hause Wettin. Fortan heißt das regierende Haus das sächsische, und in dem Maße, wie Thüringen und Meissen aus Hauptländern Nebenländer, Provinzen des kursächsischen Hauses werden, schwinden diese alt-ehrwürdigen Namen aus der Geschichte und machen dem Namen Sachsen Platz, welcher Name heutzutage besonders für das Gebiet der Albertinischen Linie, für das Königreich Sachsen, in Geltung steht, während hinsichtlich der Länder der ernestinischen Linie der Name Sachsen mehr nur der Vollständigkeit halber im Munde geführt wird und der Name Thüringen, wenn schon bloß als geographischer Begriff immer noch in Übung ist, hingegen der Name Meissen fast nur noch auf die Stadt an der Elbe dieses Namens seine Anwendung findet. — Oberlehrer Behr aus Triebes legte zwei werthvolle Funde zur Ansicht vor, und Pastor Dietrich aus Hohenleuben hielt einen Vortrag über: „Jerusalemsfahrten deutscher Fürsten im Mittelalter“.

Gesellschaft für Salzburger Landeskunde.

Mittheilungen 37. Band 1897. Urkunden und Regesten des Benediktiner-Stiftes Nonnberg in Salzburg (Notiz.), von Dr. H. Widmann. Väterreisen von Kremsmünster nach Gastein im 17. Jahrh. (P. Tassilo Lehner). Die Verfasser anonymen Salisburgensien, von Dr. Ant. Hittmair. Jos. Struber und die Kämpfe im Passe Lueg 1809. (G. v. Maretsch). Sagen aus Lofer, von Stefan Eder. Miscellen und Witterungsberichte. 38. Band, 1. Heft. 1898. F. Meggd Everard von Hattenau, von P. Franz Schwab. Mittelalterliche Hospoese in Salzburg, von S. F. Wagner. Meteorologische Beobachtungen, von E. Fugger. Alt-salzburg (Savo) und die Grundworte der salzburgischen Landesbeschreibung: Au und Gau, Ache und Bach, von Dr. A. Prinzingler d. Ne. Miscellen. — Außerdem erschien das 1. Heft des Salzburger Urkundenbuches von P. Willibald Sauthaber.

In öffentlichen Vorträgen der Gesellschaft im Winter 1897/98 wurden folgende Gegenstände behandelt: Ueber den Salzburger Dialektidichter Sylvester Wagner (H. Dieter). Die Franziskanerkirche in Salzburg. (H. Holzner). Der Salzburger-tirolische Streit um die Goldbergwerke im Zillertal. (Prof. Mark). Kulturbilder aus dem Lungau. (E. Willwein). Geologische Spävergänge in Salzburg. (Herr. Prinzinger). Volksbräuche aus dem Lungau. (J. Gruber). Die letzte Phase des Kampfes zwischen fürstlicher und städtischer Gewalt in Salzburg. (Dr. S. Widmann). Das neue Museum für Volkskunde in Wien. (J. v. Doblhoff). Franz Schubert in Salzburg. (Dr. A. Petter). Geologische Bilder von der oberen Saalach. (E. Fugger). Das Züscher Thal und seine Bergbaue. (E. Fugger). Bibliographische Mittheilungen.

Prinzinger d. J., Schriftführer.

Elbinger Alterthums-Gesellschaft.

Am 12. November 1898 feierte die Elbinger Alterthums-Gesellschaft unter reger Theilnahme das Fest ihres fünfundsiebenzigjährigen Bestehens. An der Feier nahm u. A. auch Oberpräsident v. Gopler theil. Um 7 Uhr abends fand im Gewerbevereins-hause eine Festigung statt. Der Vorsitzende des Vereins, Professor Dr. Dorr, begrüßte die Festtheilnehmer und gab dann einen Ueberblick über die Geschichte des Vereins¹⁾. Der Gründungstag des Vereins ist der 11. November 1873. Von den zehn Gründern leben heute nur noch Pfarrer Wolsborn, Justizrath Horn-Elbing und Gymnasialdirektor Dr. Anger-Graudenz. Die Vorsitzenden des Vereins waren bis 1876 Gerichtsrath Kaninski, von da ab bis 1883 Direktor Dr. Anger und von diesem Zeitpunkte bis jetzt Professor Dr. Dorr. Die Provinz hat die Bestrebungen des Vereins seit dem Jahre 1879 durch eine jährliche Beihilfe von 300 Mk. gefördert. Die Mitgliederzahl war großen Schwankungen unterworfen; sie betrug 1874 110, sank 1876 auf 82 und 1885 auf 40, stieg 1887 auf 122 und beträgt heute nur 70. Die Hauptersfolge des Vereins waren die Entdeckung und wissenschaftliche Verwerthung des Gräberfeldes auf dem Neustädterfelde bei Elbing und die Ergebnisse der Nachforschungen auf dem Silberberge bei Lenz²⁾. Diese Forschungen haben das Vorhandensein einer uralten Handelsstraße mitbewiesen, welche sich von Aquileja über die Oderquellen und dann im Weichselthal abwärts, um den Drausensee, über die Elbinger Höhen nach dem Haffstrande hinzog (bereits in der Hallstattzeit). — Darauf verlas der Vorsitzende viele Glückwunschschriften

¹⁾ Vergl. Kurze Geschichte der Elbinger Alterthums-Gesellschaft 1873 bis 1898. Nebst Mittheilungen über das städtische Museum und die Conventsammlung. Anhang: Drei Lieder aus der ältesten Zeit des Vereins. Zur Feier des 25-jährigen Bestehens der Gesellschaft zusammengestellt von Prof. Dr. A. Dorr, Vorsitzendem der Elbinger Alterthums-Gesellschaft undustos des Städtischen Museums. Elbing, Meißner, 1898. 48 S.

²⁾ Vergl. Die Gräberfelder auf dem Silberberge bei Lenz und bei Serpin, Kreis Elbing, aus dem V. u. VI. Jahrhundert nach Christi Geburt, von Professor Dr. Robert Dorr, Vorsitzendem der Elbinger Alterthums-Gesellschaft undustos des Städtischen Museums. Mit 3 Tafeln und 7 Textfiguren. Zeitschrift der Elbinger Alterthums-Gesellschaft zur Feier ihres fünfundsiebenzigjährigen Bestehens. Elbing, Meißner, 1898. 29 S. gr. 4^o.

und Telegramme, darunter Glückwünsche von der Berliner Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte, von der General-Verwaltung der Königl. Museen, von dem Verwaltungsausschuß des Gesammtvereins der deutschen Geschichts-Vereine, von Landeshauptmann Jaedel, dem Rektor der Berliner Universität Waldener. Darauf wurden persönlich Glückwünsche übermittelt von Oberpräsident v. Gopler, Professor Dr. Conwenz (im Auftrage der Provinzialkommission für Wissenschaft und Kunst, des Provinzial-Museums und der Naturforschenden Gesellschaft zu Danzig), Oberbürgermeister Elditt (Namens der städtischen Behörden), Direktor Dr. Anger (im Auftrage der Graudenz Alterthums-Gesellschaft), Professor Dr. Tenzsch-Königsberg (im Auftrage der physikalisch-ökonomischen Gesellschaft), Archivar Dr. Ehrenberg-Königsberg (Namens der Preussia) und Direktor Dr. Nagel (Namens des Gewerbe-Vereins). Oberpräsident v. Gopler betonte in der Ansprache, daß er selbst dem Verein viel Anregung verdanke. Auf wissenschaftlichem wie auch speziellem Gebiete habe ein günstiger Stern über dem Vereine gewaltet. Das Maßhalten in der Verwerthung der gefundenen Objekte habe die Vereine zu ihrer heutigen Bedeutung gebracht. Diese Vereine gewähren jedem Mitgliede die Fähigkeit, mitzuarbeiten. Die Freude an dem Mitarbeiten sei nicht zu unterschätzen. Professor Dr. Conwenz erkannte die hervorragenden Leistungen des Jubelvereins lobend an, erklärte, daß der Elbinger Kreis einer der am besten erforschten Kreise der Provinz sei, und ernannte den Vorsitzenden des Vereins Professor Dr. Dorr Namens der Naturforschenden Gesellschaft (des ältesten wissenschaftlichen Vereines in unserem Dien) zum korrespondirenden Mitgliede unter gleichzeitiger Ueberreichung des Diploms, Oberbürgermeister Elditt rühmte das ideale Bestreben und betonte, daß der Verein die Liebe zur Heimath gefördert habe. Gymnasial-Direktor Dr. Anger lobte die Resultate der Forschungen, warnte vor der Ansicht, daß die Alterthumsfunde in unserer Gegend erschöpft seien, und gab dem Verein den Rath, fleißig weiter nachzuforschen. Professor Dr. Dorr dankte allen Gratulanten. An diese Festigung schloß sich das Festessen. Am 13. November wurde das Museum des Alterthumsvereins besucht.

Der Ortsverein für Geschichte und Alterthumsfunde zu Braunschweig und Wolsenbüttel feierte am 29. Oktober auf dem zwischen jenen beiden Städten im Lechelnholze gelegenen Sternhauke das Fest seines 25-jährigen Bestehens, das sich eines sehr zahlreichen Besuches zu erfreuen hatte. Eröffnet wurde die Versammlung durch eine kurze Ansprache des Wolsenbüttler Oberbibliothekars Geheimen Hofraths Dr. D. v. Heine-mann, der den Vorsitz in dem Vereine seit seiner Gründung geführt hat, jetzt aber zu allseitigem Bedauern erklärte, daß er durch sein Alter sich genöthigt sehe, von jener Stelle zurückzutreten. Von Seiten des Harzvereins, dem der Braunschweig-Wolsenbüttelsche Verein als Zweigverein angehört, war dessen erster Vorsitzender, Landgerichtsdirektor G. Bode aus Braunschweig erschienen, um in warmen Worten die herzlichsten Glückwünsche des Hauptvereins zu der Feier auszusprechen. Dann gab in eingehender Weise Archivar Dr. R. Zimmerrmann aus Wolsenbüttel einen Ueberblick nicht nur über die Geschichte des Vereins, sondern über die gesammten geschichtlichen Bestrebungen im Herzog-

thume Braunschweig während des letzten Jahrhunderts. Er schilderte die freilich erfolglosen Versuche, schon in den dreißiger Jahren im Anschluß an den historischen Verein für Niedersachsen in Braunschweig und Wolfenbüttel einen Geschichtsverein zu begründen, die verdienstliche Thätigkeit des Magistratsdirektors W. Bode in Braunschweig, der mit freiwilligen Hilfskräften im städtischen Archive zuerst Ordnung schuf und eine kleinere Vereinigung von Geschichtsfreunden zu Stande brachte, die leider nach 1848 bald aufgegebenen Bemühungen um Herstellung eines wirklichen Landesurkundenbuches, die Gründung des Archivvereins in Braunschweig und die Herausgabe des städtischen Urkundenwerkes durch Ludwig Hänfelmann, dessen und Anderer Wirksamkeit in Veröffentlichung geschichtlichen Quellenmaterials, die Stiftung des städtischen Museums durch Dr. Karl Schiller (1861), das Eingehen des Braunschweigischen Magazins (1868) u. A. und ging dann, nachdem er von dem Entstehen und der Thätigkeit des 1868 begründeten Harzvereins berichtet hatte, auf die am 24. Juli 1873 erfolgte Stiftung des Zweigvereins näher ein. Er setzte auseinander, wie dieser anfangs seinen Sitz fast nur in Wolfenbüttel gehabt, dann aber auch in Braunschweig sich ausgedehnt und allmählich seine Wirksamkeit über das ganze Herzogthum erstreckt habe; er entwickelte die Ziele des Vereins und zeigte, wie derselbe sie nicht ohne Erfolg zu erreichen bestrebt gewesen sei; er schilderte die Stellung des Ortsvereins zum Harzvereine, die Vortheile, die aus dem Anschlusse an eine größere Gemeinschaft erwachsen, und die Selbständigkeit, die der Verein dennoch in vieler Beziehung behätigt habe, und die in letzter Zeit besonders zum Ausdruck gekommen sei durch den Anschluß des Vereins als eines selbständigen Gliedes an den Gesamtverein und durch den Schriftenaustausch, den er etwa mit 116 Vereinen und Anstalten auf Grund des seit 1895 wieder eröffneten Braunschweigischen Magazins angeknüpft habe. Auch des Vaterländischen Museums, das wesentlich auf Anregung des Vereins 1890 begründet wurde, und die Hauptbestandtheile der Vereinsammlung in sich aufgenommen hat, wurde u. A. gedacht. Der Vortrag ist inzwischen in Nr. 24 des Braunschweigischen Magazins von 1898 gedruckt worden. An die Sitzung schloß sich ein gemeinsames Abendessen, das die Teilnehmer noch bis spät in die Nacht zusammenhielt.

Am 14. November fand dann in einer Versammlung in Braunschweig, in der Museumsinspektor Dr. Scherer einen Vortrag über die Künstlerfamilie Eichler hielt, eine Neuwahl des Vorstandes statt. Geh. Hofrath Dr. D. v. Heinemann wurde in dankbarer Anerkennung seiner großen Verdienste um den Verein zum Ehrenvorsitzenden ernannt, zum Vorsitzenden wurde Archivrath Dr. P. Zimmermann, zum Stellvertreter Oberlandesgerichtsrath Häberlin gewählt. Die Geschäfte des Schrift- und des Kassensführers, die bislang Dr. Zimmermann zusammen versehen hatte, beschloß man auf seinen Antrag zu theilen und übertrug jene dem Archivar Dr. S. Mack, diese dem Bankdirektor F. Walter in Braunschweig; zum Stellvertreter des Schriftführers wurde, damit auch in Wolfenbüttel ein solcher wohnhaft sei, Professor Dr. U. Wahnschaffe daselbst bestimmt.

Karlsruher Alterthumsverein. In einer der letzten Sitzungen berichtete Geheimrath Wagner über die von ihm geleitete Aufgrabung eines großen alemannischen

Friedhofes bei dem durch seine Pfahlbauten bekannten Dorfe Bobmann am Bodensee. In den aufgedeckten Gräbern fanden sich wohlerhaltene Skelette, fast ganz ohne kriegerische Beiaaben, aber mit vielen Schmuck- und Gebrauchsgegenständen, anscheinend aus dem 5. Jahrhundert. Wenn die Fundstücke den frühgermanischen, speziell alemannischen Typus aufweisen, so scheint z. B. eine Bronzeschnalle mit einer stilisirten Menschenfigur auf die durch Römer vermittelten orientalischen Einflüsse hinzuweisen.

Historischer Verein für Oberfranken zu Bayreuth.

1. Jahresbericht für 1-97. Vorstand: Der langjährige Sekretär des Vereins Gymnasialprofessor Bruno legte aus Gesundheitsrückichten seine Stelle nieder und wurde durch Gymnasialprofessor Zwanziger ersetzt; an Stelle des nach Nürnberg versetzten Reallehrers Schnell trat als Kassirer der Apotheker und Lieutenant a. D. Leyh. Die Finanzen des Vereins, der aus Kreisfonds 200 Mk. und von der Stadt Bayreuth 50 Mk. jährlich erhält, ergeben einen Kassenbestand von 3343,53 Mk. Die Zahl der Mitglieder beträgt 765. Vorträge sind im Laufe des Jahres nicht gehalten worden.

II. Archiv für Geschichte und Alterthums- kunde von Oberfranken, XX, 2. Bayreuth, 1897, 290 S. Das Heft enthält drei größere Aufsätze. Hauptmann Freiherr von Guttenberg veröffentlicht die Fortsetzung seiner „Regesten des Geschlechtes von Blaffenberg und dessen Nachkommen“, eine höchst fleißige und gründliche Arbeit. Professor Chr. Wirth erörtert die in den sogenannten Sechsamtern Oberfrankens heimische Mundart nach Laut- und Formenlehre. Der Ambergere Kreisarchivar Hüttner veröffentlicht, aus einem Aktenstücke des Ambergere Archivs, Beiträge zur Geschichte der Familie von Dandorf im 17. Jahrhundert, die namentlich die Heirat des Stifts Obermünster in Regensburg, Magdalene von Dandorf und den Antheil Christof Jakob von Dandorfs an der Vertheidigung von Candia, bei der er fiel, betreffen.

Harzverein, Zweigverein Nordhausen.

Jahresbericht 1897/98. Der Verein zählt 92 Mitglieder. Der Vorstand besteht aus Professor Dr. Arenzlin, Vorsitzender, Rechtsanwalt Schmidt, Stellvertreter, Volksschullehrer Meyer, erster Schriftführer oder Bibliothekar, Mittelschullehrer S. Heineck, zweiter Schriftführer, Fabrikant R. Schulze, Schatzmeister. Der Verein hielt sechs Monatsitzungen ab. Im Oktober hielt Volksschullehrer Karl Meyer Vortrag: „Die Geschichte des Klosters Ufeld.“ — Novemberitzung: Vortrag des Mittelschullehrers S. Heineck „Des Piautaz Berichte über die Verhältnisse der bisherigen Reichsstadt Nordhausen nach deren Besatzung durch Preußen 1803, die Gildegesetze der Nordhäuser Schneiderinnung oder -jungen von 1654 und das Beckersche Stipendium.“ Lehrer Karl Meyer legte gebrannte Thonstücke von dem gebrannten Walle der prähistorischen Rohnstein-Wallburg vor. — Dezemberitzung: Vortrag des Brauereibesizers G. Weber: „Die Brauordnung der Stadt Ulrich v. J. 1713.“ — Januaritzung: Vorstandswahl und Kassenbericht, Vortrag des Tochterschuldirektors Reinsch „Das Rückzugsgesetz bei Nordhausen am 17. Oktober 1806.“ Mittelschullehrer S. Heineck legte vor „Die Beschreibung der Straßen der Stadt Nordhausen v. J. 1803“ und

Volksschullehrer Hirschfeld eine Sammlung alter Zeugnisse und Entwürfe. — März Sitzung: Vortrag des Volksschullehrers Meyer: „Die Geschichte der Burg Lueftenberg und das Lueftenfest.“ Volksschullehrer Hirschfeld legte verschiedene Alterthumsgegenstände vor. Beschlissen wurde der Beitritt des Zweigvereins Nordhausen als Mitglied zum Mansfelder Geschichtsverein zu Eisleben und zum Thüringer Geschichtsverein zu Jena. — April Sitzung: Vortrag des Mittelschullehrers H. Heineck: „Allelei Aberglauben“ (nach einer aus dem 16. Jahrhundert stammenden, im Privatbesitz befindlichen Veramenthandschrift). — Vorstandssitzung am 30. Juni: Der Vereinsvorsitzende wurde beauftragt, sich mit mehreren, namentlich genannten Herren zur Bildung einer „Kommission für städtische Denkmalpflege“ in Verbindung zu setzen. Mittelschullehrer Heineck versprach, ein Verzeichniß von Nordhäuser Hausinschriften anzufertigen. Beschlissen wurde die Anlegung eines Verzeichnisses von in Nordhausen im Privatbesitz befindlichen Alterthums- und Kunstgegenständen.

Verein für Geschichte der Neumark zu Landsberg a. W.
Vereinschriften. Das VII. Heft (Landsberg 1898. Schäffer. 8°. 216 S.) bringt 2 Aufsätze von Dr. Berg in Rüttrin, welche auf Grund von Alten des Berliner Geheimen Staats-Archivs und des Stadtarchivs in Rüttrin den „Wiederaufbau der Festung nach dem russischen Bombardement“ durch Friedrich den Großen (S. 1—18) und „die Garnison der Festung Rüttrin bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts“ (S. 29 bis 50) behandeln, wobei anhangsweise die Artessartikeln, wie sie der Verteidigung des Burgsdorffschen Regiments 1641 zu Grunde lagen, wörtlich abgedruckt sind. Dr. Charitius bearbeitet (S. 19 bis 28) an der Hand städtischer Alten die Schicksale, besonders die Leistungen Landsbergs im Jahre 1758. Den größten Raum (S. 50 bis 189) nimmt eine Arbeit von Mücke über „die slavischen Ortsnamen der Neumark“ ein, die besondere Beachtung finden wird, da hier ein ausgebreitetes Wissen auf dem Gebiete der slavischen Sprachforschung in den Dienst einer Aufgabe gestellt wird, der sich, wenigstens für unsere Gegenden, fast immer nur Dilettanten mit recht zweifelhaftem Erfolge unterzogen haben. Ein Register erleichtert die Benutzung. Unter den kleineren Mittheilungen befindet sich ein Brief des Markgrafen Johann von Rüttrin vom Jahre 1547, der auf die Pommersche Politik dieses Hohenzollern ein helles Licht wirft¹⁾, dann zwei kurze Arbeiten von Dr. van Nießen über den „Antheil der Familie von Liebenow an der ältesten Geschichte der Neumark“ und „den Remter im Cisterzienserkloster zu Bernstein“, eine Besprechung Bergs über Wapenbildung in der neuesten Geschichte (die angebliche Vermeidung Rüttrins durch die preussische Königsfamilie wegen der Entwendung der hier auf der Flucht nach Preußen 1806 zurückgelassenen Silberarbeiten und die angebliche Art der Auffindung der Gruft Markgraf Hansens); endlich eine auch in dem Jahresbericht des Konservators abgedruckte Erörterung des Geh. Bau- raths Bluth über die Fresken in der Johannerkirche zu Quartschau. Die Verzeichnung der Neuerscheinungen auf dem Gebiete der märkischen, speziell neumärkischen Geschichte, meist aus den Jahren 1895 und 1896 nebst Besprechung der wichtigsten (von Dr. van Nießen) und zwei kleine Mittheilungen über Münz- und Bildersunde in Soldin und Neudamm bilden den Schluß. v. H.

¹⁾ Mitgetheilt von Dr. Erhardt

Denkmalschuß und Denkmalpflege.

Die Denkmalpflege. Unter diesem Titel ist nunmehr die erste Nummer des der Denkmalpflege im Besonderen gewidmeten neuen Blattes erschienen (vergl. Nrr. Blatt 1898, S. 167), das im Ministerium der öffentlichen Arbeiten in Uebersetzung an das „Zentralblatt der Bauverwaltung“ herausgegeben wird (Ernst & Sohn in Berlin). Die vorliegende, sehr reichhaltig ausgestattete Nummer giebt nächst einer allgemeinen Einleitung über die Aufgabe des Unternehmens eine baugeschichtliche Studie von Prof. Schäfer (Karlsruhe) über die interessante Kirche Jung- St. Peter in Straßburg. Der Verfasser kommt darin zu dem Ergebnis, daß der Meister der Münsterportale Erwin? in Paris studirte, 1262 nach Wimpfen kam, 1275 von dort die Zeichnungen für Jung- St. Peter nach Straßburg sandte und 1278 selbst dorthin zum Münsterbau überfiedelte. — In zweiter Stelle wird über einen sehr bedauerlichen Plan berichtet, Alt-Nürnberg zu Gunsten einer Verbesserung der Verbindung zweier älterer Stadttheile unter sich und mit der Gartenvorstadt zu beeinträchtigen und dabei eine Anzahl werthvoller alter materieller Bauthesen zu opfern; der ungenannte Verfasser macht, um das Schlimmste abzuwenden, einen Gegenvorschlag, der erheblich rüchrichtvoller vorgeht. Weitere Beiträge betreffen Reisekissen von Dr. Steinbrecht (Rothenburg und Würzburg), die Museen- und Denkmalpflege in Hannover von Dr. Reimers²⁾, ferner Walkenried, Kloster Bekra, Porta Paphia in Köln u. s. w., wie auch die Denkmalpflege in Lübeck und in Brandenburg. Die mit guten Abbildungen ausgestattete „Denkmalpflege“, die übrigens — wie man schon aus der Probenummer sieht — alle deutschen Staaten berücksichtigt, erscheint in 12—15 Nummern jährlich von zusammen 16 Bogen Umfang. (Preis 8 Mk.)

Die Provinzialkommission für die Denkmalpflege in der Provinz Brandenburg hielt am 17. Dezember v. Jz. eine mehrstündige Sitzung ab, an der unter Leitung des Oberpräsidenten Dr. v. Achenbach der Landesdirektor von Brandenburg Freiherr v. Mantuffel, sein Vorgänger Dr. v. Levezow, Geheimrath Professor Dr. Schwarz, Baurath Körner, Professor Hartmann u. s. w. theilnahmen. Bei der Wahl von Vertrauensmännern kam auch die Wahl besonderer Pfleger für Berlin zur Anregung, so lange hier kein eigener Konservator bestellt sei. Dazu wurden durch Dr. v. Levezow und andere Nedner formale Bedenken geäußert, weil Berlin selbst nicht zu dem Verwaltungsbereich des Provinzialauschusses gehört. Geheimrath Friedel erachtete eine solche Wahl, wie auch die Einlegung eines Konservators, nicht für erforderlich, da die Stadt ebenso wie das ganze Land dem hier ansässigen Landeskonservator bereits unterstellt sei. Architekt Wallé trat diesen Ausführungen unter Bezug auf eine Eingabe des Berliner Geschichtsvereins an den Magistrat entgegen, die leider ablehnend beschieden worden sei. Nach längerer Verhandlung entschied sich die Kommission dafür, daß zwar von der Wahl von Pflegern für Berlin aus formalen Gründen abzusehen sei, daß aber die Ausdehnung der für Preußen jetzt allgemein durchgeführten Organisation der Denkmalpflege (mit einem Konservator an der Spitze) auf Berlin erwünscht erscheine. Geheimrath Friedel berichtete alsdann ausführlich über eine von dem hannoverschen Denkmalausschuß angeregte neue Artirung der Denkmäler, die nach dem eingehenden Gutachten dazu (von Professor Jentsch in Guben) für Brandenburg nicht als zweckmäßig anerkannt wurde. Dafür empfiehlt es sich mehr, die Bergaüfche Aufnahme der Kunstdenkmäler mit kartographischen Beilagen zu versehen. Geh. Baurath Bluth sprach sich dafür aus, die Neuausgabe des Bergaüfchen Werkes nicht in einem einzigen Bande, sondern vielleicht nach Landschaften geordnet erscheinen zu lassen. Es folgte die Vorlage der historisch-statistischen Karten des Professors v. Thudichum, zu deren Ausdehnung auf Brandenburg der Provinzialauschuß früher bereits Gelder bewilligt hat. Die Karten werden dem Verein für die Geschichte der Mark

Brandenburg überwiesen, dem für wissenschaftliche Arbeiten in diesem Maße ein erhöhter Beitrag zuzuflehen soll. Zur Erläuterung der Studien zur märkischen Geschichte kam die Anfertigung eines Manuskripts über die sämtlichen Jahrgänge des „Bar“ in Vorschlag, wozu nach Empfehlung durch Geheimrath Schwarz, Dr. Beringuer u. A. gelegentlich eine geeignete Kraft gewonnen werden soll. Es folgten Berichte über die Wiederherstellungsarbeiten an der Nicolaitirche zu Brandenburg und über Maßnahmen zum Schutze des Denkmals auf dem Marienberg gegen Abgrabung, wozu Oberbaurat meißner Hammer interessante Mittheilungen machte. Zur Instandsetzung der Petri Pauli-Kirche in Wusterhausen maancht es zunächst noch an Mitteln, für den Pulverturm zu Rüttenwalde hat der Provinzialauschuss einen Beitrag von 1000 Mk. hergegeben, wozu vom Kreise Teltow 500 Mk. hinzutreten, so daß die Wiederherstellung gesichert erwidern dürfte. Der Provinzialkonservator hat im Juni einer Ausgrabung bei Sommerfeld beigewohnt und mit dem Landeskonservator Perinus gemeinsam vielfach Notizen und Besichtigungen im Interesse der Baudenkmäler unternommen. Zur Sprache kam noch die Ueberweisung der Kirche S. Spiritus an den neuen Märkischen Museumsverein in Prenzlau, die Wiederherstellung des Derfflingerischen Epitaphs in Karlserhe bei Soldin und die der Promnikapelle in Sorau, zu der anscheinend der Staat verpflichtet ist. Zu erwähnen sind dann noch der Ausbau der Kirche zu Neuenhagen (durch Geheimen Baurath v. Tiedemann), die Pläne für die alte Blockkirche zu Bütchen, die Herstellung der Stadtmauern von Arnix, schließlich die Erhaltung des Berliner Thores zu Potsdam, wozu erhebliche Mittel von Sr. Majestät dem Kaiser bewilligt worden sind.

Die Ruine Attinghausen im Neußthale, die berühmteste Ruine der Urhoheit, ist im letzten Sommer dank der Thätigkeit der „Gesellschaft für Geschichte und Alterthümer des Cantons Ari“ mit erheblichen Kosten, zu denen die Bundesversammlung eine Beisteuer geliefert hatte, in umfassender Weise restaurirt worden. Nach der Ansicht von Dr. Durrer, der über die Geschichte dieser Burg in dem „Anzeiger für schweizerische Alterthumskunde“ eine dankenswerthe Uebersicht veröffentlicht, ist leider die wissenschaftliche Forschung bei der Wiederherstellung des ehrwürdigen Bauwerkes ein wenig von dem Bestreben, eine „Renommir-Ruine“ zu schaffen, verkommen worden. Man hat ganze Mauersüge neu aufgeführt und sie dem alten Gemäuer täuschend nachgebildet, so daß Niemand das Alte von dem Neuen zu unterscheiden vermag. Besonders ist aber zu bedauern, daß vor der Wiederherstellung der Ruine nicht ganz genaue und zuverlässige Pläne ihres ursprünglichen Zustandes aufgenommen wurden. Die Burg der Freiherren von Attinghausen überraf die vielen kleinen Edelhöfe in der Urschwyz bedeutend an Umfang und Festigkeit, wie der hervorragende Rang ihrer Herrn es verlangte. Sie wird im Westen durch den Bergabhag, im Osten durch die Neuß gedeckt und wurde im Thalgrunde noch durch starke Vorwerke gestützt. Etwa fünf Minuten thalabwärts ragt noch heute, Alles übersehend, der Thurm von Schweinsberg hervor. Zehn Minuten thalabwärts entvrrach ihm das prächtige „Luginisland“. Im Schutze dieser Vorwerke lag am Fuße der Burg die Kapelle des heiligen Andreas, die 1349 zum ersten Male erwähnt wird, aber wahrscheinlich schon im 13. Jahrhundert von den Freiherren gestiftet wurde. Die eigentliche Feste steht auf einer besonderen kaum 20 m hohen und nach allen Seiten sanft gerundeten Erhebung, einem Ausläufer der Siebelstöde, die sich hier allmählich zum Bette der Ruine hin abdachen. Der Thurm steigt mit gewaltiger Masse auf der höchsten Stelle des Untergrundes aus dem lebenden Fels empor, seine Mauern sind über 2,5 m dick und begrenzen ein Geviert von etwa 11 m Seite. Noch heute erreichen seine höchsten Theile eine Höhe von 13 m, seit dem Beginn unseres Jahrhunderts aber ist die Zerstörung dieses Bauwerkes stark fortgeschritten. Die Burg Attinghausen muß in der ersten Hälfte des 13. Jahr-

hunderts entstanden sein. Der Name erwidert zum ersten Male in einer Urkunde vom 5. September 1240 als Besitze des Freiherren Ulrich, der sich aber gewöhnlich noch als Herr v. Schweinsbera bezeichnete nach einer im Emmenthal gelegenen, seiner Familie zehorigen Feste. Der zweite Herr von Attinghausen hieß Rudolf, ihm folgte sein Bruder Werner I., bisher nur Herr v. Schweinsbera. Er war der letzte des Geschlechts, der die beiden entlegenen Besitztümer in Ari und im Emmenthal in einer Hand vereinigte. Seinem ältesten Sohne Werner II. fiel die Burg Nunninghausen als Erbe zu, er wurde 1294 der Güter des Landesvogels, 1294 Landammann, dann einer der Stifter des ersten Zambverbundes und blieb bis zu seinem Tode 1329 der erste im Lande. Seine Gestalt hat Schiller in Wilhelm Tell verherrlicht, hat sich aber eine dichterische Freiheit genommen, indem er ihn als letzten seines Geschlechts sterben laßt, während er nach den geschichtlichen Urkunden einen Sohn Namens Johannes hinterließ, der ebenfalls bis zu sein Lebende 1359 Landammann war, kurz nach dem Tode des letzten Nunninghausen muß die Burg, wie die Ausgrabungen unwiderleglich gezeigt haben, durch Feuer zerstört worden sein. Ob der Brand zufällig ausbrach oder angelegt wurde, darüber giebt es keine geschichtliche Kunde, auch nicht einmal eine sagenhafte Ueberlieferung. Dr. Durrer neigt zu der Annahme, daß die Landleute von Ari die immerhin mit siebenhundert starken starke Burg gegen Ende des 14. Jahrhunderts gestiftet haben.

Von dem Inventar der Baudenkmäler Pommerns ist jedoch das 1. Heft des Theiles II (Regierungsbezirk Stettin) erschienen. Es umfaßt den Kreis Demmin und ist von dem Provinzial-Konservator von Pommern Professor Dr. Lemke bearbeitet.

Personalien.

Archivrath Dr. Grmisch (Dresden), Schriftführer des königlich Sachsischen Alterthumsvereins, ist zum Regierungsrath ernannt worden.

Archivrath Dr. Grotzsch Schwerin hat das Komthurkreuz des königlich Norwegischen St. Olafordens erhalten.

Archivar Dr. Meinardus (Wiesbaden), stellvertretender Vorsitzender der historischen Kommission für Nassau, ist zum Archivrath ernannt worden.

Dr. C. Tschird, Schriftführer des Vereins für Geschichte Brandenburgs, ist zum Stadtdirektor von Brandenburg a. N. ernannt worden.

Professor Dr. Dümmter, Vorsitzender der Centraldirektion der Monumenta Germaniae, hat den Charakter als Geheimer Ober-Regierungsrath erhalten.

Professor Dr. F. Clemen (Bonn), Provinzialkonservator der Rheinprovinz, ist als Professor der Kunstgeschichte an die königliche Kunstakademie in Düsseldorf berufen worden.

Litterarisches.

Denkmäler der deutschen Kulturgeschichte. I. Abtheilung, Deutsche Privatbriefe des Mittelalters. Mit Unterstützung der königlich Preussischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben von Dr. Georg Steinhilber, Universitätsbibliothekar in Jena. Erster Band: Fürsten und Magnaten, Edle und Ritter. Berlin 1899. Gärtners (Heyfelder). XVI und 454 Seiten gr. 8. 15 Mk.

Mit dem vorliegenden Bande beginnt eine Reihe von Quellenpublikationen, die für die deutsche Kulturgeschichte von ähnlicher Wichtigkeit zu werden verspricht, wie für die politische und kirchliche Geschichte des Mittelalters die Monumenta Germaniae historica geworden sind. Es wird damit versucht, der hiesigst kulturgeschichtlichen Forschung eine festere Grund-

laac als bisher zu geben, mocht das große, nur in geringem Maße veröffentlichte archivalische Material an Briefen und Tagebüchern, an Reiseberichten, an den über alle Lebensgebiete sich erstreckenden Tronunnen, an Rechnungs- und Haushaltsbüchern, an Handelsrechnungen und Handelsbüchern, an Handschriften u. s. w., vom Mittelalter bis zum Ende des 17. Jahrhunderts, in verständiger Auswahl und in großen, über das sozialgeschichtliche Interesse hinausgehenden Gruppen, durch sorgfältige Ausgaben der Forschung zugänglich gemacht wird. Der Plan des Unternehmens, der in seinen Umrißen dem inländischen Historikerkongress vom Herausgeber vorgelegt wurde, ist von dieser Versammlung mit großer Zustimmung angenommen worden. Ihr einstimmiger Beschluß bezeichnete die „Denkmäler“ als ein wirkliches Bedürfnis. Vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 66.

Die „Privatbriefe des deutschen Mittelalters“ sind nicht nur eine Quelle für die Lebenshaltung, für die äußeren Lebensverhältnisse jener Zeit; sie sind vielmehr eine hervorragende Quelle für das Wichtigste aller Kulturgeschichte, für die Kenntnis der Menschen selbst, für das innere Leben der Durchschnittsmenschen der früheren Zeit. Gerade für das Mittelalter — der Charakter der Quellen beschränkt das Material allerdings wesentlich auf das ausgehende Mittelalter — fließen die Quellen in dieser Beziehung äußerst spärlich. Hier bietet die Sammlung, deren ältester Brief (Nr. 513) ins Jahr 1305 gehört und die mit dem Jahre 1500 abschließt, nun besonders viel, vornehmlich in den zahlreich vertretenen Frauenbriefen. Wer wird die reizenden Freundschaftsbriefe der Grete von der Mark, der Gräfin von Nassau, ohne Theilnahme lesen können, wer wird sich nicht an dem derben, aber innigen, hier zum ersten Mal vollständig gedruckten Briefwechsel zwischen Anna und Albrecht von Brandenburg erfreuen, wer bei den Klagebriefen der Amalie von Veldenz oder der unglücklichen Barbara von Brandenburg nicht Nahrung empfinden? Und dann die herzig-namen Frauenbriefe, wie die der Elisabeth von Medelsburg oder der Margarethe von Volkenstein, oder die weifrommen mütterlichen Briefe der Herzogin Sidonie von Sachsen! Und wieviel Humor steckt in der Sammlung! Wieder ist an Anna von Brandenburg zu erinnern, weiter an Markgräfin Margarethe von Baden, aber auch an Männer, wie Graf Johann von Werdenberg, Dr. Steinhilwel, vor Allem aber an König Maximilian und Albrecht Achilles. Auch Schicksale tragischer Art gehen an uns vorüber, wie die Liebesaffäre der Barbara von Brandenburg mit Konrad von Heydeck. Ferner treten uns die Interessen und Lebensneigungen der einzelnen Lebensstufen besonders scharf entgegen; so die Jagd und Turnierleidenschaft der Fürken, ihre rüchichtslose Habgier, ihr Verwus, allzu häufig auch ein unglücklicher, durch Eigennutz und Berechnung hervorgerufener Familienzwist.

Die Eintheilung der Briefe nach den großen ständischen Gruppen entspricht ihrem Inhalt. Bei der starken ständischen Gliederung der damaligen Gesellschaft kamen erst dadurch die verschiedenen Interessensphären zur Geltung.

Ausgabe und Ausstattung des Werkes sind gleich vorzüglich. Die Editionsgrundsätze sind im Allgemeinen diejenigen der Weizsäcker'schen Reichstagsakten. Jedem Brief ist ein Regest und die Angabe des Aufbewahrungsortes vorangestellt; an diplomatischer Genauigkeit könnte nur ein Uebermaß vielleicht getadelt werden. Die Sorgfalt und die Fülle der sprachlichen und geschichtlichen Erläuterungen verdient wärmste Anerkennung, ebenso am Schluß des Bandes die drei Register für Orte, Personen und Sachen.

Von den Fundberichten aus Schwaben, redigirt von Professor Zirt in Stuttgart, ist als 5. Jahrgang der Bericht über das Jahr 1897 erschienen. Derselbe enthält: M. Bach, Chronik über vorrömische, römische und merowingische Funde im Jahre 1897. Major Steiner, Archäologische Landes-

annahmen im Jahre 1896 und im Frühjahr 1897, im Auftrag und unter Oberleitung der Direktion der königlichen Staatssammlungen. Krause, Die Stadelhöhle bei Zohmitzen. L. Leiner, Rückblicke auf die Fahlbantenrunde im Bodensee. Gebinde, Geleht, Gewinde, Gewebe: Ritten und Nuten in prähistorischer Zeit. Major Troltsch, Vorgeschichtliche Funde vom Bodensee. Schenckle, Eine vorgeschichtliche Eisenschmelzstätte auf dem Altbuch. K. Schumacher, Römische Ansiedlung bei Tuttenberg an der Jagst. Richter, Römische Niederlassung auf dem Werkenhof in Betsheim. Bürger, Neuer römischer Fund in Langenau. E. Kapff, Der römische Begrabnisplan beim Kastell Kanstatt. Richter, Ein neues Coponareis, gefunden 1897 in Klingenberg. Kestle, Funde neuer Münzen in Württemberg. Zirt, Münzfund von Frödingen (vergl. Korrespondenzblatt 1898 S. 40). Siedinger, Neue merowingische Funde in Württemberg.

H. Heß, Der Thüringer Wald in alten Zeiten. Wald- und Jagdbilder. Mit einer Karte. Gotha 1898. F. A. Perthes. 72 S. (Auch unter dem Titel: Zweites Ergänzungsheft zu „Aus der Hermark“, Blätter der Vereinigung für Gothaische Geschichte und Alterthumsforschung).

Die kleine Schrift, die aus Vorträgen in der Vereinigung für Gothaische Geschichte und Alterthumsforschung erwachsen ist, beruht auf Forschungen im Herzoglichen Haus- und Staatsarchiv zu Gotha und schildert in ansprechender Weise, häufig unter wörtlicher Anführung der archivalischen Quellen, den Zustand des Thüringer Waldes, namentlich im Gothaischen Antheil des Gebirges, während des 16. und 17. Jahrhunderts, Forstbetrieb und Bergwerke, besonders aber das Jagdwesen, wobei eine Fülle kulturgeschichtlich interessanter Thatsachen und Vorgänge mitgeteilt wird. Ein Anhang behandelt eine „Sperrung des Waldes in Kriegszeiten“, die gegen Erfurt in Folge der Ereignisse des „tollen Jahres“ (1509) verhängte „Besetzung“, d. h. Verwahrung und Bewachung des Waldes, von der die Instruktion sowie der Bericht über die Ausführung im Wortlaut des Originals veröffentlicht werden.

Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. 1898. XVII. 2. 3. In einer Abhandlung über den „Malleus maleficarum. seine Textausgaben und die gefälschte kölnner Approbation vom Jahre 1487“ begründet Hanen ausführlich die zuerst in der Versammlung des Niederrheinischen Geschichtsvereins zu Brauweiler (Korrespondenzblatt 1897, S. 105) von ihm vorgetragene Ansicht, nach welcher die Approbation der kölnner theologischen Fakultät für den Herenhammer eine Fälschung ist und nur vier ihrer Professoren durch Sprenger sich zu einer bedingten Approbation hatten verleiten lassen. Der Herenhammer selbst ist oberdeutscher Ursprungs, wohn auch die ersten Ausgaben weisen. K. Freytag stellt die Nachrichten zusammen, die wir über Wolfried von Bouillons Verhalten vor dem Kreuzzuge besitzen. Ausführlich und gründlich schildert Oberlehrer Dr. Bodewig (Oberlahnstein) das Römische Coblenz, wobei er eine vollständige Uebersicht über die neuerdings sehr vermehrten Funde giebt. Auch einige „kleinere Mittheilungen“ von Ritterling und Lehner betreffen die römisch-germanische Zeit.

Timesblatt Nr. 30 enthält: Ritterling, Erdkastell Weidenfringen, 7 km nördlich von Wiesbaden, anscheinend unter den Maxiern angelegt und sicher noch unter Trajan, vielleicht noch unter Hadrian besetzt gewesen; G. Wolff, Fortsetzung der Mittheilungen über seine Grabungen an dem Erdkastell von Selbenbergen an der Räder, sowie über die ältere Grenztrasse Metzelfstadt — Oberforststadt, und eine Notiz über die Geradlinigkeit der römischen Militärstraßen, endlich Zirt, Bericht über den obergermanischen Limes in Württemberg.

Für den materiellen Inhalt der Mittheilungen sind die Mittheilenden verantwortlich.

Redakteur: Königlich-Preuss. Staats-Archivar und Archivath Dr. B. Baillon in Charlottenburg, Kantstr. 118.

Gedruckt und in Vertrieb bei E. S. Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung und Hofbuchverlag, Berlin SW12, Kochstraße 68-71.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Münster i. Westfalen (Schluß). Sitzungen der 3. und 4. Sektion: Bericht über den Stand der Grundkartenarbeit (Jhndichum und Anträge von Crumich). Inventarisirung kleinerer Archive (Tille). Festliche Veranstaltungen. Ausflug nach Esnabrad. Dritte Hauptversammlung. — Wirksamkeit der einzelnen Vereine: Verein für die Geschichte Berlins. Historischer Verein für den Niederrhein. Historische Gesellschaft für die Provinz Posen. Historische Gesellschaft für den Regedistrikt in Bromberg. Litauische literarische Gesellschaft. Königlich Sächsische Kommission für Geschichte. Preisgau-Verein Schau-ins-Land. — Nachrichten aus Museen: Schleswig-Holsteinisches Museum zu Kiel. — Denkmalschutz und Denkmalpflege. — Kleine Mittheilungen. — Personalien. — Literarisches.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Generalversammlung in Münster in Westfalen.

2. bis 5. Oktober 1898.

Sitzung der 3. und 4. Sektion.

3. Oktober 1898.

Nachdem Archivrath Dr. Jacobs (Wernigerode) zum Vorsitzenden, Archivrath Dr. Zimmermann (Wolfenbüttel) zum Schriftführer erwählt waren, erstattete Prof. Jhndichum (Tübingen) nachstehenden

Bericht über den Stand der Grundkartenarbeiten.

Eine Berichterstattung über den Stand des Grundkarten-Planes bietet insofern gewisse Schwierigkeiten, als einem Theil der verehrlichen Zuhörer der Gegenstand bisher mehr oder weniger fremd, der Name „Grundkarte“ vielleicht noch ganz unbekannt geblieben ist, während alle diejenigen Geschichtsfreunde, welche den Generalversammlungen der letzten fünf Jahre beigewohnt haben, nur erfahren wollen von den neuesten Fortschritten der Angelegenheit. Ich werde mich bemühen, diesen beiden Gruppen der verehrlichen Zuhörer möglichst gerecht zu werden.

Von der Generalversammlung der deutschen Geschichtsvereine ist im Herbst 1891 der Beschluß gefaßt worden, die Entwerfung genauer historischer Karten als eine Hauptaufgabe der Gegenwart anzuerkennen, um den historischen Forschungen größere Sicherheit zu geben und die geschichtlichen Vorträge in höheren und niederen Lehranstalten durch Anschauung zu beleben. Solche historische Karten sollen entworfen werden über alle Jahrhunderte und alle Theile Deutschlands, ohne Rücksicht auf heutige Landes- und Provinzialgrenzen, nach einheitlichem Maßstab und einheitlichem Maß; es sollen also Karten werden, nach streng wissenschaftlichen Grundsätzen gearbeitet, mit Verlassen aller partikularistischen Enge, mit dem Ziel, die Geschichte Gesamtdeutschlands aufzuhellen, entstehend durch Zusammenwirken aller Sachkenner auf den verschiedenen Gebieten und in allen Provinzen, der Historiker von Fach, der Archivare, Rechts- Historiker und der bloßen Liebhaber. Zunächst sind drei

Maßstäbe in Vorschlag gebracht: 1:100 000, 1:500 000 und 1:1 500 000.

Als Mittel zur Herstellung der historischen Karten dienen nun Grundkarten in den genannten Maßstäben. Die Grundkarte 1:1 500 000 fehlt bis jetzt noch, kommt aber vielleicht bald zu Stande, diejenige 1:500 000 liegt für ganz Süddeutschland gedruckt vor; es erscheint in dessen zweckmäßig, daß ich mich diesmal auf die Betrachtung der Grundkarte 1:100 000 beschränke, welche die Grundlage aller anderen bilden und daher vor allen Dingen beschafft werden müssen.

Diese Karten enthalten Flüsse, Ortsnamen und Gemarkungsgrenzen mit rothen Punkten. Die Beschaffung dieser Gemarkungsgrenzen ist in vielen deutschen Ländern, wie Bayern, Württemberg, Baden, Großherzogthum Hessen, leicht, weil es bereits Karten giebt, welche dieselben enthalten, theils im Maßstab 1:100 000, theils in dem von 1:50 000 oder 1:25 000, aus denen mittels photographischer Verkleinerung der richtige Maßstab gewonnen werden kann. In anderen Provinzen bietet sie größere Schwierigkeiten; man muß zahlreiche Spezialkarten zu Hülfe nehmen und braucht dazu in Kataster-Arbeiten erfahrene Leute. So verhält es sich in der Mark Brandenburg und im Königreich Sachsen; aber daß sich diese Schwierigkeiten bei verschiedenem Willen auch überwinden lassen, lehren gerade die genannten Länder; denn die Gemarkungskarten sind in Brandenburg zur Hälfte, für Sachsen völlig fertiggestellt.

Wenn bei der Ausarbeitung der noch fehlenden Generalstabsblätter seitens des Chefs der Preussischen Landesvermessung auf unsere wissenschaftlichen Bestrebungen Rücksicht genommen werden wollte, was unmöglich große Schwierigkeiten bieten und nur verschwindende Kosten verursachen kann, so würden bei der Ausarbeitung dieser Blätter auch die Gemarkungsgrenzen auf einem besonderen Blatt eingetragen und den Behörden und Vereinen, welche Grundkarten herstellen, zur Benutzung überlassen. Hoffen wir auf endliche Erhörnung unserer Bitten. Wenn unsere Kriegsmarine nebenbei den wissenschaftlichen Forschungen Dienste leistet, warum sollte es nicht das Landesvermessungsamt auch thun können, in dessen Händen nun doch einmal das Vermessungswesen liegt?

Wie Grundkarten aussehen und welche verschiedenen Arten historischer Karten damit entworfen werden können, wollen die verehrten Herrn aus den Beispielen ersehen, welche hier in dem Saale in chronologischer Folge aufgehängt sind, und zu welchen ich nähere Erläuterungen zu geben stets zu Diensten stehe. Zum Druck sind diese historischen Karten theils überhaupt nicht bestimmt, theils wird man daran erst viel später denken können, wenn sie ihre Vollständigkeit erlangt haben und von allen Rindigen als richtig anerkannt sind. Im allgemeinen genügt Vertriebsfaltung mit der Hand, mittelst Schablonen, von welchen ich hier zwei kleine Muster vorlege, indem ich bemerke, daß z. B. für eine Karte über die Gebiete im Jahre 1801, wie sie dort aufgehängt, für eine Doppelsektion 7 bis 10 solcher Schablonen nothwendig sind. Mit diesen wird dann aber fabrikmäßig gearbeitet.

Für welche Staaten und Provinzen bis jetzt die Grundkarten beschloffen und theilweise ausgeführt sind, zeigt das Uebersichtsblatt der deutschen Generalstabskarte, welches ich in der Hand habe; alle roth gefärbten Sektionen sind beschloffen, die Mittel dafür bewilligt. Es ist mehr als die Hälfte von Deutschland; seit unserer letzten Versammlung zu Dürkheim hat die Preussische Kommission für die Preussische Provinz Sachsen die Herstellung für die ganz große Provinz beschloffen und für das laufende Jahr 1000 Mt. bewilligt; und vor 14 Tagen hat das Großherzoglich Hessische Ministerium die Mittel zur Herstellung der noch fehlenden Hessischen Sektion zugesichert, sodas bis zum nächsten Herbst die Grundkarten für ganz Hessen nebst bedeutenden Stücken aller Nachbarstaaten fertig vorliegen werden.

Erfreulich ist, daß auch auf verschiedenen Historikertagen, namentlich zu Innsbruck und zu Nürnberg, der Grundkartenplan wenigstens unter den Vertretern der sog. Publikationsinstitute zur Verhandlung gekommen und seine Unterstützung beschloffen worden ist. Es hat daraufhin im Sommer dieses Jahres Professor Lamprecht in Leipzig sich mit einer größeren Zahl historischer Kommissionen und Vereinen, auch mit auswärtigen Regierungen, in Beziehung gesetzt und hierdurch ohne Zweifel viel beigetragen, eine ernütere Prüfung des Plans anzuregen. Besonders hoch anzuschlagen ist es, daß die Regierung des Königreichs Belgien die Herstellung der Grundkarten bereits beschloffen hat, und daß auf der letzten Versammlung der geschichtsforschenden Gesellschaft der Schweiz zu Solothurn im Anauß dieses Jahres der Vorsitzende derselben, Herr Professor Meyer von Knonau den Anschluß der Schweiz als geboten bezeichnete.

Se geschlossener Deutschland vorreht, um so rascher werden alle Nachbarstaaten, auch Luxemburg, die Niederlande, Oesterreich folgen und — worauf Alles ankommt — unseren Maßstab 1:100000 und unser Key, welches ja im Uebrigen auf der üblichen Gradtheilung beruht, annehmen. Möge unsere diesjährige Versammlung unseren Bestrebungen die eine hohe wissenschaftliche und, soweit es deutsche Geschichte gilt, nationale Bedeutung haben, recht förderlich sein, sodas auf unserer nächsten Versammlung das vorerzählte Uebersichtsblatt überwiegend rothe Farbe zeigt. Eile thut Noth, auch in einer andern Rücksicht, nämlich in Betracht der vielen langen Zeit, welche die Ausarbeitung der historischen Karten noch in Anspruch nimmt, zu denen die Grundkarten nur das Handwerkszeug bilden.

Ich schreibe mit der Erinnerung an einen alten Ge-

brauch in manchen Dörfern der Wetterau als Gleichniß; dort wurde derjenige Bauer, der mit der Ernte säumte und daher mit seinem Erntewagen als der Letzte ins Dorf einfuhr, von Gemeindewegen gestraft. Nehulich wollen wir es auch mit der deutschen Provinz machen, welche sich unserem Grundkartenplan zuletzt anschließt; sie soll auf dem Uebersichtsblatt ganz schwarz eingemalt und dieses Uebersichtsblatt dem Germanischen Nationalmuseum zu Nürnberg einverleibt werden. Das einfachste Mittel, dieser Strafe zu entgehen, ist schneller Beitritt und gemeinsamer Beitritt aller noch fehlenden edlen deutschen Provinzen.

Archivdirektor Dr. Wolfram (Meß) zeigte hierauf die für Lothringen bis jetzt hergestellten Karten vor. Da die Lothringischen Meßschablonen die Gemarkungsgrenzen enthalten, so konnte hier in der Weise vorgegangen werden, daß diese Blätter im Maßstabe von 1:100000 photographirt wurden und das so gewonnene Lichtbild der weinern Herstellung als Grundkarte diente. Da die Anwendung des Storchschnabells sich auf diese Weise vermeiden läßt, so kommen diese Karten bei vollkommener Genauigkeit wesentlich billiger als die mittels Storchschnabells hergestellten. Statt des von Thudichum vorgeschlagenen Buchdrucks zur Bezeichnung der Ortsnamen ist in Meß durchweg Steindruck angewandt.

Der Vertreter des Senats der Freien und Hansestadt Hamburg, Senatssekretär Dr. Hagedorn, theilte mit, der Senat habe die Anfertigung der historisch-staatlichen Grundkarte für das hamburgische Staatsgebiet angeordnet und gern sein Einverständnis damit ausgesprochen, daß auf den hamburgischerseits auszuführenden Kartenblättern auch die angrenzenden Gebiete mit zur Darstellung gelangen. Dadurch werde die Arbeit für Schleswig-Holstein und für Hannover in erwünschter Weise erleichtert werden. Ueberhaupt bestehe hamburgischerseits der Wunsch, die Angelegenheit in Uebereinstimmung mit den zur Ausführung des Unternehmens für die Nachbargebiete berufenen Organen zu behandeln und die Kartenblätter auch in ihrer äußeren Erscheinung möglichst gleichmäßig und einheitlich zu gestalten.

Professor Haupt (Schleswig) ergriff hierauf das Wort zu folgenden Ausführungen:

Wenn wir auch alle gleichmäßig von der Nützlichkeit, Zweckmäßigkeit, Nothwendigkeit der Grundkarten durchdrungen sind und ganz mit dem übereinstimmen, was mein verehrter Freund Thudichum seit Jahren predigt, so sind wir doch, bei ebenso übereinstimmender Bewunderung dessen, was er in Herstellung von Grundkarten schon erreicht und geleistet hat, nicht ebenso emig gegenüber seiner Erklärung, daß es Jedem, der jene Nothwendigkeit einseht, eine leichte und ganz einfache Pflicht ist, sich sofort hinzusetzen und Grundkarten zu machen. Nur in wessen Wesen der Geist der Wissenschaft mit handlicher Geschicklichkeit und Rindigkeit so vergatter sind, der mag neidlos die von ihm gezeigten, von ihm hergestellten, vollständig zur Wiedergabe fertigen Vorlagen anschauen; daß aber Jedem von uns dasselbe im Kopfen, Schreiben, Druckenlassen, Korrigieren, Ordnen, Ausschneiden, Aufzupappen u. s. w. u. s. w. anstellen werde, daran haben wir nichts als Zweifel. Und ich irre nicht, wenn ich das dem madingen Werth der Idee gegenüber, und gegenüber der Kraft, mit der sie verbreitet und vertieft wird, doch noch ziemlich langsame Vordringen in der

Ausführung wesentlich dem Umstande zuschreibe, daß ein Theil der Herstellung den Gelehrten selbst zufallen muß, daß aber in deren Kreisen mit der wissenschaftlichen Erkenntniß doch leider nur selten jene Fähigkeiten, sich zu helfen, gewandt ist, die das Leicht werden läßt, was unferem Freunde und Vorkämpfer leicht erscheint. Ich halte es deshalb für nöthig, daß Ihnen ein Verfahren bekannt werde, bei dem fast Alles, was bei dem von Thudichum Vorgeschlagenen und Befolgten für den Ungeschickten schwierig ist, vermieden wird; vor Allem das Leidige, den Arm erlahmende, das Auge schwächende, keine Sicherheit gewährende Laufen, das ermüdende Ausschneiden, das schreckliche Kleben und noch viel Anderes, was nicht nur viel Arbeit macht, sondern auch die Güte der Arbeit gefährdet. Aus den Blättern und Proben, die ich hier vorlege, erhellt das Wesen dieses anderen, einfacheren Verfahrens; es ist kurz dies: man macht sich eine Lichtpause und überläßt nach weniger Arbeit dem Stein-drucker Alles, was der besser und leichter thun kann als der Geschichtsforscher. Das geschieht so: von der Karte 1:100000 gewinnt man ein Negativ, von diesem ein neues Positiv, genau ebenso groß. In dieser Lichtpause fährt man mit nicht auslöschender Tusche oder Tinte die Flüsse und Wassergrenzen nach, deutet den Rand und die Grade an, schreibt die Handschriften. Dann trägt man mit farbiger Tusche (ohne Strichelung anwenden zu müssen) die Bemerkungsgrenzen ein. Das ist leicht zu thun, da alle Anhaltspunkte dafür auf der Unterlage enthalten sind. Darauf setzt man die Zeichen für die Ortschaften an ihre Stellen, und ihre Namen schreibt man dahin, wohin sie innerhalb der Bemerkung gehören. — Jetzt wird die Karte enfärbt (in einer Lösung, die Alles wegnimmt, was man nicht selbst gezeichnet oder geschrieben hat). Der Grund ist jetzt weiß, die Arbeit fertig! So kommt die Karte zum Lithographen. Otto Willek zu Gotha, der die bis jetzt fertigen sechs Sektionen für Schleswig hergestellt hat, und den ich als trefflich eingearbeitet nun dafür sehr empfehlen kann, liefert danach, unter Zuhilfenahme der betreffenden Sektionen der Karte des Deutschen Reiches, tadellose Wiedergaben, die vor dem Abschlusse kaum der Durchsicht bedürfen, wenn der Zeichner selbst keine Fehler gemacht hat. Die Lichtpause herstellen zu lassen, wenn man es nicht selbst kann oder mag, wird es an den meisten Orten nicht an Gelegenheit fehlen. Uebrigens werde ich, wenn ich damit dienen kann, gern mit genauer weiterer Auskunft, auch mit Rath und That, denen, die dessen bedürfen, zur Verfügung sein. — So ist Unerfahrenheit im Zeichnen und Mangel an sonstiger Handfertigkeit kein Hinderniß mehr, die Gelegenheit der Grundkarten durch Selbstaufertigung der Vorlagen zu fördern, und der Vorwand, daß hier Schwierigkeiten vorlägen, die zu überwinden nur eben für Herrn Professor v. Thudichum ein Veranlassen und ein Spiel sei, wird, wenn man auf meine Worte hört, nicht mehr vorgebracht werden dürfen.

Ganz anders aber werden wir uns zu den Versuchen und Anregungen stellen müssen, das Wesen der Grundkarten unzubilden, insbesondere von dem so sorgsam Ausgeschiedenen wieder manches darin aufzunehmen, und Unterschiede, die kenntlich zu machen Sache der Ausführungsarbeiten sein wird, bereits in die Grundkarten selbst einzuführen. In das Ermessen der Bearbeitenden ist gestellt die Auswahl der Ortschaften, und auch die Angabe früherer Grenzen und Wasserläufe; wenn man

aber darüber hinaus vorschlägt, in den Zeichen und Schriften für die Ortschaften weitere Unterschiede zu machen als die festgestellten Dreheiten, dann ist das vom Uebel, und die daraus entspringende Störung könnte verhängnißvoll für den Erfolg der ganzen Bestrebuna werden. Jeder wohl hat sich in der einen oder andern der festgestellten Richtlinien ungern fügen müssen, ich z. B. sehr ungern in den Zivana, welche Buchstaben und Schrift auf den Karten zu gebrauchen; möchten die neu in die Arbeit Eintretenden es ebenso halten und dadurch zur Sicherung des Erfolges beitragen.

Archivath Dr. Ermisch (Dresden) legt das erste Blatt der von der königlich sächsischen Kommission für Geschichte herausgegebenen Grundkarte für das Konarereich Sachsen (Sektion Dresden-Tyropoldswalde) vor, berichtet über den Fortgana des Unternehmens, insbesondere über die mit der historischen Kommission für die Provinz Sachsen vereinbarte gemeinschaftliche Herstellung der Grenzsektionen, und bringt die nachstehenden Anträge ein, die nach kurzer Diskussion mit einigen von Archivath Dr. Grotesend (Schwerin) vorgeschlagenen Aenderungen in der folgenden Fassung angenommen werden:

„Im Hinblick darauf, daß die Herstellung der Grundkarten jetzt in den meisten Theilen Deutschlands in Angriff genommen ist, beschließt die Generalversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichtsvereine:

1. Für die mittels der Grundkarten herzustellen historischen Karten ist es nothwendig, landschaftliche Mittelpunkte zu schaffen, an denen die historischen Karten des betreffenden Bezirks gesammelt und der Forschung zugänglich gemacht werden. In der Regel werden dafür die Staatsarchive oder die Landesbibliotheken die geeigneten Stellen sein. Die Generalversammlung beauftragt den Vorstand, deswegen mit den betreffenden Behörden in Vernehmen zu treten.

2. Außerdem aber ist eine Sammlung sämmtlicher in Deutschland hergestellten Karten zu begründen. Zum Ort derselben eignet sich am meisten Leipzig mit Rücksicht sowohl auf seine zentrale Lage als auch darauf, daß an der dortigen Universität ein Lehrstuhl für historische Geographie und ein historisch-geographisches Seminar besteht, das voraussichtlich die mit der Kartensammlung verbundenen Geschäfte auf sich nehmen würde. Die Generalversammlung beauftragt den Vorstand, deswegen mit der Universität Leipzig in Vernehmen zu treten.“

Dem Berichte und der Diskussion über die Grundkartearbeit folgte nach kurzer Pause der Vortrag des Dr. A. Tille (Bonn) über:

Die Inventarisirung der kleineren Archive.

Die möglichst vollständige Sammlung des Quellenmaterials ist die unerlässliche Voraussetzung für jede historische Arbeit. Wenn auch zweifellos noch unendlich viel von dem in den letzten Jahrzehnten publizirten Material nicht für Untersuchungen und Darstellungen verworther worden ist, so ist die Fortsetzung der Quellenpublikationen dennoch im besten Fortgana und wird namentlich von den „Historischen Kommissionen“ und Vereinen mit ähnlichen Aufgaben dauernd gefördert. Die größeren Staats- und Stadtarchive werden bei diesen Arbeiten vornehmlich in Anspruch genommen, und seitens

ihrer technisch geschulten Vorstände und Beamten werden Publikationen jeder Art aufs Sorgfältigste unterstützt. Aber auch andere Archive, namentlich die der kleineren Stadt- und Landgemeinden, der Pfarrämter und des landfässigen Adels, welche zum größten Theil ohne fachmännische Leitung sind, enthalten vielfach wichtiges Material, welches in einem Urkundenbuche für ein bestimmtes Gebiet nur sehr ungern vermißt wird. Es ist zweifellos zunächst Sache der historischen Vereine, innerhalb ihres Arbeitsgebietes die genannten kleinen Archive zu durchforschen und die wichtigsten Stücke daraus, sei es im Inventar oder im vollen Wortlaut, zu veröffentlichen. Und gerade den Vereinen fällt diese Hauptarbeit zu, weil für den einzelnen Forscher, der nach bestimmtem Material sucht, ein recht bedeutender Aufwand an Zeit und Geld entsteht, und weil die Staatsarchive bisher nur zum allerkleinsten Theil durch Erforschung dieser kleineren Archive Material zur Ergänzung ihrer Bestände zu gewinnen versucht haben.

In einigen Theilen des deutschen Sprachgebietes sind bereits entsprechende Versuche mit Erfolg gemacht worden. Am frühesten begonnen und gegenwärtig am weitesten fortgeschritten ist die Archivrecherche in Tirol: bereits 1888 erschien der erste Band der „Archivberichte aus Tirol“, bearbeitet von Oswald Redlich und E. v. Ottenthal, 1897 folgte ein zweiter Band und ein dritter steht nunmehr noch zu erwarten. In einigen Schweizer Kantonen, namentlich in St. Gallen, ist die Inventarisirung der Gemeindearchive ebenfalls einigermaßen fortgeschritten, und in Deutschland hat bisher die „Badische Historische Kommission“ sich der Aufgabe gewidmet. Ein großer Theil des Großherzogthums ist bereits abgesehen, und die Inventare sind in der „Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins“ veröffentlicht worden. In der Rheinprovinz ist die entsprechende Thätigkeit 1895 begonnen und zudem erheblich gefördert worden: hier hat die „Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde“ im Verein mit dem „Historischen Verein für den Niederrhein“ sich der Mühe unterzogen, und zwar so, daß die „Gesellschaft“ Inventare bearbeitet läßt und die kleineren unter den bearbeiteten in einer besonderen Publikation: „Uebersicht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz“ veröffentlicht, während die reicheren Archivinventare der Städte, soweit sie im Vereinsgebiet des Historischen Vereins für den Niederrhein liegen, möglichst vollständig in den „Annalen“ des Vereins gedruckt werden. Es sind auf diese Weise bereits eingehende Inventare der Städte Andernach, Duisburg, Lins, Kempen, Goch, Kallar, Rees, Neuß und Düren veröffentlicht worden, während 16 Landkreise bearbeitet sind, deren Inventare in vier Hefen, die einen ersten Band bilden, im Frühjahr 1899 gedruckt vorliegen werden. Der ganze Regierungsbezirk Köln und Theile von Düsseldorf und Koblenz sind darin zusammengefaßt, und nur die Stadt Köln, deren Archive leicht von der dortigen Centralstelle, dem Stadtarchiv, aus erledigt werden können, ist vorläufig weggelassen. Die Art der Bearbeitung weicht in der Rheinprovinz namentlich von dem in Baden angewandten Mittel insofern ab, als ein besonderer Bearbeiter von der „Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde“ angestellt ist, nämlich der Berichtserstatter, welcher von Ort zu Ort zieht, mit Empfehlungen der geistlichen und weltlichen Behörden ausgerüstet, die Archive besucht und sofort inventarisiert. Ist ist fast

nichts zu finden, oft auch ganz erhebliche Mengen von Archivalien, z. B. gerade an den Orten, wo man es am wenigsten vermutet. Der Adel besitzt gerade im Rheinland z. B. noch recht bedeutende Archive, von welchen freilich in den „Uebersichten“ nur eine kurze Charakteristik des Inhalts gegeben werden kann. Es war bei dem Gedanken der Archivbereinigung von vorn herein für die „Gesellschaft“ die Thatfache maßgebend, daß die begonnenen Einnahsarbeiten, besonders die Regesten der Kölner Erzbischofsreihe und die Ausgabe der Rheinischen Weisthümer, nicht Anspruch auf auch nur annähernde Vollständigkeit würden erheben können, wenn nicht im ganzen Arbeitsgebiet nach ergänzendem Material gesucht würde. Und der Erfolg hat gezeigt, daß in beiden Beziehungen recht wichtige Stücke, namentlich eine große Menge bisher unbekannter Weisthümer, ans Licht gekommen sind. Aber auch auf anderen Gebieten, wie etwa Stadtrechtsurkunden, älteren Rechnungsbüchern u. a., sind wichtige Funde zu verzeichnen, ganz abgesehen von überall vorhandenen Sachen, wie etwa Tauf-, Trau- und Sterberequieren der Geistlichen, Lagerbüchern oder Schöffenprotokollen, wo die Werthschätzung des einzelnen Stückes nur durch die Vergleichung mit den gleichartigen Akten an anderen Orten gewonnen werden kann.

Außer in den genannten Ländern und Provinzen hat man auch im Königreich Sachsen wenigstens die Archive aller Städte von Seiten der Regierung durch einen Fachmann auf ihren Inhalt prüfen lassen, aber eine Veröffentlichung darüber ist nicht erfolgt. Im äußersten Nahmen ist eine solche für die städtischen und ländlichen Gemeinden Oberösterreichs (herausgegeben von Dr. Kralowitzer) 1895 erfolgt, aber leider hat man hier nur die Gemeinden aufgesucht, welche nach ihrer eigenen allerdings dienstlich der Landesregierung gemachten Ausgabe Archivalien besitzen, während die, welche das Gegentheil behaupteten, unberücksichtigt geblieben sind.

Es sind also immerhin einige Erfolge auf dem Gebiete der Forschung in kleineren Archiven zu verzeichnen, welche für die geschichtlichen Darstellungen in den entsprechenden Gebieten schon unendlich schätzbares Material ans Licht gebracht und umfassende Editionen ermöglicht haben. Aber bei dem augenscheinlichen Vortheil, welcher der Geschichtsforschung sowohl wie den archivbesitzenden Stellen daraus erwächst — letzteren insofern, als ihr Besitz wenigstens einmal von einem Fachmann besichtigt wird —, sollten die historischen Vereine, und zwar sämmtlich, in ihrem Gebiete Umschau halten, ob sie nicht die gleiche Arbeit übernehmen oder, falls sie von irgend einer anderen Stelle aus schon besorgt wird, diese dabei unterstützen sollen. Jedoch nicht nur dieser Entschluß genügt, es gilt vielmehr auch Stellung zu den Methoden zu nehmen, welche seine Verwirklichung herbeiführen helfen. Zunächst sind zweifellos finanzielle Mittel erforderlich; je nach ihrem Umfang muß die Arbeit auf weniger oder mehr Jahre vertheilt werden. Aber auch dort, wo nur ganz bescheidene Summen zur Verfügung stehen, läßt sich ein Anfang machen, indem der Verein aus seinen Mitgliedern etwa für das Gebiet eines Kreises oder Amtsgerichtsbezirks einen Pfleger bestellt, welcher kraft seiner persönlicher Beziehungen feststellt, welche Stadt- und Landgemeinden, Pfarrämter, Korporationen oder Private überhaupt Archivalien besitzen. Diese Feststellung ist unerläßlich, und der in der

Segend nicht oder nur oberflächlich bekannte Forscher hat damit die größte Schwierigkeit. Wo es nöthig ist, müssen die Eigenthümer auf den Werth ihrer Schätze aufmerksam gemacht und zu möglichst trockener Aufbewahrung veranlaßt werden. Dem Vereinsvorstand sind die Verzeichnisse der so ermittelten Archive mitzutheilen. Wo geeignete Pfleger zu haben sind, ist es gut, wenn diese bereits die Archive auch inhaltlich durchsehen und, nach ihren Fähigkeiten, mehr oder weniger suchen. Aber wenn dies geschehen ist, muß der Verein einen in jeder Hinsicht fachmännisch gebildeten Mann gewinnen und auf die Reise schicken, damit er, unterstützt vom ortskundigen Pfleger, die einzelnen Archive untersucht und sofort alles Das, was nach seinem Urtheil für historische Forschungen je wichtig werden könnte, kurz revidirt. Bei Städten oder Adelsarchiven wird in der Regel eine finanzielle Entlohnung für die dann etwas ausführlicher zu gestaltende Arbeit zu erlangen sein. Jedenfalls ist aber daran festzuhalten, daß vor der Drucklegung die Inventare an der Hand der Originale von einem Fachmann nachgeprüft und gleichmäßig gestaltet werden, damit die endgültigen Inventare nicht nur unter sich veraleichbar sind, sondern auch damit sachlich zusammengehörige Stücke, die in verschiedenen Archiven beruhen, zu einander in Beziehung gebracht werden. Die Veröffentlichungen in Baden, wo die Pfleger das druckfertige Inventar liefern, leiden ganz erheblich durch Ungleichmäßigkeit der Arbeit an Tiefe und Umfang. Wo auch die Drucklegung erfolgen mag, sei es in der Vereinszeitschrift oder in Buchform, immer wird es gut sein, einem möglichst großen Kreise von Interessenten die Mittheilungen zugänglich zu machen: sie werden nicht wenig dazu beitragen, das historische Verständnis überhaupt zu fördern, und damit wiederum die allgemeinen Bestrebungen der historischen Vereine erheblich vorwärts bringen.

Der Vortragende faßt seine Ansichten in folgenden Thesen zusammen:

I. Für die abschließende Herausgabe von Urkunden und anderen Archivalien sowie für die geschichtliche Forschung überhaupt, ist die Kenntniß des gesammten archivalischen Materials eine unabweisbare Forderung. Während wir bei den großen Archiven durch deren eigene fachkundige Leitung im Allgemeinen hinreichend über die archivalischen Schätze unterrichtet werden können, muß es vornehmlich als die Aufgabe der historischen Vereine mit örtlich beschränktem Arbeitsgebiet bezeichnet werden, über die kleineren Archive (d. h. solche im Besitze von Gemeinden, Pfarrämtern, Korporationen und Privaten) Mittheilungen an die Öffentlichkeit gelangen zu lassen.

II. Zur Erreichung dieses Zweckes ist die Bestellung eines Pflegers etwa für das Gebiet eines Kreises zu empfehlen, dessen erste Aufgabe es sein wird, festzustellen, wo sich Archivalien befinden. Sodann gilt es für deren möglichst feuersichere und trockene Aufbewahrung durch Hinweisung der Eigenthümer auf die Wichtigkeit der Archivalien zu sorgen und nach Möglichkeit der Inventarisirung selbst vorzunehmen oder durch geeignete Personen zu veranlassen. Bei reicheren Stadtgemeinden wird unschwer eine finanzielle Unterstützung zu haben sein.

III. Das Endziel der Arbeit bildet die Drucklegung der Verzeichnisse, sei es in einer besonderen Veröffentlichung, sei es in der Vereinszeitschrift. Hierzu ist eine einheitliche Redaktion durch einen in jeder Richtung fach-

männisch gebildeten Mann erforderlich, der die einzelnen Archive selbst besucht und mit Zugrundeliegung der vorhandenen Verzeichnisse nach einheitlichen Gesichtspunkten ein Inventar bearbeitet, welches den Zwecken der Lokalforschung wie denen der Allgemainsforschung in gleicher Weise genügt.

Professor Dr. Finke bezeichnete es als fraglich, ob hier, wo die sorgsamste Berücksichtigung aller besonderen Verhältnisse erfordert werde, mit allgemeinen Thesen viel zu erreichen sei. Als Berathungsmaterial für kommende Versammlungen seien die Thesen jedoch sehr dankenswerth. In Westfalen habe man die Inventarisirung in zwei Kreisen (Borken und Ahaus) mit sehr gutem Erfolge begonnen.

Archivarth Dr. Baillou (Charlottenburg) erinnerte daran, daß schon auf der Generalversammlung des Gesamtvereins in Worms 1883 (vergl. Korrespondenzblatt 1884, S. 20) auf Antrag des Dr. Königer folgende Resolution angenommen sei: „Es ist dringend geboten, daß die Arbeit der Geschichtsvereine sich in erster Linie der Mittheilung archivalischen Materials zuwendet. Besonders sind die zahlreichen kleineren Kommunal- und Kirchen-Archive, die häufig verwahrlost sind, zu ordnen, zu verzeichnen und die Inventare zu veröffentlichen.“

Die Versammelten dankten dem Referenten für seine anregenden Ausführungen, denen sie im Wesentlichen zustimmten und deren Beachtung durch die Vereine ihnen zweckmäßig erschien, glaubten aber von einer besonderen Beschlußfassung absehen zu können.

Festliche Veranstaltungen.

Am 3. Oktober, um 5 Uhr, begann das Festmahl im König von England, das bei zahlreicher Theilnehmung den schönsten Verlauf nahm. Die Reihe der Toaste eröffnete Hr. Czjellen; der Herr Oberpräsident Studt mit einem Hoch auf Se. Majestät den Kaiser. Er erinnerte an den vor 250 Jahren erfolgten Abschluß des Westfälischen Friedens und an die damaligen Erwerbungen Brandenburgs in Westfalen, und nach einer Vergleichung jener Epoche mit der Gegenwart feierte er die schon 1871 in Versailles verkündigte und durch Kaiser Wilhelm II. erfolgreich fortgeführte Friedenspolitik. Professor Dr. Finke feierte den Gesamtverein, der auch seinerseits für die Einigung Deutschlands still gewirkt und so viele bedeutende wissenschaftliche Unternehmungen auf historischem Gebiete theils angeregt, theils ausgeführt habe. Er schloß mit einem Hoch auf den Gesamtverein und dessen gegenwärtigen Vorsitzenden. Archivarth Dr. Baillou erwiderte mit einem Hoch auf den Verein für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens und dessen Vorsitzende Oberpräsident Studt und Prof. Finke, indem er daran erinnerte, daß es ein ehemaliger westfälischer Oberpräsident, der Freiherr vom Stein, gewesen sei, der vor drei Vierteljahrhunderten der deutschen Geschichts- und Alterthumsforschung den kräftigsten Antrieb gegeben habe, und indem er die Leistungen des westfälischen Vereins und deren in manchen Punkten vorbildliche Bedeutung rühmend hervorhob. Regierungsrath Dr. Ermisch (Dresden) knüpfte in sehr humorvoller Weise an die Verhandlungen über die Grundkarten an und schloß mit einem Toast auf die Damen. Geh. Justizrath Prof. Hüffer (Wonn) weihte sein Glas der Akademie von Münster und ihren Lehrern, deren Mitwirkung der schöne Erfolg der General-

versammlung mit zu danken sei. Jubelnden Beifall mit ihren Ansprachen erweckten noch die beiden Vertreter Württembergs, General v. Pfister und Oberstudienrath Professor Baulus. Letzterer sprach folgende Verse:

Zwei Schwaben von dem Neckarstrand,
 Sie zogen in das Münsterland,
 Der eine heißt von Pfister,
 General und Doktor ist er,
 Nicht Feind zu der Gemahlin,
 Der edlen Frau Genesin. —
 Wie deckt als holder Engel
 Sie Zweifel und die Mangel,
 So jedem Fortlicher anhängt,
 Mit dem Dozenten anhängt,
 Sich äußert schwer verständigt,
 Und mit dem Tod nur endigt. —
 Der zweite von den Schwaben,
 Den Sie hier vor sich haben,
 Das ist der Konkervator,
 Der wie ein Alligator,
 Sich stürzt auf Alterthümer,
 Daß sie nicht gehn in Trümmer!
 Doch an dem heutigen Tage
 Ergriff ihn keine Plage,
 Er wußte die Stadt zu finden,
 Wo unter grünen Linden
 Vielhundert gothische Sypren
 Im blauen Himmel blühen,
 Und schattige Arkaden
 Zum Wandelgang uns laden.
 Schenken jener Jan von Leyden,
 Er war hier zu beneiden,
 Er lebt' und liebt' in Zins und Braus,
 Bis er am Kirchturm hina heraus. —
 Sein Maßig wurde neu gemacht,
 O Publikum, nimmi dich in Acht,
 Daß du nicht in dem Maßig hangst.
 Wir aber haben keine Angst,
 Wir sind des Friedens Männer,
 Uralter Zeiten Kenner,
 Als man noch Kioke-möddina aß,
 In schmutzigen Waddellen saß. —
 Doch heut im hohen Saale
 Sind wir beim frohen Male;
 Der Fortlicher Stirnen glänzen,
 Als wie von Vorbeerfränzen.
 Heil, Thudichum und Grotelend,
 Der Umtrunk hat noch lang kein End,
 Heil, Grotelend und Thudichum,
 Wir drehen jetzt die Rädchen um!
 Nach Grund- und Wartungskarten
 Wir auf den Rheinwein warten!
 Auf dieser rothen Erde
 Schweißet Mummer und Beschwerde;
 Ein freudiger Muth ergreift die Brust,
 Wie einst, als voller Kampfeslust.
 Im Teutoburger Eichenwald
 Arminius die Raubt geballt,
 Es siegten die Germanen.
 Noch fliegen unsre Nahnen,
 Als wie vor neunzehnhundert Jahr,
 Sie fliegen vor dem deutschen Nar,
 Sie fliegen stramm, sie fliegen hoch.
 Germania, sie lebe hoch!

An das Zeitmahl schloß sich ein Kommerz, der die meisten Theilnehmer noch bis gegen Mitternacht zusammenhielt.

Am nächsten Tage, 4. Oktober, folgte die Generalversammlung einer Einladung des Herrn Oberpräsidenten Studt nach seiner Amtswohnung, dem alten Bischofschlosse, wo Se. Excellenz selbst die Führung und die Erläuterung der Kunstschatze, namentlich der Bischofsbilder übernahm und seine Gemahlin die zahlreich anwesenden Damen in den prachtvollen Schlosspark führte. Hier wurden auch mehrere Gruppenbilder der Generalversammlung mit ihrem Ehrenvorsitzenden aufgenommen.

Am Abend vereinigten sich auswärtige und einheimische Theilnehmer bei der Festvorstellung des „Propheten“, die ein von Fräulein Balz gedichteter Prolog stimmungsvoll einleitete und die durch Gediegenheit wie namentlich auch durch den treuen Münster'schen Lokalkon allgemem befriedigte.

Ausflug nach Esnabrück.

Mittwoch 5. Oktober unternahmen die Theilnehmer der Generalversammlung einen Ausflug nach der zweiten Gedenkstätte des Westfälischen Friedens, nach Esnabrück, wo im Rathhause zunächst Herr Regierungspräsident Dr. Stüve als Chef der Bezirksverwaltung und als Vorsitzender des dortigen historischen Vereins die Gäste begrüßte. „Sie haben“, so führte er aus, „hier in Esnabrück einen Boden betreten, der reich ist an Denkmälern und geschichtlichen Erinnerungen, von den Hünengräbern aus der, sei es germanischen oder keltischen, Vorzeit an bis zu den Zügen der Römer und ihren Heerstraßen, die Jahrhunderte hindurch in Mooren verborgen gelegen haben, von den Kämpfen Karls des Großen mit Wittekind bis zu dem Friedensschlusse in dieser Saale hier. Bewohnt von einem Volksstamm, der fest begründet ist in der westfälischen Eigenart, zeigt er einen Reichthum und eine Mannigfaltigkeit der Entwicklung, die nicht bloß dem Forscher von jeher reichen Stoff für seine Arbeiten, sondern er hat auch erleuchteten Geistern des vorigen Jahrhunderts als Ausgangspunkt und Grundlage für ihre Arbeiten gebietet, die in vielen Beziehungen bahnbrechend und maßgebend geworden sind für die deutsche Geschichte. Nach dem Tode des verdienten Gelehrten Möfer haben die Arbeiten zur Erforschung und Darstellung der Entwicklung, zur Herausgabe der Quellschriften und Urkunden nicht geruht; der hiesige historische Verein hat sie fortgeführt. Ich darf der Hoffnung Ausdruck geben, daß aus der heutigen Versammlung der hiesige Verein neuen Antriebs schöpfen wird; auch Sie werden hier Sehenswertes und Bemerkenswertes finden, so daß Sie, hoffe ich, eine freundliche Erinnerung von Esnabrück mit fortnehmen.“


Hierauf hielt Herr Bürgermeister Westerkamp, zugleich Kassenwart des historischen Vereins, folgende Ansprache:

„Seitens der beiden städtischen Korporationen bin ich beauftragt, die Mitglieder des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine zu begrüßen und aufs Herzlichste willkommen zu heißen. Es gereicht mir zur besonderen Freude, daß Sie die Tagung in unserer Stadt beschließen wollen, und von unserer herrlichen Nachbarstadt aus auch uns mit Ihrem Besuche beehren; seien Sie überzeugt, Sie werden hier für Ihre Bestrebungen volles Verständniß finden. Wie Sie soeben schon gehört haben, ist die geschichtliche Forschung in Esnabrück sehr regsam gewesen seit langer Zeit. Wir

haben hervorragende Geschichtsschreiber gehabt, ich erinnere nur an Justus Möser und an Karl Bertram Stüve. Der hiesige historische Verein hat in den 50 Jahren seines Bestehens mit großem Eifer und glänzendem Erfolge sich bemüht, die Geschichte unserer Heimath zu erforschen und darzustellen, und hat gerade in letzter Zeit Wesentliches geleistet durch Herausgabe der Osnabrücker Geschichtsquellen und des Urkundenbuches. Dieser geschichtliche Sinn hier in Osnabrück ist meines Erachtens zurückzuführen auf die innere und äußere geschichtliche Entwicklung, die unsere engere Heimath genommen hat. Die Kämpfe in der Römerzeit, die zum Theil hier stattgefunden haben, wie neuere Forschungen und Entdeckungen römischer Fahrwege in unserer Nachbarschaft beweisen,

Willkommen namens des historischen Vereins und überreichte den Gästen eine Schrift, welche eine Zusammenstellung aller Veröffentlichungen Stüves enthält; die Abfassung dieses Schriftchens war an Stüves hundertjährigem Geburtstag beschlossen worden.¹⁾

Archivrath Dr. Baillon dankte für die überaus freundliche Begrüßung und die Zeitschrift. Wenn sei man auf den Vorschlag eingegangen, die Generalversammlung durch einen Ausflug nach Osnabrück abzuschließen, nicht bloß, weil Osnabrück wegen der gemeinsamen Erinnerung an den Westfälischen Frieden als eine unerläßliche Ergänzung zu Münster erschien, sondern weil ein stimmungsvollerer Abschluß nicht gefunden werden konnte, als ein Besuch dieser Stadt und Gegend mit ihrer reichen historischen



Das Rathhaus in Osnabrück.

haben stets das Interesse der Geschichtskenner wachgerufen. Ich erwähne ferner die Sachsenkriege, die Karl der Große, der Gründer unserer Stadt, auf diesem Gebiete geführt hat. Vor Allem aber ist es diese Stelle hier, die die Erinnerung an den Westfälischen Frieden in uns weckt, dessen Verhandlungen hier und im Friedenssaale zu Münster geführt worden sind, bis sie im Oktober 1648 zum Abschlusse kamen. Wir können Ihnen hier zwar nicht dasselbe bieten, wie unsere herrliche Schwesterstadt Münster, aber ich hoffe doch, daß Sie sich hier von den schweren Arbeiten der Generalversammlung erholen werden und eine freundliche Erinnerung an Osnabrück und unsere schöne Gegend mit in Ihre Heimath nehmen.“

Herr Staatsarchivar Dr. Vär entbot noch besonderes

Vergangenheit. Draußen grüßte das Bild des Märzministers; hier habe der Erbe seines Namens und seiner Gesinnung warme Worte gesprochen, die in aller Herzen freudigen Wiederhall gefunden haben. Der Gesamtverein werde die Fülle der Anregungen und historischen Eindrücke, die er hier gewinne, sicher bewahren. Er schloß mit dem Wunsche, daß der historische Verein zu Osnabrück, der ein halbes Jahrhundert so verdienstvoll gewirkt, aus dem Besuche neue Ermunterung schöpfen möge zur energischen Fortsetzung der vaterländischen Geschichtsforschung.

¹⁾ Die Schriften Johann Karl Bertram Stüves, zusammengestellt von Max Vär und Friedrich Runge. Osnabrück 1898. J. G. Ribling. 53 Seiten. Mit einem Bildnis Stüves.

Archivrath Dr. Baillet eröffnete sodann die

Dritte Hauptversammlung.

Er dankte den Ortsausschüssen in Münster und Esnabrück sowie allen Anderen, die zum Gelingen der Generalversammlung beigetragen, deren schöner Erfolg sich auch darin zeigte, daß zwei westfälische Vereine ihren Beitritt zum Gesamtverein angemeldet, ein dritter ihn in bestimmte Aussicht gestellt habe. Nachdem er dann über die Arbeiten der vereinigten vier Sektionen, Sanitätsrath Dr. Morschütz über die erste und zweite, Archivrath Dr. Jacobs über die dritte und vierte Sektion berichtet, und die gefaßten Beschlüsse die Zustimmung der Hauptversammlung gefunden hatten, dankte Regierungsrath Dr. Ermisch im Namen aller Theilnehmer dem Vorstande für die treffliche Leitung der Versammlung. Hierauf schloß der Vorsitzende die Hauptversammlung mit einigen herzlichen Abschiedsworten und einem „Auf Wiedersehen in Strahburg“.

Nach Schluß der offiziellen Verhandlungen wurde zunächst der Rathhausaal von Esnabrück besichtigt, wobei Bürgermeister Westerkamp und Archivrath Dr. Philippi die Führung und Erläuterung übernahmen. Unter den 40 in Lebensgröße ausgeführten Porträts der sog. „Pacificatores orbis Christiani“ im Rathhauseale waren hervorzuheben die des Fabio Chigi (nachmaligen Papstes Alexander VII.), des kurfürstlich brandenburgischen Gesandten Grafen Sann und Wittgenstein, des Jakob Lampadius, des Joh. Drenthierna (Sohn von Axel Drenthierna), des kaiserlichen Gesandten Grafen Trauttmansdorff; andere bekanntere Persönlichkeiten sind Joh. Adler Salvius, Staat Vokmar, Graf d'Alvau, der Herzog von Longueville, Prinz von Orleans. Der Saal hat eine neue Decke nach alten Motiven,¹⁾ besitzt aber noch ein sehr werthvolles Gestühl und einen prächtigen Kronleuchter aus dem 16. Jahrhundert. Archivrath Philippi aus Münster erläuterte besonders den „Kaiserbecher“ von Esnabrück, der einen Werth von etwa 100000 Mk. besitzt, bei guter gothischer Gesamtform durch treffliche Schmelzarbeiten sich auszeichnet und an der Cupa Darstellungen aus der Antike in der Auffassung der Renaissance bietet.²⁾

Es folgte nun ein Besuch des neuen Museums, das in seinen Schranken das alte Nachsilber der Stadt sowie manche andere sehr seltene Netherländer aufbewahrt. Außer dem eben erwähnten Kaiserpokal verdient Hervorhebung ein hoher Buckelpokal des Meisters Christoph Delbrügge aus Esnabrück und ein anderer von der Hand des Goldschmieds Konrad Delbrügge vom Jahre 1656. Sehr merkwürdig sind zwei „Römer“ mit reichdurchbrochenen Füßen, auch der sog. „Hocker“, ein vergoldeter Becher der Agramergilde mit dem Bildniß der Justitia von 1659. Die silbernen Siegelstempel der Stadt Esnabrück vom Jahre 1250 an sind der Sammlung überlassen worden. Auch der Loruper Hund aus der Hallstätter Zeit, aus Halschmuck, Armbändern und Goldspiralen bestehend, ist hier neben den einzig dastehenden goldenen Münzen der Wiedertäufer zu sehen. Besondere Seltenheiten sind die alten gewaltigen Hochzeitsstruben. Hier erörterte ferner Gymnasialdirektor

Dr. Knoke die Einrichtung der römischen Moorbrücken, soweit sie durch die im Museum vorhandenen Reste von Brettern und sonstigen Hölzern aus den Anlagen unweit des Dämmers veranschaulicht werden konnte. Insbesondere war der hergestellte Aufbau wohlgeegnet, von der Ueberbrückung fließender Gewässer, wie sie zwischen Mehrholz und Bragel nordwestlich von Diepholz stattgefunden hatte, eine Vorstellung zu vermitteln. Eigenthümlich war dabei die Benützung von Pfählen, durch deren obere Enden die Längsbalken gestekt waren, während auf diesen die Deckbretter, die ihrerseits wieder durch sog. Niegelbalken festgehalten waren, ruhten. Herr Knoke theilte mit, daß diese Einrichtung bisher nur an solchen Brücken nachgewiesen worden sei, die man für römisch halten müsse. Ebenso sei ein Kennzeichen römischer Arbeit die dreikantige Gestalt der Bohlen, die durch Spaltung des Stammes nach dem Kern zu entstanden sei. Man habe freilich, wie bei Diepholz, so neuerdings auch an der Grenze zwischen West- und Preußen einige Moorbrücken wieder aufgefunden, die als prähistorisch anzusehen seien. Aber diese unterschieden sich von den ersteren wesentlich durch das Fehlen jener Merkmale einer kunstgerechten Herstellung. — Auch das Bruchstück eines alten, vermuthlich römischen Wagenrades, das neben einer der obengenannten Moorbrücken ausgegraben worden war, konnte den Besuchern des Museums gezeigt werden.

Nach einem Gang durch die alte Stadt Esnabrück, wobei die Johanneskirche und namentlich der Dom mit seinem Silberschatz von Reliquarien, Kreuzen, Statuen und Schreinen nebst kostbaren Kelchen und einem romanischen Dipynchon besichtigt wurden, vereinigte man sich in der „Schaumburg“ zu einem Festmahl, das bei vorzüglichem Speisen und Weinen und munteren Reden nur zu rasch verfloß. Ein Ausflug nach der Georgsmarien-Hütte, deren Aussichtsturm von einigen Unermüdeten erklimmen wurde, während die Mehrzahl unten beim wehmüthig-frohlichen Abschiedsrunde sitzen blieb, schloß den genutzreichen Tag in Esnabrück, aber noch immer nicht die Generalversammlung. Denn als die Theilnehmer in recht zusammengeschmolzener Anzahl abends nach Münster zurückkamen, wurden sie auf dem Bahnhof von Kreisfern empfangen und nach dem Vorzüg-Theater entführt, wo ein lebenswürdiger Münsterer noch zu Ehren der Versammlung ein Konzert von der Kapelle des 4. Kürassier-Regiments veranstaltete. Erst mit dieser wohl gelungenen musikalischen Veranstaltung fand die Generalversammlung ihren harmonischen Abschluß.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Verein für die Geschichte Berlins.

Hauptversammlung, 14. Januar 1899. Der stellvertretende Vorsitzende, Archivrath Dr. P. Baillet, eröffnete die Versammlung mit der Begrüßung der zum ersten Mal im Jahre 1899 vereinigten Mitglieder und gedachte in warmen Worten ehrenden Andenkens der dahingegangenen Mitglieder, insbesondere des langjährigen 1. Vorsitzenden Geheimen Archivraths B. Meuter und des Ehrenmitgliedes Theodor Fontane. Der Haupt-Schriftwart Dr. Brendicke erstattete dann nachstehenden Bericht über die Thätigkeit des Vereins im Jahre 1898. Das verstlossene 34. Vereinsjahr zeigte im Allgemeinen

¹⁾ Ueber die Grundlage, die bei der Wiederherstellung maßgebend waren, vgl. den Aufsatz des Wiederherstellers, des Bauathes Haack in dem neuen Band 23 der „Mittheilungen des historischen Vereins zu Esnabrück“, S. 211.

²⁾ Vgl. Philippi, Mittheilungen Bd. 15, S. 352.

eine ruhige, stetige Entwicklung auf Grund der neuen, am 8. März 1897 genehmigten „Satzungen des Vereins für die Geschichte Berlins vom 28. November 1896“. Die Einsetzung eines Ausschusses von 18 Mitgliedern, der dem Vorstand als Beirath und zur Beihilfe in der Verwaltung satzungsgemäß zur bequ Coasten ist, hat sich bestens bewährt. Der Ausschuss trat mehrmals zu wichtigen Besprechungen zusammen und bereite insbesondere die Staatsbeschlüsse und die Vereinsrechnungen vor. Zur Erinnerung an die Märztage des Jahres 1848 gab der Verein zur Nr. 3 der „Mittheilungen“, der März-Kummer, eine Beilage heraus, die sich aus wissenschaftlichen Beiträgen der Herren Dr. Bailien, Dr. Clauswitz, Dr. Mezger, F. Wallé und Dr. Weinig zusammensetzte und u. A. dem Magistrat und den Stadtverordneten der Reichshauptstadt mit einem Begleitschreiben übermietet wurde und zugleich als Werbe- und Probenummer für neu eintretende Mitglieder Verwendung fand. Einen herben und schmerzlichen Verlust erfuhr der Verein durch das am 6. August 1898 nach längerem Leiden erfolgte Ableben seines ersten Vorsitzenden, Geh. Archivrathes Bruno Reuter, der seit 1892 den Vorsitz innegehabt hat. Der Vorstand sowie eine erhebliche Zahl von Mitgliedern wohnten der Beerdigung in Zehlendorf bei. Die Verdienste des Entschlafenen, dessen Porträt den Mitgliedern zugänglich gemacht wurde, fanden ihre Würdigung in den „Mittheilungen“ Nr. 9. — Der Verein war auf der Generalversammlung des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in den Tagen vom 2. bis 5. Oktober 1898 in Münster zahlreich vertreten und wurde zum 13. Male als Vorort wiedergewählt. An Stelle des verstorbenen Geh. Archivrathes Reuter leitete der zweite Vorsitzende des Vereins Archivrath Dr. Bailien die Verhandlungen in Münster und in Osnabrück. Unser Mitglied F. Wallé hatte wiederum die Berichterstattung über die Lage der Denkmalpflege in Deutschland übernommen. Ferner hatte der Verein abgeandert die Herren Dr. Voß und Dr. Brendicke, außerdem wohnten die Mitglieder Dr. Beringuer, Prof. Ad. W. Hildebrandt, Geh. Baurath Dr. Meydenbauer, Lindenbergl, Dr. Weinig der Versammlung bei. — Das Vereinsorgan, die „Mittheilungen“, welche in ihrem 15. Jahrgange vorliegen, brachte die ausführliche Wiedergabe aller öffentlichen Vorträge im Interesse der auswärtigen und am Erscheinen verhinderten Mitglieder. Ueber den Verlauf der Domsitzungen berichtete mehrfach Kammergerichtsrath Dr. Mezger, der sich die Ausgestaltung dieser Abende besonders angelegen sein ließ. Beim 50jährigen Jubiläum der Korporation der Berliner Buchhändler am 1. November 1898 war der Verein durch die Mitarbeiter an der Festschrift (Vergl. Korrespondenzblatt, S. 68.) Herren Dr. Brendicke, Geh. Regierungsrath Friedel und Dr. Weinig vertreten. — Die silberne Vereinsmedaille für das Jahr 1898 wurde dem Hauptgeschäftswart Dr. Hans Brendicke zugesprochen, der seit 23. Januar 1892 dem Vereinsvorstand angehört. Zu korrespondirenden Mitgliedern ernannte der Vorstand die Herren: Staatsarchivar Dr. Bär in Osnabrück, Professor Dr. Finke in Feiburg i. Br., früher in Münster, Staatsarchivar und Archivrath Dr. Philipp in Münster, Wirklicher Geheimrer Ober-Regierungsrath, Regierungspräsident Dr. Stübe in Osnabrück. Die Zahl der Vereinsmitglieder beträgt gegenwärtig 561. Die Bücherammlung hat einen Bestand von 4457 Nummern,

die Karten- und Bilderammlung 2214 Nummern. Die Einnahmen und Ausgaben des Vereins balanciren mit 6162 7/8 Mk.

Versammlungen: Im 1898 sind 25 Versammlungen abgehalten worden: 4 öffentliche, 7 Arbeitssitzungen, 1 ordentliche Haupt-, 1 außerordentliche Haupt- und 12 außerordentliche Versammlungen. Letztere fanden statt: im Hotel Imperial (Feier des Stiftungsfestes); im Königl. Museum für Völkerkunde (Vorführung von 115 Projektionsbildern durch Herrn Franz Dorko); außerdem Besichtigung der Ruhmeshalle; Besichtigung des Gymnasiums zum grauen Kloster (Direktor L. Bellermann und Prof. Heidemann) und der Klosterkirche (Rektor Bonnel); Besichtigung des Palais St. Majestät des hochseligen Kaisers Wilhelm I. (F. Wallé); Wanderfahrt nach Brandenburg a. S. (Kaufmann E. Niedel, Redakteur Dorko, Oberlehrer Tschirch); Besichtigung des Palais St. Kömgl. Hoheit des Prinzen Albrecht (Hofbaumeister Sauer); Besichtigung von Schloß und Park Tegel (Dr. S. Brendicke); Wanderfahrt nach Trenzlaw (Bauinspektor Lehmarübner, Redakteur Niede, Pastor Block); Wanderfahrt nach Alt-Saltow bei Werder (Pfarrer Hermes); Besichtigung des Königl. Schloßes und des Mausoleums zu Charlottenburg (Dr. Voß); Besuch der Ausstellung vom Rothen Kreuz. In den 4. öffentlichen Sitzungen wurden folgende Vorträge gehalten: Herr Hob. Niede: Volkskunst und ihre Reste in der Mark Brandenburg; Dr. S. Brendicke: Die Flugschriften-Literatur des Jahres 1848; Professor Dr. Krüner: Der brandenburgische Schwanenorden; Dr. G. Voß: Berlin zur Zeit des Großen Kurfürsten. In ten Arbeitssitzungen brachten längere oder kürzere Auseinandersetzungen und Vorträge: Reuter, Wallé, Dr. Bailien, Bonnel über die Märzereignisse im Jahre 1848; Rektor Bonnel über die Programmarbeit Professor Krüners „Berlin als Mitglied der Deutschen Sprache“; Dr. Bailien, Wallé und Dr. Voß über die General-Versammlung des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine in Münster; Dr. Bailien, Königin Luise in Vermont, Dr. Brendicke, die Veröffentlichungen zum 25jährigen Jubiläum der Korporation Berliner Buchhändler; Dr. Voß über Salöß Montbijou, Lea. Rath v. Lindenau über die Reise des Fürsten Wilhelm im März 1848. Die Pflege der Gesellschaft fand Ausdruck in den Domsitzungen, in den sommerlichen Zusammenkünften außerhalb Berlins und in dem Weihnachtsfest am 17. Dezember.

Vereinschriften. Außer den schon oben erwähnten „Mittheilungen“ erschien Heft XXXV (124 Seiten) der „Schriften des Vereins für die Geschichte Berlins“ mit folgendem Inhalt: 1. Die Wegelische Porzellanfabrik in Berlin. Von Oberlehrer Dr. C. Winger in Marburg i. S. 2. Bilder aus Berlin vor zwei Menschenaltern. Von Prof. Holze.

Vorstandswahl. An Stelle des verstorbenen Geh. Archivrath Reuter wurde Amtsrichter Dr. Beringuer zum 1. Vorsitzenden gewählt. Der bisherige 3. Vorsitzende Dr. Voß, der Bibliothekar Amtsgeschäftssekretär Guard, der Archivar Rektor Bonnell wurden wiedergewählt. Es verblieben stammesmäßig im Vorstande: Archivrath Dr. Bailien als stellvertretender Vorsitzender, Dr. Brendicke als Hauptgeschäftswart, Prof. Dr. Krüner als Schriftführer, Kaufmann Lindenbergl als Schatzmeister.

Bei der Geschäftvertheilung übertrug der Vorstand

dem stellvertretenden Vorsitzenden Archivar Dr. Baillen die Leitung der Angelegenheiten des „Vereins“.

Gesellschaftlicher Verein für den Niederrhein.

Herbstversammlung zu Kemmeren am 28. September 1898. Die Versammlung wurde in Vertretung des am Erscheinen verhinderten Präsidenten Geheimrats Düster geleitet vom Domkapitular Schützgen. Zunächst empor der Bürgermeister Hören den Willkommensgruß der Stadt, wobei er hinwies auf das Alter Kemmerens, das sich bis auf ein Restell des Turms vom Jahre 9 n. Chr. verfolgen lasse. Der Dekan des Ortes, Müller, lud sodann noch besonders zur Teilnahme der Pfarrkirche ein, deren Kanonikus Friedrichs aus dem 12. Jahrhundert stammt, während das Chor 1246 angebaut wurde. Darauf folgte der geschäftliche Theil. Der Schatzmeister Helmke verlas den Jahresbericht, wonach der Verein 617 Mitglieder zählt und mit 123 Vereinen oder Körperschaften in Austausch steht. Der Vermögensstand beträgt 8000 Mark. Der Vorsitzende machte daran erläuternde Bemerkungen und forderte zu zahlreichem Beitritt zum Vereine auf. Der Sekretär des Vereins, Privatdozent Dr. Meister, berichtete sodann über die von ihm herausgegebenen Annalen, deren 68. Heft soeben fertiggestellt war. In den letzten Heften hat der Herausgeber insofern eine Neuerung eingeführt, als er eine Rubrik „Notizen und Nachrichten“ beibringt, in welcher regelmäßig über das gesammte geschichtliche Arbeiten im Rheinlande eine orientirende Uebersicht gegeben werden soll. Er bittet, ihn für diese Abtheilung, sowie für die Rubrik „Notizen und Nachrichten“ beizutragen zu wollen. Als Ort für die Generalversammlung im Frühjahr 1899, welche wegen Veränderung der Statuten und der Ueberweisung der Vereinsbibliothek als Geschenk an die Stadt Köln von besonderer Wichtigkeit werden dürfte, wird Brühl als geeignete Stadt bestimmt. Als Revisoren werden die Herren Müllers und Scheben gewählt. Es folgen die Vorträge. Prof. Dr. Schrörs sprach über die Gründungsgeschichte der Benediktinerpropstei auf dem Apsollinaris-Berge. Er interpretirte in überaus hildvoller Weise die Gründungsurkunde vom Jahre 1110, rückte sie in die zeitgeschichtliche Perspektive und folgerte daraus, daß die Gründung dieser Propstei eine treuenpolitische That ersten Ranges war. Das Mutterkloster Siegburg beginnt nämlich mit unserer Propstei eine ganze Reihe Propsteigründungen, welche alle in straffer Verbindung mit Siegburg standen. Es wolle durch diese Unterordnung und durch die eingeführte strenge Regel, wie ein zweites Cluny, in Deutschland eine strengere Reform herbeiführen. Der Erzbischof Friedrich von Köln unterstützte eifrig diese Tendenzen Siegburgs und machte Kemmeren zu seinem Zielungskloster. — Den zweiten Vortrag hielt E. Weiffel über das romanische Thor in Kemmeren. An der Hand einer vervielfältigten Zeichnung führte er überzeugend aus, daß von einem Kirchenvortal keine Rede sein kann, daß es sich vielmehr um ein Rundthor mit einem kleineren eckigen Thore als Einfahrt und Eingang zu einem Besitze handelt, das dem 12., vielleicht erst dem 16. Jahrhundert, angehört. Eine Erklärung sämtlicher 18 bildlicher Darstellungen auf dem Bogen kann noch nicht gegeben werden, jedoch gelingt es, eine Anzahl als Darstellungen aus den damals viel verbreiteten Zagenkreisen und vielgelesenen Epen zu erweisen.

— Professor Dr. Hansen, Stadtdirektor in Köln, erläuterte sodann den in der Veröffentlichung begriffenen historischen Atlas der Rheinprovinz. Er wird auf der Maßstab von Grundkarten im Maßstabe von 1:200 000 hergestellt, während die später begonnene Bewegung von Prof. Dr. Thudichum ein Grundkarteninstitut im Verhältnisse von 1:100 000 zu Grunde gelegt hat. Die Rheinprovinz ist in der Anfertigung von Grundkarten dem übrigen Reich vorausgesetzt, und daher erklärt sich der andere Maßstab. Die Grundkarten der Rheinprovinz liegen bereits vollständig in 45 Tafeln vor. Medner forderte zu reiner Mitarbeit auf; die Karten werden zu sprachgeschichtlichen, rechts- und wirtschaftsgeschichtlichen Eintragungen, zur kirchlichen Geographie u. s. w. von der Centralstelle für die Rheinprovinz, dem Stadtdirektor in Köln, jedem Forscher gratis zur Verfügung gestellt. An der Disposition theilhaftig sich Rektor Förres und derselbe beantragte in den Annalen eine genaue Information über das ganze Verfahren, welche vom Medner in Aussicht gestellt wurde. — Universitätsprofessor Dr. Schrörs schloß sodann die Reihe der Vorträge durch einen außerordentlich anziehenden und geistreichen Ueberblick über die Geschichte der Apsollinaris-Kirche und ihre Wandgemälde. Die Maler Deger, Andreas Müller und Irenbach wurden in vortrefflicher Weise charakterisirt und in ihren Hauptwerken besprochen. Aus ihren Studien in Italien entwickelte der Vortragende in prägnanter Auffassung den Entwicklungsengang der einzelnen Meister. Daran reihte sich eine Besichtigung der Pfarrkirche, in welcher der Vorsitzende Schützgen und Dekan Müller die Führung übernahmen und insbesondere auf die reichen Formen des Uebergangsstils im Chor, auf das heilige Grab mit dem mustergetreuen spätgotischen Eisengitter und das Sakramentshauschen aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts hinwies. An dem romanischen Thorbogen machten die Versammelten zum zweiten Male Halt, und sodann wurde der Apsollinaris-Berg erklommen, dessen Gipfel die durch den kühnfüßigen Grafen Jean Egon von Fürstenberg wiederhergestellte Apsollinaris-Kirche ziert. Hier hatte Professor Schrörs noch im Einzelnen die Wandgemälde erläutert, während Domkapitular Schützgen die vorhandenen mittelalterlichen Gegenstände erklärte. Nach einem so außerordentlich lohnenden Tage nahm das Festmahl bald einen lebhaft amirirten Verlauf; dem abwesenden Präsidenten und dem Veteranen des Vereins, Herrn Kammerpräsidenten Schora, dessen Lebenserinnerungen gerade eben im Buchhandel erschienen und vom Vorsitzenden gebührend gewürdigt worden, wurden Telegramme entsandt. Als die Scheidestunde spät am Abend schlug, da nahmen die Heimkehrenden das Bewußtsein mit, einen hochst anregenden Tag verlebt zu haben. M.

Gesellschaft für die Provinz Posen.

In einer der letzten Monatsitzungen hielt Regierungs-Baumeister Rohde einen Vortrag über „die Kunstdenkmäler der Renaissance in der Provinz Posen.“ Einleitend seine früheren Vorträge kurz erwähnd, die der Geschichte der Kunst in der Provinz Posen während der romanischen und gothischen Zeit galten, wandte sich Vortragender der sich immer mehr vertiefenden und mannigfaltiger gestaltenden Renaissance- und Barockkunst zu. Das 16. bis 17. Jahrhundert habe für Polen die Blüthezeit der Kunst im Renaissancestil gebracht.

Der Kunststil der Renaissance habe bekanntlich von Italien aus in Deutschland Eingang gefunden. Nürnberger und Augsburger Meister nahmen den Stil auf und übertrugen ihn nach Posen. Als älteste Aeußerungen der Renaissance dürften die von Peter Vischer gegossenen Grabplatten des Posener Domherrn Bernhard Lubranski (1499) und des Grafen Andreas Szamotulski in der katholischen Pfarrkirche zu Samter (1511) zu betrachten sein. Vier Grabsteine des Gnesener Domes wurden im Auftrage des Erzbischofs Laski 1516 bis 17 von einem italienischen Bildhauer, Johannes von Florenz, angefertigt. Der bedeutendste Vertreter italienischer Renaissance, der seine Kunst hier ausübte, sei aber der Baumeister Giovanni Battista di Quadro aus Lugano gewesen, der 1550 bis 1552 den Um- und Erweiterungsbau des Posener Rathhauses leitete. Diesseits der Alpen trage wohl kein Innenraum, außer den Fuagerschen Wohnräumen in Augsburg und der Sagellomischen Kapelle am Dome in Krakau, so treu den Tempel der Blüthezeit der italienischen Renaissance, wie der große Saal im alten Posener Rathhause. Kirchenbauten im Renaissancestil seien aus dem 16. Jahrhundert nicht vorhanden. Erst im 17. Jahrhundert sei der Kirchenbau wieder aufgenommen worden; auch hier waren meist wieder Italiener die Baumeister. Ein Bauwerk jener Zeit ist die katholische Pfarrkirche in Madlin, bei der die Konstruktion des Tonnengewölbes, wie sie an den Renaissancekirchen der Stadt Rom ausgebildet war, angewendet ist. Der schönste Bau der Renaissancezeit in der Provinz Posen sei aber die katholische Kirche in Priment, eine Cisterzienser-Klosterkirche. Der Erbauer dieser Kirche, deren Grundstein 1651 gelegt wurde, deren Einweihung aber erst nach den Schmedenkriegen 1696 erfolgen konnte, sei unbekannt. Derselben Stilrichtung gehören auch an die katholische Pfarrkirche in Lissa, die Bernhardiner-Kirche und die Jesuiten-Kirche in Posen, letztere erbaut nach einem Entwurf von dem Lehrer am Jesuitenkolleg Wajowski. 1670 wurde die im Zentralbau errichtete Philippiner-Kirche in Gostyn, 1720 die Kuppelkirchen zu Oberjisko und Dwinisk erbaut. Zu Anfang des 17. Jahrhunderts äußert bei einigen Dorfkirchen, wie in Kunowo und Smogulek, die deutsche Renaissance ihren Einfluß. Der Westgiebel des Gnesener Domes (1652) ist ein Denkmal westpreussischer Spätrenaissance. Sie nunmehr den von ihm in einem anderen Vortrage schon ausführlicher besprochenen protestantischen Kirchenbauten des 17. bis 18. Jahrhunderts zuwendend, wies Vortragender darauf hin, daß diese mehr danach strebten, durch einen eigenartigen, dem protestantischen Kultus Rechnung tragenden Innenraum Interesse zu erwecken, als durch ihre kunstgerechte äußere Form, so die Kreuzkirche in Lissa und die in Posen. Von Profandenkmalern verdient das schöne, recht charakteristische Schloß in Meisen sowie einzelne Wohnhäuser in der Provinz, besonders ein Haus in der Predigerstraße in Fraustadt Erwähnung. Weiter nun beschrieb der Vortragende, der seine Ausführungen durch wohlgelungene Photographien illustrierte, die innere Ausschmückung der Baudenkmal der Renaissance mit Stuckwerk. Das Posener Rathhaus, die Kirchen zu Gostyn und Priment, die Pfarrkirche zu Posen und das Schloß in Meisen, alle zeigen sie in ihrer Stuckatur den Charakter der italienischen Renaissance. Später waren es auch Wessobrunner Stuckateure (aus Bayern), die den Kirchen der Provinz die dekorative Ausstattung mit Stuck-

werk gaben. Was die Ausstattungsstücke der Kirchen betrifft, so findet sich oftmals der bekannte Hochaltar der Peterskirche in Rom wiederholt, so z. B. im Altare des heiligen Adalbert im Gnesener Dome. Die deutsche Hochrenaissance komme in der 1598 von Esendorf in Danzig gegossenen Bronzezeit der Schrodaer Pfarrkirche, die Spätrenaissance und der Barock in den Bittern vor den Kapellen des Gnesener Domes zum Ausdruck. Von der Architektur zur Plastik sich wendend, besprach Vortragender eingehender die in den Kirchen der Provinz vorkommenden Grabdenkmäler, bei denen zwischen deutscher und italienischer Hochrenaissance scharf unterschieden werden müsse. Die deutschen Grabdenkmäler zeigen die Figuren aufrecht stehend, die italienische Weise liegend mit gestüttem Haupt; in der Spätrenaissance werden die Figuren knieend dargestellt. Als Beispiele für die verschiedenen Auffassungsweisen nennt Vortragender mehrere Denkmäler im Dom zu Posen und Gnesen, in den katholischen Pfarrkirchen in Czarnikau, Kosten etc. Vortragender wandte sich nunmehr den aus der Renaissancezeit in unserer Provinz noch vorhandenen Geräthen der Goldschmiedekunst zu, deren Sitz die Städte Posen, Lissa, Fraustadt und Rawitsch bildeten. Er erwähnte dabei zunächst das Reliquiar für den Kopf des heiligen Adalbert im Dom zu Gnesen (1494), für den der heiligen Barbara in der Pfarrkirche zu Samter (1490) und für den Arm des heiligen Adalbert in der Kirche zu Tremessen, 1507 von Peter Gelhorn gefertigt. Wenn nun auch alle diese Kunstwerke als Erzeugnisse Posener Meister hohe Beachtung verdienen, so dürfe man doch die einheimischen Goldschmiede in ihren Leistungen nicht mit den süddeutschen Meistern vergleichen, deren Werke für sie vorbildlich waren. Doch gab der Posener Goldschmied Erasmus Ramin (16. Jahrhundert) auch selbst ein Vorlagenbuch heraus. Unter den kirchlichen Geräthen gedachte Herr Rohde zuerst der Monstranzen, deren viele Augsburger Arbeit seien. Von den Kelchen, die überaus zahlreich vorhanden seien, gehöre ein in der Kirche zu Meyersdorf vorhandener der Frührenaissance an, während die Kelche in der Johannis-Kirche in Lissa und im Dome in Gnesen Nepräsentanten der Hochrenaissance und des Barocks seien. Abendmahlstämmen und Leuchter jener Zeit seien ebenfalls noch vorhanden. Der in Silber getriebene Saug des heiligen Adalbert im Dome zu Gnesen sei eine Arbeit des Danziger Meisters Peter von der Kernen, 1682 angefertigt. Zum Schluß seines interessanten Vortrages gedachte Herr Rohde dann noch der aus dem Zeitalter der Renaissance stammenden messingenen Kronleuchter (katholische Kirche in Grätz, evangelische Pfarrkirche zum Kripplein Christi in Fraustadt), sowie der in vielen ärmeren evangelischen Kirchen und in Privathäusern vorhandenen Zünngeräthe aus der Renaissancezeit.

Historische Gesellschaft für den Nehedistrikt zu Bromberg.

Geschäftsbericht für 1897. Die Hauptversammlung am 14. Januar wählte den bisherigen Vorstand wieder: Gymnasialdirektor Dr. Guttmann zum Vorsitzenden, Gymnasialoberlehrer Dr. Schmidt zu dessen Stellvertreter, Gymnasialoberlehrer Dr. Baumert zum Archivar und Rustos der Sammlungen, Kommerzienrath Frantz zum Schatzmeister, Regierungsrath Meyer zum Schriftführer, Semmaroberlehrer Dr. Koch zu dessen Stellvertreter. Prof. Dr. Max Behm-Schwarzbach

wurde von der Gesellschaft am 11. Februar zum Ehrenmitglied ernannt. Die Sammlungen der Alterthümer und Münzen sind namentlich durch Geschenke, insbesondere durch die Funde in dem vorgeschichtlichen Grabfeld auf der Feldmark der Gemeinde Mi-Bittlowitz im Margoniner See vielfach bereichert worden. Ueber die Bibliothek hat der Archivar der Gesellschaft einen neuen Katalog ausgearbeitet. Vorträge: Am 14. Januar: Gymnasialoberlehrer Rummerow über „Die Geschichte des Goldes“. Am 11. Februar: Oberregierungsath Wärtner „Von der westfälisch-niederländischen Gränze“. Am 11. März: Landgerichtsrath Veltsohn „Zur Geschichte des bürgerlichen Gesetzbuches“. Am 18. Oktober: Gymnasialoberlehrer Wandelt über „Napoleon III. und Preußen“. Am 18. November der Ehrenvorsitzende der Gesellschaft, Regierungspräsident v. Tiedemann über „Persönliche Erinnerungen an den Fürsten Bismarck“. Am 16. Dezember: Regierungsrath Menner über „Die Kirchenbücher im Regierungsbezirk Bromberg“. Am 29. Dezember: Dolmetscher Stubebecher über „Erebnisse und Erfahrungen in Südwest-Afrika“. Zu dem am 30. Mai gefeierten Sommerfest der Gesellschaft war der Thorer „Copernicus-Verein für Kunst und Wissenschaft“ zu Gast geladen und eine Sonderausstellung vorgeschichtlicher und geschichtlicher Gegenstände veranstaltet. Der Verein zählt 200 Mitglieder, die Einnahmen betragen 1267,98 Mk., die Ausgaben 1252,08 Mk.

Jahrbuch, Gruenauer'sche Buchdruckerei D. Grunwald, 1898. 92 S. Außer dem Geschäftsbericht, dem die vorstehenden Angaben entnommen sind, den Nekrologen, Verzeichniß der Schenkungen und Erwerbungen, Rassenbericht, Mitgliederverzeichnis, enthält das Jahrbuch einen sehr gediegeneu Auffatz von Regierungsrath Meyer, der im Anschluß an die bekannten Verhandlungen des Gesamtvereins „Die Kirchenbücher im Regierungsbezirk Bromberg“ eingehend behandelt. Leider konnten von den katholischen Pfarreien nur aus vieren Berichte erlangt werden, sodaß der Verf. sich hauptsächlich auf die evangelischen beschränken mußte, die nur bis in die Mitte des 17. Jahrhunderts zurückgehen. Semnardirektor a. D. Dr. Warminski beschließt die Veröffentlichung der „Erdnungen der höheren Schule des Reformaten-Klosters zu Pafosch“.

Litauische literarische Gesellschaft.

Vereinsbericht 1896/97. Der Verein zählt 195 Mitglieder, darunter 3 Ehrenmitglieder und 8 Korrespondirende. Die Alterthümersammlung ist nach Königsberg gesandt worden, um dort unter Leitung des Professors Bezzenberger geordnet und verzeichnet zu werden. Vorträge. Am 29. Oktober 1896 schilderte der Vorsitzende Professor Breuß die Volksfitten in dem damals polnischen Litauen vor 300 Jahren, wobei er das *Theatrum orbis terrarum sive Novus Atlas*, ein ziemlich seltenes Kartenwerk des 17. Jahrhunderts, zu Grunde legte. Am 26. November 1896 erorterte Pfarrer Zurschat die Wünsche für ein neu herauszugebendes litauisches Wörterbuch. Am 21. Januar 1897 sprachen Dr. Frellewis über Konsonantensimilation in den indogermanischen Sprachen, besonders in deutschen Lehnwörtern im Litauischen, und Pfarrer Stein, im Anschluß an den 5. Band der von Bötticher herausgegebenen *Wand- und Kunstentwürfe der Provinz Ostpreußen*, über Wandentwürfe in Litauen.

Mittheilungen. 22. Heft (IV, 4). Heidelberg. A. Winter. 1897. S. 363 bis S. 432. C. Wolter behandelt N. Dauksza, einen litauischen Nationaldichters des 16. Jahrhunderts, giebt Beiträge zur Geschichte des Srengowens in Litauen, bespricht Perkunastempel und litauische Opfer- oder Deiwensteine, und setzt seine Veröffentlichungen von Liedern aus dem Gebiete der Tuten und des alten Sudauerlandes fort. Ein Anonymus (in Petersburg) bespricht das litauisch-polnisch-russische Lexikon der Gebrüder Juszkewicz. Conze wicz giebt biographische und literar-historische Notizen über Kajetan Riezabnowski. Gagalat bespricht eine litauische Handschrift der Wolfenbütteler Bibliothek theologischen Inhalts aus dem Jahre 1573.

Königlich Sächsische Kommission für Geschichte.

III. Jahresversammlung, Leipzig, 7. Dezember 1898, unter Vorsitz Sr. Excellenz des Ministers Dr. v. Sendewitz. Anwesend waren die Herren: Geh. Rath Dr. Saffel, Direktor des Königl. Hauptstaatsarchivs, Oberleutnant Cyner, Vorstand des Königl. Kriegsarchivs, Regierungsrath Koffe, Regierungsrath Ermisch, Professor Schnore v. Carolsfeld, Direktor der Königl. Bibliothek, Professor Geß und Professor Ruge aus Dresden; sowie aus Leipzig: Geh. Kirchenrath Professor Brieger, Professor Bücher, Geh. Rath Professor Friedberg, Oberbibliothekar Professor v. Gebhardt, Geheimere Kirchenrath Professor Hauck, Rektor Professor Rämmel, Professor Marks, Geh. Hofrath Professor Nagel, Professor Sievers und das geschäftsführende Mitglied Professor Lamprecht.

Von den Schriften der Kommission ist vor Kurzem die erste, Anton Craß, Bildnisse von Zeitgenossen des Meisters, bearbeitet von Dr. Vogel in Leipzig, ausgegeben worden.

Im Druck weit fortgeschritten ist die Ausgabe der Berichte des Kurfürstlichen Rathes Hans v. der Planitz an Friedrich den Weisen aus dem Reichsregiment in Nürnberg 1521 bis 1523, bearbeitet von Prof. Dr. Birk in Weimar; die Ausgabe dieser Berichte steht für Februar oder März des Jahres 1899 in Aussicht. Ebenfalls schon unter der Presse ist die Bearbeitung der Akten und Briefe zur Geschichte des Kurfürsten Moritz von Privatdozent Dr. Brandenburg in Leipzig. Von den Grundkarten des Königreichs Sachsen, deren Bearbeitung Regierungsrath Ermisch in Dresden leitet, sind bisher zwei Blätter fertiggestellt. Ebenso liegt eine Broschüre von Regierungsrath Ermisch, welche Erläuterungen zur Benutzung der Grundkarten enthält, im Manuscript vor und wird demnächst gedruckt werden. Für das Jahr 1899 kann die Vollendung einer weiteren Anzahl von Blättern und zu gleicher Zeit das Erscheinen aller bis dahin fertig gewordenen in Aussicht gestellt werden.

Der Flurkartenatlas des Königreichs Sachsen, bearbeitet von Dr. C. D. Schulze, ist soweit gefördert, daß das erste Heft im Manuscript bis zum Herbst 1899 einaliefert werden wird. Wehnlich steht es mit den Akten und Briefen Herzog Georgs des Bärtigen, bearbeitet von Professor Geß in Dresden, mit den Akten zur Geschichte des Bauernkrieges in Mitteldeutschland, bearbeitet von Archivar Dr. Mery in Magdeburg, und der Geschichte des sächsischen Finanzwesens, bearbeitet von Dr. Wuttke in Dresden; von allen diesen Publikationen wird der Einlieferung des Manuscripts der ersten Bände

zu Ende des Jahres 1899 entgegengelesen. Noch weiter fortgeschritten ist die Ausgabe des Lehenbuches Friedrichs des Strengen vom Jahre 1349, bearbeitet von Archiv-rath Dr. Lippert und Dr. Beschorner in Dresden; sie wird im Manuscript vermuthlich im Sommer 1899 vorgelegt werden können. Ein annähernd Gleiches gilt auch von dem Briefwechsel der Kurfürstin Maria Antonia mit der Kaiserin Maria Theresia, bearbeitet von Archiv-rath Lippert.

Die Publikation der Hauptwerke der sächsischen Tafelmalerei des 15. und 16. Jahrhunderts, welche in den Händen des Dr. Flechsig, Assistenten am Herzoglichen Museum zu Braunschweig, liegt, ist im Laufe des verfloßenen Jahres sehr wesentlich gefördert worden, indem von dem weit durch die Museen und Kirchen Sachsens und der Nachbarländer verstreuten Material zunächst 340 Photographien aufgenommen worden sind. Schon jetzt ist erkennbar, daß die sächsische Malerei bedeutender gewesen ist, als man dies bisher anzunehmen geneigt war; es treten bereits einige voneinander unterscheidbare lokale Schulen hervor. Im nächsten Jahre wird diese Sammlung zu vervollständigen sein; gleichzeitig wird aber erhofft, daß schon 1899 eine Publikation ausgewählter Werke Lucas Cranachs erscheinen werde, welche ein Seitenstück zu der in diesem Jahre veröffentlichten Publikation der Bildnisse Anton Graffs bilden würde.

Die Geschichte der sächsischen Zentralverwaltung ist in die Bearbeitung von Dr. Treusch v. Buttler in Dresden übergegangen, der schon vorher längere Studien zu dieser Aufgabe gemacht hatte; sie soll in einem Bande abgeschlossen werden, in dem zu gleicher Zeit die Entwicklung der Zentralverwaltung der nord- und mittel-deutschen Territorien vergleichsweise herangezogen wird.

Von neuen Aufgaben ist an die Kommission herangetreten die Herstellung einer historisch-geographischen Beschreibung der Bisthümer Meißen und Merseburg im Rahmen einer von der Konferenz der deutschen Publikationsinstitute angeregten allgemeinen historisch-kirchlichen Geographie Deutschlands; die Aufgabe ist Seminaroberlehrer Dr. Becker in Waldenburg übertragen worden. Ferner ist eine umfassende Geschichte des geistigen Lebens der Stadt Leipzig in Aussicht genommen worden unter der Voraussetzung, daß der Kommission eine bei der Stadt Leipzig beantragte, vom Rathe genehmigte, aber zur Zeit noch der Zustimmung der Stadtverordneten bedürftige Subvention zu dem sehr umfassenden Unternehmen zu Hilfe kommt. Sie soll zerfallen in eine Geschichte der Kirchen und Schulen Leipzigs von Rektor Professor Rämmler in einem Band, eine Literaturgeschichte von Professor Wittkowski in zwei Bänden, eine Musikgeschichte von Realgymnasiallehrer Dr. Rud. Wustmann in einem Band und eine einbändige Kunstgeschichte, deren Autor noch nicht feststeht. Gleichzeitig wurde die Kommission von sich aus die Bearbeitung einer Wirthschafts-, Sozial- und Verfassungsgeschichte Leipzigs ins Auge gefaßt. Endlich ist die Kommission an eine Bearbeitung der Matrikel der Universität Leipzig vom Jahre 1559 ab herangetreten; bis dahin ist sie bekanntlich von Professor Erler in Königsberg im Codex diplomaticus Saxoniae regiae herausgegeben worden.

Breisgau-Verein Schan-ins-Land.

Vereinsbericht. Der Verein feierte am 3. August 1898 auf dem Loreto zur Erinnerung an die am 4. Oktober 1873 erfolgte Gründung des Vereins einen Familienabend, wobei ein Stück von Hans Sachs und ein Festspiel des Ritaliedes Dr. Fr. Pfaff zur Ausführung gelangten. Die um den Verein besonders verdienten Herren Prof. F. Weiges in Freiburg, Oberamtsrichter Merkel in Eßenburg, Geh. Rath Dr. Wagner und Geh. Rath Archyvidirektor v. Weech wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Der Breisgau-Verein Schan-ins-Land entstand 1873 durch Verschmelzung des „Alpenvereins Rothschroffle“ und der Gesellschaft „Aestonia“. Die Herausgabe einer vollständig geschriebenen lokalgeschichtlichen Zeitschrift mit Beigabe von Abbildungen war zur Zeit der Gründung ein ganz neuer Gedanke, der nur durch das glückliche opferfreudige Zusammenwirken von Geschichts- und Alterthumsfreunden einerseits und Künstlern andererseits zur Verwirklichung kommen konnte. Obwohl die Blätter in kurzer Zeit dem Vereine und seiner Sache stetig Freunde zuführten, so mußte doch die große Menge erst allmählich für die Ziele des Vereines erwärmt werden. Und in dieser Beziehung waren die Vereinsabende, Vereinsausflüge und -Festlichkeiten von bestem Erfolge. Das gesprochene Wort, der Austausch der Gedanken, die Geselligkeit, der Besuch historisch merkwürdiger Punkte und insbesondere Schaustellungen aus dem Gebiete der Geschichte und der Sagenwelt in poetischer Form brachten dem Vereine das Volk näher. Von größeren Aufführungen seien hier nur erwähnt das Festspiel „Der goldene Mart“ von L. Bisler mit Musik von W. Fischer (im Jahre 1878), die historischen Bilder beim Feste im Garten der Karthause und das bewegliche melodramatische Bilderbuch beim 10. Stiftungsfeste, arrangirt von C. Geres (1883 und 1884), das lebende Bild bei der Schreiberfeier mit Prolog von C. Sageur (1893) und das schon erwähnte Festspiel beim Familienfest auf St. Loreto von Dr. Pfaff (1898). Der wichtigste Markstein in der Geschichte des Vereines war die Erbauung der Vereinsstube im städtischen Kaufhause im Jahre 1879, die der 25. Jahrlauf in mehreren Abbildungen vorführt. Der damals bei Gründung des eigenen Heimes gehegte Gedanke, den Gesinnungsgenossen durch den Bau der Vereinsstube einen innigeren Zusammenschluß zu ermöglichen, hat sich in erfreulicher Weise verwirklicht. — Von Vorträgen im Vereinsjahr 1897/98 erwähnen wir: 1897 sprach Prof. Dr. F. Wibel über „Eine breisgauische Münzsammlung“ im Anschluß an die von ihm vorgenommene Ordnung und Verzeichnung der Münzen der städtischen Alterthümersammlung; Archivar a. D. L. Korth über die Geschichte der „Karthause zu Freiburg i. Br.“; Professor Dr. F. Baumgarten über „Die Zukunft der Volkstrachten“; 1898 D. Spiegelhalter von Leuzkirch über „Trachten und Hausrath des hohen Schwarzwaldes“; Prof. Dr. Fabricius über den „Obergermanischen Limes“; Architekt Dr. C. S. Baer über „Alte Glocken in der Umgebung Freiburgs“, (vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 122), und Dr. S. Mayer über den „Kohrassen des Straßburger Münsters“. Die vom Verein unternommenen Ausflüge waren zum Theil sehr zahlreich besucht. Das Ziel des Ausfluges am 30. Mai 1897 war der Steiner Klotz und die Burg Rötteln; am 10. Oktober 1897 fand der alljährliche Vereinsausflug auf den Schaninsland statt; am 17. Ok-

tober 1897 vereinigte sich eine Anzahl Mitglieder zu einem Ausfluge nach Basel, um dort die Jubiläumsausstellung Böcklinscher Werke zu besichtigen; am 15. Mai 1898 erfolgte eine Vereinsfahrt nach Kolmar zum Besuche des Schöngauer Museums, wobei Herr Prof. Dr. F. Leonhard interessante funktionshistorische Erläuterungen gab; am 11. August 1898 fand wieder der alljährliche Vereinsausflug auf den Schauinsland statt, und am 30. Oktober 1898 vereinigte sich eine Anzahl Mitglieder zu einem Besuche der Ruine Keppenbach, um die dort vorgenommenen Ausgrabungen zu besichtigen, wobei der Leiter dieser Arbeiten, das Vereinsmitglied Prof. Dr. F. Wibel, die Führung übernommen hatte. Anlaß zu einer schlichten Feier gab dem Vereine die mit dem 1. Juli 1897 erfolgte 100. Wiederkehr des Todestages des großen Freiburger Künstlers und Wohlthäters Christian Wenzinger, welchem das Vereinsmitglied Stadtdiwan Dr. Albert in dem XXIV. Jahrgang ein würdiges Denkmal gesetzt hat. (Vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 122). — Die Stadt Freiburg überwies dem Verein 300 Mk., die Regierung 200 Mk. zu Ausgrabungen auf der Ruine Keppenbach. Vorsitzender des Vereins ist Anwalt Stebel, Schriftführer Modelleur Ziegler.

XXV. Jahrgang. (Redakteur Prof. Leonhard) Das diesmal besonders reich und prächtig ausgestattete Heft (103 S., gr. 4^o, mit vielen Illustrationen) enthält folgende Beiträge. Geh. Rath Wagner beschreibt den jetzt in der Großherzoglich. Alterthümerammlung zu Karlsruhe aufbewahrten römischen Bronzefund im Altbachsthälchen bei Waldkirch, dessen Hauptstück ein schönes Bronzekreuz bildet. Dr. L. S. Baer untersucht in einer klar und schön geschriebenen Studie die Baugeschichte der Kirche von Birndorf im Albthal, die er dem ausgehenden 11. Jahrhundert und der Bauhütte von Hirzau zuweist. F. Baumgarten erläutert die Darstellungen der sieben freien Künste in der Vorhalle des Freiburger Münsters, wobei er entsprechende Darstellungen in Florenz, in Laon und sonst zur Vergleichung heranzieht. H. Maurer berichtet über „Rathsbefugung zu Freiburg i. Br. im 15. Jahrhundert“, Dr. S. Mayer über akademisches Leben im 15. und 16. Jahrhundert, besonders Festlichkeiten und Promotionen. Stadtdiwan Dr. Albert behandelt, im Anschluß an das bekannte Relief vom südlichen Erker der alten Universität (jetzt Rathhaus) zu Freiburg, sehr gründlich „die Einhornjagd in der Literatur und Kunst des Mittelalters, vornehmlich am Oberrhein“ und spricht dabei auch von Familien und Städten (Schwäbisch-Gmünd), die das Einhorn im Wappen führen. Langer erzählt von den Schicksalen des Magistrats (Bürgermeister und Rath) zu Breisach vom 13. bis in den Anfang des 19. Jahrhunderts. Prof. Wibel veröffentlicht eine historisch höchste interessante Medaille aus dem Jahre 1811, die, etwas verfrüht, die Wiedervereinigung des Breisgaus mit Oesterreich feiert, ein Denkmal der damaligen Bestrebungen zur Losreißung des Breisgaus von Baden. — Ein Vereinsbericht und ein Mitgliederverzeichnis vervollständigen das ebenso reichhaltige wie schöne Heft.

Nachrichten aus Museen.

Schleswig-Holsteinisches Museum

vaterländischer Alterthümer bei der Universität Kiel. 41. Bericht, herausgegeben von J. Westorf. Kiel, 1897. 34 S.

Der Ausbau des Museums schreitet langsam vorwärts; der Hauptkatalog zeigt seit dem 40. Bericht (1894) einen Zuwachs der Sammlungen von Nr. 8715 bis 10205. Angekauft ist ein Theil der Sammlung von Marcusen in Wandsebek; geschenkt die Sammlung des Mendanten Doose zu Norzorf, die hauptsächlich aus Steingeräthen und Bronzen aus der Umgegend von Norzorf besteht. Die sonstigen Erwerbungen vertheilen sich ziemlich gleichmäßig auf die verschiedenen Zeitalter; darunter sind viele durch Direktor Lindenschmit in Mainz ausgeführte Nachbildungen. Anhang I zu dem Berichte behandelt ausführlich die bei dem Dorfe Hammooer aufgedeckten drei Urnenfriedhöfe (eine Ergänzung zu Westorfs „Urnenfriedhöfe in Schleswig-Holstein“, 1886); Anhang II Goldbrakteatenfunde aus Schleswig-Holstein, mit einer Fundtabelle. Zum Schluß bespricht Rostos Sylteth „Urnenfriedhöfe der jüngeren Bronzezeit in Holstein“ (besonders die Flachgräber bei Hummelsbüttel und Schönberg).

Denkmalschutz und Denkmalpflege.

Baudenkmäler von Frankfurt am Main. Die von Landesbau Rath Wolff und Stadtdiwan Dr. Jung herausgegebene 4. Lieferung der Baudenkmäler von Frankfurt beginnt mit der eingehenden baugeschichtlichen Würdigung nebst einer Darstellung der alten Brücke über den Main, von deren höchst merkwürdiger Erscheinung mit den Mühlen (vom Jahre 1728) ein treffliches Originalbild geboten wird. Es folgen die Beschreibung des alten Schlachthauses und der alten Stadtwage sowie des Leinwandhauses, das nun zu Museumszwecken eingerichtet ist. Nachst der ehemaligen Konstablerwache, der Hauptwache und den Gebäuden der Senckenbergischen Stiftung (wobei die Anatomie von 1768 von besonderem Interesse ist) sind es dann die zahlreichen öffentlichen Brunnen, die hier unter Einschluß eines Fieberbrunnens aus dem 17. Jahrhundert im Rathshaushof) eine Frankfurter Eigenheit darstellen. Die älteren Abbildungen der Fieberbrunnen auf dem Hubnermarkt und zum heiligen Geist sind besonders charakteristisch; ebenso der Gerechtigkeitsbrunnen auf dem Römerberg, der um 1612 vollendet und kürzlich renovirt wurde. Zwei große Blätter sind den werthvollen Kreuzigungsgruppen auf dem Domkirchhofe und dem Peterskirchhofe gewidmet, beides Arbeiten aus dem ersten Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts, die ein und demselben Meister, Hans Backofen von Mainz, zugeschrieben werden. (Vergl. über diesen Meister Dr. Schneider im Korrespondenzblatt 1876 S. 62.) Den Beschluß dieser Lieferung bilden ausführliche Nachrichten über den alten Darmstädter Hof, aus welchem einige werthvollere Theile (wie das Gefäß des Melanchthonsimmers) nach Darmstadt gerettet wurden, sowie vor Allen über das Palais Thurn und Taxis, dessen Baugeschichte mit ganz besonderer Liebe behandelt ist. Das Palais ist nach den Zeichnungen des berühmten de Cotte durch dessen Schüler Hauberat oder de Hanberat (Mannheim) ausgeführt, der bei Dohme, Gurlitt und Anderen nach einer irrtümlichen Schreibweise dell'Opera genannt und demgemäß als Italiener angesprochen wird! Die hier veröffentlichten Pläne, Rechnungen und Akten sind außerordentlich dankenswerth und zeigen, wie notwendig eine solche Veröffentlichung war als eine Ergänzung von „Frankfurt und seine Bauten“. P. W.

Heidelberger Schloß. Die Restaurationsarbeiten am Friedrichsbau, für die der badische Landtag bisher 500,000 M. bewilligt hat, nehmen unter einer Baukommission einen erfreulichen Fortgang. Wie Oberbaurath Schäfer, der Vorstand dieser Baukommission, neuerdings nachzuweisen sucht, war die Front des Friedrichsbau's in hellrother Färbung gehalten, auf deren Grund die Jürstienstandbilder der Südfront realistisch bemalt waren.

Die Denkmalspflege. (Ueber Nr. 1 vergl. Korrespondenzblatt, S. 34. Nr. 2 enthält die Fortsetzung der „Streifereien durch alte Städte“ von Steinbrecht, Aufsätze von A. Haupt (Hannover: „Decorative Malereien der letzten Jahrhunderte in Deutschland und ihr baldiger Untergang“ und von Bötticher über die „Denkmäler der vorgeichtlichen Zeit in Ostpreußen“, eine Notiz von Provinzialkonservator Döring über den Dom in Walbeck, ferner Mittheilungen über Hildesheim, die Auffindung der verschütteten Krypte im Dome zu Trier, die Frauenkirche in Eßlingen, Pipers auch hier erwähnte Kritik der antiken Inventare, die Wiederherstellung der katholischen Pfarrkirche St. Georg in Münsterberg in Schlesien, eine Erklärung des Domcapitels über das Lesepult im Dom zu Raumburg, Denkmalspflege in Italien und Rußland.

Karte der historischen und Kunstdenkmäler von Prag. In der Sitzung des Prager Stadtrathes vom 15. November v. Js. wurde beschlossen, die Architekten Herain und Krisenecny um die Anfertigung eines Planes von Prag anzugehen, in welchem alle bisher bekannten historischen, archäologischen, künstlerischen etc. Objekte zu verzeichnen wären, damit bei vorkommenden Commissionen, Regulationen, Umbauten, Demolirungen etc. sowohl das Publicum als auch das städtische Bauamt und der Magistrat eine klare Uebersicht dieser Objekte haben und sofort aufmerksam gemacht werden, ob das betreffende Object einen monumentalen etc. Werth hat, ob Schritte zu dessen Erhaltung unternommen werden sollen etc. Der Plan soll im Verhältniß von 1 : 720 gehalten werden.

Kleine Mittheilungen.

Ein römischer Mosaikboden, der zu den größten und schönsten der römischen Kaiserzeit gehört, vermuthlich aus dem 1. Jahrhundert n. Chr., wurde kürzlich beim Pflügen am Zolkfelde bei Klagenfurt aufgedeckt. (Carinthia, Mitth. des Geschichtsvereins für Kärnten).

Prof. G. Dobbert veröffentlicht und erläutert die Miniaturen des berühmten Evangelists im Rathhaus zu Goslar. Aus vielfachen Uebersetzungen mit einem Mißfale der Halberstädter Gymnasialbibliothek schließt er, daß die Miniaturen gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts vielleicht gleichfalls in Halberstadt entstanden sind. (Jahrb. der Königl. preuß. Kunstsammlungen).

Dofrath Dr. S. Pifer kritizirt scharf „die Behandlung der Burgen in den antiken Kunst- und Alterthumsinventarien“, unter Anführung von Beispielen aus den Zeichnungen für Preußen (Wiesbaden, Möblenz, Kassel), Hessen (Offenbach, Erbach), Thüringen, Elsaß-Lothringen (Luzelburg), Baden und Württemberg. Besonders bekämpft er die Ansichten von C. Paulus über den Hohen-Neuffen auf der Naahen Alb.

P. Weber (Jena) ergänzt und berichtigt in sehr ansprechender Weise seine früheren Mittheilungen über die Wandmalereien im Hefenbause zu Schmalcalden, die er im letzten Sommer persönlich geprüft hat. (M. A. Z. 1898, Nr. 269. Vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 24).

Das Römische Wimpfen ist, wie Prof. Schumacher auf Grund der von ihm ausgeführten Limes-Forschungen nachweist, an der Stelle des jetzigen Marktfeldens Wimpfen im Thal entstanden, im Anschluß an ein unter Domitian oder wahrscheinlicher unter Trajan gegenüber der Einmündung des

Naasthales in den Neuar angelegtes Kastell. Noch vor Ende des zweiten Jahrhunderts wurde das Kastell aufgegeben, die Umfassungsmauer theilweise abgetragen, der Graben zugeschüttet und mit Häusern überbaut. Wahrscheinlich gleichzeitig hiermit, nicht erst im Laufe des dritten Jahrhunderts, erfolgten die Stadtgründung und die Errichtung der Stadtmauer, wie Schumacher vermuthet, im Zusammenhang mit der Vorschlebung der Reichsgrenze in die Linie Lorch—Jagsthausen—Miltzenberg. (M. A. Z. Beilage Nr. 4.)

Den rätischen Limes in seinem östlichen Theile, wo er das Thal der Altmühl durchschneidet, beschreibt und erläutert H. Arnold, im Anschluß an die ergebnisreichen Grabungen des Gutsbesizers Winkelmann zu Pfünz; das früher gefundene Kastell von Pfünz erweitert sich als das Sperrfort für einen älteren Lauf des Limes, das bei Bohming neu gefundene Kastell ist nur eine befestigte Kaserne; das eigentliche Sperrfort für das Altmühlthal bei Kivdenberg muß noch ermittelt werden. (M. A. Z. Beilage Nr. 6).

Stadtsarchiv zu Brandenburg a. N. Dem Stadtsarchiv zu Brandenburg a. N. wird fortan eine besondere Fürsorge gewidmet werden. Das Archiv ist wohl das älteste und von historischem Standpunkte aus werthvollste Stadtsarchiv der Provinz. Die älteste Urkunde stammt aus dem Jahre 1170, während z. B. die Urkunden der Stadt Berlin nur bis zum Jahre 1272 zurückgehen Ueber 1200 Urkunden und mehr als 700 Kodizes enthält die Sammlung. Der um die märkische Geschichte hochverdiente Professor Heßler hat in den vierziger Jahren den wichtigsten Theil der mittelalterlichen Urkunden geordnet und in einem Socialbuch verzeichnet, von dem eine Abschrift sich auch auf der Königl. Bibliothek zu Berlin befindet. Im Jahre 1889 fand eine erneute Ordnung des Archivs durch den Archivrath Sello statt, durch welche alle erheblichen Urkunden, Akten und Codices an einem feuerichern Orte vereinigt wurden. Leider konnte diese mit den Mitteln moderner Archivtechnik unternommene Arbeit infolge der Ueberriedelung Sello's von Magdeburg nach Eidenburg nicht zu Ende geführt werden, so daß ein großer Theil der Archivalien noch nicht registrirt und nur äußerlich geordnet ist. Da somit die wissenschaftliche Verarbeitung des archivalischen Stoffes erst zu beginnen hat und die Sammlung mit ihren reichen Schätzen für die praktische Benutzung wie für die wissenschaftliche Verwertung gleich unzugänglich war, hat der Magistrat der alten Kur- und Hauptstadt unter seinem geschichtskundigen Ersten Bürgermeister Hammer die Verwaltung des Archivs einem Brandenburger Historiker übertragen und den Oberlehrer Dr. Tschirch zum Stadtsarchivar im Nebenamte bestellt. (Vergl. Korrespondenzblatt S. 35.)

Wenden am Harze? In der Zeitschrift des Harzvereins für 1898 hat Dr. Ahlborn aus Hamburg die von ihm in Wienrode bei Blankenburg aufgedeckte Töpferwerkstatt näher beschrieben und durch Abbildungen veranschaulicht, wobei er nach einem Gutachten des Herrn Dr. Hagen (Hamburg) die gefundenen Gefäße als „wahrscheinlich wendisch-sorbischen Ursprungs“ bezeichnet. Diese Ansicht, die mit Recht Ansehen erregte, widerlegt neuerdings mit guten Gründen A. Andree, unter Berufung auf das Urtheil des Dr. Göze (Berlin), der bei einer Veraleichung der Wienroder Funde mit den zahlreich wendischen Gefäßen des Berliner Museums für Völkerkunde festgestellt hat, daß die „Funde von Wienrode eine Anzahl Merkmale aufweisen, deren Fehlen für die slavische Keramik charakteristisch ist, während nicht ein einziges spezifisch slavisches Kennzeichen vorhanden ist.“

Personalien.

Major a. D. **Dr. Jörlich** ist an Stelle des Ende 1898 ausgeschiedenen Privatdozenten Dr. phil. Kausch zum Direktor des Provinzialmuseums der Provinz Sachsen in Halle ernannt worden.

Der Archipalastant **Otto Koller** ist dem Großherzoglich Badischen Generallandesarchiv zu Karlsruhe zum Zweite inkommissarischer genealogischer Forschungen beizugeben worden.

Prof. **Dr. G. Schmoller**, Vorsitzender des Vereins für Geschichte der Mark Brandenburg, Historiograph der brandenburgischen Geschichte, ist zum Ritter des Ordens pour le mérite erwählt und befestigt worden.

Geh. Archivrath Prof. **Dr. C. Grünhagen**, Vorsitzender des Vereins für Schlesische Geschichte, erhielt den Rothen Adler-Orden 3. Klasse mit der Säule. Geh. Justizrath Prof. **H. Hüffer**, Vorsitzender des historischen Vereins für den Niederrhein, den Kronen-Orden 2. Klasse, Prof. **Dr. Kolder-Egger**, Mitglied der Centraldirektion der Monumenta Germaniae, und Geh. Archivrath **Dr. Belmann**, Weglar) den Rothen Adlerorden 4. Klasse.

Dr. Klein, Direktor des Provinzial-Museums in Bonn, tritt mit dem 1. April d. J. in den Ruhestand. Seine Stelle mit 3000 Mk. Anfangsgehalt, das von 2 zu 2 Jahren um 300 Mk. bis zum Höchstbetrage von 4800 steigt, und mit 600 Mk. Wohnungszuschuß gelangt nach einer Bekanntmachung des Landeshauptmannes der Rheinprovinz zur Ausschreibung.

Dr. Moris Hörnes, Rufusadjunkt am naturhistorischen Hofmuseum zu Wien, ist zum außerordentlichen Professor für prähistorische Archäologie an der dortigen Universität ernannt.

Professor **Haut**, zur Zeit Rektor der Universität Leipzig, hat für seine deutsche Kirchengeschichte den Verdun-Freis 3000 Mk. in Gold von der königlichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin erhalten.

Dr. Fius Wittmann, königlich bayerischer Reichsarchivar, hat vom historischen Verein zu Bamberg zum Ehrenmitglied ernannt worden.

Otto Moser, Mitbegründer und Ehrenmitglied des Vereins für die Geschichte Leipzigs, Verfasser der werthvollen „Chronik der Stadt Leipzig und ihrer Umgehung“ ist am 1. Januar im 82. Lebensjahre in Leipzig verstorben. Moser's Verdienst war es ganz wesentlich, daß der genannte Verein mit geringen Mitteln zu einem ansehnlichen Museum gelangte.

Dr. Emil Fromm, Stadtbibliothekar, Herausgeber der Zeitschrift des Wächener Geschichtsvereins, starb, 40 Jahr alt, am 22. Januar in Wachen.

Dr. Konrad Panzer, königlicher Medizinalrath, starb am 14. Februar d. J., 42 Jahr alt in Wiesbaden. Geboren 1856 in Danzig, Schüler Maurenbrechers und Nutters, veröffentlichte er mehrere tüchtige Arbeiten zur mittelalterlichen Geschichte: Ueber den Traktat des Wido v. Ferrara „De seismate Hibernie“, über Burkwahl und Laienweihe zur Zeit Laus Nicolau's II. über das Wahldekret Nicolau's II. und dessen Handschriften „Vizlantia universalis“. Auf dem Kongress internationaler Historikerkongress hielt er am 1. September v. J. einen Vortrag über „die Aufrichtung des Römischen Reiches durch Karl den Großen“.

Litterarisches.

Ausgewählte Selbstbiographien aus dem 15. bis 18. Jahrhundert, herausgegeben von Christian Mener. Mit vier Porträts etc. Preis 5 Mark. Verlag von J. J. Weber in Leipzig, 1897. XII, 245 S.

Die vorliegende hübsch angelegte und hübsch ausgestattete Sammlung enthält: I. Die Selbstbiographie des Burkhart Zint nach dem 5 Bände der deutschen Städtechroniken; II. Chronik der Familie Durer nach Camoes „Melanchon“; III. Aus der Selbstbiographie von Thomas und Kellri Plauer (nach der Ausgabe von Fiedler, 1840); IV. Aus der Selbstbiographie des Bartholemaus Zakrow nach der Ausgabe von Rohlfke, 1873; V. Aus der Selbstbiographie des Elias Holl nach Meners eigener Ausgabe, 1873; VI. Aus der Selbstbiographie des Elias Holl nach Meners eigener Ausgabe, 1873; VII. Aus dem Lebenszuge eines evangelischen Geistlichen und Gelehrten im 17. und 18. Jahrhundert (Johann Ludw. Föder, gleichfalls nach Meners Veröffentlichung in der Zeitschrift für deutsche Kulturgeschichte N. F. III. 1893). Die mit Geizwit getroffene Auswahl umfaßt zeitlich das 15. bis 18. Jahrhundert; der Territorialität nach, der die Verfassers angehören, sind fast alle deutschen Vandschaften von den schweizer Alpen bis zur Ostsee vertreten. Daneben kommen auch die verschiedensten Berufsstände zu Wort; der Kaufmann, der Künstler, der Gelehrte, der fahrende Schüler wie der im Stamme des Lebens gereifte Bürger. Der bis nach Akreta und Rheodus gekommene Augsburgische Chronist und Kaufmann Zint erzählt von seinen Fahrten; Meister Albrecht Durer gedenkt lieberoll der Ehern; der Walliser Thomas Plauer schildert seine keltischen Abenteuer als fahrender Schuler, dessen Sohn Kellri Plauer macht uns mit seiner Jugendliebe bekannt; der Straßburger Bürgermeister Zakrow befindet sich zur Zeit des Schmalkaldischen Krieges im Gefolge Karls V. Der Tiroler Gelehrter Föder die Schreden der Pariser Blutschlacht als Augenzeuge. Elias Holl, der größten deutschen Baumeister einer, berichtet von der durch ihn in Augsburg zur Herrschaft gelangten Renaissance, während in das 18. Jahrhundert der Ansbacher Föder hüberleitet, der als Redprediger der Ansbacherischen Synode die ersten Jahre des Spanischen Erbfolgekrieges mitemachte. Jedem Abschnitt ist eine Bemerkung über den Verfasser vorausgeschickt, und zahlreiche erläuternde Noten historischen und sprachlichen Inhalts begleiten den Text der Selbstbiographien.

Jhndichum, Die Rechtsprache in Grimms Wörterbuch. Anhang: Bestimmung gegen Nebelwollende, Zunftart 1898, Frommann, 55 S. Die kleine Schrift beabsichtigt und bietet in der That eine nützliche Ergänzung zu unsern deutschen Wörterbüchern, indem Verfasser in kritischer Reihenfolge eine Reihe wichtiger Ausdrücke der deutschen Rechtsprache behandelt und das Material darüber zusammenstellt. Manche Mittel wie „Gerichte“, „Gewann“, „Meier“ etc. erweitern sich zu kleinen Spezialabhandlungen. Namentlich zu Nachträgen für das Grimmsche Wörterbuch wird sich die Schrift gewiß sehr brauchbar erweisen. Am Anhang wendet sich der Verfasser gegen eine in der Zeitschrift der Savigny-Stiftung erschienene Kritik seiner „Geschichte des deutschen Privatrechts“ von G. Traug. Endlich auf den letzten beiden Seiten wird eine Bibliographie der Werke und Abhandlungen Jhndichums zusammengestellt.

Johr, H. Geschichte eines Egerländer Dorfes (Therobana bei Franzensbad.) Nach einem Vortrag, gehalten im Verein für Egerländer Volkstunde“ in Eger. Einleidend aus „Unser Egerland“ Eger, 1898. 12 S.

Der Verfasser hat, hauptsächlich durch Meinen angeregt, für die Geschichte seines Geburtsdorfes Therobana ein reiches Material gesammelt, das er hier in knappen, aber scharfen Zügen skizziert. Die kleine Schrift könnte als Schema für ähnliche Arbeiten gelten.

Für den materiellen Inhalt der Mitteilungen und die Mitteilungen verantwortlich.
Redaktion: Geh. Justizrat und Archivrat Dr. P. Baumbach in Charlottenburg, Kantstr. 118.
Vertrieb bei S. S. Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung und Verlagsbuchhandlung, Berlin SW12, Kochstraße 68-71.

Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

(Vertrags-Nr. 101. für 1899 Nr. 101.)

Nr. 4.

Siebenundvierzigster Jahrgang 1899.

April.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Straßburg (Elsaß). Beitritt der Alterthums-
gesellschaft „Prussia“. — Abhandlungen: Zur Genealogie der Hohenzollern Dr. Zschuster. Mittheilungen
über Kirchenbücher Amtsdistrict Arica. Deutsche Burgen Dr. C. Pöber. — Wirksamkeit der einzelnen Vereine:
Alterthumsgesellschaft Prussia. Westfälischer Alterthumsverein. Historische Kommission für Westfalen. Gesellschaft
für pommerische Geschichte und Alterthumskunde. Historischer Verein Eichstätt. Verein für Mecklenburgische Geschichte
und Alterthumskunde. Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande. Verein für Kunde der Nacheren Voreit.
Nachrichten aus Museen: Museums-Gesellschaft zu Arnstadt. Verein für das Museum jenseitlicher Alterthümer. —
Denkmalschutz und Denkmalspflege. — Kleine Mittheilungen. — Personalien. — Literarisches.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Zur Genealogie der Hohenzollern.¹⁾

Die diesjährige Generalversammlung des Gesamtvereins, in Verbindung mit dem ersten deutschen Archivartage, findet gegen Ende September in Straßburg (Elsaß) statt. Ein Ortsauschuß unter Vorsitz des Herrn Bürgermeisters Bach, gebildet aus Vertretern der „Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler des Elsaß“, des „Historisch-literarischen Zweigvereins des Vogesen-Clubs“ und der „Historischen Gesellschaft“ in Straßburg sowie aus Geschichtsfreunden in Stadt und Land, ist mit den Vorbereitungen für die Versammlung beschäftigt.

Die lange mit Unrecht vernachlässigten genealogischen Studien beginnen — wohl eine Folge der von D. Lorenz gegebenen Anregungen — einen neuen Aufschwung zu nehmen. Und geschäftig regen sich bereits Hände und Federn, um die Resultate dieser Studien der Allgemeinheit dienstbar zu machen. Ob aber die Fülle von Stammbäumen, Stamm- und Ahnentafeln, die zur Zeit das Licht der Welt erblicken, wirklich geeignet ist, dem „tiefgefühlten Bedürfnis“ abzuhelfen, darf billig bezweifelt werden. Weitauß die Mehrzahl der heutigen Genealogen begnügt sich bei der Herstellung ihrer epochemachenden Werke mit der Durchsicht der bekannten einschlägigen Litteratur — die werthvollen, freilich schwer zu beschaffenden genealogischen Handbücher des 18. Jahrhunderts bleiben in der Regel unbeachtet liegen — oder holt, wenn sie ganz gewissenhaft verfahren will, gelegentlich von dem ersten besten Archive eine Auskunft ein, die dort in höchst bequemer Weise mundgerecht und gratis ertheilt zu werden pflegt.

Der Verwaltungsausschuß ersucht die Vereine bezw. die Herren Archivare, ihm unter der Adresse des Archivrats Dr. Baillet, Charlottenburg, Kantstraße 148, die Anträge und Anregungen, die auf der Generalversammlung zur Verhandlung kommen sollen, thunlichst bald mitzutheilen, damit das endgiltige Programm rechtzeitig festgestellt werden kann.

Daß die historische Wissenschaft durch solche oberflächliche Dilettantenarbeiten keine Förderung erfahren kann, liegt auf der Hand. Was soll man dazu sagen, wenn man beispielsweise, von anderen Fehlern abgesehen, auf einer der jüngst erschienenen Ahnentafeln die überraschende Mittheilung findet, daß unser Kaiser im Neuen Palais bei Potsdam geboren ist? Jedes Kind kennt doch die hübsche Anekdote, nach der der hochselige Kaiser Wilhelm I. am 27. Januar 1859 auf die Nachricht, daß der alte Zollernstamm ein neues Neis getrieben, in Berlin auf die Straße eilte und kurz entschlossen in eine gerade vorüberfahrende leere Droschke sprang, um möglichst schnell nach dem nahen kronprinzlichen Palais zu gelangen.

Dem Gesamtverein ist beigereten:

120. Die Alterthums-Gesellschaft Prussia zu Königsberg i. Pr. (Vorsitzender Herr Geh. Regierungsrath Universitäts-Professor Dr. A. Bezzenberger.)

Auch die verdienstvollen, von dem Verein der deutschen Standesherrn ins Leben gerufenen „Stammbücher der medianischen Häuser“ leiden an dem gerügten

Die Protokolle der Generalversammlung in Münster sind erschienen (144 S. mit Abbildungen) und zum Preise von 50 Pf. einschließlich freier Zusendung von der Königl. Hofbuchhandlung von C. E. Mittler & Sohn, Berlin SW., Kochstraße 68, zu beziehen.

¹⁾ Stammbaum des preussischen Königshauses, bearbeitet von M. Grikner, gezeichnet von G. Kahde. Minden i. W. Verlag von W. Köppler.

Fehler, weshalb eine große Zahl der bereits herausgegebenen vor der Kritik nimmer bestehen kann.

Ebensowenig vermaa der Grizner: Naldesche Stammbaum, der kürzlich zur Freude aller genealogischen Herzen in kunstvoll ausgeführtem Farbendruck der Deffentlichkeit übergeben wurde, selbst bestehenden Ansprüchen zu genügen. Sein Werth — das Verdienst des bekannten Wapenmalers Naldes — ist wesentlich deforvirter Art; hinter Glas und Rahmen würde das bunte Weik eine mädliche Wandperle abgeben.

Der Text zu diesem Stammbaum rühret aus der betrüblichen Feder Grizners her, eines Forschers, der über umfassende genealogische Kenntnisse verfügt, der aber im vorliegenden Falle sich die Arbeit allzu leicht zu machen verstanden hat.

Seine Quelle ist hauptsächlich die weitverbreitete Stillsfriedsche Stammtafel. Das ehemals so hochberühmte Weik darf bekanntlich nur mit äußerster Vorsicht benutzt werden; Grizner aber hat, wie viele Andere vor ihm, seinem Gewährsmann ohne Weiteres überall vertraut, und zwar so blindlings, daß er mit ihm sogar bereits verstorbene ehemalige Mitglieder des preussischen Königs-Hauses, wie die Großherzogin Alexandrine von Mecklenburg, Schwester Kaiser Wilhelms I., und die Prinzessin Elisabeth von Hessen, Tochter des Prinzen Friedrich Wilhelm Karl von Preußen, noch als lebend auführt.

Allerdings hat Grizner für die Bearbeitung des Urstammes auch die von Ludwig Schmid (Älteste Geschichte des Gesamt-Hauses Hohenzollern. II. Tübingen: 1869) entworfene Stammtafel der ältesten Hohenzollern mit herangezogen. Aber das ist in so eigenartiger Weise geschehen, daß die ohnehin auf diesem Gebiete schon herrschende greuliche Verwirrung noch vermehrt worden ist.

Grizner führt das Gesamt-Haus Hohenzollern zwar nicht auf den sagenberühmten Thasso, wie man noch bis vor wenigen Jahren in Gothaer Hofkalender lesen konnte, auch nicht wie Stillsfried auf den nicht minder sagenhaften Friedrich, einen Grafen im „Tülichgau und im Hattenhundert“ 1027, zurück, wohl aber setzt er mit Ludwig Schmid einen „Burkard, Grafen (des Scheragaus), gefallen im August 1040“ als Urvater unserer Hohenzollern ein. Während aber Schmid nicht sicher ist, — er setzt ein ? hinter „ux.“ — ob er als Gemahlin dieses Burkard eine Gräfin „Himmelnut“ von Tutenberg annehmen dürfe, und Witte (Die älteren Hohenzollern und ihre Beziehungen zum Elsaß. Straßburg 1895) eine „M. v. Tutenberg“ dazu bestimmt, nimmt Grizner getrost diese „Himmelnut, Gräfin Tutenberg“ als unanfechtbare Ahnmutter in seinen Stammbaum auf.

Nach Schmid hatte Burkard zwei Söhne: 1. „Burkard I. von Zolain, Graf des Scheragaus, getödtet 29. August 1061, ux. N. N. (?) Tochter Friedrich I. von Tuten.“ 2. „Wezel I. (Werner) von Zolorin, getödtet 29. August 1061, ux. N. N., Gräfin von Calw.“ — Witte, den Grizner nicht kennt, fügt noch zwei Kinder hinzu, „(Adolf), 1064, Graf vom Scheragaun“ und „(Kunigundis), Wittve 1064.“ —

Grizner acceptirt von Schmid jenen Burkard I. und jenen Wezel, versteht aber mit Stillsfrieds Hilfe des ersten Gemahlin mit dem schleren Namen und nennt sie „Emma.“ — bei Witte heißt sie „(Ada?) von Tullingen“ — und führt endlich noch einen „Hpo“ und

Adalbert de Zolro 1095—1101“ als Brüder Builthards und Wezels an. Beide hat er von Stillsfried entlehnt, der „Hepo“ oder „Hesso“ als Bruder Wezels und Adalbert als dessen Sohn bezeichnet.

Als Nachkommen Burkards I. glaubt Schmid folgende Personen annehmen zu sollen: a) „Friedrich, comes de Zolra (Zulia) 1098—1114, † zwischen 1114 und 1125, ux. Uthild, Gräfin von Urach;“ b) „N. N. ux. des Grafen Guao V. v. Tübingen † 1103“ (auch von Stillsfried gekannt) und als die Wezels I.: a) „Adelbert von Zolro, Graf von Haigerloch und Wieseneck, 1080, 1095, 1098—1100, ux. N. N. von Eberstein;“ b) „Bruno, 1096 Kanoniker u. v. 110—1125 Dompropst in Straßburg“ etc. „1112—1122 deutscher Reichskanzler.“

Grizner kennt nur ein Kind Burkards I., nämlich Friedrich I., „Grafen von Zolkern, 1098—1114, † vor 1125, Gemahlin Uthild von Urach“. (Wörtlich nach Stillsfried). Die von Schmid und Stillsfried gekannte Schwester Friedrichs I. läßt er dagegen aus.

Als Aender Wezels I. nennt Grizner: a) „Adalbert I. von Zolro, 1080—1100, Graf von Haigerloch und Wieseneck, Gemahlin N. von Eberstein.“ — b) „Wezilo, † 1095.“ c) „Bruno, Dompropst in Straßburg, 1100—1125, 1102—1122 deutscher Reichskanzler.“

Die Daten für Adalbert, der hier in zweiter vermehrer Auflage erscheint, und für Bruno werden wörtlich Schmid entnommen, während Wezilo aus Stillsfried ergänzend hinzugefügt wird.

Nach Schmid hat Adalbert I. zwei Kinder: a) Wezel II., 1115 „von Zolra“, 1115—1162, „comes de Hegerlo“, b) Zimrut, Nonne bei St. Agnes in Schaffhausen. Nach Grizner kennt sie; ernt aber beide, namentlich auch „Armentrut“, mit den nöthigen Zahlen aus Stillsfried.

Wezels II. Söhne sind nach Schmid: a) Adelbert II., 1141, macht 1146—1152 als „Her de Haigerloch“ eine Schenkung, b) Ferold, „comes de Zolre (Zolra, Zolren)“ 1160—1194.

Grizner citirt wörtlich aus Stillsfried: „Adalbert, 1141—1152, Her de Haigerloch“ und fügt ihm nach Schmid eine „H“ hinzu. Aus Ferold, den Stillsfried nicht kennt, macht er einen „Berthold, Grafen von Zolkern 1160—1194.“

Die Nachkommen Friedrichs I. sind nach Schmid: a) Friedrich II., „comes de Zolra (Zolro, Zolkern)“, 1125—1145, † im 1148, ux. N. N., b) Burkhard II. „comes de Zolra (Zolro, Zolkern)“, 1115—1150, † zwischen 1150 und 1155, ux. N. N. ? von Stabla, c) Caino „de Zolro“, 1125—1127, 1134, zwischen 1134 und 1137, d) Gonfried etwa 1134 „de Cumberin“ (Zimmern), 1134—1137 „comes de Zolkern“, etwa 1140 „Dominus de Zimbrin“, 1155, „comes de Zolkern“, 1153, 1156 und 1158 „comes de Cumberin“, e) Ulrich, Graf von „Zoh“, Monch im Kloster Reichenau, † 1135 als Abt daselbst, f) Albat, „von Zoh“, Monch im Kloster Zurefalten; g) Yungard, geborene „comitissa de Zohre“, † 27. Mai, hochst wahrscheinlich ux. des Pfalzgrafen Hugo I. von Tübingen, h) Uthild als „comitissa de Zohre“, † 4. November.

Nach Grizner kennt alle diese Kinder, giebt aber nach Stillsfrieds Vorbild Friedrich II. in „Sophia von Zimmern“ und Burkhard II. in „Elisabeth? von Stabla“ entsprechende Gemahlinnen; ebenso führt er nach Stillsfried „Uthild“ (sic) als die ältere Schwester auf. —

Soweit Grizner und seine Bearbeitung des Stammes der Hohenzollern. Wie steht es nun in Wahrheit um die Lösung dieser schwierigen Frage?

Die Notiz in M. G. H. Script. V. 272⁴⁾: „Burchardus et Wezil de Zolorin occiduntur 1061“ ist die erste beglaubigte Nachricht über die Hohenzollern. Das verwandtschaftliche Verhältnis Burchards und Wezils ist bisher noch nicht aufgeklärt. Ebensonenig weiß man, in welchem Zusammenhange die fast gleichzeitig erwähnten Geschlechtsangehörigen mit ihnen gestanden haben: Adelbert de Zolro, comes de Heigerloch, Minister von Alpirsbach, erwähnt 1095—1101, seit etwa 1099 Mönch dafelbst. Seine Gemahlin ist vielleicht: R. N., Schwester des Grafen Berthold II. von Eberstein⁵⁾, erwähnt als Mutter von Wezil de Zolra, comes de Heigerlo. 1115—1162. Von ihm stammt ab: Adelbert de Heigerloch 1141—1150, mit dem die Linie Heigerloch erlischt.

Unbestimmt bleibt auch eine: Domina Demutha Zollerensis, erwähnt 1126, Gemahlin eines Grafen Berthold von Bieberegg⁶⁾.

Auf Grund des in der Heigerlocher Linie sich wiederholenden Namens „Wezil“ nimmt Schmid (II. 47 48) an, daß die vorgenannten Geschlechtsangehörigen von „Wezil de Zolorin“ † 1061 abstammen, und daß Adelbert dessen Sohn sei. Schmid (II. 139) identifiziert ferner diesen Adelbert mit einem 1096 erwähnten „Adelbertus comes de Wisenegg“, der einen Bruder Bruno hatte und identisch sein soll mit dem gleichzeitigen Kanzler König Heinrich V. Seine Beweisführung ist aber so lückenhaft, thut überdies den Thatsachen so grausam Gewalt an, daß seine Kombination nicht ernstlich in Betracht kommen kann. Einen entsprechenden Gegenbeweis zu führen, ist hier nicht der Ort.

Die ununterbrochene Ahnenreihe unseres kurfürstlichen und königlichen Hauses beginnt mit Burchardus de Zolorin † 1061⁷⁾. Sein Sohn ist Friedrich I. („Naute“), comes de Zolra, erwähnt 1085—1115, † vor 1125. Er war vermählt mit Uelhild, Tochter des Grafen Egino von Urach, erwähnt 1130—1134, † vor 1170.

Als beider Kinder sind ermittelt: 1. Friedrich II, comes de Zolr; 2. Burchard, comes de Zolre, zuerst gen. 8. Januar 1125, lebte noch 24. September 1150, Enkel der Linie „Zollern-Hohenberg“, vermählt mit R. N. von Schala; 3. Ulrich, Abt zu Reichenau, † 1135; 4. Egino de Zolro, erwähnt 1125—1134, und sein Sohn Egino; 5. Gottfried, 1134 comes de Cimbrin, 1134—1137 comes de Zolr, 1140 dominus de Zimbern, 1155 comes de Zolren, 1153 und 1156 comes de Cimbrin; 6. Adelbertus de Zolre, Mönch

zu Zwiefalten, † vor 1150⁸⁾; 7. Uelhild, comitissa de Zolre, † vor 1150⁹⁾; 8. Gemma, lebte noch 1152, vermählt mit dem Pfalzgrafen Hugo v. Tübingen, † vor 19. August 1152; 9. Tochter R. N., vermählt mit einem Grafen Werinberns; 10. Luizgard de Zolro, Laienschwester im Kloster Zwiefalten, † nach 1150¹⁰⁾.

Friedrich II., comes de Zolr, erwähnt 1125—1145, vermählt mit R. N.

Kinder:

1. Berthold, comes de Zolre, genannt seit 1160, lebte noch 22. Mai 1194. Doctor: (Adelheid), vermählt 1. mit einem Grafen von Heiligenberg, † vor 1208; 11. vor 1220 mit dem Grafen Heitfried von Sigmaringen, † vor 2. Februar 1241.

2. Friedrich III., comes de Zolre, zuerst erwähnt 1171, zuerst als „burggravius de Nuremberg“ bezeichnet 8. Juli 1192. Als solcher Friedrich I., † bald nach dem 1. Oktober 1200, vermählt vor 1190 mit Sophia, Erbtochter des Grafen Conrad II. von Raabs, Burggrafen von Nürnberg, lebte noch 1221. Kinder: 1. Conrad I., comes de Zolre, Burggraf von Nürnberg, geboren um 1187, Enkel der frankischen, später kurfürstlichen und königlichen Linie; 2. Friedrich IV., comes de Zolre, geboren um 1189, mitregierender Burggraf von Nürnberg 1210—1214 und als solcher Friedrich II. genannt, Enkel der Schwäbischen Linie (Fürsten von Hohenzollern.)

Wahrscheinlich für die Aufstellung dieser Filiation ist die Handschrift des Erasmus Sajn de Frisinga, die erste und älteste Zollern-Genealogie, um 1200 verfaßt, in einem Codex der Gießener Bibliothek aus dem 15. Jahrhundert erhalten und von Niedel entdeckt und benutzt.

Der Fundamentalirrtum dieser sonst überaus zuverlässigen Quelle, der die früheren Forscher zu vielfachen Irrthümern veranlaßt und demgemäß die völlige Verurtheilung der Handschrift zur Folge hatte, besteht darin, daß die drei bekannten Generationen der „Friedrich“ falsch eingeordnet sind, da Friedrich I. nicht der Bruder Burchards, Eginos und Heitfrieds ist, sondern ihr urkundlich beglaubigter Vater. Wird die Sajnische Genealogie hiernach fortigirt, d. h. die bis 1200 vorhandenen „Friedrich“ und zwar jeder für sich um eine Generation hinaufgerückt und mit ihnen der Stammvater Burchard, so erhält man den unzweifelhaft richtigen Stammbaum des damaligen Hauses Zollern. Demnach ist Burchardus de Zolorin † 1061 und der von Sajn als Vater Friedrichs I. bezeichnete Burchardus comes de Zolr ein und dieselbe Person, woraus weiter folgt, daß der erste Burggraf Friedrich von Nürnberg am Ende des 12. Jahrhunderts nicht Albenberger, sondern Zollern war. Ob dieser Burchard einer der letzten in der langen Reihe der von Schmid (I) und Witte konfiruirten Burchardinger ist, wollen wir hier nicht untersuchen. Auffallend ist jedenfalls, daß Erasmus Sajn dieser alten, angeblich bis auf Karl den Großen zurückgehenden Familie mit keinem Worte gedenkt, derselbe Erasmus, der, wie alle bisher bekannt gewordenen Urkunden bezeugen, aus untrüglichen Quellen geschöpft hat.

Es wurde bereits bemerkt, daß der Griznersche Stammbaum völlig knicklos aus der unzuverlässigen Stammtafel des Grafen Sulfried zusammengeschweift

¹⁾ Vergl. Nidel: Ahnherren des preussischen Königshauses S. 5. — Schmidt a. a. O. II. S. 40. — Witte a. a. O. S. 120.

²⁾ Württemb. Urkundenbuch VI. 1891. S. 447. — Krieg: Eberstein. S. 6.

³⁾ Hohenzollerische Forschungen. S. 83, Ann. Praemonstrat. II. 675 u. Die Herkunft der von Nidel (Gesch. des preuss. Königshauses I. 20—21) und Schmid (II. 148) als Schwester Wezils von Heigerloch genannten Amtrud, Nonne bei St. Agnes in Schaffhausen, ist durchaus unsicher. Witte 32 und 130 hält sie für eine Tochter des Grafen Adelbert von Wörzberg.

⁴⁾ Z. Mon. Zoll. Bd. I—VIII.

^{5) 6) 7)} M. G. H. Neerol. I. S. 253, 254, 264.

in. Werks, die Sullfrieds Angaben in unzähligen Fällen berichtigten und deren Berücksichtigung unbedingt geboten war, wie Sullfried: Kloster Heilsbrunn, Greifensend: Stammtafeln der schlesischen Fürsten, Klempin-Bulow: Stammtafeln der pommerischen Fürstenhäuser, Burkhard: Stammtafeln der thüringischen Fürstenhäuser (Greifiner), Wäger: Genealogie der Herzöge v. von Mecklenburg, Sacuter: Genealogie des Hauses Wittelsbach, Giesel: Stammbaum des Hauses Württemberg, Hoffe: Genealogie der Wettiner etc. etc. wurden nicht einmal eines Blicks gewürdigt. Trotzdem war in zahllosen Rezensionen, die Originels Veröffentlichung überschmeichliches Lob spendeten, zu lesen, daß der Verfasser nach wissenschaftlichen Grundlagen und an der Hand der Ergebnisse der neuesten Forschungen sein Werk bearbeitet habe.

Man sollte hiernach meinen, daß namentlich auch alle jene strittigen Fragen, wie die nach dem Geburts- und Sterbedatum des Kurfürsten Friedrich I. von Brandenburg, der Reihenfolge seiner Kinder mit ihren entsprechenden Daten, besonders des Markgrafen Johann des Altmünzen, den Kindern des Kurfürsten Friedrich II. u. s. w. endgültig von Originel gelöst sind, oder daß ihre Lösung von ihm wenigstens versucht wurde. Aber nichts von alledem ist geschehen! Was es mit der Wissenschaftlichkeit auf sich hat, wollen wir zum Schluß an einem klassischen Beispiel darzuthun versuchen.

Nach Sullfried und Originel wurde der Kurfürst Friedrich I. geboren am 21. September 1372, während er nach derselben Quelle am 21. September 1440 starb.

Alle bisherigen Genealogen haben das Geburtsdatum des Kurfürsten nach der zu seinen Gunsten ausgestellten Dispensationsbulle des Papstes Eugen vom 13. Februar 1432 und zwar auf Grund folgender Stelle: . . . tibi, qui ut assiris in Sexagesimo vel eiren tue etatis anno constitutus — berechnet und nun das Jahr 1372 als Geburtsjahr angenommen, ohne indeß die Worte „vel circa“ irgendwie zu berücksichtigen.

Eist Medel: (I. S. 367) wies auf Grund der Mon. Z.-H. nach, daß das Jahr 1372 als Geburtsjahr unhaltbar sei, ohne sich jedoch für 1370 oder 1371 zu entscheiden, worauf dann später Sullfried (Kloster Heilsbronn S. 20. Anm.) nach den Rechnungsbüchern des Klosters 1371 endgültig als Geburtsjahr des Kurfürsten feststellte.

Die Angabe, daß Friedrich am 21. September geboren sei, ist eine Erfindung Gundlings, wie bereits Longolus nachgewiesen hat. Nun steht in den „Libri computationum“ des Klosters Heilsbrunn (im Reichsarchiv zu München) beim Jahre 1371 „in crastino sancte Katarine — 26. November — a visitatione in die beati Sixti Martiris — 6. August — eingetragene: „Item pro compaternitate domini Burgravii lxxxi. . . item nomen huius filium domini Burgravii lxxxi — eine Stelle, die, wie Mon. Z.-H. IV. Nr. 129—135 und Nr. 188 zeigt, sich nur auf den zweiten Sohn des Burgrafen Friedrich V. von Nürnberg, also auf den späteren Kurfürsten Friedrich I. beziehen kann. Wüthlin ist dessen Geburt in die Zeit vom 6. August bis 26. November 1371 zu setzen.

Friedrich starb nach Jung (Miscellanea I. S. 312) „an S. Mathaeus des heil. Zwölften Abend.“ Das ist aber nicht der 21., sondern der 20. September. Diese Nachricht wird bekümpft durch eine Eintragung im Mikrolög des Klosters Mauthausen (Mon. Germ. Hist.

Necrol. I. S. 93.) beim 20. September: „ob. Fridericus Marchio de Brandenburg senior, defensor noster.“ — Die gegenwärtigen Angaben Moningers, der aus einem späteren Auskunftsbuch gekümpft hat, und seiner Nachfolger bis auf Bauer: Jugend Albrecht Achills (Zorich, zur Brandenburgischen und Preussischen Geschichte II. Bt. Bonn.) gegenüber der unanfechtbaren Urkunde Jung's nicht in Betracht.

Dr. Schuster, Königlich Hausarchivar.

Mittheilungen über Kirchenbücher.

Zeit dem letzten Berichte in Nr. 3/4 des Korrespondenzblattes von 1897 sind nachstehende Veränderungen in der Bearbeitung der Kirchenbücher eingetreten:

1. In den Annalen des historischen Vereins für den Niederrhein, Heft LXIII. S. 177 bis 196, behandelt Dr. Armin Tille die Tauf-, Trau- und Sterberegister am Niederrhein nach ihrer geschichtlichen Entstehung und Entwicklung, indem er auf die kirchlichen Verordnungen der in Frage kommenden Landesregierungen zurückgeht. In der Einleitung weist Dr. Tille darauf hin, daß bei den bisherigen Zusammenstellungen der Bestände der Kirchenbücher im Korrespondenzblatt:

a) Die Uebersicht über den Bestand der Register in den Bürgermeister-Aemtern des Regierungsbezirks Maaßen von M. Schollen im 13. Bande der Zeitschrift des Maaßener Geschichtsvereins (1891) S. 191 bis 212,

b) der Bestand des Kölner Stadtarchivs an Kirchenbüchern aus den verschiedenen Pfarreien in den Mittheilungen aus dem Stadtarchiv von Köln, 9. Bd. 1894, S. 37 bis 44 der Annalen,

c) die Arbeit von T. Schell über die alten Kirchenbücher im Landesgerichtsbezirk Elberfeld, Korrespondenzblatt 1892, S. 102 bis 106,

übersehen worden sind. Schließlich giebt Dr. Tille in dankenswerther Weise noch eine Uebersicht über Bearbeitungen von Kirchenbüchern in den deutsch-österreichischen Ländern Tirol, Steierbürgen und dem Herzogthum Salzburg.

2. Die Gesellschaft für rheinische Geschichtskunde hat denselben Verfasser (Dr. Tille) die Veröffentlichung von Uebersichten über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz, und zwar der Pfarr-, Gemeinde- und sonstigen Korporationsarchive, sowie der Archive von Privaten übertragen, und es liegen bis jetzt zwei Hefte vor, von denen das erste die Kreise Köln-Land, Neuß, Krefeld und St. Goar, das zweite die Kreise Gladbach, Grevenbroich, Viersheim und Düsseldorf Stadt und Land umfaßt. Es sind darin alle auffindbaren Register aus der Zeit von 1798 bezw. 1809 aufgeführt und in gleicher Weise Pfarr- und Bürgermeisterämter in Betracht gezogen. — Universitäts-Buchdruckerei von Karl Georgi, Bonn 1896/97.

3. Im Jahrbuche der Historischen Gesellschaft für den Regensburger Bezirk von Bromberg, 1896, behandelt der Regierungsrath M. Meyer in Bromberg die evangelischen Kirchenbücher im Regierungsbezirk Bromberg. Der Verfasser giebt zunächst einen kurzen, lehrreichen Ueberblick über die Entwicklung der Kirchenbücher und über die Lage der gesetzlichen Bestimmungen, und es ist zu be-

dauern, daß von den katholischen Kirchenbehörden die erzbischöflichen General-Konfistorien in Osneseu und Posen sich ablehnend verhalten haben, so daß nur Berichte über vier katholische Pfarreien im Landkreise Bromberg erlangt werden konnten. Die ältesten Register stammen aus dem 17. Jahrhundert, und zwar beginnen sie in Eichberg 1642, in Groß-Dresfen 1650, in Allsorge 1667, in Schoffen 1680 und in Frlchne 1692. Sie sind zumeist deutsch geschrieben, doch kommen auch lateinische und polnische Register vor, z. B. wird in Kolmar u. V. das Zivilstandsregister von 1811 in polnischer Sprache geführt. Neben den regelmäßigen Eintragungen finden sich vielfach geschichtliche Notizen, wichtige Urkunden und Pfarrchroniken. Der Verfasser kommt zu dem Ergebnis, daß die große Mehrzahl der evangelischen Kirchenbücher erst in verhältnißmäßig neuerer Zeit angelegt ist, daß in die Zeit vor dem Eintritt der preußischen Herrschaft nur sieben Register zurückreichen und davon sechs wieder auf Kirchengemeinden des westlichen Theiles des Bezirks fallen, der sich auch in kirchlicher Beziehung einer älteren deutschen Kultur erfreute. Die Zusammenstellung ist sehr sorgsam nach dem Fragebogen des Gesamtvereins ausgearbeitet und kann als Muster für weitere Veröffentlichungen dienen.

4. Der Kirchenbücherbestand der Niederlausitz ist in Nr. 16 bis 18 der evangelischen Kirchenblätter der Niederlausitz vom Gymnasiallehrer Dr. Zeitschel in Guben bearbeitet worden, und ein Auszug daraus findet sich im zweiten Bande (1891) der Niederlausitzer Mittheilungen. Ebenda (Vd. IV.) bespricht Diaconus Hohlfeld in Forst die drei ältesten Theile des Kirchenbuchs von Forst u. L. und Oberpfarrer Werner die ältesten Kirchenbücher der Stadt- und Hauptkirche in Guben.

5. Am 11. November 1897 hielt der Bibliothekar Dr. H. v. Nathusius-Reinstedt einen Vortrag über die Frankfurter Kirchenbuchführung, der demnächst in erweiterter Form im Archiv für die Geschichte Frankfurts abgedruckt wird. (S. Korrespondenzblatt der Westdeutschen Zeitschrift für Geschichte und Kunst, Jahrg. XVI. Nr. 12, 1897, S. 250.) Frankfurt besitzt sehr früh beginnende Kirchenbücher, die nach der Ansicht des Redners eine wahre Fundgrube für die Zusammenstellung von Familiengeschichten sind. Als Vorläufer der eigentlichen Kirchenbücher ist dort ein Verzeichniß der Aufgeborenen anzusehen, das in den Jahren 1512—19 vom Stadtpfarrer Mayer geführt worden ist. Die Register selbst wurden 1531 vom Rastnamt angeordnet und von den Rastenschreibern eingerichtet.

6. Professor H. Hausmann in Odessa hielt im Jahre 1881 in Dorpat einen Vortrag über alte livländische Kirchenbücher, der in der Neuen Dörpischen Zeitung abgedruckt ist. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, daß die ältesten Kirchenbücher Material für die große Hungersnoth von 1695—97 und für die Schicksale des Landes im Beginn des vorigen Jahrhunderts während des nordischen Krieges liefern. Nur wenige Register in Dorpat und Umgegend reichen zwar über das Ende des 17. Jahrhunderts hinaus, aber es scheint dem Redner dennoch wünschenswerth, die Kirchenbuchforschungen weiter ausdehnen, da sie einen Einblick in die allgemeinen Verhältnisse und Zustände gestatten und vielfach Mittheilungen privater Natur, über persönliche Erlebnisse des Schreibers von nicht unbedeutendem geschichtlichen Werth enthalten.

7. Im 102. Hefte der Bonner Jahrbücher, S. 1 bis 82 (1898) liefert Wilhelm Levison einen Beitrag zur Geschichte der Bevölkerungssituation, und zwar über die Beurkundung des Zivilstandes im Alterthum. Der Verfasser geht davon aus, daß nicht der Forschungsdrang der Wissenschaft, sondern die Anforderungen des praktischen Lebens (Wehr- und Steuerkraft) die ersten statistischen Einrichtungen ins Leben gerufen haben, und untersucht dann die Einrichtungen des Alterthums, besonders des römischen Reiches, die unseren heutigen Geburtslisten entsprechen. In Athen gab es weder Geburts- noch Sterbelisten, da die sog. Phratrienlisten nur dazu bestimmt waren, Unberechtigte vom Genusse des Bürgerrechtes abzuhalten. Ebenso mag es in den anderen griechischen Staaten gewesen sein und es läßt sich nur von der Insel Kos mit einiger Wahrscheinlichkeit der Gebrauch von Geburtslisten für das 5. Jahrhundert v. Chr. nachweisen.

In Rom war der römische Censur zugleich Vermögenseinschätzung und Volkszählung und bewirkte somit die Beurkundung des Personenstandes, da er über Herkunft und Stand, Alter und Geburt Auskunft gab. Die Beurkundung der Geburten wurde namentlich durch die Ehegesetze des Augustus zu einem regelmäßigen Institut ausgebildet, um den Besitz von Kindern, der ja mancherlei Vortheile bot, kontroliren zu können. Nachdem der Verfasser im Weiteren über die literarische Ueberlieferung hinsichtlich der Geschichte der Geburtsurkunden in Rom sich verbreitet hat, kommt er auf die Verwerthung von Inschriften für diese Geschichte der Geburtsurkunden und stellt in einer Reihe von Tabellen die Altersangaben nach den Inschriftensammlungen zusammen. Bemerkenswerth ist, daß es in Egypten schon vielleicht seit den Zeiten der Ptolemäer Geburtsurkunden gab, jedenfalls lange vorher, ehe Marc Aurel im übrigen römischen Reich die Aufnahme von Geburtsurkunden allgemein vorschrieb. Die Registrirung der Sterbefälle ist mit Ausnahme von Rom nur in wenigen Fällen nachzuweisen.

8. Der Verein für die Geschichte der Mark Brandenburg hat am 13. April 1898 eine Kommission gewählt, die das angeblich schon im Jahre 1846 gesammelte Material über die Bestände der Kirchenbücher in der Provinz Brandenburg prüfen und die einleitenden Schritte zu einer Bearbeitung der Register thun soll. Oberlehrer Dr. Eschrich in Brandenburg a. S. hat sich zur Sichtung des Materials bereit erklärt, und es ist zu hoffen, daß nun die Mark hinter den meisten anderen Provinzen nicht mehr lange zurückstehen wird.

9. Die älteren Kirchenbücher Livlands. Von H. v. Brueningk. Riga 1898. In Folge des unter Nr. 6 genannten Vortrages von H. Hausmann hat der Verfasser als Vorsitzender der Gesellschaft für Geschichte und Alterthumskunde der Ostprovinzen Rußlands die Bearbeitung der Kirchenbücher Livlands übernommen, und zwar nachdem der gesammte Registerbestand aus der Zeit vor 1834 dem livländischen evangelisch-lutherischen Konsistorium in Riga zur Aufberahrung eingesandt worden war und zuvor eine Registrirung der sämmtlichen 600 Bände stattgefunden hatte. Trotzdem die Reformation schon früh in Livland Eingang fand, begann man erst in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts mit der Einführung der Kirchenbücher, und in den ersten lutherischen Kirchenordnungen Livlands von 1530 und 1534 ist von ihnen noch keine Rede. Auffallend ist jedoch eine

Ausnahme, nämlich die Erhaltung des Kirchenbuchs der katholischen Kirchengemeinde zu St. Jacob in Riga, das die Verzeichnisse der Berauften und Berrauten aus den Jahren 1582 bis 1621 enthält, auffallend um so mehr, als sonst die Kirchenbücher bei den Evangelischen früher Ermaana fanden als bei den Katholiken.

Der Verfasser hat dem Gesamtvereine eine Anzahl Exemplare als Separatabdruck aus den Signaturberichten der genannten Gesellschaft von 1897 in dankenswerther Weise zur Verfügung gestellt.

10. Der Oberpräsident der Provinz Westpreußen in Danzig hat sich auf eine Anregung des westpreussischen Geschichtsvereins zur Förderung der Bearbeitung der verunglückten Kirchenbücher bereit erklärt und wird sich mit den kirchlichen Oberbehörden, insbesondere mit den Bischöfen von Culm, Ermland und Posen-Onesen in Verbindung setzen. Dies Anerbieten ist außerordentlich anerkennenswerth und empfiehlt sich zur Nachahmung, da die kirchlichen Behörden in solchem Falle entgegenkommender zu sein pflegen, als wenn die Anregung von Privaten ausgeht.

11. Der Verein für schlesische Geschichte beabsichtigt nach den Anosaben des Geheimen Archivraths Dr. Grünhagen in Breslau, die schlesischen evangelischen und katholischen Kirchenbücher im Jahre 1900 herauszugeben, und es ist deshalb die vom Vorstand des Vereins für die Geschichte der evangelischen Kirche Schlesiens angeregte Veröffentlichung der evangelischen Register, die bereits vor einigen Jahren vom Unterzeichneten zusammengestellt worden sind, im Korrespondenzblatte dieses Vereins unterblieben, damit das gesammte Material gleichzeitig zur Veröffentlichung kommen kann.

12. Vade mecum für Kirchenbuchforscher im Fürstenthum Minden. Nr. 9 und 10 des Deutschen Herold von 1898. Von Dr. jur. Freiherrn v. d. Horst. Der Herr Verfasser hat aus praktischen genealogischen Forschungen heraus durch Anfrage bei den Geistlichen das Alter der minden-ravensbergischen Kirchenbücher feststellen lassen und veröffentlicht. Da aber die Alterszahlen allein ihm bei seinen Forschungen nicht genügten, so hat er gleichzeitig diejenigen Familiennamen, die in den Kirchenbüchern enthalten sind, ebenso wie die jetzigen Ortspfarrer angegeben, um die praktische Brauchbarkeit der Register zu erhöhen. Die 49 Kirchenbücher des Fürstenthums Minden stammen zumeist aus dem 17. Jahrhundert, und zwar darunter das älteste in Jülle aus dem Jahre 1636. Etwas weiter gehen die Register der Grafschaft Ravensberg zurück; das Kirchenbuch der katholischen Kirche in Bielefeld beginnt bereits 1613.

Im Anschluß an diese Veröffentlichung aus dem Deutschen Herold möge hier ein Antrag des Vereins Herold Platz finden, der zwar in Münster nicht zur Beratung hat kommen können, aber für die weitere Forschung beachtenswerth erscheint. Der Verein wünscht eine Untersuchung, wann die Meaister überhaupt begannen und von wann ab sie lückenlos sind. Größere Lücken sind namhaft zu machen. Ferner soll überall das Jahr der Errichtung des Pfarramtes angegeben werden, damit man erkennen kann, ob die Kirchenbücher seit der Errichtung des Pfarramtes vorhanden oder ob einige verloren gegangen sind. Es soll weiter erkennbar sein, zu welcher Pfarrei der Ort vor der Errichtung seiner eigenen Pfarrei eingepfarrt gewesen ist. Zweck-

mäßig ist endlich eine Angabe darüber, wann und wofür das betreffende Pfarramt (Barnison-Pfarramt gewesen ist.

Diese Wünsche sind zum Theil bereits bei mehreren Veröffentlichungen berücksichtigt worden, zum Theil werden sie sich schwer erfüllen lassen, da z. B. die Errichtung des Pfarramtes aus den kirchlichen Akten nicht überall nachzuweisen sein wird. Bedenkt man weiter, daß es häufig recht schwierig ist, von den Geistlichen auch nur die nothdürftigsten Daten aus ihren Kirchenbüchern zu erhalten, und daß nur wenige mit wirklichem Interesse ihre Messaister ansehen und behandeln, so wird sich kaum eine allgemeine Erfüllung der gemachten Vorschläge ermöglichen lassen. Immerhin aber mögen die Wünsche beachtet werden für die weiteren Veröffentlichungen.

Krieg.

Deutsche Burgen.¹⁾

In der Einleitung zu meiner „Burgenkunde“ habe ich seiner Zeit hervorgehoben, daß in unseren Burgenresten noch ein viel reicheres unbenutztes Studienmaterial vorhanden sei, als unsere immer wieder fast nur die Kirchen berücksichtigenden Architekten und Kunstschriftsteller zu ahnen schienen. Um so mehr kann ich ein Werk willkommen heißen, welches diese in unserer Fachliteratur auch nach Essenweins Arbeiten noch vorhandene Lücken nicht nur ausfüllen soll, sondern nach dem vorliegenden ersten Hefte zu schließen, im Wesentlichen auch in bestglücklicher Weise ausfüllen wird.

Welch ein himmelweiter Unterschied zeigt sich zwischen der sachverständigen, sorgfältigen und gediegenen Art, in welcher hier die Burgen behandelt sind, und derjenigen, in welcher seiner Zeit die Geschichtl. Koch, Schönkuth u. ihre Leser mit unseren „Mitterburgen“ bekannt gemacht haben! Aber auch durch die „Kunst und Alterthumsinventarien“ der neuen Zeit ist das Ehardtsche Werk keineswegs überflüssig gemacht. Auch da ist ja die Behandlung der Burgen mit wenigen Ausnahmen eine unbefriedigende, sei es, weil es sich um ein zu oberflächliches Abthun derselben handelt, sei es, weil die Bearbeiter die nothwendigen Vorstudien auf diesem speziellen Forschungsgebiete nicht gemacht haben.

Nach dem Propekt soll jede Lieferung von 48 Seiten im Format 27:38 cm einige große oder mehrere kleinere Burgen enthalten. Naturaufnahmen des jetzigen Zustandes, Details, Wiederherstellungsentwürfe, alte Abbildungen, Grundrisse, Urkunden, Steinmetzzeichen, Wappen u. sollen das Illustrationsmaterial bilden, die Geschichte aus zeitgenössischen Quellen möglichst wahrheitsgetreu zu geben versucht werden.

Nach dem ersten Hefte ist damit nicht zu viel versprochen. Zunächst quantitativ, aber das so reichhaltig Gebotene läßt an sorgfältiger Ausführung auch nichts zu wünschen übrig. Das Hefte enthält die große, als Wehrbau interessante Salbrüne Munkel an der Lahn, die Marksburg am Rhein, eine der wenigen fast unverletzt aus der alten Burgenzeit uns erhaltenen Festen, die durch ihre schönen romanisch-gothischen Ornamente ausgezeichnete Ruine Wildenberg (Burg) im Odenwalde, und das freilich nicht mehr den eigentlichen Burgen-

¹⁾ Vado Ehardt, Deutsche Burgen. 10 Hefte zu je 1250 Mt. Berlin, C. Wasmuth.

typus zeigende Hohenloheische Schloß Langenburg an der Taub.

Den bisher behandelten Burgen sind Rekonstruktionsentwürfe beigegeben. Man wird die Versuchung dazu einem Architekten, der sich mit Interesse mit einem Burgenreise beschäftigt, nicht verdenken können, und hier wird das wohl weiter dadurch gerechtfertigt, daß das Werk laut Vorwort zugleich den mit wirklichen Wiederherstellungsbauten beauftragten Sachgenossen „eine kleine Hilfe“ darbieten soll. Aus dem gleichen Grunde hat auch u. A. der verstorbene v. Effenwein in seiner „Kriegsbaufunft“ zahlreiche Rekonstruktionsversuche beigegeben. Allein mit Recht hebt er S. 50 hervor, daß solche immer nur den Werth von „Hypothesen“ haben könnten.

Es ist das ja gerade auch bei unseren Burgbauten in besonderem Maße der Fall, weil uns bei ihren Ruinen so vielfach nur das einfache untere, aus gutem Grunde blinde Mauerwerk erhalten ist, und also der Phantasie des Rekonstruktors gerade für die architektonisch wesentliche, so mannigfach mögliche Ausgestaltung der oberen Bauteile ein nur zu weiter Spielraum übrig bleibt. Auch alte Abbildungen bieten da ja nur ein Hülfsmittel, dessen weitgehende Unzuverlässigkeit kaum genug betont werden kann. Ein viereckiger Berchfrit z. B. anstatt eines runden gehört auch bei Merian noch zu den unwesentlicheren Ungenauigkeiten.

Die vorliegenden Rekonstruktionsentwürfe haben vor den Effenweinschen jedenfalls das voraus, daß sie — eine freilich wohl unerlässliche Vorbedingung — nur auf hinlänglicher, an Ort und Stelle gewonnener Kenntniß der vorhandenen Burgenreise beruhen. In der Gestaltung der Thurmächer zeigt sich insofern eine Verwandtschaft, als dabei eine besonders steile Form, unten mit wenig stumpfem, einwärts gehendem Winkel hier wie dort vorzugsweise beliebt ist. Ich habe Grund, anzunehmen, daß dieselbe in Deutschland nicht eben häufig war, auch abgesehen davon, daß dieser Knick fast eiaens dazu bestimmt scheinen könnte, die Brandpfeile der Belagerer nicht abgleiten zu lassen. In Ottobars von Steiermark Neimchronik wird ausdrücklich berichtet, wie bei der Belagerung der Burg Martinsdorf die „Rehlen und Falten“ eines Daches es veranlaßten und ermöglichten, daß dasselbe durch hinaufgeworfenes Schwefelsteiner in Brand gesteckt wurde.

Zur Abwehr solcher Belagerung finden wir auf dem Rekonstruktionsbilde von Wildenberg drei Anmerke in Thätigkeit. Es sei mir dazu eine gelegentliche kleine Erörterung gestattet.

Wie ich „Burgenkunde“ S. 410 ff. ausgeführt habe, dienten diese alten Wurfmaschinen zweifellos weit mehr zur Belagerung als zur Vertheidigung, und es war bei sehr vielen Burgen kein geeigneter Platz, bei sehr vielen auch gar kein Bedürfniß für die Aufstellung derselben vorhanden. Da, wo sie unser Bild zeigt, haben aber zweifellos keine gestanden, auch abgesehen davon, daß die vorliegende Zwingermauer — bei einer noch ein ziemlich hohes Gebäude — einen freien Umblick verhindert hätte.

Bei der großen Schwerfälligkeit in der Handhabung dieser alten Maschinen konnten sie für die Belagerer kaum einen andern Zweck haben als den, diejenigen der Belagerer zu zerstören. Diese aber konnten hier nur auf der nordwestlichen Angriffsseite jenseits der Vorburg aufgestellt sein, wohin augenscheinlich keine der im Zwinger der Hauptburg aufgestellten gerichtet ist.

Es handelt sich dabei ja nur um eine unwesentliche Staffaee des Bildes; allein sie könnte doch unzureichende Vorstellungen erwecken.

Im Allgemeinen sollte bei den burgenlichen Rekonstruktionsentwürfen — auch in Fischer, Schloß Burg, Müßeldorf 1892 sind eine Anzahl solcher beigegeben — mehr als zu geschehen pflegt, der schon 1860 von Cohausen geschriebene wenn auch nicht durchaus wörtlich zu nehmende) Satz berücksichtigt werden, daß „keine mittelalterliche Burg verstanden werden kann, ohne daß man sich eine Vorstellung von den ergänzenden Holzbauten macht“.

Bei der bezüglichen Darstellung von Langenburg ist es jedenfalls nur ein Druckfehler, wenn nach der Unterschrift (der noch nicht abgeschlossene Text nimmt auf das Bild keinen Bezug) damit das Schloß „im Anfang des 12. Jahrhunderts“ wiedergegeben sein soll. Natürlich weiß der Verfasser selbst, daß man zu der Zeit noch nicht an eine Bewehrung mit Kanonen dachte.

Von diesen Rekonstruktionsentwürfen abgesehen, will der Verfasser lediglich das thatsächlich vorhandene Material bieten, auch ohne sich etwa auf Streitfragen einzulassen. Das hat ja gewiß auch sein Gutes, und es kann geeigneten Falles auch zur Entscheidung jener beitragen, wenn uns das Material in so vollständiger und zuverlässiger Weise vor Augen gebracht wird wie hier. So ist in sehr ausgedehntem Maße die Photographie in Anwendung gebracht, z. B. selbst bei Steinmetzzeichen und Inschriften.

Der Ersteren werden von Wildenberg 42 mitgetheilt. Meine unvollständigere Sammlung (Bd. S. 190) enthält immerhin noch ein Duzend hier fehlender, so daß danach, und zwar bei jedenfalls gleichzeitigen Bauteilen einer Burg, schon die ungewöhnliche Anzahl von 54 Zeichen festgestellt ist. Die auffallende Thatsache, daß man demgegenüber bei manchem massigen Thurbau nur zwei verschiedene Zeichen findet, dürfte auch zu den auf dem Gebiete der Steinmetzzeichen noch nicht hinlänglich gelösten Fragen gehören.

Eingermäßen störend ist mir, beiläufig bemerkt, die für verschiedene technische Ausdrücke vom Verfasser beliebte Schreibweise, besonders „Bergfried“, „Palas“ und „Pallisaden“. Die Bezeichnung des Hauptthurmes als „Berchfrit“ hat, und mit gutem Grunde, H. Leo (137) bei uns gebräuchlich gemacht. Diese Form und Schreibweise des Wortes war die vor alten Zeiten gebräuchliche, und erst nach Leo hat man dann vielfach „Bergfried“ geschrieben, aus keinem anderen Grunde, als weil man — zweifellos irrtümlich — glaubte, daß das Wort aus unseren Stammsilben berg und fried herzuleiten sei. Für die beiden anderen angeführten Wörter ist jedenfalls die Schreibweise „Palas“ (palatium, palais) und „Pallisaden“ (palus, pali-sades) richtiger und, wie ich meine, der gewöhnlichen Aussprache zum Troz selbst gebräuchlicher.

Wünschenswerth erscheint es mir auch, daß der Verfasser mit der Bezeichnung „Schildmauer“ etwas sparsamer umgehe, und nicht (nach Näbers Beispiel) jede höhere und daher entsprechend starke auf der Angriffsseite liegende Ringmauer so nenne. Hierfür scheint auch vor Mirers schon der Name „hoher Mantel“ gebräuchlich gewesen zu sein, während man mit dem besonderen Namen „Schildmauer“ nur jene durchaus selbständigen Wehrbauten bezeichnen sollte, wie wir sie u. A. bei Ehrenfels, Wasenburg, Bernack, Schadeck und Liebenzell haben.

Zu solchen ist besonders das nordwestliche Namauerthum von Wildenberg nicht zu rechnen. Naher hat es allerdings bei einem Rekonstruktionsentwurfe in seiner Schrift „die militärricht. Anlage der Mitterburgen“ (1893) dementsprechend auch ausgestaltet. Eine Vergleichung dieses Entwurfes mit dem von Ebhardt zeigt auch sonst, wie verschiedenartig man sich eben einen und denselben Burart wiederhergestellt denken kann.

Auch die vielfach wörtliche Mittheilung wichtiger Stellen aus den auf die Geschichte der Burgen bezüglichen Urkunden muß lobend erwähnt werden. Der Forscher findet darin hier und da auch Interessantes von weiterer Bedeutung, beispielsweise bei einem Theilungsvertrage von Munkel die Erwähnung eines „abultes“.

Das nach Allem der deutschen Burgenforschung zur Ehre und Bieder gereichende Werk ist Seiner Majestät dem Kaiser gewidmet.

Die späteren Hefte werden voraussichtlich noch öfter Anlaß bieten, auf dasselbe zurückzukommen.

Otto Piper.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Alterthumsgeellschaft „Prussia“.

Generalversammlung in Kontasberg, 15. November 1898. Der Vorsitzende Herr Geheimer Rath Prof. Dr. Bezzenberger erstattete den Jahresbericht für 1898, nach welchem dem Verein ein Zuwachs von 70 Mitgliedern zu Theil ward, so daß er jetzt 900 zählt. Unter den im Vereinsjahre verstorbenen Mitgliedern ist auch das um den Verein sehr verdiente Ehrenmitglied Fabrilbesinger und Bildhauer Arthur Eckardt. Erfreulich ist die Thatsache, daß das Prussia-Museum im abgelaufenen Jahre über 1000 Personen gegen das Vorjahr mehr — diesmal 1245 — besucht haben. Die um einige Werke vermehrte Bibliothek wurde fleißig in Anspruch genommen. Dem Museum selbst ist eine Anzahl gut erhaltener Uniformen, wie sie die preussische Armee im vorigen Jahrhundert trug, einverleibt worden. Die Ausgrabungen, welche vom Vorsitzenden, dem Professor Heideck und Lehrer Goldack an verschiedenen Orten der Provinz ausgeführt wurden, haben eine zwar geringe Ausbeute geliefert, unter denen aber mehrere Stücke, die in der Verammlung verehrt wurden, größeren historischen Werth haben. Ueber die durch Rentier Wielankowski und Rogorad v. Brandt ausgeführte Rechnungsrevision berichtete ersterer Herr und sprach sich anerkennend aus über die durch den Schatzmeister Banlier Konful Dick vorgelegte Jahresrechnung, die in Einnahme und Ausgabe sich auf 470,87 Mk. belaufte, und beantragte die Dechargeleistung, welche widerstandslos erteilt wurde. Der für das kommende Rechnungsjahr aufgestellte Etat wurde mit 595,51 Mk. bilancirend in allen seinen Posten genehmigt und in der dann vorgenommenen Vorstandserwahl die staatenmäßige auscheidenden Herren Provinzial-Konservator Vortischer, Provinzial-Gewerkschaftsdirektor v. Czihak und Bibliothekar Dr. Schwente sowie die obenannten Rechnungsrevisoren wiedergewählt. Nach Beendigung des geschäftlichen Theils folgte noch ein von M. Trautner verfaßter Vortrag: „Ueber die ehemalige leinische Darbelmitz“ zu dessen besserem Verständniß eine Reihe von Abbildungen der in Mode gewesenem Frauenkleidern in ungemein grellen Farben vorgezeigt wurde.

Weisfällischer Alterthumsverein.

Generalversammlung, Münster, 22. Dezember 1898. An Stelle des bisherigen Direktors Professor Dr. Rinke wurde Professor Dr. Pieper zum Direktor des Vereins, Professor Dr. Spannagel zum Sekretär, und Provinzialkonservator Ludorff und Professor Dr. Löstes zu Konservatoren gewählt. Als Münzwart wurde Herr von Spießen, als Bibliothekar Herr Dr. Bahlmann wiedergewählt. Die Rechnung wurde unter dem Ausdruck des Dankes gegen den Rentanten Herr Selmus abgenommen und der vorgelegte Etat für 1899/1900 festgestellt. Vor Eintritt in die Wahl der Vorstandsmitglieder, nahm Professor Rinke Gelegenheit, auszuführen, wie schwer ihm das Scherden von Münster gerade der Alterthumsverein mache. Seit vier Jahren habe er nun die Ehre, dem Verein vorzustehen, und die reichen Erfolge dieser Zeit würden nicht so sehr dem Direktor als dem eifrigen Zusammenwirken des Vorstandes und der treuen Vereinsmitglieder verdankt. Redner dankt Allen herzlich, die zu diesen schönen Erfolgen beigetragen, und versprach, dem Verein auch fernerhin sein Interesse zu bewahren. Professor Pieper nahm die Wahl als Direktor dankend an, würdigte die Verdienste des scheidenden Direktors, wodurch der Verein einen großen Verlust erleide, in herzlichen und ehrenden Worten und versprach, nach den bewährten Prinzipien seines Vorgängers weiter zu arbeiten, wozu er die Unterstützung und Mitwirkung Aller erbitte. Zum Schluß hielt Landgerichtsrath Offenberg einen Vortrag über Dietrich von Galen, den Vater des bekannten Bischofs Christoph Bern. von Galen. Die hochinteressanten Ausführungen behandelten zumeist den Streit Dietrichs mit dem Ritter von Morrian, wobei Letzterer von der Hand seines Gegners fiel.

Historische Kommission für Westfalen 1898. 1)

Die historische Kommission tagte am 26. Mai 1898. Vorgelegt wurden: a) von der durch Bibliothekar Dr. Deumer besorgten Kerfenbroich-Ausgabe der 2. Bd.; b) Hoogeweg, Westf. Alb. VI; c) Quellen und Forschungen zur Geschichte der Stadt Münster, herausgegeben von Stadarchivar Dr. Hellinghaus. Nach einem Bericht des Rentanten, Rentner Selmus, über die zur Veranlagung stehenden Mittel berichtet der Vorsitzende Prof. Rinke über die begonnenen Arbeiten: a) Münsterische Landtaasakten; der Bearbeiter Dr. Schmitz gedenkt, den ersten bis 1532 reichenden Band im Laufe des Jahres ungefähr fertig zu stellen, so daß der Druck im nächsten begonnen werden kann; b) Sammlungen für die Fortsetzung des Urkundenbuchs von 1300 ab durch Archivar Dr. Krumpholtz; c) Urkundenbuch Band VII (Mölnisches Westfalen von 1200 bis 1300); Archivar Dr. Ngen beginnt demnächst den Druck; d) der Berichtersteller selbst hofft im nächsten Jahre das Supplement ernstlich in Angriff nehmen zu können; e) das Register der Zeitschrift wird Bibliothekar Dr. Bömer im nächsten Jahre für den Druck so ziemlich vorbereitet haben; f) die Ausgabe des Sobelinus Persona hat Dr. Janßen (in Sagan) übernommen; g) bezüglich der Ausgabe der Mindener Chroniken haben sich die bisherigen Verhandlungen zerschlagen. Das Kommissionsmitglied Prof. Schröder aus Minden drückt seine Geneigtheit aus, die Ausgabe

1) Am Februar d. Js. veröffentlicht.

zu übernehmen. — Von neuen Arbeiten werden vorge schlagen: a) Herausgabe der weisfällischen Rechtsdenkmäler. Mit ihrer Edition wird Archivrath Dr. Philippi (unter Beihülfe von Prof. Jostes) betraut, die Kommission stellt hierfür die Mittel zur Verfügung; b) die Herausgabe eines Urkundenbuches zur Geschichte der weisfällischen Klosterreformation vom 14. bis 17. Jahrhundert wird Dr. Linneborn übertragen; c) die Edition des Visitationprotokolls von 1571 übernimmt Bibliothekar Dr. Deimer. — Eine längere Diskussion erfaßt sich über die Nothwendigkeit, Möglichkeit, sowie Art und Weise der Inventarisirung der geistlichen, adelichen und sonstigen Privatarchive Westfalens. Es wird beschlossen, eine besondere Archivkommission zu ernennen, Archivrath Dr. Philippi mit dem Vorsitz zu betrauen, eine Denkschrift über die Inventarisirung auszuarbeiten und den Kommissionsmitgliedern zuzuleiten. — Daran schließen sich Erörterungen über die Veröffentlichung periodischer Mittheilungen, die im Prinzip beschlossen werden. Zu neuen Mitgliedern der Kommission werden gewählt: Prof. Dr. Jostes (Münster), Graf Landsberg-Welen (Gemen), Prinz Alfred zu Salm-Salm (Mehede), Prof. Dr. Spannagel (Münster). Der Ausschuß wird ergänzt und jetzt gebildet von den Herren: Prof. Dr. Hinte (Vorsitzender), Pfarrer Dr. Mertens (Kirchborchen, stellv. Vorsitzender), Prof. Dr. Wieper (Sekretar), Archivrath Dr. Philippi, Prof. Dr. Spannagel, Rentner Helmus (Mendant). — Hinzugefügt sei, daß die Inventarisirung der Privatarchive für den Kreis Vorken von Prof. Dr. Hinte, und für den Kreis Ahaus von Dr. Schmitz mit gutem Erfolge begonnen worden ist.

Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde.

In der Vereinsitzung vom 19. November 1898 sprach Konservator Stubenrauch über „Untersuchungen zur Vinetafrage“. Die pommersche Volks Sage von der ehemaligen reichen Stadt Vineta, welche wegen des Uebermuthes und der Gottlosigkeit ihrer Bewohner von den Wogen des Meeres verschlungen wurde, ist allgemein bekannt. Der Chronist Krantz († 1517) hat die Vineta-Sage zuerst niedergeschrieben. Johannes Bugenhagen glaubte im Jahre 1518, die Trümmer von Vineta in den Steinriffen nördlich des Dorfes Damerow an der Küste der Insel Usedom gefunden zu haben, und dieser Befund wurde von Nikolaus Thurius aus Rostock († 1525), dem pommerschen Chronisten Thomas Ranzow (ed. Gaebel I. S. 33), Johannes Lubbeckius, dem Bürgermeister von Greifswald (in einem Briefe an Chyträus vom Jahre 1553) u. a. weiter überliefert. Die ältesten geschichtlichen Nachrichten über die ehemalige Wikingersiedlung Zomsburg, wie sie von den Biographen Titos v. Bamberg, Adam v. Bremen und Helmold berichtet sind, scheinen die Sage zu bestätigen. In der Folgezeit arbeitete sowohl die Volkspheantasie, als auch die wissenschaftliche Untersuchung an der Sage weiter, ohne wesentlich Neues zu Tage zu fördern. Erst der auf dem Gebiete der slavischen Alterthumsforschung bekannte Forscher Paul Josef Schafarik wies auf die Identität von Vineta mit Julin Wollin hin. Darauf zeigte Klempin in seiner grundlegenden Abhandlung über „Die Lage der Zomsburg“ in den Baltischen Studien XIII, Stettin 1847, daß Vineta aus Zumaeta (= Zomsburg) verlesen sei und daß dieses dasselbe sei,

wie Julin-Wollin. Wenn dadurch nun aber auch die Frage nach der Lage der Stadt Vineta ein für allemal erledigt war, so blieb doch noch zu untersuchen, an welcher Stelle die Zomsburg gelegen hat. Hier mußte die lokale Untersuchung eintreten. Den ersten Anfang hiermit machte Birchow im Jahre 1871: Er fand auf dem Galgenberg südlich der Stadt Wollin Gräber, in den sogenannten „Gärten“ nördlich der Stadt Pfahlbauten und Ansiedlungsreste. Von jenen der Gesellschaft wurden die Ausgrabungen 1890 bis 1893 fortgesetzt, jedoch ohne daß endgiltige Resultate gewonnen wurden. Die vereine Herr Stadtrath Dr. Walter Simon in Königsberg die „Vinetafrage“ von Neuem an und stellte der Gesellschaft für pommersche Geschichte und Alterthumskunde 3000 Mark zu weiterer Untersuchung der Frage zur Verfügung. Infolgedessen haben der Landesgeologe Dr. Müller und Konservator Stubenrauch im Laufe des Jahres 1897 weitere lokale Forschungen angestellt, welche ergaben, daß die Zomsburg nur an der Stelle der heutigen Stadt Wollin zu suchen sei. Die Untersuchungen in und bei der Stadt Wollin hat Konservator Stubenrauch dann in mehrmonatlicher angelegter Arbeit allein zu Ende geführt. Es ergab sich zunächst, daß der nördlich von Wollin belegene Silberberg eine aus der slavischen Zeit, dem siebenten bis zehnten Jahrhundert, stammende umfangreiche Befestigung erkennen läßt, welche mit einer zwei Meter dicken Kulturschicht bedeckt ist und auf längere Benutzung schließen läßt. Alles spricht dafür, daß der Silberberg als ehemalige Zomsburg anzusehen ist. Den Namen Silberberg erhielt die Lokalität infolge der vielen Funde von arabischen und wendischen Silbermünzen, die dort im Laufe der Jahre, namentlich beim Ausschachten einer umfangreichen Kiesgrube, gemacht wurden. Schon Delrich berichtet von derartigen Funden aus den Jahren 1670 und 1699. Im Uebrigen ist die Kulturschicht mit Urnenscherben, Menschen- und Thierknochen und zahlreichen Abfällen menschlicher Thätigkeit durchsetzt; die Skelette sind unordentlich und ohne Sorgfalt bestattet. Die sogenannten „Gärten“, welche südlich vom Silberberg und am Nordrande der Stadt Wollin gelegen sind, bestehen aus Neuland, welches nach den geologischen Untersuchungen noch keine tausend Jahre alt sein kann; sie bildeten offenbar in frühgeschichtlicher Zeit eine Einbuchtung der Dnievow, welche später versumpft und allmählich trocken geworden ist. Dieses Terrain war durchaus geeignet zum Kriegshafen der Wikinger, welche die Zomsburg bewohnten. Die von Birchow gefundenen Pfähle dürften Reste von hölzernen Brücken sein, wie sie noch jetzt in Wollin üblich sind. Der Galgenberg enthält 89 Grabhügel, welche alle aus wendischer Zeit stammen. Die im Ganzen nur spärlich vorgefundenen Bergaben weisen darauf hin, daß die in diesen Gräbern bestatteten Menschen keine einheimischen Wenden gewesen, sondern von Norden her gekommen sind, mit anderen Worten, der Galgenberg war die Begräbnisstätte der nordischen Wikinger, welche sich in der Zomsburg angesiedelt hatten. Zur den nordischen Ursprung sprechen vor Allem ein sehr feinschlächtiges Bronzschmuckstück und drei abgeflachte Knochenfingerringe von 5 cm Durchmesser und 1¹/₂ cm Höhe, welche letztere als Spielsteine eines Brettspiels anzusehen sind, das bei den skandinavischen Seefahrern der Wikingerzeit gebräuchlich war, bisher aber auch nur dort nachgewiesen ist. Unterhalb des aus der Wikingerzeit stammenden Begräbnisplatzes auf dem Galgenberge

befinden sich ältere Kulturreste, namentlich solche aus der Steinzeit, wie man denn sehr häufig beobachten kann, daß die in der Stein- und Bronzezeit benutzten Bearäbnisplätze von den wendischen Bewohnern des Landes weiter gebraucht wurden.

Historischer Verein Eichstätt.

Bericht über die Thätigkeit des Vereins im Jahre 1898. An den Vereinsabenden wurden folgende Vorträge gehalten: 1. Die Ehehaften von Schornfeld und Schönau von Adam Hirschmann, Pfarrer in Schornfeld, am 4. Januar. 2. Die geologische Entwicklung des Allmühlthales von Dr. Joseph Schwerischlager, Lycealprofessor, am 5. Februar und 1. März. 3. Der seltsame Leodogar, Zister des Klosters St. Walburg und sein Kelch von Felix Wader, Beichtvater in St. Walburg am 17. Mai. 4. Markt, Bura und Pfarrkirche in Dollnstein von Freiherrn Dr. Eskar v. Löffner, Lycealprofessor, am 6. Juni. 5. Eine Mammotenmigration im vorletzten Decennium des 18. Jahrhunderts zu Eichstätt von Franz Sales Romhöck, Lycealprofessor, beim Stiftungsfest auf der Willibaldsburg am 5. Juli. 6. Die diesjährigen Ausgrabungen in Massenfeld von Dr. Sebastian Englert, Gymnasialprofessor, am 8. November. 7. Die Andreaskirche zu Weissenburg a. S. von Freiherrn Dr. Eskar v. Löffner, Lycealprofessor, ebenfalls am 8. November. 8. Die Stellung des Papstes Viktor II. in der Reformbewegung des 11. Jahrhunderts, I. Theil, von Dr. Joseph Hollweck, Lycealprofessor, am 6. Dezember. — Das im Laufe dieses Jahres erschienene Sammelblatt des Vereins enthält folgende Arbeiten: 1. Nleder, D., Die vier Erbamter des Hochstifts Eichstätt (Fortsetzung) S. 1 bis 54, 2. Götz, F. W., Urkundliche Beiträge zur Pfarrgeschichte Kleinfelds S. 55 bis 67. 3. Grupp, G. Dr., Weinhaier Brigantinerinn. n aus Eichstätt und Umgebung. S. 68 bis 77. 4. Schleich, F. Dr., Zur Kunstgeschichte von Eichstätt, S. 77 bis 114. 5. Englert, S. Dr., Bericht über die Ausgrabungen bei Massenfeld, S. 114 bis 117. 6. Harbauer, Ueber den Namen Eichstätt, S. 117 bis 118. — Bibliothek und Sammlungen erhielten wieder einen entsprechenden Zuwachs, erstere besonders durch die freiwillig vermachten Eystetten-ia (Handschriften und Druckwerke) unlers verstorbenen Ehrenmitgliedes des Herrn Julius v. Zar königlichen Regierggsdirektors a. D. in Landshut. — Mit Mitteln, welche die königliche Akademie der Wissenschaften in München zur Verfügung stellte, wurden Ausgrabungen angestellt: 1. bei Wachsenzell (ältere Bronzezeit), geleitet vom Landgerichtspräsidenten D. W. Mayer, 2. in Massenfeld (Mönerzeit), geleitet von Gymnasialprofessor Dr. S. Englert. — Am 16. Nov. unternahm der Verein eine Fahrt nach Böhmen, wo das von Gutsbesitzer F. Winkelmann von Hünz neuendachte und bleigeelegte römische Castrum besichtigt wurde.

Eichstätt, am 17. Dezember 1898.

Professor Romhöck, I. Vorstand.

Verein für Mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.

Jahrbuch, 63. Jahrgang, herausgegeben von Archivrat Dr. Protefend. Schwerin 1898. 226 Seiten. Museumskonservator Dr. Welz-Schwerin beiricht die „Steinzeitlichen Funde in Mecklenburg“ (I), die in den

letzten Jahrzehnten der Alterthumsammlung des Großherzoglichen Museums einverleibt sind. Einige gehören nach Herstellungsart und Form der paläolithischen, die weitaus meisten der neolithischen Zeit an. Funde der jüngeren Steinzeit sind aus ganz Mecklenburg in reicher Fülle erhalten. Die einzelnen Funde sind, nach Typen geordnet, genau beschrieben, charakteristische Formen abgebildet. — Serwanabzüge dieser Schrift sind den Theilnehmern an der Generalversammlung der deutsch-anthropologischen Gesellschaft zu Lübeck, die von dort aus Anfang August 1897 einen Ausflug nach Schwerin machten, als Begehrungschrift überreicht worden. Oberlehrer Dr. Wagner-Schwerin veröffentlichte außenkritische Untersuchungen über „das Bündniß Karls des Großen mit den Abodriten“ (II). Veranlassung zum Abschluß des ins Jahr 780 zu setzenden Bündnisses wird für die Abodriten die Wilzengefahr, für Karl das Bedürfnis nach friedlichen Reichsgrenzen gewesen sein. Eine gewisse Anerkennung der fränkischen Oberhoheit wird den Abodriten schon damals auferlegt sein. In der Folgezeit leisteten sie Heeresfolge, unermessen sich bei Streitigkeiten der Schiedsrichterlichen Entscheidung des Frankenkönigs, lassen sich von Karl mehrfach ihre Hüthen geben, leisten Tribut und Huldigung. Trotzdem gelten die Abodritenange stets als Ausland. Nach Karls Tode beginnt das Bündniß sich zu lockern. 817 hört man von einem ersten Abfall. Ende des 9. Jahrhunderts ist von einer Abhängigkeit der Wenden nicht mehr die Rede. Ueber „Barnim v. Werle, Propst in Sternin und Camin“ (III) hat Dr. Behrmann-Sternin die spärlichen Nachrichten gesammelt. Barnim war Propst in Sternin von etwa 1321 bis etwa 1324, als Propst von Camin erscheint er zuerst 1330. 1333 hat er diese Würde niedergelegt und ist dann in das Kloster Kolbay eingetreten. Dr. Crull-Bismar liefert mit seinem Aufsatz „das Amt der Goldschmiede zu Süstrow und der Süstrower Goldschmied May Unger“ (IV) zwei Beiträge zur Handwerkgeschichte. Die inneren Verhältnisse des Amtes werden unter Zugrundelegung der 1562 getroffenen Vergleichung und der 1590 landesherrlich bekräftigten Amtrolle geschildert und die Namen der Amtes- und Freimeister von 1562 bis 1800 nach Möglichkeit festgestellt. Der Gewerksbetrieb des Goldschmiedemeisters May Unger in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts erhält aus dem von ihm geführten Journal und aus den Rechnungsbüchern des Herzogs Ulrich. In der Arbeit „die mecklenburaischen Kirchenordnungen“ (V) unternimmt es Oberlehrer Schnell-Süstrow, nachzuweisen, daß eine Landeskirche schon lange vor der Reformation in allmählicher Entwicklung beariffen war, bespricht die Stellung der Herzöge Heinrich und Albrecht zur Reformation und verbreitet sich über die ersten Kirchenordnungen im Lande. Die bereits 1534 in Mecklenburg ausgegebene Kirchenordnung wird die Brandenburg-Nürnberg von 1533 geweisen sein. Die Kirchenordnung von 1540 ist ein Abdruck des ersten Theils der 1534 in Magdeburg erschienenen niederachsßischen Ausgabe der Brandenburg-Nürnberg Kirchenordnung. Die mit der Kirchenordnung von 1540 in Verbindung stehende „Ordeninae der Wisse“ 1540 45, eine Gottesdienordnung, ist von dem Superintendenten Niebling ausgearbeitet. — Die Fortsetzung dieser Arbeit mußte wegen Erschöpfung der zur Herausgabe des Jahrbuchs bestimmten Vereinsmittel fürs nächste Jahrbuch zurückgestellt werden.

Angehängt sind dem Jahrbuch 1. Jahresbericht,

erstattet auf der Generalversammlung vom 26. April 1898. 16 Seiten. Ueber den Inhalt dieses Jahresberichts ist Korrespondenzblatt 1898, S. 146, berichtet worden. Ich führe als Ergänzung nur noch an: Archivsekretär Fahr hat für das Register zu den Jahrbüchern 41 bis 60 die ersten fünf Bände durchgearbeitet. In den winterlichen Abendversammlungen haben Vorträge gehalten: 1. Archivar Dr. Stuhr über den Wismar-Elbe-Kanal im 16. Jahrhundert. 2. Dr. Bergemann über Herzog Christoph (1. Theil). 3. Baudirektor Hübbe über ältere Fluss- und Kanalschifffahrt (Elbe, Alster, Nechnitz). Das Vereinsjahr schließt mit 8 Ehrenmitgliedern, 28 korrespondirenden und 483 ordentlichen Mitgliedern.

2. Anleitung zur Beobachtung vorgeschichtlicher Denkmäler, herausgegeben von der Kommission zur Erhaltung der Denkmale, 16 Seiten. Diese Anleitung hat den Zweck, über die vorgeschichtlichen Stätten, Fundstellen und Funde, von denen zahlreiche Abbildungen beigegeben sind, aufzuklären und zu ihrer Erhaltung oder, falls diese ausgeschlossen ist, zu ihrer wissenschaftlichen Ausbeutung beizutragen. Stuhr.

Verein von Alterthumsfreunden im Rheinlande.
Bonner Jahrbücher. Heft 102. 6 Tafeln und 24 Textfiguren. Bonn 1898.

Das vorliegende neueste Heft enthält außer der schon an anderer Stelle (s. oben Mittheilungen über Kirchenbücher S. 57) besprochenen Abhandlung über die Beurkundung des Zivilstandes im Alterthume einen Beitrag zur Oskuvations- und Verwaltungsgeschichte des rechtsrheinischen Römerlandes von dem bewährten Landesforscher C. Herzog, einen Bericht über die neueren Ausgrabungen vor dem Klever Thor in Ranten von Steiner, über römische Funde vom Niederrhein von Dyé sowie über Waldalacshemer Schmuckplatten von Könen und eine interessante Untersuchung über die arretinischen Töpfereien von May Ihm. Im zweiten Theile des Heftes - Literatur - bespricht Dragendorf im Anschluß an die Ihm'schen Untersuchungen ein Buch von Prof. Hölder über die Formen der römischen Thongefäße diesseits und jenseits der Alpen und kommt zu dem Ergebnis, daß trotz mancher Einzelarbeiten noch immer eine Geschichte der römischen Keramik auf geschichtlicher Grundlage fehle. Aus der weiteren Literatur ist hervorzuheben, daß von den Kunstdenkmälern der Rheinprovinz der dritte Band V. und der vierte Band I. von Paul Clemen erschienen und damit der erste große Theil der Denkmälerstatistik des Rheinlandes, Reg.-Bezirk Düsseldorf zum Abschluß gekommen ist. Endlich mag aus diesem Abschnitte noch eine Besprechung Constantin Könens über neuere Veröffentlichungen über das Bauernhaus in Deutschland, Oesterreich-Ungarn und der Schweiz von Hans Lutsch hier erwähnt werden, da gerade der Gesamtverein schon vor längeren Jahren in diesen Blättern diesen Gegenstand angeregt und mehrfach erörtert hat. Nachdem neuerdings Prof. Metzger auf die Untersuchungen in seinem bekannten Werke zurückgekommen ist, hat der Verband der deutschen Architektenvereine zu der Frage Stellung genommen und den Aufsatz von Lutsch in der Zeitschrift für Bauwesen Jahrgang 1897 veröffentlicht. Der dritte Abschnitt - Miscellen - bringt eine

Reihe von Fundberichten aus dem Vereinsgebiete und der letzte Abschnitt des umfangreichen Heftes umfaßt die Berichte des Gesamtvereins von Alterthumsfreunden im Rheinlande sowie die Einzelberichte der größeren und kleineren Vereine. Bemerkenswerth ist darunter der Bericht über die Thätigkeit der Provinzialkommission für die Denkmalspflege in der Rheinprovinz, in dem die wichtigeren der ausgeführten Restaurationsarbeiten, namentlich die Wiederherstellung der Willibrordskirche in Wesel, besprochen werden. Krieg.

Verein für Kunde der Aachener Vorzeit.

Der Verein hielt am 19. November 1898 eine außerordentlich zahlreich besuchte Generalversammlung ab. Der Vorsitzende, Direktor Dr. Kellner, gab in seiner Eröffnungsansprache eine Uebersicht über das abgelaufene Vereinsjahr. Es war daraus zu entnehmen, daß der Verein von 187 auf 225 Mitglieder angewachsen ist, und daß die Nummern, 6, 7 und 8 der Vereinszeitschrift demnächst erscheinen werden. Der Kassenbericht, den Stadtverordneter Kremer erstattete, zeigte das erfreuliche Ergebnis, daß sich das Vereinsvermögen um 232 Mark vermehrt hat. Dem Kassirer wurde mit Worten des Dankes für seine Mühewaltung Entlastung erteilt. Zum Jahresbericht bemerkte sodann noch Pfarrer Schnock als Redakteur der Vereinszeitschrift, daß in Zukunft alle für die Zeitschrift gelieferten Artikel und Aufsätze mit 20 Mk. pro Bogen honorirt werden sollten. Nach Erledigung dieses geschäftlichen Theiles der Sitzung erhielt Referendar Dr. Scholten das Wort zu einem Vortrag über das Thema: „Aachen eine königliche Stadt“. Redner, dessen Ausführungen einen außerordentlich interessanten Beitrag zur Verfassungsentwicklung der deutschen Städte bis in die Mitte des 13. Jahrhunderts hinein darstellten, definierte zuerst den Begriff, den das Wort: „Stadt“ im Sinne des Mittelalters gehabt hat. Er ging dann auf die Frage ein, wann Aachen Stadt geworden sei. An der Hand eines mit großem Fleiß gesammelten und scharfsinnig gesichteten und bearbeiteten Materials legte Dr. Scholten dar, daß Aachen schon vor der im Jahre 1166 erfolgten Verleihung der Jahrmärkteprivilegien durch Friedrich I. Stadt gewesen sein müsse; im Einzelnen wies er hierbei zur Begründung seiner Ansicht nach, daß schon vor 1166 Aachen im Besitze eines Marktes war, eine eigene Münzstätte, eigenes Maß, sowie Freiheit von Abgaben und einen Königsfrieden für seinen Handel besaß und endlich einen eigenen Gerichtsbezirk bildete — ein Schöffengericht hatte, was von weittragender Bedeutung für die Verfassungsgeschichte ist. Dr. Scholten führte weiter aus, daß auch der Umstand, daß Aachen 1166 noch nicht mit einer Mauer befestigt war und in der Urkunde von 1166 „locus“ genannt werde, seiner Annahme nicht entgegenstehe. Wann Aachen vor 1166 Stadt geworden sei, lasse sich allerdings nicht genau bestimmen. Manches spreche jedoch dafür, daß dies in der Zeit Konrads III., aus welcher auch das älteste Aachener Siegel stamme, der Fall gewesen sei. Im zweiten Theile seines Vortrages behandelte Dr. Scholten die vom allgemeinen rechtsgeschichtlichen Standpunkt wichtigere Frage: Wie ist Aachen Stadt geworden? Er fuhrte aus, daß die wirtschaftliche Entwicklung, das Selbständigerwerden des Gewerbestandes, das Emporblühen des Handelsstandes Aachen zur Stadt gemacht hätten, und daß die Stadt Aachen sich nicht aus der Pfalz, sondern

4) Unter den vorigen Angaben über das Urkundenbuch ist 1371 bis 75 und 1382, statt 1871 bis 75 und 1882 zu lesen.

aus einer Umfiedelung neben der Pflanz entzweit habe. Der Flecken Nachen war königliche, dann Reichsfrei geworden, es war ihm auch beschieden, freie Reichsstadt zu werden.“ Mit diesen Worten schloß Dr. Schollen seine mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Ausführungen, für die ihm der Vorsitzende in warmen Worten den Dank der Versammlung ausdrückte. Zum Schluß führte Prorektor Dr. Wonaarg eine Reihe von Lichtbildern älterer und neuer Ansichten aus Nachen und Annaburg vor, zu denen Oberlehrer Dr. Zavelshera einige Erläuterungen gab. Die Vorträge, die lebhaftes Interesse bei der Versammlung erregte, sollte eine Urreana dazu bieten, fünfzig an die Zahl im Verein in gleicher Weise zu illustriren.

Nachrichten aus Museen.

Museums-Gesellschaft zu Arnstadt.

Generalversammlung, 7. Dezember 1898. Vor Eintritt in die Tagesordnung wurde der durch den Tod ausgeschiedenen Mitglieder gedacht, sowie des Vorsitzraths Barwinkel, der dem Museum verschiedene Gaben, so besonders eine Urkunde vom Jahre 1776 über Verlegung der Kanzel der Neuen Kirche von der Südseite nach dem Thende über dem Altar zuwendet hat. Der Jahresbericht berührte die von der historischen Kommission der Provinz Sachsen veranlaßte Aufnahme der Wälle auf der Altburg und die Ueberführung der Museumsbestände vom alten Rektorat in die neu überwiesenen Räume im Flügel des Rathhauses. Dem Schatzmeister Bankier Franke wurde mit herzlichem Dank für seine Mithilfe die Entlastung ertheilt. Die darauf stattfindenden Wahlen ergaben die Wiederwahl des bisherigen Vorstandes Oberlehrer Dr. Bührina, Vorsitzender; Archivar Schmidt, Schriftführer; Bankier Franke, Schatzmeister und der bisherigen Ausschußmitglieder. Die Vertheilung der Arnstädter Geschichtskalender mit chronologischem Verzeichniß (74 bis 1897) und alphabetischem Register wurde ausgeübt, die erheblichen Mittel für die Neueinrichtung des Museums und dessen Wiedereröffnung im Frühjahr 1899, für den Neudruck eines kurzen Museumsführers und die Herausgabe der Nachrichten vom Jahre 1857 wurden bewilligt. Ein Antrag des Dr. Worendts, die Museums-Gesellschaft mit dem Gesamtverein der Deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine die Errichtung einer Centralstelle für Nomenclaturforschung (und der damit zusammenhängenden Personenamenforschung) der jetzt deutschen Gebiete anzuzeigen, wurde zum Beschlusse erhoben. Hieran erhielt der Arnstädter Archivar Schmidt das Wort zu einem interessanten Vortrag über die vierhundertjährige Belagerung Arnstads im Jahre 1342, ein Ereigniß des letzten Thüringer Grafenkrieges (1342 bis 1346). Veranlassung dazu gab die im Sommer d. Js. in der Sammlung des ehemaligen Wachsenburgers Dr. J. J. von Dardische Sammler gefundenen Steininschriften, die in dankenswerther Weise dem Museum übergeben sind. Von den in der Versammlung vorliegenden sieben Nummern sowie die Nummern ihren Durchmesser von 21 mm und ein Gewicht von 21 Lbs., vier andere einen Durchmesser von 28 bis 29 mm, und 2 bis 6 Lbs. schwere, die letzten grüßen 17 und 18 mm Durchmesser und 111 bzw. 177 Pfd. schwere. Sie sind

ohne Zweifel damals an den starken Belagerungsversuchen, gegen Witten und Trebbin, der Erfurter und des Landgrafen gegen den Thurm des Wachsenburgthores geschleudert worden, wie denn die Stadt in den 14 Tagen so mitgenommen wurde, daß die Belagerer bereits zum Sturm bereit waren, als am Vorabend von Simon und Judae 27. Oktober 1342 ein Zwist zwischen dem Landgrafen und den Erfurtern über das richtige Schicksal der Stadt ausbrach. Voll Eifer suchten sich die Belagerer, und die Stadt war gerettet, ihre Besatzung konnte vertheilt durch Scharen des mit Erfurt zusammengeführten Erzbischofs von Mainz, bald darauf zum Antritt auf die Weimarer übergehen. — An den Vortrag schloß sich eine lebhafte Erörterung über die Erbauungszeit der angeblich 1330 aufgeführten Stadtmauern und der schon viel früher vorhandenen Burg (Astrum) des Abtes von Hersfeld an Stelle unseres früheren Stadtschlosses an. Oberbürgermeister Dr. Biersfeld vertrat dabei die Ansicht, daß die Ummauerung kleinerer Städte im Mittelalter, wie z. B. auch Arnstads in erster Linie nicht aus Rücksichten der Vertheidigung, sondern aus politischen und wirtschaftlichen Gründen erfolge sei.

Verein für das Museum sächsischer Alterthümer.

Dem Verwaltungsrathe zufolge, welchen der Aufsicht des Museums Dr. Seger in der Generalversammlung vom 30. Januar erstattete, betrug die Gesamtzahl der zahlenden Mitglieder am Jahreschlusse 724. Durch den Tod verlor der Verein 14 Mitglieder, darunter den Geheimen Regierungsrath Prof. Dr. Ferdinand Cohn-Breslau und Graf Saurma in Stuttgart. 377 Mitglieder haben ihren Wohnsitz in Breslau, 272 in der Provinz und 75 außerhalb Schlesiens. Seit 2 Jahren macht sich leider ein Rückgang in der Mitgliederzahl bemerkbar, was offenbar mit der vielfach verbreiteten Meinung zusammenhängt, daß der Verein mit der Uebergabe des Museums an die Stadt Breslau seinen Zweck erfüllt habe. Diese Meinung ist falsch, denn keine behördliche Verwaltung und keine noch so reichliche Detachon kann dem Museum die moralische Unterstützung erzeigen, die ihm ein über die ganze Provinz verbreiteter Verein gewährt. Dem Verein bleibt ferner eine ganze Reihe positiver Aufgaben vorbehalten, z. B. die Erforschung der sächsischen Urgeschichte, Veranstaltung von Ausgrabungen, welche er aus eigener Kraft und eigenen Mitteln zu erfüllen hat.

Die Verwaltung stand in diesem Jahre unter dem Einfluß der bevorstehenden Ueberfiedelung in das neue Museumsgebäude. Um für den Zeitpunkt des Umzuges vollkommen gerüstet zu sein, wurde vom 1. September ab das Museum für das Publikum geschlossen und mit dem Verpacken der Sammlungsgegenstände begonnen; insbesondere wurden die prähistorischen Alterthümer in nahezu 200 Kisten verpackt und transportfähig gemacht. Unter den neuen Erwerbungen steht die Sammlung des Reichherrn Conrad von Altenhausen, die zum Preise von 50000 Mk. angekauft wurde, obenan. Im Uebrigen war der Vorstand in Bezug auf Ankäufe schon wegen der bedeutenden Kosten der Restaurierungsarbeiten zu größerer Zurückhaltung gezwungen. Der Kassenbericht ergab einen Bestand von 17 192,95 Mk. Die Zahl der Besucher des Museums betrug in der Zeit vom 1. Januar bis 31. August 1898 9492. Am stärksten war der

Besuch im August mit 1391, am schwächsten im Juni mit 899 Personen. Unter den Besuchern befanden sich auch eine Anzahl Fachgelehrte aus Berlin, Wien, Krakau u. s. w., welche wissenschaftliche Studien an den Sammlungen machten. Einen sehr unwillkommenen Besuch erhielt das Museum befanntlich am 31. Juli durch einen Dieb, der sich am Schlusse der Besuchsstunden hatte mit einschließen lassen und in der Nacht dann eine Anzahl meist geringwerthiger Schmuckstücke sowie 150 Stück Thaler, Doppeltaler, Gulden und Doppeltgroschen entwendete. Von den gestohlenen Sachen erlangte das Museum die Schmuckgegenstände bis auf einen, die Münzen zum großen Theil zurück.

Denkmalschutz und Denkmalpflege.

Denkmalpflege in der Provinz Brandenburg. Ueber die Thätigkeit des Provinzialkonservators für Brandenburg, Geheimen Raths Rurath, liegt jetzt ein ausführlicher amtlicher Bericht vor, in der Art, wie er seit Kurzem aus sammtlichen Provinzen an den Landeskonservator Versius erstattet wird. Vereißt der Ernennung eines Konservators für Berlin unter gleichzeitiger Schöpfung von Denkmalbeamten hat die Kommission in etwas abgeschwächter Form dem Wunsche Ausdruck gegeben: „daß auch für Berlin eine ähnliche Einrichtung für den Schutz und die Pflege der Denkmale geschaffen werde, wie sie in allen übrigen Provinzen in Leben getreten sei“. Eine Frage von großer Bedeutung ist die Zichtung derjenigen Sammlungen, die sich im Besitze von Vereinen befinden, wie solche in Brandenburg, Frankfurt, Neuruppin, Breglau und anderen Städten zu verzeichnen sind. Zur die dauernde Erhaltung der solchen Vereinen gehörigen Gegenstände fehlt es an einer Bestimmung, die in einem demnächst zu erwartenden Denkmalschutzgesetz Aufnahme finden mußte. In der Kirche zu Krauseiche Kreis Soldin sind das Epitaph und das Portrait des Generalleutnants Derfflinger ebenso wie dasjenige seiner Gattin durch das Pädagogium des Waisenhauses zu Züllichau renovirt worden. Auf Ersuchen des Kultusministers oder der Regierung zu Potsdam sind von dem Provinzialkonservator Wiederherstellungsvorschläge für die Gotthardkirche in Brandenburg und den Kreuzgang des Doms zu Havelberg, ferner für die Erhaltung des Schlosses zu Storfow und der Stadtmauer zu Mohrin und Granitz begutachtet worden. Dem Vernehmen nach sind über das Berliner Thor in Potsdam Verhandlungen noch im Gange.

Der vierte Jahresbericht des Vereins zur Erhaltung der Denkmäler in Sachsen, dem eine gute photographische Aufnahme des Neustädter Thores in Tangermünde beigegeben ist, gedenkt — wie wir mit Gemüthung hervorheben — in sehr anerkennender Weise der Verdienste des bisherigen Konservators Dr. Theuner, der betänlich an das Staatsarchiv in Marburg versetzt worden ist. Sein Nachfolger ist Dr. C. Döring in Magdeburg, bisher in Verhigerode. Aus den allgemeinen Mittheilungen geht hervor, daß die Vereinsmitglieder für das Jahr 1896/97 Nachbildungen der Merseburger Zauberprüche, der fränkischen Abchwörungsfornel und einiger Darstellungen aus einer werthvollen Bibelhandschrift erhoben. Beigegeben ist der Bericht der Denkmalkommission für die Provinz Sachsen, wonach von den Arbeiten und Unternehmungen in den Regierungsbezirken: Magdeburg 30 Orte mit 50 Denkmälern, Merseburg 18 Orte mit 24 Denkmälern, und Erfurt (außer Erfurt und Nordhausen vier andere Orte berührt) wurden. Eine fernere Anlage bringt noch die Gerichtsordnung für die Denkmalkommission in Sachsen, sowie eine Uebersicht der neuen Organisation in Preußen unter Angabe der jetzt amirenden Provinzialkonservatoren nach dem Stande vom 1. März 1896. Es sind

dies: Anwar Bottcher (Strothen) Landesbaumvetter Berlin, Westphalen, Geheimen Raths Rurath Brandenburg, Prof. Dr. Zemde Kommerz, Dr. Schwarz (Posen), Landesbaumvetter russisch Schlesien, Dr. Theuner jetzt Dr. Esler Döring) für Sachsen, Prof. Hauser Schlesingsheim, Dr. Heimers Hamdover, Rurath Sudorff Westfalen, Dr. Vitell (Gessen-Kassau, Meiderichbergt Cassel), Prof. Dr. Clemm jetzt in Tübingen für Rheinland, Architekt Rurath Samarraen). Den Schluß bilden Angaben über das Verordnungsverfahren, wie es durch den Rurath Dr. Mendens in Bezug in der königl. Rechtsanwaltschaft für alle Ansuchen des Denkmalschutzes in Anwendung ist.

B. W.

Der westfälische Provinzialverband bewilligte im Laufe des vergangenen Jahres eine Summe von 3101 Mk. für die Pflege von Kunstdenkmälern der Provinz. Hervorzuheben zu werden verdienen die Beihilfen für die Wiederherstellung der Kirche S. Maria zur Höhe in Soest, der S. Johanneskirche in Warburg und der Kirchen in Meislar und Meinerzhausen, ferner für die Erweiterung der Kirche in Sahle, für die Erhaltung der Ruine der Stiftskirche in Zivlinstadt, für die Wiederherstellung des Altaltars der Kirche in Enger, sowie für die Wiederherstellung eines Wohnhauses am Brunsvalmarkt in Münster und den Anbau eines Wohnhauses in Herford als häßliches Eigenthum. Von Interesse ist ferner, zu erfahren, daß der westfälische Provinzialverband innerhalb der letzten 20 Jahre für Kunst und Wissenschaft im Ganzen 249,811 Mk. verausgabt hat, von welcher Summe seit 1885 auf die Instandhaltung 171,820,41 Mk., seit 1880 auf die Denkmalpflege 100,176,15 Mk. entfallen.

Der schleswig-holsteinische Provinzial Landtag bewilligt im vergangenen Jahre, 5000 Mk. als fortlaufenden Betrag in den jährlichen Etat der Landesverwaltung zur Verwendung für Denkmalpflege aufzunehmen und der Provinzialkommission für Kunst und Wissenschaft zur Verfügung zu stellen. Bereits im Jahre 1896 war eine Beihilfe von 10,000 Mk. für die Wiederherstellung des Aemeren der Kirche in Hadersleben bewilligt worden. Diese Opferwilligkeit verdient um so mehr anerkannt zu werden, als mehrere der preussischen Provinzialverbände es bisher abgelehnt haben, mit ihren Mitteln die Pflege der heimathlichen Denkmale zu fördern.

Kleine Mittheilungen.

Gesichtsurnen und Fibeln. Ueber dies Thema sprach Eschhausen in der Januaragung der Anthropologischen Gesellschaft in Berlin. Der Vortragende ging von gewissen Darstellungen auf Gesichtsurnen aus, die in der Provinz Posen häufig gefunden und als Fibeln oder Kämme gedeutet worden sind. Aus der großen Zahl der in Deutschland gefundenen, bissher leider noch nicht systematisch zusammengestellten Stücke, wie wir solche Zusammenstellungen für Skandinavien von Montelius, für Dänemark von Sophus Müller besitzen, suchte der Vortragende das Vorkommen von Fibeln verschiedener, zum Theil kunstvoller Form mit dem der Gesichtsurnen in Einklang zu bringen, doch sind viele Formen, die man als solche auf den Gesichtsurnen dargestellt zu sehen glaubte, in bedeutend spätere Zeit, oft bis 400 n. Chr. anzusetzen, während die Urnen selbst der Hallstattzeit und der La Tène-Zeit bis um Christi Geburtumeist angehören. Nur drei Fibeln sind bisher auf Grabfeldern zusammen mit Gesichtsurnen gefunden worden, aber nicht in den Gräbern, die alle bis ins vierte Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung zurückgehen, während einige Fibeln aus Westpreußen und Bornholm, die ähnliche Formen zeigen, bis ins zweite und vierte nachchristliche Jahrhundert zu setzen sind. Man kann hier eine Ueberschiebung alter Formen annehmen. Die aus Pöhlbauern stammenden Kämme zeigen zum Theil Formen, die auch auf Gesichtsurnen

austreten und die sich bis in die Gemäße hin gehalten haben. Die Kamme der zu Tene-Zeit Schemen, da sie aus Holz und Horn bestanden, im Zeitverlauf vollstä verwittert zu sein. Als Verbrennungsaehler der Gefäßformen ist Wachstein links der Kettel bis zur Aufsicht, daneben Gammura, der nordliche Theil von Bosen anzusehen, während die Kettel mit an drei Stellen überhöht wird, findet man sie in Sandland wieder; daran schließen sich als Hunderte Schichten bis Sorozay, Brandenberg bis Kufren und Sternberg. Vereinzelt sind neuerdings auch in Braunschweig und Schleswig solche Kunde gemacht, die in die Bronzezeit gehören, während die gemäßigten Gefäßformen der Steinzeit zuzurechnen sind. Die Darstellung ist wegen des zerstreuten Materials noch sehr unklar.

Die Brückenfestung bei dem zweiten Rheinübergang Julius Cäsars zwischen Armin und Werthenturm ist jetzt vom Provinzialmuseum in Bonn in ihrer ganzen Ausdehnung aufgedeckt, und es sind auch mehrere Thore und eine größere Anzahl von Thürmen bestimmt worden. Sie hat bei 13 m Tiefe einen Umfang von 161 m. Umher zwei breiten Graben hatte sie einen Wall und eine von etwa 120 Thürmen besetzte Pfahlmauer. In der Nähe des Lagers wurden auch beim Baggern im Rhein die Pfähle der Brücke selbst gefunden, die N. Cäsar für den Uebergang seiner aus zehn Legionen, aus Kavallerie und Hilfstruppen bestehenden, über 10000 Mann starken Armee geschlagen hatte. Für diese Armee war, wie der Entdecker Konstantin Könen, der auch mit der archäologischen Leitung der Grabungen beauftragt ist, nach dem Befunde und dem durch diesen verstandlichen Wortlaute Cäsars animmt, auch das Lager bestimmt, das mit großartigen Befestigungen, nämlich mit der Holzmauer und den Holzthürmen versehen worden war, um es bei dem von ihm ausgehenden Kriegszuge gegen die Churonen durch zwölf Kohorten vertheidigen zu können und einen fernerer festen Punkt zu gewinnen zum Rückzuge Cäsars, zur Wache gegen die Germanen und zur Sicherung der Rheinbrücke gegen eine neue Auflehnung der Treuer. Im nächsten Heft der „Bonner Jahrb.“ wird Geheimrath Könen den Fund historisch beleuchten und den Nachweis des Alters und des Zweckes der großartigen Festung bringen.

Eine außerordentlich gut erhaltene, interessante Skulptur unweifelhaft römischen Ursprungs ist auf einem Felde bei Kottenburg, dem alten württembergischen Bischofsitz, fastlich aus der Erde gegraben worden. Ein Bauer hatte dort beim Ausgraben zum Bersten von Bäumen zwei Gräber bloßgelegt; nach den Größerverhältnissen der Skelette, die sich darin vorfanden, und nach deren Knochenbau zu urtheilen, handelte es sich umfrentig um das Grab eines Mannes und einer Frau. Die Stirnseiten der Gräber waren aus je einer, die längs-seiten aus je zwei gleich langen und breiten Steinplatten gebildet, auf deren einer eine vorzüglich erhaltene Steinbildhauerarbeit entdeckt wurde. Es ist eine Kelleförmige Platte von 110 cm Höhe und mehr als einem halben Meter Breite. In zwei Felder getheilt, zeigt das linke, kleinere, eine urnenartige Schale, aus der Rauch aufsteigt; zu beiden Seiten dieses Feldes rankt sich Laubwerk empor. Das größere Feld zeigt in trefflicher Ausföhrung, offenbar römischen Ursprungs, zwei Gestalten, welche die ganze Höhe der Steinplatte einnehmen. Sie stellen einen Mann dar, der mit seinem rechten Arm den linken einer Frau umfäht; er hält in der Linken eine Kugel empor, während die Frau mit ihrer Rechten ebenfalls eine Kugel, die aber nach unten geföhrt ist, hält. Das männliche Bild zeigt den Körper ohne jede Bekleidung; der Kopf — in jeder Linie der echte Homerkopf mit allen charakteristischen Kennzeichen — wendet sich von der Frau ein wenig ab; die Züge des edel gebildeten Gesichts bringen den Schmerz der Trennung zum Ausdruck. Der Oberkörper der Frau wendet sich in Trance dem Manne zu; sie trägt ein falltaes Gewand, das in der Gegend der Hüften zusammengefaßt ist und dann in neuen, schon gebildeten Falten herabfällt.

R. J.

Das Römerkästel bei Stotzstadt. Die Stumacher Antiquitäten-Zeitung Nr. 8 bringt, nach den Mittheilungen des Kreisrichters J. v. d. zu Miltenberg, eine Schilderung des Kästels bei Stotzstadt, nebst drei wohlgezeichneten Abbildungen.

Im Mantelbrunn ist beim Ausgraben des Bodens für den Bau eines Hauses das Steinbild eines getrennten Christus aufgefunden worden. Die Figur ist ausgearbeitet erhalten. Auf dem Haupte eragt das Christuskind mit die Dornenkrone, sondern eine Herrscherkrone mit vier Kreuzen. Das Haar ist lockt und lang, in der Mitte getheilt und fällt über die Schultern auf beide Arme herab. Im Ansichte herrscht der Ausdruck der Duldsamkeit und Mühe vor. Die Zierlichkeit ist nicht angedeutet. Ein künstlich verflochtener Gürtel mit das Gewand zusammen, das den Unterkörper umhüllt und in geraden Falten herabfällt. Vielleicht ruht das Bild aus der ersten Zeit nach der Errichtung des Klosters her, wennzählens reicht es bis zu der Periode der ersten Vergrößerung. 117, uralt.

Ein Privilegien-Brief Kaiser Rudolph II.

Der böhmische Landes-Redimeiter Hauptmann Gustav Beranek entdeckt im Kloster Neukitt bei Tmug einen Privilegien-Brief des Kaisers Rudolph II. vom 14. Januar 1608 für die böhmischen Redier, welche damals den Namen „Federstecher“ oder „Feilerstecher“ führten, weil sie eine Schreibfeder im Wapen hatten und den heil. Vitus als Schutzpatron verehrten. Der Privilegien-Brief besagt, daß Kaiser Rudolph der Gesellschaft der Feder- oder Feilerstecher oder den Meistern vom laanen Schwert die Privilegien ertheilt, weil sie in dem „So viele Jahre gewährten offenen Krieg wider den Erbfeind christlichen Glaubens, den Turken, stand und Mannhaftig viel Muth geleistet“. Die Urkunde enthält ferner die Bestimmung, daß die Federstecher ihre Schule am ersten Sonntag nach dem St. Venz Tage eröffnen dürfen, und daß sie durch vierzehn Tage „Solange der Brauerische Altknaben Markt wahrer“ dieselbe offenhalten dürfen. Zu Meistern wurden nach den Angaben des Dokuments Jene ernannt, welche entweder „ausgeschlagen“ davonkamen oder die „ihrem Gegentheil so viel Blut zuerren als er bekommen hat“. Jene Redier, welche die Meisterschaft nicht erlangen konnten, hatten wenigstens das Recht, sich die „Abhasserlichen Bekreihen von der Feder“ zu nennen. In dem Privilegien Briefe wird weiter hervorgehoben, daß „alle von den Vortsehern angehende offene und geschlossene Briefe und Kommunikation und andere dero Gestalt“ mit dem vom Kaiser verliehenen Siegel in rothem Wachs gesiegelt werden.

Städtisches Archiv in Mühlhausen i. Th. Der Staatsarchivar und Vortseher des Staatsarchivs in Magdeburg, Dr. C. Kusfeld, hat im Auftrage des Direktors der Staatsarchive fürlich das hiesige Stadtarchiv besichtigt und ungemein reiche Schätze der wichtigsten Urkunden entdeckt. Da Mühlhausen früher beinahelich freie Reichsstadt war, so hat das Archiv die Bedeutung eines Staatsarchivs, insofern es die Akten des unmittelbaren Verkehrs der Stadt mit den Reichsbehörden und anderen Reichsständen enthält. Schon in der Sammlung der sogenannten Kavalierbücher, die vom 14. Jahrhundert an die Korrespondenzen des Raths mit allen möglichen Behörden und Personen des Reiches enthalten, finden sich historische Schätze. Dr. Kusfeld schlägt einen Neubau für das Archiv vor, dessen Schätze jetzt in einem dunklen Raum hinter Bureauräumen in alterthümlichen Rathhause ungeordnet aufgestapelt sind und dessen Benutzung in Folge dessen so sehr erschwert ist, daß das Archiv von Geschichtsforschern bisher vernachlässigt wurde. Auf Anregung des Oberbürgermeisters Dr. Venzge haben die hiesigen Behörden Ende v. J. bereits den Archivar Dr. jur. v. Bulmerincq-Göttingen mit der Neuordnung des Archivs beauftragt.

Der sechste deutsche Historikertag, in Verbindung mit einer Konferenz der Vertreter Landesgeschichtlicher Publikationsinstitute, wird Stern 1900 in Halle a. S. stattfinden. Vorsitzender des Vorkommens ist Professor Dr. C. Meyer.

Die Stadt Leipzig hat für die von der Königl. Sachsischen Kommission für Geschichte in Aussicht genommene „Geschichte des geistigen Lebens der Stadt Leipzig“ veralt. Morr. Bl. S. 49 auf 7 Jahre je 2000 Mk. bewilligt.

Personalien.

Oberstudienrath Prof. Dr. Eduard Faulus, Konservator und Vorkämpfer der Staatsammlung vaterländischer Kunst und Alterthumsdenkmäler in Stuttgart, ist auf sein hiesiges amer. Anerkennung seiner vielseitigen neuen und vorzüglichen Dienste in den dauernden Ruhestand versetzt worden. E. Faulus, der Herausgeber der Kunst- und Alterthumsdenkmäler im Königreich Württemberg, ist erst 61 Jahre alt. Er gehört zu den eifrigsten und treuesten Freunden der Schreibungen des Vereinsvereins, dessen Generalversammlungen er häufig bewohnte, und in dessen Kommission für Denkmalpflege er kürzlich den Vorsitz übernahm.

Dr. Heinrich Köser, Geh. Oberregierungsrath, Direktor der preussischen Staatsarchive ist von dem historischen Verein für Niedersachsen zum korrespondirenden Mitgliede ernannt worden.

Dr. Cartellieri, früher Archivar am Großherzoglichen General-Landesarchiv zu Karlsruhe, hat sich als Dozent für Geschichte des Mittelalters und historische Hilfswissenschaften an der Universität Heidelberg habilitirt.

Amtsgerichtsath a. D. Duffell, Direktor des Nassauischen Alterthumsvereins ist in der Nacht vom 18. zum 19. Februar d. Js. in der Kuranstalt Falkenberg i. T. verstorben. Geboren am 6. Januar 1849 zu Dierdorf, wo sein Vater juristisch Wied. Kammerath war, studirte er in Bonn, Heidelberg und Berlin die Rechte, wirkte als Landrichter bezw. Landgerichtsath in Linz a. Rh., in Remwid, seit 1891, zuletzt am Amtsgericht, in Wiesbaden, bis ihn ein Lungenerleiden 1897 nöthigte, die Ferien in den Ruhestand nachzunehmen. Schon zu Linz und Remwid, wie später zu Wiesbaden beschäftigte sich D. in umfassender und tief eindringender Forschung mit den Parikularrechten im Gebiete des Oberlandesgerichts Frankfurt. Die Frucht dieser Jahrzehnte langen Studien, eine bis in die kleinsten Details genau gearbeitete und erläuterte Rechtskarte für den obigen Bezirk, liegt im Manuskript vollendet vor, und wird jedenfalls aus dem Nachlaß herausgegeben werden. Mit außerordentlicher Liebe hing der Verstorbene an seiner nassauischen Heimath, die er wie Wenige kannte. Sein Interesse für die Vergangenheit Nassaus verband ihn schon zu der Zeit, wo er als Gerichtsanwalt zu Remwid thätig war, mit dem Verein für Nassauische Alterthumskunde und Geschichtsforschung. Der frühere Konservator des Vereins, v. Cothausen, hebt wiederholt in den Vereins-Annalen die Dienste hervor, die ihm die scharfe und aufmerksame Beobachtungsgabe Duffells bei der Erforschung des römischen Nimes in der Remwieder Gegend geleistet habe. Infolge seiner Verletzung nach Wiesbaden wurden seine Beziehungen zum Alterthumsverein naturgemäß noch innigere. Er wurde bald darauf in den Vorstand und im Jahre 1897 zum Direktor des Vereins gewählt. Die ihm nach Niederlegung seiner Berufstätigkeit gewordenen Muße verwendete er außer auf die Fertigstellung seiner Rechtskarte ganz auf die Förderung der Aufgaben des Vereins. D. verfolgte die beiden im Verein seit seiner Gründung bestehenden Richtungen, die archäologischen und historischen Bestrebungen, mit gleichem Interesse, und wenn er persönlich auch keine Kenntniß der Vergangenheit des nassauischen Landes und Volkes lieber aus den noch vorhandenen plastischen Denkmälern als aus dem Stamme der Archive schöpfte, so brachte er, der selbst gründliche archäologische Vorrichtungen gemacht hatte, der historischen Richtung im Verein doch auch volles Verständnis entgegen. Verdankt doch die im Jahre 1897

gebildete historische Kommission für Nassau, der er als ihr erster „Gonner“ beitrug, ganz abgesehen von der hervorragenden Mitarbeit an ihren Sitzungen, seinem unablässigen Wirten nicht zum wenigsten die Unterfunktion, die ihr von privater Seite zu Theil geworden ist, und hat er doch, wie man aus einer gelegentlichen mündlichen Andeutung weiß, in seinem Testament eine sehr beträchtliche Summe zur Herausgabe von Nassauischen Wertschätzern bestimmt. Aber die großen Verdienste hat er sich doch um das Alterthumsmuseum erworben, welches ihm vor Allem seine ganze Sammlung nassauischer Volkstrachten verdankt. Er hat selbst, wie dies der im Winter 1897/98 von ihm gehaltenen Vortrag über die nassauischen Volkstrachten zeigt, die systematische Bearbeitung des von ihm gesammelten Materials begonnen. Doch beschränkte sich sein Sammelreißer keineswegs auf die Volkstrachten. Nie fehlte er von seinen häufigen Reisen durch das nassauische Gebiet heim, ohne eine Reihe für die Kultur unseres Landes in Betracht kommender Gegenstände, ob aus den verborgenen Winkeln, ans Licht gezogen zu haben, die dem Verein zur Bereicherung seines Museums zum Geschenk zu machen seine größte Freude war. Er kamme dies lettere durch und durch. Nur allen Gebieten hatte er sich, wie er denn z. B. auch eine umfangreiche, höchst instruktive angelegte Münzsammlung besaß, in methodischer Weise Kenntniß und Urtheil erworben. Ihm war das Museum eine liebe Vertraute. Auch der Bildersammlung des Vereins widmete er besondere Fürsorge. Er hat nicht nur den hauptsächlichsten Theil dieser Sammlung, welche Vortrags nassauischer Fürsten und sonstiger hervorragender Persönlichkeiten, sowie nassauische Städte- und Landschaftsbilder enthält, erst erworben — die meisten darunter viele von ihm selbst anacretische und kunstlerisch ausgeführte Photographien und Gemälde von ihm — sondern sie auch in musterhafte Ordnung gebracht und ein genaues Verzeichniß darüber angelegt. Duffell war äußerlich eine imponirende Erscheinung, von hohem Wuchs, scharf geschnittenem Profil, und freiem, klarem Blick aus den lebhaft und freundlich glänzenden, den inneren Seelenadel widerpiegelnden Augen; er war ausgestattet mit reichen Gaben des Geistes und Gemüthes. Wer ihn kannte, mußte ihn hochachten und wird ihm ein freies, dankbares Andenken bewahren.

Stadtath Heinrich Gerlach, Vorsitzender des Freiburger Alterthumsvereins, ist am 28. Februar zu Freiberg i. S. im 71. Lebensjahre verstorben. Gerlach hat sein Leben selbst beschreiben in dem „Geschichtsbuch der Familie Gerlach“. Sein geschichtlicher Sinn äußert sich auch in dem Bestreben, über das eigene Herkommen sich Rechenschaft zu geben: Es sind immerhin acht Geschlechter, die er nachzuweisen vermochte, aus deren viertem Friedrich Gerlach 1791 jene Buchdruckerei in Freiberg übernahm, die von dem Entel Heinrich G. bis zu seinem Tode fortgeführt wurde. Ueber diese Buchdruckerei, die seit 1530 bestand, über ihre Geschichte und ihren Reichthum an alten Holzstöcken und Lettern, hat G. selbst wissenschaftlich gearbeitet. Mit seiner Druckerei hat er denn auch eifrig seiner Liebe zu den Denkmälern gedient: Die „Kleine Chronik von Freiberg als Führer durch Sachsens Verhauptstadt“ (2. Auflage vergl. Korrespondenzblatt 1898, S. 128), das „Bibliographische Repertorium über die Geschichte Freibergs und seines Berg- und Hüttenwesens“, sein Buch „Das alte Freiberg in Bildern“ sind Zeugniß hierfür. Im Jahre 1890 gründete Gerlach den Alterthumsverein in Freiberg, der bald auch das dortige Alterthumsmuseum ins Leben rief. Der Verein hat jeder Zeit zu den ruhrgen und bestverwalteten gehört. Seine wissenschaftliche Zeitschrift, die seit 1862 erscheint und von Gerlach geleitet, „Mittheilungen des Freiburger Alterthumsvereins“, ist ein anerkannt werthvolles Blatt, von dem eine Fülle der Belehrung über die Geschichte der Stadt und ihrer Umgehung ausgegangen ist. An der Spitze des Vereins hat sich Gerlach mehrfach zum Schutze von Kunstdenkmälern gegen allerhand Neuerungsbestrebungen mit Erfolg gewehrt, so namentlich hinsichtlich des werthvollsten Besitzthums der Stadt, der berühmten Goldenen Pforte am

Gesamtvvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

(Post-Ztg.-Preis. für 1899 Nr. 4101.)

Nr. 5 u. 6.

Siebenundvierzigster Jahrgang 1899.

Mai u. Juni.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Straßburg (Elsaß). Bericht des historischen Vereins für Steiermark und des Oberländischen Geschichtsvereins. Das Grundkarten-Unternehmen. — **Abhandlungen:** Das Varuslager im Hahnschwalde. Rnoko. Ein neues württembergisches Wdels- und Wappenbuch. Mehrina. Romanische Jahreszahlen an deutschen Burgen. (Mehlis.) Das neue Hamburger Staatsarchiv. (C. H. Die historischen Publikationen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin. — **Wirksamkeit der einzelnen Vereine:** Oberländischer Geschichtsverein. Historische Landeskommission für Steiermark. Oberlämische Gesellschaft der Wissenschaften. Historische Kommission und Alterthums-Kommission für Westfalen. Verein für Hamburgische Geschichte. Naussischer Geschichtsverein. Alterthums-Gesellschaft Graubünden. Verein für Geschichte der Stadt Hannover. Verein für Heimathskunde im Kreise Schweinitz. Königlich Sächsischer Alterthumsverein. Bergischer Geschichtsverein. Geschichts- und Alterthumsverein zu Nordhausen. Historischer Verein für die Grafschaft Ravensberg. — **Nachrichten aus Museen:** Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg. Das prähistorische Staatsmuseum in München. — **Denkmalschutz und Denkmalpflege.** — **Kleine Mittheilungen.** — **Personalien.** — **Litterarisches.** — **Anfrage und Bitte.**

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Generalversammlung des Gesamtvereins in Straßburg (Elsaß).

Zwischen dem Verwaltungsausschuß des Gesamtvereins und dem Ortsausschuß in Straßburg ist für die diesjährige Generalversammlung des Gesamtvereins und den ersten deutschen Archivtag nachstehendes Programm vorläufig vereinbart worden:

Montag, 25. September, Archivtag, Vormittags: Sitzung im Bezirksarchiv für Unter-Elsaß. Nachmittags: Besichtigung der Universitäts- und Landesbibliothek (Ausstellung) und des Stadtarchivs. Abends: Gesellige Zusammenkunft.

Dienstag, 26. September, Vormittags: Erste Hauptversammlung des Gesamtvereins in der Aula der Universität. Geschäftsbericht, Begrüßungen. Vortrag des Herrn Professor Dr. Warrentropp. Sektions-sitzungen. Nachmittags: Delegirten- und Sektions-sitzungen. Festeßen in „Wächsteiel“. Abends: Promenaden-Konzert in der Drangerie.

Mittwoch, 27. September, Vormittags: Zweite Hauptversammlung, Vortrag des Herrn Privatdozenten Dr. Bloch. Besuch des Münsters, Vortrag des Herrn Professor Dr. Dehio. Nachmittags: Sektions-sitzungen. Abends: Festvorstellung im Stadttheater.

Donnerstag, 28. September. Dritte Haupt- (Schluß-) Versammlung. Ausflug nach dem Odilienberge.

Das geschäftsführende Komitee des Straßburger Ortsausschusses besteht aus den Herren: Unterstaatssekretär z. D. Bürgermeister Bach, Vorsitzender; Archivar Dr. Bloch, Dr. Wiegand, Schriftführer; Beisitzer: Geheimrer Regierungsrath Dr. Barack, Direktor der Universitäts- und Landesbibliothek; Universitätsprofessor Dr. Breßlau; Stützdirektor Dr. Erichson; Beigeordneter Sehl; Domherr Keller; Universitätsprofessor Dr. Martin; Geheimrer Regierungsrath Kabe; Generalsekretär Zimmer.

Dem Gesamtverein sind beiaetreten:

121. Der Historische Verein für Steiermark. (Vorsitzender Herr Unversitätsprofessor Dr. v. Zwierved-Südenhorst in Graz).

122. Der Oberländische Geschichtsverein. (Ostpreußen). (Vorsitzender Herr Amtsrichter Conrad in Mülhhausen, Kreis Preussisch-Volland).

Der Verwaltungsausschuß ersucht die Vereine bzw. die Herren Archivare, ihm unter der Adresse des Archivraths Dr. Baileu, Charlottenburg, Kantstraße 148, die Anträge und Anregungen, die auf der Generalversammlung zur Verhandlung kommen sollen, thunlichst bald mitzutheilen, damit das endgiltige Programm rechtzeitig festgestellt werden kann.

Das Grundkarten-Unternehmen.

Nachdem der Verwaltungsausschuß des Gesamtvereins, in Ausführung des auf der Generalversammlung zu Münster am 3. Oktober v. J. gefaßten Beschlusses (Korrespondenzblatt 1899, S. 39) sich mit einer Eingabe an die Universität Leipzig gewandt hatte, ist uns unter dem 10. April d. J. von dem historischen Universitäts-Seminar (Professor Dr. Lamprecht) die Mittheilung zugegangen, daß das Königlich Sächsische Ministerium des Kultus und öffentlichen Unterrichts die Einrichtung eines Centraldepots für Grundkarten bei dem historisch-geographischen Seminar der Universität Leipzig genehmigt habe. Ein geeigneter Raum, der mit entsprechenden Schränken ausgestattet wird, ist für das Depot in Aussicht genommen.

Weitere Mittheilungen über die Grundkarten und die gegenwärtige Organisation dieses Unternehmens enthält eine Broschüre des Herrn Regierungsraths Dr. Ersmisch (Dresden): „Erläuterungen zur historisch-statistischen Grundkarte für Deutschland“, die dieser Nummer des Korrespondenzblattes beiliegt. Der Königlich Sächsische Kommission für Geschichte, in deren Auftrag die Broschüre herausgegeben ist, sprechen wir für die freundliche Ueberlassung der nöthigen Exemplare auch an dieser Stelle unseren verbindlichen Dank aus.

Das Varuslager im Habichtswalde.

Eine Erwiderung von Dr. J. Grote.

In Nr. 7 des Korrespondenzblattes v. J. 1897 veröffentlicht der General a. D. Wolf einen mir erst vor Kurzem zugegangenen Aufsatz, bemerkt: Das „Varuslager im Habichtswalde“, in dem er zu beweisen sucht, daß die dort vorgefundene Befestigung nicht als das von Tacitus beschriebene zweite Lager des Schlachtfeldes im Teutoburger Walde angesetzt werden könne. Daß der Herr Verfasser, der durch seine verdienstvollen Römerforschungen ja in weiteren Kreisen wohl bekannt geworden ist, einer eingehenden Nachprüfung meine Arbeit unterzogen hat, kann mir in jeder Hinsicht nur erfreulich sein. Auch berührt es angenehm, daß er im Gegensatz zu manchen meiner Rezensionen einer durchaus ruhigen und sachlichen Form des Kampfes sich bedient. Dennoch dürfte auch dieser Versuch, die Ergebnisse meiner Forschungen als irrig hinzustellen, als gescheitert zu betrachten sein, wie eine genauere Besprechung seiner Ausstellungen deutlich machen wird.

Freilich klingen die Schlusssätze des Verfassers recht vernichtend, wenn er sagt: „Unerläßlich für die Beschreibung antiker und moderner Kriegereignisse ist die gründliche Kenntniß der Kriegführung; wer sie nicht besitzt, wird nicht immer Unwahrscheinliches von dem Wahrscheinlichen und das Unmögliche von dem Möglichen unterscheiden können.“ Aber sie haben nichts Erstickendes für mich. Denn wollte man daraus den Satz entnehmen, nur einem militärischen Fachmanne stehe über militärische Dinge ein richtiges Urtheil zu, so würde die Antwort nahe liegen, daß nach demselben Grundsatz auch nur ein fachmännisch gebildeter Philologe im Stande sei, den Tacitus oder Vellejus richtig auszuliegen. Glücklicherweise ist aber die eine wie die andere Wissenschaft nicht als eine Geheimlehre zu betrachten. Auch die strategischen Begebenheiten folgen den allgemeinen Regeln menschlicher Vernunft, und ihr Verständnis läßt sich recht wohl auf Grund der geographischen und geschichtlichen Studien gewinnen. Waren doch die römischen Feldherren selbst durchaus nicht Fachmänner im Sinne der modernen Vorstellung.

Nun sagt freilich W. auf S. 85: „Die sich wiederholenden Widersprüche gegen die Gesetze d. r. Kriegführung ergeben sich aus den Verlickheiten, welche Knoke für seine Kriegsschauplätze ausersehen hat; eben deshalb sind diese nicht die rechten.“ Aber auch dieses Urtheil verliert sein autoritatives Gewicht, wenn man bedenkt, daß eine Reihe höchst beachtenswerther Militärs gerade aus dem Grunde ihre Zustimmung zu meinen Darlegungen ausgesprochen hat, weil die von mir gewählten Verlickheiten sowie die von mir behaupteten Richtungen der Heereszüge in jeder Weise den militärischen Bedingungen entsprachen. Ich bin in der Lage, unter diesen Fachmännern auch einen General zu nennen, nämlich den nunmehr verstorbenen General v. Dpvermann, der sich nicht nur nicht gescheut hat, die Ergebnisse meiner Untersuchungen in öffentlichen Vorlesungen zu vertreten, sondern auch in seinen Mittheilungen vorgehichtlicher Befestigungen in Niedersachsen als eine ausgemachte Sache einzuragen.

Ich prüfe mir diejenigen Punkte, in denen W. „Widersprüche gegen die Gesetze der Kriegführung“ bei meiner Arbeit zu erkennen glaubt. Er meint, es widerstrebe, das Volk, gegen das i. J. 9 n. Chr. Varus von

dem Sommerlager an der Weser ausbrach, wirklich dieses Flusses sich zu denken. Denn dem Flusse in westlicher Richtung wohnten zunächst die Brukerer, weiter entfernt: die Chauken, und „niemals würde Tacitus diesem Volk ein so großes Lob spendet haben, wenn es sich i. J. 9 an der Erhebung betheiligte hätte.“ Wie stand es aber mit den Brukerern? Rührte nicht Germanicus i. J. 15 an diesen seinen Nachbarn? Fand sich nicht bei ihnen damals noch der Adler einer römischen Legion? Nichts widerspricht der von mir vorgebrachten Annahme, daß in ihrem Lande wirklich der Aufstand ausgebrochen war.

W. meint, der zunächst eingeschlagene Weg habe den Varus in der Richtung über Aliso den rheinischen Winterquartieren zugeführt. Aber dann blieb ja Varus auf der römischen Straßenstraße, und es ist gerade aus militärischen Gründen — man verzeihe mir diesen Muth der Uebersetzung — weder glaubhaft, daß Armin den römischen Feldherrn von der Weser her nach einer Richtung lockte, auf der er mit seinem Bewack ganz ungefährdet weiterziehen konnte, noch, daß wirklich auf dieser Linie zwischen Sommerlager und den Uppfestungen die bekannte Katastrophe sich vollzogen haben könnte. Schon Mommsen hatte (die Verlickheiten der Varusschlacht S. 3.) behauptet: „Auf der hauptsächlich militärischen Verbindungslinie des Sommerlagers an der Weser mit dem Rhein . . . ist die Armee nicht zu Grunde gegangen“, und Zangemeister sagt (Westdeutsche Zeitschrift 1887 S. 244): „An diesem Orte muß unbedingt festgehalten werden, und jede gegen denselben verstoßende Hypothese ist von vorn herein als unrichtig abzuweisen.“ Dagegen entspricht gerade die westliche Richtung in jeder Hinsicht den gegebenen Verhältnissen. Sie führte den Varus, ehe er auf den erstrebten Kriegsschauplatz gelangte, durch ein gefährliches Gelände, in dem er arglos überfallen werden konnte, sie gab ihm aber auch die Möglichkeit, nach Unterdrückung des geplanten Aufstandes den Zug zur Ems, von wo nicht minder eine Straßenstraße zum Rhein geführt hat, fortzusetzen.

Nach W. fand im Exerthale südlich von Minteln der Ueberfall des Varus statt. Die weiteren Kämpfe erfolgten in der Richtung auf Aliso. Aber es ist bereits in den „Kriegszügen des Germanicus“ ausführlich von mir darauf hingewiesen worden, daß bei einer solchen Annahme Germanicus, wenn er i. J. 15 auf das Schlachtfeld kam, die römischen Heerlager in umgekehrter Reihenfolge angetroffen haben würde, und diese Annahme läßt sich mit dem Wortlaute unserer Quelle nicht vereinigen. Außerdem irrt W., wenn er meint, die völlige Niederlage des Varus (am letzten Tage) habe sich nach der Darstellung des Dio nicht auf engem Raume, sondern „in offener Feldschlacht“ zugetragen. Vielmehr spricht Dio ausdrücklich von der *στυγία*, in der man sich nicht frei bewegen konnte, und wenn Vellejus sagt, das römische Heer sei, nachdem es von Wäldern, Sümpfen und Hinterhalt umschlossen worden war, vernichtet worden, wenn endlich Florus uns berichtet, nichts sei blutiger gewesen, als jenes Worden in den Sümpfen und den Wäldern, so weisen diese Mittheilungen schlechterdings hauptsächlich auf den Kampf des letzten Tages hin, und dies um so mehr, wenn wahr sein sollte, was W. behauptet, daß vor den Kämpfen der letzten Katastrophe kaum erst der dritte Theil des Heeres seinen Tod gefunden hatte. Wenn also gerade der gegebenen Schlachtschilderung das Gelände in und bei dem Habichtswalde nach jeder Richtung hin entspricht, so ist

diese Thatsache der deutlichste Beweis, daß ich mit meiner Wahl der Vertlichkeit das Richtige getroffen habe.

W. irrt, wenn er annimmt, das Teutoburger Schlachtfeld habe in der Nähe von Aliso sich befunden, weil „Flüchtlinge der Legionen sich nach diesem Orte retteten“. Denn die hier vorgetragene Annahme ist ganz unbegründet. In unseren Quellen ist kein Wort davon zu lesen, und wenn ich über diesen Punkt „gegenwärtig mit Stillschweigen hinweggegangen“ bin, so geschah es, weil ich das richtige Verhältnis in meinen „Kriegszügen des Germanicus“, sowie in dem dazugehörigen Nachtrage genügend glaubte festgelegt zu haben. Ebenso verkehrt ist auch die Ansicht W.'s, die Stelle des Tacitus Ann. II. 7: *tumulum nuper Varianis legionibus structum* dürfe nur die Auslegung erfahren, nach welcher unter diesem *tumulus* der Ann. I. 62 erwähnte Leichenhügel zu verstehen sei, wobei natürlich die hergebrachte Uebersetzung von *nuper* = „neulich“ eine wesentliche Rolle spielt, obwohl dieses Wort ebenso gut auch durch „früher einmal“ oder „vor Zeiten“ übersetzt werden könnte. Daß die von mir gegebene Erklärung nicht als eine „spitzfindige“ Deutung bezeichnet werden darf, die von mir notwendigerweise habe gemacht werden müssen, ergibt sich aus dem Umstande, daß man auch von anderer Seite ganz selbständig auf dieselbe Auslegung gekommen ist. Hatte doch auch schon Mommsen darauf hingewiesen, daß der in Ann. II. 7 erwähnte *tumulus* und das Schlachtfeld in keinem örtlichen Zusammenhange stehen.

Auch sonst stellt W. in seinem Aufsätze Behauptungen auf, die keineswegs in unseren Quellen eine Stütze finden, so z. B., daß Varus in das Lager des Teutoburger Waldes zurückgegangen sei und sich erst dort den Tod gegeben habe. Dort soll dann auch natürlich die Verbrennung seiner Leiche unternommen worden sein, als ob es denkbar wäre, daß man eine derartige Bestattung der geweihten Stätte nicht vermieden habe.

W. meint ferner, es sei vom militärischen Standpunkte nicht verständlich, wie das Heer des Varus „in die Enge des Habichtswaldes geraten konnte, durch die sicher keine Heerstraße führte, und die mit einer kurzen Fortsetzung des Marsches nördlich der Bergkette in westlicher Richtung leicht zu umgehen war.“ Die letztere Annahme muß indessen bei der Beschaffenheit des Geländes jedenfalls bestritten werden. War vielmehr das römische Heer einmal zwischen die Gebirgsmassen, die sich von Iburg aus in nordwestlicher Richtung hinziehen, eingeschlossen, so war ein Ausweichen in nördlicher oder südlicher Richtung nicht wohl möglich. Auch der Gebirgseinschnitt bei Hasbergen oder besser Niehaus konnte wegen der dortigen Sümpfe eine leichte Absperrung erfahren. Dasselbe gilt von der Niederung zwischen dem Habichtswalde und dem nördlich vorgelagerten Hagenberge. Dagegen hatte der trockene und allmählich ansteigende Weg zum Habichtswalde mitten zwischen den Gebirgen nichts Versängliches, sondern erwies sich als der sicherste, und erst wenn man in die Waldung eingedrungen war, ergab sich die betrübende Erfahrung, daß auf der entgegengesetzten Seite die moorigen Sümpfe sich wie im Halbkreis um dieselbe legen, so daß ein Entrinnen nimmehr ausgeschlossen war. Die örtlichen Verhältnisse entsprechen also völlig den gegebenen Bedingungen.

Dasselbe findet aber auch bei den Schlachtfeldern aus dem Jahre 15 statt. W. meint, wenn Germanicus im Habichtswalde sich befunden und Armin auf dem

Kalkrieter Berge bei Benne Aufstellung genommen hätte, so wäre es „für Germanicus geboten gewesen, nach Bramsche zu marschieren und die Stellung des Armin von Westen anzugreifen.“ Ja, wenn Germanicus gewußt hätte, daß der deutsche Führer dort seine Aufstellung genommen hatte oder nehmen wollte. Eine solche Kenntnis aber war nach unserer Quelle ausgeschlossen. Nach dieser lockte Armin den Germanicus in unwegsame Gegenden, und dieser war genötigt, ihm zu folgen. Wenn also der Erstere, wie angenommen werden darf, in nordöstlicher Richtung, sei es nach Osterkappeln oder noch weiter östlich abzog und die Römer glauben ließ, daß es sich um einen Rückzug nach der Weser handle, so war doch wahrlich kein Anlaß für Germanicus gegeben, die Verbindung mit dem Feinde, den er schlagen wollte, abubrechen und etwa nach Bramsche abzurücken. Erst die Wahrnehmung, daß Armin auf der Nordseite des Gebirges nach Westen sich entfernte, veranlaßte den Germanicus, dorthin ihm zu folgen.

Daß übrigens, wie W. meint, die Römer in der Schlacht d. J. 15 einen Erfolg errungen hätten, läßt sich aus den Ausdrücken: *inde hostibus terror, fiducia militi* nicht schließen. Sie bedeuten nur, daß die Feinde nach dem Eingreifen der römischen Legionen in das Treffen es nicht wagten, die Fliehenden weiter zu verfolgen. Daß Germanicus keinen „Erfolg“ gewonnen hat, geht nicht nur aus der gesammten Lage, die ihn zum Rückzug nöthigte, sondern auch aus den Worten: *aequis manibus abscessum* hervor, welche nicht bedeuten: „man trennte sich“ sondern: er (Germanicus) zog ab, ohne einen Sieg erkämpft zu haben.“

W. tadelt es auch, daß ich den Armin davon Abstand nehmen lasse, nach der Schlacht von Varenau „die Preisgabe der Verbindung des römischen Heeres mit der Emsmündung für seine Vernichtung auszunützen“ und ihn nicht „westlich des Diepholzer Moores den Marsch nehmen“ lasse. Ich habe aber in den „Kriegszügen des Germanicus“ S. 215 es als eine Sache von Wichtigkeit hervorgehoben, daß Germanicus dies fürchten mußte und daher den Cäcina über die langen Brücken sandte, um den Feind auf sich zu ziehen und damit die Ueberumpelung der Emsflotte zu verhindern. Auch ist es nicht zutreffend, wenn W. behauptet, ich lasse den Armin hinter dem römischen Heere hergehen. Ich habe vielmehr S. 262 der Kriegszüge folgendermaßen mich geäußert: „Theils werden sie (die Deutschen) auf der Ostseite des Dümmer's ihren Feinden nachgezogen sein. . . . Auf der anderen Seite wurden aber auch bereits die Höhen im Westen des Moores von den Deutschen eingenommen. . . . Wir müssen demnach annehmen, daß der deutsche Führer . . . in beschleunigtem Marsche auf der Westseite des Dümmer's vorrückte, um die Höhen von Brägel gegenüber den *pontes longi* zu besetzen.“ Wir sehen also, was es mit dem Vorwurf W.'s auf sich hat, wenn er behauptet: „Die sich wiederholenden Widersprüche gegen die Gesetze der Kriegsführung ergeben sich aus den Vertlichkeiten, welche Knoke für seine Kriegsschauplätze aufersehen hat; eben deshalb sind diese nicht die richtigen.“

Wenn W. aber äußert, das Bild des Tacitus von der Vertlichkeit der *pontes longi* passe nicht auf „das durch schlängelnde Moorbrüche durchflossene Diepholzer Moor, in dessen Nachbarschaft sich einige niedere Sanddünen, aber keine Berge befinden,“ so entspricht auch diese Anschauung der Gegend nicht der Wirklichkeit. Ich habe

vielmehr schon S. 266 meiner „Arietasüge des Germanicus“ nachgewiesen, daß die Tammer Berge, neben denen der Zug des Cäcina entlang führte, eine Höhe von 500 Fuß erreichen. Nur für diesen Abschnitt der Begebenheiten ist aber von „Bergen“ bei Tacitus die Rede. Die Höhen bei den *montes longi* selbst werden dagegen mit dem Ausdruck: *silvae paulatim adclives* bezeichnet, dem auch die Bezeichnung als *saltus* nicht im Wege steht. Obwohl also der Nachweis von Bergen bei Mehrholz-Brägel nicht von mir verlangt werden kann, so würde man dennoch auch nach römischen Begriffen jene „niederer Sanddünen“ recht wohl Berge (*montes*) nennen können, wie sie auch bei uns noch diesen Namen führen. Erweitert doch, von anderen Erhebungen abgesehen, der Grevinäsberg bei Brägel bis zu einer Höhe von 246 Fuß an, während von den Bergen der Stadt Rom, die bei den Alten ausdrücklich als *montes* bezeichnet werden, der Palatin nur eine Höhe von 160 Fuß, der Aventin nur eine solche von 146 Fuß, der Kapitolinische Hügel gar nur eine Höhe von 142 Fuß aufzuweisen hat. Auch von Thälern der Stadt Rom ist bei Livius die Rede, während der tiefste Punkt des Forums nur 106 Fuß unter der Spitze des Kapitols, ebenso tief aber auch die Moorfläche unter der Höhe des genannten Grevinäsberges liegt. Auch auf der nördlichen Seite des Brägeler Moores führen noch jetzt mehrfach Hügel den Namen Berg.

Warum aber die „schleichenden Moorbrüche“ — in Wirklichkeit sind es regelrechte Moorbäche — mit der Beschreibung des Tacitus im Widerspruch stehen sollen, sieht man ebensowenig ein. Die Ueberschwemmung der Brücken brauchte doch nicht von reißenden Gebirgsströmen hergestellt zu werden: es genügte hierzu die Hebung des Wasserspiegels der Bäche um wenige Centimeter, um die Bohlten abzurutschen, und dies Verfahren ließ in wenigen Stunden sich dort vollenden.

Wirgendwo in der Welt giebt es denn auch eine Gegend, die so vollständig zu dem von Tacitus gezeichneten Bilde paßt wie das Gelände bei Mehrholz und Brägel unweit Diezholz.

W. meint, auch der Umstand, daß „eine ganze Anzahl von Bohlwegen in dem Diezhölzer Moore festgestellt“ worden sei, summe nicht zu dem Ausdruck des Tacitus, der von einem *angustus trames* rede. Aber diese „ganze Anzahl“ der Bohlwege brauchte nicht zu den von Tacitus gemeinten Brücken zu gehören, sondern konnte, wie auch W. annimmt, zum Theil dem Feldzuge v. J. 16 ihre Entstehung verdanken, zum Theil aber mögen sie auch von Cäcina erst bei Gelegenheit des Rückzuges hergerichtet worden sein. Die Bezeichnung als *angustus trames* ist aber jedenfalls am Platze, wenn wir diesen Uebergang zwischen Mehrholz und Brägel verlegen, wo einige Brücken auf dem engen Raume von 50 m neben einander liegen. Also auch der von W. gegen die Erklärung der *montes longi* erhobene Einwand ist nicht stichhaltig. Daß die von mir gegebene Deutung aber richtig ist, beweist u. A. auch das neuerdings bei Mehrholz wiederaufgefundene Lager des Cäcina, über das in meiner Schrift: „Das Cäcina-Lager bei Mehrholz,“ Berlin 1895 das Nähere zu lesen ist.

Daß W. die Deutung der Reichsanlage in dem Sabichtswalde als das zweite Varuslager in dem Teutoburger Walde nicht gelten lassen will, kann uns bei der gegebenen Stellung dieses Forschers zu der Sache nicht beirren. Doch gehen wir die Einwände, die er vorbringt, näher durch. W. nennt die Figur des Lagers die

„eines unregelmäßigen in unstätiger Linie gezogenen Ovals.“ Diese Bezeichnung ist nicht richtig. Der Rumpf der Natur bildet vielmehr ein Parallelogramm, wobei die Abweichungen von der geraden Linie hinlänglich durch die Eigenheitlichkeit des Bodens sich erklären, insofern der Wall theils vor der Linie der Schluchten, theils vor den sumpfigen Stellen nahe bei dem Lager zurückgewichen ist. Im Uebrigen sind bis auf wenige Stellen durchweg die geraden Linien festgehalten worden, und das entspricht ja dem Verfahren, wie es bei den Römern regelmäßig angewendet wurde.

Für W. hat der Umstand, daß in dem Lager des Sabichtswaldes das Prätorium befestigt wurde, etwas Ueberraschendes. Er meint, von einer solchen Einrichtung habe man bisher noch nicht erfahren. Er hat aber das Verhältniß völlig mißverstanden. Ich habe nicht behauptet, das Innenlager sei deswegen als ein römisches Prätorium anzusehen, weil es von Wall und Graben eingeschlossen sei, sondern ich habe diesen Raum deswegen als Prätorium bezeichnet, weil nach seiner Lage und Größe anzunehmen war, daß er ursprünglich als Prätorium abgesteckt worden sei. Denn daß dieses auch bei den Marschlagern einen abgeschlossenen, deutlich von den übrigen Lagerplätzen ausgehobenen Lagertheil darstellte, erfahren wir aus anderen Berichten zur Genüge. Mit der Eigenschaft der Innenfläche als Prätorium aber hat seine Befestigung an sich nichts zu thun. Wohl aber habe ich behauptet, daß im weiteren Verlauf der Kämpfe das Prätorium, dessen ursprüngliche Bestimmung ja nach dem Tode des Oberfeldherrn und bei der allgemeinen Lage hinfällig geworden war, als Innenkastell eingerichtet worden sei, um damit die Festigkeit des ganzen Werkes zu erhöhen und auch nach Einnahme des Außenwerkes noch eine letzte Zufluchtsstätte zu besitzen, und habe mit Recht darauf hingewiesen, daß die Einrichtung eines solchen Innenkastells, wie Caesar. b. c. III, 66 beweise, in der römischen Arietasgeschichte nichts Ungewöhnliches gewesen sei. Daß aber den römischen Soldaten „bei der Stimmung, in welcher sich damals die Truppe . . . befand,“ ein solcher „Arbeitsaufwand“ nicht hätte zugemuthet werden dürfen, ist eine Annahme, die wenig Wahrscheinlichkeit besitzt. Eine viel schwierigere und zugleich gefährlichere Aufgabe war jedenfalls in der Herstellung des Außenwerkes während des Gefechtes mit den Feinden zu erledigen. Daß aber nach Herrichtung der deckenden Umwallung römische Soldaten sich geweigert haben sollten, für ihre eigene Sicherheit und ohne jede Anfechtung im Innern des Lagers eine zweite Befestigung zu errichten, kann man sich nicht denken.

W. wiederholt sodann die auch von anderer Seite vorgetragene Behauptung, das Lager in dem Sabichtswalde sei für die Aufnahme des römischen Heeres, wie es am Abend des letzten Tages noch vorhanden war, zu klein gewesen. Bei dieser Gelegenheit giebt W. eine längere Belehrung über Zahlenverhältnisse der römischen Heere, aus denen hervorgehen soll, daß meine in dem „Varuslager“ gegebenen Berechnungen irthümlich seien. Ich bedaure, daß ich aus meinen Ausführungen keinen Anlaß nehmen kann, an meiner Meinung, die ich selbstverständlich nicht im Handumdrehen gewonnen habe, irgend etwas zu verändern. Dieses Kapitel des Verfassers ist überhaupt besonders reich an Unrichtigkeiten und Mißverständnissen. So ist mit der von ihm gegebenen Unterscheidung zwischen Auxilien und Augi-

liarien nichts anzufangen, und seine Behauptung, bei einer Legion des Kaiserreichs hätten sich gewöhnlich eine Ala Reiter und zwei Kohorten leichten Fußvolkes befunden, beruht auf der irrigen Voraussetzung, daß durch die Angabe des Vellejus über die Zusammen-
setzung des im Teutoburger Walde überfallenen Heeres ein „gewöhnliches“ Verhältnis bezeichnet worden sei. Davon kann aber gar nicht die Rede sein. Schon Mommsen weist (a. a. O. S. 7) mit Recht darauf hin, daß die Stärke der Auxilien hier eine „verhältniß-
mäßig geringe“ sei, und daß diese geringe Zahl aus den „Detachirungen“, mit denen die festen Plätze im Lande belegt gewesen seien, sich erkläre. Würde die von Vellejus mitgetheilte Zusammen-
setzung des Heeres einer beständigen Einrichtung entsprechen haben, so hätte sie ja von dem Schriftsteller nicht besonders erwähnt zu werden brauchen. Durch diese irrige Auffassung W.'s. ist es auch gekommen, daß er meint, ich hätte die Varianische Legion auf 10 000 Mann, also die drei Legionen dieses Feldherrn, die im Teutoburger Walde zu Grunde gingen, auf 30 000 Mann berechnet, während ich im Gegentheil, eben infolge des Umstandes, daß die drei Legionen mit den dazugehörigen Auxilien nicht vollständig waren, das Heer des Varus nur zu höchstens 20 000 Mann beziffert habe. Die Schätzung der Legion nebst Zubehör auf 10 000 Mann bezog sich vielmehr auf das Heer des Cäsar i. J. 57, wie ich dieselbe Zahl auch für die Legionen, die Germanicus in den Jahren 15 und 16 gegen Deutschland aufbot, annehmen muß. Daß diese Schätzung wenigstens die richtige ist, darf mit Zug und Recht daraus geschlossen werden, daß Germanicus trotz der großen Verluste d. J. 16 n. Chr., wie uns berichtet wird, seine acht Legionen mit dem, was weiter dazu gehörte, in einer Stärke von mehr als 66 000 Mann gegen die Marser und Chatten noch ins Feld zu führen vermochte. Auch die Bemerkung des Tacitus, hist. IV, 22, für die Vertheidigung eines Lagers, das man für zwei Legionen hergerichtet hatte, seien 5000 Mann als eine viel zu kleine Besatzung erschienen, läßt darauf schließen, daß die Zahl 3600, die W. für die Legion berechnet, völlig unzureichend ist.

W. behauptet auch, zur Zeit des Cäsar habe es noch keine „Doppeltkohorten“ gegeben. Diese Thatsache geht aber aus Cäsar b. c. III., 91, wonach aus einer der Centurien der ersten Kohorte allein 120 Freiwillige sich stellen konnten, klar hervor. Desgleichen ist es eine durch nichts gerechtfertigte Annahme, daß es zu Cäsars Zeiten keine besondere „Pioniertruppe“ gegeben habe, daß vielmehr jeder Legionär auch Pionier gewesen sei. Umgekehrt ist in jener Periode von der Truppenabtheilung der fabri wiederholt die Rede. (Vergl. Marquardt, römische Staatsverwaltung II, 1876, S. 499.)

W. sagt S. 82, auffallend irrte ich mich in der Angabe, daß Hyginus für den Mann einen Raum von 12,5 □' berechne, und behauptet, es seien auf den einzelnen Legionär 36 bis 45 □' gekommen. Aber hier beachtet W. nicht, daß bei seiner Berechnung die Flächen zwischen den Lagerzelten mit eingerechnet worden sind, während ich nur den für den einzelnen Soldaten zugemeßenen Raum bezeichnen wollte, und daß dieser in der That der angegebenen Zahl entspricht, sagt Hyginus mit den Worten: *Papilio unus occupat pedes X (d. i. im Quadrat) . . . tegit homines VIII. eine*

Stelle, die man bisher noch in keinem anderen als dem von mir behaupteten Sinne verstanden hat. W. meint ferner, daß die Lagerplätze derjenigen Soldaten, die auf Wache standen, nämlich jedesmal der fünfte Theil der Legionsmannschaft, nicht bei der Berechnung des gesammten für die lagernden Soldaten berechneten Raumes in Abzug zu bringen seien. Hyginus sagt indessen dies ausdrücklich mit den Worten: *Ex quibus (nämlich von den 80 Soldaten der Centurie) in vigiliis XVI erunt. et non plus quam octonos papiliones singulae tendunt.* Im anderen Falle hätten für die Centurie 10 Zelte zu acht Mann eingerichtet werden müssen. Wegen der abwesenden Wachtmannschaft gab es aber nur acht für jede der Centurien. Daß der hierdurch ersparte Raum unter gewöhnlichen Verhältnissen für andere Zwecke benutzt wurde, kommt bei unierer Berechnung nicht in Anschlag. Ich habe ja ausdrücklich erklärt, daß man nothwendigerweise wenigstens den dritten Theil der gesammten Lagerfläche, für die übrigens nicht, wie W. meint, nur 1/3 Hektar, sondern mehr als 19 000 □ m zur Verfügung standen, da man bei der ursprünglichen Anlage des Werkes auf die später vorgenommene Umwallung des Präteriums noch nicht Rücksicht nehmen konnte, für Anlage von Wegen und für sonstige Bedürfnisse in Abzug bringen müsse. Auf diese Weise war die Zahl von 9500 Mann, die in dem Lager des Habichtswaldes nicht, „wie die Schafe in einer Scheunentenne“ — sonst hätten mehr als 100 000 Mann dort stehen können —, sondern ebenso bequem wie sonst untergebracht werden konnten, keineswegs zu hoch bemessen, und dies um so weniger, wenn man bedenkt, daß ein Theil des Heeres, wie das ja herkömmlich war, auch außerhalb des Waldes lagern konnte. Von der Reiterei mußte freilich bei dieser Berechnung abgesehen werden; diese war ja aber auch vorher davongesprennt, und wieviel von Drainsfahrzeugen noch vorhanden war, erfahren wir aus unserer Quelle nicht. Viel wird es jedenfalls nicht mehr gewesen sein. Somit ist denn meine Schätzung völlig angemessen.

Aber wer sagt denn, daß das Lager wirklich noch für 9500 Mann eingerichtet werden mußte? W. meint freilich, es seien von den 14 100 Mann — so hoch schätzt er das Heer des Varus in seinem ursprünglichen Bestand — noch wenigstens 9500, also mehr als zwei Drittel, am Abend des letzten Kampftages übrig geblieben, „da nach der Schilderung des Kampfes durch Dio dessen Widerstandsfähigkeit an dem Tage der Niederlage noch recht erheblich war.“ Dem muß indessen widersprochen werden. Vielmehr wird dieser Kampf von Dio bereits als ein hoffnungsloser Verzweiflungskampf geschildert, und die römischen Soldaten wurden damals in Masse wehrlos hingestreckt. In welchem Augenblicke dieses Schlachttages aber die Herstellung des letzten Lagers vor sich ging, ist nicht bekannt. Tacitus redet von den *reliquiae* des Heeres, die sich im letzten Lager festgesetzt hatten. Denselben Ausdruck gebraucht Livius von den Ueberbleibseln des römischen Heeres aus der Schlacht von Cannä. Das waren aber von 80 000 nur 10 000, d. i. der achte Theil der ganzen Streitmacht. Will man dasselbe Verhältnis auch für das Heer des Varus gelten lassen, so kommen wir auf 2–3000 Mann, und soviel Leute werden wohl auch nach der Berechnung W.'s. im Habichtswalder Lager haben liegen können. Man sollte

also endlich aufhören zu behaupten, die Befestigung sei zu klein, als daß sie für die „Reliquien“ des Varusheeres einen genügenden Platz geboten habe.

Wir übergehen die Bezeichnungen, die W. von der Einrichtung der römischen Lagerwälle giebt. Daß das eingelegte Holzwerk, wie er behauptet, regelmäßig den Hauptbestandtheil des Walles gebildet habe, ist jedenfalls nicht richtig. Es widerspricht das der Beschreibung des Vegetius und kann auch aus der angezogenen Stelle des Cinius nicht gefolgert werden. Den Hauptbestandtheil bildete vielmehr regelmäßig die aus dem Graben hergenommene Erde sowie der Rasen, den man zur Erhebung und Befestigung des Walles austach und übereinander ordnete. Das geht auch aus Tacitus Ann. I. 65: *struendum vallum, petendus agger, amissa magna ex parte per quae egeritur humus aut exciditur caespes* hervor. Denn wenn unter *agger* an dieser Stelle vorzugsweise Holz verstanden wäre, so würde der Schriftsteller anstatt der Worte: *per quae exciditur caespes* einen darauf bezüglichen Ausdruck gewählt haben. Doch ist die angelegte Frage für unseren Fall nur Nebensache, da die Beschaffenheit des Walles in dem Habichtswalde einen Schluß auf eine Nichtverwendung eingelegerer Stämme nicht gestattet oder, selbst wenn ein solcher Nachweis möglich wäre, gegen den römischen Ursprung der Anlage damit nicht das Geringste bewiesen wäre. Denn daß eine Einfügung von Holzwerk jedesmal geschah, diese Meinung wird durch die Angaben des Vegetius ausgeschlossen. Wohl aber muß nach wie vor behauptet werden, daß die im Verhältnis zu der Grabentiefe zu große Masse des Erdaufwurfs die Einnahme noch anderen Materials auch außerhalb des Grabens zur Voraussetzung hat, und das entspricht den Regeln römischer Befestigungskunst. W. leugnet freilich dies und meint auch, es sei lediglich Vermuthung, daß vor dem Walle ein Spitzgraben lag; denn gegenwärtig erscheine er nur als eine flache Mulde. Aber dieser Spitzgraben ist auf allen Seiten sowohl des Außenwerkes wie des Innenwerkes nachgewiesen worden, und das konnte mit aller Deutlichkeit geschehen, weil der Urboden an den meisten Stellen eine festere, manchmal auch eine hellere Masse zeigte, was freilich nicht immer bei trockenem, wohl aber bei feuchtem Weiter nachgewiesen werden konnte. An manchen Stellen konnte man sogar noch sehen, wie der Spitzgraben in den festen Schieferboden eingeschnitten werden war.

Ebenso leugnet W. das Vorhandensein der Clavicula. Ich habe, damit der Leser sich von der Richtigkeit meiner Behauptung überzeugen könne, in dem zweiten Nachtrage zu den Kriegszügen des Germanicus zwei photographische Aufnahmen der westlichen Clavicula wiedergeben lassen und verweise einfach auf die dort vorhandenen Bilder, bemerke aber, daß nicht bloß an dieser Stelle, sondern auch an dem Spitzgraben des Lagers durch die angelegten Grabungen die genannte Thorbefestigung nachgewiesen worden ist. Es muß also auch hier wieder den Behauptungen W.'s entschieden widersprochen werden.

W. giebt bei dieser Gelegenheit eine Erklärung der Clavicula, die indessen längst veraltet ist. Was Enginus mit seiner Beschreibung dieses Gegenstandes sagen wollte, ist durch die Ausgrabungen in dem Casarlager an der *Misne veltia* klar gestellt. Enginus berichtet ja ausdrücklich, daß der Kreis bei Herstellung der Clavicula von einem Punkt der inneren Walllinie aus (*ex lineae interioris*)

valli) beschrieben worden sei, und sagt, diese Einrichtung sei getroffen, ut *intraentes semper detecti sint*. Es kann sich deswegen nicht um eine draußen befindliche Absperrung gehandelt haben. Diese wird vielmehr an einer anderen Stelle von dem Schriftsteller beschrieben und hieß Titulus. Auch entspricht die halbkreisförmige Thorbefestigung der Form des Schließfels. Aber auch wenn W. mit seiner Erklärung der Clavicula im Rechte wäre, so würde doch die Uebereinstimmung der Thorbefestigung des Varuslagers mit derjenigen des Casarlagers den römischen Ursprung des ersteren beweisen. Denn mit der Behauptung, auch unsere Vorfahren hätten auf denselben Gedanken kommen können, ist beim Fehlen jedes Nachweises einer solchen Einrichtung bei unseren Ahnen nichts erzielt.

W. bemängelt ferner meine Bezeichnungen der Thore und meint, die *Porta decumana* habe stets den höchsten Punkt des Lagers eingenommen. Daß durch diese Ausstellung die Frage nach dem Ursprunge jenes Lagers nicht berührt wird, dürfte auf der Hand liegen. Aber es ist doch auch leicht einzusehen, daß die von Hyginus behauptete Regel nur dann zu befolgen war, wenn der höchste Punkt des Lagers zugleich auf der von den Feinden abgekehrten Seite sich befand. Denn der Schriftsteller sagt ausdrücklich: *Porta praetoria semper hostem spectare debet*, und so zeigen denn auch die Casarlager, z. B. das große Lager vor Bergovia oder das Lager des Sabinus aus dem Kriege gegen die Veneller, daß die *Porta decumana* keineswegs immer die höchste Stelle eingenommen hat. Die Namen sind von mir lediglich durch die Lage des Pratoriums veranlaßt worden, da die Linien, mit denen man die Thore zu verbinden hat, sich vor der Frontmitte dieses Innenraumes zu schneiden pflegten, ein Verhältnis, wie es auch im Lager des Habichtswaldes vorliegt.

W. leugnet aber überhaupt das Vorhandensein der vier Thore und meint, zwei derselben seien später eingeschnittene Holzabfuhrwege. Es ist aber festzustellen worden, daß bei allen vier Thorenschnitten der Graben unterbrochen ist. Also muß die Anlage derselben doch im ursprünglichen Plane gelegen haben.

W. nimmt weiter Anstoß an der Thatsache, daß die Fläche des Lagers zum Theil künstlich eingeebnet worden sei, und meint, mit dieser Arbeit würden sich die Legionssoldaten nicht aufhalten haben. Er überschätzt indessen diese Thätigkeiten. Es handelt sich natürlich nicht um Abtragung von Hügeln oder Ausfüllung von Schluchten; sonst würde man den Platz nicht für das Lager ausgelesen haben, sondern höchstens um eine Ausgleichung geringer Unebenheiten, und diese Arbeit, die, schon um die Ansammlung von Regenwasser zu verhindern, nöthig war, werden wir als eine regelmäßige bezeichnen müssen, und sie ließ sich auch nach Herstellung des Walles sicher mit Bequemlichkeit ausführen.

Für die Behauptung, daß deutsche Ringbefestigungen auf ebener Fläche die Innenwerke frei umschlossen hätten, ist W. den Beweis schuldig geblieben. Auch irrt er, wenn er meint, daß die Wittelsburg die Form des Vierecks aufzuweisen habe. Aber wenn dies auch bei einigen nichtrömischen Werken der Fall sein mag, so kann aus der Uebereinstimmung in diesem einen Punkte ein Schluß auf die nichtrömische Herkunft unseres Lagers nicht gewonnen werden.

Nach W. ist dieser römische Ursprung ausgeschlossen.

Nach ihm ist die Wallanlage entweder eine nicht vollendete „Ringbefestigung“ oder „auch nur eine Umhegung für die Viehheerden, bei welcher man von Hause aus auf einen fortifikatorischen Ausbau verzichtet hatte.“ Wie man bei dem Werke beide Möglichkeiten zugleich behaupten kann, ist unverständlich. Die eine Deutung verbietet doch die andere. Daß die Anlage aber nicht das Erstere war, ist allein schon durch den Nachweis des Spitzgrabens völlig ausgeschlossen. Die andere Annahme aber ist nicht bloß aus diesem Grunde ebenfalls unmöglich, sondern widerlegt sich durch die einfache Erwägung, daß die Angriffsseite überall nach außen liegt. Denn nicht bloß, daß der Graben außerhalb des Walles sich befindet, sondern auch der Umstand, daß man allenthalben, auch da, wo nach außen hin die Fläche abfällt, die Böschung in einem Winkel von etwa 40° abwärts abgeleitet hat, beweist doch sicher, daß man nicht zur Abspernung drinnen befindlicher lebender Gegenstände, sondern zur Vertheidigung gegen Angriffe von außen die Umwallung angelegt hat. Diesem Zwecke entspricht nicht minder der Graben, der bei seiner durchschnittlichen Tiefe von 73 cm und seiner regelmässigen Breite von 21,5—31,5 m doch sicherlich geeignet war, einen Angriff stürmender Feinde abzuwehren.

Wir müssen daher auch den Versuch Ws., den römischen Ursprung des Lagers in dem Habichtswalde zu behaupten, mit welchem Aufgebote von Gründen er auch unternommen sein mag, wie alle anderen Versuche dieser Art als durchaus verfehlt betrachten.

Ein neues württembergisches Adels- und Wappenbuch.¹⁾

Es ist schon eine recht stattliche Literatur über den württembergischen Adel vorhanden. Cast, Dorst, von der Bede-Milchgraber haben die lebenden Geschlechter verzeichnet und ihre Wappen mitgeteilt, in dem großen Sammelwerk von Siebmacher hat v. Sejnner die Wappen des württembergischen Adels zusammengestellt und Sejnner die Verzeichnung der abgestorbenen Geschlechter begonnen. Diesen sind auch verschiedene Arbeiten von R. Pfaff, G. Bauer u. A., die meist in Zeitschriften erschienen sind, gewidmet. Dazu kommen die größeren Abschnitte, die in den Geschichtswerken von Ch. F. und P. F. v. Stälin den Adelsgeschlechtern eingeräumt sind. Aber diese und andere mangeln der gerade in diesem Fall so wichtigen Abbildungen. Es fehlte an einer Publikation, die beide Theile vereinigte und zugleich den historischen wie den juristischen Anforderungen und den Wünschen der Heraldiker entsprochen hätte. In diese Lücke tritt nunmehr das Werk, dessen erster Band uns vorliegt. Es umfaßt: 1. Die lebenden und erloschenen adeligen Geschlechter, die sich nach ihren in den jetzigen Grenzen Württembergs gelegenen Stammsitzen nannten, 2. die von württembergischen Regenten Geadelten, 3. vom Patriziat die bedeutenderen, hauptsächlich die güterbesitzenden Familien, 4. den nicht württembergischen Adel, der, wenn auch nur vorübergehend, Eigenschaften und Rechte im

Landes besaß, 5. den fremden Adel, der in württembergischen Diensten stand.

Voraus geht eine gründliche Abhandlung über die Entwicklung des württembergischen Staatswappens mit 58 Siegeln und Wappen der Regenten auf 11 Lichtdrucktafeln. Dabei ist eine Nachbildung der bekannten Zeichnung eines Siegels mit 3 Thürmen auf Dreieberg, nach einer Urkunde von 1238 gefertigt. Die Echtheit der Urkunde hat G. Schneider angezweifelt, v. A. betont die Möglichkeit, daß Ulrich I. von Württemberg 1238 ein anderes Wappen geführt habe als das drei Jahre später gebrauchte mit den Hirschkörnern. Für die Echtheit von Siegel und Urkunde ist übrigens auch Zenler in der Zeitschrift *Herold* (1889 S. 190) bei Besprechung der zum 25-jährigen Regierungsjubiläum König Karls erschienenen Abhandlung v. Albertis eingetreten. Es wird nöthig sein, die Angelegenheit einer neuen Prüfung zu unterziehen, wobei die Abbildung bei v. Alberti treffliche Dienste leisten wird.

Zu dem nun folgenden Verzeichniß der adeligen Geschlechter hat der Verfasser neben der handschriftlichen und gedruckten Literatur, insbesondere den Oberamtsbeschreibungen, in langjähriger Arbeit die Urkunden des Stuttgarter Archivs, dazu einiger auswärtigen Privatarchive durchgesehen und die vorhandenen Siegel gezeichnet. Es leuchtet ein, daß auf diese Weise viel neues und durchaus zuverlässiges Material beigebracht werden mußte. Die Zahl der bekannten Adelsgeschlechter ist bedeutend gewachsen, eine Menge bisher unbekannter Wappen dem Staub und der Vergessenheit entrissen. Der Text ist, schon um bei der Fülle des Stoffes das Werk nicht gar zu umfangreich werden zu lassen, so knapp wie möglich gehalten. Er führt außer dem geographischen Nachweis des Stammsitzes und etwaiger weiterer Burgen des Geschlechts im Wesentlichen auf: Angaben über den Grad des Adels, ob Edelreihe, Dienstmannen, Patrizier u. dergl., ferner über Lebensverhältnisse, sodann den Besitz im Lande, hervorragende Glieder des Geschlechts und gelegentlich urkundliche Nachrichten aus der Geschichte der Familie, die bisher nicht bekannt geworden sind. Daneben werden, wo es nöthig erscheint, die häufigeren Vornamen angegeben, auch Beinamen, namentlich solche, die auf mehrere Generationen sich vererbten, mitgeteilt. Bei fremdem Adel kommt hinzu die in württembergischen Diensten bekleidete Stellung, bei jüngerem Adel genauere Angaben über die Adelsverleihung. Im Uebrigen beschränkt sich der Text auf möglichst vollständige Citatenreihe aus der reichhaltigen Literatur. In manchen Punkten würde man gerne mehr erfahren, aber die Ueberslieferung läßt eben gar zu oft im Stich und von unabweisbaren Aufstellungen hat sich der Verfasser ferngehalten. Um so ruhiger und vertrauensvoller kann der Historiker das Buch benutzen. Aber neben den streng historischen Interessen kommen auch die heraldischen nicht zu kurz. Auch die ästhetischen nicht in der Auswahl und Ausföhrung der Abbildungen. Häufig ist Gelegenheit geboten, die Entwicklung eines Wappenbildes einer bedeutenderen Familie an einer Reihe von Siegeln aus verschiedenen Zeiten zu verfolgen. Die Menge der Wappen, die hier aus einem verhältnismäßig kleinen Gebiet zusammengestellt sind, reizt an, sie nach bestimmten Gesichtspunkten zu gruppieren. Dabei wird manches Interessante zu Tage kommen. Auffallend zahlreich erscheinen die Familien, in denen die verschiedenen Linien durch besondere

¹⁾ Württembergisches Adels und Wappenbuch. Im Auftrag des Württembergischen Alterthumsvereins verfaßt von Otto v. Alberti, Archivrat. Erster Band. A bis M. Stuttgart, Kohlhammer 1889 bis 1890.

Wappen sich unterscheiden. Sieher gehören z. B. die Grafen von Brandenburg-Mirchberg, die Herren v. Wellenstein, Elzingen, Gundelfingen, Seimann, Hürnheim, Rißlegg, Altmann. Nebenwärtig häufig sind starke Varianten des Wappenbildes, so Wechsel zwischen Rechts-, Links- und Turmbalken, z. B. bei v. Gailentuchen, Berler-Brezingen, Breiten, Bunnia, Chrenfels, Ellrichshausen, Feldner, Malmshausen, oder sonstige größere Abweichungen in der Zeichnung der einzelnen Theile, wie bei den Pfaffenheim, Puntshofen, Chelsteren, Ertingen, Freyberg, Gordenau, Herrlingen, Herstein, Kurpingen, Kurz, Kochen, Lustman, Sichtenfels, Mulfingen. Offenbar trägt hier die Willkür oder Unkenntnis der Siegelstecher viele Schuld. Es scheint aber doch, daß man sich aus größeren oder kleineren Modifikationen des Wappenbildes nichts machte, wenn es galt, persönliche Liebhaberei zu befriedigen oder auch besondere, jetzt vielfach nicht mehr zu verfolgende Unterscheidungen zu machen. Die praktische Anwendung dieser Beobachtungen für den Genealogen ergeht sich von selbst. Es wird kaum Bedenken haben, beispielsweise die drei Balken im Schräglinksbalken bei den Herren v. Wernau (Nr. 242) und die drei Sterne im Schräglinksbalken der Herren v. Mollenbronn (Nr. 187) als Varianten desselben Wappens zu erklären, was sehr gut zu der Thatsache paßt, daß 1270 ein Konrad sich v. Wernau und Mollenbronn nennt (S. 513). Andererseits weist Gleichheit des Wappens bei scheinbar verschiedenen Familien auf gemeinsamen Ursprung, wie v. Alberti an einer Reihe von Beispielen zeigt. Dinzuzufügen sind vielleicht noch die Herrn v. Flehingen, die das Wappen der Zickingen führen (S. 191). Die Helmzier in diesem Sinn zu verwenden, wenn sie sich nicht als Wiederholung des Wappenbildes darstellt, mag etwas gewagt erscheinen. Trotzdem sei die Vermuthung ausgesprochen, daß die Herren v. Kirchheim bei Heidelberg, die 1276 ft. das Patronatrecht in Kornweiskheim, zwischen Ludwigsburg und Stuttgart, mit ausgedehntem Zehntrecht an Kloster Bebenhausen geben, mit den Herren v. Helmsstadt bei Mannheim zusammenhängen, deren Besitz in derselben Gegend (1. der Herrschaft Frauenberg und Feuerbach) 1899 von Württemberg erworben wird (S.-M.-Besch. Stuttgart Amt nach einer Notiz v. Sabelkover). Diethold v. Kirchheim führt 1295 (Nr. 1436) ebenso wie Konrad von Helmsstadt 1316 (Nr. 1051) als Helmzier zwei Stiefel, was doch immerhin als Seltenheit wird gelten dürfen. Die Nachbarschaft der beiden Stammes Kirchheim und Helmsstadt unterstützt die Annahme.

Es sei gestattet, hier gleich noch einige Nachträge und Berichtigungen — es werden bei der Sorgfalt der Sammlung nur wenige nöthig werden — anzufügen. Die Herren v. Buch (S. 94) beruhen auf Irrthum des Herausgebers der Regabacher Urkunden und gehören nach Bach, S. A. Ehingen. Die Dellmeningen (S. 122) waren doch wohl ein bedeutenderes Geschlecht, als v. Alberti annimmt; 1259 heißen Albert und Konrad von D. con-sanguinei des Grafen Ulrich von Württemberg (Württembergische Vierteljahrshefte 1899, S. 412). Dachtorf ist nach neueren Untersuchungen nicht identisch mit Dattshausen (S. 119), sondern ein jetzt abgegangener Ort im S.-M. Chimaen, dessen Lage nicht genauer nachzuweisen ist. Bei Kirchheim u. T. sind nachzutragen: Heinrich und Berthold, Söhne Ritter Konrads von Kirchheim, dort in Ripa, Ministerialen Graf Konrads von Raithingen

1266 (Wirt. Ab. 6, 267.); bei Hohenstiehl: Prediger von Hohenstiehl, auch von Hochdorf genannt 1271 bis 1273; bei Grundsheim: Walther Jöpy, Ritter, gefessen zu G. 1398 (Marchtaler U.). Den Conradus Fulhaber milites mit der Schere im Wappen (Nr. 644) möchten wir zu den Herren v. Mönshausen rechnen, die die Schere führen und bei denen auch der Beiname Faulhaber vorkommt (S. 513).

Es ist nicht möglich, im Rahmen einer Besprechung auf alle Verhältnisse, die das Buch berührt, aufmerksam zu machen. Es genüge noch, festzustellen, daß die Hoffnung des Verfassers „durch seine mühevollen Arbeit eine brauchbare Grundlage für künftige Studien geliefert zu haben“, in vollem Maße erfüllt ist. Möge recht bald der zweite Band mit dem versprochenen Figurenverzeichnis und, wie wir hoffen, auch einem kurzen Register der im Text genannten Namen folgen

G. M.

Romanische Jahreszahlen an deutschen Burgen.

In der Februarnummer des Jahrganges 1890, S. 22, und weiter in der Mai- und Juninummer des Jahrganges 1892, S. 64 bis 65, hatte der Verfasser mehrere Jahreszahlen von der Limburg, Ruine Schloßeck, vom Brunholdstuhle bei Dürkheim a. d. S. in arabischen Zahlzeichen aus dem 12. und dem Beginn des 13. Jahrhunderts nachgewiesen (1153, 1202, 1204).

Die Jahreszahl 11 R 53, die an einem Pfeiler des altromanischen Chores im Kloster Limburg angebracht ist, konnten auch die Theilnehmer des Anthropologenkongresses vom Jahre 1896 und die Versammlung des Gesamtvereins vom Jahre 1897 wahrnehmen, und sie haben dies auch zum Theil gethan.

Mit Sicherheit konnte man erkennen, daß die ersten zwei Zeichen kein


N.

sondern zwei parallele Balken vorstellen und daß der scheinbare dünne Verbindungsquerstrich zwischen beiden nicht vom Steinmehrer sondern vom Zufall herrühren muß.

Trotzdem und offenbar ohne jede Autopsie schreibt der Neuherausgeber des „Archäologischen Katechismus“, von S. Tite, Dr. Heinrich Bergerer (3. Auflage) Seite 131 Anmerkung 1: „So hat jüngst Mehlis in Limburg a. S. die Jahreszahl 1153 gefunden, welche sich als eine Note (!) NR 53 (von 1553) ergebe (!) hat“. Offenbar hat der Herausgeber nicht einmal meine Entgegnung auf Manchots Angriff (Mai- und Juni-Nummer, 1892, des Korrespondenzblattes) gelesen, worauf ich denselben hiermit ausdrücklich aufmerksam mache. Uebrigens haben Virchow und Nägels arabische Jahreszahlen von 1237 und 1296 aus Süddeutschland festgestellt; vgl. anthropol. Correspondenzblatt, 1892, S. 122 bis 123.

In dem Gebiete des Mittelrheinlandes nun, welches, wie bemerkt, mit dem Königreich Burgund und den Sarazenen in der Provence, naturgemäß durch die burgundische Pforte und politisch durch die Erbschaft der Salier, deren Erben die Hohenstaufen waren, zusammenhängt, ist es nun gelungen, zwei weitere, romanische Jahreszahlen mit arabischen Ziffern festzustellen, und somit für meine Ansicht von obigem Zusammenhang dieser Dinge neues Material zu gewinnen. Die erste derselben ist an der Wildenburg in Unterfranken zu

finden. Diese schon 1215 als „castrum Wildenberg“ in Urkunden erwähnte Burg am Hochufer der Muden (vergl. Bodo Ebhardt: „Deutsche Burgen“, 1899, 1. Lief. S. 37) hat eine alte Inschrift am Kapellenbau (abgebildet nach einem Photographen, a. D. S. 31, Abbildung 35). Ebhardt schreibt S. 29 darüber: „Die zweite — Inschrift — sitzt an der südlichen Ecke des Kapellenbaues im Hof in Höhe des Erdbodens und giebt nur den Namen „kuno 1256 (eine unleserliche Jahreszahl)“. — Man vergleiche unsere Figur 1! — Darnach erscheint weder




die Bemerkung über „kuno“ noch über die „unleserliche Jahreszahl“ bei Ebhardt richtig. Es heißt deutlich zu erkennen nicht kuno, sondern kunos. Der letzte Buchstabe ist ein romanisches „S“. Genau dieselbe Gestalt des „S“ giebt Wattenbach in seiner „Anleitung zur lateinischen Paläographie“, 1886, 4. Aufl. S. 61, Z. 5 von oben wieder, und zwar als die 8. der angegebenen Reihe aus dem 12. Jahrhundert. Wir haben hier einen elliptischen Genetiv, wobei „Wert“ oder „Hand“ oder etwas Ähnliches zu ergänzen ist. Die nachfolgenden vier Zeichen sind vier Zahlen derselben Zeit, wobei, wie häufig, zu Anfang, in der Mitte und zu Ende je ein Trennungspunkt steht. Die „unleserliche Jahreszahl“ ist ein deutliches · 11 · 56 ·.

Die einzelnen Zahlzeichen kehren alle mit Ausnahme von 5, dessen Form erst später in den Manuskripten erscheint, in den bei Wattenbach a. a. O. S. 102 angeführten arabischen Zahlzeichen wieder, die er aus 5 Codices des 12. bis 15. Jahrhunderts reproduziert. Auch die Bauweise des Wildenberger Kapellenbaues spricht in keiner Weise gegen unsere einfache Erklärung der Wildenberger Zahlinschrift. —

Die zweite Jahreszahl fand der Verfasser dieser Zeilen im Herbst des Jahres 1896 an der Burg ruine Gräfenstein im Pfälzer Walde auf. Ueber diese Burg aus romanischer Zeit vergl. „Die Baudenkmale in der Pfalz“, 2. B. 2. Lief. S. 72 bis 77. Nach D. G. Lehmann: „Urkundliche Geschichte der Burgen und Bergschlöffer der bairischen Pfalz“, 2. B. S. 3 erscheint sie zum ersten Male urkundlich in der Theilung im Leinigenischen Hause vom Jahre 1237 als „castrum Grebinst-in“. Zerstört wurde diese Burg zweimal, im Jahre 1525 und im Jahre 1635 (vergl. D. G. Lehmann a. a. O. S. 16 und 29). Die äußere Zwingermauer ist mit schmalen, spitzbogigen, schiffsförmigen, 80 cm hohen Schießscharten aus der Uebergangszeit versehen und fällt nach Ansicht von Geheimrath Marx zu Darmstadt, der mit dem Verfasser den Gräfenstein im Jahre 1895 mehrmals besuchte und die Jahreszahl ebenfalls erkannte, in die Mitte des 13. Jahrhunderts, in dieselbe Zeit, in der die noch in Resten vorhandene Zwingermauer der Stadt Worms entstand. Auf der Leibung einer dieser an der Westseite befindlichen Schießscharten, die aus je 3 glatt gehauenen Sandsteinplatten besteht, und zwar auf der mittleren Platte, steht die in Figur 2 wiedergegebene Doppelinnschrift.

Figur 2.



Links vom Schlitze stehen sein, aber deutlich eingehauen, folgende vier, durch drei Punkte, wie bei der Wildenberger Inschrift, verschiedene Zeichen:


Zuerst zwei, nicht ganz parallele Haken, deren zweite einen kleinen nach außen gerichteten Endbogen zeigt. Dann folgen zwei parallel eingehauene weitere Zeichen, von denen die ersten vielleicht eine 2 (vergl. Wattenbach a. O. S. 102 unter 5. und 6. 2. Reihe), wahrscheinlicher eine 7 darstellt (vergl. a. O. 7. Reihe Nr. 5). Das letzte Zeichen ist sicherlich eine 5. Es ist danach, wenn das zweite Zeichen eine 1 ist, 1175, wenn das zweite Zeichen, wie wahrscheinlicher eine 2 ist (vergl. Wattenbach a. O. 2. Reihe Nr. 6, Handschrift in Sigmaringen um 1303)

1275 zu lesen.

Auch die 2 der Sigmaringer Handschrift haben zum Theil denselben nach rechts gezogenen unteren Halbbogen, den ihre 1 nicht hat. Nehmen wir 1275 an, so stimmt diese Jahreszahl mit der von Marx angegebenen Bauzeit für die Zwingeranlage des Gräfensteiner Schloßes überein.

Die vier neben einander stehenden gleichgroßen Zahlzeichen messen = 6,5 cm, 1. Steinmetzzeichen = 6,5 cm, 2. = 7,5 cm Länge.

Die Zeichen an der rechten Seite der Leibung der Schießscharte sind zwei Steinmetzzeichen der spätromanischen Periode. Dies ergibt sich aus den vom Verfasser am äußeren Bering genau und mehrmals aufgenommenen sonstigen Steinmetzzeichen. Auch bei ihnen kehrt das Kreuz wieder, während allerdings das umgekehrte E sonst nicht mehr vertreten erscheint. Am äußeren Bering kommen vor:



(vergl. auch „Die Baudenkmale in der Pfalz“ a. O. S. 76). Nr. 3 dieser vier Steinmetzzeichen enthält unsere zwei Zeichen als „Schlüssel“ in sich, einmal das halbe Kreuz = K, dann das umgekehrte E = E

Damit stimmt zur Bauzeit und zur Jahreszahl (1275) auch die Art der Steinmetzzeichen, und somit kann die Existenz dieser noch deutlich sichtbaren Jahreszahl mit arabischen Ziffern als definitiv bewiesen angesehen werden.

Neustadt a. d. Hart, 1. März 1899.

Dr. C. Mehlis.

Das neue Hamburger Staatsarchiv.

So lauge die räumlichen Verhältnisse des alten Hamburger Rathhauses es gestatteten, sind die Akten des Hamburger Senats in dessen Sitzungssaale selbst aufbewahrt worden. Als aber 1741 oder 1743 (genau steht das Jahr nicht fest) die Räumlichkeiten zu beengt wurden, wurde das Archiv in ein Haus der Dr. Bäckerstraße verlegt, das durch eine Brücke mit dem Rathhause eng verbunden war. In demselben hatte sich bis 1736 die Courantbank befunden, die wegen der Forderungen Tanemaris hatte eingehen müssen. Beim großen Brande von 1842 verbrannte auch dieses Gebäude; in 18 Blockwachen hatte der damalige Richter Dr. S. M. Lappenberg aus dem Gebäude zu retten versucht, was nur rauchend zu retten war. Vieles ist dennoch verloren gegangen, und von den Blockwachen haben wohl lange nicht alle ihr Ziel, das Gewölbe unter der Großen St. Michaels-Kirche, erreicht. Nur durch den Zufall, daß einige Exemplare von Lappenbergs hamburgischem Urkundenbuch sich beim Buchbinder befanden, emigrierten diese der Vernichtung. In dem provisorischen Rathhause, dem ehemaligen Waisenhaus in der AdmiralsstraÙe, wurden dann die Archivalien schlecht und recht untergebracht; an eine eingehende Ordnung der noch erhaltenen Schätze des Archivs war noch nicht zu denken, denn die Räume waren so beengt, daß z. B. die Geschriften, welche wissenschaftliche Studien machen wollten, genöthigt waren, in den Bureauräumen des Archivs zu sitzen, und mitten im Geschäftsverkehr, häufig genug durch diesen gestört, ihre Arbeiten vornehmen mußten. So konnten also weder Lappenberg noch sein Nachfolger, der verdiente Dr. C. Beneke und dessen Nachfolger, Dr. M. Sagedorn, in den alten Räumen daran denken, eine Neuordnung des Archivs vorzunehmen. Das konnte erst eintreten, sobald neue, praktisch gebaute Säle den Archivschätzen nicht nur Raum, sondern auch genügende Sicherheit boten. Das neue prächtige Hamburger Rathhaus gewährte Beides, aber immerhin waren für den Leiter des Archivs noch manche Schwierigkeiten zu überwinden, ehe man zu einer Lösung kommen konnte, die Alle befriedigte. Wornü diese Schwierigkeiten bestanden, wird man am besten aus einer Schilderung der Räume erfahren, deren Beschickung dem Unterzeichnerten unter der liebenswürdigen Führung des Verwalters des Archivs, Senatssekretärs Dr. Sagedorn, gestattet war.

Das Archiv ist auf der Senatsseite des Hamburger Rathhauses und in vier verschiedenen Stockwerken untergebracht; die Bureau- und Verwaltungsräume befinden sich im zweiten Geschosse, das eigentliche Archiv nebst „Bücherei“ im Galerie- und Unterd-Geßchoß; im Dachgeßchoß sind Räume zur Unterbringung von Drucksachen bereitgestellt. Schon die Verwaltungsräume bieten manches Interessante. Das Zimmer des Archivars gewährt eine entzückende Aussicht auf die kleine, sowie auf die Binnen- und Außenalster: weit Schweift der Blick über die Lombardbrücke hinüber und ruht mit Wohlgefallen auf dem Uhlenhorster Fährhaus, dessen Aussichtsturm schlanke aus dem Grün der Gärten hervorragt. Das Zimmer selbst, dem man in Ruwahäusern den Namen „Saal“ verleihen möchte, weist außer einer kleinen Handbibliothek die Vlelenße und Kasten des Syndikus R. Sieckma sowie der Nachbare Dr. S. M. Lappenberg und Dr. C. Beneke auf, letzteres von der Wittve des ver-

storbenen Gelehrten dem Archiv geschenkt. Durch das Kanaleisummer gelangt man in das Arbeitszimmer derjenigen Herren, welchen gestattet ist, für wissenschaftliche Zwecke die Schätze des Archivs zu benutzen; es sind gegenwärtig vier Klare hierzu vorhanden. Der Raum besitzt auch eine praktisch ausgewählte Handbibliothek und hauptsächlich einige werthvolle Pläne von Hamburg, welche eine bequeme Uebersicht über die Größenzunahme der Stadt gewahren. Weitere Zimmer des zweiten Geschosses sind den wissenschaftlichen Hilfsarbeitern des Archivs eingeräumt, gegenwärtig den Herren Dr. Mirnshelm, Dr. Joachim und Dr. Becker. Durch einen Bibliotheksraum und durch das Zimmer des Bureauvorstehers gelangt man in die Registratur und von dort in das Botenzimmer, von dem aus ein sinnreich konstruirter Aufzug nebst Hochpost ins Galerie- und Untergeßchoß und ein Telephon durch alle Bureauräume führt. Neben diesen erstreckt sich der Korridor, der zur Kammertammer des Archivs dient.

Am Ende der Verwaltungsräume liegt das Arbeitszimmer für den Bibliothekar des Archivs, Herrn Rowalewski, welcher sich dadurch in unmittelbarer Nähe der im Galeriegeßchoß aufgestellten nicht unbedeutenden Bücherschätze befindet, die er hier eine würdige Unterkunft und Ordnung gefunden haben. An die „Bücherei“ grenzen schon unmittelbar die Archivräume, bei deren Betreten den Sachverständigen Eines sofort auffallen dürfte. Die Akten sind nämlich nicht, wie in den meisten älteren Archiven liegend, sondern stehend aufbewahrt; diese neue Anordnung hat viele Vortheile für sich, denn erstlich ist sie eine bedeutende Raumersparniß, deren Wichtigkeit klar werden dürfte, wenn man bedenkt, daß Lappenberg zum Transport seiner Archivalien 18 offene Wagen gebrauchte, während bei dem Umzug in das neue Rathhaus 132 Möbelwagen nothwendig waren. Dann aber ist diese Aufrechterstellung der Aktenbündel ganz besonders praktisch, da man sofort jede gewünschte Akte aus dem Repositorium herausgreifen kann, ohne den ganzen Haufen abzuheben zu müssen, was bei dem bisherigen System nothwendig war. Durch luftige Aufstellung, geräumige Anordnungen und namentlich ziemliche Entfernung der Repositorien von der Wand ist dafür Sorge getragen, daß die Archivalien die zu ihrer Konservierung nothwendige Luft jederzeit erhalten. Andere neue Einrichtungen, welche für den Archivar von hoher Bedeutung sind und zur Bequemlichkeit der Benutzung wesentlich beitragen, machen unser Staatsarchiv zu einem sehenswerthen Institut.

Inbesondere gilt dies von den Räumen des eigentlichen Senatsarchivs, das im Keller, oder wie die Herren Rathhausbaumeister es benannt haben, Unterd-geßchoß, Aufstellung gefunden hat. Gerade hier, im wichtigsten Theile, war die Placirung der Repositorien nicht so einfach, da die gewaltigen Säulen, welche das Rathhaus tragen, in ihren Dimensionen verschieden sind, und doch dafür Sorge getragen werden mußte, daß die Belichtung der Räume günstig sei. Der gefundene Ausweg mit dem Mittelgange und der Errichtung eines niedrigeren Gestelles in der Mitte der Quergänge, das gleichzeitig als Tisch dienen kann, darf als sehr günstig bezeichnet werden. Die Aktenbündel haben hier provisorisch blaue Papierumschläge erhalten, später aber sollen sie in Kartons eingeschlagen werden. Das wird allerdings nicht unbedeutende Kosten verursachen, aber

bei der Erwägung, daß Hamburg seit 1842 für sein Archiv so gut wie gar nichts gethan hat, wäre es unbillig, gegen eine solche Maßregel, welche ja nur bezweckt, die werthvollen Archivschätze zu erhalten, etwas einzuwenden.

Viele Einzelheiten aus diesem Theile des Archivs sind hoch interessant; so wird an einer Säule in einer länglichen braunen Kiste die berühmte Vorrichsche Elbfarte aufbewahrt. In einem anderen Raum finden wir Truhen und Kisten aufgestapelt, alle vom Alter gebräunt und mit gewaltigen Schloßern versehen, aber sonst kunstlos zusammengezimmert. Es sind die Truhen mit den Archiven der Innungen, Gilden, Kranken- und Sterbekassen, die, ihres Inhalts entleert, demnächst wieder abgeholt werden sollen, um Raum für neue Repositorien zu schaffen; die Akten sind bereits provisorisch in die Bestände des Archivs eingebracht worden. Der interessanteste und durch seinen Inhalt auch wohl der werthvollste Raum des ganzen Archivs aber ist die sogenannte Trefse, es ist dies ein besonders abgeschlossenes, mit eisernen, mit Kunstschloßern wohl versehenen Thüren eingerichtetes Gefäß, welches nach Aussage der Rathhausbaumeister so sicher und fest gebaut ist, daß, wenn das ganze Rathhaus einstürzen sollte, dieses Gewölbe doch unversehrt bleiben würde. Ein so sicherer Bau ist auch unbedingt erwünscht für die Trefse, denn sie enthält die wichtigsten Urkunden älterer Zeit und die Staatsverträge unserer Republik, also die Diplome, durch welche unsere Freiheit und unser Recht verbrieft ist.

Der Ausdruck Trefse oder Trefsekammer kommt von thesauraria = Schatzkammer; denn ursprünglich wurden in der cista civitatis, welche seit 1293 erwähnt wird, der städtische Schatz (thesaurus), die Urkunden und sonstige Werthsachen aufbewahrt. Der dafür bestimmte Raum befand sich im alten Rathhaus an der Trostbrücke im Erdgeschoß, neben den beiden Zimmern der Kammerer. Neben ihr gab es vielleicht noch eine kleinere Lade, welche zur Aufbewahrung geringer für den täglichen Gebrauch dienender Summen bestimmt war. Heutzutage verwahrt ja die Finanz-Deputation den Schatz des Staates, so daß die Trefse jetzt nur noch Urkunden bewahrt, denn auch die Werthsachen, wie z. B. das neue Silbergeschirr des Senats, haben einen neuen Aufbewahrungsort erhalten in den Prachträumen des Rathhauses. Früher, z. B. in den Jahren 1462 bis 1464, wurde das vom König Christian von Dänemark gekaufte Silbergeschirr in der Trefse verwahrt, während für die Aufbewahrung städtischer Privilegien besondere „Laden“ angeschafft wurden.

Das viereckige Gemach der Trefse, die Fremden nur äußerst selten zugänglich gemacht wird, macht einen sehr einfachen Eindruck; wer es nicht weiß, würde nie den Werth ahnen, den die schmucklosen Holzschränke enthalten, mit denen das ganze Gefäß ausgestattet ist. Die Schränke sind ähnlich wie die im Stadtarchiv zu Frankfurt in Gebrauch befindlichen erbaut, d. h. sie enthalten geschlossene Schubladen, in denen die Urkunden liegend aufbewahrt sind, und durch die vermöge der überall angebrachten Löcher die Luft frei streifen kann. Wenn die „Laden“ aufgezogen werden, liegen vor dem Beschauer, wohlverwahrt und mit den schweren, häufig durch gewaltige Holzkapseln geschützten Siegeln versehen, die Privilegien und Staatsverträge, die Grundlagen Hamburgischer Größe. In einem Fach in der Mitte

des Raumes lag weit ausgebreitet die Pergament-Urkunde Friedrich Barbarossas von 1189, ihrem Inhalt nach eine vollkommen wortgetreue Wiedergabe des Privilegiums, ihrer Schrift nach aber wahrscheinlich eine Abschrift des Originals aus dem 13. Jahrhundert. In gleicher Weise ruhen in den Fächern die anderen Freibriefe der Kaiser, die Staatsverträge Hamburgs mit Städten und Staaten; ein reicher Schatz, eine werthvolle Unterlage für die immer nothwendiger werdende Herausgabe eines Hamburgischen Urkundenbuches. In der Nähe der Trefse wird auch das Bundesbanner der deutschen Turnerschaft aufbewahrt, welches bekanntlich bis zum nächsten Turnfest in der letzten Feiertag verbleibt.

Wir haben unseren Rundgang durch das Staatsarchiv Hamburgs beendet; in den festen Mauern unseres neuen Rathhauses sicher aufbewahrt, harret es nun der definitiven Ordnung in allen seinen Theilen und der ausgiebigen Benutzung durch die forschenden Historiker.

Mögen es glückliche Hände sein, die die Schätze durchwühlen, damit es endlich gelingt, eine Geschichte Hamburgs zu schreiben, wie sie Bremen z. B. durch v. Wippen schon besitzt! Mögen aber auch die mannigfachen Dokumente und Urkunden, die noch im Privatbesitz sind und sich erst vereinzelt wieder ansinnen, in die Repositorien des Staatsarchivs neu eingereiht werden, damit sie vor Zerstörung und Vernichtung bewahrt bleiben!

Dr. Arthur Obst
im „Hamburger Fremdenblatt“.

Die historischen Publikationen der Akademie der Wissenschaften zu Berlin.

Nach dem von den Herren Professor Schmoller und Archivdirektor Roser am 2. Februar d. J. erstatteten Bericht.

Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen. Infolge des Ausscheidens unseres Mitarbeiters Herrn Treusch von Buttlar, der nach achtjähriger erproblicher Thätigkeit für unser Unternehmen eine Berufung als Staatsarchivar am königlich sächsischen Hauptstaatsarchiv nach Dresden erhalten hat, konnte der in Vorbereitung befindliche, für die Urkunden der Jahre 1766 und 1767 bestimmte 25. Band im verfloßenen Jahre noch nicht zur Ausgabe gelangen. Die Bearbeitung der Publikation liegt nunmehr ausschließlich in den Händen des Herrn Dr. Volz, mit der Maßgabe, daß das von ihm hergestellte Manuskript zunächst noch durch Herrn von Buttlar von Dresden aus einer Durchsicht unterzogen werden wird. Es besteht die Erwartung, die weiteren Arbeiten so gefördert zu sehen, daß mit Ablauf des beginnenden Jahres außer dem fast abgeschlossenen 25. Band noch ein zweiter vorliegen wird. Das Aktienmaterial hat abermals werthvollen Zuwachs erhalten, indem mit Genehmigung Sr. Majestät des Königs von Württemberg aus dem Geheimen Hausarchiv zu Stuttgart eine größere Reihe von Schreiben König Friedrichs II. an Mitglieder des württembergischen Herrscherhauses zur Verfügung gestellt ist. Daraus ergeben sich bereits für den zunächst erscheinenden Band einige wesentliche Ergänzungen, vor Allem aber finden sich in einer Anzahl eigenhändiger Briefe des Königs belangreiche Aufschlüsse

für die Geschichte der Siebziger Jahre, u. a. in Bezug auf die Vermählung des Großfürsten und nachmaligen Kaisers Paul von Rußland mit der Prinzessin Maria von Württemberg.

Acta Borussia. Die Drucklegung des Briefwechsels zwischen Friedrich Wilhelm I. und dem Fürsten Leopold von Dessau durch Professor Dr. Krauske in Borna, die im Februar 1898 begann, ist bis Bogen 42 (März 1739) gediehen und ihrem Abschluß nahe. Der zweite Band der Akten, welche sich auf die Behördenorganisation unter Friedrich Wilh. I. beziehen, ist im Laufe des vorigen Jahres ausgegeben worden; er umfaßt auf 40 Seiten die wichtige Zeit vom Juli 1714 bis Dezember 1717, in welche große Umgestaltungen der Staatsverwaltung, zunächst hauptsächlich die Reform der oberen Provinzialbehörden und ihre Untereinheit unter die Berliner Centralregierung fallen. Dr. Victor Löwe ist jetzt mit der Vervollständigung des Materials für die Zeit von 1718 bis 1723 beschäftigt. — Dr. Hinge hat den ersten Band der Behördenorganisation unter Friedrich dem Großen nebst der Einleitung über den Stand derselben im Jahre 1740 vollendet, so daß der Druck desselben beginnen konnte. — Dr. W. Naude, der glücklicherweise wieder ganz hergestellt ist, hat die Akten und die Darstellung der preussischen Getreidehandelspolitik bis 1740 fertig gestellt, so daß der Druck in den nächsten Monaten in Angriff genommen werden kann. — Dr. Freiherr v. Schrötter hat die Bearbeitung der preussischen Münzsammlungen des 18. Jahrhunderts und die Münzbeschreibung vollendet und die Darstellung der brandenburgisch-preussischen Münzpolitik von 1701 bis 1740 ausgearbeitet; der Druck dieser Abtheilung unserer Publikation könnte beginnen, wenn wir nicht für richtiger hielten, damit zu warten, bis auch die Zeit Friedrich des Großen im Ganzen zu überblicken ist. — Dr. Bracht hat, nach Fertigstellung einer übersichtlichen Darstellung der brandenburgischen Wollgewerbe bis 1713, begonnen, dieselbe Materie für 1713 bis 1740 zu bearbeiten. Die schon vor einigen Jahren von Dr. Freiherrn v. Schrötter für die Acta Borussia verfaßte Darstellung der schlesischen Wollindustrie im 18. Jahrhundert ist zur Entlastung unserer Bände in den Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte Bd. X, 129 bis 273, Bd. XI, 75 bis 192 im Laufe dieses Jahres abdrucken begonnen worden. Diese früher vom Kultusministerium direkt, jetzt aus den Mitteln der Acta Borussia unterstützt und von unserem ersten Hilfsarbeiter Dr. Hinge redigirte Zeitschrift soll überhaupt jetzt noch mehr als bisher als Hilfsorgan für unsere Publikationen dienen. Dr. Lohmann hat seine archivalischen Studien in Paris und London über die Handelsstatistik und die Reglements der Hausindustrie im 17. und 18. Jahrhundert beendet und ist beschäftigt, die Resultate seiner Reise in zusammenfassenden Denkschriften meczersulegen; die erste derselben über die englische und französische Handelsstatistik des 18. Jahrhunderts wurde der Akademie am 22. Dezember vorgelegt und ist in ihrem Sitzungsbericht von diesem Tage abgedruckt.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Oberländischer Geschichtsverein.

Der am 22. Dezember 1898 in Br. Holland gegründete Oberländische Geschichtsverein (abgekürzt: D. G. V.), dessen Beitritt zum Gesamtverein unsere heutige Nummer meldet, hat seinen Sitz zur Zeit in Mülhhausen Ostpr. (Kreis Br. Holland) und bezweckt, die Geschichte und Landeskunde der Provinzen Ost- und Westpreußen mit vornehmlicher Berücksichtigung derjenigen Kreise, welche eintr zum Oberlande (Oberländischen Kreise) gehört haben, namentlich Br. Holland, Mohrungen, Osterode, Heidenburg, Treksburg und Rosenburg, wissenschaftlich zu erforschen und zur Darstellung zu bringen.

Behufs Förderung dieses Zweckes giebt der Verein jährlich eine in zwanglosen Heften erscheinende Zeitschrift unter dem Titel „Oberländische Geschichtsblätter“ (abgekürzt: D. G. Bl.) heraus, in welcher geeignete größere Aufsätze, Urkundliches oder Archivaisches, und endlich kleinere Mittheilungen Aufnahme finden werden. Den Verfassern bezw. Herausgebern soll für ihre Beiträge ein vom Vorstande zu bemessender Ehrensold zugewilligt werden. Jedes Mitglied erhält die Oberländischen Geschichtsblätter unmittelbar nach ihrem Erscheinen kostenfrei überhandt. Das erste im Oberlande selbst (von Herrmann Weberstadt-Br. Holland) gedruckte Heft wird im Mai 1899 erscheinen; den Kommissionsverlag hat die als Verlegerin der Altpreussischen Monatschrift bekannte Firma: Ferd. Beyers Buchhandlung (Thomas & Oppermann) in Königsberg Pr. übernommen. Ferner wird der Verein auch außerhalb der genannten Zeitschrift werthvolle Veröffentlichungen (z. B. Kreis- und Stadtgeschichten), falls die wissenschaftlichen Kräfte hierzu vorhanden sind, hervorzurufen und, soweit es seine eigenen Geldmittel gestatten, zu unterstützen suchen.

Endlich sorat der Vereinsvorstand für allmähliche Anlage und Unterhaltung einer Bücherei, welche hauptsächlich die wichtigeren hier in Betracht kommenden Hilfsmittel der Forschung sowie die auf das Oberland bezüglichen Veröffentlichungen enthalten soll. Diese Bücherei, mit deren Anlegung bereits der Anfang gemacht ist, soll den Mitgliedern durchaus zugänglich sein, doch müssen baare Auslagen erstattet werden. Auch sind die ersten Anfänge einer vorgeschiedlichen Sammlung, einer Münzsammlung und einer Siegelammlung vorhanden.

Von der Veranstaltung von Vorträgen und Abhaltung von Monatsversammlungen mußte leider abgesehen werden, da es im speziellen Forschungsgebiete des D. G. V. einen natürlichen Centralpunkt nicht giebt, wie ihn andere Vereine besitzen.

In den Vorstand, welcher aus 12 Mitgliedern bestehen soll, wurden folgende Personen gewählt: 1. Amtsrichter Conrad-Mühlhausen Ostpr. (Kreis Br. Holland) (Vorsitzender); 2. Oberlehrer Dr. Müller-Osterode Ostpr. (stellvertretender Vorsitzender); 3. Pfarrer Lehmann-Mühlhausen (Kreis Br. Holland) (Bibliothekar); 4. Bürgermeister Wasche-Mühlhausen (Kreis Br. Holland) (Schatzmeister); 5. Landrath v. Reinhardt-Br. Holland; 6. Superintendent Krukenberg-

¹ Diesen Titel hatte der Oberbibliothekar, Universitätsprofessor a. D. Dr. Th. Wichert-Colbergerrunde vorgeschlagen.

Pr. Holland; 7. Landrath Dr. v. Weit-Mohrungen; 8. Prediger Wotien-Mohrungen; 9. Rittergutsbesitzer v. Rownacki-Al. Lauersee; 10. Landrath v. Koenne-Ortelsburg; 11. Seminaradministrator Gerlach-Ortelsburg; 12. Burggraf v. Brünneck-Vellschwir. In den Schriftleitungsausschuß, der aus drei Personen bestehen soll, wurden gewählt: 1. Amtsrichter Conrad Mühlhaußen (Kr. Pr. Holland); 2. Oberlehrer Dr. Müller-Sherode Sivr.; 3. Seminaradministrator Gerlach-Ortelsburg. Als Ehrenvorsitzender wurde der Herr Majorats Herr Reichsburggraf und Graf Adolf zu Dohna-Schlodien wegen seiner Verdienste und der der burggraflichen und gräflichen Familie zu Dohna überhaupt um das Zustandekommen des Vereins gewährt. Als korrespondierende Mitglieder wurden vom Vorstande gewählt: 1. Oberlehrer Dr. Borkowski-Lyck; 2. Stadtschulrath Dr. Damus-Danzig; 3. Oberstleutnant Gallandi-Königsberg Pr.; 4. Staatsarchivar, Archivrath Dr. Joachim-Königsberg Pr.; 5. Universitätsprofessor Dr. C. Lohmeyer-Königsberg; 6. Staatsarchivar a. D. Geh. Archivrath v. Milverstedt-Magdeburg; 7. Oberbibliothekar Dr. Reicke-Königsberg Pr.; 8. Mitreiter a. D. v. Schack-Elbing; 9. Bibliotheksdirektor Dr. Schwenk-Königsberg Pr.; 10. Oberbibliothekar, Universitätsprofessor a. D. Dr. Th. Wichert-Colbergermünde.

Mitglied des Oberländischen Geschichtsvereins kann jede großjährige physische oder jede juristische Person werden, welche sich bei dem Vorsitzenden anmeldet und zu einem Jahresbeitrage von mindestens drei Mark verpflichtet. Dasselbe gilt von Archiven und Bibliotheken. Der Verein hat gegenwärtig 186 zahlende Mitglieder mit einem Jahresbeitrage von 787 Mk., ein Resultat, welches in Anbetracht des kurzen Bestehens des Vereins und der hiesigen Verhältnisse ein überraschend günstiges zu nennen ist.

Die Hauptversammlung ist alle zwei Jahre nach einem vom Vorstande zu bestimmenden Orte zu berufen. In derselben ist über die gesammte Thätigkeit und Verwaltung des Vereins Bericht zu erstatten, die Rechnung zu legen, die Wahl des Vorstandes zu vollziehen und über etwaige Anträge der Mitglieder zu berathen.

Conrad.

Historische Landeskommission für Steiermark.

Die im Jahre 1892 begründete historische Kommission für Steiermark hat seit 1896 begonnen, das Quellenmaterial, das in einer „Allgemeinen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte des Herzogthums Steiermark“ und in „Forschungen zur steiermärkischen Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte“ verarbeitet werden soll, infolge einer mit dem „Historischen Verein für Steiermark“ getroffenen Vereinbarung, in den „Beiträgen zur Kunde steiermärkischer Geschichtsquellen“ und zugleich in Sonderabdrücken herauszugeben. Von diesen Publikationen, die den Titel führen „Veröffentlichungen der historischen Landeskommission für Steiermark“ sind bisher folgende acht Hefte erschienen: 1. J. Loserth: Die steirische Religionspacification 1572 bis 1578. Nach den Originalen des steiermärkischen Landesarchivs herausgegeben und mit einer Einleitung versehen. 1896. 102 S. 2. v. Zwiedineck: Das Reichsgräflich Wurmbrandische Haus- und Familienarchiv zu Steyersberg. 1896. 128 S. 3. J. v. Krones: Bericht über die Ergebnisse einer archi-

valischen Reise im Herbst 1896, mit einem Anhange von Urkunden-Regesten und Auszügen sammt Erläuterungen. 1897. 41 S. 4. v. Zwiedineck: Das gräflich Lambergische Kamalienarchiv zu Schloß Reistriz bei Mz. I. Theil: Urkunden, Aktenstücke und Briefe, die freiherrliche und gräfliche Familie Breuner und ihren steirischen Besitz betreffend. (Chemals Öhrnauer Archiv.) 1897. S. 125 bis 237. 5. J. Loserth: Urkundliche Beiträge zur Geschichte Erzherzog Karls II. in den beiden ersten Regierungsjahren. (Die Errichtung der Regierung und Kammer in Graz.) Zumeist aus Wiener Archiven gesammelt. 1898. S. 43 bis 69. 6. J. Loserth: Archivalische Studien in Wiener Archiven zur Geschichte der Steiermark im XVI. Jahrhundert. 1898. 25 S. 7. v. Zwiedineck: Das gräflich Lambergische Familienarchiv zu Schloß Reistriz bei Mz. II. Theil: Urkunden, Aktenstücke und Briefe, die Adelsfamilien Eibeswald, Mindorf, Schrottenbach, Wildenstein, Zingl zu Kieden u. A. betreffend. 1898. S. 91 bis 193. 8. Luschin von Ebengreuth: Materialien zur Geschichte des Behördenwesens und der Verwaltung in Steiermark. 1898. S. 192 bis 243.

Die Kommission hat zugleich eine Aufnahme der Lagen- und Vulgo-Namen begonnen, über die wir in einer der nächsten Nummern berichten werden.

Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften.

Am 12. April hielt die seit 1779 bestehende Gesellschaft ihre 192. Hauptversammlung ab. Nachdem der Sekretär, Dr. Recht, der beiden verstorbenen Mitglieder, des Präsidenten der Gesellschaft Excellenz v. Seydenwitz, ehemaligen Oberpräsidenten von Schlesien, und seines Sohnes, des Landeshauptmanns des Preussischen Markgrafenthums Oberlausitz, Dr. Damm von Seydenwitz, ehrend gedacht und die Gesellschaft sich zu beider Ehren erhoben hatte, wurde in geheimer Abstimmung durch Zettelwahl Herr Kammerherr und Landesältester Paul Friedrich v. Wiedebach-Kostitz auf Arnsdorf i. d. Oberl. zum Präsidenten gewählt. Als naher Verwandter des früheren Vorsitzenden, als langjähriges Mitglied der Gesellschaft, als angesehener Großgrundbesitzer in der Oberlausitz, sowie als früherer Beamter des höheren preussischen Verwaltungsdienstes schien er besonders für diese Stellung geeignet zu sein, seine Wahl wurde allgemein freudig begrüßt. An Stelle des früheren Vizepräsidenten Geheimen Regierungsraths Gymnasialdirektors a. D. Dr. Gäner wurde Dr. Rutzler, Professor am Gymnasium zu Görlitz, gekoren. Als wirkliche Mitglieder wurden aufgenommen die Herren: Oberpfarrer Fichner in Merchenbach D. L., Pastor Handrick in Gaußig, Geheimer Finanzrath v. Mayer in Dresden, Dr. v. Rabenau, Rustos des Museums der Naturforschenden Gesellschaft zu Görlitz, Pastor Scholz in Volkersdorf bei Friedeberg, Oberstleutnant a. D. v. Commerfeld in Görlitz, Harry Freiherr v. Vietinghoff-Miesch, Majoratsbesitzer in Reschwitz bei Baugen, v. Miesch, Regierungsbaumeister in Zittau, Amtsgerichtsrath Willaus in Mägenbach D. L. und Joh. Schmidt, Pastor in Langenberg bei Hohenstein. Zum Repräsentanten wurde an Stelle des Landeshauptmanns v. Seydenwitz Landgerichtspräsident a. D. Phittler gewählt. Sodann trug der neue Präsident Herr v. Wiedebach-Kostitz auf Arnsdorf die Retrologe des Oberpräsidenten a. D. v. Seydenwitz und des Landeshauptmanns v. Seydenwitz vor. Zum Schluß berichtete Pastor

Scheuffler aus Lärwalde über seine Arbeiten betreffend die Oberläufiger Presbiterologie. In die Sitzung schloß sich ein Mittagsmaße auf Kosten der Gesellschaft an.

Historische Kommission und Alterthums-Kommission für Westfalen.

Am 24. März fanden in Münster Sitzungen der „Historischen Kommission“ sowie eines Ausschusses der „Alterthums-Kommission“ für Westfalen statt. Es geschah das auf den von verschiedenen Seiten ausgesprochenen Wunsch, noch einmal unter der Leitung und Anregung des Schrifters beider Institute, des nach Freiburg übersiedelnden Professor Zinke, tagen zu können. Die Alterthums-Kommission nahm die Berichte der Herren Baurath Biermann (Baderborn) und Museumsdirektor Dr. Schuchhardt (Hannover) über ihre Ausgrabungen und Untersuchungen der Wallanlagen bei Gellinghausen, Dolberg und Runthe (Munnsburg) entgegen und beschloß die Veröffentlichung derselben unter Zuzugung der nötigen Beigaben an Plänen und Abbildungen. Als Arbeiten für das Jahr 1899 wurde die Untersuchung der großen Wallanlagen bei Brenken sowie der Umgegend von Haltern ins Auge gefaßt. Die Geschäftsführung der Kommission wurde einstweilen Herrn Archivar Dr. Philipp mit der Maßgabe übertragen, daß Pfarrer Dr. Mertens in Kirchborden die Stellvertretung übernehme. Der Historischen Kommission, deren Verhandlungen Geh. Regierungsrath Dr. Mebus leitete, erstattete Professor Zinke zunächst Bericht über die von ihm mit Privatdozent Dr. Schmitz gemeinschaftlich durchgeführte Inventarisierung der nicht staatlichen Archive in den Kreisen Borken und Ahaus, welche fast vollendet ist und eine baldige Drucklegung gestatten wird. Im Anschlusse daran wurde der Ausschuss ermächtigt, mit Dr. Schmitz einen Vertrag über die entsprechende Inventarisierung in den übrigen Kreisen des Münsterlandes abzuschließen, eine Arbeit, für welche zunächst die Jahre 1899 und 1900 in Aussicht genommen sind. Neben Berichten über die regelmäßig geförderten aber nicht abgeschlossenen Arbeiten am Umlundenbuch, an der Sammlung von Dokumenten zur Geschichte der Klosterreformation im 15. Jahrhundert u. s. w. verdient besondere Hervorhebung, daß die Bearbeitung der Chronik des Habelmus Persona durch Dr. Tansen in Sagan bis zur Druckreise gediehen, die Zusammenstellung der ältesten Münsterschen Landtagsakten durch Dr. Schmitz so weit gefördert worden ist, daß der Abschluß des Manuskripts noch in diesem Jahre zu erwarten steht. Da die Inventarisierung der Archive den Aufwand erheblicher Mittel erfordert, wurden neue Arbeiten zwar nicht in den Plan aufgenommen, wohl aber einer Anregung des Regierungsraths Voedeler auf Anfertigung der sogenannten „Grundkarten“ auch für die Provinz Westfalen in so weit Folge gegeben, als derselbe gebeten wurde, ein Probeblatt anfertigen zu lassen, um auf Grund desselben weitere Schritte zur Beschaffung der Mittel u. s. w. thun zu können. Um der ganzen Sache allmählich ein festeres Gefüge zu geben, wurde in den Herren Dr. Philippi als Vorsitzendem, Professor Dr. Tieper und Pfarrer Dr. Mertens als stellvertretenden Vorsitzenden, Professor Dr. Spannagel als Schriftführer und Rentner Helmus als Kassensührer ein Vorstand für das nächste Geschäftsjahr gewählt, welcher, mit dem

Rechte der Kooption ausgestattet, zugleich als wissenschaftlicher und geschäftsführender Ausschuss zu wirken hat.

Der Verein für Hamburgische Geschichte*)

zählte nach der Mitgliederliste von 1896 388 ordentliche Mitglieder. Von den Ehrenmitgliedern ist im Vereinsjahr 1892/93 Buraemeister Dr. Peterßen, der Leyte der Zister des Vereins, und im Vereinsjahr 1894/95 Prof. Dr. Herbst, der dem Verein seit dem Gründungsjahr 1839 ununterbrochen angehörte, verstorben. Ein regelmäßiger Schriftenaustausch fand 1895 statt mit 90 deutschen und 33 ausländischen Instituten und Vereinen. Außer den regelmäßigen Vereinschriften, der „Zeitschrift“ und den „Mittheilungen“, hat der Verein in den letzten Jahren noch mehrere größere Veröffentlichungen zum Abschluß gebracht. Im Vereinsjahr 1891/92 ist die von Dr. Sillem bearbeitete Matrifel des akademischen Gymnasiums in Hamburg mit Unterstützung der Mellinabuseusischen Stiftung herausgegeben. Im Herbst 1892 ist der 6. Band der „Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg“, bearbeitet vom Stadarchivar Dr. Koppmann-Koßock, nach langer Unterbrechung — der 5. Band war 1883 erschienen — veröffentlicht. Auf der Generalversammlung von 1893 wurde mitgetheilt, daß der Vorstand die Herausgabe einer „Sammlung von Hamburgischen Geschichtsquellen“ beschlossen habe, deren ersten Band das von Dr. Kirrnheim bearbeitete Handlungsbuch des Hauses v. Geldersen bilden sollte. Im Vereinsjahr 1893/94 ist das Manuskript des Faulwasserischen Werkes über die St. Jakobikirche erworben und mit dem Druck begonnen worden. Auf der Generalversammlung vom 15. Juli 1895 konnte über die Vollendung dreier umfangreicher Werke berichtet werden. Von den „Kämmereirechnungen der Stadt Hamburg“ war der 7. Band erschienen und damit dieses werthvolle Werk nach 25jähriger Arbeit von Dr. Koppmann zum Abschluß gebracht. Von der „Beschreibung der Hamburger Kirchen“ war der 1. Band, enthaltend die Baugeschichte der St. Jakobikirche von Julius Faulwasser, herausgekommen. Endlich war „Das Handlungsbuch Widors von Geldersen“ von Dr. Kirrnheim erschienen. Im Juli 1896 hatte man den Druck des 2. Bandes von der „Beschreibung der Hamburger Kirchen“, in dem Julius Faulwasser die St. Katharinentirche behandelt, soweit gefördert, daß das Erscheinen des Bandes noch vor Weihnacht zu erwarten stand. Ermöglicht wurde dem Verein die Herausgabe so zahlreicher kostbarer Werke nur dadurch, daß der Hamburgische Senat einen jährlichen Staatszuschuß von 2400 Mk. zahlte und der Kirchenrath zur Kirchenbeschreibung eine einmalige Beihilfe von 2000 Mk. gewährte. Auf Nachsuchen des Vereinsvorstandes ist der Staatszuschuß vom Senat für die Zukunft auf 3000 Mk. erhöht worden. Für den 1889 ausgeschriebenen Preis von 1000 Mk. „für den besten binnen drei Jahren eingereichten Beitrag zur Kenntniß des Antheils Hamburgs an der Entwicklung der deutschen Litteratur während der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts“ (vgl. Korrespondenzblatt 1889, S. 115) ist eine Bewerbungsschrift

*) Die folgenden Angaben über das Vereinsleben des Hamburgischen Geschichtsvereins stammen aus den Jahrgängen 15 bis 18 der Mittheilungen des Vereins; von dem 19. Jahrgang (1898) sind dem Berichterstatter noch keine Nummern zugänglich gewesen.

nicht eingegangen. Die Vereinsbibliothek hat eine wesentliche Bereicherung dadurch erfahren, daß die Verwaltung des Stadttheaters ihr im Mai 1891 die werthvolle, von Friedrich Ludwig Schröder gesammelte Theaterbibliothek als Geschenk überwieß. Ferner ist die Vereinsbibliothek im Vereinsjahr 1891/92 mit der Theobaldstiftung vereinigt, die eine bibliothekmäßige Sammlung von Druck- und Schriftwerken in niederdeutscher und friesischer Sprache bezweckt. Das Vermögen der Stiftung erreichte 1893 die Höhe von 500 000 Mk., so daß von da an die Jahreszinsen zur stiftungsmäßigen Verwendung kommen können. Die beiden Bibliothekzimmer des Vereins im Patriotischen Haus waren schon 1892 infolge der alljährlich in großer Zahl eingehenden Geschenke und Erwerbungen so beengt, daß eine Kommission zur Beschaffung besserer Lokalitäten gewählt wurde. Die Verhandlungen dieser Kommission mit der Patriotischen Gesellschaft um provisorische Ueberlassung einiger weiterer Räume im Patriotischen Haus hatten jedoch keinen Erfolg, weil die Gesellschaft ver der in Aussicht stehenden Neuordnung der Benützung dieses Gebäudes keine Aenderungen treffen wollte. Abendliche Zusammenkünfte im Winter sind während der letzten Jahre durchschnittlich 15 abgehalten worden, an denen Vorträge gehalten, Hamburgensien vorgelegt und Doubletten der Vereinsbibliothek versteigert wurden. Der alljährlich stattfindende Sommerausflug hatte 1891 Cuxhaven, Rixbüttel und Umgebung, 1892 Trittau und Linau, 1893 den Norddänke-Kanal, 1894 Segeberg und den Wözener See, 1895 Högacker und Gohrde zum Ziel. Das Stiftungsfest wurde gewöhnlich im Dammthorpavillon, 1895 unter besonders starker Betheligung in den Räumen des neuen Rathswinkelers begangen. Der Vorstand des Vereins bestand 1896 aus Landrichter Dr. Schrader als erstem Vorsteher, Senatssekretär Dr. Hagedorn als zweitem Vorsteher, Hirsch, Prof. Dr. Sillem und Landrichter Dr. Amjand.

Von den letzten regelmäßigen Veröffentlichungen des Vereins sind im Korrespondenzblatt noch nicht angezeigt: Zeitschrift, Band X, 1. Heft. Hamburg 1896. 197 Seiten. Dieses Heft wird eingeleitet von drei kleineren Mittheilungen „Aus der Hamburgischen Handelsgeschichte“ (I.) von Dr. Ehrenberg. Die abgedruckten „Berichte eines Hamburgischen Faktors der Welfer 1611“ sind die ältesten ausführlichen Handelsberichte aus Hamburg, die bisher ans Tageslicht gekommen sind. Die Entwicklung der Hamburger Islandsfahrt von 1533 bis 1628 wird nach einem Rechnungsbuch der Islandsfahrer-Brüderschaft geschildert, in das die Namen der Kauf- und Schiffsleute eingetragen sind, die für die Armen der Brüderschaft beigeuert haben. Der „Node Tolle“, zunächst ein außerordentlicher Werthzoll (Wundzoll), dann ein Zoll nach Maß und Gewicht der Waaren, wurde erhoben, um die Mittel zur Ausrüstung von Drogenschiffen herbeizuschaffen. Er ist mindestens seit 1481 erhoben; 1485 kommt zuerst der Name vor, der von dem rothen Zeichen (rothes Schild oder Fähnlein mit dem Hamburger Wappen?) in einem Raume des Rathshauses, bei dem er erlegt wurde, herzuhalten ist. „Fürgen Kalns Briefe aus der Lehre in Hamburg an seine Mutter in Braunschweig“ (II) sind nach der Sächsischen Sammlung im Braunschweiger Stadtarchiv von Heinrich Mack herausgegeben. Sie fallen in die Jahre 1623 bis 1630 und gewähren uns Einblicke in das damalige hanfsiche Privat- und Geschäftsleben. Dr. Ohst handelt „Ueber die so-

genannten Privilegien des Papstes Benedict V. für Hamburg“ (III). Dieser Papst wurde bekanntlich 964 von Kaiser Otto I. abgesetzt und nach Hamburg in die Verbannung geschickt. Er soll der Stadt durch ein Privileg Befreiung von geistlicher Herrschaft verliehen haben. Ohst weist nach, daß ein solches Privileg unmöglich existirt haben kann. Prof. v. d. Kopp: Marburg stellt die „Hamburgener Studenten in Biezen“ (IV.) aus den Jahren 1608 bis 1614, 1638 und 1650 bis 1707 nach der dortigen Matrikel zusammen. Die letzte Arbeit des Heftes „Hamburgs Politik um die Wirtie des 16. Jahrhunderts“ (V.) von Max Boos schildert eingehend die Antheilnahme Hamburgs an den bekannten Religionsstreitigkeiten und Kämpfen der Reformationszeit. Die Arbeit stützt sich, da das alte Hamburger Archiv 1842 fast ganz beim Stadtbrande vernichtet ist, hauptsächlich auf die damals zum Theil geretteten, zum Theil in Abschriften und Auszügen erhaltenen Hamburger Rämmerrechnungen und auf die Akten in den Archiven zu Braunschweig, Lübeck und Bremen.

Zeitschrift, Band X, 2. Heft. Hamburg 1898. 185 Seiten. Dr. Feilchenfeld behandelt in dem Aufsatz „Anfang und Blüthezeit der Portugiesenaemide in Hamburg“ (VI.) deren äußere Geschichte bis zum Ende des 17. Jahrhunderts. Zuerst sind Vortugiesen in Hamburg in den sebziger Jahren des 16. Jahrhunderts nachzuweisen. Beiträge „Zur Beurtheilung der Elbschiffahrtsakte von 1821“ (VII.) hat Dr. Kriete geliefert. Er kommt zu dem Ergebniß, daß die Verhandlungen der Elbstaaten zu Dresden nicht nur deshalb bedeutsam sind, weil sie dem Handel und der Schifffahrt auf der Elbe in vielfacher Hinsicht Erleichterung geschaffen, sondern auch weil sie nicht zu einer obligatorischen zollamtlichen Unterfuchung der Elbschiffe in Hamburg geführt haben. Letzteres ist hauptsächlich das Verdienst Hamburgs und seines Vertreters, des Senators Behmüller. Die Arbeit „Hamburgs periodische Litteratur und die Herausgabe eines Verzeichnisses über dieselbe“ (VIII.) von Kowalewski charakterisirt in großen Zügen die Hamburgische Zeitungs- und Presse von ihrer Begründung im Jahre 1616 an und beizwortet, möglichst bald und vollständig zu registriren, was an periodischen Zeitungen und Zeitschriften je in Hamburg erschienen ist. W. Nathansen druckt „Eine Beschreibung der Rathstracht“ (IX.) von Peter Heusch aus dem Jahre 1705 zu dem von diesem herausgegebenen Kupferstich Ornatus Senatorius ab und veröffentlicht einen „Dritten Nachtrag zu dem Verzeichniß der auf den Brand des Jahres 1842 bezüglichen Abbildungen und Pläne“ (X.) Dr. Sieveling macht in einer Abhandlung „Die Hammer Höfe“ (XI.) einige Urkunden zur Geschichte des alten Dorfes Hanm bekannt, denen zwei erläuternde Tafeln beigegeben sind. Zum Schluß wird der „Hülshusch in der Heraldik“ (XII.) von G. Kowalewski besprochen. Die Hülse oder Stechpalme ist ein überaus häufig vorkommendes Wappenbild im Nordwesten Deutschlands und auch in den Niederlanden und England. Der Verfasser findet (ob überall mit Recht?) bei 118 Familienwappen, von denen er Abbildungen beifügt, Stechpalmenblätter im Wappenbild vermandt. In neueren Wappendarstellungen ist das Hülshblatt infolge Mißdeutung oder Unkenntniß vielfach verändert. So sind z. B. als ursprüngliche v. Wismarische Wappenbild anzusprechen: Hülshblätter statt der Eichenblätter und drei Beeren des Hülshbushes, die

lich um eine vierte Beere oder einen Knopf in der Mitte gruppieren, statt der drei Lappen des Aleeblattes.

Mittheilungen, 15. Jahrgang (1892). Hamburg 1893. 191 Seiten. Gaedechens, Hamburgische Medaillen vom Jahre 1891. Berthold Feind's Gedicht auf die Schiffskapitäne Tamm und Voß. Chemaleiae Gebühr für den worthaltenden Bürgermeister wegen Verstattung von Lustbarkeiten. Dr. Walther, Hamburgisches aus J. D. Majors Bevölkertem Cimbrien, 1692. Dr. Voigt, Verzeichniß von Gaben, welche aus der Kammereikasse in den Jahren 1601 bis 1650 auswärtigen Orten oder Kirchengemeinden gewährt worden sind. Dr. Voigt, Die Ausgaben der Hamburgischen Kammerei für die Bank in den Jahren 1619 und 1620. Nathansen, Kleine Aufzeichnungen aus dem 17. Jahrhundert über Vormonnie bei der Bürgerwehr. Aus dem Denkbuche der St. Katharinenkirche, zur Fastenzeit 1392. Gaedechens, Papenwärder, Uhlenhorst und Mundsburg. Der Timmenhof am Papenwärder. Dr. Sillem, Hamburger in dem 32. und 33. Bande der Allgemeinen deutschen Biographie. Desgleichen im 34. Bande. Aus dem Vereinsarchiv, Erinnerung an 1842. Lichtbilder der Brandruinen. Dr. Schrader, Aus den Tagen des großen Brandes. Dr. Schrader, Die Kaiserstatuen am alten Rathhause. Enet, Eine Erinnerung an Salomon Heine. Einige Notizen über die Feuersprizen in älterer Zeit. Goldschmidt, eine Kunstausstellung zur Zeit des großen Brandes von 1842. Der Senatsbeschluss vom 12. Mai 1842 betreffend den Plan zum Wiederaufbau des abgebrannten Stadtheils. Dr. Sillem, Biographisches aus der Reformationzeit: 1. Nikolaus Lysten. 2. Augustin von Götelen. Die Gebühren der Handwerksämter an die Stadtkämmerei und an die Morgensprachsherrn u. A. Die ersten Arbeiten am Elbufer bei der jetzigen Hafensstraße (1602). Hübbe, Die Kreuze bei Hamburg und Ottenfen. Die Gefährdung des Rathhauses bei der Feuersbrunst am 1. September 1615. Trombauten und Handbagaerei 1603, 1609 und folgende. Dr. Walther, Liste der getampnen Pöblichen Nempter der berühmten Stadt Hamburg (um 1700). Dr. Richter, Aftenstücke zur Wiederherstellung der Hamburgischen Verfassung im Amte Rizebüttel, 1813. Dr. Voigt, Artillerieschreiber Christoffer Kellinghusen (+ 1655) als Zeichner und Maler. Das Grab Herzog Erichs von Mecklenburg auf Wisby. Hamburgensien in der Deutschen Bauzeitung von 1891. Dr. Richter, Zwei Briefe von Vandamme und Davout vom 21. und 22. Mai 1813. Dr. Walther, Hamburgisches aus Braunschweig Martens, Jacob Moers; ältere Hamburgische Goldschmiedearbeiten in Kopenhagen. Der Tumult der Brauer im Jahre 1647. Dr. Schrader, Störtebecker (Nachträge). Das Ochsenklochten in den Hamburgischen Haushaltungen. Dr. Müdiger, W. Benckes Memoiren. Dr. Obst, Die Beschreibung Rizebüttels von Valter Memessen. Das Arilenburger Armenhaus. C. C. H. Müller f. Spiering, Burgdienst, Militz Bürgerwehr und Schützenwesen in der Stadt und im Amte Bergedorf. Bürgermeister Carl Peterfen, Dr. f. Ein Quartiermannsvertrag vom Jahre 1716. Bezug von Musikanten und Musikinstrumenten aus Antwerpen 1566. Lieboldt, Jan Broeck. Angehängt ist ein Register über die Jahrgänge 13 bis 15.

Mittheilungen, 16. Jahrgang (1893/94). Hamburg 1894. 196 Seiten. Gaedechens, Hamburgische Medaillen von 1892 und 1893. Dr. Voigt, Die Ge-

baude und Landereien der Stadt Hamburg um 1625. Dr. Schrader, Ein Aufruf des Rittmeisters Danist (1813). Kaufwaasser, Die Glocken der Copendorfer Kirche. Hamburgensien in der Deutschen Bauzeitung. Aus dem Amte Rizebüttel (Verschiedenes). Dr. Baasch, Zwei Briefe des Melchior Lorichs Dr. Wohlwill, Ein Hamburgischer Auswanderungs- und Kolonialpolitiker am Ausgang des 17. Jahrhunderts. Aus der Allgemeinen deutschen Biographie. Dr. Wohlwill, Das Urkaufsgesuch J. G. Rihs vom 18. Mai 1813. Nathansen, Mehrere Grundrisse von Hamburg und ältere Elbfarten. Lieboldt, Hamburger im Stammbuche des D. v. Mandelsloh. Wichmann, Die bei der Verlängerung des Freihafenkanals an der holländischen Reihe aufgefundenen Pestepidemie im Jahre 1703. Dr. Walther, Nachträge zu den früheren Aufsätzen über J. C. Neubert, über Hamburger Mähen und zum Namen Störtebecker. Dr. Schrader, Zur Kritik von Kaiser Friedrich Barbarossas Privileg für Hamburg vom 7. Mai 1189. Dr. Ehrenberg, Geschriebene Hamburger Zeitungen im 16. Jahrhundert. Dr. Stieda, Hamburger Wäsen in Mecklenburg. Dr. Gagedorn, Die Anfänge der Hamburgischen Zeitungspreffe. Dr. Schrader, Hamburger Flugblatt von 1629. Wichmann, Die Baureise am Katharinentirchhof. Gaedechens, Die Einkünfte der Kammereibürger im 18. Jahrhundert. Dr. Ehrenberg, Tabak in Harburg, 1598. Lieboldt, Ulrich Friedrich von Cappelen. Dr. Walther, Eine ungedruckte Urkunde vom Jahre 1526, den Alsterkanal betreffend. Gaedechens, Die Vergnügungen der Fortifikationsbürger. Dr. Wohlwill, Zur Geschichte der Beziehungen zwischen Hamburg und Gustav Adolf 1630 bis 1632. Dr. Heyden, Stammbuchvers (1778).

Mittheilungen, 17. Jahrgang (1895). Hamburg 1896. 177 Seiten. Gaedechens, Hamburgische Medaillen von 1894. Wichmann, Die unweit der St. Pauli Landungsbrücke aufgedeckten, zu den alten Festungswerken gehörigen Baureise. Dr. Sillem, Biographisches, aus der Allgemeinen deutschen Biographie. Dr. Silke, Magnus Andersen zu Kirbüllgaard in Hamburgischen Diensten. Dr. Voigt, Ausgaben der Hamburgischen Kammerei für Landvermessungen, Anfertigung von Grundrissen und dergl. 1601 bis 1650 und die Vermessung der Vierlande 1644/46. Dr. Voigt, Kleine Mittheilungen über die Beziehungen Hamburgs zu Schweden 1630 bis 1650. Dr. Schrader, Die bunte Kuh. Wedekind, Zur Geschichte des Zeitungswesens bei Begründung der Stadt Altona. Dr. Voigt, Die Besetzung des Hamburgischen Landgebietes durch schwedische Truppen u. Dr. Voigt, Verzeichniß von Einkünften der Stadtkämmerei um 1625. Dr. Sprengel, König Christian IV. von Dänemark in Hamburg 1603. Dr. Obst, Der Prozeß des Herzogs Franz Julius von Sachsen-Lauenburg gegen Hamburg betreffend das Amt Rizebüttel. Dr. Müdiger, Lateinische Scherzverse von Klopstock. Dr. Walther, Eine Madirung von R. Suhr von 1804. Hamburgensien in der deutschen Bauzeitung von 1891. Dr. Voigt, Die Abfleistung des neuen Rathseides und Bürgerseides 1603. Dr. Walther, Der Name der Stadt Altona. Dr. Schrader, Stadtklauser und Stadtbriefflasten im 11. Jahrhundert. Dr. Müdiger und Dr. Sillem, William Brades Tod und die Trauergedichte darauf. Zeittafeln zur Hamburgischen Geschichte.

Dr. Voigt, Kosten der Festlichkeiten zu Ehren des Königs Christian IV. von Dänemark und des Herzogs Johann Adolf von Schleswig-Holstein 1603. Dr. Voigt, Die schob- und zehntpflichtigen Ländereien des Billwärders und Billwärder Ausschlags 1450 und deren Eigentümer. Lieboldt, Eine Reliquie aus der Zeit der kaiserlichen Kommission von 1708. Dr. Voigt, Ein Quartiermannsvertrag von 1693. Lieboldt, Michael Geertens aus Hamburg, verstorben 1732 als Hauptfaktor in Hleneburg. Das ehemalige Nigetütteler Landesfiscald. Dr. Wiedt, Die Familie Geldersen im „Miserien und Denkelbode“ der St. Katharinenkirche. Die Grabstätten der Erzbischöfe Liemar und Friedrich im Dom zu Bremen. Lieboldt, Simon von Urecht. Nathansen, Münzfund bei Salzwedel. Dr. Rubensjohn, Almiral Clas Amburghes, zwei vergessene Erforscher Griechenlands. Dr. Walther, Die Hamburger Clas und Almiral (Nachtrag). Dr. Sillem, Hamburgs Handel mit böhmischem Glas am Schluß des 17. Jahrhunderts. Dr. Ehrenberg, Beitrag zur Geschichte des Handels mit Sissabon im 16. Jahrhundert.

Mittheilungen, 1. Jahrgang (1896/97). Hamburg 1897. 192 Seiten. Dr. Voigt, Handelsbeziehungen der Hanse, besonders Hamburgs mit England, 1601 bis 1618. Rowalewski, Eppendorfer Erinnerungen an Hamburgs Brandtage. Dr. Ehrenberg, Corries Keers. Dr. Voigt, Rathswein Keller in Hamburg 1563 bis 1645. Aus der Allgemeinen deutschen Biographie. Dr. Sillem, Mor Heracens, Verzeichniß Hamburger Studenten (Nachtrag). Nathansen, Vendris de Winte, Dominique Serres. Lieboldt, Werbungen und Werbegelder in Hamburg um 1646. Dr. Schrader, Wichmann † und Dr. Wiedt †. Sübbe, Mausus. Vuse. Zur Geschichte der Buchdruckerkunst in Hamburg Altona. Dr. Kohn, Ankundigung literarischer Arbeiten 1779. Hamburgentien in der Deutschen Bauzeitung. Zur Geschichte des Hamburgischen Unterrichtswesens. Melchow, Auffindung alter Thürmfundamente beim Lübschenbaum. Lieboldt, Das Denkmal Paul Henniings in Hartenstein. Die Hammer Vögte seit 1486 und die Statuten der Heugung des Hammers Landgerichts 1663 bis 1681. Frage, betreffend Marthias v. Ahlefeld, geb. 1664 zu Hamburg. Dr. Rüdiger, Karoline Rudolphs Wohnhaus in Hamm. Die Mitterfahrt, ein Gedicht Karoline Rudolphs. Dr. Voigt, Kaiserliches Edikt von 1685 gegen ein neues Fofamentmachergeräth (Schuurmühle). Glasmalereien im Hamburger Dom, gestiftet vom Rath zu Bremen. Erklärungen, betreffend das Werk „Hamburgs Vergangenheit und Gegenwart“. Bittschrift um Errichtung einer Schule, 1797. Dr. Deckscher, Das Hamburgische Werk- und Zucht haus als Werbehauß. Aus Minks Mittheilungen über Hamburg von 1784. Pholotowskn, Zur Geschichte der Hamburger Stadtbriefbeförderung. Dr. Deckscher, Hamburgisches Kinderpiel und Straßenbelustigung. Hamburger Kolonisationspläne 1840 bis 1842. Dr. Voigt, Zur Geschichte des Handwerks in Hamburg im 17. Jahrhundert. Dr. Ferber, Ehrenpforten, und C. W. Allers. Die Einführung eines Bierländers für die Garde König Friedrich Wilhelm des Ersten. Dr. Walther, Der Familienname Kalveswange Die verbotenen Schuurmühlen. Angehängt ist ein Register zu den Jahrgängen 16 bis 18 der Mittheilungen. Zuthr.

Der Hanfische Geschichtsverein.

Aus Anlaß der Fingsten d. Js. in Hamburg stattfindenden Jahresversammlung hielt Syndikus Dr. v. Bypen (Bremen) in einer der letzten Sitzungen des Hamburger Geschichtsvereins über den Hanfischen Geschichtsverein und dessen Publikation einen Vortrag, dem wir nachstehende Angaben entnehmen.

Der Hanfische Geschichtsverein, so führte Redner aus, sei ein Kind Hamburgs, wenn er auch in Stralsund zur Welt kam und mit Travewasser getauft wurde. Konypirt wurde er auf jeden Fall in Hamburg. Am 24. Mai 1870 versammelten sich in Stralsund zur Jubelfeier des Stralsunder Friedens (1370) einige Delegirte der Geschichtsvereine der Städte des ehemaligen Hansebundes; auf dieser Versammlung beschloß man auf Koppmanns Anregung die Gründung eines Hanfischen Geschichtsvereins. Die Hanfische Geschichtsforschung hatte damals besondere Pflege gefunden. Freilich war sie auch früher gepflegt worden, namentlich Syndikus Sudermann und Dr. Drowann hatten bereits damit begonnen, Werdenhaan schrieb vier Bände de rebus gestis Hanseaticis (1631 Leyden). Aber seine Bücher trafen bereits bei seinen Zeitgenossen auf scharfe Kritiken. Im Jahre 1743 ließ dann Willbrandt seine Hanfische Chronik erscheinen. Sein Nachfolger war Sutorius, dessen Geschichte des Hanfischen Bundes bereits einen bedeutenden Fortschritt aufwies. Da übernahm Johann Martin Lappenberg die Fortsetzung seines Werkes. 1830 erschien das Werk in zwei Bänden, ein Band Darstellung, ein Band Urkunden, die mit dem Jahre 1370 abschließen. Zugleich hatte Lappenberg in seinem Werke den Keim des künftigen Bündnisses der Hanse nachgewiesen, was bisher nicht gelungen war. Im Jahre 1859 auf der ersten Plenarversammlung der historischen Kommission der bayerischen Akademie der Wissenschaften regte Lappenberg die Ausgabe der Hanferezeffe an, die er damals auf drei bis vier Bände schätzte. Aber die Rezeffe allein vermochten kein vollständiges Bild von den Verhältnissen der Hanse zu geben. Das erkannte allerdings auch Lappenberg schon. Er nahm die Arbeit bereits 1859 auf in Gemeinschaft mit Johann Junghaus, der die Schätze auf den Archiven sammelte. Aber der Tod überraschte den Letzteren im Jahre 1865 bei der Arbeit. Zehn Monate früher war König Mor aus dem Leben geschieden, zehn Monate später starb auch Lappenberg. Waiz fand erst nach einiger Zeit die geeignete Persönlichkeit zur Fortsetzung des Werkes in Karl Koppmann. Ueberaus rasch hat Koppmann gearbeitet; schon 1870 konnte er die Rezeffe im ersten Bande herausgeben, die jetzt mit dem achten Bande für ihn vollendet sind (1430). Für die Redaktion waren die Reichstagsakten vorbildlich geworden, die auch von der historischen Kommission herausgegeben wurden. Damit war der Boden gut vorgearbeitet, als 1871 die konstituierende Versammlung des Hanfischen Geschichtsvereins in Lübeck zusammentrat und dem jungen Verein ein Gruß des deutschen Kaisers zu Theil wurde. Waiz trat damals besonders dafür ein, dem Verein ein größeres Ziel zu verschaffen, als man bisher geplant hatte; er führte damals in einer Rede aus, daß die reichen Hansestädte sich schämen müßten, daß ihre Urkunden durch Geld des Königs von Bayern veröffentlicht würden. Die Rede wirkte dahin, daß Hamburg, Bremen und Lübeck Geld für die Publikationen bewilligten und andere Städte sich dem anschlossen. Constantin Höhlbaum übernahm

die Herausgabe des Urkundenbuchs, Hr. Dr. v. d. Kopp die Fortsetzung der hanfischen Reise bis 1477. In 7 Bänden hat v. d. Kopp seine Arbeit vollendet, die Fortsetzung übernahm Dr. Dietrich Schäfer bis 1530. Er hat bisher 5 Bände veröffentlicht, die bis 1510 reichen. Eine schwierige Aufgabe übernahm Dr. Höhlbaum, ihm lag auch ein ungeheures Material vor. Deshalb gingen die Publikationen langsamer vor, es sind bisher nur vier Bände erschienen, die bis 1410 reichen. Dr. Karl Kunze aus Göttingen arbeitete weiter bis 1450, neben ihm ist Dr. Walter Stein beschäftigt. Immerhin wird die Vollendung noch eine Reihe von Jahren auf sich warten lassen; im Ganzen sollen 19 Bände erscheinen. Mit ihnen werden 32 Bände die Urkunden des Hanfischen Bundes darstellen, und wohl darf man die Frage aufwerfen, ob es einem Forscher gelingen wird, die Geschichte des Hanfiebundes zu schreiben nach diesem gewaltigen Material.

Der Verein hat seine Aufgabe hiermit nicht für abgeschlossen gehalten, sondern hat auch die Hanfischen Geschichtsquellen herausgegeben; sie erscheinen in zwangloser Folge. Sieben Bände liegen bisher vor, der 8. und 9. Band sind im Druck. Mitarbeiter haben daran u. A.: Frensdorff, Dietrich Schäfer, Karl Kunze, der über die Beziehungen der Hanse zu England schrieb. Endlich beschloß der Verein noch eine Publikation über das letzte Jahrhundert der Hanse (16. und 17. Jahrhundert); hier wurde ein anderer Weg eingeschlagen, es wurde angesichts des eingehenden Materials ein Register der Archive angelegt. Das Kölnische Archiv nimmt hier die erste Stelle ein; sein Inventar ist von Höhlbaum herausgegeben worden (1531 bis 1571); das Braunschweigische, Danziger und Lübecker Archiv sollen ihm folgen. (Vergl. Korrespondenzblatt 1897, S. 46.)

Dem Verein bleiben immer noch Aufgaben genug; dafür daß ihm die Kräfte nicht ausgehen, werden hoffentlich die Hanselände sorgen. Wie weit sind nun diese Publikationen bisher zur Darstellung benutzt worden? Die Antwort lautet wenig befriedigend: „Die Hanselände und König Waldemar von Dänemark“ von Dietrich Schäfer ist das erste und beste Werk in dieser Beziehung. Keine andere darstellende Arbeit kann sich mit ihr messen; die beste unter den folgenden ist die von v. d. Kopp „Deutsch-Scandinavische Geschichte“. Von den „Hanfischen Geschichtsblättern“ sind bisher 25 Hefte erschienen.

Die Wanderversammlungen des Vereins, die in 21 Städten tagten, sind für die wissenschaftlichen Zwecke des Vereins ungemein förderlich gewesen; durch sie wurde die Hanfische Geschichte populär. Beigetragen habe dazu die Fahrt nach Gothland und Wisby sowie die nach den flandrischen Städten des Hanfiebundes, die von Hamburg ausgingen. Einer weiteren Popularität wird immer der Umstand entgegenstehen, daß die Uebersetzung uns zu wenig individuelle Züge aufbewahrt hat. Die große Mehrzahl der Hanfischen Staatsmänner sind nüchterne, kluge, überlegende Leute. Viel üppiger hat die Sage ihre Ranken gesponnen um die Geaner der Hanse, die Vitalienbrüder, wie Claus Störtebeker und andere. Wer sich aber in die Tiefen der Hanfischen Geschichtsforschung begiebt, wird ernste, deutsche, kernige Männer finden, mit deren Charakteren und Thaten sich zu beschäftigen wohl der Mühe lohnt.

Alterthumsgeellschaft Gronau, Hauptversammlung, 4. November 1898. Der Vorsitzende, Gymnasialdirektor Dr. Anaer, eröffnete den Jahresbericht; danach hielt die Gesellschaft in dem vergangenen 15 Vereinsjahre vier Sitzungen ab. Einen schweren Verlust erlitt der Verein durch den Tod seines Ehrenmitgliedes, des Kanzlerath Frolich; ferner verlor er infolge Wezuaes von Braund; drei Mitlieder, die der Gesellschaft immer ein lebhaftes Interesse entgegengebracht haben, nämlich Major Volkmann, jetzt in Rönigsberg, Major Brunert, jetzt in Thorn und Divisionsvorfarr Dr. Brandt. Die Mitgliederzahl beträgt zur Zeit 34. Auf Antrag des Vorsitzenden wurden die Herren Major Volkmann, Major Brunert und Dr. Brandt zu Ehrenmitgliedern der Gesellschaft ernannt. Nach dem von dem Kassirer Buchhändler Schubert vorgetragenen Kassenbericht herrigen die Einnahmen im verflossenen Jahre 292,80 Mk., die Ausgaben 340,20 Mk., der Vermögensbestand beläuft sich auf 1253 Mk. Es wurde dem Kassirer Entlastung ertheilt. Bei der Vorstandswahl wurden Direktor Dr. Anger zum Vorsitzenden, Schulrath Dr. Raphael zum Schriftführer, Oberlehrer Dr. Prosig zum Bibliothekar, Buchhändler Schubert zum Kassirer wieder, und zu Kommissaren Hauptmann Marthes und Premierlieutenant Schmidt neugewählt. Hauptmann Marthes sprach sodann über die von ihm und Lieutenant Schmidt auf Grubnoer Gebiet gemachten Funde. Die Nachforschungen förderten eine reiche Ausbeute von Bernstein und anderen Perlen, Fibeln etc. theils auf der Oberfläche, theils bei den Nachgrabungen zu Tage. Unter Anderem wurde eine pflasterartige Steinsetzung bloßgelegt, die mit Branderde und kleinen Knochenresten durchsetzt war. Es ist anzunehmen, daß dies der Brandplatz (Ustrina) gewesen ist. Im Anschluß an diesen Platz wurden etwa 45 Brandgruben aufgedeckt. Viele waren ohne Beigaben und auch ohne Knochenreste, an einigen Stellen gingen die Brandgruben in eine zusammenhängende Fläche tiefschwarzer Erde über. Einige Brandgruben lagen 5 cm unter der Oberfläche, andere bis 30 cm tief. Als besonders bemerkenswerth wurden hervorgehoben ein gut erhaltener Schildbuckel und ein Halsring aus schwachem Silberdrath. Die ungefähre Zeitstellung des Gräberfeldes läßt sich durch die La Tene-Fibel und eine Armbrustfibel mit umgeschlagenem Fuß feststellen. Das Gräberfeld wird vom Ende der La Tene-Epoche bis zum Ende der römischen Epoche benutzt worden sein. Die meisten Fibeln stimmen mit denjenigen des Feldes von Nonsden überein, ebenso ist der Schildbuckel den in Nonsden gefundenen ähnlich. Die Armbrustfibeln sind mit den in Warmhof bei Mewe gefundenen Fibeln dieser Art übereinstimmend. Es würde daher das Gräberfeld die drei ersten Jahrhunderte n. Chr. in Benutzung gewesen sein. Die Brandgrubenstätte stammt aus dem Ende der La Tene-Epoche. Die andere Fundstelle ist in die jüngere römische Epoche zu setzen. An den Vortrag schlossen sich interessante Erörterungen u. A. über die alten Handels- und Verkehrswege. Lieutenant Schmidt vertrat hierbei die Ansicht, daß ein Theil der gefundenen Gegenstände von den Landesbewohnern selbst nach römischen Mustern angefertigt worden ist; ferner machte er Mittheilungen über Moorfunde, gut erhaltene Kleidungsstücke, die das danische Museum in Kopenhagen enthält. — Das städtische Museum ist jetzt im Rathhause untergebracht, der Gesellschaft ist ferner die Ueberlassung des

alten Defektoriums, eines größeren, geeigneten Raumes, in Aussicht gestellt worden. Eine Erweiterung des Museums in ein Kunst-, Gewerbe- und vaterländisch-historisches Museum wurde in Anregung gebracht. Die seiner Zeit in Topolno gemachten reichen Funde mußten nach der Mittheilung des Vorsitzenden in Folge des Antaufes des Fundgebers von Seiten der Anstedelungskommission dem Völkermuseum in Berlin überwiesen werden.

Verein für Geschichte der Stadt Hannover.

Am 4. Oktober 1898 fand unter dem Voritze des Justizraths Bojunga eine allgemeine Versammlung des Vereins statt, in welcher die nach den Statuten ausstehenden Vorstandsmitglieder Justizrath Bojunga, Senator Dr. Mertens und Museumsdirektor Dr. Schuchhardt wiedergewählt wurden. Auf Antrag des Vorstandes wurde mit dem historischen Vereine für Niedersachsen ein Vertrag geschlossen, welcher u. A. bestimmt, daß den Mitgliedern jedes der beiden Vereine die Theilnahme an den von dem andern Vereine veranstalteten Vorträgen und Ausflügen freisteht. Der Schriftführer, Archivar Dr. Jürgens, erstattete den Geschäftsbericht für das abgelaufene Vereinsjahr, der nachstehend zum Abdruck gelangt, und hielt alsdann einen Vortrag über die Geschichte Niedersachsens zur Zeit der sächsischen und fränkischen Kaiser u. Vor und nach dem Vortrage fand die Besichtigung einer Sammlung hannoverscher Alterthümer statt, welche im Saale aufgestellt war.

Geschäftsbericht für das Vereinsjahr 1897/98. Die Veröffentlichungen des Vereins, welche gegen Ende des Jahres 1897 erschienen, enthielten von Archivar Dr. Jürgens je einen Aufsatz über die Quellen der stadthannoverschen Geschichte, sowie über die ältere Geschichte Hannovers, und von Generalarzt Dr. Wüstenfeld einen Aufsatz über sanitäre Einrichtungen im alten Hannover. Seit Januar des Jahres 1898 wurden den Vereinsmitgliedern die hannoverschen Geschichtsblätter zugestellt, in denen neben anderen Artikeln allgemeineren Interesses auch mehrere Aufsätze über die stadthannoversche Geschichte veröffentlicht wurden.

Seit Oktober 1897 wurden folgende Vorträge gehalten: Von Dr. Hinneschiedt über den Aufenthalt Montesquieus in Hannover, Braunschweig und im Harze. Dr. Jürgens über die ältere Geschichte des Fürstenthums Calenberg. Pastor Lorenz aus Weber über Geschichte und Sagen der St. Magnikirche zu Weber, einer Filiale der Marktkirche zu Hannover. Pastor Nuzhorn an zwei Abenden über den Dichter Hölty. Museumsdirektor Dr. Schuchhardt über die Grabmäler der Renaissance in Hannover. Archäologe Dr. Lewes über Hannovers Vorzeit. Wissenschaftlicher Lehrer E. Ulrich über die ältere Geschichte des Hoftheaters zu Hannover.

Wie bereits im Geschäftsberichte des Vorjahres erwähnt wurde, ist es in Aussicht genommen, eine stadthannoversche Alterthumsammlung einzurichten. Allerdings fehlt es im jetzigen Gebäude des Restnermuseums an Raum, um eine solche Sammlung dem Publikum dauernd zugänglich zu machen, doch haben wenigstens einige vor-

bereitende Schritte zu diesem Ziele geschehen können. Die im Archive befindliche Sammlung von Porträts, Abbildungen städtischer Gebäude und Autographen hannoverscher Persönlichkeiten ist, namentlich durch die Harysische Bibliothek, erheblich vermehrt worden. Ein Verzeichniß der auf die Stadt bezüglichen Druckfachen wird in dem demnächst erscheinenden Druckkataloge der Stadtbibliothek veröffentlicht werden. Eine Anzahl Waffen und militärischer Abzeichen ist im Vortragssaale aufgestellt und bildet den, allerdings sehr bescheidenen Anfang der geplanten städtischen Alterthumsammlung. In der Ausstellung der Abbildungen, Stadtpläne, Urkunden und anderen Schriftstücke des Archivs wird abgewechselt werden, so daß an jedem der noch kommenden Vortragsabende ein anderer Theil der Sammlung ausgestellt sein wird, und die Besucher der Vorträge eine Uebersicht über den gesammten Bestand erhalten.

Wie sich aus der vorgelegten Rechnung des Schatzmeisters ergibt, beträgt der Vermögensbestand 582,63 Mk. Die Zahl der Vereinsmitglieder ist seit dem 1. Oktober 1897 von 164 auf 251 gestiegen.

Verein für Heimatskunde im Kreise Schweinitz.

Generalversammlung zu Herzberg, 2. November 1898. Der Vorsitzende, Archidiaconus Kallas, konnte mit Genugthuung eine vielseitige Wirksamkeit feststellen, soweit es dem jungen Verein überhaupt möglich ist, für die Heimatskunde zu wirken und mit seinen geringen Mitteln eine erfrischende Arbeitsthatigkeit zu fördern. So konnten zum ersten Male auf Kosten des Vereins Ausgrabungen bei Holzdorf vorgenommen werden, deren reiche Ergebnisse ausgestellt waren und vom Vorsitzenden besprochen wurden, der selbst die Leitung übernommen hatte. Die Funde sind in der Mönchenhöfer Flur bei Holzdorf so reichhaltig, daß auch im laufenden Jahre weitere Ausgrabungen vom Verein in Aussicht genommen worden sind, und zwar möglichst in der Weise, daß die Vereinsmitglieder vorher davon benachrichtigt und zur Theilnahme aufgefordert werden. Die Fundgegenstände bilden nunmehr den Grundstock zu der Sammlung vorgeschichtlicher Gefäße und anderer Alterthümer und werden im Kreischaufe aufgestellt werden. Eine weitere Errungenschaft des Vereins besteht in der fast vollendeten Untersuchung der in Frage kommenden Archive nach Material über den Kreis Schweinitz. Der Vorsitzende hat persönlich im Hauptstaatsarchiv zu Dresden seine Nachforschungen begonnen und, dank der Freigebigkeit des Kreisauschusses, der eine Unterstützung von 50 Mk. bewilligt hat, ziemlich lange ausdehnen können. Ebenso hat der Vorsitzende das Königl. Staatsarchiv in Magdeburg besucht und bereitwillig die Erlaubniß bekommen, das Altenmaterial in Herzberg selbst, unter Aufsicht der Kreisbehörde, an die es gesandt wird, durchforschen zu dürfen. In Magdeburg liegen übrigens, was von großer Wichtigkeit ist, die Erbbücher der früheren sächsischen Ämter aus den Jahren 1504 und 1512, die die Besitzverhältnisse der damaligen Zeit nach Art unserer heutigen Grundbücher regeln. Auch die Besitzverhältnisse der Kirchen sind aus den in Magdeburg lagernden Kirchenvisitationsprotokollen aus derselben Zeit etwa (1529) ersichtlich, so daß es an Stoff keineswegs fehlt, wohl aber leider noch an Bearbeitern. Es ist wünschenswerth, daß sich möglichst viele Mitglieder, namentlich die Herren Geistlichen, an dieser Arbeit theiligen, auch wenn sie sich nur auf ihre eigene Drischast

1 Der Vortrag, der eine treffliche Uebersicht über die Geschichte Niedersachsens vom 9. bis in den Anfang des 12. Jahrhunderts giebt, ist abgedruckt in Nr. 42 der hannoverschen Geschichtsblätter, 1898.

beschränken, denn gerade für die enge Heimath, für die Dorfgeschichte, hat schließlich jeder Bauer und gemeine Mann, wenn er auch sonst nicht viel von Anthrovolatit und Urgeschichte wissen will, einen sehr empfänglichen Sinn. Darum ist es eine der Hauptbestrebungen unseres Vereins, das Material zu sammeln und Gelegenheit zu bieten, das Gesammelte zu verarbeiten und in annehmbarer Form den Lesern darzubieten. Nad dazu ist auf den Dörfern selbstverständlich Niemand geeraneter als der Pastor. Ein Versuch übrigens, den Kreisgemeinschaften die Geschichte ihrer Heimath näher zu brinaen, ist bereits gemacht, indem Pastor Ballas dem illustrierten Hauskalender für den Kreis Schweinitz eine umfangreiche Abhandlung aus der Geschichte des Kreises beigegeben hat.

Denselben Zweck, den Sinn also für die Heimathsgeschichte in die Bevölkerung gewissermaßen hineinzutragen, verfolgen die Wanderversammlungen, mit denen ebenfals im verfloffenen Jahre begonnen worden ist. Die Theilnahme an der Versammlung in Zeßen im September 1898 sowie der zahlreiche Beitritt neuer Mitglieder lassen deutlich erkennen, daß auf diesem Wege die Bestrebungen des Vereins sehr gefördert werden können. Deshalb werden die Wanderversammlungen stets im Auge behalten und gepflegt werden müssen; sie sind das vereinigende Band des örtlich ziemlich weit ausgedehnten und zerrissenen Kreisgebietes. Aus diesem Grunde werden demnächst auch in den einzelnen Bezirken Völeger aus der Zahl der Mitglieder ernannt werden, deren Aufgabe es ist, die Mitglieder im Kleinen Kreise um sich zu schaaren, Versammlungen des gesammten Vereins in ihrem Gebiete vorzubereiten, die Denkmäler des Bezirks zu erforschen und zu schützen und neue Mitglieder zu werben. Der Thüringisch-Sächsische Geschichts- und Alterthumsverein in Halle a. S. hat sich zur Uebernahme größerer Abhandlungen zum Abdruck in seiner Zeitschrift, den Neuen Mittheilungen, bereit erklärt. Das von Pastor Ballas zur Zeit bearbeitete Urkundenbuch der Stadt Herzberg wird daselbst erscheinen.

Schließlich seien noch die beiden Vorträge in der Generalversammlung erwähnt, die von dem Vorsitzenden über die Sitten und Gebräuche im Schweinitzer Kreise und vom Lehrer Haupt aus Jagdal über die geologischen und mineralogischen Verhältnisse desselben Kreises gehalten wurden. Erwähnt sei, daß der erstere Vortrag, auf Grund der Fragebogen, die vom Verein den Lehrern und Geistlichen zur Beantwortung übermittelt worden waren, entstanden ist. Es ist durchweg den Anforderungen des Fragebogens genügt worden und mit Dank die Vereinsthätigkeit der Bearbeiter anzuerkennen. Die Pause zwischen beiden Vorträgen wurde durch die Besichtigung verschiedener ausliegender Sachen ausgefüllt. Bemerkenswerth waren eine römische Thonlampe aus den Thermen des Caracalla in Rom, ferner mehrere Schaftteile aus Bronze, die als Keil, Meißel und immerhin auch als Waffe dienen konnten, sowie ein erst kurzlich bei der Windmühle in Colochau gefundenes sehr schön und gut erhaltenes Eisenbeil und mehrere Steinbeile, deren kunstgerecht Durchbohrung und feiner Schliff die allgemeine Bewunderung erregten.

Königlich Sächsischer Alterthumsverein.

Den 19. Jahrgang des „Neuen Archivs für Sächsische Geschichte und Alterthumskunde“, herausgegeben von S. Ermisch (Verlag von Wilh. Bänisch, 1898), eröffnet

ein wohlgetroffenes Portrait König Alberts von Sachsen zur Erinnerung an dessen 70. Geburtstag und 25-jähriges Regierensjubiläum. Sachsens mittelalterliche Geschichte bereiten zwei Aufsätze des Herausgebers über die Erwerbuna Eisenburgs durch Markgraf Wilhelm I (1391) und über die Erwerbung des Herzogthums Sagan durch Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht (1472 bis 1475). Dr. H. Bömer behandelt den bekannten Humanisten und Schulmann Paulus Ravis (Schneevogel), geb. 1460 zu Gaer, seit 1486 Leiter der Stadtschule in Chemnitz, später Stadtschreiber in Zittau und Bautzen; seine zahlreichen Schriften, die in einem bibliographischen Anhang zusammengestellt sind, haben nicht bloß für die Geschichte der Pädagogik, sondern vielfach auch für die Kulturgeschichte Bedeutung. Fortwährend kulturgeschichtliches Interesse haben auch die Mittheilungen von B. Witzschke „Aus dem Heusdorfer Klosterleben“. Einen weiteren Beitrag zur Gelehriengeschichte im Anfang des 16. Jahrhunderts giebt Otto Clemen „Andreas Frank von Kamenz“ (+ 1545), während für die politische Geschichte derselben Zeit der Aufsatz von F. Geß „Sachsburgs Schulden bei Herzog Georg“ von Wichtigkeit ist. Eine sehr eingehende, streng aktengemäße Darstellung der Jugendgeschichte des Kurfürsten August veröffentlicht F. Doel „Herzog August von Sachsen bis zur Erlangung der Kurwürde“. Einer am Hofe des Kurfürsten Moriz und August hochangesehenen Persönlichkeit, dem Leibarzt Dr. med. Joh. Keefe, dessen Name weit über die Grenzen Sachsens hinaus bekannt war, setzt ein Nachkomme Konrad Keefe ein biographisches Denkmal. So ist das 16. Jahrhundert sehr reich vertreten. Für die spätere Zeit hat, abgesehen von einigen kleinen Mittheilungen v. Clemen, Zwei Lieder aus dem dreißigjährigen Kriege; William Fischer, Drei Studentenbriefe aus der Zeit der sächsischen Erhebung 1830, Ernst Kretzer einen sehr sorgfältig bearbeiteten Stammbaum von Gottfried Wilhelm Leibniz beigeleitet Ueber die 1896 begründete Königlich Sächsische Kommission für Geschichte und deren Arbeitsplan macht der Herausgeber einige Mittheilungen. Zahlreiche Bücherbesprechungen und Literaturübersichten bilden den weiteren Inhalt des Bandes.

Bergischer Geschichtsverein.

1. Vereinsbericht 1897. In Elberfeld fanden acht Sitzungen statt, in denen Vorträge gehalten und die wichtigsten Neuerwerbungen der Sammlung vorgelegt und erläutert wurden. Es sprachen M. Bethany über einen Aberglauben der Gelehrten, Oberlehrer Dr. Burgatz über Elberfelder Familiennamen, Prof. S. Henckensberg über die Entwicklungsgeschichte der Städte Neuß, Düsseldorf und Elberfeld-Barmen, Oberlehrer Dr. Marzeille-Düsseldorf über Katharina Charlotte, die zweite Gemahlin des Markgrafen Wolfgang Wilhelm von Neuburg, Oberlehrer Dr. Nebe über Konrad von Heresbach, Dr. Ludw. Salomon über Karl Zimrod, W. Schönneshöfer-Lennep über Theodor Joseph Lacembler, Ad. Werth-Barmen über Johannes Monheim. Außerdem veranstaltete der Verein, um das Interesse für die heimische Geschichte in noch weitere Kreise zu tragen, zu Beginn des Winters einen für Jedermann zugänglichen, besonderen Vortragszyklus über die Geschichte Elberfelds im vorigen Jahrhundert; der verdiente Bibliothekar des Vereins E. Schell behandelte hier: Elberfeld im Anfang des 18. Jahrhunderts, Elberfelds Wehr und Bewaffnung in

früherer Zeit, Elberfeld im siebenjährigen Kriege, Geschichte der Zünfte in Elberfeld vor 100 Jahren. Ebenso wie dieser Cyclus fanden auch zwei gleichfalls von dem Bibliothekar D. Schull im Auftrag des Vereins gehaltene Vorträge in Wülfrath (Aus Wülfraths Vergangenheit) und in Mertmann (Bilder aus Merkmanns Geschichte) den wohlverdienten Beifall. — Besonders regte war die Thätigkeit des Barmer Zweigvereins unter der bewährten Leitung Adolf Werths. Drei seiner sieben Sitzungen gestalteten sich zu schönen, eigenartigen Gedächtnissen; im Februar behandelte im Anschluß an den 400jährigen Geburtstag Melanchthons Oberlehrer Dr. Rebe „Melanchthon in seinen Beziehungen zum Niederrhein“, im März hielt A. Werth einen Vortrag „Zum Andenken Kaiser Wilhelms I.“, der die reichhaltige Ausstellung von Erinnerungsgegenständen aus seiner Zeit erläuterte, die der Zweigverein in Gemeinschaft mit dem Verein zur Pflege im Felde verwundeter und erkrankter Krieger zur Centenarfeier in der Kunstgewerbeschule veranstaltete hatte, schließlich im November fand im Hinblick auf den 200jährigen Geburtstag Lessingens eine Ausstellung statt, in der die durch den unermüdblichen Sammelleiß Adolf Werth zusammengebrachten Schätze, besonders Originalbriefe aus dem Kreise Lessingens und seiner Freunde, vorgelegt und die Bedeutung Lessingens für das geistige Leben des Wuppertals eindringend behandelt wurde. An dem Tage der Centenarfeier hatte der Barmer Zweigverein die große Freude, an der Grundsteinlegung der Kaiser Wilhelm-Denkmalhalle mit theilzunehmen, in der auch die Barmer Sammlungen des Vereins dereinst eine würdige Ausstellung finden werden.

Die erste Generalversammlung des Gesamtvereins am 12. März ward durch eine Ansprache des Direktors Prof. Evers-Barmen zum Gedächtniß Kaiser Wilhelms I. eingeleitet und erledigte dann die üblichen geschäftlichen Angelegenheiten. Für Sammlung von Siegeln des bergischen Landes wurde ein besonderer Ausschuß ernannt, und dem Ausschuß für das Casariusdenkmal die erweiterte Befugniß übertragen, die Errichtung von Gedenktafeln verdienstlicher Männer im bergischen Lande zu veranlassen. Ein Entwurf des Baumeisters Fischer für das Casariusdenkmal wurde genehmigt und für die Einweihung desselben die im Juni stattfindende Festfahrt ins Siebengebirge in Aussicht genommen. Diese fand am 20. Juni statt; in der Festigung im Düsseldorfser Hofe in Königswinter hielt nach der Eröffnungsansprache des Vorsitzenden Prof. Scheibe und der Begrüßung des Vereins durch den Bürgermeister Kreiß M. Berthann einen Vortrag über Casarius von Heisterbach, dem sich der Jahresbericht Ad. Werth's anschloß. Nach dem Festmahl auf dem Petersberg fand am Nachmittag die Einweihung des Casariusdenkmals in Heisterbach statt, dessen einfache edle Formen sich dem Stil der benachbten Chorruine aufs Schönste anpassen, und das die Inschrift trägt: „Dem Cisterziensermönch Casarius von Heisterbach zur Anerkennung seiner Bedeutung für die heimische Geschichte und die Kunde des Volkslebens der Hohenstaufenzeit errichtete dieses Denkmal der Bergische Geschichtsverein 1897“. Die dritte Generalversammlung am 3. Dezember gab einen Ueberblick über die gesammte Thätigkeit des Vereins, da außer dem zusammenfassenden Jahresbericht Berichte über die Sammlungen, die Siegelkommission, die Arbeiten am Schloß Burg und den Altenberger Demverein gegeben wurden. Zwei neue Kommissionen wurden beauftragt,

Andenten an den Krieg 1870/71 zu sammeln und die Vortragsammlung des Vereins zu ergänzen.

II. Zeitschrift des Bergischen Geschichtsvereins XXXIII. (Halbband), Jahrgang 1897. Aus dem reichen Inhalt dieses Bandes heben wir besonders hervor: Dr. Ludw. Schmitz, Das Inventar des Werthnachslasses des Herzogs Johann II. von Cleve; C. Pauls, Zur Geschichte der Krankheit des Herzogs Johann Wilhelm von Jülich-Cleve-Berg; Gutachten des Warrers zu Lauf über die Krankheit des Herzogs Johann Wilhelm 1590, ein Bergischer Katechismus von 1537, Verhandlungen über den Transport verurtheilter Verbrecher von Angermund nach Monheim (zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts); Archivrat Dr. Sauer, Zur Geschichte der Besitzungen der Abtei Werden; Geheimer Archivrat Dr. W. Harleß, Ein Jülichisches Erfindungspatent für Jean Taisnier von 1562, Relation über die Hochzeit des Pfalzgrafen Johann Kasimir mit Elisabeth, Herzogin zu Sachsen in Heidelberg (4. Juni 1570), Urtenstücke, betreffend die Bestattung der Herzogin Maria von Jülich-Cleve-Berg in Cleve (1582), die Heinführung der Herzogin Magdalene von Bayern und ihres Gemahls, Pfalzgrafen Wolfgang Wilhelm nach Neuburg (1613) mit Einleitung von Dr. F. Rüdch; J. V. Bredt, Der Hof Vochnühl bei Barmen; W. Harleß, Zwei Nekrologe (Max Loffen zu München † 5. Januar 1898, Pastor D. Dr. Krafft zu Elberfeld † 11. März 1898).

Geschichts- und Alterthumsverein zu Nordhausen.

In der Dezember Sitzung v. J. hielt Mittelschullehrer S. Heine einen interessanten Vortrag über die Nordhäuser Stadt-, Kloster- und Innungsiegel, die in Abdrücken, Abgüssen und Zeichnungen vorgelegt wurden. Die beiden ältesten Stadtsiegel zeigen ein thronendes Königspaar (König Heinrich I. und seine Gemahlin Mathilde oder Kaiser Friedrich II. mit seinem Sohn Heinrich). Das älteste Stadtsiegel findet sich an Urkunden von 1229 an, das zweite an solchen von 1305 an. Seit 1336 führte Nordhausen Stadtsiegel, die den einfachen Reichsadler zeigen, zuerst mit dem Büffelhornhelm, später mit der Krone.

Historischer Verein für die Grafschaft Ravensberg.

In der Generalversammlung, welche am 2. Dezember 1898 unter Vorsitz des Direktors Dr. Reese abgehalten wurde, erstatteten zunächst die Vorstandsmitglieder Bericht. Der Verein zählt gegenwärtig 198 Mitglieder bei 657 Mk. Einnahmen. Das Museum auf dem Sparenberg ist in stetiger Entwicklung. Besonders erfreulich war in der Zwischenzeit die Bereicherung der Münzsammlung an Stücken oder Kopien von solchen, welche einst in Bielefeld geprägt wurden. Um die Finanzen zu bessern, sprach D. Masjng den Wunsch aus: die wohlhabenderen Vereinsmitglieder möchten sich nicht mit dem Minimalbeitrag von 3 Mk. begnügen, sondern freiwillig mehr zeichnen. Bei der Vorstandswahl wurden die jetzigen Mitglieder durch Zuruf wiedergewählt. Hierauf hielt Prof. Wilbrand einen Vortrag über: „Siedelung und Awarwesen der Germanen, Kelten, Römer und Slawen nach August Meißner.“ An den Vortrag knüpfte sich eine Erörterung, in welcher einer der betheiligten Herren aus eigener Wahrnehmung bestätigte, wie auffällig sich noch heute im Hannoverischen die ehemals slawischen Dörfer von den deutschen unterscheiden. —

Prof. Wilbrand brachte darauf die vor Kurzem auf der Hermannshöhe gefundenen Skelerte zur Sprache. Er legte die stark verrostete Hälfte einer Kugelform vor, welche bei einem der Skelerte gefunden wurde. Ob diese nun ursprünglich dazu gehörte, oder erst später zufällig an jene Stelle gerieth, ist nicht ganz sicher zu entscheiden. Der Vortragende glaubt, daß es sich um Soldatengraber handle. Das letzte kriegerische Ereigniß am Sparenberg war ein Angriff der Franzosen am 6. Juni 1879, welcher tapfer abgeschlagen wurde. Die Feste blieb im Besitz der Preussener, die Stadt aber war einige Zeit von den Franzosen besetzt. Diese Verhältnisse würden eine Rothbekleidung gefallener Soldaten nahe am Sparenberg erklärlich machen. Zum Schluß hielt Direktor Keesse einen Vortrag über den Röllensbecker See.

W. J.)

Nachrichten aus Museen.

Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg.

45. Jahresbericht. 1898. Wie in den Vorjahren hat die Entwicklung des Museums auch im Jahre 1898 ihren stetigen Fortgang genommen. Unsere Sammlungen wurden auch in diesem Jahre durch Ankauf und Schenkung werthvoller Objekte sowie durch Depots unter Eigenthumsvorbehalt vermehrt. Insbesondere wurde die Sammlung der Volksalterthümer gefördert. Der Neubau, welcher diese Sammlung aufnehmen soll, wurde begonnen. Da er zum Theil auf den Platz unseres bisherigen Bibliotheksgebäudes zu stehen kommt, mußte das südliche Ende dieses Gebäudes abgebrochen werden. Es war nöthig, die Geschüßhalle auszuräumen und einen Theil der Bibliothek in andere Räume zu verbringen. Dies wurde dadurch ermöglicht, daß das Archiv interimistisch in dem im vorigen Jahre erbauten Saal am nördlichen Kreuzgang verbracht und die bisherigen Archivräume für die Zwecke der Bibliothek verwendet werden. Allerdings ist damit eine Lage eingetreten, welche den geordneten Betrieb der Bibliothek sehr erschwert, doch werden wir wohl im Laufe des Jahres 1900 unsere neuen Räume für Bibliothek, Archiv und Kupferstichkabinet im Königs-Stiftungshause beziehen können, welche für absehbare Zeit zur Unterbringung und Erweiterung dieser wichtigen Theile unserer Anstalt ausreichen werden.

Die Sammlungen für das Königs-Stiftungshaus haben auch in dem abgelaufenen Jahre ein sehr erfreuliches Ergebnis geliefert. Der Kaufschilling ist abgetragen, und es ist auch für den Umbau schon eine ansehnliche Summe gesammelt. Das Gebäude wird uns im Mai dieses Jahres übergeben, und es soll alsdann sofort mit der Ausrüstung für unsere Zwecke begonnen werden. Unseren Gönnern, welche unsere Bestrebungen in so hochheizer Weise gefördert haben, sprechen wir hiermit öffentlich unseren innigsten Dank aus.

Die Jahreskonferenz unseres Verwaltungsausschusses fand am 1. und 2. Juni statt; wie alljährlich wurden die Verwaltung und die Neuerwerbungen geprüft. Sie fanden ebenso wie der günstige Stand des Finanzwesens die Anerkennung des Verwaltungsausschusses. Außerdem wurde das Projekt für den Neubau genehmigt.

1. Finanzen. Das Jahr 1898 war in finanzieller Beziehung für das germanische Museum ein normales.

Die Jahresbeiträge sind regelmäßig eingegangen, und wenn uns auch der Tod manches langjähriges Mitglied entriß, so hat es doch nicht an Eifer hierfür gefehlt. Der achte Nachtrag zu dem Verzeichnisse der uns von Privatgewährten Jahresbeiträge giebt über diesen neuen Zuweg erfreuliche Auskunft. Die Mehrzahl derselben ist durch das eifrige Wirken unserer Herren Pfleger gewonnen worden, denen auch an dieser Stelle für ihr unablässiges, so sehr ersprießliches Wirken hierdurch bester Dank gesagt sei. In den Städten Amberg, Achaffenburg, Danzig, Zürich, Hanau und Innsbruck sind besondere Aufrufe erlassen worden, die für uns zum Theil recht erfreuliche Erfolge herbeiführten. Aber auch der größte Theil der übrigen Pflögehaften war bemüht, dem Museum neue Freunde und Gönner zu gewinnen.

Bedeutend vermehrt hat sich die Zahl der Städte, der militärischen Korporationen, der Vereine, Gesellschaften und Anstalten, welche das Museum durch regelmäßige jährliche Beiträge fördern. Was Stiftungen und einmalige Beiträge betrifft, so ist vor Allem der reichen Zuwendungen zu gedenken, die dem Museum zur Erwerbung und zum Umbau des Königsstiftungshauses auch im Jahre 1898 in so reichem Maße zu gekommen sind. Der Umbau soll im Jahre 1899 in Angriff genommen und wenn möglich auch beendet werden. Behufs Aufbringung der Kosten des neubauten Zunftsaales hat sich das Museum an die deutschen Innungen mit der Bitte gewendet, einen einmaligen Beitrag für diesen Zweck gütigst gewähren zu wollen, worauf zahlreiche Beiträge eingegangen sind.

II. Bauten. Die beiden im Jahre 1898 erbauten Säle wurden im Laufe dieses Jahres in Benutzung genommen. Der Saal im Erdgeschoß enthält vorläufig das Archiv des Museums, der im Obergeschoß ist abgetheilt, in dem größeren Raum sind die Zunftalterthümer aufgestellt, in dem kleineren hat unsere reichhaltige Sammlung von Spielwaaren Aufstellung gefunden.

Der für die Waffenhalle und für die Volksalterthümer bestimmte Neubau an der südwestlichen Ecke des Museums ist im Werk und wurde bis zum Schluß der Bauzeit zur halben Höhe des Erdgeschoßes ausgeführt. Der Bau ist in gothischem Stil gehalten, er erhält eine Länge von 40 m und eine Breite von 16 m. Das Erdgeschoß enthält eine dreischiffige, gewölbte Waffenhalle, im ersten Obergeschoß sollen Bauernhäuser und Volksalterthümer im zweiten, das einen einzigen großen Saal enthält, eine Sammlung von Volksbräuten Aufstellung finden. An der Nordseite wird eine neue geräumige Treppe erbaut.

III. Sammlungen. Die Vervollständigung der Sammlungen wurde, wie in früheren Jahren fortgesetzt; die meisten Abtheilungen haben interessante, einige bedeutende Zugänge zu verzeichnen.

Zur Abtheilung der römischen Alterthümer kam das Modell eines römischen Hauses und der in demselben befindlichen Badeanlage. Das Haus wurde im Jahre 1897 in Trier ausgegraben, die Nachbildung ist im dortigen Provinzialmuseum angefertigt. Die Sammlung der frühchristlichen und germanischen Denkmäler erfreut sich ganz besonders hervorragender Bereicherungen. Das wichtigste Stück ist ein bei Augsburg gefundener Helm von Eisen mit Silberblech überzogen. Seine Form steht der antiken noch nahe und gehört einer sehr frühen Zeit unseres Volkes an. Eine zweite wichtige Erweiterung ist eine ostgothische Adlersibel und andere Theile eines Goldschmuckes, welche bei Ravenna gefunden wurden. Aus den Er-

werbungen für die Abtheilung Bautheile sind drei schmiedeeiserne Gitter zu erwähnen, das eine aus der letzten Zeit der Gothik, 15. bis 16. Jahrhundert, das zweite aus der Zeit der Renaissance (16. Jahrhundert), das dritte ein vorträgliches Werk des 18. Jahrhunderts. Die Denkmäler der Plastik wurden an Originalen nur wenig vermehrt. Drei gothische Skulpturen aus dem 15. bis 16. Jahrhundert, unter welchen eine Anbetung der Maier in Hochrelief durch sorgfältige Ausführung ausgezeichnet ist, wurden von Herrn Martin Leichte in Rempten geschenkt. Unter den Werken der Kleinplastik verdient eine Bleislaquette des 16. Jahrhunderts, einen Satyr und eine Nymphe in Landschaft darstellend, Erwähnung. Von den Bereicherungen der Medaillensammlung ist zunächst eine Reihe von Medaillen des herzoglichen Hauses Braunschweig aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zu erwähnen, ferner einzelne Medaillen der Häuser Brandenburg, Habsburg und Wittelsbach. Als besonders hervorragende Stücke nennen wir eine Bronzemedaille auf Herzog Franz von Braunschweig vom Jahre 1532, und eine solche auf die Markgräfin Hedwig von Brandenburg von 1525. Von den Geschenken, welche dem Kupferstich-Kabinet zuzuging, seien erwähnt 82 gleichzeitige Werkzeichnungen und Entwürfe für den Bau und die Ausstattung des Kellerhauses, welche Hofmöbelfabrikant Georg Cyßer in Nürnberg dem Museum überlassen hat. Angekauft wurden zur vervollständigung der betreffenden Serien Kupferstiche, bezw. Radirungen von Schonaauer, u. A., Holzschnitte von Lucas Cranach und S. Veltzius, Lithographien von Senefelder, Menzel u. s. w. Die Sammlung von Handzeichnungen wurde namentlich durch drei Blätter von Albrecht Dürer, die Kaiserkrone, das Reichsschwert und den Reichsapfel darstellend, bereichert, zu welchen, wie schon oben bemerkt, Nürnberger Freunde der Kunst die notwendigen Mittel beisteuerten. Sehr beträchtlich ist auch der Zuwachs, welchen die Abtheilung „Historische Blätter“ erhielt; es ist dabei vor Allem eines großen altfärbten Holzschnittwerkes, eines Stammbaumes des Hauses Pfalz und Bayern zu gedenken, das 1556 zu Basel erschien und vom Museum auf Kosten der Wittelsbacher Stiftung angekauft wurde. Vermehrt wurden ferner: Die Sammlung der wissenschaftlichen Instrumente, der Bucheinbände, der Waffen, der kirchlichen Geräthe, der Kunstsachen, der Münzen, der Hausgeräthe. — Sehr reichen Zuwachs hatte die Sammlung der Völkeralterthümer, die Bibliothek und das Archiv.

IV. Literarische Thätigkeit. Die Veröffentlichungen des Museums umfaßten im Jahre 1898 die Herausgabe des Anzeigers und der Mittheilungen aus dem germanischen Nationalmuseum.¹⁾ Diesen war eine neue Auflage des Kataloges der Glasgemälde beigegeben.

V. Personalien. Kommerzienrath Westhaller hat seine Stellung als Mitglied des Verwaltungsausschusses aus Gesundheitsrücksichten niedergelegt. Stets ein eifriger Förderer des Museums, hat er uns zu bleibendem Danke verpflichtet. In dem Beamtenkörper haben sich mehrfache Veränderungen ergeben. Nachdem im vorigen Jahre zwei Praktikanten ausgetreten waren, wurde am 1. Januar der Volontär Dr. Otto Lauffer aus Göttingen als Praktikant aufgenommen; am 7. Januar trat Dr. Max Wingenroth aus Mannheim als Volontär ein und wurde

am 1. April Praktikant. Am 1. März trat der Rustos an der Bibliothek, Dr. Eugen Träger, aus, am 1. April der Bibliothekar Dr. Franz Fuhse. Dr. Träger trat als Sekretär in den Dienst der Centralstelle für Vorbereitung von Handelsverträgen in Berlin; Dr. Fuhse übernahm die Leitung des Städtischen Museums zu Braunschweig. An Stelle Dr. Fuhses wurde der bisherige Assistent Dr. Theodor Hampe zum Konservator mit dem Titel Bibliothekar ernannt. Die Praktikanten Dr. Otto Lauffer und Dr. Max Wingenroth wurden zu Assistenten ernannt. Dr. Lauffer ist an der Bibliothek thätig, Dr. Wingenroth an den kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen. Am 2. April trat Dr. Alfred Haackelange aus Erfurt als Volontär in den Dienst des Museums, am 8. April Regierungsbauführer Karl Brand aus Oberaspach in Württemberg. Beide wurden vom 1. Mai an als Praktikanten an den kunst- und kulturgeschichtlichen Sammlungen angenommen. Brand trat im August aus dem Dienste des Museums aus, an seine Stelle wird demnächst H. Simon aus Siebichstein bei Halle treten.

VI. Der Rechnungsausweis für die Verwaltung schließt ab in Einnahme und Ausgabe mit 85200 Mk., für Sammlungen und Baukosten: Einnahme 169758 Mk., Ausgabe: 144662 Mk.

Das prähistorische Staatsmuseum in München ist kürzlich durch die Aufdeckung eines Gräberfeldes in Neuhofen in den Besitz von drei interessanten Schädeln gelangt, die in überraschender und für ihre zeitliche Bestimmung sehr charakteristischer Weise die drei Typen der alten Schädelformen vorstellen: je einer ist lang, kurz- und mittelköpfig. Sie scheinen dem 12. bis 14. Jahrhundert zu entstammen. Aus dem frühen Mittelalter besitzt das Museum außerordentlich wenige Schädel; die in Neuhofen gefundenen stellen sich jenen aus Lindau zur Seite, die dem 8. bis 10. Jahrhunderte angehören und durch Vermittlung S. k. Hoh. Prinzessin Theresie an das prähistorische Staatsmuseum gelangten. Sie treten somit in eine große sachliche und zeitliche Lücke der Sammlungen ein und liefern ein wichtiges Material betreffs der Umwandlung der altgermanischen Schädelform (der dolichokephalen) in die modernen (brachy- und mesokephalen). Aus diesen und aus den gleichzeitig im Gräberfeld von Giesing gefundenen dolichokephalen Schädeln, welche die Uebereinstimmung der Schädel der alten Bajuwaren mit jenen der alten Franken und Alamannen außer Zweifel stellen, ergibt sich ein neuer Beweis für die zwei Behauptungen: 1. Die unvermischten Germanen haben Langschädel getragen und 2. bei den Bayern hat eine Mischung mit anderen Elementen stattgefunden, deren Ergebnis das derzeitige Vorherrschen der kurz- und mittelschädeligen Kopfformen ist.

¹⁾ Hierüber wird in einer der nächsten Nummern ausführlicher berichtet werden.

Denkmallchutz und Denkmalpflege.

Sächsisch-provinzial-Deumalerkommission.

Am 3. Januar d. Js. fand in Cuerfurt die 13. Sitzung des geschäftsführenden Ausschusses der Provinzialkommission zur Erforschung und zum Schutze der Denkmäler statt, woran Landeshauptmann Graf v. Wintzingerode, Oberbürgermeister Dr. Brecht, Cuedlinburg, Oberlehrer Dr. Brinmann, Zeitz, Museumsdirektor Major Dr. Körsich-Galle, Bauinspektor Zahn-Magdeburg, Stadtbaurath Kortum-Ernst, Oberpfarrer Werneritz-Zoburg Theil nahmen, während Provinzialkonservator Dr. Doering den Vorsitz führte. Nach der Begrüßung der Anwesenden und der Verlesung des Protokolls der letzten Ausschusssitzung gab der Vorsitzende einen Ueberblick über seine im letzten Vierteljahre entwicelte Thätigkeit. Sie betraf unter vielem Andern im Regierungsbezirke Magdeburg: die alten Glasmalereien des Klosters Rennerdorf bei Stendal; das Hengstlager Thor in Stendal; den Thurm Bieren zu Magdeburg; die Kirche zu Tünnert; die Dornrösche zu Walbel; die geplanten Nachgrabungen im hohen Chore der Liebfrauenkirche zu Halberstadt zc.; im Regierungsbezirke Merseburg: die St. Annenkirche zu Eisleben; die Alltagskirche zu Dörgau; Wandmalereien in der St. Moritzkirche zu Raumburg; die Michaeliskirche zu Zeitz; gewisse Wiederherstellungen an der Kirche zu Steinbach; den Ausbau der Gärtnersburg zc.; im Regierungsbezirke Erfurt: die geplante Ausmalung der Kirche zu Tressfurt; den Ausbau der Ruine Wanderleben; die Bemalung alter Holzhäuser zu Nordhausen; den Altar der Kirche zu Hahnenmaien; das Schloß zu Ruhndorf bei Zühl zc. Der Vorsitzende berichtete weiter über die von ihm ins Leben gerufene Organisation der Denkmalswache innerhalb der Provinz. Entsprechend dem bewährten Beispiele mehrerer anderer Provinzen sind viele als künftighin betramte Persönlichkeiten von ihm aufgefordert worden, sich dem Dienste als ehrenamtlich waltende Vertrauensmänner der Provinzial-Deumalerkommission zur Verfügung zu stellen. Der Aufruf hat das iberaus günstige Ergebnis gehabt, daß bis jetzt 168 Herren in allen Theilen der Provinz sich gemeldet und vom Landeshauptmann eine ihre Amtsthatigkeit betragende und samende Beglaubigungsakte erhalten haben. Dem Schriftenaustausch mit der Provinzial-Deumalerkommission traten auf des Vorsitzenden Veranlassung 47 Vereine, Museen, Bildungsanstalten zc. bei. — Aus den weiteren Beratungen sei hervorgehoben, daß beschloffen wurde, vorbehaltlich der Genehmigung durch die Plenarversammlung der Kommission, im nächsten Jahre Geldbeiträgern zu gewähren u. A. für die Wiederherstellung des Fensterthores zu Seehausen i. Alm., für die Chorfenster der St. Jakobskirche in Stendal, für die Sicherung des gegenwärtigen Zustandes der Klosterinnen zu Arendsee und der Dornrösche zu Walbel, für die Photographirung der auf der großen Ausstellung zu Dresden 1899 befindlichen Gemälde des Lucas Kranach aus provinzial-sächsischem öffentlichem und privatem Besitze zc. Die Verathung verschiedener innerer Angelegenheiten, Wahlen und dergl. bilden den Schluß. — Es folgte am nächsten Tage eine Besichtigung von Cuerfurt unter Führung des dortigen Bürgermeisters.

Die letzten Ueberreste der Burg Abrechts des Bären in Satzmedel, die 780 angelegt wurde, sind kürzlich von einem Kommando des Magdeburgischen Pionierbataillons Nr. 4 gesprengt worden. Die Gebäude waren seit Jahren von der königlichen Hofkammer an den Kreis Satzmedel verpachtet, der sie wieder an einen Privatmann pachweise abgegeben hatte. Dieser begann vor etwa einem Jahre mit dem Abbruch; die Gebäude waren derartig launfällig, daß Deden und Wände zum Theil eingestürzt waren oder einzustürzen drohten. Die uralten, festen Außenmauern widerstanden jedoch wie Felsen jedem Versuche, sie niederzujueifen, erst die Anwendung von Dynamit ließ das Gemauer der Burgruinen in sich zusammenfallen. Als ältestes geschichtliches Baumwerk der Stadt Satzmedel, als ein Zeuge tausendjähriger Geschichte, steht jetzt nur

noch ein hoher, ehemaliger Vertheidigungsturm, das Burgverließ der ehemaligen Burg Abrechts des Bären, in welcher Kaiser Heinrich IV. im Jahre 1096 den Markgrafen Rudolf wegen Gehorsamsverweigerung werfen ließ. Dieser Thurm darf laut Verfügung der königlichen Hofkammer nicht zerstört werden. Der Staat Preußen kaufte die Burg, die sich seit 1720 in Verwahrnis befand, im Jahre 1864 für 17 000 Thaler von dem Kreis-Gerichtsdirektor von Hader.

Denkmalspflege in Lübeck. In den Staatshaushaltsplan der Freien und Hansestadt Lübeck ist für das Jahr 1899 1900 die Summe von 900 Mk. für die Erhaltung von Bau- und Kunstdenkmälern eingestellt. Neben einer umfangreichen Ausbesserung der Tacher des Rathhauses wird eine gründliche Instandsetzung des Holthenthores geplant. Eine weitere Aufgabe wird die Wiederherstellung eines kleinen Fachwerkhäuses aus gothischer Zeit sein, das materlich unter dem Schutze der steil aufragenden Dornthürme am alten Bauhof gelegen ist. Das Haus, eines der wenigen Fachwerkbauten, welche die mehrfachen Brände Lübecks überdauert haben, ist im Jahre 1893 aus finanziellen Mitteln angekauft, um es vor dem Untergange durch Abbruch zu bewahren. Außer durch Bewilligung der vorerwähnten Mittel haben Rath und Bürgerschaft vor Kurzem einen weiteren Beweis ihrer Denkmalsfürsorge dadurch gegeben, daß sie dem Konservator der sächsischen Bau- und Kunstdenkmäler für die nächsten fünf Jahre einen jährlichen Betrag von 2000 Mk. für seine Zwecke zur Verfügung gestellt haben. Der Anlaß zu dieser Maßregel hat der Zustand verschiedener Altarbilder, Epitaphien und Ausstattungsgegenstände in der Marienkirche gegeben, welche dringend einer umfangreichen Fürsorge bedürfen, wenn sie nicht in nächster Zeit dem Verfall entgegengehen sollen. Weiter soll in der Regidienkirche eine Reihe schoner Intarsien, die im vergangenen Jahre am Holzwerk der Tragschauelle und der Kanzeltür unter der bedeckenden braunen Lackfarbe zum Vorschein gekommen sind und vielleicht zum Meister der Kriegshubentafelung des Rathhauses, Tönnies Ewers, in Beziehung stehen, vollständig freigelegt und, wo erforderlich, ausgebessert werden.

Die Kaiserpfalz in Kaiserswerth. Dieses historische Denkmal ersten Ranges scheint jetzt infolge langjähriger Vernachlässigung dem Untergange verfallen. Kaiser Barbarossa, der 1185 den Neubau der Pfalz vollendete, und seine Nachfolger Heinrich VI., Philipp von Schwaben, Otto IV., Heinrich VII., Wilhelm von Holland und Richard von Cornwallis haben hier häufig residirt. In der Zeit von 1050 bis 1257 sind nachweislich 57 Kaiserurkunden in Kaiserswerth ausgestellt worden. Auch den Kölner Erzbischöfen, die 1424 bis 1772 Stadt und Burg Kaiserswerth besaßen, diene die Pfalz oft zur Residenz. Unter Erzbischof Salemin (1567 bis 1577) wurde das Schloß wesentlich umgebaut und verändert. Erst in dieser Gestalt ist es uns aus Abbildungen bekannt. Nach Merian zu urtheilen, war die Pfalz ein monumentales Bauwerk von großer Ausdehnung. Durch die Belagerung im Jahre 1702 wurde sie in der Hauptsache zerstört. Damals war Kaiserswerth von den Franzosen, den Verbündeten des Kölner Erzbischofs, Joseph Clemens, besetzt. Die Franzosen waren es auch, die den Verfall der zerstörten Kaiserpfalz beschleunigten. Von dem Turmsteinbau, der um 1802 noch vorhanden war, ist heute keine Spur mehr vorhanden. Aus den in den Alten gegebenen Andeutungen kann man schließen, daß zur Zeit der Fremdherrschaft die Ruine des Schlosses durch Verkauf der Steine außerordentlich gelitten hat. Auch nach dieser Zeit betrachtete man das Bauwerk als vogelfrei und benutzte das Material des Schlosses bei Häuserbauten. Erst 1845 wurde dieser Mißbrauch durch eine Verfügung eingeschränkt. In einer der letzten Sitzungen des Duisfelder Geschichtsvereins hat nun der Bibliothekar Dr. Bloos in einem eingehenden Vortrage die Aufmerksamkeit auf diese Zustände gelenkt und nachstehende Resolution vorgeschlagen, der der Verein sich einstimmig anschloß: „Der Duisfelder Geschichtsverein erklärt seine freundliche Zustimmung zu den Bestrebungen, die auf eine würdigere Ausgestaltung der Kaiserpfalz zu Kaisers-

wertb gerichtet sind, und ermächtigt seinen Vorstand, sich dieſen Schritten anzuschließen und namentlich dazu geeignetemalls eine Eingabe behufs Förderung der Sache an die zuständigen Behörden zu richten."

Das Bruchſaler Schloß, eines der glänzendſten Vandenmaler der Rotſozerei, das durch die treffliche Monographie des Profefſors Wille in Heidelberg „Bruchſal, Bilder aus einem geiſtlichen Staate im 18. Jahrhundert“ Neujahrsblatt der Bad. Viſtor. Zm. 1897), unverdienter Vergeſſenheit entriſſen wurde, ſoll demnächſt in umfaſſender Weiſe reſtauriert werden.

Vangeſchichtliche Vorſchungen in Altbanern. Unter dieſem Titel behandelt G. Hager die Baugeschichte des Minſters in Moosburg, an der Bahnlinie Regensburg-München, wobei er beſonders auf den Zusammenhang mit dem für die Zeit nach der Mitte des 12. Jahrhunderts vorbildlichen Bau der Schottenkirche in Regensburg hinweiſt, den ſpatgothiſchen Bau des Minſters in Eital, und die Wiesbader Stufatoren eine willkommene Ergänzung zu den früher hier (Korr. Blatt 1895, S. 124) ausführlich erörterten Weſtdorumer Stufatoren. Die trefflichen Aufſätze Hagers i. M. N. Z. Nr. 71 bis 73.

„Die Denkmalpflege“ Nr. 5 bringt mehrere Beurräge, die für uns von beſonderem Intereſſe ſind. Der Geh. Ober-Regierungsratb Polenz behandelt die „Geſchichte der Organifation der Denkmalpflege in Preußen“, Prof. G. Wolff (Frankfurt a. M.) beſpricht „Denkmalpflege und Kleinſtunde“ (wobei er die Nothwendigkeit genauer Fundberichte hauptſächlich hervorhebt), und B. Wallé erörtert die Frage der Beſtellung eines Konſervators in Berlin, indem er auf die hier Korr. Bl. 1898, Z. 87 mitgetheilte Eingabe des Vereins für die Geſchichte der Stadt Berlin vom 20. Mai v. Js. und auf die von den Generalverſammlungen des Geſammtvereins wiederholt ausgeſprochenen Wünſche beſonders hinweiſt. Unter der Rubrik „Vermiſchtes“ finden ſich Mittheilungen über das Geſchick der Marienkirche in Esnabruck, die Denkmalpflege in Lübeck (vergl. vorher), des Demmeriſche Haus in Braunſchweig, das Raffauer Haus in Nürnberg, den Dombrenzgang in Sildesheim, die Kirche zu Arle in Tiſtriedland u. ſ. f.

Kleine Mittheilungen.

Bronzefund im Havelland. Bei Staſſelde wurden von einem pflügenden Bauer gefunden: 1 Armband, 5 gedrehte Halsringe, 2 Fibeln, die als durch einen Bügel verbundene Doppelfcheiben erſcheinen, 4 Spiralarmbänder mit 5, 7 und 10 Windungen, und 2 Armringe. Die Halsringe und Spiralarmbänder verjungen ſich theils nach den Enden zu, theils ſind ſie an den Enden ſpiralig aufgerollt, während das kleinſte Armband ein in ſich zuſammenlaufender, auch ſpiralig gewundener Draht iſt. Alle dieſe Sachen waren vorzüglich erhalten und beſtanden aus Bronze mit Patina überzogen.

Antike Funde in Baden-Waden. Bei der hieſigen Kanaliſation wurden mancherlei intereſſante Zeugen altrömiſcher Kultur im Coſthale zu Tage gefördert. Zunächſt wurde zwiſchen dem Friedrichs- und Auguſta-Bad ein römiſcher Vorw.-Altar aus grau-grünem Mohnſandſtein gefunden, deſſen ſechsſeitige Inſchrift uns davon Kunde giebt, daß ein Centurio ihn ſeinem göttlichen Kaiſerhauſe geweiht hat. Der Altar, der eine Höhe von 60 cm beſitzt, iſt in den ſtädtiſchen Sammlungen hier ausgeſtellt. Ferner wurden auf dem Römerplatz Reſte altrömiſcher Baderäume, zum Heizen eingerichtete Fußböden und Wände gefunden, und unter einem benachbarten Gehäude ſtieß man auf den römiſchen Hauptkanal, der die großen Badeanlagen entwässerte. Machtige Platten aus rothem Fündlings-Sandſtein, bildeten die Sohle, während die Wände aus Quadern und die Abdeckung aus ähnlichen Sandſteinplanen beſtehen. Wie man weiß, beſanden ſich die alten römiſchen Thermen ungefähr an derſelben Stelle wie die heutigen Badeanſtalten und ihre ganze Einrichtung iſt, was

Zweckmäßigkeit und Komfort betrifft, bewundernswertb ge-
weſen.

Steinfafel Kemel. Von dieſem erſt im Dezember v. J. gefundenen Kafel vergl. die Notiz in Zinesblatt Nr. 31. Iſt nun auch das nordöſtliche dem Zines zugewandte Kafelkloß entdeckt worden.

Das Römerkaſtel bei Stockſtadt. vergl. Korrbl. Z. 671. Bei den hieſigen Ausgrabungen und Altäre gefunden, die zum Theil deutliche Inſchriften tragen. Der Eigenthümer, Kommerzienratb Deſſauer, ſchenkte die koſtbaren Funde dem Kaiſer, der ſie mit großer Freude annahm und dem Reichs-Zines-Museum zuweiſen ließ. Die Altäre ſind wohlbehalten in Homburg eingetroſſen und werden zunächſt in der bereits wiederhergeſtellten Porta Decumana aufbewahrt, wodurch ſie den Beſuchern der Saalburg ſchon zugänglich ſind. Beſonders wichtig ſind die tadelloſ erhaltenen Kollaltäre, die von den römischen Kultuar-Intendantenbeamten den Gottheiten Juno, Juno, Mercurius und allen übrigen Gottern *Indeobusque omnibus* gewidmet wurden. Von größtem Intereſſe iſt der biſtenartig geſchnitten Altar für die ägyptiſchen Gottheiten Iſis und Serapis.

Ein Begräbnißplatz der Chatten. Im Landkreis Kaſſel ſind kürzlich bei Eiſenbahnarbeiten vier Urnen gefunden worden, die allem Anſchein nach aus altgermaniſcher Zeit stammen und einen Begräbnißplatz der Chatten vermuthen laſſen. Da noch weitere Funde erwartet werden, iſt Dr. Böhlau vom königlichen Museum in Kaſſel vorläufig an Ort und Stelle geſchicken.

Ein wendiſches Fürſtengrab iſt auf einem Bauerngrundſtück zu Hagenow in Mecklenburg aufgedeckt worden. Neben den Knochenbeinen fanden ſich viele Sdangen aus Silber und Bronze, eine eiſerne Scheere, Nadeln aus Knochen, Gurreiſchmuckſtücke aus Gold, Silber und Bronze, ein Schleiſſtein mit Bronzegriff u. ſ. w.

Ein großes Römergrab wurde bei den Fundamentarbeiten für einen Bahnhofsban der Vorgebirgsbahn in Eſſeren entdeckt. Auf Anlaß des Direktors Adenboven vom Museum Wallraf-Richarz in Köln iſt die Anlage vollaig freigelegt worden. Leider zeigte ſich dabei, daß ſie in früheren Zeiten in ihren beſten Theilen bereits zerſtört worden iſt. Man hat augenſcheinlich das vorreffliche Steinmaterial abgerafft und zu Bauzwecken verwandt, die Todten aber der Vergeßenen beraubt. Was jezt noch ſieht, iſt eine quadratiſche, unterirdiſche Grabkammer von mächtigen, ſorgfältig gefügten Tuffſteinquadern. Innerhalb derſelben zwei nebeneinanderſtehende Sandſtein Sarkophage.

Ein alamanniſcher Friedhof iſt bei Billenbanten vor der Stadt Vahr aufgedeckt worden. Es fanden ſich zahlreiche Skelette, intereſſante Waffen, u. a. eine ſtattliche zweifcheidige Spata von 90 cm Länge, ſowie Schmuck- und Gebrauchsgegenstände meiſt aus Eiſen.

Die große Heidelberger Viederhandſchrift. In einem für die letzte Verſammlung des Bodensee-Vereins beſtimmten Vortrag, vergl. Korr. Bl. 1899, Z. 9 und „der Deutſche Herold“ Oktober 1898 hat bekanntlich Graf Zeppelin neue und entſcheidende Gründe dafür geltend gemacht, daß die „Manneſiſche Handſchrift“, oder, wie ſie man jezt nennt, die „große Heidelberger Viederhandſchrift“, nicht in Zürich, ſondern, wie biſher nur vermuthet war, in Konſtanz ihren Urprung habe. Dieſer Anſicht ſchließt ſich jezt auch Karl Brunner an, in einer die neue von H. Pfaff beſorgte Ausgabe der Handſchrift behandelnden Unterſuchung. M. N. Z. Nr. 73.

Die hiſtoriſche Kommiſſion bei der königlich Bayeriſchen Akademie der Wiſſenſchaften beauftragt eine umfaſſende Veröffentlichung von Briefen jüddeutſcher Humanisten, zunächſt bis zur Mitte des 16. Jahrhunderts. Profefſor Dr. v. Bezold (Bonn), der mit dem Entwurf eines Programms hierfür beauftragt iſt, bittet um Nachweiſe über Sammlungen

humanitärer Korrespondenzen, sowie einzelner oft zwischen Abhandlungen, Reden, Gedichten eines oder einiger Briefe, besonders von den Karmphaen des holländischen Humanismus C. Cellis, Brechtelmer, Bentinger, Aventin, Eugrman, S. Rebel, N. Zocher, M. Agricola, J. Trithemius u. A.

Humanisten zu Mainz und im Rheingau. In den neuen Jahrbüchern für das klassische Alterthum III. und IV. Band, S. 66 ff. veröffentlicht der Wiesbadener Archivar A. W. E. Noth Mittheilungen über den mittelrheinischen Humanistentreis aus einer Vorarbeit zu einer Geschichte des Mainzer und mittelrheinischen Humanismus. Mainz und das Rheingau waren seit Ausgang des XV. Jahrhunderts ein Lieblingsort des aufblühenden Humanismus infolge des Zusammenwirkens der Mainzer Hochschule mit den Mönchern, namentlich den Jüngern des Benediktiner-Ordens. Lateinische Dichtkunst, römische Alterthumskunde, Geschichtsforschung und die Herausgabe alterer Handschriften wurden eifrig betrieben. Man hat wenig und nicht leicht zusammenzubringendes Material über diese kurze, wissenschaftliche Blüthe im goldenen Mainz und über die Männer, die damals dort wirkten: Theoderich Gresmund der Jüngere, Jakob Meister aus Württemberg, Hebelin von Heimbach, Wolfgang Teiter, Jacob von Mainz, Hermann Lengler oder Piscator, Vetterer aus Schwaben. Nur das Rheingau sind Peter und Johann Sorbigo latinisiert aus Schlarv, schlurven, sorbore und Johann Curvigo die hervorragenden Persönlichkeiten. Die Sorbigos stammen aus Geisenheim a. Rh., wo das Geschlecht der Schlarv vielfach in Artunden vorkommt. Ueber die Sorbigos, Piscator, Meisterer und Hebelin giebt Noth kurze und interessante biographische Notizen. Vetterer war aus einem Frankfurter Patriziergeschlecht, dem der Heimbach, genannt Schönwetter; er sammelte um 1500 im Alter von 22 Jahren das Material zu einer Geschichte von Mainz; das Manuscript davon — es ist nicht zu einer ausführlichen Geschichtsschreibung gekommen — besitz die Würzburger Universitätsbibliothek.

Der **Oberhessische Geschichtsverein** setzt einen Preis von 500 Mk. aus für eine Geschichte des Schiffsberg's bei Gießen als Kloster und Reichsordens-Niederlassung von der Stiftung 1129 bis zum Ausgang des 14. Jahrhunderts. Die Arbeit soll 10 Druckbogen nicht übersteigen und bis zum 1. Juli 1900 ein geliefert werden. Preisrichter sind die Herren Prof. Dr. Höhlbaum, Oberbibliothekar Prof. Dr. Haupt und Dr. Dieterich, sämmtlich in Gießen.

Die **Russisch-Jablonowskische Gesellschaft** stellt für 1902 folgende Preisaufgabe der historisch-nationalökonomischen Sektion: „Entwicklung der deutschen Kulturgeschichtsbewegung von Herder bis auf Freytag, Niehl und Burtchard, einschließlich“. Preis 1000 Mk.

Die **Berliner Technische Hochschule** und **Friedrich Gilly**. Das Zentralblatt der Bauverwaltung bringt in den letzten Nummern mehrere Beiträge zur Geschichte der Technischen Hochschule in Berlin, die aus Anlaß der Hundertjahrfeier dieser Anstalt verfaßt sind. Der Bearbeiter derselben, P. Wallé, der sich hauptsächlich auf die älteren Mittheilungen in der „Sammlung möglicher Aufsätze aus der Baukunst“ (1797 bis 1800), auf Materialien im Archiv der Hochschule sowie zahlreiche Biographien stützt, hat manches bisher nicht veröffentlichte Schriftstück verwertet so eine Stiftungsurkunde vom 13. April 1799, wodurch das Statut und der Etat der Königl. Bauakademie genehmigt wurden. Ebenso ist von ihm auf Grund der Kirchenbücher der Geburtstag des genialen Architekten Friedrich Gilly, dessen Heilfesten wir die Erhaltung der Marienburg verdanken, zum ersten Mal richtig angegeben: 16. Februar 1772. Den ersten beiden Aufsätzen sind die Portrats von David und Friedrich Gilly, von Hofrath Prof. Birch und Landesbaudirektor Eytelwein beigegeben. Die Königl. Bauakademie wurde 1879 mit der im Jahre 1821 gestifteten Gewerbeakademie zur Technischen Hochschule vereinigt.

Der **Düsseldorfer Geschichtsverein**, Vorsitzender Archivar Dr. Redlich, hat eine Feier der Wiederkehr von Goethes 150. Geburtstag in Düsseldorf angeregt, bei welcher Gelegenheit eine Ausstellung die Beziehungen Goethes zum Rheinlande veranschaulichen soll.

Personalien.

Archivrath **Dr. Grafseind** Schwerin ist zum Geheimen Archivrath ernannt worden.

Karl Poppe, Generalmajor a. D., hat für seine prähistorischen Fortschritten von der Königl. Bayerischen Akademie der Wissenschaften eine Ausstellung die goldene Medaille „Gene merenti“ erhalten.

Fraulein **Johanna Meisori**, die hochverdienete Direktorin des Schleswig-holsteinischen Museums vaterländischer Alterthümer in Kiel, ist an ihrem 70. Geburtstag, 17. April d. J., zum Professor ernannt und von Ihrer Majestät der Kaiserin mit der silbernen Frauen-Verdienst-Brosche am weißen Bande ausgezeichnet worden.

Dr. Lehner, jetzt in Wiesbaden, ist zum Direktor des Provinzialmuseums in Bonn ernannt worden.

Dr. Gradmann, früher Pfarrer in Dettingen, Oberamt Urach, ist zum Konservator und Vorstand der Staatssammlung vaterländischer Kunst- und Alterthumsdenkmale in Württemberg, mit dem Titel und Rang eines Professors, ernannt worden. Dr. Gradmann war bereits dem bisherigen Konservator C. Paulus zu dessen Entlassung und Stellvertretung beigegeben. Die Überleitung und Herausgabe des württembergischen Denkmälerwerkes wird C. Paulus dem Vernehmen nach beibehalten.

Dr. Cornelius Bursitt, außerordentlicher Professor an der technischen Hochschule zu Dresden, ist zum ordentlichen Professor für Geschichte der Baukunst dafelbst ernannt.

Dr. Granier, Archiv-Assistent am Geh. Staatsarchive zu Berlin, ist zum Archivar ernannt.

Dr. Overmann, bisher Hilfsarbeiter am Kaiserlichen Bezirksarchiv in Strakburg, ist als Archiv-Asspirant in den preussischen Staatsdienst getreten.

Dr. Armin Tille, der bisher im Auftrage der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde die Inventare der kleineren Archive der Rheinprovinz verzeichnet, hat diese Stellung aufgegeben und giebt nach Leipzig über, um die Redaktion einer neuen Zeitschrift „Historische Monatsblätter“ zu übernehmen.

Es wird vielleicht Wenigen bekannt sein, daß der kürzlich in Dresden im 90. Lebensjahre verstorbene Wirkliche Geheime Rath **B. von Strauß und Tornow**, dessen Name nach der entscheidenden Abkündigung des Bundesstages 1866 so viel genannt wurde, vor 1848 mehrere Jahre hindurch Archivar in Budeburg gewesen ist.

Baurath **Johannes Heise**, seit 1892 Provinzialkonservator von Westpreußen, ist am 15. April in Danzig verstorben. Er war 1849 in Altsleben (Anhalt) geboren. Sein Hauptwerk ist die Veröffentlichung des Inventars der „Bau- und Kunstdenkmale Westpreußens“. (Verl. „Denkmalpflege“ Nr. 6, Nachruf von Steinbrecht.)

Litterarisches.

Prof. **D. Hölder**, Die Formen der römischen Thongefäße diesseits und jenseits der Alpen. Herausgegeben von dem Württembergischen Alterthumsverein und dem Alterthumsverein Rottweil. Stuttgart 1897, W. Kobhammer. Gr. 80. 38 S. und 21 Tafeln.

Ein nachgelassenes Werk des verstorbenen Verfassers, für dessen Herausgabe man den beteiligten beiden Vereinen im

so mehr Dank wissen muß, als der wichtige Gegenstand nicht von einem zünftigen Archäologen sondern einem erfahrenen Manne der Praxis behandelt wird, ein Umstand, welcher einerseits gewisse Nachteile in Beziehung auf streng wissenschaftliche Darstellung, andererseits aber auch große Vorzüge in sich birgt. Hinsichtlich der letzteren ist eine ganze Reihe von Beobachtungen und Notizen wichtig, weil das Wesen der Keramik nicht nur in den äußeren Formen, sondern auch in dem meist sehr vernachlässigten Technischen besteht. Im ersten Hauptabschnitt, welcher den allgemeinen Charakter der römischen Töpferwaare behandelt, werden die verschiedenen Dekorationsweisen besprochen (Stempelverzierung, Glasur, Parboline, geschnittene und gestrichelte Arbeit, Bronzierung und Bemalung). Die hier angehängte Schilderung der Entwicklung der römischen Töpferei in Deutschland wurde vielleicht etwas anschaulicher ausgefallen sein, wenn es dem Verfasser vergönnt gewesen wäre, letzte Hand an sein Werk zu legen. Im zweiten Hauptabschnitte sind die verschiedenen Gefäßgattungen nach Gebrauchsformen zusammengestellt: Amphoren, Krüge, Biergefäße, Urnen, Töpfe, Krüge, kelschförmige Gefäße, Becher, Schüssel und Kasse, Tassen, Schalen, Teller, Platten, Platten, Zylinder, Trichter etc. Wenn der textliche Theil vielleicht an dieser oder jener Stelle der Kritik Angriffs-punkte bietet, so liegt das Schuldverhältniß der Arbeit und ihr bleibender Werth in den zahlreichen schönen klaren Abbildungen. Diese verrathen hinsichtlich der feineren stilistischen Unterschiede ein geschultes Auge und eine geübte Hand, wie man sie in ähnlichen, mit großen Präntensionen auftretenden Arbeiten vermißt. Ein Verzeichniß der Abbildungen mit Hinweisen auf die entsprechenden Stellen im Text erleichtert die Benutzung.

A. Göge.

H. v. Silieneron und Ludw. Wimmer, Der Runenstein im Schleswiger Dom. Herausgegeben von dem Museum vaterländischer Alterthümer in Kiel. 25 S. mit 2 Abbildungen 8°. Kiel, 1898.

Der im Jahre 1897 in den Fundamenten des Schleswiger Domes entdeckte und aus ihnen herausgelöste Runenstein ist auf der einen Breitseite und den beiden Schmalseiten mit einer Inschrift und auf der andern Breitseite mit verschlungenen Wandornamenten bedeckt. Wimmer liest und ergänzt die leider stark zerhörte Inschrift folgendermaßen:

[tuki:] lit: raisa : stain : estli R: halt[an] : sul[ka] : suu : feleka sin : iR : uar[?] : t] au[?] [: iutaru] [sua]u : auk : kuf-murr : þaR r[?]stu run[ar] : aenklanti : i-kiat[?] h[?]llis : k[?]sist[?] : h[?]abi : ant : han[?]

Tote ließ errichten (den Stein nach) Halid an, Sul kes Sohn, seinem Genossen, der auf der Auslandsfahrt starb. [Swa n und Gudmund die r[?]zten die Runen. In England in Eka ruht er. Kr ist helte seiner Seele. Der Stein wurde im 11. Jahrhundert wahrscheinlich von schwedischen Runenravern als Erinnerungstheile für einen in England begrabenen Mann hergestellt. Er beweist einerseits den noch so lange fortdauernden Gebrauch der Runen in der Gegend von Schleswig, andererseits deutet er auf damals noch bestehende Verbindungen mit Schweden hin.

A. Göge.

Dr. Rudolf Adamy, weiland Professor und Großherzoglicher Museumsinspektor in Darmstadt. Die ehemalige frühromanische Zentralkirche des Stiftes Sankt Peter zu Wimpfen im Thal. Im Auftrage des Historischen Vereins für das Großherzogthum Hessen untersucht und beschrieben unter Mitwirkung von Edmund Wagner, Regierungsbaumeister in Darmstadt. (Mit 23 Abb. und 4 Tafeln. Darmstadt. Selbstverlag des Historischen Vereins für das Großherzogthum Hessen durch A. Bergsträger. 1898.)

Die Stiftskirche Sankt Peter zu Wimpfen zeigt in den statischen Westtürmen die wichtigen Theile einer älteren romanischen Anlage, über deren sonstige Gestaltung bisher nur unklare Vermuthungen aufgestellt worden sind. Durch eine günstige Fügung ist es bei Vornahme von Restaurationsarbeiten vor Kurzem nun gelungen, durch Ausgrabungen festzustellen, daß die ältere Kirche ein frühromanischer Zentral-

bau mit zwei Westtürmen und dreischiffiger Apsidenanlage im Osten war. Diese merkwürdige Zusammenfügung beweist, daß der Meister des ehemaligen Gotteshauses im Kernbau sich an die Achener Kapelle anlehnte, bei den Thürmen und dem Chor aber von der Regel der Benediktiner in Cluny beeinflusst war. Dieser Umstand in Verbindung mit den architektonischen Formen einzelner Theile veranlaßte Adamy wohl mit Recht, die romanische Peterskirche in das erste Viertel des XI. Jahrhunderts zu setzen. Es ist höchst befriedigend, an der Hand dieser schönen Monographie die ganze Geschichte des wichtigen Fundes von der durch Domkardinale Dr. Fr. Schneider gegebenen Anregung an in den ersten Stadien bis zur Vermuthung eines sechseckigen Kuppelbaues über einem Zwölfeck durch den die Arbeiten ausführenden Regierungsbaumeister Edward Wagner zu verfolgen, dessen erste Skizzen und Darstellungen dem Ministerium wichtig genug erschienen, Dr. Rudolf Adamy mit der weiteren Untersuchung und der wissenschaftlichen Prüfung aller Ergebnisse zu beauftragen. Bei den Arbeiten selbst wurden die gotischen und die romanischen Mauertheile der älteren Anlagen genau unterschieden und dann im Innern Bloßlegungen vorgenommen, welche die tiefere Lage der romanischen Kirche um etwa 1,2 m ergaben. Bei den Ausgrabungen am südlichen Nebenchor und dem Mittelchor fand sich eine sechseckige Sandsteinplatte, welche für die einen polygonen Zentralbau andeutende Grundform bestimmend war. Die weiteren Forschungen und die Schlüsse, die auch aus unbedeutenden Anhaltspunkten für Grundriß, Aufbau und Architektur gezogen wurden, beweisen in jedem Punkte die Sorgfalt und Liebe, mit welcher diese interessante und für die Geschichte der romanischen Baukunst wichtige Arbeit von allen Seiten gefördert wurde. Abgesehen von bemerkenswerthen geschichtlichen Angaben finden sich werthvolle Mittheilungen über die Technik der älteren Theile, eine gute Rekonstruktion der Westfassade sowie Nachrichten über die westliche Vorhalle. Es ist sehr anzuerkennen, daß der „Historische Verein für das Großherzogthum Hessen“ die durch Adamy kurz vor seinem Tode (Januar 1898) in allem Wesentlichen vollendete kunstgeschichtlich hervorragende Arbeit unter Mitwirkung des Regierungsbaumeisters Wagner durch den Vereinssekretär Dr. Antkes hat herausgeben lassen. Nachahmenswerth ist der Beschluß des hessischen Ministeriums, die Beplattung der Kirche so einzurichten, daß die alten Fundamente zugänglich bleiben, außerdem aber einen Theil des romanischen Mauerwerkes von außen sichtbar zu erhalten.

— Wl. —

Wiegand, W., Bezirks- und Gemeindearchive im Elsaß. Abgedruckt im Jahrbuch des Historisch-Litterarischen Zweigvereins des Rheingebiets. XVI. Jahrgang. Straßburg 1898.

Wenn ich den vorliegenden Aufsatz aus einer Zeitschrift herausgreife, deren Inhalt vermuthlich noch vollständig im Korrespondenzblatt des Gesamtvereins zur Anzeige kommen wird, so geschieht es, um auf einen Punkt darin besonders aufmerksam zu machen. Der Verfasser entwirft nach einer Einleitung über das Wesen der Archive im Allgemeinen ein Bild von dem Entwicklungsstand der elsässischen Bezirks- und Gemeindearchive unter französischer und deutscher Verwaltung. Man erkennt daraus, daß manche noch jetzt bestehenden muskischen Einrichtungen ihren Ursprung in französischer Zeit haben. Ich hebe hier nur das Eine hervor, daß die Gemeindearchive im Elsaß der Aufsicht und Inspektion der Staatsarchive unterstellt sind. Dies ist der beste Weg, um eine einheitliche und sachverständige Ordnung in diesen Archiven durchzuführen, um bisher verborgene Urkunden vor Verlust und Zerstörung zu bewahren und um eine Menge werthvollen historischen Materials der Benutzung und Verwertung zu erschließen. Als Verwalter der Gemeindearchive haben sich im Elsaß die Lehrer, die häufig neben ihrem Schulamt das Amt des Gemeindefreischreibers versehen, außerordentlich bewährt. Man kann nur wünschen, daß die deutschen Länder östlich des Rheins hierin bald dem Beispiel Elsaß-Lothringens folgen. (Vergl. die Verhandlungen der Generalversammlung des Gesamtvereins in Tübingen im Korrespondenzblatt 1898, S. 12, 13.) Im Uebrigen

seht das elastiſche Archivwesen doch auch manche Mangel. Es fehlt in den Reichslanden ein wiſſenſchaftliches und adminiſtrativ-techniſches Zentrum, wie es ein gemeinſames Landesarchiv mit Einſatz-Vorbringen darſtellen würde, es mangelt dort an wiſſenſchaftlich gebildeten Huſſenarbeitern, ohne die ein Archiv ſeinen wiſſenſchaftlichen Aufgaben nur ſchwer gerecht werden kann. Auch in dieſen Punkten thut Abhilfe noth. Die Wegandſche Schrift ſei allen Archivfreunden angelegentlichſt empfohlen.

Beiträge zur Kulturgeſchichte von Berlin. Feſtſchrift zur Feier des fünfzigjährigen Beſtehens der Korporation der Berliner Buchhändler 1. November 1898. Berlin. Verlag der Korporation der Berliner Buchhändler. 1898. 303 S.

Dieſe ebenſo gediegen wie geſchmackvoll ausgeſtattete Schrift, welche hauptſächlich die Entwicklung des Berliner Buchhandels immer im Zuſammenhange mit der Entwicklung des Berliner geiſtigen Lebens überhaupt zur Anſchauung bringt, enthält folgende Aufſätze: J. Jonas, die Schule und insbeſondere das Berliner öffentliche Schulwesen in den letzten fünfzig Jahren; C. Friedel, Berliner Volksbibliotheken und Volksleſehallen; A. Buchholz, die ſtädtiſchen wiſſenſchaftlichen Bibliotheken in Berlin; P. Jeſſen, die Bibliothek des königl. Kunſtgewerbemufeums und ihre graphiſchen Sammlungen; W. Ring, der letzte literariſche Salon in Berlin; C. Wichert, der Verein Berliner Verſe; T. v. Zeirner, Schriftſteller- und Verleger-Mandbemerkungen; K. Schmidt-Cabanis, loſe Blätter aus meinen Buchhändler-Wanderjahren; S. Brendicke, zur Flugſchriften-Literatur des Jahres 1848; T. Muhlbrecht, über Zwoſchriften und Karikaturen mit beſonderer Beziehung auf das Jahr 1870; J. v. Zobelitz, zur Geſchichte des Kladderadatsch; S. Bachmann, Geſchichte der Poſſiblen Zeitung; J. Rodenſberg, die Nicolaiſche Buchhandlung; N. Weinik, Theodor Heilmanns Thätigkeit und Bedeutung für den Berliner Verlagsbuchhandel; S. v. Kupffer, das ſtädtiſche Poſtzeitungsamt in Berlin; C. Koepfel, die Entwicklung des Buchdrucks in Berlin während der letzten fünfzig Jahre.

Albert Pisk, Schiller in Lauchſtadt im Jahre 1803. Unter Benützung eines von Major v. D. N. Zeddel hinterlaſſenen Manuſkriptes dargeſtellt. Monatsblätter, 23, herausgegeben von der hiſtoriſchen Kommiſſion der Provinz Sachſen. Halle, T. Hendel, 1899. 48 Seiten.

Eine leiſtunge- und geſchichtliche Zuſammenſtellung aller Nachrichten über den Aufenthalt Schillers in dem kleinen Gadeort Lauchſtadt im Juli 1803 und die dortigen Aufführungen ſeiner Dramen Wallenſteins Lager, Braut von Meſſina und Jungfrau von Orleans durch Mitglieder der Hoſebühne von Weimar, und zugleich ein Stück deutſcher Kulturgeſchichte.

Dr. Karl Hand, Geſchichte der Stadt Mannheim zur Zeit ihres Ueberganges an Baden. Forſchungen zur Geſchichte Mannheims und der Pfalz. II. Herausgegeben vom Mannheimer Alterthumsverein. Leipzig, Breitkopf und Härtel. 1899. 145 S.

Dieſe Veröffentlichung iſt das Ergebniß leiſtiger und umfaſſender Forſchung, die das gedruckte Material ebenſo wie die in Betracht kommenden Archivquellen des Generallandesarchivs in Karlsruhe, des Geheimen Staatsarchivs in München und des Stadtarchivs in Mannheim glücklich bewältigt hat. Von den vier Abſchnitten, in die der reiche und intereſſante

Stoff geallidert iſt, enthält der erſte die früheren Schickſale Mannheims von 1792—1802, die Geſchichte jener zehn Jahre, in denen die unglückliche Stadt etwa zehn Mal ihren Herrn wechſelt, aus franzöſiſcher Hand in öſterreichiſche, aus kurpfälzliſchem in badiſchen Beſitz übergeht. Die folgenden drei Kapitel bringen die innere Geſchichte der Stadt in dieſer Epoche und beſonders ausführlich die Reorganization in den erſten Jahren der badiſchen Herrſchaft; die Reform der ſtädtiſchen Finanzverwaltung, deren Schwierigkeiten man an der Thatſache ermeſſen moge, daß Mannheim wie Thronau an ſeinen ehemaligen Kriegsschulden bis 1870 zu zahlen hatte; das Feſtſetz- und Armenwesen nach einem amtlichen Bericht hatte Mannheim 1804 nicht weniger als 3000 Bettler!; endlich Kirchen- und Schulwesen, insbeſondere den Ausgang der einſt ſo berühmten Mannheimer Akademie. Die Bedeutung der gehaltenen Schrift iſt eine mehr als lokale: ſie iſt ein beachtenswerther Beitrag zur Geſchichte des Unterganges des alten Deutschlands und zu den Anfängen einer Neubildung im Beginn unſeres Jahrhunderts. B. B.

Sammlung für die Geſchichte von Zangerhauſen und Umgegend.

Der Lehrer Friedrich Schmidt in Zangerhauſen hat es mit Unterſtützung des dortigen naturwiſſenſchaftlich-geſchichtlichen Vereins unternommen, alljährlich vier Heſte geſchichtlichen Inhalts herauszugeben, um die Geſchichte von Zangerhauſen und Umgegend zu fördern. Die bisher erſchienenen zwei erſten Heſte behandeln die Stadt Zangerhauſen als Feſtung und ſind im ſelbſtverlage des Verfaſſers erſchienen. Er geht zunächſt ausführlich auf die Entſtehung der Stadt näher ein, behandelt die Geſchichte des Altdorfs an der Gonna mit der Bonifatiusſtavelle und ſchildert dann die allmähliche Anſiedelung und Erweiterung der neueren Stadttheile nach den vorhandenen Quellen, ſowie die Feſtigunq im Allgemeinen und die Zeiten, in denen die Stadt als Feſtung zur Geltung gekommen iſt. In einem beſonderen Theile werden die einzelnen Werke der Feſtigunq beſonders eingehend beſchrieben, und zwar zuerſt der Wall- oder Stadtgraben, dann die Stadtmauer, die Mauer- oder Stadthürme und ſchließlich die Stadthore und Pforten. Den Schluß wird das demnächſt erſcheinende dritte Heft bringen. Das Material iſt mit großem Fleiße ſammelngetragen und faſt zu eingehend und ausführlich behandelt, da die beiden Heſte allein ſchon 96 Seiten umfaſſen. Für einen größeren Leſerpreis ſind die Heſte deſhalb nicht berechnet: denn es wirkt abſpannend für Jemand, der Zangerhauſen nicht kennt, zu leſen, ob im Gemölbe 3 B. 30 neue Kartenbuchſen, 4 Rodbuchſen, 6 Handbüchſen, 1/2 Tonne Pulver u. ſ. w. zu irgend einer Zeit gelegen haben. Aber davon abgesehen iſt das Unternehmen des äufferſt ruhriqen Herrn Schmidt als höchſt anerkennenswerth zu begrüßen, ſumal es mit perſönlichen Geldopfern verbunden iſt. Der Preis des Heftes beträgt 75 Pf. Krieg.

Anfrage und Bitte.

Der Unterzeichnete iſt damit beſchäftigt, den Lebenslauf 1661 bis 1727 des bekannten Dr. Johann Andreas Eifenbart (Eugenbarth) zuſammenzuſtellen und bittet dazu um gefällige Mittheilung von etwa noch unveröffentlichten Nachrichten über Eifenbart aus Akten und Handſchriften.

Weimar,
Bankſtraße 2.

Dr. B. Miſſjſche,
Archivrat.

Heinrich Lesser (Oscar Lessheim) in Breslau II verſendet kostenlos Katalog 272

Bibliotheca Silesiaca

Literatur zur Geſchichte und Geographie Schleſiens. Schloſ. Mundart u. ſ. w.

Für den materiellen Inhalt der Mittheilungen ſind die Mittheilenden verantwortlich.

Redakteur: Königl. Ober- Staats-Archivar und Archivrat Dr. B. Wailen in Charlottenburg, Kantſtr. 118.
Verlegt und in Vertrieb bei C. E. Mittler & Sohn, Königl. Hofbuchhandlung und Buchdruckerei, Berlin SW12, Reichenſtraße 68—71.

des
Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

(Vollst. Preis. nur 1899 Nr. 1101.)

Nr. 7 u. 8.

Siebenundvierzigster Jahrgang 1899.

Juli u. August.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Generalversammlung in Straßburg Elsaß. Beitritt des Breisgau Vereins Schau ins Land. — Abhandlungen: Die Einührung des Backsteinbaues in die nordische Baukunst des Mittelalters (Ziehl). Werth der Grundarten für praktische Zwecke. Fortschritte dieses Unternehmens Haupt. Die neue bayerische Archivbenutzungs-Ordnung (Wittmann). Anwendungen der preussischen Provinzen zur Unterstutzung historischer Vereine. — Wirksamkeit der einzelnen Vereine: Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte. Historischer Verein zu Brandenburg a. S. — Archivwesen. — Kleine Mittheilungen. — Personalien. — Litterarisches.

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Programm der Generalversammlung

des

Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine
in **Straßburg** (Elsaß)

in Verbindung mit dem ersten allgemeinen deutschen Archivtag

vom 25. bis 28. September 1899.

Archivtag.

Montag, den 25. September.

- 8 $\frac{1}{2}$ Uhr: Versammlung im Bezirksarchiv (Fischartsstraße). Konstituierung.
Vorträge der Herren: Archividirektor Geheimrath Dr. v. Weech: Ueber Archivinventare und deren Veröffentlichung; Archividirektor Prof. Dr. Wiegand: Ueber die wissenschaftliche Vorbildung des Archivars; Reichsarchivrath Dr. Wittmann: Ueber Archivbenutzungs-Ordnungen; Regierungsrath Dr. Ermisch: Ueber die Beziehungen der Staatsarchive zu den Registraturen und Archiven der Verwaltungs- und Justizbehörden; Professor Dr. Ficker und Stadtarchivar Dr. Winkelmann: Ausgabe von Straßburger Handschriftenproben des 16. Jahrhunderts; Geh. Archivrath Dr. Koennecke: Ueber die von dem Königl. Sächsischen Kriegsministerium nach Dresden berufene archivalische Konferenz; Archividirektor Dr. Wolfram: Ueber das elsäß-lothringische Archivwesen.
- 11 $\frac{1}{2}$ Uhr: Besichtigung des Bezirksarchivs unter Führung des Archividirektors Prof. Dr. Wiegand.
- 12 $\frac{1}{2}$ Uhr: Gemeinsames Mittagessen im „Europäischen Hof“ (Blauvolfengasse).
- 2 $\frac{1}{2}$ Uhr: Besichtigung der Universitätsbibliothek und ihrer Ausstellung unter Führung des Direktors, Geheimer Regierungsrath Dr. Barack.
- 4 Uhr: Besichtigung des Stadtarchivs unter Führung des Stadtarchivars Dr. Winkelmann.
- Anmeldungen zur Theilnahme am Archivtage sind bis zum 18. September spätestens an Archividirektor Prof. Dr. Wiegand (Straßburg) zu richten.
- Die Herren, die bereits Sonntag, 24. September, in Straßburg eintreffen, werden abends von 8 Uhr an Kollegen in der „Germania“ (Universitätsplatz) treffen.

Generalversammlung des Gesamtvereins.

Montag, den 25. September.

Von 8 Uhr abends an: Gesellige Vereinnung im Civil-Casino (Sturmestraden), wo auch die Ausgabe der Theilnehmerkarten, Festzeichen, Karten zum Festmahle und zum Ausfluge u. s. w. stattfindet, die in den nachsten Tagen in der Universitat erfolgt.

Dienstag, den 26. September.

8 1/2 Uhr morgens: Erste Hauptversammlung in der Aula der Kaiser Wilhelms-Universität. Eröffnung durch den Vorsitzenden. Begrüßungsreden. Geschäftsbericht.

Vortrag des Herrn Universitätsprofessors Dr. Barrentrapp: Straßburgs Einwirkung auf Goethes historische Anschauungen.

10 bis 12 Uhr: Sektionsitzungen.

(Sektion I II. Universität, im Philologischen Seminar, Sektion III IV im Seminar für mittelalterliche Geschichte und historische Hilfswissenschaften).

12 Uhr Frühstück in der „Germania“ (Universitätsplatz).

2 bis 3 Uhr nachmittags: Delegirtenitzung im Senatsaal der Universität.

3 bis 5 Uhr: Sitzung der vereinigten Sektionen I bis IV im Senatsaal der Universität.

5 1/2 Uhr: Abendessen im „Bäckerbrot“ (Kuprechtsauer Allee, Bedeck einschli. 1/2 Fl. Wein 4 Mk.).

8 Uhr: Bei günstiger Witterung, Promenaden-Concert in der „Orangerie“.

Mittwoch, den 27. September.

8 1/2 Uhr morgens: Zweite Hauptversammlung in der Aula der Universität.

Vorträge der Herren: 1. Universitätsprofessor Dr. Henning: Aus der Vorgeschichte des Elsaß.
2. Privatdozent Dr. Bloch: Die geschichtliche Einheit des Elsaß.

10 1/2 bis 12 Uhr: Besichtigung des Münsters in zwei Abtheilungen mit einleitenden Vorträgen der Herren Universitätsprofessor Dr. Dehio und Dombaumeister Arng.

3 bis 5 1/2 Uhr nachmittags: Sektionsitzungen.

7 1/2 Uhr: Festvorstellung im Stadttheater.

Donnerstag, den 28. September.

8 Uhr morgens: Dritte Haupt (Schluß) Versammlung im Senatsaal der Universität.

9 1/2 Uhr: Abfahrt zum Ausfluge auf den Odilienberg, Begrüßung in Obernheim durch Bürgermeister Gierlich, Führung auf dem Odilienberg durch Dr. Forrer und Domherr Keller. Abstieg über den Männelstein nach Barr, Abendessen daselbst. Abfahrt von Barr 9 1/2 Uhr, Ankunft in Straßburg 10 1/2 Uhr.

Der Beitrag zu den Unkosten der Generalversammlung ist für alle Theilnehmer auf 3 Mk. festgesetzt. Die Herren Delegirten entrichten außerdem für jeden von ihnen vertretenen Verein 3 Mk.

Wegen Vorziehung der Theilnehmerkarten kann die Plattform des Münsters unentgeltlich bestiegen und die Besichtigung 1. der Sammlungen im Zoologischen Institut am Nicolausgraben; 2. des Museums im alten Schloß (Gemalde- und Kupferstichsammlung); 3. des Hohenlohe- (Kunstaewerbe-) Museums am alten Fischmarkt; 4. der Thomaskirche gleichfalls unentgeltlich an den betreffenden Tagen von 10 bis 12 und von 2 bis 4 Uhr erfolgen.

Zur Führung im Museum hat sich Herr Direktor Dr. Zenboch bereit erklärt.

Als Gasthöfe werden empfohlen mit folgenden Preisen für ein Zimmer mit einem Bette: Hôtel Pfeiffer 2 bis 1 Mk.; Hôtel National 2,50 bis 3 Mk.; Hôtel Terminus 2,50 bis 3 Mk.; Elässer Hof 2,50 Mk.; Hôtel Viktoria 2 bis 3 Mk. Diese fünf in unmittelbarer Nähe des Bahnhofes. Hôtel zur Krone 2 Mk.; Englischer Hof 2,50 bis 4 Mk.; Europäischer Hof 2,50 bis 4 Mk.; Hôtel zur Stadt Paris 4 bis 6 Mk.; Hôtel de France 2 bis 3 Mk. Diese fünf im Innern der Stadt. Zimmer mit zwei Betten sind entsprechend theurer, in der Regel um das Doppelte. Die Festtheilnehmer werden gebeten, sich mit dem betreffenden Hotel wegen Reservierung von Zimmern direkt in Verbindung zu setzen.

Etwasige Anfragen sind an Herrn Generalsekretär Zimmer (Straßburg, Stadthaus) zu richten.

Berlin-Straßburg, im Juni 1899.

Für den Verwaltungsausschuß
des Gesamtvereins der deutschen Geschichts-
und Alterthumsvereine in Berlin:

Archivrath Dr. Baucke.

Für den Ortsausschuß:

Unterstaatssekretär z. D., Bürgermeister Vack,
Vorsitzender.

Archivdirector Prof. Dr. Wiegand, Schriftführer.

Vorträge und Berichterstattungen für die vereinigten Sektionen.

1. Der „Hortus deliciarum“ der Herrad von Landsberg.
Domherr Keller (Straßburg).
2. Die deutschen Siedlungsfragen.
Prof. Dr. Henning (Straßburg).
3. Berichterstattung über den Fortgang der Grund-
fartenarbeit. Prof. Dr. Thudicum (Tübingen) und
Prof. Dr. Lamprecht (Leipzig).
4. Berichterstattung über den Stand des Denkmal-
schutzes und der Denkmalpflege, insbesondere über
die Arbeiten der zur Ausführung der Dürheimer
Beschlüsse in Münster gewählten Kommission (vergl.
Korrespondenzblatt 1899, Nr. 1, S. 1 bis 4.) Ober-
studienrath Prof. Dr. C. Paulus (Stuttgart) und
Architekt P. Wallé (Berlin).
5. Die Sprachkarte des Elsaß.
Realschuldirektor Dr. Lienhart (Marfisch).
6. Antrag: Die deutschen Geschichts- und Alterthums-
vereine wollen die Anfertigung historischer Orts-
verzeichnisse in Angriff nehmen und einen ein-
heitlichen Plan über die Abgrenzung der Bezirke
entwerfen.
Archivdirektor Dr. Wolfram (Mey).
7. Antrag: Der Gesamtverein der deutschen Geschichts-
und Alterthumsvereine wolle eine Zentralstelle für
Plattnamenforschung und Ortsnamenforschung der
jezt deutschen Gebiete errichten, d. h. eine Sammel-
stelle für alle diesen Gegenstand behandelnde
Literatur, die auch den Versand je eines Exemplars
neuer derartiger Veröffentlichungen an die einzelnen
Vereine bewirke.
Der Museums-Verein zu Arnstadt (Thüringen).

Vorträge und Anfragen für die Sektionen I II.

1. Römische Skulpturen des rechtsrheinischen Gebietes.
Oberlehrer Dr. Antbes (Darmstadt).
2. Die Technik des Mauerbaues an Mastellen und
Thürmen der Edenwaldlinie.
Oberlehrer Dr. Antbes (Darmstadt).
3. Neolithische Keramik am Mittelrhein.
Dr. Koehl (Worms).
4. Die vorrömischen und römischen Befestigungen in
den Nordvogesen und im Hartgebirge.
Prof. Dr. Wehls (Neustadt a. S.).
5. Terra sigillata aus Rom (unter Vorzeigung zahl-
reicher Stücke).
Prof. Dr. Miese (Frankfurt a. M.).
6. Das römische Straßburg.
Prof. Dr. Thrämer.
7. Aufgaben der Westdeutschen Geschichtsvereine nach
der Auflösung der Reichs-Limes-Kommission.
Prof. Dr. Wolff (Frankfurt a. M.).

8. Sind quellenmäßige Nachweisungen dafür bekannt:
 1. daß es auf deutschsprachlichem Gebiet im Mittel-
alter Burgengebäude gegeben hat, welche über
einer wasserdichten und feuerfesten Platte ein
Dach nicht trugen?
 2. daß bei Belagerungen Dachstühle abgetragen
und
 3. daß die ausgeschlossenen hölzernen Wehrgänge
in Friedenszeiten abgebrochen und erst bei
drohender Belagerung wieder aufgezimmert
wurden?
Vofrath Dr. Piper (München).

Vorträge und Anfragen für die Sektionen III IV.

1. Der Stand der Forschungen über die deutsche Stadt-
verfassung.
Prof. Dr. Breslau (Straßburg).
2. Die Schleitstadter Stadtrechte.
Stadtbibliothekar Abbé Gony (Schleitstadt).
3. Wie können Vereine und Archive beitragen zur
Förderung der mittelalterlichen Kalender- und Zeit-
kunde?
Geh. Archivrath Dr. Grotefend (Schwerin).
4. Die deutsche Nation in Badua.
Prof. Dr. Knod (Straßburg).
5. Ueber kulturgeschichtliche Publikationen.
Prof. Dr. Lamprecht (Leipzig).
6. Anfragen im Anschluß an den Vortrag des Geheim-
raths Meitzen über die Kolonisation des Ostens
(vergl. Korrespondenzblatt 1898 Nr. 6, S. 76 ff.)
Welches war die Stellung der Lokatoren?
Wann und wie hat sich der Grundriß der Kolonial-
städte ausgebildet?
Archivrath Dr. Brümers (Bosen).
7. Burgraf Friedrich III. von Nürnberg und der alt-
zollerische Besitz in Oesterreich.
Prof. Dr. Witte (Sagenau).
8. Die Ausbeutung der österreichischen Privatarchive
und die Gründung der Wiener Historischen Kom-
mission.
Prof. Dr. v. Zwiedineck (Graz).

Dem Gesamtverein ist beigetreten:
123. Der Breisgan-Verein Schan-ins-Land.
(Vorsitzender: Herr Anwalt Stebel in Freiburg i. B.)

In Rücksicht auf die bevorstehende Rechnungslegung
werden die geehrten Vereine, die noch mit Jahresbeitrag
oder Korrespondenzblatt-Abonnement im Rückstande sind,
um gefällige Einfindung des Betrages ergebnisf gebeten.

Die Einführung des Backsteinbaues in die nordische Baukunst des Mittelalters.

Von C. Striehl, Stadtbaumeister.

In der Baugeschichte des Mittelalters bildet das Auf-tauchen des Backsteinbaues in der norddeutschen Tiefebene und den angrenzenden Gebieten eine der auffallendsten Erscheinungen. In dem kaum der Ruur erschlossenen Lande tritt anscheinend unvermittelt ein neuer Baustoff in vollendeter künstlerischer Fassung auf, ohne formalen Zusammenhang mit der Baukunst des angrenzenden kolonisirenden Stammlandes, aber in solcher Verbrennung, daß seine Wichtigkeit über das rein bauarchitectische Gebiet in das allgemein kulturgeschichtliche hinüberreift. Denn nur durch die Benutzung des künstlich gebrannten Steines konnte in unseren hausteinarmen Gegenden das Bedürfniß der fortschreitenden städtischen Gemeinwesen nach Herstellung der schützenden Wehrbauten wie der Gebäude für die Verwaltung, ja der besseren Bürgerhäuser befriedigt werden, ohne allzu große Mittel den sonstigen Bestrebungen zu entziehen. Nur der Backsteinbau gewährte den kolonisirenden Ritterorden die Möglichkeit, durch Burgen von bisher ungekannter Festigkeit das unterworfenen Land im Zaume zu halten und in Zeiten der Empörung standhaft auszuhalten, bis neuer Zuzug Hilfe brachte. So ist das Auftauchen des neuen Baumaterials eng verbunden mit der Erschließung und Entwicklung dieser ganzen weiten Gebiete.

Es ist nun eine Entstehung des Backsteinbaues hie-zulande aus verschiedenen Gründen völlig auszuschließen. Er tritt zuerst in den neuen Kolonisationsländern rechts der Elbe und in Dänemark auf, während in dem westlichen Theil der norddeutschen Tiefebene vielfach der Mangel an Haustein auf seine Entstehung hätte hindrängen, der größere Reichtum materieller Mittel und amiker Bildungsüberlieferung seine Erfindung eher hätte ermög-lichen müssen. Vor Allem aber ist schwerwiegend, daß gerade an den ältesten Bauten die Sorgfalt der Aus-führung und die Beherrschung der schwierigen Brenntechnik am allerhöchsten steht und daß im Laufe der Zeit die Feinheit der Behandlung allmählich abnimmt bis zu dem sorglosen Massenbau spätmittelalterlicher Zeit hin. Das ist aber nur möglich bei der Einführung aus einer Gegend mit hochentwickelter Technik, nicht bei eigener Erfindung. Diese wird immer erst das Stadium der Versuche, des durch Mißerfolge unterbrochenen Aufstiegens zur vollendeten Technik zeigen.

Darüber, daß der norddeutsche Backsteinbau fremden Ursprungs sei, besteht auch keine Meinungsverschiedenheit, diese beginnt erst bei der Frage, woher die Einführung erfolgt sei, und es dreht sich der Streit darum, ob Holland oder Oberitalien als Ursprungsland anzusehen sei, daneben auch um die Bestimmung der Zeit, in welche wir die Uebertragung der Technik versetzen können.

Bis vor gar nicht langer Zeit schien die Frage zu Gunsten von Holland entschieden zu sein. Da in neuerer Zeit Holland in der Anwendung der Backsteinbauweise Hervorragendes geleistet hat, so glaubte man sich ohne Weiteres berechtigt, das Gleiche auch für das frühe Mittelalter anzunehmen. Man verknüpfte die Einführung des Backsteinbaues mit der als sehr umfangreich angesehenen Betheiligung holländischer Kolonisten an der Besiedelung der ostelbischen Gebiete, besonders der Mark Brandenburg. Die Sicherheit, mit der man den starken Zufluß niederländischer Bevölkerung in diese Länder als erwiesen be-

trachtete, ist aber in letzter Zeit gerade für die Gebiete des Backsteinbaues stark ins Schwanken gekommen. Die einzige gleichzeitige Quelle, welche für diese Annahme beizubringen war, Helmolds Slavenchronik, hat sehr an Werth verloren, seitdem Th. Rudolph¹⁾ nachgewiesen hat, daß ihre emporhätischen, in den Zahlenangaben sich eng an biblische Ausdrucksweise anschließenden Berichte, die zudem für diese Gebiete nur auf Hörensagen beruhen, nicht wörtlich Glauben verdienen. Ganz bestimmte Nachrichten besitzen wir durch die Bremer Urkunden von 1106 und 1142 über zusammenhängende Besiedelung durch Niederländer in den Westmärken, ebenso wissen wir sicher, daß der niederländische Volksstamm stark theilhaftig ist an der Kultivirung der Elbmärken von der Mündung bis zur Wische hinauf, welche in den Jahren 1120 bis gegen 1200 durchgeföhrt wurde. Aber trotzdem sämtliche Elbmarkdörfer die charakteristische Form der mausus holländrenses in ihrer Feldmark zeigen, steht völlig fest,²⁾ daß ein Theil dieser nach holländischem Muster angelegten Feldfluren von Kolonisten sächsischen Stammes besiedelt waren. Es ist sonach hier schon schwer festzustellen, in wie ausgedehntem Maße die Niederländer an der Masse der Bevölkerung theilhaftig waren und inwieweit die von ihnen ausgebildete Anbauform und ihre Rechtsnormen von Kolonisten anderen Stammes angenommen wurden. Andererseits ist auch nachzuweisen, daß in Gegenden, welche der Entwässerung von Sumf-ändern und der Kultivirung von leicht überflutheten Flußmärken keinen Raum boten, z. B. im Anhaltischen, die Holländer auch in den nach deutscher Art angelegten Dörfern mit Gewannfluren angelegt wurden. Es ist sonach weder die urkundliche Erwähnung von mausus holländrenses, noch das nachweisliche Fehlen derselben in einer Gegend als beweiskräftig anzusehen, wenn wir Schlüsse über Abstammung der ersten Ansiedler ziehen wollen. Nur der Umstand, daß in der eingedeichten Flußniederung des Perichower Landes Feldfluren nach holländischer Art nicht vorkommen, während sie in der nahegelegenen Wische bei gleichartigen Bodenverhältnissen die Regel bilden, scheint mir für diese Gegend gegen eine wesentlich holländische Kolonisation zu sprechen. Daß in Oberachsen und Thüringen zahlreiche, aber mehr vereinzelte Kolonien der Niederländer nachweisbar sind, daß der Höhenzug des Nlemning nach einer dichten Besiedelung vlamischen Stammes seinen Namen trägt, kann uns die fehlenden Anzeichen niederländischer Kolonisation in der backsteinbauenden Mark Brandenburg nicht ersetzen.³⁾ Nach A. Meitzen⁴⁾ ging der sehr be-

¹⁾ Th. Rudolph. Die niederländischen Kolonien der Mark von XII. Jahrhundert. Berlin 1889.

²⁾ A. Meitzen. Siedelung und Agrarwesen. Bd. II. S. 358 ff.

³⁾ Die mit großer Sicherheit auftretende Behauptung, daß die Kirche S. Nicolans des früheren Dorfes Ludeberg vor Brandenburg um 1150 von Niederländern erbaut sei, findet in keiner Urkunde auch nur den geringsten Anhalt. Im Gegentheil laßt der Verlauf der Brandenburgischen Besitztaugensurkunde von 1106 Riedel, cod. dipl. brand VIII. S. 107 und die Vergleichung mit der Urkunde von 1173 a. a. O. S. 109, in welcher S. Nicolans in Ludeberg zuerst erwähnt wird, mit Wahrscheinlichkeit annehmen, daß im Jahre 1106 dort überhaupt noch keine Kirche, geschweige denn der jetzt bestehende monumentale Backsteinbau vorhanden hat.

⁴⁾ A. Meitzen. Uebersicht über die deutsche Kolonisation in den ehemaligen Polentändern in „Die Ostmark“ Jahrg. 1898, Nr. 3 4

deutende Strom der niederländischen Auswanderer im Binnenlande durch Westfalen, Oberrhein, die Lausitz nach Schlesien und weiter nach Ungarn. Er ist hervorgerufen durch die von 1100 bis 1136 aufeinander folgenden Meeresinbrüche und läßt nach 1136 mit dem Aufhören dieser Ursache nach. Seit der Mitte des Jahrhunderts gehörte die Masse der Kolonisten der Bevölkerung der deutschen Mittelgebirge nicht mehr dem niederländischen Stamme an. Da die Besiedelung der Mark im Wesentlichen erst in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts stattfand, so scheint mir auch dieser Umstand gegen eine starke niederländische Kolonisation der Mark zu sprechen — Alles in allem ist es nicht angangig, in dieser ganzen Frage mit mehr als Wahrscheinlichkeiten zu rechnen. Es kann weder ein starker niederländischer Einfluß bei Besiedelung der Mark mit Sicherheit behauptet, noch auch die Möglichkeit desselben bestimmt bestritten werden. Un-

ländische Kolonisten in Anspruch genommene Kirche zu Altzell in Sachsen zeigt in ihrem einzigen uns wenigstens in Zeichnung erhaltenen Rest, einem einfachen Rundbogenportal, so starke Uebereinstimmung mit italienischer Formgebung wie kein anderer Bau weder in Deutschland noch in Holland! (Fig. 1a u. 1b.) Sie kann nur unter italienischem Einfluß entstanden sein.¹⁾ Dieser Umstand, daß gerade die holländisch-besiedelten Gegenden in der ersten Zeit keinen Backsteinbau kennen, legt die ernsthafte Prüfung nahe, ob denn im zwölften Jahrhundert der Backstein wirklich das nationale Baumaterial der Niederländer gewesen ist. — Die niederländischen Archäologen haben seit lange das Vorhandensein einer bedeutenden romanischen Backsteinbaukunst in ihrer Heimat verneint; der trotzdem unternommene Versuch, die Vorstufen unserer norddeutschen Backsteinbaukunst in den Niederlanden nachzuweisen, kann nicht als gelungen angesehen werden. Abgesehen von




Fig. 1a Portal eines Privathauses in Pavia.

bedinnet aber kann man leugnen, daß dadurch die Frage nach dem Ursprung des Backsteinbaues wesentlich berührt wird.

Dem wenn der Backsteinbau in einem so zweifelhaften Gebiet niederländischer Kolonisation durch Niederländer eingeführt sein sollte, so müßten wir um so mehr erwarten, daß in den sicheren Gebieten von wesentlich niederländischer Besiedelung die Einwanderer von ihrem angeblich nationalen Baumaterial Gebrauch gemacht hätten. Und hier erleben wir eine vollständige Enttäuschung! Weder in den Elb- und Wesermarschen noch auf dem Fleming hat in romanischer Zeit der Backsteinbau Verwendung gefunden. Obwohl an diesen Orten der Mangel an guten Bausteinen die Benutzung des Backsteins selbstverständlich gemacht hätte, wenn dieser bekannt gewesen wäre, so treffen wir dort zur romanischen Zeit Holzbau oder den ungefügen Granitbau oder den mit großen Kosten herbeigeschafften Luffstein als Baumaterial. Die für nieder-

einigen längst abgerissenen Bauten, welche wir nicht mehr kennen, kann er im Ganzen acht romanische Backsteinbauten anführen, aber dies sind durchgängig Werke unbedeutendster Art, formlose Thurmunterbauten und einfache Dorfkirchen, deren Zeitstellung zudem in keiner Weise festzustellen ist. Das können unmöglich die Reste einer einst dort herrschenden nationalen Bauweise sein, um so weniger, als

¹⁾ Die sehr häufige Verwechslung des Gründungsjahres eines Klosters mit dem Datum der Erbauung seiner Kirche liegt der Bemerkung zu Grunde, daß dieses Portal dem Jahre 1163 entstamme (Literar. Centralblatt 1899, Nr. 2). Die Kirche war eine gewölbte Pfeilerbasilika im Uebergangsstil, also sicher eine spätere Erneuerung. Sie wird keinesfalls vor der Uebertragung des Klosters an die Cisterzienser 1175 begonnen sein und es ist sogar zweifelhaft, ob die für 1198 überlieferte Weihe die Westtheile, an der unser Portal sich befand, schon mit umfaßt hat.

eine Rolle bedeutenderer Bauten war vorhanden sind, aber die Verwendung des rheinischen Luffsteines zeigen. Und gerade die Anwendung dieses Baumaterials führt fast dazu hin, daß im zwölften Jahrhundert die Backsteinbaukunst in den Niederlanden bekannt war. Denn der Luffstein aus Bre I am Rhein wurde vor dem Aufstehen des Backsteins auch an den Norddeutschen vielfach als Baumaterial verwendet, er verfiel aber sehr schnell, nachdem man dort die Kunst des Ziegelbrennens kennen gelernt hatte. Er wurde auch in den Niederlanden dem Verfall überlassen, wenn dieser von Alters her dort bekannt gewesen wäre, noch weniger hätte man durch die Niederlande hindurch den feinsten Luffstein verfrachtet, wenn man dort hätte lernen können, Backsteine zu brennen. Und da die germanische Reihe von Backsteinbauten sich gerade im Osten des Landes finden, so kennen wir sie ohne Schwierigkeit als Ausstrahlungen des norddeutschen Backsteinbaues erklären, dessen Verbreitung nach Westen hin wir über Hannover, Westfalen und Oldenburg in solchen vereinzelten Beispielen verfolgen können. Neben wir so die Meinung auf, daß die Niederländer in ihrer Heimath den Backsteinbau als Erbtbeil römischer oder karolingischer Zeit von jeher gekannt und geübt hatten, so wird auch die Frage nach dem Ursprunge der niederländischen Kolonien für unsere Betrachtung ziemlich bedeutungslos.

Die ägenthümliche Annahme, daß in den Niederlanden sich die Technik des Ziegelbrennens durch das frühe Mittelalter hindurch vererbt habe, und daß vielleicht den Niederländern die Einführung der Technik italienischen Einflüssen die Formgebung zuschreiben sei, ist von Zehn und Bezold als vermittelnde Vermuthung ohne jeden Versuch eines Nachweises ausgesprochen worden. Nachdem von dem oben angeführten Grunde kann ich mich ihr deshalb nicht anschließen, weil einerseits solche Vermuthung von Material und Ansichtform dem Wesen der mittelalterlichen Kunst stark widerspricht, andererseits dann doch die sicheren niederländischen Kolonien wenigstens die Technik, wenn auch ohne Kunstformen, verwendet hatten. Und das ist, wie gesagt, nicht der Fall.

Neben den Niederlanden wurde von Mänten Oberitalien schon lange als die Heimath des Backsteinbaues angesehen, doch konnte ein Beweis für diese Ansicht nicht beibracht werden, weil auch für dieses Land von einer unabhängigen Backsteinarchitektur nichts bekannt war. Auf einer Studienreise des Jahres 1889 ist es mir möglich geblieben, dort eine ganze Reihe reiner Backsteinbauten des zwölften Jahrhunderts aufzufinden, welche der Bedeutung in diesem denkmalreichen Lande bis dahin entgangen waren.¹⁾ Sie ermöglichen es, ein überraschend vollständiges Bild der dortigen Entwicklung zu geben, und bemerkenswerthe Weise finden wir dort an den ältesten Bauten jene Verläufe unserer Technik, schwankender und zäherer Formgebung, deren Fehlen in der norddeutschen Backsteinkunst uns so sehr auffallen mußte. Wenigstens, daß auch in Oberitalien die antike und noch unter longobardischer Herrschaft bewahrte Technik des

Ziegelbrennens, wenigstens im Binnenlande, wohin byzantinische Anreize nicht reichte, verloren gegangen ist, so daß das zehnte und elfte Jahrhundert nur noch aus Bruchstücken antiken Materials sein Mauerwerk zusammenfügte. Erst im Beginn des 12. Jahrhunderts finden wir wieder Backsteine neu hergestellt nach sehr primitiver Technik. Es wurden diese Steine nicht in der sonst üblichen Weise in rechteckige Formen gleicher Größe geschnitten, sondern mit dem Meißel aus flach ausgeschlagenen größeren Tafeln feuchten Thones herausgeschnitten, wie die erhaltenen Schnittflächen deutlich zeigen. Diese Herstellungsart machte natürlich die Einhaltung einer bestimmten Steingröße sehr schwer, ja fast unmöglich und so finden wir denn auch Steine der verschiedensten Größen im gleichen Mauerwerk durcheinander gemischt. Diese uns sorglos erscheinende Unregelmäßigkeit verbindet sich mit einer überaus sorgfältigen Bearbeitung der Oberfläche. Da die glatten Schnittflächen der Steine dem an Werksteinbauten geschulten Auge so roh und ausdruckslos erschienen, überarbeitete man die im Mauerwerk sichtbaren Flächen in getrocknetem Zustande, aber vor dem Brennen, mit einem scharfen Werkzeuge, Flächhammer oder Schmirgelmesser. Durch Schmirgen aus dem getrockneten Thon stellte man auch die Profilsteine der Gesimse, Konsolen u. s. w. der Kirche her. Man erreichte dadurch eine außerordentliche Schönheit der Mauerflächen, die z. B. schon an dem Nordthurm von S. Ambrogio in Mailand (gegen 1128 gebaut) unsere Bewunderung verdienen. Weitere Vervollkommnung trat bald ein dadurch, daß die Ueberarbeitung der Ansichtflächen mit der KAPEL oder der Säge ausgeführt wurde, was noch gleichmäßigere ebene Flächen ergab. Erst im letzten Drittel des Jahrhunderts, z. B. bei dem 1196 geweihten nördlichen Querarm zu Chiaravalle, beginnt man, eine Gleichmäßigkeit des Normates zu erzielen und verfeinert die Mauerreihen dadurch, daß die sichtbaren Fugen mit besonderem schneeweißen Mörtel sauber verstrichen werden.

Daneben her geht hier deutlich erkennbar die Bildung der eigenthümlichen Normenfrage vor sich; wir können an den ältesten Beispielen (S. Lorenzo, S. Simpliciano u. A. in Mailand, alter Dom zu Brescia u. s. w.) den anfänglichen Einfluß byzantinischer und altchristlicher Muster verfolgen und weiter verfolgen, wie sich die eigenartigen Bildungen von Kapitellen und Kriesen aus der laufenden Nachbildung von Werksteinverbänden allmählich zu der dem Backsteinmaterial entsprechenden selbständigen Gestaltung entwickeln. Wir haben dadurch die Gewißheit, daß hier wirklich eine Herausbildung des Backsteinbaues aus einfachen Elementen, sozusagen seine Erfindung im formalen Sinne, festgefunden hat. Besonderen Werth darf man darauf legen, daß die zeitliche Bestimmung dieser Bauten theils durch urkundliche Nachrichten, theils durch Vergleichung der fortwährenden Ausführungsweise und Formgebung sich in durchaus zusammenstimmender Weise ermitteln ließ. Dafür, daß sich daraus ganz neue Anhaltspunkte für die bekanntlich sehr strunge Chronologie der gesamten mittelalterlich-italienischen Baukunst ergeben haben, muß ich auf die angeführte eingehendere Darstellung verweisen. Das Ergebnis ist in Kürze, daß erst nach der Mitte des elften Jahrhunderts das Erwachen der nationalen Baukunst aus der tiefen Erstarrung der vorhergehenden Jahrhunderte beginnt, daß bei der Weiterentwicklung neben byzantinischen Einflüssen auch die Uebertragung der weiter vorgeschrittenen normanni-

¹⁾ Die Ergebnisse dieser Forschungen und den Vergleich derselben mit den anderwärts bekannten Backsteinbauten habe ich in dem Werke „Der Backsteinbau romanischer Zeit, besonders in Oberitalien und Norddeutschland“ Leipzig 1898, Baumverlag von Neumann, Neudruck, auf das ich für die Uebersetzung hier mit beziehen muß.

ischen Baukunst anzunehmen ist. Die künstlerische Durchbildung des Backsteinmaterials beginnt wie die Wiederbelebung der Technik erst mit dem Anfang des zwölften Jahrhunderts und nimmt geraume Zeit in Anspruch. Noch in der Zeit von 1130 bis 1160 sind Technik wie Formgebung in schwanfender Entwicklung begriffen, erst von 1160 bis 1180 wird die feste Ausbildung vorder vollendet, in einzelnen mehr im Rückstand befindlichen Städten auch erst gegen das Jahr 1200.

Wollen wir eine Einwirkung dieser in Oberitalien heimischer Kunst auf unsere Gegenden, Norddeutschland und Dänemark, annehmen, so sind wir gezwungen, den Zeitpunkt dieses Einflusses frühestens auf die Jahre 1160 bis 1180 anzusetzen, da erst damals Formen und Technik jene Höhe der Durchbildung gewonnen hatten, mit der sie bei uns an den ältesten Bauten schon auftraten. Und wir werden nicht einmal die ersten Jahre nach 1160 annehmen dürfen, weil jede solche Uebertragung, insbesondere bei damaligen Verkehrsverhältnissen, einen gewissen Zeitraum beanspruchen mußte.

Damit steht das, was wir über das Auftreten des Backsteinbaues in Dänemark und dem benachbarten Südschweden wissen, durchaus im Einklang. Lassen wir die nur auf Konjektur beruhende Annahme, daß eine Burg (turris) auf der Insel Sproöd im Jahre 1167 aus Ziegeln erbaut sei, bei Seite, so steht fest, daß König Waldemar I. die bis dahin hölzerne Verschanzung der

südlichen Landesgrenze, das „Danewerk“, aus Ziegeln zu erneuern begann, den Bau aber bei seinem Tode (1189) unvollendet zurückließ. Daraus dürfen wir folgern, daß auch die Einführung der einfachen Materialherstellung nicht sehr lange vor dem Tode des Königs erfolgte. Von Kirchenbauten aus Backstein während seiner Regierung ist uns nichts überliefert, auch die Prüfung der ältesten Bauten, der Klosterkirchen zu Sorö und Ringstedt führt dazu, sie, d. h. ihre ältesten Theile, in etwas spätere Zeit zu versetzen, nämlich in die Zeit zwischen Konig Waldemars und seines Kanzlers Abfalon, des Bischofs von Lund, Tode (1189 bis 1202). Es muß aber die Verwendung des neu gewonnenen Baumaterials sehr lebhaft aufgenommen worden sein, da schon im Jahre 1193 das von Hoeskilde aus besetzte Kloster Bergen auf Rugen mit einer Kirche „opere laterizio“ ausgestattet wurde. Und schon 1191 wurde (nach N. Seesselberg) die kleine Kirche zu Gumlösa in Südschweden mit ähnlichen Backsteinformen wie die Kirchen Sorö und Ringstedt geweiht. Eine wesentlich fortschreitende Entwicklung ist dieser

danischen Schule nicht bestritten gewesen, sie bleibt ohne Triebkraft, eine in ungunstigen Boden versetzte fremde Pflanze. Die gleichen Formen für Kapitelle, Säulen u. s. w., die wir an den ältesten Bauten antreffen, verbinden sich am Tom in Hoeskilde mit der Uebertragung eines französisch-frühgothischen Kathedralstems, dann verschwinden sie vor dem Eindringen des gothischen Stiles. Der Zusammenhang dieser danischen Bauten mit italienischen Vorbildern ist durch die völlige Ueber einstimmung der Materialbehandlung und vieler Einzelformen, vor Allem der Bogenfriese und der Fensterbögen, gesichert. Zweifelhaft kann es sein, ob die Uebertragung des Backsteinbaues von Italien nach Dänemark direkt erfolgt ist, oder ob der Bau des Lübecker Domes (1173 beendeten) dazu den Anstoß gegeben hat.

Könnte für letztere Annahme das dem deutschen ähnliche Kieselformat sprechen, so ist doch eine durchaus selbständige Stellung des danischen Backsteinbaues durch seine abweichende Formenbehandlung ge sichert, die sich besonders in der etwas rohen Fassung des Trapezkapitells von dem märkisch-norddeutschen Stil deutlich trennt.

Größere Schwierigkeiten stellen sich uns entgegen, wenn wir die Uebertragung des Backsteinbaues nach Norddeutschland erst in die Zeit nach 1160 bezw. 1180 verlegen wollen. Denn noch in den neuesten Veröffentlichungen wird von Adler für die Klosterkirche von Terichow das Datum




Fig. 11. Portal der Klosterkirche zu Altonelle Sachsen.

1148 bis 1159, von Adler und von Vernicke für den Tom in Brandenburg das Datum 1165 festgehalten. Es ist daher unumgänglich nöthig, die Zeitstellung dieser Kirchen genauer Prüfung zu unterziehen. Das Mittel dazu bieten uns einestheils Urkunden, welche von diesen oder von nahe gelegenen Kirchen alichen Inhalts handeln, andererseits die Vergleichung des Stiles dieser Kirchen mit der Entwicklung größerer benachbarter Gebiete. Bei dem unzulänglichen Beweis kann es aber nicht genügen, wenn in Schenkungs- oder Stiftungsurkunden diese oder jene „ecclesia“ angeführt wird, um damit das Alter einer jetzt vielleicht am gleichen Orte stehenden Backsteinkirche zu erweisen. Denn unter „ecclesia“ in solchen Urkunden ist nicht das Kirchengebäude zu verstehen, sondern die Pfarrei, die Kirchensabrik, oder je nachdem, unter ecclesia cathedralis das Bisthum. Nicht die Substanz des Gotteshauses ist der werthvolle Gegenstand solcher Schenkung, sondern die Pfarrei mit ihrem Grundbesitz und ihren Einkünften; nicht dem konkreten Kirchenbau wird eine Schenkung über-

eigener, sondern der abstrakten Kirchenverwaltung, dem „Vermögen der todtten Hand“. Aus solchen urkundlichen Erwähnungen können wir nichts weiter folgern, als daß zur Zeit der Urkunde an dem genannten Orte eine Pfarrei oder dergleichen bestand, welche natürlich auch irgend ein Gotteshaus zur Verfassung gehabt haben wird. Nichts berechnet aber zu dem Schlusse, daß die jetzt in solchen Orten stehenden Kirchen gleichzeitig mit solcher Urkunde seien, wenn irgendet welche sachlichen Gründe annehmen lassen, daß sie ein späterer Ersatz für jene damals stehenden Gebäude seien. Gegen die Anwendung dieser Grundsätze könnte vielleicht eingewendet werden, daß ein solches Ersetzen von Kirchen durch Neubauten wenige Jahrzehnte nach der ersten Gründung unwahrscheinlich sei, aber die nähere Prüfung der Verhältnisse lehrt das Gegentheil. Daß unsere Gegenden in jener Zeit, von Sturm und Wald überzogen, von den wilden Grenzstrichen verheert und entvölkert, den neuen Ansiedlern zunächst kein behaartes Dasein boten, daß sie keine Flöße behäbiger Häuslichkeit, ganz und gar keine Flöße der Kunst aequitieren konnten, ist völlig klar. Hier galt es zunächst in der Wildnis die nothdürftigsten Hütten für Weib und Kind zu bauen und dann baldmöglichst das nöthigste Ackerland zu vertheilen und zu kultiviren, um nur durch seine Erträge den Unterhalt für die ersten Jahre sicher zu stellen. Unter solchen Umständen ist es schon an sich wahrscheinlich, daß man weder Zeit noch Mittel zum Bau aufwändiger Kirchen gehabt, sondern sich mit vorläufigen Holzbauten oder schlichten Kirchen aus dem zur Hand liegenden Granitmaterial begnügt hat, bis die steigende Wohlhabenheit und Volkszahl nach einiger Zeit die Errichtung eines ansehnlichen Baues ermöglichte und forderte. Die urkundlichen Erwähnungen solcher Holzbauten sind auch gar nicht selten; so werden allein in unserer Zeit und Nachbarschaft genannt: gegen 1124 elf Kirchen, die Bischof Otto in Rommern neu gründete, 1141 eine Kirche bei Stade, 1149 eine Kapelle bei Eldenburg. Im Jahre 1163 wird ferner der Dom zu Lübeck, die ansehnliche Stiftung Heinrichs des Löwen, zunächst aus Holz gebaut, daneben dann zehn Jahre später der monumentale Ziegelbau als Ersatz begonnen. Und Lübeck ist nicht einmal eine völlige Neugründung, sondern das Bisthum wird 1163 nur von seinem bisherigen Sitze Eldenburg in Holstein dorthin verlegt. Es standen ihm also von vornherein eine Menge schon organisirter Kräfte zur Verfügung. Vielmehr werden wir danach den gleichen Vorgang, daß zunächst provisorische Gebäude errichtet wurden, für die völlige Neubegründung von Stiften, Klöstern und Pfarreien in unserem Kolonisationslande voraussetzen können. Und wenn in Lübeck mit Unterstützung Heinrichs des Löwen schon nach Verlauf von zehn Jahren der großartige Neubau begonnen wurde, so zeigt der stockende Verlauf dieses Baues, daß die eigene Kraft dieser Landschaften für solche Unternehmungen noch nicht ausreichte. Für die Kirchen, welche sich so mächtiger Förderung nicht erheuten, ist es wahrscheinlicher anzunehmen, daß erst nach Verlauf von einem bis zwei Menschenaltern die Errichtung des ersten Gründungsbaues durch einen Neubau erforderlich und möglich wurde.

Für das Kloster Zerichow wird freilich ein solcher Reichthum an Mitteln von Adler vorausgesetzt, daß diese Ueberlegungen dort nicht zuträfen. Aber diese Voraussetzung findet in den Urkunden keinerlei Bestätigung. Zerichow wurde im Jahre 1141 gegründet mit einer

Dotacion von ganzen dreieinhalb Dörfern, die in dem verwüesteten menschenarmen Lande wahrlich keine glänzende Ausstattung bildeten. Und auch in einer 1145 hinzukommenden Schenkung des Bischofs von Havelbera, die das burgwardrum Marienburg mit elf slavischen Dörfern umfaßte, werden wir bei dem Zustand des Landes mehr einen Wechsel auf die Zukunft als eine augenblickliche Einnahmequelle sehen können. Der geringe Ertrag dieser kleinen slavischen Ansiedelungen reichte kaum weiter als zur Deckung der Verwaltungskosten, das war ja der Grund, weshalb auch slavische Krieger die friedliche Kolonisation ihrer Gebiete durch deutsche Bauern begünstigten. Im Jahre 1148 wurde nun das Kloster an seine jetzige Stelle verlegt und Adler deutet allerlei unbestimmte Nachrichten über vorgenommene Bauarbeiten auf den Bau der jetzigen Klosterkirche, die er danach in der Zeit von 1148 bis 1159 errichtet werden läßt. Dazu liegt ein zwinender Grund nicht vor, da die Kirche in diesen Urkunden gar nicht erwähnt wird und die Vornahme von allerlei Bauten bei der Klosterverlegung selbstverständlich erscheint. Diese Zeitbestimmung zwinnt nun zu der weiteren Annahme, daß erhebliche Theile, vor Allem die Stapsiden, die Obertheile der Bierung und sammtliche Hauptgesimse im dreizehnten Jahrhundert erneuert worden seien, da die Formgebung dieser Theile eine frühere Entstehung unbedingt ausschließt. Nun hat Schäfer schon 1884 nachgewiesen, daß eine solche spätere Zutragung unvermeidlich zahlreiche Ansatzspuren im Mauerwerk hinterlassen haben müßte, daß diese aber völlig fehlen. Es ist das ein durchschlagender Grund für die von Schäfer aufgestellte Meinung, daß der Bau der Kirche mit Ausnahme des erheblich etwas später zugefügten Westtheiles ein einheitliches Werk sei, dessen Entstehungszeit wir nicht auf 1148 bis 1159, sondern nach dem Stilcharakter der erwähnten Theile in den Beginn des dreizehnten Jahrhunderts verlegen müssen. Die dagegen neuesten erschienenen Veröffentlichungen A. Adlers¹⁾ übergeht diesen wichtigsten Einwurf mit Stillschweigen und versucht, die Datirung der Klosterkirche durch die als sicher beanspruchte Datirung zweier nahegelegenen Dorfkirchen zu stützen. Es wird freilich S. Nicolaus in Berge im Jahre 1151, die Kirche in Groß-Wulkow um 1172 erwähnt, aber in der oben berührten unbestimmten Weise, welche über das Alter der jetzt bestehenden Kirchengebäude nicht das Gerichtigste aussagt. Man konnte wohl diese Dorfkirchen nach Analogie der Klosterkirche zu Zerichow in die Zeit jener Urkunden versetzen, man kann sie aber nicht umgekehrt als Stützpunkte für jene verwenden. Sind wir genöthigt, auch das Vorkommen von einzelnen wenig durchgebildeten Ornamenten ist dafür nicht beweiskräftig. Denn der ornamentale Charakter der Bauten ist in unseren Gegenden sehr schwankend, weil ihnen die ruhig fortschreitende Schulung der Steinmetzkunst völlig fehlte. Man war

¹⁾ In „Bachsteinbauwerke“, Band 2, S. 116 ff

eben auf das Können der zufällig zuwandernden Gesellen, unter denen sich nicht immer gute Kräfte befunden haben werden, angewiesen. Als Beweis führe ich hier die Pfeilertkapitelle (Fig. 2. 3) an, welche noch gegen 1225



Fig. 2. Pfeilertkapitell aus der Kirche Unser lieben Frauen zu Magdeburg, c. 1225.




Fig. 3. Pfeilertkapitell aus der Kirche Unser lieben Frauen zu Magdeburg, c. 1225.

bei dem frühgothischen Umbau der Kirche U. L. Frauen zu Magdeburg, der Mutterkirche von Zerichow, gemeißelt wurden¹⁾. Auch diese könnte man nach ihrem ornamentalen Charakter leicht der Zeit um 1150 zuschreiben, wenn nicht die frühgothische Architektur, deren Bestandtheile sie sind, das verböte. Nicht einzelne zurückgebliebene, sondern die vorgeschritteneren Stücke müssen in unseren Gegenden für die Datirung maßgebend sein, und die besser ausgeführten Schiffskämpfer in Zerichow stimmen nahe überein mit den Gewölkonjolen, welche gegen 1235 für die „hunte Kapelle“ am Dom in Brandenburg gearbeitet wurden. Es bestätigt sich dadurch die späte Zeitstellung unseres Baues.

Auch Wernicke wendet sich in seiner neuesten „Darstellung der Bau- und Kunstdenkmale der Kreise Zerichow“ ganz bestimmt gegen die Annahme Adlers. Er entscheidet sich dafür, den Bau des Langschiffes nach 1212 anzusetzen, weil die Kapitelle des Schiffes reicher sind als die zu Schönhausen. Man wird dem Datum zustimmen können,

¹⁾ Vergl. Kohle. Das Kloster und die Kirche U. L. Frauen in Magdeburg. Zeitschrift für Bauwesen 1895. Herrn Reg.-Baumeister Kohle verdanke ich den Hinweis auf diese für die Kunstgeschichte unserer östlichen Gebiete hochwichtigen Studie.

ohne die Monvirung zu unterschreiben, denn sicherlich ist größere Schlichtheit durchaus nicht immer ein Zeichen höheren Alters. Wenn er weiter den Westbau als den älteren Theil erklären will, so muß dem widersprochen werden mit Rücksicht auf die sorglosere Technik desselben.¹⁾ Ueberall an unieren romanischen Backsteinbauten ist die technische Durchbildung der ältesten Theile die sorgfältigste und mühsamste. Gerade auch an der Klosterkirche zu Zerichow ist das allmähliche Sinken der Technik von Osten nach Westen deutlich zu sehen. Von der sorgfältigen Scharirung sämmtlicher Ansichtsflächen, über das Scharriren bloß der Eisenen, Bogensteine etc., dann bloß der Ecksteine, schließlich zum Verschwinden aller scharriren Steine finden wir alle Stufen in langsamem Vorschreiten vertreten, den Uebergang von der Ostapsis zum späteren Westtheil in unzweideutiger Weise allmählich vorbereitet. Zudem verbieten schon die in dessen unterem Theile befindlichen gruppierten drei Spitzbogenfenster eine viel vor 1250 hinaufreichende Datirung.

Werthvoll ist aber die von Wernicke gegebene Abbildung eines Querschiffkämpfers, die wir hier wiedergeben (Fig. 4). Nicht als Rest der älteren Kirche ist




Fig. 4. Kämpfer im Querschiff der Klosterkirche zu Zerichow (Nach Wernicke).

dieses Stück zu erklären, dann hätte man nicht noch eine Eise von unten herauf dazu gemauert, sondern als Auflager für den Schildbogen eines beabsichtigten Gewölbes. An dieser bisher nicht beachteten Einzelform finden wir den Beweis, daß die Sittheile der Zerichower Kirche ursprünglich auf Wölbung angelegt wurden und daß diese Absicht erst verlassen wurde, wohl wegen Mangels an Mitteln, als der Bau schon bis zur Kämpfer-

¹⁾ Auf den vorhandenen Bruchsteinunterbau von Schiff und Chor irgend welche Schlüsse zu setzen, dürfte sich nicht empfehlen, da derselbe mit gleichem Rechte als Anfang der neuen Kirche wie als Rest der alten Kirche angesehen werden kann. Seine formlose Masse giebt uns über die Zeit seiner Entstehung keinerlei Auskunft.

nobe des Querschiffes gediehen war. Alle diese Momente sprechen für die Auffassung, daß die Klosterkirche zu Zerichow, von der Ostaparte beannend, als einheitliches Werk im Beginn des dreizehnten Jahrhunderts bis etwa zur Mitte desselben erbaut wurde, wobei wir vorsichtigerweise die Möglichkeit machen werden, daß der Baubeginn auch schon in den Schluss des zwölften Jahrhunderts gefallen sein kann. Einen feiten Punkt bildet allein das Jahr 1208 als frühestes Datum für den Einbau der Apsis, da bei demselben eine dem Magdeburger Dom Kaiser Stros I. entstammende polirte Bramstaule mit verwendet wurde.

Fällt aber auch die frühe Zeitstellung der Klosterkirche zu Zerichow dahin, so bleibt der Anspruch, daß der Brandenburger Dom das im Jahre 1165 begonnene Werk sei, als Hinderniß bestehen. Aber auch hier führt die scharfe Kritik der Urkunden und des Baues zu einem befriedigenden Ergebniß. Auf einige früher verwendete Gründe zu Gunsten des älteren Datums hat Adler in seiner letzten Darstellung Bachsteinbauern Bd. II. S. 117 schon verächtlich. 1) Nun sagt Bischof Wilmars in einer Urkunde von 1170 (Miedel VIII. 108.) sehr bestimmt: „sicut ecclesiam cathedrali re-sollicitavi-mus.“ und will man diese Urkunde überhaupt auf den konkreten Kirchenbau beziehen, so kann man aus dem Versteckten nur folgern, daß damals der 1165 begonnene Bau fertig gestellt war. Das könnte natürlich nicht die jetzige großartige Kirche sein, und es wird deshalb von anderer Seite die Fortdauer des Baues bis 1187 behauptet. Aber wenn Bischof Wilmars in derselben Urkunde fortfahrt: „ita cum sublimare studemus“ und dann die Schenkung des Dorfes Badow bestatigt, so liegt nicht der geringste Grund vor, dieses unbestimmte „sublimare“, eine sehr häufige Einleitungsformel für Schenkungen, auf weitere Arbeiten zu beziehen. Weshalb ferner eine Schenkung von 1187 zum Besten der Erleuchtung der Kirche „reliqua on-stodia necessaria“ mit der Vollendung des Baues zusammenfallen soll, ist völlig unersichtlich; bei solcher Schenkung konnte die Kirche

lanast fortzu stehen. Für letzteres spricht doch sehr stark, daß eine weitere Urkunde Stros II. vom selben Jahre 1187 die „ecclesiam cathedrali“ bezeichnet als „per Ottomem marchionem in Brandeburch patrem meum re-sollicitam“. Auch der wiederholten Behauptung, daß die päpstliche Bestatigung des Stros von 1188 beweiskräftig für die Vollendung des Domes im vorhergehenden Jahre sei, muß prinzipiell widersprochen werden, da ein Zusammenreffen zweier solcher Ereignisse nur zufällig zu Stande hatte kommen können. Die Annahme, daß solche päpstliche Bestatigungen nur bei so wichtigen Abschnitten wie Vollendung eines Kirchenbaues eingeholt wurden, ist unhaltbar gegenüber der häufigen Wiederholung solcher Bestatigungen. Oder welche wichtigen Veranlassungen sollten wir beim Brandenburger Domstift für die weitere Bestatigung Innocenz III. von 1214

und diejenigen Gregors IX. von 1233 und von 1234 wohl annehmen? Bei Adler solat zudem gleich die weitere Versicherung, daß der Dom „sogar“ erst 1194 geweiht sei, weiß damals der zweite Patron S. Paulus zuerst erwähnt werde. Danach soll also die Kirche sieben Jahre lang fertig und ungeweiht gestanden haben? Hier hebt eine unbeweisbare Behauptung geradezu die andere auf! Wir können nur Recht sagen, daß nach 1170 Nach-




Fig. 5. Pfeilertambur aus dem Dom zu Brandenburg.

richten, die auf den Bau sich beziehen, nicht mehr erhalten sind.

Gegenüber dem ganz unzulänglichen Ergebniß der Urkunden liefert glücklicherweise die genaue Prüfung des Baues selbst ein wesentlich sichereres Ergebniß. Es genügt ein Blick auf die skulpturen Kämpfer der Schiffs Pfeiler, um die Entstehung des Baues im zwölften Jahrhundert auszuschließen. Solch üppiges, theilweise durchbrochen gearbeitetes Laubwerk, wie es der zweite westliche Pfeiler der Nordseite zeigt (Fig. 5), kann hier keinesfalls früher als um 1220 ausgeführt worden sein. Die Ornamentik der Schiffs Pfeiler, wenn sie auch nicht bei allen auf gleicher Höhe steht (Fig. 6), ist durchweg vorgeschrittener als die oben wiedergegebenen Theile der Liebfrauenkirche zu Magdeburg von 1225. Und der Einwand, daß unser Dom, wenn er erst nach 1200 als Erneuerungsbau entstanden sei, auf Wölbung angeleat worden wäre, ist thatsächlich hinfällig. Für die Wahl der Wölbung oder der Kuppeldecke ist jederzeit nicht nur der Stand der Stilentwicklung, sondern auch das Maß der vorhandenen Geldmittel bestimmend gewesen. So wurde, um ein bezeichnendes Beispiel zu nennen, die Kirche zu Selhausen

1 Es betrifft dies die Verwerthung des Grabes der Markgräfin Juditha und der Schenkung von Bistorsy (Miedel dipl. VIII. S. 113). Dieser tharaaktischen Annäherung gegenüber brauche ich wohl den gleichmäßig gemachten Vorwurf „willkürlicher und gewundner“ Urkundeneuerung nicht so vor ernst zu nehmen.

noch 1230 in so viel vorgeschrittenerer Gegend ohne Wölbung des Schiffes erbaut, ebenso in unserem Gebiet noch 1260 die Kirche zu Friedeburg. Aber noch mehr, wir haben einen sicheren Anhalt, daß der älteste Theil des Brandenburgers Domes, das nördliche Querschiff, zuerst Wölbung erhalten sollte: am nordwestlichenierungspfeiler ist uns der Rest einer starken Säulenvorlage erhalten, die keinen anderen Zweck haben kann, als beabsichtigte Gewölbe in Art derer zu Diesdorf, Altenkrempe u. A. zu tragen. Als man sie aber bis zu etwa vierzehn Schichten über dem Fußboden der Kirche aufgemauert hatte, ließ man sie unvollendet liegen, wahrscheinlich weil man ein sah, daß man aus Mangel an Mitteln auf die geplante Wölbung verzichten mußte. Also ein ganz ähnlicher Vorgang, wie wir ihn oben in Zerichow erwähnten. Es trifft also auch hier Alles zusammen, um die Entstehung des Baues im Beginn des dreizehnten Jahrhunderts zu sichern; wir haben nicht mehr den 1165 begonnenen Bau, sondern eine spätere Erneuerung vor uns.

Chronologische Bedenken hindern uns nun nicht mehr, die Einführung des Backsteinbaues erst in das Ende des zwölften Jahrhunderts zu versetzen. Die Entscheidung darüber, ob wir den Einfluß der oberitalienischen Backsteinkunst auf unsere Gegenden annehmen wollen, können wir völlig frei auf die Vergleichung der in beiden Gebieten vorkommenden Formen begründen.

Und die Uebereinstimmung dieser Formen ist überraschend groß und erstreckt sich soweit, daß die Einzelformen unserer Kirchen, sofern sie aus Backstein gebildet sind, vielmehr den etwas älteren italienischen Beispielen, als dem Stile der benachbarten sächsischen Haussteinbauten folgen. Das zeigt sich an den vielfach verwendeten Bogenriesen, deren Herstellung eine grundsätzlich andere ist als im Haussteinbau, es zeigt sich an den außerordentlich mannichfaltigen Konsolformen (Fig. 7., 8.), vor Allem an den ganz eigenartigen Würfel- und Trapezkapitellen. Bei diesen ist die eigenthümliche Art des Ueberganges vom Rund zum Viereck, die in ihren vielfachen Varianten von deutschen Werksteinkapitellen sich unterscheidet, auf das Genaueste in unser Gebiet übertragen. Dazu kommt die beliebte weiße Färbung der Zahnschnittfiese, die im Werksteinbau überhaupt nicht vorkommt, weil sie auf dem Gegensatz zur rothen Backsteinfläche beruht, die Nachahmung der merkwürdigen Konstruktion von Fensterbögen, welche in der Lombardei oft aus dünnen, kegelförmig gebogenen Thonplatten hergestellt wurden. Sie ist bei uns theils in ganz gleicher Weise, theils durch Andeutung in Malerei wiederholt. Sogar eine so national-italienische Sitte, wie das Einmauern von halbtugelförmigen Thonschüsseln als Wanddekoration, finden wir in Zerichow nachgeahmt. Wir finden ferner eine Uebereinstimmung in konstruktiven

Einzelheiten, die an sich bei uns nicht erklärlich sind, so die durchgängig waagerechte Abaleichung der äußeren Fenstersohlbänke, in unserm Klima bei Anwendung von Backstein eine ganz fehlerhafte Anordnung, die außerordentlich flache Neigung der Dächer an manchen Bauten, ebenfalls für den nordischen Winter mit seinen Schneemassen ganz ungeeignet, das durchgängige Fehlen der Fensterverlängerung bis in die Mitte des dreizehnten Jahrhunderts hinein, das Herstellen der Profile an Fenstern und Thürgewänden aus hochlamina gestickten Stücken, ohne Verband mit dem übrigen Mauerwerk, schließlich auch die ganz gleiche Ueberarbeitung der Steinoberflächen, wie wir sie in Italien ausgebildet fanden. Die Menge dieser übereinstimmenden Züge läßt einen anderen Schluß als den auf direkte Uebertragung aus Italien überhaupt nicht zu. Die wohl auch veruchte Erklärung, daß gewisse gleiche Einzelheiten durch Vermittelung des deutschen

Hausteinbaues übertragen seien, versagt gänzlich bei der beträchtlichen Anzahl von gemeinsamen Eigenthümlichkeiten, welche dem deutschen Steinbau völlig fremd sind. -- Dabei ist indeß zu bemerken, daß die Gesamtanlage der Bauten nach Grundriß und Aufriß im Allgemeinen durchaus den Ueberlieferungen der deutschen Kunst folgt. Nur ausnahmsweise, wie am Chor von Dobrilugk, in Prenzlau, in der Anlage der Krypten zu Zerichow und Brandenburg, können wir die Uebertragung italienischer Kompositionsart nachweisen.




Fig. 6. Fensterkapitel aus dem Dom zu Brandenburg.

Sicherlich können einzelne gleiche Formen unter gleichen Umständen an verschiedenen Orten sich entwickeln, ohne daß wir deshalb sofort direkte Uebertragung anzunehmen brauchen. Wenn aber solche Uebereinstimmung fast das gesamte Gebiet der Einzelformen und viele Züge der Technik umfaßt, wenn wie in unserm Falle diese übereinstimmenden Formen nicht allmählich aus der Entwicklung der benachbarten und stammesverwandten Gebiete herauswachsen, sondern unvermittelt und plötzlich fertig auftreten, so kann an der Thatsache der direkten Ableitung wohl kein Zweifel bestehen. Daß keine Urkunde ausdrücklich dieser Uebertragung gedenkt, darf dabei nicht Wunder nehmen. Wer in stilistischen Fragen nur das als historisch erwiesen anerkennen will, was mit Urkunden belegt werden kann, läßt m. E. die historische Thatsache außer Acht, daß die mittelalterlichen Urkunden von stilistischen Dingen überhaupt so gut wie völlig schweigen.¹⁾ Wo die Denkmäler selbst eine so deutliche

1) Eine der seltenen Ausnahmen ist die berühmte Urkunde, durch welche die Erbauung der frühgothischen Stiftskirche zu Wimpfen im „opere francigeno“ berichtet wird. Aber wenn diese Notiz uns nun zufällig nicht erhalten wäre, würde deshalb irgend ein Kenner der Denkmäler die Thatsache, daß die deutsche Frühgothik auf direkter Uebertragung aus Nordfrankreich beruht, als historisch unbegreiflich anzweifeln?

Sprache reden, wie in unserem Falle, da dürfte auch der historischen Wissenschaft damit Genüge geschehen sein, daß durch sorgsamste Prüfung des vorhandenen Urkunden-

Domes zu Lübeck begann und diesen Bau wie den gleichzeitig betriebenen des Domes zu Magdeburg durch einen seitens jährlichen Beitrags von hundert Mark Pfennigen




Fig. 7. Backsteinkonsolen italienischer Bauten.

materials nachgewiesen ist, wie dieses mit der Sprache der Denkmale durchaus ohne Widerspruch sich vereinigen läßt. Dürfen wir danach an der Thatsache des oberitalischen Einflusses nicht zweifeln, so werden wir auch

unterstützte. Dann läßt eine weite Lücke¹⁾ von fast vierzig Jahren bis zur nächsten urkundlichen Nachricht und wohl nicht ohne inneren Grund. Der Bau beider Domkirchen gerieth sofort ins Stocken, als Herzog




Fig. 8. Backsteinkonsolen deutscher Bauten.

keine Schwierigkeit finden, die erhaltenen Bauten nach den Urkunden und stilistischen Eigentümlichkeiten zeitlich zu ordnen. Dabei haben wir das Glück, daß am Anfange der Entwicklung eine unantastbar sichere Nachricht steht, der Bericht in Arnolds Slavonchronik, daß Herzog Heinrich der Lowe im Jahre 1173 gemeinsam mit Bischof Heinrich Woltzlag die Grundsteinlegung des

¹⁾ Vermuthungsweise können wir in diesen Zeitraum den Donthurm zu Verden verlegen, der ebenso wie der Lübecker Dom noch Steine von wechselnder Größe hat. Er ist vielleicht gegen 1188 errichtet worden. Ebenso gehören die Kirche des Benediktinerstiftes zu Moosburg und der Dom in Arendsee in diese Zeit, beide ohne Annenformen aus Backstein, aber von Interesse durch die genaue Beibehaltung des

Heinrich seine Mittel, *intermissis ecclesiarum constructionibus*, wie die Chronik sagt, nach Erklärung der Reichsacht auf die Vertheidigung seiner polnischen Stellung vereinigen mußte. Noch viel weniger werden damals schon die weniger mächtigen Zister und Pfarreien dieser Gebiete in der Lage gewesen sein, sich aus eigenen Kräften monumentale Kirchen zu errichten. So ist es nicht zu verwundern, daß von der alterthümlichsten Gruppe unserer Ziegelbauten, der des Landes Zerichow, die erste sichere Baunachricht erst dem Jahre 1212 entstammt. Zu diesem Jahre wurde die Dorfkirche zu Schönhausen geweiht, und nach diesem festen Datum sowie nach den allgem. Ueberlegungen über die Klosterkirche zu Zerichow können wir mit großer Sicherheit die zahlreichen Kirchen der Gegend zum überwiegenden Theil in die Zeit von etwa 1200 bis 1220 oder 1230 verlegen, einzelne davon, wie Allee, wegen ihrer sichtlich vorgekehrteren Formgebung etwas späterer Zeit, 1230 bis 1250 zuweisen. Sehr gut steht damit im Einklang, daß der Thurm von S. Nicolaus in Gardelegen mit ähnlich unbeholfenen Vorstufen von Maßwerkbildung, wie manche dieser Dorfkirchen, durch eine gleichzeitige Ziegelschrift auf 1222 datirt werden kann. Die Kirchen dieser Gruppe haben durchweg Balkendecken im Schiff, nur zum Theil gewölbten Chor; als einen Ausläufer derselben können wir noch den Dom zu Brandenburg, etwa 1208 bis 1235 gebaut, ansehen. In gleiche Zeit weisen ferner die Chorpartien des Domes zu Cammin und im äußersten Osten deutschen Koloniallandes, der Chor des Domes zu Riga (1211 bis 1226).¹⁾

Etwas spätere Entstehungszeit werden wir für diejenigen Kirchen anzunehmen berechtigt sein, die im Grundriß wie im Aufriß den völlig durchgebildeten Gewölbekonstruktionensystems zeigen. Sie sind leicht nach der Pfeilerbildung in zwei räumlich zerstreute, aber im Wesen enggeschlossene Gruppen oder Schulen zu trennen. Die eine setzt ihre Pfeiler aus rechteckigen Stenengliederungen mit eingelegten feinen Eckfächern zusammen, die andere verwendet die Form starker Halbsäulen mit schönen Trapezkapitellen zur Gliederung der Pfeiler. Beide Gruppen enthalten mit die reifsten Durchbildungen, die dieses Wölbsystem überhaupt in Deutschland gefunden hat. Eine dritte Gruppe von gewölbten Bauten zeugt bei ähnlicher Pfeilerbildung die Anlage als zweischiffige oder dreischiffige Hallenkirche. Für die untere zeitliche Begrenzung dieser Bauten fehlt uns jeder urkundliche Anhalt, die Dauer der Entwicklung ist dagegen festgelegt durch die Nachrichten, daß die Fertigstellung von Lehnin erst 1272, die Einwölbung von Colbat erst im vierzehnten Jahrhundert erfolgte, sowie dadurch, daß die ersten Bauten gotischen Stils in diesen Gegenden nicht vor der Wende des Jahrhunderts auftreten (Franziskaner-Klosterkirche in Berlin 1290, Chorin gegen 1300, Doberan 1310). Wir werden danach nicht fehlgehen, wenn wir für die älteren dieser gewölbten Kirchen den Baubeginn gegen 1220, für die jüngeren und diejenigen Theile, welche die Rundbogenform durch den Spitzbogen

untenländischen Ziegelmaßes von 30 bis 34 cm Länge, bei 4 bis 5, auch 7 cm Tiefe (vgl. G. Hager, „Baugesch. Vorstudien in Altbayern“ in *Beil. z. Münch. Allg. Zig.* 1899 No. 71 ff.)

¹⁾ Die in Upland erhaltenen Landkirchen tragen, soweit man nach der Wiedergabe in den bisher erschienenen Theilen von H. Gulefés „Alt-Upland“ urtheilen kann, noch späteren Charakter.

erkennen, die Bauzeit in der zweiten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts annehmen.

Die sich aufdrängende Frage, durch wen und auf welche Weise der romanische Backsteinbau in die nordische Baukunst übertragen worden sei, ist nicht leicht und nicht einfach zu beantworten, weil der ganze Vorgang offenbar nicht einfacher Art gewesen ist. Verhältnismäßig klar liegt die Sache für Dänemark dadurch, daß die Chronik des Saxo grammaticus unter den drei Hauptthaten des Königs Waldemars I. neben der Eroberung Nügens die Errichtung zweier Befestigungswerke aus Backstein verri. Durch diese rühmende Anführung des Zeitgenossen, sowie durch die ebenfalls überlieferte That-sache, daß Waldemars Kanzler, der Bischof Absalon, in seinem Testamente ausdrücklich seinen Ziegelmeister Lage bedenkt, ist der Beweis geliefert, daß Fürsten und Staatsmänner jener Zeit die Einführung des neuen Baumaterials für wichtig genug hielten, um ihr ihre persönliche Antheilnahme und Fürsorge zu widmen. Und für die nicht große Zahl der dänischen Denkmäler und ihre sehr gleichmäßige Formgebung kommen wir mit der Annahme, daß die genannten beiden hochgestellten Männer die Uebertragung der Technik veranlaßt und geleitet haben, vollkommen aus.

Schwieriger ist die Beantwortung jener Frage für das norddeutsche Gebiet. Zwar die Lösung des Zweifels, auf welchem Wege der Backsteinbau zu uns gelangt wurde, gelingt uns schwer. Gegen die Annahme, daß die Uebertragung auf dem Seewege stattgefunden habe, wobei man wieder an die Holländer als Vermittler denken könnte, sprechen gewichtige Gründe. Sehen wir von dem ganz einzelstehenden Dom zu Lübeck ab, so befinden sich nicht an den dem Seeverkehr offenen Küsten die ältesten und meisten Beispiele, sondern im Binnenlande, obgleich das Bedürfniß dort wie hier das gleiche sein mußte. Und die Vermittlung durch Holländer wird schon dadurch unwahrscheinlich, daß nach der neueren Datirung unserer Bauten die Uebertragung erst erfolgte, als die Zeit der Holländerkolonisation längst vorüber war. Sie erscheint gänzlich ausgeschlossen dadurch, daß gerade die Gebiete, welche die stärkste holländische Besiedelung erhielten, die Weser- und Elbmarschen, sowie der Flenning an der Aufnahme des neuen Baumaterials nicht Theil genommen haben. Es bleibt danach nur die Uebertragung auf dem Landwege anzunehmen übrig. Aber diese dürfen wir uns nicht so vorstellen, daß die neue Bauweise, Schritt für Schritt sich ausdehnend, unsere Gegenden erreicht hätte. Die bei solchem Vorgange selbstverständlichen zusammenhängenden Vermittlungsglieder in den zwischenliegenden Landschaften fehlen. Erklärlich erscheint dies auch, wenn wir in Betracht ziehen, daß die Besiedelung dieser oberdeutschen Gebiete, welche übrigens zum großen Theil auch Hausstein zu ihrer Verfügung haben, meist erheblich früher erfolgte, daß daher die Errichtung dauerhafter monumentaler Kirchen dort im Wesentlichen schon geschehen war, als der Backsteinbau bis zur Uebertragung in weitere Gebiete reif genug wurde. Und immerhin ist in dem gelegentlichen Auftreten des romanischen Backsteinbaues im Freisinger wie im Augsburgener Bisthum sowie in Alzenau in Sachsen ein Zeugniß erhalten, daß jene Gebiete wenigstens gleichzeitig unter demselben Einfluß standen wie Niederdeutschland.

Für die Uebertragung ist also nicht die allmähliche,

sozialen und bewußte Ausbreitung, sondern das selbstbewußte Einzelne bestimmter persönlicher oder korporativer Willen anzunehmen, aber es ist kaum mehr möglich, die dabei mitwirkenden Kräfte namhaft zu machen. Für die Dome zu Lübeck und Magdeburg sind wir berechnat, die Persönlichkeit Heinrichs des Löwen als maßgebend anzusehen, dafür spricht seine Unterstützung beider Bauten mit einem festen jährlichen Beitrage, seine Anwesenheit bei der Grundsteinlegung des Lübecker Domes, noch mehr die große Familienähnlichkeit beider Bauten mit dem Dom zu Braunschweig, der Bura, sowie der Werkstatt des Werlenerherzogs. Die große Uebereinstimmung in der Anlage und die Gleichzeitigkeit der Ausführung (auch der Braunschweiger Dom wurde im Jahre 1173 begonnen) lassen uns annehmen, daß derselbe Architekt die Pläne zu diesen drei Bauten entworfen hat, und die Vermittler dieses Voranges dürfen wir in Herzog Heinrich und seinen Berathern sehen.¹⁾ Aber wie schon oben bemerkt, beide Dome haben zunächst keine Nachfolge gehabt, die weitere Aufnahme des Backsteinbaues im Zerchower Lande, in der Altmark u. s. w. liegt ganz unbeeinflusst von ihrer Bauart ein, ebenso erscheinen die Bauten zu Verdun wie die oben genannten bayerischen Werke völlig selbstständig. Und für die näheren Umstände, unter welchen diese Backsteinbauten entstanden sind, fehlt uns jeglicher Anhalt der Urkunden!

Auch die Bauten geben uns keine Auskunft, im Gegentheil, sie lassen auch an sich naheliegende Vermuthungen nicht berechtigt erscheinen. Es sind Klosterkirchen verschiedener Orden, Stadtkirchen und Landkirchen, an denen der Backsteinbau auftritt, ohne daß ein Vorrang oder zeitlicher Vorrang einer dieser Klöster sich feststellen ließe. Wohl sind die Orden der Prämonstratenser und der Cisterzienser der Zahl der Kirchen nach an der ganzen Bewegung lebhaft theilhaftig, aber daraus dürfen wir noch lange nicht schließen, daß etwa in ihnen die treibenden Kräfte zu suchen waren. Das wäre nur anzubringen, wenn diese Ordensbauten in ihrer Formgebung, in der ganzen Stilfassart sich als Glieder einer geschlossenen Schulentwicklung darstellten. Das ist aber keineswegs der Fall. Die drei Bauten prämonstratensischer Stufe zu Zericho, Brandenburg und Magdeburg, deren feste Stellung uns leicht veranlassen könnte, dem Prämonstratenserorden die Rolle des Vermittlers zuzuschreiben, sind in sich so verschieden, daß sie gar nicht von einem künstlerischen Centrum ausgegangen sein können. Das Gleiche gilt von den Cisterzienserkirchen von Sorb, Lehmin, Dobrußka. Uebrigens führten ja die

¹⁾ Es ist danach die mir mehrfach gemachte zeitliche Vermuthung, daß für Heinrich den Löwen als Förderer des Backsteinbaues nicht mehr sprache, als für Bischof Anselm von Havelberg, durchaus unbearbeitet. Mit dem ersten sicher datirbaren Backsteinbau Norddeutschlands hebt Herzog Heinrich urkundlich in persönlicher Verbindung. Von Anselm dagegen wissen wir ganz bestimmt nur das Eine sicher, daß er seine Havelberger Domkirche nicht aus Backstein, auch nicht aus Backstein ohne Kunstformen, sondern aus dem rothen Hardeber Bruchstein errichtet hat. Alles Uebrige ist freie Conjectur. Und die Auslegung, daß für dem Welfenherzog die alleinige Anregung zuzuschreiben, glaube ich schon in dem oben angeführten Werke S. 83 und S. 84 oben durch die Bemerkung, daß seinem Nachfolger durchwegs nicht die allgemeine Aufnahme des neuen Materials sofort gewollt sei, und daß uns die Arbeiter der späteren verbreiteteren Anwendung unbekannt seien, für den aufmerksamen Leser sehr deutlich ausgeschlossen zu haben.

Beziehungen dieser beiden Orden nach Frankreich, nicht nach Italien, leisteten also der Aufnahme italischer Technik keinen großen Vorschub. Und es entspricht auch die Annahme klosterlicher Bauerschulen den Verhältnissen unserer spanischen Zeit des dreizehnten Jahrhunderts nicht mehr. Schon für sehr viel frühere Zeiten einfacherer Kunstübung kann man starke Zweifel hegen, ob die Mitwirkung hervorragender Geistlichen an den ihnen zugeschriebenen Kirchenbauten sich nicht auf die Anregung zum Bau, sowie auf die Überleitung der Verwaltungs- und Geldangelegenheiten beschränkt habe. Sucht man nach einer Begründung der gegenwärtigen Ansicht, so findet man regelmäßig die Anschauung, daß nur von den Klöstern und Geistlichen die Kunstübung ausgehen konnte, als sicher und selbstverständlich vorausgesetzt. Es erschwert das eine zusammenhängende Behandlung dieser noch recht unklaren Verhältnisse sehr und läßt kaum anderes übrig, als von Fall zu Fall nachzuweisen, wie wenig Anhalt sich für diese Auffassung in den Urkunden findet. Denn aus den besser bekannten Zuständen des fünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts Schlüsse auf die vierhundert bis funfshundert Jahre zurückliegenden Zeiten zu ziehen, erscheint wenig beweiskräftig. — In meinem oben angeführten Werke habe ich auf die ganz unzulässige Beglaubigung hinzuweisen, die für die künstlerische Thätigkeit des heiligen Wilhelm, Abtes von St. Benoigne in Dijon und des Stalo-Normannen Lanfrancus angeführt wird. Hier möchte ich darauf aufmerksam machen, daß in einem andern oft angeführten Falle die Rathschläge des Bischofs Benno von Tsnabruück, des langjährigen Bauintendanten des Bischofs von Hildesheim und Kaiser Heinrichs IV. sich gar nicht auf architektonische Fragen, sondern auf Sicherung des Domes zu Speier gegen Hochwasser erstrecken. Ueber Hochwasserbeschäden und deren Abwehr wird aber auch heutzutage noch so mancher Großgrundbesitzer Erfahrungen sammeln können, ohne daß wir ihm deshalb gleich architektonische Kenntnisse zuschreiben dürften. —

Andererseits bezeugen wir eine sehr lehrreiche Nachricht in der Lebensbeschreibung des Bischofs Meinwerk zu Paderborn. Bei der Besichtigung eines Baues kommt zu diesem ein Mann und bietet ihm seine Dienste „in Bekcheidenheit“ an; er wird nach einer kleinen handwerklichen Probe beauftragt und bald mit der Leitung der ganzen Bauarbeit betraut. Diese kleine Erzählung giebt uns nicht nur Kunde davon, daß es schon im elften Jahrhundert freie, von Bau zu Bau wandernde Laienarchitekten gab, sie eröffnet uns auch einen lebensvollen Einblick in ihre Arbeitsart und äußere Stellung. Ganz im Einklang damit sehe ich in der von dem Cluniacenserorden getroffenen Einrichtung der „fratres conversi“ das Gegenbild, daß man schon im elften Jahrhundert ohne diese, außerhalb des Klosters ausgebildeten Laienkräfte nicht mehr auskommen konnte, und einen Kompromiß zwischen dieser Thatsache und der Anforderung, daß die häuslichen Arbeiten des Klosters nicht von Außenstehenden ausgeführt werden sollten. Wenn in den Berichten dieses nicht klar hervortritt, so ist das leicht zu erklären daraus, daß eben die Berichte nicht dem Kreise der schaffenden Konversen, der hantirt, sondern dem Kreise ihrer geistlichen Vorgesetzten entstammen. Auch heute kommt es noch häufig vor, daß in der Berichterstattung der künstlerisch thätige Architekt hinter dem zugleich repräsentirenden Verwaltungsbeamten, ja sogar hinter dem ausführenden Baugewerksmeister zurücktritt.

Noch viel weniger konnte man natürlich in fräterer Zeit für die viel feiner und individueller ausgebildete Formgebung und Konstruktion die Mitwirkung solcher freien Kräfte entbehren.

Zur Ausführung einer Kirche wie die des Prämonstratenser-Klosters Zerichow oder die des Augustiner-Klosters zu Tiesdorf gehört eine solche Menge von künstlerischer Kraft und Uebung, von konstruktiver und ornamenterischer Erfahrung, daß sie unmöglich von einem Meister so nebenbei noch geleistet werden kann. Solcher Annahme liegt sowohl eine starke Ueberschätzung des damaligen Bildungsgrades als auch eine Unterschätzung baulicher Selbstschaffender Thätigkeit zu Grunde. Dagegen kann nicht die gelegentliche irtüthliche Erwähnung eines fräter als des Baumeisters geltend gemacht werden, denn die ebenfalls auftretende genauere Bezeichnung des Baumeisters als fräter conversus zeigt, daß auch unter dieser Bezeichnung ein Laie verstanden werden kann, der nach seiner fachlichen Ausbildung in gar keiner Verbindung mit der Kongregation steht, der er sich später angeschlossen hat. Sachlich hat hier wieder die Sprache der Denkmäler das meiste Gewicht und diese lauter entschieden gegen einen baulichen Zusammenhang innerhalb der Orden des dreizehnten Jahrhunderts.¹⁾ Man vergleiche Bauten, wie z. B. die Cisterzienserkirchen gleicher Zeit zu Lehma und Haina, Middagshausen und Chorin u. s. f. Die völlige Verschiedenheit der Architekturbehandlung, der Anschluß an die Stilentwicklung der jeweiligen Gegend beweist klar, daß nicht ein architektonischer Zusammenhang des Ordens, sondern die Benutzung der zur Hand befindlichen künstlerischen Kräfte für die Einzelbehandlung der Bauten maßgebend war. Das schließt natürlich eine gelegentliche Weiterempfehlung eines für den Orden bauenden Künstlers und damit einen formalen Zusammenhang einzelner dieser Ordenskirchen nicht aus, aber von solcher, mehr zufälligen Gemeinsamkeit ist ein weiter Weg zu dem Schlusse, daß innerhalb der Orden, mehr als sonst bei Bauherren üblich, eine Beschäftigung mit baulichen Problemen und stilistischen Strömungen stattgefunden habe. Für unsere Gegend ist zugleich die Wiederteher der gleichen, sehr auffallenden Kampfergömsform an der Chorparne der Prämonstratenserkirche zu Zerichow und der Cisterzienserkirche

zu Lehma ein deutliches Zeichen dafür, daß die hier thätigen künstlerischen Persönlichkeiten nicht an die Schranken eines Ordens gebunden waren.

Wird auch die an der wirtschaftlichen Kolonisation stark beteiligten Meistersorden als solche werden wir nicht mit Wahrscheinlichkeit für die Urheber des künstlerisch-technischen Fortschrittes, den die Einführung des Backsteinbaues bedeutete, ansehen dürfen, es bleibt nur übrig, dem Einfluß einzelner Persönlichkeiten diese wichtige Neuerung zuzuschreiben. Namhaft machen aber können wir diese einzelnen Männer nicht mehr, wir können nur das noch feststellen, daß eine Vielheit, nicht ein Einzelner in der neuen Richtung voran. Denn die starke Verschiedenheit in den oben genannten Baugruppen spricht schlagend dafür, daß die ganze Bewegung überhaupt nicht von einem Mittelbuntt ausging, sondern daß an verschiedenen Stellen gleichzeitig den Bauherren künstlerische Kräfte zur Verfügung standen, welche ihre unabhängig von einander die Beherrschung von Technik und Formgebung des neuen Materials sich angeeignet hatten. Daß diese Meister nicht etwa ins Land berufene Italiener waren, sondern Deutsche bzw. Dänen, welche ihre Studien in Italien gemacht hatten, geht mit Sicherheit aus der starken nationalen Färbung hervor, die in Grundriß und Aufriß die Gesamtanlage volla bestimmt. Das schließt nicht aus, daß für die erste Einführung der Technik etwa ein Stamm handwerklich tüchtiger Arbeiter aus Italien zu Hilfe genommen sein könnte, und dafür spricht sogar die nahe Uebereinstimmung des Backsteinformates an einem Theil der ältesten Bauten (Lübeck, Verden, Moosburg) mit italienischer Gewohnheit. Die Kunst des Backsteinbaues aber gewinnt bei uns sofort durch die Leitung einheimischer Meister einen selbständigen, durchaus eigenartigen Charakter. Und diese Selbstständigkeit in der Verwendung der überkommenen Einzelbaue befähigt, vor Allem auf dem frischen, triebkräftigen Boden der nordostdeutschen Kolonisationslande, die nordische Backsteinbaukunst zu einer kraftvollen Entwicklung, bei welcher sie ihre Lehrmeisterin, die oberitalienische Kunst in der Durchbildung des Gewölbebaues wie in der Großartigkeit, ihre Aufgaben anzufassen, weit hinter sich läßt. Sie überragt sie schließlich an Bedeutung für die mittelalterliche Baugeschichte so weit, daß erst die eingehende Beschäftigung mit unserer norddeutschen Backsteinkunst die Geseleheit gegeben hat, ihr Vorbild, den oberitalischen Backsteinbau romanischer Zeit, im Zusammenhang wieder der Vergessenheit zu entreißen.

¹⁾ Es wird häufig für die gegentheilige Ansicht der meist ähnliche Grundriß der Cisterzienserkirchen angeführt. Solch Grundriß aber, die Raumanordnung, ist abhängig vom Bauprogramm und damit von der überall gleichen Ordensregel. Die Uebereinstimmung solcher Grundrisse beweist nicht das Vorhandensein geschlossener baulicher Tradition, die sich viel mehr im Aufriß und in den Einzelformen zeigen mußte. Der gleiche Grundriß läßt sich in den verschiedensten Entformen künstlerisch ausbilden. Um einen freilich stark modernen Vergleich zu brauchen: Wer möchte aus der Thatsache, daß die heutigen Gebäude der Logen gewisse Räume in gleichem Größenverhältnis und Zusammenhänge zu zeigen pflegen, den Schluß ziehen, daß innerhalb des Freimaurerbundes ein gemeinsamer architektonischer Zusammenhang bestünde? Aus demselben Grunde kann die „cluniacensische Baubewegung“ bei Seite gelassen werden, wenn die Stilentwicklung der halb-frühromantischen Kunst zu behandeln ist, da auch sie ihren Einfluß auf die Grundrißanlage, nicht auf die den „Stil“ bestimmenden formalen und technischen Momente ausübte. Vergl. über die „nicht artistische“ Art des Ordenseinflusses, die sehr zureichenden Bemerkungen in Dehio und Bezold, die kirchliche Baukunst des Abendlandes, 2. 212 3. 14, 2. 523 3. 23, 2. 237 u. s. m.

Werth der Grundkarten für „praktische“ Zwecke.

Fortschritte dieses Unternehmens.

Es ist bekannt, daß bei allen Anwendungen für wissenschaftliche Zwecke der Frauenanteil den Naturwissenschaften zuzufallen pflegt. Nur die Beobachtung eines einzigen Venusdurchganges ist es leicht, und erscheint selbstverständlich, Tausende aufzubringen und aufzuwenden, während mit unendlicher Mühe Hunderte zur Verfügung gebracht werden, um ein bedrohliches Dentmal zu retten oder geschichtliche Forschungen zu fördern. Auf unseren Geselehtenschulen acht das Streben unseres ganzen Menschenalters dahin, die Beschäftigung mit dem klassischen Alterthum und den geschichtlichen Wissenschaften

auf ein lacherlich geringes Maß einzudämmen. Aber kein Wort hilft dem Schüler über die Brücke der Ubaanas-Brücke hinüber, wenn es ihm an Vertraulichkeit mit den Geheimnissen der Mathematik gebricht.

Könnte man deshalb nachweisen, daß die Grundarten einen besonderen Werth für die heut so ausschließlich hervortretenden Zwecke des Wissens haben, dann würde es wohl ebenso leicht sein, als es jetzt schwer und mühsam ist, ihnen neue Freunde und Förderer zu gewinnen. Es verlohnt sich darum, darauf hinzuweisen, daß die Annahme, sie sollten und würden wesentlich oder allem geschichtlichen Studien dienen, nicht richtig ist. Ja, es steht zu erwarten, daß, wenn sie erst allgemein zugänglich und bekannt sein werden, sie noch häufiger und eifriger zur Darstellung von Erscheinungen aus dem Gebiete der Naturwissenschaften benutzt werden als bei geschichtlichen Studien. Vielleicht wäre es, um jenes äußeren Zweckes willen, richtig und förderlich gewesen, sie einfach „statistische Grundarten“ zu nennen.

Die Krage nach dem „praktischen“ Zwecke der Karten ist wohl schon Jedem entgegengetreten, der Verhandlungen wegen ihrer Herstellung zu führen gehabt hat. Auf sie einzugehen ist auch in den Verhandlungen Anlaß gewesen, die mit dem Kreise Herzogthum Lauenburg geschlossen worden sind. Die Beantwortung läßt sich in folgenden Worten zusammenfassen:

„Es ist zwar ein Hauptzweck der Grundarten“ und für ihren wesentlichen Empfehlungstitel zu halten, daß sie dem Bucherenanfänger vorbeizuhelfen sollen. Dicke Werke, die sonst die Welt vereinen, Aufmerksamkeit verlangen, Kosten verursachen, auch wenn sie von keiner größeren Zahl benutzt werden als die Zahl derer sein wird, die aus der Beschäftigung mit den einzelnen Karten Nutzen und Belehrung ziehen, werden dadurch erzielt, also am Erscheinen verhindert, indem der Thatsachentrieb der Einzelnen in unschadlichere Bahnen gelenkt wird. Und wie viel von seiner Arbeits- und Lebenszeit, neben dem Gelde, erspart nicht der, der Belehrung suchend sich aus dem Verrathen einer Karte mit einem Blatte unterrichten kann, gegen über dem, der dazu das Studium eines statistischen Werkes und seiner Tafeln nothig hat!

Diese doppelte Erwägung dürfte schon in die Waagschale fallen, wenn die berechnete Krage nach der praktischen Nützlichkeit der auf die Herstellung der Grundarten zu verwendenden Kosten gestellt wird.

Sollte aber der Wunsch ernstlich bestehen, aus der Darstellung der Grundarten wieder neue Veröffentlichungen von Einzelergebnissen hervorzubringen, so wird diesem Wunsche sicherlich nachgegeben werden können. Die Ausführung würde schließlich in einem geschichtlichen und statistischen Atlas des Kreises einfließen, dessen Herstellung allerdings die buchererzeugende Kraft auf geraume Zeit beanspruchen und im Laufe haben würde. Indessen würde gerade schon von den Vorarbeiten und Vorbereitungen die landschaftliche Geschichtsforschung und ihre Darstellung großen Gewinn haben.

Uebrigens liegt die Benutzung der Karten durchaus nicht nur in den Wünschen der Geschichtsfreunde. Andere werden, wenn irgend Fleiß und wissenschaftlicher Sinn genug rege ist, oder sich weiden läßt, noch mehr Gebrauch davon machen und Nutzen davon ziehen. Der Arzt wird bestreiten, daß hier ein wichtiges Hilfsmittel für seine statistischen Darstellungen, also auch für die daraus entvornende wissenschaftliche Erkenntnis gegeben sein

wird, sei es der Krankheitsbewegungen und Todesfälle durch bestimmte Zeitabschnitte, sei es des Vorkommens bestimmter Krankheiten.

Ebenso ist die Brauchbarkeit der Grundarten für Verwaltungszwecke unläugbar. In die Verwaltung des Landes nach verschiedenen Richtungen kann sich Niemand vollkommener einarbeiten als durch Durcharbeitung der Landchaft nach den verschiedenen hier anwendbaren Gesichtspunkten an der Hand der dafür herzustellenden Karten. Die Forstwissenschaft und die Forstwirtschaft bedürfen ohnehin solcher Karten, auf denen die Art der Holzbestände, ihr Alter, ihre Nutzung auf Einen Blick ins Auge fällt. Die Vertheilung der landlichen Besitz- und Kulturarten läßt sich auf keine bequemere, zweckmäßigere, lehrreichere und anziehendere Art darstellen und entragen. Wenn sollte es nicht werthvoll erscheinen, den Besitz des Staates, des Kreises, der Städte, Stiftungen, Gemeinden, der großen Herren, der kleineren Besitzer, die Unterschiede von Guts- und Pacht-, Kulturland, den Obstbau, Viehstand, Jagdbezirke, Straßenverhältnisse, ihre Entwicklung und die sich darin ergebenden Veränderungen anschauen zu können? Die Naturforschung, der überall der beste Theil von dem zufällt, was heute für die Wissenschaft aufgewandt wird, wird sicherlich nicht verfehlen, auch hier ihren Vortheil wahrzunehmen; Zoologie und Botanik, Meteorologie und was sonst sich zu geographisch-statistischer Darstellung eignet, wird lebhaft dabei beschäftigt sein, nicht ohne sich vielfach mit dem zu beschäftigen, was man unmitttelbar „praktisch“ nennt. Pflanzen- und Thiergeschädlinge, Vorkommen und Dichtigkeit der Jagdthiere, die Schneise, der Storch, die Nachtigall, Blyg und Hagelschläge

Daß weder alle, noch auch ein sehr erheblicher Theil der aus wirklamer Beschäftigung mit den Grundarten hervorrachenden Einzelarbeiten zur Veröffentlichung kommen können, ist unläugbar. Das Vorhandensein derjenigen Karten, die nur Einzelnen von Werth sind, in auch nur einem Exemplar wird aber diesen Einzelnen schon genügen. Die soeben gegebene Aufzählung, die wir nur abgebrochen haben, weil Jeder, dem solche Dinge nicht überhaupt ferne liegen, von selbst auf seinem Gebiete sich den Gedanken weiter ausspinnen kann und wird, weshalb eine weitere Ausführung nur vorzuziehen, ermüden oder abziehen würde, wird sicher schon den Wunsch erregt haben, Karten zu sehen, auf denen das betreffende darzustellen wäre. Nun, der Weg dazu wird Jedem eröffnet, wenn die Grundarten hergestellt werden; denn um jenes zu erleben giebt es keinen anderen als den, daß zuerst sie aufs Schnellste gemacht und zur Verarbeitung dargeboten werde.

Dafür, daß die sich ergebenden Leistungen an einer Stelle in Wiedergaben vereinigt werden, daß ein Verzeichniß über die ausgeführten Arbeiten aufgestellt und denen, die daran Antheil nehmen, zugänglich gemacht werden, wird Sorge getragen werden.

Im April d. Js. hat mit der Kreisstag zu Kitzburg beschloffen, sich für das Herzogthum Lauenburg mit dem ansehnlichen Betrage von 150 Mark zu der von der Provinz Schleswig-Holstein bewilligten Summe an der Verfolgung der Aufgabe zu betheiligen, nachdem der dortige Landrath, Herr Graf v. Lindenstein, ihr sein Interesse zugewandt hat. Ebenso hat es dem Herrn

Regierungs-Präsidenten v. Büttel zu Cotta gefallen, den Anschluß des Großherzoglich Oldenburgischen Fürstenthums Lübeck an diese Unternehmung herbeizuführen. Die dortige Regierung wird dem nächsten Landtage die Bewilligung einer gleichen Summe vorschlagen. Dadurch ist die Angelegenheit nicht nur sehr wirksam gefördert, sondern es ist dies Vorgehen und Eingehen auf die gemachten Vorschläge auch ein Beweis sehr erfreulicher gemeinsamer Verharrung von verschiedenen Regierungen für dasselbe wissenschaftliche Ziel. Möchte nur auch bald zu berichten sein, daß sich die alte und sonst auf ihren wissenschaftlichen und geschichtlichen Ruhm so stolze Stadt Lübeck anschliesse.

Schleswig.

Nich. Haupt.

Die neue bayerische Archibenuzungs-Ordnung.

Die Möglichkeit zielbewusster Archibenuzung zu historischen wie prozessualen Zwecken ist bekanntlich in den vielen Staaten und Städtchen des deutschen Reiches keineswegs überall die gleiche. Einheitlicheres Vorgehen auf fraglichem Gebiete würde sicherlich für Recht und Wissenschaft in hohem Grade förderlich sein. Vielleicht ist es dem „Deutschen Archivtag“ in Straßburg (25. September 1899) beschieden, nach dieser Richtung bahnbrechend zu wirken.

Als Grundtypus für bezügliche Maßnahmen empfiehlt sich eine in Nr. 9 des „Gesetz- und Verordnungsblattes für das Königreich Bayern“ vom 2. März laufenden Jahres publizierte Entschliebung des Gesamt-(Civil)-Ministeriums vom 28. Februar 1899, welche die für Benutzung der Landes-Archive hinfür gültigen Bestimmungen festlegt.

Durch diese Verfügung werden — ein Fortschritt von eminentester Tragweite! — mit einem Schlage all jene veralteten, theilweise widersinnigen Normen beseitigt, womit der engherzige und kurz-sichtige Bureaokratismus vergangener Tage seine eigene Nachstellung wie die „Interessen des Fiskus“ ängstlich wahren zu müssen glaubte. Als positiv Neues erscheint (§. 13) die Freigabe sämtlicher Dokumente bis zum Jahre 1800 (Normaljahr), deren Benutzung „vertrauenswürdigen Personen“ nur dann versagt werden kann „wenn mit Grund zu besorgen, daß die Veröffentlichung des Vorlageergebnisses das Staatswohl oder den religiösen Frieden gefährden oder die gute Sitte verletzen“ werde, — Fälle, die wenn auch nicht gerade ausgeschlossen, doch außerordentlich selten sein dürften. Die Einsicht der Repertorien in Gegenwart von Beamten ist zulässig (§. 19), desgleichen, sofern der Interessent für Transportkosten aufkommt und Behörden oder wissenschaftliche Anstalten entsprechende Bürgschaft leisten, Versendung solcher Archivalien, deren Zustand sie gestattet (§. 18). Selbst die Durchforschung deponirter Akten ist nicht ausgeschlossen und hat nur dann zu unterbleiben, wenn vertragsmäßige „Bestimmungen entgegenstehen“ oder, „wenn eine Schädigung der DepONENTEN zu befürchten“ (§. 17). Ebenso wird die Benutzung von Archivalien nach 1800 fast jedesmal gewährt werden können, da nur „gewichtige Ursachen“ oder „die Rücksicht auf noch lebende Personen und Familien“ ein Hinderniß bilden, dagegen ausdrücklich anerkannt ist, „der Umstand, daß aus der Einsichtnahme

Rechtsansprüche gegen den Fiskus oder prozessuale Nachteile für denselben erwachsen können, bilde an sich noch keinen Grund, sich gegen die Benutzung zu erklären“ (§. 14). Endlich wird durch unabhängigere Stellung der „Kreisarchivare“ viel Schreiberei erspart und die Möglichkeit geschaffen, den Wünschen der Gesuchsteller reich und ohne Zerwerlust entgegenzukommen (§. 15).

Die bayerische Staatsregierung hat durch die Iobten in ihren Grundzügen mitarbeitete Entschliebung vom 28. Februar 1899 nicht nur den Forderungen der Gegenwart in liberalster Weise Rechnung getragen, sondern sich auch berechtigten Anspruch auf den Dank aller Vetheiligten erworben. Möchte das gute Beispiel bald überall Nachahmung finden!

München.

Dr. B. Wittmann.

Aufwendungen der preussischen Provinzen zur Unterstützung historischer Vereine.¹⁾

- | | |
|---|------------------|
| 1. Verein für Geschichte von Ost- und Westpreußen in Königsberg: erhält vom Provinzial-Verband von Ostpreußen jährlich | 400 Mt. |
| vom Provinzial-Verband von Westpreußen | 300 = |
| 2. Westpreussischer Geschichts-Verein in Danzig: von der Provinz jährlich | 1000 = |
| 3. Historische Gesellschaft für die Provinz Posen: von der Provinz jährlich | 800 = |
| 4. Schlesische Gesellschaft für Vaterländische Kultur in Breslau | 3000 = |
| 5. In Pommern haben die Provinzial-Stände für die Fortsetzung des Pommerschen Urkundenbuches vom 1. April 1896 auf 6 Jahre bewilligt je | 500 = |
| 6. Verein für Geschichte der Mark Brandenburg von den Ständen der Provinz: ab 1. April 1899 außerdem | 1000 =
1500 = |
| 7. Historische Kommission für die Provinz Sachsen erhält jährlich: | |
| für Herausgabe der Geschichtsquellen | 5000 = |
| für das Provinzial-Museum | 5000 = |
| für andere Zwecke | 4500 = |
| 8. Provinzial-Verein für Wissenschaft und Kunst in Westfalen, jährlich | 3000 = |
| dazu seit 1895 noch jährlich für die Verkleinerung des Urkundenbuches | 1500 = |
| 9. Rheinische Geschichtsgesellschaft, jährlich von der Provinz | 3000 = |
| dazu besondere Bewilligungen für den Historischen Atlas | |
| 10. Historischer Verein für Niedersachsen, jährlich von der Provinz | 3000 = |
| 11. Historische Kommission für Hessen und Waldeck: vom Kommunal-Landtag des Regierungsbezirks Cassel jährlich | 1000 = |
| 12. Historische Kommission für Nassau: vom Kommunal-Landtag des Regierungsbezirks Wiesbaden für 1899 1900 | 1000 = |

¹⁾ Nach einer uns von dem königlich Preussischen Archiv-Direktorium guttigh überlassenen Zusammenstellung.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Gesellschaft für Schleswig-Holstein-Lauenburgische Geschichte.

Ueber die Wirksamkeit der Gesellschaft und ihre Veröffentlichungen ist im Korrespondenzblatt, mit Ausnahme der kurzen Notiz 1898, S. 19, längere Zeit nicht berichtet worden. Es wird daher eine zusammenfassende Uebersicht über die letzten Vereinsjahre willkommen sein.

Aus dem Vereinsleben ist hervorzuheben, daß am 1. April 1891 Seine königliche Hoheit Prinz Heinrich von Preußen das Protektorat über die Gesellschaft übernommen hat. An der Spitze des Vereins stand von 1873 an der frühere Landesdirektor, Wirkliche Geheim Rath v. Ahlefeld. Nach seinem am 5. Februar 1897 erfolgten Tode hat der bisherige Vizepräsident, Klosterpropst Graf v. Neventlow-Breech die Leitung des Vereins übernommen. Zum Vizepräsidenten ist 1897 Landesdirektor v. Graba gewählt worden. Das Amt eines Sekretärs verwaltet der Oberbibliothekar Dr. Wegel. Außer diesen befinden sich zur Zeit im Vorstand Bankier Dr. Ahlmann, Professor Dr. v. Fischer-Benson, Universitäts-Professor Dr. Rodenberg und Universitäts-Professor Dr. Volquardsen.

Zu den 20 ersten Bänden der Zeitschrift hat Dr. Friese zu Berlin die Anfertigung eines Registers übernommen; dasselbe wird demnächst erscheinen. Eine Fortsetzung der vom Verein herausgegebenen Schleswig-Holstein-Lauenburgischen Regesten und Urkunden über den erschienenen III. Band hinaus steht vorläufig nicht zu erwarten, da Professor Schum, der mit den Vorarbeiten zum IV. Bande betraut war, 1892 verstarb und ein geeigneter Ersatz nicht zu finden war. Doch ist der Plan einer Fortsetzung mindestens bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts noch nicht aufgegeben. In Schriftenaustausch stand die Gesellschaft Ende 1896 mit 164 Vereinen, Madamen etc. Die Matrikel der Gesellschaft zählte Ende 1897 6 korrespondierende und 132 ordentliche Mitglieder auf. Neue Statuten wurden auf Beschluß der Generalversammlung abgefaßt und traten mit dem 21. Februar 1898 in Kraft.

Veröffentlichungen. Zeitschrift, Band 23, Kiel 1893, 338 Seiten. Staatsarchivar Prof. Dr. Haffe untersucht „Die Reinfelder Stiftungsurkunden“ (I.) auf ihre Echtheit. Er acht dabei aus von einer bisher unbekanntem, im Lubecker Archiv aufgefundenen Reinfelder Urkunde, angeblich vom Grafen Adolf III. mit dem Datum 21. September 1189, von der eine Photographie beigegeben ist. Bauminспектор Eckermann-Heide schildert in seiner Arbeit „Die Eiderdungen südlich von Süsum, in Eiderstedt und Stapelholm“ (II.) an der Hand einer Uebersichtskarte, wie man dort von den Seeinseln und Höhen aus, die von vornherein ohne Schutzmaßregeln geeignete Wohnplätze abgaben, die niedrigen Marsch- und Wiesenlandereien im Laufe der Zeit durch Deiche gegen Ueberschwemmungen schützen und nutzbar machte. Bibliothekar Dr. Wegel veröffentlicht „Erinnerungen des Generalmajors L. K. v. Buchwald an seine Kommandantenschaft zu Altona im Dezember 1813“ (III.), die theilweise bereits im Hamburger Korrespondenten von 1878 abgedruckt sind, in ihrem vollen Umfang. Die Erinnerungen bieten interessante Nachrichten über die Schicksale der Stadt Altona aus der Zeit der Einschließung des Marschalls Davout in Hamburg. In

dem Aufsatz des verstorbenen Justizraths Wolff-Mönsbura „Vnder Zulte, ein vormaliger Beichtmonch, mit Kroben seiner Reden“ (IV.) wird uns das Leben eines Mannes vorgeführt, der mitten unter Lutheranern bis zu seinem Tode im Jahre 1574 ein strenger Anhänger der alten Lehre geblieben ist. Es folgen zwei kleinere Arbeiten: „Schleswig-Holsteinische Urkunden“ (V.) aus verschiedenen Archiven und ein von Prof. Dr. Verleffen-Bludskott mitgetheiltes „Namensverzeichnis von Pechor Einwohnern aus dem Ende des 5. Jahrhunderts“ (VI.). Staatsarchivar Prof. Dr. Haffe-Lübeck liefert einen Beitrag „Zur Kritik von Kaiser Friedrich Barbarossas Urkunde für Hamburg, 1189, 7. Mai“ (VII.). Das Ergebniß seiner Untersuchung läßt sich dahin zusammenfassen, daß Friedrich Barbarossas Urkunde nur in einer Nachbildung aus der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts erhalten und ihr Text durch mehrere Interpolationen erweitert ist. Die Echtheit einer kaiserlichen Urkunde vom 7. Mai 1189 ist jedoch nicht zu bezweifeln, ihr ursprünglicher Wortlaut ist in zwei Urkunden der Grafen von Holstein überliefert. Bibliothekar Dr. Wegel macht Mittheilungen „Zur Lebensgeschichte Caspars v. Salder“ (VIII.), der bekannt geworden ist durch seine Mitwirkung bei den Verhandlungen zwischen Dänemark und Rußland, die 1773 zum Austausch des Großfürstlichen Antheils an Holstein gegen die Grafschaften Oldenburg und Delmenhorst führten. Der nächste Aufsatz von Kaiser Sieboldt-Altona behandelt „Herzog Albrecht von Schleswig-Holstein und sein Grab in der Kreuzkirche zu Dresden“ (IX.). Der Sara des 1613 verstorbenen Herzogs wurde 1764 beim Neubau der Kreuzkirche aufgefunden, eröffnet und demnächst wieder in der Gruft der Kirche beigelegt. Zum Schluß eröffnet Dr. Wegel eine Zusammenstellung der „Neuen Erscheinungen auf dem Gebiete der Landesgeschichte und Landeskunde“ (X.) Schleswig-Holsteins aus dem verfloßenen Vereinsjahre.

Zeitschrift, Band 24, Kiel 1894, 362 Seiten. „Beiträge zur Geschichte und Geographie Nordfrieslands im Mittelalter“ (I.) von Oberlehrer Dr. Hansen-Floddesloe enthalten mehrere Einzeluntersuchungen. Sie handeln von den Nachrichten über Sturmfluthen an Nordfriesischer Küste, die an der Hand der Quellen auf ihre Glaubwürdigkeit geprüft werden, von der untergegangenen Insel Wastana, von der „Designatio der Garden und Kercken in Frisia minori oder Nordfrieslandt anno 1240,“ die mit dem „Catalogus vetustus“ neu herausgegeben wird, und von Johannes Petreus' Karte von Nordstrand aus dem 16. Jahrhundert, der ältesten Spezialkarte Nordstrands. Darnach ist ein Vortrag des Professors Dr. v. Schubert auf der theologischen Konferenz zu Kiel „Die Entstehung der Schleswig-Holsteinischen Landeskirche“ (II.) abgedruckt, der das Thema in großen Zügen behandelt und geortnet ist, den Ihera von Anfang bis zu Ende zu fesseln. C. Steffenhagen veröffentlicht nach einer Kopie vom 20. Januar 1725 eine zum Theil noch jetzt gültige „Verordnung des Herzogs Karl Friedrich für die Kieler Universitätsbibliothek“ (III.), durch welche die Verzeichnung, Unterhaltung und Vermehrung der Bibliothek, auch das Ausleihen der Bücher geregelt wird. Die „Mittheilungen aus dem Archiv von Deutsch-Mienhof“ (IV.) von Paul v. Hedemann beziehen sich u. A. auf ein Landregister von 1561, eine Musterrolle von 1638 und die Korrespondenz des dänischen Geheimraths

v. Hoespen und des russischen Wirklichen Geheimraths Caspar v. Saldern (f. Zeitschrift 23, VIII.). Es folgt die letzte Arbeit des am 14. Juli 1894 verstorbenen Vereins-Vizepräsidenten Prof. Dr. Jansen „Zur Vornsenfischen Bewegung (V.), die auf eigenhändigen Briefen der Könige Friedrich VI. und Christian VIII. und anderer hervorragender Persönlichkeiten beruht. Die Arbeit wird wesentlich dazu beitragen, die im Verfassungstreuen der Herzogthümer in den dreißiger Jahren dieses Jahrhunderts handelnden Personen richtig zu beurtheilen. Vizeadmiral Batsch-Weinac giebt eine Schilderung des „Ersten Seekrieges zwischen Schleswig-Holstein und Dänemark“ (VI.) in den Jahren 1848 und 1849. Angegeschlossen sind den vorstehenden Aufsätzen eine Uebersicht über die schleswig-holsteinische Geschichtsliteratur des verflossenen Jahres (VII.) von Oberbibliothekar Dr. Weyel und Dr. Jansen und Nachrichten über die Gesellschaft (VIII.).

Zeitschrift, Band 25. Kiel 1895. 348 Seiten. Dr. Johannsen bespricht noch einmal eingehend „Die Keimfelder Gründungsurkunden“ (I.), wobei er zu anderen Resultaten wie Haffe (Zeitschrift, Band 23, I.) kommt. Zur Erläuterung fügt er eine Karte der Keimfelder Abtei bei. Professor Dr. Deleffsen-Glückstadt ist mit zwei Arbeiten vertreten. „Ein Wechsellöcher Missale mit Urkunden zur Geschichte des Ruchnaders u. A.“ (II.) gewährt Einblick in die kirchlichen und sozialen Verhältnisse eines Archipfels in den Elbmarschen aus dem 15. bis 17. Jahrhundert. „Ein Namensverzeichnis von Heiligenstedenner Einwohnern aus der Zeit um 1500“ (III.) schließt sich an die ähnliche Arbeit des Verfassers in Band 23 (VI.) der Zeitschrift über Tzeheor Einwohner an. Landesbaurath Eckermann beschreibt im folgenden Aufsatz „Die Eindeichungen auf Nordstrand und Fellworm“ (IV.) an der Hand einer Karte den Zustand des alten Nordstrandes vor der großen Sturmfluth von 1634 und die späteren Deicharbeiten zum Schutz der Ueberreste dieser Insel, der jetzigen Inseln Nordstrand und Fellworm. Oberlehrer Dr. Jansen-Idesloe stellt die Nachrichten über „Die eiderstedtischen Chronisten von Peter Sag“ († 1662) (V.), die zum größten Theil von Sag in seinen Arbeiten über Eiderstedt, Nordstrand und die anderen Theile Nordfrieslands benutzt sind, zusammen. P. v. Hedemann setzt seine „Mittheilungen aus dem Archiv von Deutsch-Nienhof“ (VI.) fort (vergl. Band 24, IV.). Hervorzuheben sind zwei Fräuleinschätzregister von 1548 und 1549 und ein Landesregister von 1588. Pastor Michelsen-Klangöhl theilt „Zwei Briefe aus der Zeit des Nordischen Krieges“ (VII.) mit, die einen interessanten Beitrag zur schleswigischen Kirchengeschichte liefern. Geh. Regierungsrath Dr. Stiefenshagen kommt noch einmal (vergl. Band 24, III.) auf „Das Manuskript des Herzogs Karl Friedrich zur Verordnung Ratione Bibliothecae“ (VIII.) zu sprechen, deren Echtheit nach dem inzwischen im oldenburgischen Haus- und Centralarchiv aufgefundenen Original des Manuskripts vom 8. 19. September 1724, wozu die Verordnung eine Anlage bildet, nicht mehr zu bezweifeln steht. Eine „Uebersicht der (1895 im Amt stehenden) Geistlichen der evangelisch-lutherischen Landeskirche Schleswig-Holsteins“ (IX.) von Prof. Dr. Alberti und eine Uebersicht über die Geschichtsliteratur des letzten Jahres (X.) von Oberbibliothekar Dr. Weyel schließen den Band ab.

Zeitschrift, Band 26. Kiel 1896. 530 Seiten. Landesbaurath Eckermann bespricht „Die Eindeichungen

bei Bottschloot“ (I.) und „ein Kanalprojekt von 1629“ (II.) des Holländers Pierall. Bei letzterem handelte es sich um die Gründung einer Stadt in der Ruttbüllener Gegend und um eine von dort ausgehende Wasserverbindung zwischen Nord- und Süsee. Ein längerer Aufsatz des Landes- und Klosterinpektors Fosselt-Tzehoe betrifft „Christoph Wensch von Breitenau's Leben und Thätigkeit mit den über die Einverleibung des Herzogthums Schleswig im Jahre 1721 erhalteten Gutachten.“ (III.). Der Verfasser giebt zunächst einen Ueberblick über die Geschichte Schleswig-Holsteins von 1544 bis zur Einverleibung Schleswigs in das Königreich Dänemark, dann bespricht er die Gutachten des dänischen Geheimraths Wensch v. Breitenau, die im Anhang seiner Arbeit nach den Konzepten im Gutsarchive zu Deutsch-Nienhof wörtlich abgedruckt sind, und läßt sich endlich eine Darstellung des Lebens und der Thätigkeit dieses hervorragenden Staatsmannes folgen. Der Aufsatz „Von Knuzens Karten von der Marsch zwischen Husum und Eider“ (IV.), von denen Abbildungen beigegeben sind, bietet Nachträge des Oberlehrers Dr. Jansen-Idesloe zu der Eckermann'schen Arbeit in Band 23. (II.). Dr. Beck-Zwickau macht Mittheilungen über „M. Christian Daums Beziehungen zu den gelehrten Kreisen Schleswig-Holsteins während der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.“ (V.) Daum, seit 1662 Rektor an der Zwickauer Lateinschule, seiner Zeit weit bekannt durch sein umfassendes Wissen, erhielt 1677 einen Ruf an die neu gegründete Kieler Universität, den er jedoch wegen Alters und Kränklichkeit ausschlug. „Die Kolonisirung der schleswigischen Heiden 1760 bis 1765“ (VI.) durch deutsche Kolonisten aus der Pfalz, Baden, Schwaben, Württemberg behandelt Lehrer Voigt-Flensburg. In den Neutern Gottorf, Hütten, Flensburg, Londern und der Landschaft Bredstedt wurden zahlreiche Kolonien angelegt, doch hatten sie hauptsächlich wegen der schlechten Beschaffenheit der Heiden und des Mangels an Wiesen den gewünschten Erfolg nicht. Direktor Dr. Vangerit-Idesloe prüft den Werth „Der vier schleswiger Kunensteine als Geschichtsquellen.“ (VII.) Es folgen zwei inhaltlich zusammenhängende Untersuchungen „Zur Geschichte des Herzoglich Gottorp'schen Archivs auf Gottorf“ (VIII.) von Staatsarchivar Dr. Hille-Schleswig und „Zur Geschichte der Großfürstlichen Archive in Holstein“ (IX.) von Archivrath Dr. de Boor-Schleswig. Das ältere Herzoglich Gottorp'sche Archiv, das sich seit der Landesteilung von 1544 in Gottorf ansammelte, ist zum Theil 1735, zum Theil (und zwar das 1713 vor den Dänen nach Hamburg gerettete und 1766 nach Kiel übergeführte sogen. „Hamburger Archiv“) erst später nach Kopenhagen geschafft worden. Von Dänemark sind davon 1773 bei dem Austausch des Großfürstlichen Antheils an Holstein gegen Oldenburg und Delmenhorst viele Akten an die jüngere Gottorp'sche Linie abgegeben und befinden sich jetzt im Haus- und Centralarchiv zu Oldenburg, manche Akten sind in neuerer Zeit an das preussische Staatsarchiv in Schleswig ausgeliefert worden. Man hat politische und Gottorp'sche Familienakten hauptsächlich in Oldenburg und Kopenhagen, Verwaltungs- und Justizakten vorzugsweise in Schleswig zu suchen. Die jüngeren holsteinischen Archive sind seit 1727 bei den Herzoglichen, später Großfürstlichen Behörden entstanden. Am wichtigsten ist das Archiv des Geheimen Regierungs-Ronseils in Kiel, das später auch nach Kopenhagen gebracht ist. 1874 sind zahlreiche Konvolute des

Konfessionsarchiv aus Kopenhagen an das schleswiger Staatsarchiv zurückgekommen. Direktor a. D. Dorning hat berichtet über „Das Schifferaerg in Sonderburg“ (X.) nach Urkunden aus der Gelandslade. Es folgen dann noch „Ältere Mittheilungen“ (XI.) von verschiedenen Verfassern, eine Litteraturübersicht (XII.) von Oberbibliothekar Dr. Wegel und Nachrichten über die Gesellschaft. (XIII.)

Zeitschrift, Band 27. Kiel 1897/98. 388 Seiten. Der Band wird eingeleitet von einem warm gehaltenen Nachruf für den verstorbenen Vereinspräsidenten, Wirklichen Geheimen Rath Wilhelm v. Ahlefeld. (I.) Pastor Witt-Breen hat eine „Geschichte des Schulwesens in Breeg“ (II.) geschrieben. Die älteste, Ende des 16. Jahrhunderts erwähnte Schule, war eine Lutherschule. Daneben finden sich in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts sogenannte Altpre- oder Nebenschulen, in denen Privatleute gegen geringes Entgelt im Lesen und in den Anfangsgründen des Christenthums unterrichteten. Eine Liebes- oder Armenschule wurde 1727 gegründet. Infolge der Schulordnung von 1745 wurden die Nebenschulen aufgehoben, der Ort in Quartiere getheilt und jedem Quartier ein geachteter Lehrer vorgesetzt. 1794 vereinigte die königliche Obrigkeit die bisher nebeneinander bestehenden Schulen zu einem Schulsystem mit aufsteigenden Stufen. Die Liebeschule wurde 1796 zu einer Frey- und Indufriesschule umgestaltet. Die Entwicklung der 1817 begründeten Realschule wird bis in die Neuzeit verfolgt. Prof. Dr. Claussen-Altona theilt aus „Berhard Rangaus Wittenberger Stammbuch“ (III.) eine Reihe von Denkskrüchen mit, die Freunde und Jünger Melancthons in der Zeit von 1570 bis 1572 eingetragen haben. Berhard Rangau ist wahrscheinlich ein Sohn des holstein-gottorpischen Rathes Paul Rangau. Archivrath Dr. de Boor-Schleswig ergänzt seinen Aufsatz im vorstehenden Bande der Zeitschrift durch Mittheilungen „Zur Geschichte der Archive der Großfürstlichen Ämter in Posen.“ (IV.) Der Verfasser giebt zunächst eine Uebersicht über die allgemeinen Verordnungen, als deren älteste ihm die vom 19. Januar 1706 bekannt geworden ist. Diese Verordnungen beziehen sich auf die Verwaltung der durch die Thätigkeit des Amtmanns und des Amtschreibers erwachsenen Akten durch den Amtschreiber und auf die Aufsicht der Amtmänner darüber. Der Kabinetamtsverordnungs vom 24. Oktober 1749 hat feste Regeln geschaffen. Die Beschränkung der Amtsarchive während der Großfürstlichen Zeit werden dann in Einzelnen verfolgt. Die Abhandlung „Die Mittelgeschlechter der holsteinischen Elbmarschen insbesondere der Wilstermarsch“ (V.) von Prof. Dr. Terleffen-Blüchstadt vervollständigt und berichtigt auf Grund des dritten Bandes der Regesten und Urkunden die Nachrichten, die über die Mitterschaft vom Verfasser in seiner Geschichte der holsteinischen Elbmarschen niedergelegt sind. Der Aufsatz „Zur Topographie und Geschichte Dithmarschens“ (VI.) von Oberlehrer Dr. Hansen-Edesloe zerfällt in mehrere Einzeluntersuchungen. Die topographischen Forschungen stellen eine Nachlese aus meist ungedruckten Quellen zu der Oeberschen Karte von Dithmarschen und zu dem Schroeder- und Meynahlischen Werk „Topographie der Herzogthümer Sleswig und Lauenburg“ dar. Es folgen Beiträge zur Geschichte der bürgerlichen Vertretungen in der Marksch seit 1559 und zur Geschichte der Geistl. Dithmarschens. Die Beschreibung der Ruchspiele über die sogenannten Doffen wird

besprochen und die sittlichen Zustände im Lande nach der Eroberung werden erörtert. Zur dithmarscher Personennamenkunde ist ein umfangreiches Material zusammengebracht und dasselbe nach den verschiedensten Seiten beleuchtet. Bemerkungen über die Herkunft des dithmarscher Christen Johann Adolff, gen. Neocorus, über die Jungfrau von Hohenwörden, die in der Schlacht bei Hemmingstedt 1500 den Dithmarschern das Banner vortrug, über die Schlacht von Semminastedt selbst und über den Draachbau in Wobden 1794 schließen die Arbeit ab. „Aus Herzoglich Glücksburgischen Konsistorialakten“ (VII.) hat Staatsarchivar Dr. Hille-Schleswig interessante Züge aus dem Kirchenregiment der Herzöge von Glücksstadt während des 17. und 18. Jahrhunderts mitgetheilt. Die Auzüge des Lehrers Jensen-Deenum „Aus dem Tagebuch eines Inselriesen“ (VIII.) beziehen sich hauptsächlich auf die Geschichte der nordfriessischen Inselwelt im Jahre 1850, gewähren jedoch auch Einblicke in die damalige Stimmung der schleswiger Bevölkerung im Allgemeinen. Endlich ist die „Matrikel der Gesellschaft am Ende des Jahres 1897“ (IX.) abgedruckt.

Von den Schleswig-Volstein-Lauenburgischen Regesten und Urkunden, bearbeitet und herausgegeben von Prof. Dr. Haffe, liegt nach dem Erscheinen der achten Lieferung im Jahre 1896 der dritte Band fertig vor. Derselbe enthält 1094 Urkunden und Regesten aus den Jahren 1301 — 1340. Der volle Urkundentext ist bei solchen Urkunden abgedruckt, welche bisher überhaupt nicht veröffentlicht waren, oder nur in schlechten oder seltenen Drucken vorlagen; bei Urkunden, welche in guten neuen Ausgaben schon vorhanden waren, hat der Herausgeber sich mit den Inhalt erschöpfenden Regesten und mit Hinweisen auf die Ausgaben begnügt. Das überschüssige Material zum dritten Bande, das ein Orts- und Personenregister vereinigt, ist von dem Assistenten an der Kaiser Universitätsbibliothek Dr. Saff ausgearbeitet worden, nachdem Professor Dr. Haffe mit Uebernahme der Leitung des Lübecker Staatsarchivs wegen Zeitmangels diese Arbeit abgelehnt hatte. Stühr.

Historischer Verein zu Brandenburg an der Havel.

Der 29. und 30. Jahresbericht des historischen Vereins zu Brandenburg an der Havel, vom Schriftführer Dr. Otto Ischirch herausgegeben, ist Mitte Oktober 1898 erschienen. Der erste Aufsatz (S. 1 bis 38) ist von Redakteur Otto Jork verfaßt und behandelt in objektiver Darstellung „Die politische Bewegung der Stadt Brandenburg im Jahre 1848“ (S. 1 bis 38) auf Grund der Magistratsakten, der Protokolle der Stadtverordnetenversammlung, der Brandenburger und Berliner Zeitungen sowie zahlreicher mündlicher Mittheilungen von Zeitgenossen. Der Verfasser schildert die Märztage, die Wahlen zum preussischen Landtage und zur deutschen Nationalversammlung, die Rückkehr des Prinzen v. Preußen und den feierlichen Empfang des hohen Herrn in Brandenburg durch die Behörden, die Bürgerwehr und die beiden Schützengilden. Sodann stellt er das spärliche Material über das Vereinsleben von 1848 zusammen und bespricht die Mittel zur Hebung des durch die Zeitunruhe gelähmten Handels, Verkehrs und der Arbeitsgelegenheit. Die Einrichtung einer Darlehnslassenagentur und der Bau der Chaussee nach Rathenow sollten solchen Zwecken dienen; auch die Verlegung des Wollmarktes von Berlin nach

Brandenburg 1848 und 1849 kam den Gewerbetreibenden zu Gute. Ueber die Errichtung der Bürgerwehr und ihre Thätigkeit beim Tuchmagergefellentumult, dem sogenannten „Dähneschen Krüge“ bietet der Verfasser sehr lebendige Einzelheiten. Die Garnison im Jahre 1848, der feierliche Empfang des Jüsilierbataillons vom 20. Infanterie-Regiment in der Stadt bei seiner Rückkehr aus Schleswig-Vollstein, Tumulte unter den Jüsilieren der hier kantonirenden Garde-Landwehr, ein Kampf der Brandenburger Kürassiere mit Tumultuanten beim Ausmarsche aus Rathenow bildet den Inhalt des folgenden Kapitels. Am Schlusse wird die äußere Geschichte der Verlegung der preussischen Nationalversammlung nach Brandenburg und der dortigen Verhandlungen, soweit sie die Lokalgeschichte berühren, gegeben. Die inhaltsreiche Abhandlung wird fortgesetzt werden, und es werden dann die Vorgänge von 1849 eine Behandlung erfahren. — Der zweite Aufsatz von Oberlehrer Dr. Joh. Gebauer behandelt „Das evangelische Hochstift Brandenburg und die Restitutionspläne Kaiser Ferdinands II.“ (S. 39 bis 51.) Die Arbeit ist eine Fortsetzung zur Geschichte der Reformation im Bisthum Brandenburg, die der Verfasser im Osterprogramm von 1898 der Ritterakademie zu Brandenburg hat erscheinen lassen, und beruht auf Akten der Königl. Staatsarchive zu Berlin und Magdeburg und des Stadtarchivs zu Brandenburg. Es wird darin geschildert, wie ernst die Vorgesandte vor der Erekution des Restitutionsedikts in Brandenburg sein mußten, da es an Beweismitteln für die vorpommersche Reformation des Stiftes fehlte, und wie die Befürchtungen erst durch die Ankunft Gustav Adolfs zerstreut wurden. — Dr. Eduard Rasmus, Gymnasialdirektor, bespricht alsdann die Brandenburgischen Schulrektoren Joachim Fromme (1675 bis 1679), Kaspar Gottschling (1710 bis 1739) und Daniel Finke (1739 bis 55), die zugleich als Lokalchronisten hervorgetreten sind. (52 bis 62.) Die Darstellung ist im Wesentlichen eine Wiederholung des bereits in den Beiträgen zur Geschichte des Alt- und Neustädtischen Gymnasiums zu Brandenburg (Osterprogramm 1897) Gebotenen. Oberlehrer Dr. Herm. Pieper in Berlin druckt ein fast verschollenes, nur noch in der Würzburger Unwersitätsbibliothek als Unikum erhaltenes Gedicht aus dem dritten Buche der Epigramme des Brandenburger Dichters Caspar Praetorius ab, das als litterarisches Zeugniß für den Verfall der Marienkirche auf dem Harlungerberge bei Brandenburg um 1606 wichtig ist. (S. 63 bis 65.) Dr. Felix Friebatsch in Breslau stellt zusammen, was sich über die Beziehungen der beiden Städte Brandenburg zu Kurfürst Albrecht Achilles sagen läßt, und theilt aus dem Nürnberger Königl. Kreisarchiv einen bisher ungedruckten Brief des Kurfürsten an seinen Sohn, den Markgrafen Johann (Cicero), von 1483 mit, der sich auf einen Streit des Neustädter Rathes mit einem Bürger Kurt Schwanebeck aus Kolln bezieht. (S. 66 bis 69.) D. Ischrich giebt Sagen und Gebräuche der Brandenburger Gegend heraus, die auf einen vom historischen Verein November 1895 erlassenen Aufruf von Verschiedenen gesammelt und mitgetheilt worden sind. (S. 70 bis 80.) Der größte Theil der Beiträge stammt von Anna Werner in Borne bei Belgiz, die eine reiche Ernte aus den alterthümlichen Ueberlieferungen des von der Kultur noch wenig berührten Kreises Zauch-Belgiz zusammengebracht hat. Zwei Nekrologe (S. 81 bis 84) behandeln den um die Lokalgeschichte verdienten Buch-

händler Ad. Müller (+ 1897) und den Oberbürgermeister C. Neufcher (+ 1897). Die ziemlich ausführliche Vereinschronik, die einen vollständigen Ueberblick über die Arbeiten und Vorträge des historischen Vereins von Oktober 1896 bis September 1898 gewährt, wird einer besonderen Besprechung vorbehalten. Auch die Feste wurden in den Dienst der märkischen Geschichte gestellt. So fand im Frühjahr 1898 eine würdige Wilibald-Alexis-Feyer statt, bei welcher der Dichter (geb. 1798) durch einen wissenschaftlichen Vortrag über sein Leben und seine Werke, den Gesang mehrerer seiner Balladen und die Aufführung eines glänzenden von Rechtsanwält Gust. Bathe verfaßten Festspiels „Friedericus Rex“, in dem die Hauptfiguren der Romane Haringis auftraten, gefeiert wurde. — Den Beschluß des Jahrbuches bildet ein alphabetisches, nach Verfassern geordnetes Register der in den ersten 30 Jahresberichten veröffentlichten Abhandlungen und Vorträge, das auf Anregung des Historikerkongresses zu Innsbruck (1896) zur Ergänzung der Walter-Konerschen Repertorien bis in die Gegenwart zusammengestellt ist.

Archivwesen.

Dem Jahresberichte des Großherzoglich Badischen Generallandesarchivs für 1898 entnehmen wir nachstehende Angaben. Im Personalstand vollzogen sich mehrere Veränderungen. Archivassessor Dr. Cartellieri erbat seine Entlassung aus dem Staatsdienst, um sich an der Universität Heidelberg als Privatdozent der Geschichte zu habilitiren. Mit der Verlegung der etatsmäßigen Hilfsarbeiterstelle wurde der Lehramtspraktikant Dr. Brunner betraut. Als Koloniar trat Dr. Hölcher, Hilfsarbeiter der Badischen Historischen Kommission, ein. Der Archivassistent Koller wurde dem Generallandesarchiv als wissenschaftlich gebildeter Hilfsarbeiter für systematische genealogische Forschung versuchsweise zugetheilt. Neu zugegangen sind dem Generallandesarchiv an Archivakten insgesammt 58 Nummern durch Entlieferungen seitens der Behörden, durch Ankäufe, Abschriften und Schenkungen. Von diesen seien besonders erwähnt die aus dem Nachlaß des Grafen v. Trautteur in Bruchsal erworbenen Akten. Aus dem Archiv des Ministeriums des Auswärtigen in Paris wurden Abschriften wichtiger politischer Korrespondenzen zur Geschichte Badens im 17. und 18. Jahrhundert gewonnen. Die Ziegelsammlung erfuhr eine dankenswerthe Bereicherung durch eine Schenkung des Herrn Gull in 21 Gallen (39 Gussabgüsse von Siegeln der Bischöfe von Konstanz. Von den Repertoriarbeiten des Jahres 1898 heben wir hervor: die Verzeichnung der Urkundenarchivabtheilungen Waldkirch, Oberried, Güntersbühl sowie theilweise der Abtheilung Fahr-Mahlberg und des Archivs Konstanz-Rudenau, ferner die Fortführung der früher begonnenen Repertoriarbeit des Lehen- und Adelsarchivs und einiger Aktenabtheilungen. Es wurden ferner die von den Behörden eingeleiteten Materialien versehen und eingereiht. Entwürfe zu neuen Siegeln bezw. Wappen wurden für 53 Städte und 76 Landgemeinden gefertigt. — Die Vorarbeiten zur Herausgabe der Archivinventare sind in Angriff genommen worden. Der Druck des ersten Bandes wird im Laufe des Jahres 1899 erfolgen. — Die Zahl der Archivbenutzer hat sich gegen 1897 um neun vermindert, dagegen fand eine Vermehrung der Benutzungen und der Arbeitslage um je 23 statt. Die archivalische Ausstellung, welche täglich von 10 bis 12 Uhr dem Publikum geöffnet ist, wurde von 82 Personen besucht.

Thüringer Archivtag. Am 4. Juni hielt der Thüringer Archivtag in Arnstadt seine 3. Jahresversammlung. Vertreten waren die Staatsarchive zu Gotha, Meiningen, Sondershausen,

Coburg, Rudolstadt, Arnstadt sowie die Stadtarchive zu Nordhausen, Mühlhausen, Arnstadt, Znanenjakia und Erfurt. An Stelle des wegen Unfähigkeit nicht erschienenen Ebmanns, Archivrats Dr. Mitschke zu Weimar, wurde Professor Dr. Bärwinkel aus Sandershausen den Vorsitz, während Oberlehrer Dr. Buchring aus Arnstadt das Protokoll übernahm. Nach Belehne des Jahresberichtes von 1898/99 und Prüfung der Kasse wurde beschlossen, die staatlichen und händischen Behörden mehr für den Berem und seine Zwecke zu interessieren. Weiter wurde über die Verhandlungen, betreffend die Herausgabe eines Leaverers durch die thüringischen Archive, berichtet, der bei Verbes in Gotha erschienen wird, und der darüber abgelaufene Vertrag genehmigt. Eingehende Erörterungen fanden statt über die Ansprüche der Archivbewerber an die Beamten. Alle Redner waren der Ansicht, daß die Benennung der Archive, so weit es der Dienst gestatte, zu erleichtern sei. Hinsichtlich der Verhütung von Urkunden und Akten blieb man bei dem früheren Beschlusse, daß Urkunden nur an Behörden, die fernere Behaltnisse besitzen und die Gewähr für die richtige Behandlung der Archivalien bieten, erfolgen könne. Die Neuwahl des Vorstandes ergab Wiederwahl des Archivrats Dr. Mitschke-Weimar als Ebmann, Professor Dr. Georgs-Gotha und Professor Dr. Beyer-Erfurt als Stellvertreter des Ebmanns. Als Versammlungsort für 1900 wird Rudolstadt, als Versammlungstag der 18. Juni festgesetzt und beschlossen, auch den allgemeinen deutschen Archivtag zu Stralsburg im kommenden Herbst 1899 nach Möglichkeit zu besuchen.

Das Königlich Preussische Archivdirektorium beabsichtigt die Veröffentlichung von „Mittheilungen aus der preussischen Archivverwaltung“ in wagnalosen Heften. Zunächst wird eine Geschichte des Staatsarchivs in Hannover von Staatsarchivar Dr. Bär erscheinen.

Das Königlich Sächsische Kriegsministerium veranstaltet am 19. und 20. September in Dresden eine archivalische Konferenz, bei der Heaturungsrat Dr. Voffe über „Ansprüche schadhaft gewordener Akten und Handschriften und über die Verhandlungen der am 30. Sept. und 1. Okt. 1898 in St. Gallen stattgehabten internationalen Konferenz“ sprechen wird, während Oberstabsarzt I. Klasse Dr. Schill die Technik der Japan-Ansprüche vorführt.

Ueber die „Ausbaumung kleinerer Archive für die Zwecke der Geschichte und der Verwaltung“ sprach Stadtarchivar Dr. Jung (Frankfurt a. M.) am 18. Juni 1898 auf der ordentlichen Jahresversammlung des Nassauischen Städte-tages in Dies an der Valn. Der Vortrag des Redners, dessen gehaltvolle Ausführungen von Seiten der Gemeinden aufmerksamste Beachtung verdienen, ist kürzlich im Wortlaut erschienen in dem offiziellen Bericht über diese Jahresversammlung Viebrich 1899.

Kleine Mittheilungen.

Eine prähistorische Bronzezierhülle ist, wie Ingenieur Bruch in einer der letzten Sitzungen des historischen Vereins für Oberbayern mittheilte, in München entdeckt worden. Die Beschaffenheit der Fundstücke, mehr Waffen, ihre Lagerung und der Umstand, daß auch Barren reines Zinn zu Tage gefördert wurde, lassen den Schluß zu, daß man es hier mit einer etwa 3000 Jahre alten Gießhülle zu thun hat.

Archäologische Fundorte von Thüringen. In Erfurt fand am 18. Juni unter Vorsitz des Sanitaraths Dr. Schiesche die V. Jahr-versammlung der Vertreter der an der Herstellung einer archäologischen Fundkarte von Thüringen beteiligten Vereine von Carat, Jena, Gotha, Arnstadt, Halle, Eisenach, Nordhausen, Luedtmbura und Berlin statt. Zur Ansicht ausgehant war ein Exemplar der fertigen Kartengrundlage, in

die nun alle bekannt gewordenen, in Thüringen gemachten archäologischen Funde eingezeichnet werden. Der Druck der Karte und des voraussichtlich 20 bis 22 Druckbogen mit Abbildungen umfassenden Belegwerkes soll im nächsten Winter beginnen.

Reichskommission für römisch-germanische Alterthumsforschungen. Durch einen Nachrassetat ist an Stelle von 100000 Mk. bei dem Archäologischen Institute unter den fort-dauernden Ausgaben des Reichsamtes des Innern ein Beitrag von 200000 Mk. zur Förderung der römisch-germanischen Alterthumsforschung emittiert und vom Reichstag genehmigt worden. Die Absicht ist, in Anknüpfung an die demnächst ihr Ende erreichenden Vines-Ausgrabungen, eine wissenschaftliche Centralstelle für die Erforschung der Vorgeschichte Deutschlands in den einft von den Römern besetzten Theilen von den ältesten Zeiten bis zum Ende der Römerherrschaft zu schaffen, die den in Südwestdeutschland zahlreich bestehenden Alterthumsvereinen mit Rath und That zur Seite stehen, die vielfach zerstreuten Untersuchungen thunlichst auf einheitliche Aufgaben hinlenken und, wo es nothig ist, durch Gewährung von Unterstutzungen Einzeluntersuchungen, die für die gesammte Erkenntnis des römischen Germaniens von Bedeutung sind, fördern soll. Zur Feststellung einer diesen Zwecken dienenden Organisation fand im Reichsamte des Innern unter dem Vorsitz des Staatssekretärs des Innern, Staatsminister Dr. Grafen v. Posadowski-Wehner, eine Berathung statt, an welcher als Vertreter des kaiserlichen Archäologischen Instituts der Generalsekretär desselben, Professor Dr. Couze, und Professor Dr. Hirschfeld; ferner als Vorsitzender der Reichs-Vines-kommission Professor Dr. Mommsen, sowie die Professoren Dr. Herzog aus Tübingen, Dr. Rissen aus Bonn, Dr. Thlenkschlager aus München, Dr. Wachsmuth aus Leipzig, und Dr. Zangemeister aus Heidelberg theilnahmen. Es wurde ein Einverständnis darüber erzielt, daß die Errichtung einer „Reichskommission für römisch-germanische Alterthumsforschungen“ erwünscht sei, welche sich in enger Anhlung mit dem Archäologischen Institute halten und theilweise in einer Personalunion mit demselben stehen solle.

Römische Funde. Ein römisches Grab wurde bei Birtenfeld gefunden; in Koblenz römische Meilensteine, die für die Geschichte der römischen Heerstraße im Rheinthale von Bedeutung sind; in Stadtsradt durch Amisricher Conrad) abermals ein Beneficiarier-Votivstein.

Bei den Ausgrabungen nach römischen und vorrömischen Alterthümern, die im Auftrage der bayerischen Regierung in den Nordpazien vorgenommen wurden, sind in der Nähe von Niederbrunn die Fundamente und die gewaltigen Thorsteine eines römischen, dem Mercur geweihten Tempels, sowie Reste einer Fortifikation blozgelegt worden. Diese Verlichkeit, an der jetzt die Ruine Walenburg steht, wird schon von Goethe, der sie besuchte, in „Wahrheit und Dichtung“ erwähnt.

Ein großer Mennanenfriedhof etwa aus dem Jahr 400 n. Chr. ist unter Leitung des Prof. Dr. Schumacher in Sandichsheim bei Heidelberg blozgelegt worden. Unter den Beigaben sind besonders bemerkenswerth: weibliche Schmuckgegenstände, Perlenketten, Bronzehülle aller Art, namentlich schöne Nibeln, Ohr- und Ringerringe, reiche Gürtelgehänge u. s. w. Die Fundstücke werden der händischen Kunst- und Alterthümerammlung in Heidelberg übergeben. An derselben Stelle sind Spuren eines prähistorischen Dorfes aus der La-Tone-Periode gefunden worden.

Der sogenannte Palast des Theoderich in Ravenna hat sich bei den Blozlegungsarbeiten als ein Bauwerk herausgestellt, das einer späteren Epoche als der gothischen entstammt und schon Anklänge an den romanischen Stil aufweist. Wahrscheinlich ist der Palast von den in Ravenna residirenden Byzantem erbaut und hat als Kaserne gedient.

Wandmalereien, die anscheinend auf die Malerschule der Abtei Reichenau zurückgehen, wurden in der Kirche von Goldbach bei Ueberlingen am Bodensee entdeckt.

Der **Vaderborner Alterthumsverein** (Sektion des Vereins für Geschichte und Alterthumskunde Westfalens), der am 27. Juni d. J. sein 75-jähriges Bestehen feierte, veranstaltete aus diesem Anlaß eine Ausstellung „prähistorischer Funde und älterer Kunstgegenstände“. Fernreisen waren das fürstlich-sauerländische Sauerland, die Kreise Brilon, Weischede, Arnsberg, Lippe, Völpstadt und Soest, die Fürstenthümer Lippe und Schaumburg-Lippe, sowie Waldeck-Pyrmont.

Der **Mannheimer Alterthumsverein** hat in seinen Sammlungsräumen eine Ausstellung von Frankenthaler Porzellan veranstaltet. Der vom Vereinsvorstand herausgegebene und von E. Henjer in Zweier verfaßte Katalog der Ausstellung (164 Seiten mit drei Tafeln: Fabrikmarken, Verzeichen und Malermarken; Preis 1,50 Mk.) enthält außer einer kurzen Geschichte der Frankenthaler Porzellanfabrik von Dr. F. Walter (Mannheim) eine eingehende Beschreibung der einzelnen Gruppen, Figuren, Geräthe und Geschirre, und dient nicht nur als Ausstellungsführer, sondern auch als sehr willkommenes und reichhaltiges Nachschlagewerk.

Grundkarten. Von den Grundkarten des Großherzogthums Hessen und der anschließenden Gebiete fehlten bisher noch vier Sektionen; auch diese werden vor Schluß des Jahrhunderts noch zur Ausführung kommen, nachdem dem Bearbeiter der bisherigen Karten, Professor Thudichum in Tübingen, seitens der großherzoglich hessischen Regierung zu diesem Zweck weitere 600 Mk. bewilligt worden sind.

Seine Majestät der Kaiser hat bei seiner letzten Anwesenheit in Lothringen der Gesellschaft für lothringische Geschichte und Alterthumskunde die Summe von 3000 Mk. überwiesen.

Die **Universität Dorpat** (Jurjew) feiert im Jahre 1902 ihr hundertjähriges Jubiläum. Aus diesem Anlaß hat sich eine Kommission für Sammlung und Herausgabe von Materialien zur Geschichte der Universität gebildet, die sich an alle Vereine, Institute und Personen mit der Bitte wendet, dem Rektor der Universität alle etwa vorhandenen Materialien sowohl zu einem biographischen Verikon der Professoren und Lehrbeamteten wie auch zu einem historischen Abriss des Bestandes und der Thätigkeit der Universität, zuzugänglich zu machen.

Eine **Gutenberg-Feyer** sowie die Gründung eines Gutenberg-Museums wird in Mainz zur Erinnerung an Gutenbergs 500-jährigen Geburtstag, 21. Juni 1900, geplant.

Personalien.

Dr. **Karl Rodenberg**, außerordentlicher Professor, Vorsitzender des Vereins für Kieler Stadtgeschichte, ist zum ordentlichen Professor an der Universität Kiel ernannt worden.

Dr. **v. Zwiédinec-Südenhorst**, außerordentlicher Professor, Vorsitzender des historischen Vereins für Steiermark, ist zum ordentlichen Professor an der Universität Graz ernannt worden.

Dr. **Bérinquier**, Amtsrichter, Vorsitzender des Vereins für die Geschichte Berlins, ist zum Amtsgerichtsrath ernannt worden.

Dr. **D. Güntke**, Redakteur der vom Verein für die Geschichte der Mark Brandenburg herausgegebenen „Märkischen Forschungen“, ist zum außerordentlichen Professor an der Universität Berlin ernannt.

Dr. **Wilhelm Schwarz**, Professor und (Seheimer) Regierungsrath, geboren zu Berlin am 1. September 1821 ist daselbst am 16. Mai d. J. verstorben. Eines der ältesten und fleißigsten Mitglieder der Berliner anthropologischen Gesellschaft, beschäftigte er sich hauptsächlich mit Sagentunde. Er veröffentlichte 1849 mit A. Rubin „Norddeutsche Sagen“, dann „der heinnae Volksglaube und das alte Heidenthum“, „Sagen der Mark Brandenburg“, „Materialien zur prähistorischen Kartographie der Provinz Posen“. Auch als Schulmann war er praktisch und literarisch mit Auszeichnung thätig.

Dr. **v. Achenbach**, der kürzlich verstorbene Oberpräsident der Provinz Brandenburg, war seit acht Jahren Vorsitzender der Provinzial-Kommission für Denkmalpflege in Brandenburg, an deren Arbeiten er regelmäßig und mit lebhaftem Interesse theilnahm. Auch um die Herausgabe des Denkmalerinventars der Provinz von Bergau hat er sich sehr verdient gemacht.

Dr. **Josef Klein**, Professor, Direktor des Provinzialmuseums in Bonn, starb daselbst am 1. Juli, im 62. Lebensjahre. Sein Arbeitsfeld war die Erforschung und Sammlung der rheinischen Alterthümer aus der Römerzeit.

Dr. **Frauz Voet**, früher Konservator des erzbischoflichen Diözesanmuseums in Köln, Verfasser mehrerer Schriften zur Kunst und Kulturgeschichte der Rheinlande, starb, 76 Jahr alt, am 2. Mai dieses Jahres in Aachen.

Litterarisches.

Grotefend, H., Dr. Taschenbuch der Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit. Für den praktischen Gebrauch und zu Lehrzwecken entworfen. Hannover und Leipzig, Stahnsche Buchhandlung. 1898. 166 S. 80. 3 Mk.

Grotefends „Handbuch der historischen Chronologie“ gehörte, als es im Jahre 1872 erschien, zu den Büchern, von denen man mit mehr Recht als von vielen anderen sagen kann, daß sie einem allgemein empfundenen Bedürfnis entsprechen. Die leicht verständliche Einföhrung in den spröden Stoff, die geschickte Auswahl der Tabellen, Glossarien und anderen Verzeichnisse, die praktische Anordnung lassen es vollkommen verständlich erscheinen, wenn das Werk in kürzester Zeit alle anderen chronologischen Hülfsmittel aus dem Felde schlug. Es war langst vergriffen und selbst auf antiquarischen Wege schwer zu haben, als der Verfasser sich zu einer Neubearbeitung entschloß; sie erschien 1891 bis 1898 in drei stattlichen Bänden unter dem Titel: „Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der Neuzeit“. Wohl legte sie das rühmlichste Zeugniß sowohl von dem Sammelreifer als von dem kritischen Scharfsinne des Verfassers ab und hat die wissenschaftliche Chronologie ganz wesentlich gefördert — und doch hat sie manchen, der sehnlichst darauf wartete, enttäuscht. Ein „Handbuch“ war das nicht mehr. Von einem darstellenden Theile hat der Verfasser ganz abgesehen, wenn auch dem Sachkundigen die außerordentlich reichhaltige Glossar vollen Ersatz bietet; das Zahl der Tabellen ist erheblich vermehrt — namentlich füllen einen großen Theil des Werkes die Diocesan- und Erdenstammler, deren große Wichtigkeit gewiß nicht in Frage gestellt werden soll —, aber dadurch war der Umfang des Buches so groß geworden, daß seine Benutzung weit unbequem war als die des Handbuches, und zudem fehlten die ganz unentbehrlichen Uebersichten über die Regierungsjahre der Könige und Kaiser und die Pontifikatsjahre der Päpste, was den Benutzer nöthigt, immer noch daneben die ältere Auflage zu benutzen; endlich — der hohe Preis (35 Mk.) macht die Anschaffung doch nur einer Minderzahl möglich. Diese Bedenken hat der Verfasser nun dadurch zum Schweigen gebracht, daß er seinem größeren Werke ein überaus praktisches Taschenbuch auf dem Fuße folgen ließ. In mancher Hinsicht muß

man das Buchlein als ein kleines Meisterwerk bezeichnen. Der systematische Theil, der den Anfang bildet, hat freilich den Fehler, daß er allzu knapp gehalten ist; wer nicht schon mit den Geheimnissen der Zeitrechnung einigermaßen vertraut ist, wird daraus schwerlich ein einigermaßen klares Bild gewinnen. Der Verfasser, der dem Buchlein zugleich in „Zehrworten“ bestimmt hat, hat dabei wohl hauptsächlich Studierende im Auge, die das Buch neben den Vorlesungen benutzen wollen; andere werden doch vielfach Erläuterungen in dem größeren Werke suchen müssen. Alles Uebrige aber verdient den vollsten Beifall. Ein althabisches Verzeichniß giebt Auskunft über die wichtigsten Heiligtümer, Sonntags- und Festbezeichnungen und sonstige Kunstausdrücke, die im „Handbuch“ an drei verschiedenen Stellen zu finden sind; über das Juviel oder Juvonig darf man nicht streiten, da Kammerdrücker hier wesentlich mitsprechen. Dann folgen die Ratver-, Königs- und Bischofsverzeichnisse. Den Beschluß bilden nach einer sehr verständlichen „Anweisung zur Datumberechnung“ 16 wohl ausgewählte Tabellen, von denen die wichtigste die 35 Kalender bringt und durch die beiden folgenden, die Zeitzahlen alten und neuen Stils enthaltend, in bequemer Weise benutzbar gemacht wird. Nur die meisten Zwecke werden diese drei Tabellen vollkommen genügen; indes ist der übrige Inhalt des Werkes doch auch sehr willkommen. Wir hoffen und glauben, daß nicht bloß der Benutzer, sondern auch der Verleger an dem Buchlein viel Freude erleben wird.

Dresden.

H. Ermisch.

Dr. Karl Brunner, die steinzeitliche Keramik in der Mark Brandenburg. Mit 75 Abb. 56 S. 40. Sonderabdruck aus dem Archiv für Anthropologie. XXV. Band, 3. Hft. Braunschweig 1898.

Die Erforschung der für die Kulturgeschichte des europäischen Menschen so überaus wichtigen Periode der jüngeren Steinzeit schreitet stetig vorwärts. Der einzige Weg, der sicher zum Ziele führt, ist die monographische Bearbeitung dieser Periode in den einzelnen Landesheiten; erst wenn diese Arbeit durchgeführt ist, hat man festen Boden unter den Füßen. In diesem Sinne reiht sich oben genannte Abhandlung an die schon vorhandenen an und trägt zu ihrem Theile dazu bei, die noch weit klaffenden Lücken zu schließen. Die Provinz Brandenburg ist verhältnismäßig sehr arm an heimischer Keramik. Der heutigen preussischen Provinz entspricht nicht eine in sich geschlossene alte kulturelle „Provinz“, vielmehr lassen sich mehrere von einander sehr verschiedene Gruppen unterscheiden, welche, soweit bis jetzt erkennbar, nur in einem losen Zusammenhang mit einander stehen und sich meist an auswärtige Kulturzentren anschließen. Verfasser führt vier solcher s. Z. schon früher bekannter Gruppen an: I. eine jüngere nordöstliche Gruppe an der unteren Oder, II. eine ältere nordöstliche, III. eine südliche und IV. eine westliche Gruppe. Gruppe I wird insbesondere durch Wecker mit Schmirrelzerung, Gruppe II durch Angelgefäße, Gruppe III durch naifenartige Anlässe charakterisirt, während Gruppe IV sich theils an den Bernburger Typus, theils an nordwestdeutsche Formen anlehnt, theils auch selbständige Bildungen zeigt. Wenn die Bestimmung des zeitlichen Verhältnisses dieser Gruppen zweinander, welche Verfasser giebt, nicht so fest gegründet erscheint, daß man sie weitergehenden Schlüssen als Fundament unterlegen möchte, so liegt die Schuld nicht an dem Verfasser, sondern an dem jetzt noch sehr spärlichen und meist wenig zuverlässigen Fundmaterial. Soviel dürfte aber mit Sicherheit aus der ganzen Erörterung hervorgehen, daß die ganze neolithische Keramik der Provinz Brandenburg in einen späten Abschnitt der jüngeren Steinzeit zu setzen ist. Das Fundmaterial, soweit es publizirt oder in größeren öffentlichen Sammlungen zugänglich ist, ist vollständig gegeben. Eine Liste der Fundorte mit kurzer Angabe der Fundumstände ist angegeschlossen.

H. Göze.

v. Zwehl, C. F. Urkundenbuch der Familie v. Zwehl, nebst Kunstablagen. Bremen 1898. XVI. und 90 S. 1 P.

Der Verfasser des sehr geschmackvoll ausgestatteten Buches wählt als Motto für seine Arbeit die Goethe'schen Worte aus der „Phigiente“: „Wohl dem, der seiner Väter gern gedentt“ u. s. w.; es sind gewiß die besten und die schönsten, die man einem solchen Werke voraussichtlich kann, auch wenn die Thaten und die Größe der Vater nur an einzelnen Stellen der Unterhaltung weiterer Hörerfreude dienen können. Selbst die stille Freude des Verfassers, der „aus Ende dieser schonen Reihe sich geschlossen sieht“, muß dem wohlmeinenden Leser eine aufrichtige Theilnahme erwecken. Die Anreize, die im Vorworte zur Gründung einer Familienstiftung und eines Familienarchivs gegeben werden, sind unstreitig sehr beherzigenswerth und geben Zeugnis von dem ersten Interesse, das hier der Vergangenheit wie der Zukunft der Familie gewidmet wird.

Die Zeiten VII bis XVI in 108 Regesten mitgetheilten Urkunden sind nach ihrem Urprung als v. Hansteinsche, v. Anordsche, v. Westernbagensche, v. Wisingerodische, sowie als Urkunden verschiedener Herkunft bezeichnet. Die für die Familiengeschichte wichtigen und solche von allgemeinerem Interesse folgen dann Seite 1 bis 50 noch in ihrem vollen Texte. Bei diesen Abdrucken, auf deren Buchstabenreue viel, vielleicht zu viel Fleiß verwandt ist, sind einige Vorfesser untergelaufen, die der Verfasser bei weiteren Urkundenstudien leicht vermeiden wird. So ist S. 8 das Bium des Kanzlers Strahlenorf mit „ut P. H. v. S.“ statt vidit (abgekürzt) wiedergegeben. Ebenda wird statt „Arnordin Martin“ stehen müssen Arnoldin von Clarstein. S. 21 ist unter der Urkunde XV. ganz unverständlich „ex spili Muelto“ statt ex speciali mandato gelesen. Das Regest der Urkunde VIII. S. 10, mißte nicht Joh. v. Zwehl an erster Stelle auführen, sondern wie es S. VIII. in No. 11 des Urkundenverzeichnisses gesehen war, die v. Anord. Beide Regesten derselben Urkunde sind überhaupt so abweichend gefaßt, daß man zwei verschiedene Vorgänge aus ihnen herauslesen könnte.

Necht geschicht und anziehend sind die als Anhang S. 55 bis 90 beigegebenen Beiträge zu einer Familiengeschichte gearbeitet. Hier ist auch das in No. 4 1898 des „Herold“ wiedergegebene Wappen der v. Zwehl als Kunstablage mitgetheilt. Die Besitzungen der Familie und ihre wechselnden Schutzorte, Thaten und Erfolge verschiedener Familienglieder sind so geschildert, daß man ein richtiges Interesse daran gewinnen kann. Vor Allem ist es der Stammvater Johann Zwehl — sein höchst lebensvolles Portrait ist dem Buche vorangestellt —, welcher Aufbruch auf selbstige Theilnahme an seinem Schicksal machen darf. Denn als Kurmainzischer Landesherr auf dem Eichsfelde hat er i. J. 1632 Heiligenstadt heldenmüthig und hartnäckig gegen die Truppen des Herzogs Wilhelm von Weimar verteidigt und sein Leben nur mit Mühe und Noth gerettet. Im Gebet um Rettung gelobte er die Stiftung des II. Nothhelvetars, der noch jetzt in der Regidinskirche in Heiligenstadt zu sehen ist. Die Verleihung des Adels 1633, Art. IV, war die äußere Anerkennung seiner ruhmlichen Thaten. Die Erbauung einer Papiermühle bei Heiligenstadt zeigt ihn uns auch als einen thatkräftigen Mann auf industriellem Gebiete. Aus den Baviern des Kurmainzischen Hofkriegsraths-Präsidenten Carl Herwig v. Zwehl (1737 bis 1816) ist S. 87 bis 90 ein Pro memoria über die Uebergabe der Festung Mainz i. J. 1792 mitgetheilt, das bereits im „Archiv des historischen Vereins für das Großherzogthum Hessen“ 1898 abgedruckt wurde.

Die Kunstablagen, meist Wiedergaben von Familienbildern, sind vortreflich ausgeführt und eine angenehme Bereicherung des Bandes. Das feinste Portrait ist übrigens wohl das der Mutter des Verfassers (S. 11), Johanna v. Zwehl geb. Berthold, der intellektuellen aber auch thatkräftigen Urheberin dieser Familiengeschichte. Aus ihren Zügen spricht der wahre Adel des Geistes und des Herzens.

Ausfeld.

Herausgegeben
von dem Verwaltungsausschusse des Gesamtvereins in Berlin.

Korrespondenzblatt

Das Korrespondenzblatt
erscheint
monatlich einmal
und kostet jährlich 5 Mark.

des

Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

(Fort. Jhr. Preis. im 189 No. 4101)

Nr. 9. u. 10.

Siebenundvierzigster Jahrgang 1899.

Sept. u. Oktober.

Straßburger Festnummer.



Inhalt:

Abhandlungen: Friedrich der Große in Straßburg. Von Archivdirektor Prof. Dr. Wiegand (Straßburg). — Administrator Joachim Friedrich und das Domkapitel von Magdeburg über den Straßburger Kapitelsreit. Von Staatsarchivar Dr. Ausfeld (Magdeburg). — Herzog Friedrichs von Württemberg Stellung zu dem Straßburger Kapitelsreit. Von Archivar Dr. Mehring (Stuttgart). — Der gegenwärtige Stand der Forschung über die Abtretung des Elsaß an Frankreich im Westfälischen Frieden. Von Archivassistent Dr. Overmann (Münster-Westf.). — Revolutionsfreunde aus Württemberg in Straßburg. Von Dr. H. Pfister (Stuttgart). — Neuere Beiträge des Reichslandes zur Ortsnamenforschung. Von Archivar Dr. J. Witte (Schwerin u. N.). — Das Straßburger Haus „zum Seidenfaden“. Archivrat Dr. Wagner (Wiesbaden). — Die Wirksamkeit der Geschichts- und Alterthumsvereine im Elsaß. Von Oberlehrer Dr. v. Borries (Straßburg).

Mittheilungen aus Urkunden und Akten: Elsäßer Archivalien im Reichsarchiv zu München. Reichsarchivrath Dr. Wittmann (München). — Graf Friedrich II. von Saarwerden und Klaus Mosung von Straßburg. Von Dr. Schaus (Wiesbaden). — Zwei Urkunden betreffend den Straßburger Chronisten Twinger und den Bau des Straßburger Münsters. Von Dr. Sauerland (Trier). — Ein Schreiben des Reformators Grynæus. Von Dr. Meister (Bonn). — Herzog August zu Braunschweig auf der Universität Straßburg. Von Archivrat Dr. Zimmermann (Wolfenbüttel). — Ein Straßburger Secretum politicum. Von Prof. Dr. v. Zwiédineck (Graz). — Gebet eines Archivars und eines Bibliothekars aus dem 17. Jahrhundert. Von Archivdirektor Dr. Wolfram (Mag.). — Ein Schreiben des Freiherrn vom Stein über die Vereinigung des Elsaß mit Deutschland. Von Archivrat Dr. Baillet (Charlottenburg). — Litterarisches. — Nachrichten.



Friedrich der Große in Stralsburg.

Von W. Wiegand.

Der Besuch Friedrichs des Großen in Stralsburg, jene merkwürdige Episode seines Lebens, die mit seiner ersten großen diplomatischen Mission, der Sondirung des französischen, englischen und österreichischen Hofes auf die Auslösung Westphalens in der Julii-Bersischen Erbfolgekriegs verknüpft ist, hat schon wiederholt eine populäre Darstellung erfahren. Hi aber namentlich, was die Einzelheiten des Stralsburger Aufenthaltes betrifft, einmündend noch nicht unterzucht worden. Als demer Theilnahme der Nachlebenden darf sich jedoch da, Bild wohl vorzuziehert halten, in dem unser Stralsburg sich Friedrich dem Besuchen, der nur zum ersten Mal französisches Vöber aus eigener Erfahrung kennen lernen wollte, geriet hat.

Wie es auf ihn wirkte, wissen wir von ihm selbst aus einer Sammlungen, halb in Berlin verfaßten Entwurf in Volskare, die jedoch mehr den Eindruck der ersten Entzandung wiederzuecht, als daß sie uns viele lebendige Züge seiner Episode vor die Augen führt. Die beste und im Allgemeinen zuverlässigste Schilderung derselben finden wir in dem durchaus offiziellen Charakter traaenden Bericht, welchen der Gouverneur von Stralsburg, der Marquis de Proville, unmittelbar nach Friedrichs Abreise an den französischen Staatsminister de Breteuil einreichte. Er ist uns in verchiedenartiger Uebersetzung erhalten, die jedoch nur in unwesentlichen Punkten abweicht. Zur Ergänzung können wir einen Aufsatz heranziehen, den der Graf von Mantuffel, der als ehemalige sächsischer Minister am Berliner Hofe lebte und im Geheimen mit dem Dresdener Kabinett korrespondierte, aus den Erzählungen der königlichen Reisebegleiter gleich nach der Rückkehr des Königs zusammenstellt (s. S. Sodann die Memoires des Marquis de Balfors, der als Stabarzt im Regiment Piemont damals in Stralsburg in Pension stand, und einen aus Stralsburg darunter Bericht, den der „Europäische Staatssecretarius“, eine deutsche Monarschrift, in seinem Jahrgang 1740 veröffentlicht hat. Aus den Stralsburger Archiven selbst läßt sich leider nichts mehr ermitteln.)

König Friedrich schloß sich an, nachdem er die Huldigung der Provinz Preußen entgegengenommen hatte, den Westen seiner Monarchie, die rheinischen Lande zu besuchen. Schon frühzeitig war der Gedante aufgetaucht, dann eine weitere Reise, vielleicht einen Besuch Frankreichs und des Kardinals Fleury, des leitenden Ministers, zu verbinden. Eben mit ihm, dem angesehensten Meister und dem feinsten Kuchs der diplomatischen Kunst, führte er damals durch Vermittlung eines seiner nächsten Vertrauten, des gewandten und geistvollen Obersten Camas, jene merkwürdigen Verhandlungen, in denen der junge König in einer für die preussische Diplomatie bisher unerhörten Art alle Kessler seiner ungemein reichen Ausdrucksweise zog, von der leisen Drohung bis zur verbindlichsten Schmeichelei, im Kern aber der unerbittliche Realpolitiker mit der Weisung: „dem Kardinal tausend Verbindlichkeiten, für süße Worte wieder süße Worte, für reelle Erbietungen ebenfalls Realitäten“. Im Zuge dieser Verhandlungen, die nicht rasch genug vorwärts gingen und die auch der Sumers auf England, das sich um Preußens Bündniß bewerbe, nicht fördern wollte, warf Friedrich einen neuen Köder aus. Er schrieb

aus Kuppen am 11. August 1740 an Camas: „Wenn sich die Dinge nach meinem Wunsch abwickeln, so konnte ich einen kleinen Abtheiler nach Frankreich auf vierzehn Tage machen, um das Verlangen zu genießen, den Kardinal persönlich kennen zu lernen und von seiner Unterhaltung zu profitieren.“ Dieser Plan war und blieb dem Geheimniß, er scheint mir auch vom Komae wirklich erwogen und erörtert worden zu sein. Schon am 5. August wies Mantuffel davon zu berichten, daß die Reise des Königs von Cleve nach Paris führen werde,¹⁾ und am 6. August meldet er, daß Friedrich von Bayreuth nach Ansbach gehen werde; man äußerte sich ins Ohr, daß er wohl von da nach Stralsburg und weiter nach Paris vordringen konnte, das zu sehen er vor Beateerde herbe. Nach des Königs Abreise bereits schreibt ihm sein Kabinetsminister von Bedowits unterm 20. August von Berlin: „Alle Welt sei hier voll von der Idee, daß Seine Majestät einen Abtheiler nach Frankreich machen wolle, die fremden Gesandten seien davon aufs Heuerite beunruhigt.“ Ich lasse es dahingestellt, ob der französische Reiseplan in Wirklichkeit mehr ein diplomatischer Schwanz war als ein ernsthaft in Rechnung gestellter Faktor, wie neuerdings behauptet worden ist,²⁾ jedenfalls aber will es mir scheinen, als sei der Abtheiler nach Stralsburg nicht bloß aus einer vloglichen, übermüthigen Laune, aus einer Eingebung des Augenblicks entstanden, sondern als ausführbar schon in Aussicht genommen gewesen, als Friedrich seine Reise nach dem Westen antrat. Der Besuch Stralsburgs gewinnt damit doch eine etwas andre Beleuchtung und eine andre Bedeutung.

Friedrich brach am 15. August 1740 von Potsdam auf, erreichte noch an demselben Tage Leipzig und traf am 17. in Bayreuth ein. Hier in der Residenz seiner Schwägerin, der bekannten Markgräfin Wilhelmine verweilte er zunächst einige Tage. An seine Gemahlin schrieb er Sodann, daß er am 19. seine Reise nach Weiel über Frankfurt fortzusetzen und dabei Stralsburg zu besuchen gedente.³⁾ In der That hat der König am 19. abends Bayreuth verlassen; ein Theil seines Reisegefolges ging direkt über Frankfurt an den Rhein und nach Weiel, während er selbst mit drei Gefährten, seinem Bruder, dem jungen Prinzen August Wilhelm, dem General-Adjutanten von Wartensleben und dem italienischen Literaten Maarotti, von mehreren Dienern u. A. dem Kammerer Fredericksdorf begleitet, den Weg nach Stralsburg einschlug über Erlangen, Ansbach, Craßsheim, Heilbronn, Durlach, Haßrat und Rehl.⁴⁾ Um sein Integrität strenger wahren und sich ungewollt bewegen zu können, legte der König sich den Namen eines Grafen Dufour, Wartensleben den eines Barons v. Zeiffertig und Prinz Wilhelm den eines Grafen Schaffgösch bei, während Maarotti, wie es scheint, ein Pseudonym ver schmählte.

Schon auf der viertägigen Fahrt, auf manchmal beschwerlichen Wegen bereitete es Friedrich großes Vergnügen, fast an allen Orten, die er passierte, durch das Auffallende seiner Erscheinung, die sehr verschieden gedeutet wurde, die Neugierde der Einwohner zu erregen.⁵⁾ In Rehl, wo er am 23. August Nachmittags eintraf und über die immer noch offenen Breichen der Festungsmauer⁶⁾ sich nicht wenig wunderte, trieb er plötzlich auf ein unerwartetes Hinderniß, das allerdings leicht vorzuzusehen und zu vermeiden gewesen wäre. Der Post

meister fraate die Reisenden, ob sie Kasse bei sich führten, da sie ohne dieselben auf Einlaß in Straßburg nicht hoffen durften. Rasch wußte sich Friedrich aus der Verlegenheit zu helfen. Sofort stellte er zwei Kasse aus, einen für den Grafen Schaffaorsich und Maaroni, den andern für den Grafen Tufour und Welfolae,²⁰⁾ und siegelte sie mit seinem kleinen Verschaft, das er stets bei sich führte und auf dem das preussische Wappen gravirt war. Schon dem Aehler Postmeister mag dabei die Vermuthung aedammert haben, wen er vor sich habe, die Kontrollbeamten am Thor, deren Verstandniß einige Goldstücke nachhalfen, fanden Alles in Ordnung. Während Prinz Wilhelm mit Maaroni die Nacht über noch in Aehl zurückblieb, iteg der König mit Graf Wartensleben und seinem Dienertroß bei Einbruch des Abends im „Kaben“, am heutigen Kabenplatz, ab.²¹⁾ Der „Kabe“ war einer der ältesten und renomirtesten Gasthose der Stadt, mit dem die Posthalterei verbunden war und in dem fast alle hochstehenden Reisenden der damaligen Zeit, u. A. später einmal Kaiser Joseph II., Quartier nahmen.

Friedrich ließ gleich nach seiner Ankunft einen Wagen und Lohbedienten bestellen,²²⁾ und sandte den Letzteren mit dem Auftrage aus, in den Cafés nach französischen Offizieren zu suchen und wen er von ihnen finde, zum Abendbrot bei ihm einzuladen. Vergeblich waren die Einwendungen des Bedienten, daß Offiziere der Einladung eines Unbekannten nicht folgen würden, vergeblich die Vorstellung Wartenslebens, daß man erst Bekanntschaften anknüpfen müsse und nicht unnütz Vermuthungen über ihr Infognito erregen dürfe: Friedrich bestand auf seinem Willen. Er brannte vor Begierde, Franzosen, vor Allem Angehörige der französischen Armee kennen zu lernen.

Während der Diener auf die Suche ging, fragte der König nach den übrigen Gästen des Hotels. Er erfuhr, daß ein sächsischer Graf Schoenberg²³⁾ mit Frau, von Paris kommend, hier weile. „Das ist was wir brauchen“, sagte er, „wir wollen die Leute besuchen“. Vergeblich suchte wiederum Wartensleben Einwände zu machen, Friedrich hörte nicht, klopfte an die Thür des betreffenden Zimmers und trat ohne jede weitere Meldung ein. Graf Schoenberg war schon nicht mehr in der Verfassung, Fremde zu empfangen. Im kurzen Hausrock, die Nachtmütze auf dem Kopfe, sah er einer Partie Biquet zu, die seine Gemahlin mit zwei französischen Offizieren spielte. Der eine von beiden war eben jener Marquis de Valfons, dessen Memoiren wir benutzen, damals Kapitän in dem zu Straßburg garnisonirenden Infanterie-Regiment Piemont. Mit befremdeten Blicke maß man die Eindringlinge. Aber ohne eine Spur von Befangenheit näherte sich der König der Gräfin. Obwohl er nicht die Ehre habe, ihr bekannt zu sein, so kenne er doch ihren Namen zu wohl, um ihr nicht seine Huldigung darzubringen. Er komme von Böhmen, habe diesen Herrn zu Nürnberg getroffen und setze nun mit ihm die Reise fort. Die Dame fand sich in der Situation sofort zurecht, lud zum Sitzen ein und begann, nachdem man das Spiel bei Seite gelast, eine Konversation, in der Graf Tufour eine für Valfons erstaunliche Gewandtheit im französischen Ausdruck an den Tag leate, so daß er bereits an der Nationalität des Fremden zu zweifeln begann. Mit Befremden sah er ferner, daß, als Tufour einmal das Kiesen ankam, sein Begleiter sich sofort

errig und respektvoll ernob und sich auf ein bezeichnendes Zeichen des Grafen mit der Hand, bei dem er ein Tabaki nicht unterdrückte, hin wieder setze. Valfons nahm sich schon vor, in seinen Meinungen zurückhaltender zu werden, als der Wirth des Gasthofes, Leutlich mit Namen,²⁴⁾ der inzwischen ins Zimmer gerieten war, ploßlich hinter ihn trat und ihm zuruferte: „Der Graf Tufour ist der Kronprinz von Preußen, der insoante reist“. Inzwischen hatte sich Graf Schoenberg besonders mit Wartensleben unterhalten und ihm fastkalam auf dem Kopf gefraat, wer sie denn eigentlich seien. Dieser gab die alte Antwort, sein Gefahrte sei ein junger böhmischer Graf, er selbst der Baron von Zeiffertitz, ein Sohn des frühern Obermundschents. „Mein Herr“, fuhr Schoenberg auf, „das ist zu viel, ich kenne die Zeiffertitze, mit denen ich verwandt bin, sehr wohl. Sie sind nicht ein Sohn des Obermundschents, der überhaupt keine Aender gehabt hat.“ Wartensleben war in der peinlichsten Verlegenheit, da meldete zum Gluck der auf die Suche nach französischen Offizieren gesandte Bediente, daß drei der Herren der Einladung gefolgt seien.

Es waren Offiziere ebenfalls vom Regiment Piemont, deren Namen uns bekannt sind, de Comen, de la Crochardiere und Maloja.²⁵⁾ Sie waren bis tief in den Nachmittag bei Tisch geessen, etwas angeheitert wäter ins Cafe gegangen und vermutheten nun wohl hinter der eigenthümlichen Aufforderung ein kleines galantes Abenteuer. Friedrich lud den Marquis de Valfons ebenfalls ein, das Abendessen mit ihm zu theilen, was dieser mit dem Hinweis, daß er es bei der Frau Gräfin schon angenommen, ablehnte. Er erlaube sich dagegen, den Herrn Grafen Tufour für den kommenden Mittag als seinen Gast zu bitten und sich ihm als Führer durch die Stadt anzubieten. Friedrich nahm das mit verbindlichem Dank an und empfahl sich. Valfons solate bis an die Treppe und benutzte rasch die Gelegenheit, einem seiner Kameraden das Geheimniß zuzusichern.

Man war bei dem Souper von ausgelassener Lustigkeit, in die die Fremden völlig erstickten. Das Essen war vortreflich, noch besser der Wein, den Friedrich selbst mitgebracht, ein meßrunder Rothwein, den die französischen Offiziere noch nicht kannten und unvergleichlich fanden. Sie wurden sehr warm, sprachen viel, zunächst von ihren dienstlichen Verhältnissen, sodann von Literatur und Politik und waren erkaunt, den Grafen Tufour auf allen Gebieten, namentlich aber auch in militärischen Dingen unterrichtet als sie selbst zu finden. Die Stimmung iteg. Sie begannen von ihren privaten Geheimnissen und Erfolgen zu erzählen, fingen zu pfeifen, zu singen an, kurz man blieb bis nach Mitternacht in der frohlichsten Laune zusammen. Die Offiziere zerbrachen sich offenbar weniger als Valfons den Kopf über den wahren Stand des Fremden, sie schieden mit dem Versprechen, ihn am nächsten Morgen abzuholen, zur Wachparade zu führen, ihm die Monitungen und Effetien ihrer Bataillone zu zeigen.²⁶⁾ Friedrich durfte mit diesem Abend, diesem ersten Einblick in das Leben und Treiben französischer Offiziere, zufrieden sein.

Am nächsten Morgen, den 24. August, in aller Frühe erschienen die drei Offiziere wieder, um den Grafen Tufour und seinen Gefahrten zum Frühstück ins Cafe abzuholen. Man vertriefete sie auf eine spätere Stunde und Friedrich machte inzwischen mit Wartensleben einen Gang in die Stadt, um ihre Sehenswürdigkeiten zu

vertrauen und heimlich Entlaufe zu weifen. Was er
beimam, daß er dabei die Blätter des Mundes
zerreißt, jedenfalls hat er es im Laufe dieses Tages.
Nur seiner Natur ins Selbstaus fanden sich die drei
Herren des Meiments Bienen von Koenig ein und
entführten diesmal Friedrich vertheil zu der verführerischen
militarischen Fremdenade. Mit besonderem Interesse
ward er das Aufsehen der französischen Wache beobachtet
haben, das damals ein anderes militarisches Schauspiel
war als heute, und dem seit den Tagen Napoleons
die französische Infanterie im Auf, die letzte der Welt
in sein. Die unter der ersten Kommando, Kommando
Wachens und des alten Meiments schützten preussischen
Grenadiere konnte man bisher nur vom Grenadierplatz,
nicht vom Schlachtfeld, sie waren damals allgemein
mehr verehrt als achtet. Auch bei diesem mili-
tarischen Schauspiel schien der König Wachen bereit zu
haben, denn Alles drangte sich um ihn, und wenn wir
Balfons glauben wollen, so spielte sich eine sehr dramatische
Szene hier ab. Bloßlich führte aus den Reihen der
marschierenden Truppe ein Soldat, der sich dem König
wendend zu nähern warf. Es war ein preussischer Ober-
leutnant, der einst in des Meiments Regiment zu Muen-
chen gestanden, seinen ehemaligen Chef sofort erkannte und
nun um Gnade und seinen Abschied bat. Mit der
Antwort: „Du weißt dich, ich bin nicht der König von
Preußen; aber wenn ich es bin, so bewillige ich dir,
wann du willst“, beurlaubte Friedrich zwar den Un-
glücklichen, würde aber ziemlich hart aus der Rolle ge-
fallen sein. Mag sich die Sache nun so zugetragen
haben oder nicht, sicher ist, daß der König von preussischen
Offizieren erkannt wurde, und auch von einem Bürger,
einem Handwerker, der ihn bei der Suldama in Berlin
sehen und seine Züge sich eingepreßt hatte.“ Seine
Beleiter führten den König sodann zu den Kasernen,
worin ihm deren Inneres sowie die Anordnungen ge-
stände ihrer Bataillone. Das Arsenal, die Wälle und
Beschaunaen, vor Allem die Citadelle ihm zu weisen,
wie sie gern gemollt, durften sie ohne besondere Erlaub-
nis des Gouverneurs nicht. So verabredete sich denn
Friedrich von ihnen, hat sich noch einmal ihre Namen
und Titel aus, die er aufzeichnete, und dankte ihnen
verbindlich für ihre freundliche Aufnahme. „Er sei
ihnen zu sehr verpflichtet, laate er lakelnd, als daß er
sich ihrer einst nicht erinnern sollte“.

Inzwischen hatten sich Friedrichs Messegelahrten,
Prinz Wilhelm und Maaron, die von Mehl nachgekommen
waren und im Gasthaus zum Weist ihre Abreise-
anträge genommen hatten, sowie Wartenleben als
schlesische und sächsische Offiziere beim Gouverneur, dem
Marshall von Brodte vorstellen lassen, während Graf
Duseur sich durch Wartenleben mit einem pöbellich
emancipierten Unwohlsein hatte entschuldigen lassen. Der
Marshall lud die drei kranken Herren zum Dinner ein
und konnte vor Beginn desselben noch eine eigenhändige
Batheschmuna über ihre religiösen Empfindungen
machen. In seinem Hause wurde um Mittag, da es
der Bartholmauertag war, die Messe gelesen, er fragte
die Fremden, ob sie dieselbe hören wollten. Maaron
befahlte, Prinz Wilhelm, den Maaron drangte mitzu-
kommen, damit er nicht erkannt werde, erklärte, er ziehe
es vor, im Garten spazieren zu gehen, und Wartenleben
versteht sich mit der Citadelle, daß er die Messe nicht
hören werde. Auch beim Dinner machte der Marshall

seine besondern Bemerkungen. Der junge Prinz sah
sehr hart und sprach sein Wort während des Essens,
Maaron führte mit lebenswüthiger Gewandtheit als
Mann von Weist die Unterhaltung, während sich Warten-
leben auf wenige, aber treffende Bemerkungen beschränkte.
Auch nach dem Essen blieben die Gäste noch längere
Zeit in ansehnlichem Gespräch dem Marshall, dann be-
schieden sie sich zur nationellen Komodie, wo sie in einer
der zweiten Logen mit dem Grafen Duseur zusamen-
trafen.¹ Auch hier sah Friedrich bald die Blide des
Publikums auf sich, indem er über das italienische Stück,
das gespielt wurde, und die Leistungen der Schauspieler
sich unterhalten mit lauter Stimme auferte. Und die
erkennliche Freigebigkeit des Fremden, der einem kleinen
armen Mädchen, das ihm in der Pause Zortierzetteln
anbot, für zwei derselben vier Dukaten schenkte und
dabei die Beutel zerriff, verwechselte ebenfalls nicht, die Auf-
merksamkeit zu erregen.²

Der Marshall ist im Theater mit Friedrich merk-
würdigerweise nicht in Verbindung gekommen, aber
aufmerksam auf ihn war auch er geworden. Nach Schluß
der Vorstellung sandte er einen Stabsoffizier vom
Regiment Esabien, M. de Laute, in den Kabinen, der
den Wirth des Gasthauses über die Persönlichkeit der
Fremden ausfragen sollte.³ Aber der biedere Leutnant
wußte wenig Anderes zu berichten, als daß Graf Duseur
gewißlich habe, mochtich sei; ohne Rücksicht auf die
Kosten beworben zu werden; und daß er seine eigene
Dienerschaft bei sich führe, die lakonisch nur mit „Ja“
oder „Nein“ antworte und untereinander preussisch
sprache.

Inzwischen fragten dem Marshall Bedenken und
Zweifel von allen Seiten auf, Argwohn und Vermuthung
drangten sich bei ihm, als er die Meldungen de Lautes,
des Marquis de Balfons und der Offiziere vom Regiment
Meiment, der Detacheure und jenes Burgers, die den
König erkannt hatten, sowie des Kommandanten der
Festung⁴ mit seinen eigenen Beobachtungen und Wahr-
nehmungen verglich. Ein alterer,⁵ sehr pedantischer
Herr, wußte er sich durchaus nicht in die Lage zu finden,
und mit möglichstem Ungehörig ging er nun vor.

Am 25. August morgens erließen Wartenleben bei
ihm, einmal um erneut die Entschuldigungen Friedrichs
und die Ankündigung seines Besuchs zu überbringen,
sodann um die Erlaubnis zur Besichtigung der Festung
einzuholen. Ihm sowie Maaron, der später eintraf,
legte der Marshall mit dringlichen Aufforderungen, das
Inkognito des Königs zu lüften, so stark zu, daß sie
sich schließlich zu dem Bekenntnis herbeiließen, Graf
Duseur sei allerdings, wenn auch nicht der König, so
doch ein Prinz aus dem Hause Brandenburg. Balfons
will sogar wissen, der Marshall habe Friedrich Wohnung
im Gouvernement anbieten lassen, ein Anerbieten, das
natürlich abgelehnt wurde.⁶ Allen Ernstes berath-
schlaate er ferner mit dem Intendanten, dem Herrn de
Brau,⁷ ob man nicht dem Grafen Duseur zum Schein
eine Kompanie Grenadiere als Ehrenwache geben,⁸ in
Verpflichtung aber ihn festhalten solle, bis man aus Paris
Nachricht erhalten habe, wie der Fremde zu behandeln
sei. Zum Glück kam er von diesem Gedanken zurück,
der leicht zu sehr eigenhändigen Verbindungen hätte
führen können und ihm am allerwenigsten von Seiten
seines Hofes eine Anerkennung gebracht hätte. Wir
wissen nicht was Friedrich an jenem Morgen trieb, nur

das steht fest, daß er mit seinen drei Hefeneefahrten das Essen im Saalhaus einnahm. Zur 4 Uhr nachmittags hatte er seinen Besuch beim Marschall angefaßt, vorher aber muß er in Begleitung des Gemeinoffiziers vom Platz, du Fortail mit Namen, den der Gouverneur dazu kommandirt hatte, die Citadelle und das Arsenal besichtigt haben.¹¹ Hier lagen am Thor der Stiererei eben hundert neue bronzene Achtstundiger und auf der Esplanade die Fontains unter den Gruppen, ein Anblick, der ihm die Bemerkung zu du Fortail entlockte: „Diese ganze Anordnung zeigt am besten die Größe Ihres Herrn“. Und als man ihm in der Citadelle eine Reihe französischer Königstatuen zeigte, äußerte er: „Ja, der Könige giebt es viel; aber es ist sehr schwer, wahrhaft ein König zu sein und alle Pflichten desselben zu erfüllen“. Man glaubt einen Satz aus Friedrichs Machiavell zu hören.

Um 4 Uhr nachmittags endlich, nicht ohne daß er sich vorher bei den Offizieren des Régiments Piemont und beim Marquis de Valfons für seine Absage der Einladung zum Essen entschuldigt und ihnen mehrere Flaschen seines rothen Champagners, der ihnen so ausgemundet hatte,¹² hatte schicken lassen, erschien er beim Gouverneur. Wir werden dem Letzteren glauben, daß er Friedrich seinem Wunsche gemäß allem mit seinen drei Begleitern empfangen habe, daneben kann sehr wohl die andre Version bestehen, daß Friedrich im Vorzimmer habe warten müssen, wo sich eine Gesellschaft von mehr als fünfzig Offizieren versammelt hatte.¹³ Jedenfalls wußte der Marschall in der Unterredung nicht den der eigenthümlichen Situation angemessenen Ton zu finden. Er empfing seinen Besucher mit der Frage: „Wünschen Eure Majestät, daß ich Sie als König von Preußen behandle oder als den Grafen Tufour? Eure Majestät haben nur zu befehlen.“¹⁴ Die Antwort Friedrichs auf diese tatzelosen Worte, er sei nicht der König, hatte das gesellschaftliche Verhalten des Marschalls fortan bestimmen müssen, trotzdem scheint er fortwährend aus der Rolle gefallen zu sein und Friedrich mit der Anekdote der Majestät belästigt zu haben. Auch seine Bitte, seine Gemahlin und Schwagerstöchter dem Gaste vorstellen zu dürfen, war nicht auf den Grafen Tufour, sondern auf den König berechnet.¹⁵ Wir wollen es dahingestellt sein lassen, ob die Gräfin Broglie es besser verstanden hat, dem erlauchten Gaste gegenüber sich in den richtigen Grenzen zu bewegen, Mantouffel will wissen, daß auch sie es verfehlt habe, indem sie den Fremden mit einem Stolz begrüßte, wie etwa eine Königin einen Privatmann von wenig Auszeichnung behandle. Jedenfalls hat die Unterhaltung des Marschalls Friedrich wenig behagt, da er kaum von etwas Andern sprach als von seinen Verdiensten, seinen Ehrenzeichen und seinen Ruhmes thaten.¹⁶ Nach etwa einer Stunde verließ der König das Gouvernement, nachdem er zum Schein des Marschalls Einladung zum Theater und Abendessen angenommen hatte. Von Neugierigen und Zudrinalichen umringt eilte er zu seinem Wagen „wie ein junger Löwe, der ungeduldig ist, nicht in Freiheit zu sein“, bemerkt Valfons. Im Theater füllten sich alle Plätze, der Marschall hatte alle Damen der Garnison in großer Toilette laden lassen, der Vorstellung sollte ein glänzender Ball folgen. Man wartete bereits lange über die für den Beginn der Vorstellung angelegte Stunde hinaus, es war 6 Uhr geworden, da trat Marvort in die Loge des

Marschalls und meldete, daß der König von Preußen abgereist und bereits in Mehl sei, er sende ihn, um dem Marschall für alle Vorflichkeiten zu danken, die er dem Grafen Tufour erwiesen habe.¹⁷ Lange Gesichter überall, des Marschalls Verblüffung und Heraer man man sich leicht vorstellen.

In der That war Friedrich vom Gouvernement aus sofort in seinen Wasthof gefahren, hatte Postpferde genommen und Straßburg auf der Stelle verlassen. Aber nicht über Rehl nahm er seinen Weg, sondern er benutzte die Straße, die auf dem linken Rheim Ufer nach Norden führt. Die Nacht vom 25. zum 26. August brachte er in Trutenheim, noch auf elsaßischem Boden zu,¹⁸ am 26. traf ihn zwischen Landau und Zweier Abbe-Salators, der Gesandte des Königs von Polen.¹⁹ Friedrich trennte ab und unterhielt sich eine halbe Stunde mit ihm, theilte ihm mit, daß er während des Wechsels der Postpferde Zeit gefunden habe, auf den Wallen von Landau einen Rundgang zu machen,²⁰ und fragte ihn nach dem Befinden des Kurfürsten von der Pfalz, angesichts der jülich-bereschen Erbfolge eine Art Schicksalsfrage des jungen Königs. Ueber Zweier, wo 15 Postpferde für ihn bereit standen, Worms, Mainz reiste Friedrich dann nach Coblenz, von Coblenz auf dem Rhein nach Köln, und erreichte über Düsseldorf am 30. August in Duisburg seine rheinischen Territorien.²¹ In Wesel traf er dann mit dem Obersten Camas, der von Paris kam, zusammen. Hier erfuhr er, daß man nirgends mißtrauischer seine diplomatischen Gesinnungen aufgenommen habe als im französischen Kabinete, freilich unter den verbindlichsten Formen. In demselben Ton war ein gleichzeitige entsetzendes Schreiben und Memoire des Kardinals Fleury gehalten: liebebrüde, fast väterliche Worte, im Grunde aber Ablehnung der preussischen Ansprüche. Der König empfand das tief, seine erste große diplomatische Aktion war gescheitert. Von nun an war er entschlossen, seine eigenen Wege zu gehen, fortan allein mit Rücksicht auf seine Interessen mit fester Hand da einzuarbeiten, wo sich die Gelegenheit biete. Wenige Tage darauf zeigte sein Auftreten dem Bischof von Tübingen gegenüber, was man künftighin von dem jungen Preussenkönig zu erwarten habe.

Welche Bedeutung hat nun Friedrichs Besuch in Straßburg? War er wohl auch nicht die Einleitung zu einem Besuche von Paris, die erste Crappe zu einer Zusammenkunft mit dem Cardinal, so war er doch auch andererseits nicht bloß ein locker, launenhafter Einfall, sondern meines Erachtens ein ernsthaft bedachter und vorbereiteter Versuch, französisches Leben und französisches Wesen auf französischem Boden selbst kennen zu lernen. Friedrich hatte nach den wenigen Erfahrungen, die er bisher und fast immer mit ausgezeichneten Vertretern der französischen Nation gemacht hatte, dieselbe in ihren Vorzügen offenbar stark verehrt. Hier in Straßburg scheinen nun nicht bloß einzelne Persönlichkeiten, sondern das französische Wesen überhaupt auf Friedrich einen entschieden unauwichtigen Eindruck gemacht zu haben. In seiner barokhaften Epistel an Voltaire gebraucht er sehr derbe Ausdrücke gegen die Franzosen, wenn er sie nennt:

Dies Volk, galant, doch schnell zum Streit,
Und wenn es siegt, ganz unerträglich,
Das thöricht drast im Blut, doch kriecht in böser Zeit.
Das schwagen kam grauwam unglücklich
Und was es nicht gelernt verbirgt, indem es schreit!

„jener sein Herz an Baarellen
und kaum nichts andres vor sich stellen.
Auch das tolle, kühne, leidenschaftliche
Treiben wie im Kater nach jedem Wind“)

„Beschreibung, mein lieber Voltaire“, hat er überzend
uns zu. Nur diese Charakteristik der Franzosen, es sind
ja nur die von Straßburg, von denen ich spreche“. Man darf vielleicht mehr als ein Ziel des Zufalls
darin sehen, daß einige Jahrzehnte später ebenfalls in
Straßburg der achte dichterische Genius des deutschen
Volkes, der unendliche Goethe, ähnliche Enttäuschungen
erfuhr. Hier zunächst der großen Jungen deutscher
Veranlagtheit wie im ersten Verkehr mit den deutschen
Lebenselementen des Landes in er dem welschen Wesen,
das ihn nach Straßburg gelockt hatte, fremd geworden.
Friedrich schloß nirgends gelegentlich dieser Episode den
nationalen Ton an und die Herrlichkeit des Münters
hat schwerlich auf ihn einen tiefen Eindruck gemacht,
mit allen Aasern seiner geistigen Bildung wurzelte er
in der französischen Kultur. Aber die Straßburger Er-
lebnisse haben sicher auch in ihm ihre Spuren hinter-
lassen,¹ insofern sie ihn lehrten, die unbestreitbare geistige
Überiorität der Franzosen nicht auch auf ändern
Gebieten des Lebens suchen zu wollen und insofern sie
ihm zu einer einfachen und natürlichen Auffassung des
gesamten französischen Wesens den Weg wiesen. Mit
scharfem Blick und sühern Urtheil hat er später sehr
oft die Fehler der Franzosen und die großen Schwächen
ihrer Meinerung hervorgehoben; aber die politische
Konstellation seiner Zeit, vor Allem sein Gegensatz zu
Oesterreich verbunden mit einer gewissen inneren Sym-
pathie hat ihn auf ihrer Seite festgehalten bis zum
ersten Untergang des Jahres 1756. Auch die letzten
Dezimen seiner Meinerung wissen noch aemig von Un-
naherungsverhänden zu erzählen.

Ob sich das Andenken an Friedrichs Besuch in
Straßburg selbst lebendig erhalten hat, ließ sich nicht
mehr feststellen. Das hübsche Bild des Klavierspieters
an einem der Häuser des alten Marktes, das man
bisher auf Friedrich den Großen deutete, wird man
nicht ohne Weiteres damit in Verbindung bringen
dürfen, es obdient gerade seine Erscheinung im Jahr 1768
in die Zeiten fällt, da Friedrich die populärste Natur
von ganz Europa geworden war.

Anmerkungen.

¹ Ich nenne hier nur die beiden unanwendlichen Dar-
stellungen, die eine aus meiner Feder, „Friedrich der Große
in Straßburg“ in der „Beilage zur Gemeindezeitung für
Elsas vordrinnen“, Jahrgang 1880 Nr. 1 bis 3 und Jahr-
gang 1882 Nr. 16, sodann den Aufsatz von Kurt Troeger,
„Friedrich der Große in Straßburg“ in der „Sonntagsbeilage
Nr. 38 zur Elbsälen Zeitung, Jahrgang 1892“. A. Koser
hat in seinem Werke „König Friedrich der Große“ I, 33 ff.,
mit er S. 611 bemerkt, einer Illustration von Troeger,
die ihm im Berliner städtischen Seminar vorgelegen hat.

² „Description poétique d'un voyage a Strasbourg“ in
den „Oeuvres de Froelich le Grand XIV. 156—161. Als
Beilage zur den Tund diente das ebenfalls zur Sammlung
des Grafen von Zudofen gehörige, jetzt in der Kaiserl. Bibliothek
der Gemälde zu Petersburg sich befindende Original-Manu-
skript. Bei der die Autographische Handschriftenammlung,
in der ebenfalls auch die „Petits fragments des Memoires du
Roi de Prusse Paris de sa main“ gehören, die Studie von
Jean Paul in den Vorrichtungen zur Brandenburgischen mit
Preussischen Geschichte, IX. 515 ff, die meines Erachtens über-

zeugend beweist, daß wir in diesen „Petits fragments“ ein Stück
der ersten Redaction der Histoire de mon temps aus den
Jahren 1742/3 vor uns haben. Von der „Description
poétique etc.“ sind früher nur Fragmente erschienen, vor Allen
in der Vie privee du Roi de Prusse ou Memoires pour servir
a la vie de M. de Voltaire écrits par lui-meme.“ Amster-
dam 1781. Merkurdruckwerke behaupten auch heute noch
die Herausgeber der Werke Voltaires, so in der schonen
französischen neuen Ausgabe der „Oeuvres completes de Vol-
taire“, Paris, Garnier Freres 1884, tom. I, 15, daß man von
der Description nur jenes Stament besitze. Die akademische
Ausgabe der Werke Friedrichs des Großen scheint ihnen nicht
bekannt zu sein. In der Revue von [Charles] Moehl: „Un
port de Prusse a Strasbourg en 1740“ in der Revue Mo-
nastique IX. 560—562, ist jenes Fragment noch einmal
gedruckt und zwar nach einer der beiden Abschriften von Vol-
taire berühmtem Nachwort, die aus der Kehler Druckerei
auf den Straßburger Gumpelmarkt sich veriert hatte.

³ Gedruckt ist der vom 26 August datirte Bericht des
Marichalls de Broglie in den Archives de la Bastille XII.
195—201, Paris 1881, von Francois Ravasson. Ein
Nachkomme des Marichalls, Herzog Albert von Broglie, der
bekannte Staatsmann und Geschichtschreiber, besitzt außerdem
eine eigenhändige Aufzeichnung seines Ahnen über Friedrichs
Besuch in Straßburg, die mit der offiziellen Relation überein-
stimmt, vergl. „Revue des deux mondes“ 1881. Livr. du
15 novembre p. 263. Eine Kopie der Relation in zwei
Exemplaren legt der sächsische Vertreter am französischen
Hof, der Legationssekretar de Brats, schon seinem Berichte
vom 5 September 1740 bei. Haupt Staats-Archiv für das
Königreich Sachsen, Sachsen mit Frankreich, Relations anno 1740,
vol. IX. Loc. 2796. Es fehlen hier die letzten Absätze der
gedruckten Relation, mit den Worten: suivi de toute la popu-
lare bricht hier der Bericht ab. Des Weiteren enthält der
Granddierische Nachlaß, der sich jetzt im großherzoglich badischen
General-Landes-Archiv zu Karlsruhe befindet, noch in Karton
XIII fasc. 16 eine Kopie der Relation, die insofern, von
kleinen Textabweichungen abgesehen, vom Druck differirt, daß
von den Schlusssätzen des Druckes die von den Worten
On peut dire bis com de Prusse und von Voilà une aventure
bis l'approuvera reichenden Abschnitte fehlen, daß dafür aber
noch eine Nachschrift über eine Begegnung Friedrichs mit Abbe-
Langlois zwischen vandau und Speier hinzugefügt ist. Vergl.
Num. 19.

⁴ Dieser Aufsatz mit der Ueberschrift: „Anecdotes de
Strasbourg“ findet sich in der Korrespondenz des Premier-
ministers Grafen von Brühl mit dem Kabinetminister
Grafen von Manteuffel 1740 (Haupt Staats-Archiv für das
Königreich Sachsen, vol. XXX b, Loc. 457. Er ist hier von
fremder mit unbekannter Hand geschrieben, nur der Schlus-
satz: Le maréchal peut compter, que cette réception ne lui
sera pas oubliée tout qu'on vira, et voilà la clef du hon-
neur qui fut dit au M. de Valory ist von Manteuffels eigener
Hand. Der Aufsatz scheint mir in dem betreffenden Altesfascitel
Blatt 188 ff. nicht am richtigen Plate eingeschaltet zu sein, er
gehört wohl in dem Berichte Manteuffels vom 28. September
1740, Blatt 171 bis 172, in dem er von der Audienz des
österreichischen Gesandten Grafen Batthiany erzählt und bemerkt:
Comme S. M. se fit attendre jusqu'à midi et demi, j'en tout
le tems qu'il me fallut, pour m'entretenir avec ceux de mes
amis qui avoient été du voyage et pour amasser toutes sortes
d'anecdotes, dont je j'indrai icy un petit recueil sans chiffres,
[parceque l'occasion, dont je me sers, est très sûre] das
Eingeklammerte von Manteuffels eigener Hand). Das er-
wähnte Bonnot berichtet Manteuffel von eben jener Audienz;
Friedrich habe den französischen Gesandten Valory nach Nach-
richten vom Grafen Broglie gefragt, und als dieser ihm ge-
antwortet, er habe solche vor Kurzem erst erhalten, u. A. habe
der Marichall ihm mitgetheilt, daß die Ankunft Sr. Majestät
zu Straßburg für ihn eine Ueberraschung gewesen sei, er-
widerte der König in Anbetracht auf den Ueberfall an der
Zachua 1734. Cela n'est pas étonnant, il n'est fait que pour

être surpris. Die Korrespondenz Manteuffels enthält auch noch an andern Stellen interessante Mittheilungen über Neederöds Reise, die ich an gelegenen Orte verwerthen werde. Am besten es ist für richtig, wie Troeger es gethan, den Manteuffelschen Bericht als eine „Lettre von recht zweifelhaftem Werthe“ zu bezeichnen, Manches Verheil, der freilich die offizielle Relation noch nicht kannte, launete darüber ganz anders. Werke 27, 301 Anm. 1. Er solat gerade diesen Manteuffelschen Aufsatz, da was man sonst darüber berichtet, aus unverburaten Zeitungsnachrichten und vorstürzten Sarcasmen zweifelhafter Echtheit zusammen gewebt sein.“ In der That läßt sich der Bericht sehr gut zur Kontrolle und Ergänzung der andern Nachrichten verwerthen.

3) Souvenirs du marquis de Vallon. Paris 1860, p. 50 — 55. Ein sehr lebendiger, anschaulicher Bericht, dessen Treue- und Zeitangaben indes genaue Nachprüfung verdienen, um so mehr, als die Memoiren erst in den 80er Jahren entstanden, also im betreffenden Fall 40 Jahre nach den Ereignissen geschrieben sind.

4) „Europäischer Staatssekretarius“, einundsechzigster Theil, 1740, S. 45—49, ein Bericht aus Straßburg, vom 29. August 1740 datirt, mit guten Informationen.

5) Weder die Akten der Intendant im Straßburger Bezirksarchiv, noch die Rathesprotokolle und die Akten des Brätors im Stadtarchiv, noch schließlich die Papiere des Gouvernementsarchivs, das ausschließlich militärischen Charakters ist und erst mit der Revolution reichhaltig zu werden beginnt, ergaben irgendwelche einschlägige Notiz.

6) Sion am 7. Juli 1740 berichtet Manteuffel eigenhändig: Le 15 l'Août S. M. Pr. partira d'icy, dir-on pour Cleve, d'où elle fera un tour en Hollande et aux Pays-Bas, pour-tre encore plus loïn. (Loc. 457 Bl. 351)

7) Politische Korrespondenz Friedrichs des Großen I. 33.

8) Loc. 457, Bl. 75.

9) Loc. 457, Bl. 86.

10) Dronsen, Geschichte der Preussischen Politik V. 1, S. 77 Anm. 1.

11) Troeger a. a. T.: „Es ist von vornherein wenig wahrscheinlich, daß der König bald nach seiner Thronbesteigung im Ernst daran denken konnte, ohne besonders dringende Veranlassung eine beschwerliche Reise ins Ausland zu unternehmen; und wenn dennoch die Möglichkeit offiziell ausgebrochen wurde, so kann dies nur als ein politischer Schachzug des Königs gedeutet werden. Jedenfalls lassen uns die Quellen, besonders ein Brief Friedrichs an Voltaire aus dem September desselben Jahres, darüber nicht im Zweifel, daß er jene Absicht nie ernsthaft erwogen hat, daß er nicht Willens war, sie auszuführen. Die Reise nach Straßburg findet ihre rechte Würdigung erst, wenn man sie ansieht als das, was sie in Wirklichkeit war: die Eingebung einer momentanen Laune, die schnelle Ausführung eines durch die Gunst der Umstände nahegelegenen Gedankens.“ Auch Köfer in seinem „König Friedrich der Große“ I, 33 vertritt diese Auffassung: „Er (Friedrich) hat vor seiner Abreise wohl den Gedanken geäußert, seine Reise nach Frankreich auszu dehnen und die Verantwortung des Kardinals Fleury zu machen; doch wurde man den Ansting, den er jetzt von Frankfurt aus nach Straßburg gemacht hat, nicht als eine Wiederaufnahme dieses Gedankens, nicht als den Anlauf zur Reise in das Innere von Frankreich auffassen dürfen. Die Fahrt nach Straßburg wurde ganz aus dem Stegreife beschlossen und ins Werk gesetzt.“ Die oben citirte Stelle aus dem Briefe vom 2. September an Voltaire lautet: „Je ne vais point à Paris, comme on l'a débite, ce n'a point été mon dessein d'y aller cette année, mais je pourrais peut-être faire un voyage aux Pays-Bas.“ (Oeuvres de Frédéric le Grand XXII, 25.) Besonders beweiskräftig scheint mir diese nachträgliche Aeußerung nicht, ebenso wenig eine Bemerkung in dem Schreiben an Wilhelmine am 10. März 1753: Un certain voyage de Strasbourg n'était guère plus sage (Bel. Correspondenz IX, 365.)

12) Oeuvres XXVI, 15. Friedrich schreibt am 17. August: „Je pars après-demain pour Strasbourg et delà pour We-ef.“

13) Die Kaiseroute ernehme ich einem Bericht Manteuffels vom 2. September und einem seinem Briefe vom 9. September beigegebenen, aus Wesel vom 3. September datirten deutschen Berichte. Loc. 457, Bl. 125 ff. u. 127. Bisher nahm man an, daß Friedrich über Würzburg nach Neantfurt gereist und dort erst den Weg nach Straßburg eingeschlagen habe.

14) „Neuerell hielt man uns für etwas Anderes, für Konte henz in diesem Ort, für abgeleitete Schwindler dort, dann wieder für bekannte Leute. Bisweilen ließ das Volk in Sauf, die Reuader rih die Augen auf, voll Gafferdeuschheit und fand ersehnte Beine.“ Nach der Uebersetzung von Theodor Putvinus, Fredericus Medicus, Tden und Coiffeln Friedrichs des Großen S. 187.

15) Keil war im Oktober 1733 von dem französischen Marschall Berwick belagert und eingenommen worden.

16) Nach Köfer a. a. T. S. 33 ist „der von der Hand des kammrers Neederöds eifertig und wenig fanstleigrecht angelegte, von dem König unterschriebene Nothpaß für den Grafen Scharfsoich und seinen Belehler Aligarotti noch erhalten.“ (Berlin, S. St. M. R. 96, 401 A.)

17) Heute Schöffleuthaden I, das Haus der Glasmaler Zeh, mit dem bekannten alterthümlichen Hof, den holzernen, reichgeschmützten Galerien. Schon im 16. Jahrhundert sind irrthümliche Besucher dieses Gasthofes nachweisbar. Vergl. Adolf Zambach, das alte Straßburg S. 203/204.

18) Nach Manteuffels Anekdotes. Danach würde Friedrich am ersten Abend, am 23. August, auch gleich ins Theater gefahren sein, wo die Vorstellung schon fast am Ende ging, und würde hier bereits durch sein mangelndes Auftreten im Parterre und seine Freigebigkeit sich bemerkbar gemacht haben. Nur den 24. ist uns sein Besuch des Theaters sicher überliefert. Ich trage Bedenken, einen zweimaligen Theaterbesuch anzunehmen.

19) Valfons' Namensangabe Schomberg ist unrichtig. Die Schombergs sind ein bekanntes sächsisches Adelsgeschlecht. Aus der graflichen Linie kommt hier Johann Friedrich in Betracht (1691 — 1762), vermählt in zweiter Ehe mit Magdalene von Maliska aus dem Hause Tobrig. Vergl. Knechtles deutsches Adelslexikon S. 287.

20) Valfons nennt den Gastwirth Theich. Es ist Johann Jakob Teusch sen, der 1738 in den kleinen und 1743 in den großen Rath kam für die Stadt der Freiburger. Die Familie Teusch scheint damals mehrere der besten Gasthäuser Straßburgs in Besitz gehabt zu haben. Es werden noch erwähnt Johann Friedrich, Gastgeber zur Quercn (Paterno), Johann Jakob jun. Gastgeber zum Geist, Abraham Wirth zum hohen Steg. Nach gütiger Mittheilung des Herrn Kollegen Dr. Winkelmann.)

21) Von den Zeitfertigen konnte hier nur Freiherr Rudolph Gottlob, königl. polnischer und sursächsischer Geh. Rath, Oberstent, der 1740 starb, gemeint sein. Er hatte aus erster Ehe wenigstens einen Sohn. Vergl. Knechtles deutsches Adelslexikon S. 480.

22) Die beiden Namen de la Crochardière und Malosa sind nur von Friedrich in seiner Cristel an Voltaire überliefert, de Coincey wird von Valfons genannt und von Friedrich in einem Briefe an Aligarotti vom 24. Oktober 1740 (Oeuvres XVIII, 18). Es scheint nach letzterem, als ob Aligarotti die Berufung Coinceys nach Rheinsberg vorgeschlagen hat. Er war offenbar der Gewandteste unter den drei Trinzieren.

23) Das Regiment Piemont stand mit vier Bataillonen in Straßburg. Die Garnison bestand 1740 außerdem aus den Infanterie-Regimentern Sage-Allemand mit 1 Bataillon, Avels-greghn später Royal-Suedois mit 2 Bataillonen sowie den beiden Regimentern Luxemburg und Cughien, im Ganzen mitbestens 10 Bataillone. Dazu kam dann noch Royal-Artillerie mit 1 Bataillon und Rohan-Kavallerie mit 3 Schwadronen. 1739 heißt es in einer Denkschrift des Stadtarchivs: die Kasernen in der Stadt bören Platz für 10 Bataillone, das genüge aber nicht, da die Garnison stärker sei und manche Truppen in Bürgerquartieren lagen, und eine zweite etwas später entstandene

79) Nach dem Berichte des sächsischen Gesandten de Brails vom 16. September war Friedrich auch in Soudan erkannt worden. Interim 5. September berichtet er: *Le bruit courroit à Paris avant hier, que le roy de Prusse étoit à l'Opera ce qui y attira une grande foule de curieux, bien des gens même qui y avoient été et qui prétendoient l'avoir vu. Ilsoient que c'est un prince très bien fait. Ce qu'il y a de vrai c'est que le roy de Prusse a été à Strasbourg, on ajoute qu'il auroit poussé jusqu'à Paris, s'il n'avoit pas été reconnu dans cette place frontiere. Quoiqu'il en soit je joins icy la copie de la relation que le marechal de Broglie a faite à la Cour sur ce voyage. Loc. 276 Bl. 232 und 221.*

81) Nach Berichten aus Köln vom 2. und Befehl vom 3. September, die einem Schreiben Mantuffels vom 9. September beigelegt sind (Loc. 457 Bl. 137 und 138) sehr merkwürdig ist es, wie früh und wie gut Mantuffel über Friedrichs Reise unterrichtet ist. Schon am 2. September kombinirt er aus den ihm vorliegenden Nachrichten mit Bestimmtheit, daß Friedrich nach Straßburg gereist sei. (Loc. 457 Bl. 125 ff.) Am 5. September weiß er schon nähere Einzelheiten, daß Friedrich sich drei Tage in Straßburg aufgehalten habe: *Il y a vu l'intendant, les généraux, la Comédie et tout ce qu'il y a à voir et y a fait des présens réellement magnifiques, quoiqu'on n'en mande pas le détail.* Seine Informationen hat er von einem jungen Adligen, der in Straßburg Mathematik studire *qui connoit le volageur pour l'avoir vu icy et qui fait le rapport sus dit à son père.* (Loc. 457, Bl. 371 72) Weitere Einzelheiten, wie z. B. das Erkennen des Königs durch Deleure, finden sich im Schreiben vom 9. September (Loc. 457, Bl. 135).

82) Nach Vulpius' Uebersetzung a. a. O., S. 191.

83) Daß die Erinnerung an Straßburg wesentlich Friedrich veranlaßt habe, kurze Zeit darauf die Entfernung des Marshalls de Broglie vom Obercommando der französischen Operationsarmee in Böhmen zu verlangen, behauptet der Herzog von Broglie ohne Grund. Allerdings ließ er ihn seinen Unmuth sehr empfindlich fühlen, aber derselbe galt dem unglücklichen General.

84) Vergl. H. Senboth, Das alte Straßburg S. 51 und Senboth, Strasbourg Historique et Pittoresque p. 352. Danach wäre die Natur des Plötenpielers ein damals sehr beliebtes Jacaden-Dornament gewesen.

beim Kaiser verwenden wollten, waren auch der Administrator von Magdeburg und Kalkgraf Johann von Zweibrücken vertreten. Die Angelegenheit der vom Papste mit dem Panne belegten Straßburger evangelischen Domkapitulare kam hier zur Sprache, und Kalkgraf Johann konnte, als er im September 1585 von den Kapitularen Grafen Hermann Adolf v. Solms und Ernst v. Mansfeld persönlich gebeten wurde, sich bei Joachim Friedrich für sie zu verwenden, nicht im Zweifel über dessen Stellung zur Sache sein. Er schrieb am 18. September 1585, Kalkgraf Johann Casimir aber im Januar 1586 unter warmer Empfehlung der Sache der Straßburger an den Administrator, der seinerseits am 4. Mai 1586 ein Schreiben an den Rath zu Straßburg richtete. (S. Meister, S. 193). Während diese und weitere Correspondenz über die Berufung des Sohnes Joachim Friedrichs, Markgrafen August, als Domkapitular in Straßburg kaum Neues von allgemeinem Interesse bietet, finden wir für das Jahr 1589 (I Nr. 333) Aktenstücke, welche, wenn sie auch besondere Thatfachen nicht berichten, doch auf die Stellung des Administrators zur Straßburger Sache ein helles Licht werfen.

Wir erfahren hier zunächst, was seinem Befehle nach auf dem für den 2. Februar 1589 nach Halberstadt ausgeschriebenen Kreistag in der Angelegenheit verhandelt werden sollte. Es moge dem Kaiser vorgebracht werden, wie nützlich der von den Kaisern Karl und Ferdinand beliebte Religionsfriede über etliche dreißig Jahre gewesen sei, während in den benachbarten Königreichen ein jämmerliches Verheeren mit Krieg und Blutvergießen unaufhörlich geschäht worden. Sobald die Gewissen bedrängt und dem lieben Gott sein Lauf gehindert werden wolle, befände man, was höchste Beschwerlichkeit und Zerrüttung wohlbestellter Polizei jederseits daraus erfolge, wie die Exempel in Frankreich und Niederland noch innervährend vorhanden. So sei es auch durch des Papstes gegen S. Mt. auch der deutschen Reputation und Libertät angemessene Gewalt des hochschädlichen und unreligiösen Pannes dahin gebracht, daß auch solche Kriege in das geliebte Vaterland gezogen worden. Nun hätten aus sich selbst oder auf Anreizen des Papstes etliche andere geistliche Stände dergleichen a malo exemplo sich unterstehen dürfen, durch Ausjaugung der armen evangelischen Unterthanen und Removirung der hohen Stände von ihren wohlseheuen bonificien nur um der evangelischen Religion willen zu belästigen, wie nun auch in Straßburg und sonst die beschwerlichen Exempla vorgehen. Was habe der Papst durch seine Praktiken je und allewege gesucht oder movirt, das nicht zu seiner Monarchie und Hebeit, darin er sich über alle Kaiser, Könige, Fürstenthümer und die weltliche von Gott verordnete Gewalt erhoben, dienstlich gewesen? Zerrüttung des Friedens sei ihm wenig zu Herzen gegangen, allein daß nur sein unmäßiger Ehr- und Geldgiz erhalten und die Herrschungen über die ganze Welt fortgesetzt werden mögen, wie die offenkundigen Exempel etlicher voriger sächsischer und schwäbischer löblicher Kaiser, die demselben billig widersprochen, bekant seien, auch weiland Carolus quintus selbst sich solchem päpstlichen Vornehmen tapfer und ernstlich nach vorgangener schriftlicher Verwarnung widersetzt. In dem Hochstift Straßburg läme jetziger creater Mißverstand einzig und hauptsächlich von der päpstlichen Exkommunikation her, da sonst es vielleicht nicht dahin gelangt wäre, da mehr als vierzig Jahre beider Religion Ver-

Administrator Joachim Friedrich und das Domkapitel von Magdeburg über den Straßburger Kapitelsstreit.

Von Staatsarchivar Dr. Musfeld.

Für das vortreffliche Buch Meisters „Der Straßburger Kapitelsstreit 1583 bis 1592“ (Straßburg 1899) ist das Magdeburger Staatsarchiv nicht benützt worden. Daraus ist dem Werke kein nennenswerther Eintrag entstanden; denn der Inhalt der vornehmlich in Betracht kommenden Aktenhefte (Rep. 1, 333 u. 483; Rep. 68a, II. 2.), soweit er überhaupt selbständig ist, würde den Verfasser kaum irgendwo zu andern Ergebnissen seiner Forschung geführt haben. Es ist aber vielleicht von einigem Interesse, zu erfahren, daß und wie der Administrator Joachim Friedrich, Markgraf von Brandenburg, mit seinem Domkapitel über die Straßburger Frage in einen Streit gerieth, von dessen Festigkeit die Akten allerdings wohl nur einen schwachen Begriff geben.

Als im März 1585 die Abgesandten derjenigen Fürsten in Prag zusammenkamen, welche sich zu Gunsten des gefangenen Herzogs Johann Friedrich von Sachsen

wandte von Fürsten, Grafen und Herren-Ständen einander gütlich geduldet. Per Altem ward zu fordern, daß gegen die evangelischen Kirchenleute mit ohne Zustimmung und verabschieden Proceß unternommen würde, wie Gott selbst Adam ohne Proceß mit vertheilen hat, auch Niemand am letzten Tage ohne Proceß verdammet werde.

Diese Instruction für die Verhandlungen im Silberstädter Kreisstag ward dem Niederländischen Domkapitel vorgelegt und fand dessen entscheidende Beschlußnahme. Unter dem 27. Januar warnen die Domherren den Administrator, den Inhalt des Memorials vor die Kreistände zu bringen. Es kennen dem Niederländischen Kreise, inwieweit aber dem Administrator als dem Ältesten durchschickenden Fürsten Nachrede oder Unbeleugungen zu machen worden, wann der Kaiser, wie leicht geschehen könne, davon ersühre. Sie rügen zwar, man möchte sich der Straßburger und Racherer Händel allzumehr annehmen. Es sei ihnen bewußt, daß die angedrehte Acht nicht vornehmlich von der wahren christlichen evangelischen Religion herführe; denn das Kapitel zu Straßburg hielt ja, wie ihnen berichtet worden, seine öffentlichen synodischen- oder divinali- habe sie auch in langer Zeit nicht gehalten. Der Rath daselbst habe die Dominik inne, hielt einen evangelischen Prediger daselbst und es scheide demnach einem jeden Domherren frei, in dem Dom oder eine andere Kirche zu gehen. Weilmehr sei die Acht verursacht durch etliche de facto reformirte und emigrierte Güter des Domkapitels, welche bisher nicht reformirt sein mochten. (Veral. Meister, Abchnitt VIII S. 272 ff.) Und ob wohl die Sache der evangelischen Domherren, so viel die Religion belangt, zuerst nicht böse gewesen sein mochte, wenn sie nur gebühlich verhandelt worden wäre, so möchte sie doch, indem Anderen ihr Einkommen mit Gewalt genommen, verderbt worden sein. Was denn daraus um so klarer hervorgehe, daß keinem synodical pro- reformirten in welchem- seine Rechte genommen worden, ingleichen auch nicht allen evangelischen Herren Kapitularen, sondern nur etlichen aus ihrer Mitte, Inhabern überhöchster Instructionen, die Ersetzung der Acht angedreht worden. Bedenklich sei ferner, daß der Kaiser- und Proceß wegen verführter Sachen gleich im di- vinali gemacht werden. Ob alles dies ohne Seilschere und Öffentlichen Kaiserlicher Majestät, dessen allerhöchsten Schutzes dies Gott Lob wohl reformirte Kirche gegen etliche Stände des heiligen römischen Reichs, von welchen es auf demselben Reichstage und sonstigen Hirweisen vornehmlich wegen der Reformation und was derselben andernzweckend werden, im ansehnlichen Fall der Nothwendigkeit selbst bedürftig ist, geschehen könne, und ob nicht Kaiserliche Majestät hieraus größere Ursache nehmen möchte, den Administrator und das ganze Erzstift, in welchem sie jetzt Gott Lob in einem Frieden wehret, je mehr und mehr zu bedrängen und demselben zuzusetzen? Sollten doch andere evangelische Fürst- und Fürstliche insonderliches Bedenken gemacht, sich der Kapitularen und anderer weltlichen höheren Behörden verabschiedeter schwererer Sachen annehmen.

Endlich rathen sie dem Administrator, beide Punkte, die Straßburger und die Racherer Sache, ganz und gar außen zu lassen, und ihnen, er wolle ihre eigene Zufriedenheit nicht in Unruhe verwickeln, seien auch an, daß in der Miltitzer Gezeig von Christo für den Reichstag bekannt haben.

Sehr anachronisch nahm nun Joachim Friedrich diese Erwähnungen seines Domkapitels nicht gerade auf, wie seine zur Halle, 29. Januar 1589, gesandte Antwort beweist. Die „wehlauchtigste Synodalität“ erregt er zwar an, bezeichnet die Herren aber, der erregte Mißverständnis erfolge aus nicht genauem Bedacht. Er habe sich hiesiger aller Seiten gegen dem Kaiserliche Majestät erzeigt und wolle nicht dem Erzstift Nachtheiliges unternehmen. Der Kaiser wegen Sache gären sich alle evangelischen Stände nicht lieber mit unseiner sondern aus hochbewegenden Ursachen und gemeinem Frieden im geliebten Vaterlande zum Behen wider die unüberhörliche des päpstlichen Geantkeils vorlaufende Praktiken und also vornehmlich auch zu Erhaltung christlicher Libertät der Gewissen und evangelischer Religion angenommen. Die gravirten Kapitalare hatten seit fast anderthalb Jahren alle der Augsburgischen Konfession verwandte Stände zu christlich billiger Handlung ersucht und gute Vertröstung erlangt. Auch die weltlichen beiden kaiserlichen Sachsen und Brandenburg hatten sich dieses Weitzes schwer angenommen, daß die Kaiserliche Majestät durch unterschiedliche ganz vernünftige Schriften unterthanig gebeten worden, dem päpstlichen Geantkeil so weit in ihrem Vornehmen nicht zuzusehen, sondern die Sache zu oftmals erbetenem Behor und rechtmäßigem Entscheid gedeihen zu lassen. Als es dennoch zur angedrehten Exetution gekommen, hätten nicht allein die jetzt redierenden Königlich dänemarsischen Räte sondern auch Herzog Ulrich von Mecklenburg bei obgedachten beiden Fürstlichen wie auch bei ihm Erinnerung thun lassen, daß die Schickung an den Kaiser erfolge. Dasselbe sei vom Abbein und anderen Räten her geschehen. Darauf hätte er nicht allein, sondern mit ihm Herzog Julius (v. Braunschweig) es dahin erwogen, die Unbeleugtheit vor den niederländischen Kreisstag, der ohnehin anzustellen gewesen, zu bringen. Auch Pfalz habe alle hinwärtswärtsgewesenen evangelischen Stände beschrieben. Was aber den oberländischen Kreis anlangt, so seien auch da die Fürstlichen Stände in der Sache einmütig und vertheilt sich desselben auch zu den Grafen und Reichshäusern. „Also habe ich hieraus abzunehmen, ob wir etwas vor uns gehen, so im geringsten verweisslich zu imputiren, Nachtheil oder Tiffenien gebären könnte; sondern hat was christliches Gewissens halb . . . nicht gebühren wollen, eine Trennung und Absonderung — wir hatten uns und Euch dann als ungewisse Neutralitäten gleichsam beschuldigen lassen wollen — zu machen und zu höher dieses Strifs Gefährlichkeit allein wüßig zu sein . . . Und ob Ihr wohl von sonderlichem Schutz, da man Hilfe laßt, gute Bedanken g. Höpfer, so halten wir doch davor, wenn Ihr und das Erzstift nicht so gute Rückhalter nun endlich und zwanzig Jahr und von Anfang der christlichen evangelischen Reformation gehabt und noch hinfürto haben werdet, es würde sich desselben wenig zu erfreuen sein . . . Solchem aber vorzubauen giebt eben jetzt rechte Mittel und Gelegenheit, dieses in allweg durch ein solch notwendig gesammtes Werk in guter Acht zu haben.“ (Am Rande bemerkt hierzu das D. C.: „Wäre zu wünschen, daß es Mittel zur Einigkeit wären.“) Daß die gravirten Kapitalare die ändern schlicht haben sollten, darin seien sie allzu weisläufig berichtet; das Contrarium sei am Tage und offenbar, und wollten die Evangelischen die ändern dulden, wo nur die Papisten sie nicht de facto ausschließen thäten. „Das exorbitant de iuri- betreffend thut hierzu auch wieder

die gravirte Partei nichts, denn eben solches sehen sie gerne, daß es zu einer christlichen Reformation wie allhie zu Land gedeihen möchte, und ist ihnen, dem ganzen clero, a tempore reformationis der Stadt Straßburg durch den Senat daseibst eingestellt.“ (Bemertung des D. C. „Das sollten die Straßburger wohl concediren.“)

Der Administrator schließt mit der Weissung an das D. C., was er gethan, habe er als ein evangelischer geborner Reichsstand gethan, dahin sollten sie es auch verstehen.

Der Gegensatz in diesen Schreiben, einerseits das ängstliche Zaudern und Zagen des Domkapitels, andererseits das mannhafte und feste Auftreten Joachim Friedrichs, ist ohne Zweifel bemerksenswerth und für die damaligen Stimmungen charakteristisch.

Am 2. Februar 1589 fand nun in Halberstadt die Sitzung des Kreistags statt. Das Protokoll über dieselbe behandelt die Straßburger Frage ziemlich kurz und kommt über allgemeine Phrasen kaum hinaus. Die Stände könnten sich der Sache nicht entziehen, den Tugan sei nicht besser als durch allgemeine Schidung an den Kaiser zu bezeugen. Die Deputirten sollten gegen Reminiscere (23. Februar a. St.) zu Prag einkommen; vertreten sollen sein: Administrator Joachim Friedrich, Herzog Julius und Wilhelm von Braunschweig, Herzog Ulrich von Mecklenburg, Graf Wodo von Reimstein, die Stadt Lübeck; Kur-Sachsen und Brandenburg seien besonders um Unterstützung anzugehen. — Die für den Schluß des Protokolls angekündigte Instruktion der Deputirten fehlt. (Maadeburg, Staatsarchiv, Nov. 68^a Nr. 7.)

Dem Gesandtschaftstag in Prag, März 1589 (vergl. Meister S. 313 ff.), folgte im Mai der zu Heilbronn (S. 315 ff.). In dem Abschied des letzteren wird auf einen Trinitatis (23. Mai a. St.) in Halberstadt abzuhaltenden Tag hingewiesen, auf welchem die niedersächsischen Stände weiter über die Straßburger Sache berathen sollten. Meister (S. 316) ist zweifelhaft, ob dieser Tag zu Stande kam. Aus den hiesigen Akten (68^a H. 2^o) geht hervor, daß er wegen des am 13. Mai 1589 erfolgten Ablebens des Herzogs Julius von Braunschweig nicht abgehalten worden ist. Auf dem Lüneburger Kreistage aber (Juli—August 1589) wurde das Interesse der Straßburger Kapitulare im Sinne Joachim Friedrichs energisch vertreten. Das Magdeburger Domkapitel äußerte in diesem Falle keine Bedenken; wohl aber wendete es sich mit neuen Warnungen an den Administrator im Verbü 1589, wie wir aus dessen von Colbitz den 23. September datirter Antwort erkennen. Er schreibt wieder in seiner entschiedenen Art: Er entsinne sich nicht, etwas in 23jähriger Regierung gethan zu haben, weshalb er verwart werden könne; es müßte wohl Leute geben, die zwischen ihm und dem D. C. Mißverstand und Trennung erregen möchten. Die Schidungen an den Kaiser seien nicht vergeblich sondern Gott Lob zu gutem Effect vorgenommen. Die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg hatten sich keineswegs von der Sache abgefordert, sondern hätten wie ihm sein Vater, Kurfürst Johann Georg, selbst berichtet (Brief in den Akten C. M. 4 Nr. 333), an den Kaiser im Interesse der evangelischen Kapitulare geschrieben. Es sei im Grund der Wahrheit viel anders beschaffen, als ihnen vielleicht widerwärtiger Weise angebracht worden. „Wir verwarnen Euch aber hinwieder nothwendiger doch ganz getreuer Wohlmeinung, Ihr woller denjenigen, so etwa von andern Trennen her gern Trennung und Miß-

verstand erregen wollten, nicht zu weit rauen; denn es laisset sich fast ansehen, daß zum Theil diejenigen, welche unerachtet, daß sie in unseren evangelischen Schulen erzogen und zu dem schandlichen Buch Autonomia (Geistlicher Vorbehalt im Naazburger Religionsfrieden), welches zu höchster aller evangelischer Stände und reformirter Trefur Vertkeinerung ausgangen, abholten haben sollen, hierunter allerhand Zerrütliches ihrem Brauch nach gern prakticiren“.

Es folgt eine lanagere Darlegung der Straßburger Streitpunkte und der Ziele der evangelischen Kapitulare. Es möchte nur jedem freigelassen werden, nach seinem Gewissen frei, sicher und unverlenklich, oder ohne Gefahr christlich und friedlich zu leben. „Wer dann das Tref Straßburg an den vornehmten Kleinodien, Privilegien und anderen spoliirt, das hat Gott nunmehr beim Jahre zu höchsten ihrem, der Papisten, Schimpf offenbaret, indem ihre silberne Bilder und Geygen, Kirchenornat und Kleinodien im Bruderhofs zu Straßburg im Dübnerhause eingekwert befunden und mit großem Proceß der evangelischen Kapitularen wiederum an ihren Ort gesetzt und in interim restituirt worden. Daraus der päpstliche Theil in lauterem Ungrund ihrer ausgegangenen Schriften befunden und die evangelischen vor allen Reichsständen noch weiter auszuführen erböng sind, sintemal sich des Trefis Briefe und Siegel, Privilegia, Einhorn und dergleichen noch nicht wieder finden wollen. Denn wie sie, die Papistischen, mit einen, also haben sie auch mit dem anderen unzweifellich gefahret.“ (Vergl. Meister S. 76 ff.) Nachdem dann die Geschichte der Besignahme des Bruderhofs in Straßburg erläutert und weitläufig das Verhältniß der katholischen Partei in Deutschland zu der evangelischen in der vorliegenden Sache geschildert ist, fährt der Administrator fort: „Derwegen wir uns so viel weniger . . . absondern können, wir hätten uns denn vor einem Neutralisten oder Weiterbahnen, der weder kalt noch warm wäre und mehr nach dem Papst denn der evangelischen Wahrheit inclinirte, wider unser öffentlich Bekenntniß und Profession zu erkennen geben und uns und unser Erztift dadurch bei den Papisten sowohl als auch unsern Mitreligionsverwandten in Bohm, Schimpf, Verweis und Mißtrauen, der großen Verantwortung gegen Gott zu geschweigen, setzen wollen . . . Wer diesem Werk zuwider ist und allein auf die gegenwärtige Sicherheit sichtet, der könnte darunter leicht verführt werden, sich selbst Ruhe zu erhalten und den nachkommen Unruhe und Gefahr an Gewissen, Leib, Ehre und Gut zu verursachen.“ Auch dem Pfalzgrafen Johann Kasimir habe er nicht wehren können, sich als ein Mitreligionsverwandter darzustellen, und auch von keinem andern Stände sei etwas dagegen vorgewendet worden. Dem Papst würde es ein gemachtes Spiel sein und die Thür zu seiner Gewalt und Verfolgung noch weiter eröffnet werden, wenn eine solche Zerrüttung unter den Evangelischen gemacht werden sollte.

Schließlich theilt Joachim Friedrich seinen Domherren mit, sie hätten keine Ursache, wider sein christliches, billiges und allgemeines Vorhaben einigen Vorbehalt oder Protestation zu thun, dahin fast der Anhang ihres Schreibens bedrohlich laute. Er hofft, sie werden sich als getreue Mitglieder von ihm nicht absondern, sondern in gutem Vertrauen verharren, unerachtet was ein neuer Bremischer Gesandter, welcher doch auf bessern Bericht als ein neuer ankommender Kreistäger hernach gewichen und alles voll-

sieben helfen, aerne vor Berrittung auf dem Kreistag aemacht, so vielleicht seinem Herrn mit der Zeit selbst nicht zu autem noch solchem Wege gerathen möchte, wir auch noch zweifeln, ob er Verr oder Belial anhangt; und wird sein Herr zu gelegener Zeit erinnert werden, andere Friederikere und der Meliaron aeneiätore ein ander Mal zu schicken. (Ich sehe augenblicklich nicht, auf welchen Vorgang sich dies beziehe.)

Daß Joachim Friedrich auch in der weiteren Entwicklung des Straßburger Kapitelsstreits sich durch etwaige Bedenken seines Domkapitels nicht hat beirren lassen, wird durch Meisters Darstellung bewiesen. Die bezüglichen Korrespondenzen mit auswärtigen Höfen habe ich im Magdeburger Staatsarchive bisher nicht ermitteln können; das was hier über die 1592 erfolgte Wahl des Sohnes Joachim Friedrichs, Markgrafen Johann Georg, zum Administrator des Hochstifts Straßburg verliert, ist auch ganz lückenhaft. Eine nähere Prüfung der Korrespondenzen in den Akten der niedersächsischen Kreistage behalte ich mir noch vor.

Herzog Friedrichs von Württemberg Stellung zu dem Straßburger Kapitelsstreit.¹⁾

Von G. Mehring.

Am 2. Mai 1592 starb sehr unerwartet der Bischof Johann von Manderfeld. Die Lage war damals sehr kritisch im Bisthum und Stift Straßburg. Die Spaltung zwischen dem evangelischen und dem katholischen Theil des Domkapitels ging immer tiefer. Die katholische Seite, für die der Bischof war, hatte auf diplomatischem Wege Anschluß gesucht beim Kaiser oder einem mächtigen Reichsfürsten. Aber der Sequester, den der Kaiser versetzt hatte und mit dem der vorsichtige Ferdinand von Oesterreich und Markgraf Ernst Friedrich von Baden beauftragt worden waren, hatte zunächst nur die Wirkung, den evangelischen Kapitularen die Nothwendigkeit klar zu machen, sich vorher noch eine möglichst gesicherte Stellung durch Besetzung von Stützorten und Gütern zu verschaffen. Die Verhandlungen mit Herzog Wilhelm von Bayern, um dem fränkischen Bischof einen Kandidaten cum jure successioni in der Person des Kardinalbischofs Karl von Mex oder von Wilhelms drittem Sohne Herzog Ferdinand zu bestellen, hatten keinen anderen positiven Erfolg, als daß Ferdinand die Domprobstei erhielt. Dagegen benutzte die evangelische Partei die Zeit, sich zur kriegerischen Austragung des Streits zu rüsten.

Die Wahl des Domkapitels nach Bischof Johanns Tode war zwiespältig. Vom katholischen Theil erkor man Karl von Lothringen, Kardinalbischof von Mex, vom evangelischen Markgraf Johann Georg von Brandenburg, beiderseits aus politischen Rücksichten. Damit war auch das Signal zum Kampf gegeben, der vom Juni 1592 bis Februar 1593 währte, dann aber durch einen Vertrag beigelegt wurde, der als vorläufige Regelung die Zwitterstellung des Bisthums aussprach und die Sache

weiterhin den Unterhandlungen zwischen den Fürsten überließ.

Zur die Stellung der evangelischen Reichsstände, speziell des Herzogs von Württemberg, zu dem Straßburger Wirren war von Anfang an der Gegensatz zwischen dem in der Pfalz herrschenden Calvinismus und dem württembergisch-offiziellen Lutherthum von wesentlichem Einfluß gewesen. Noch bei den Friedensverhandlungen 1591 bis 1592 hatte die Scheu vor calvinischen Untertanen dem Herzog Ludwig eine gewisse Zurückhaltung auferlegt. Aber gleichzeitig bereitete sich der Wechsel vor, den die württembergische Politik in den Straßburger Angelegenheiten nach Herzog Ludwigs Tode nehmen sollte. Herzog Friedrich, nicht minder streng lutherisch und dem Calvinismus abgeneigt, hatte doch persönliche Gründe zu einer re activen Theilnahme an der Entwicklung der Dinge in Straßburg dadurch, daß sein Sohn Ludwig Friedrich seit 1592 dem Stift als Kanoniker angehörte.

Durch Resignation des im Mai 1592 zum Administrator erwählten Markgrafen Hans Georg von Brandenburg war ein Kanonikat erledigt worden. Um dieses bewarb sich Friedrich, damals noch Graf von Mömpelgard, für seinen 1586 geborenen Sohn Ludwig Friedrich. Die große Jugend des Prinzen bildete ja kein Hinderniß für die Erlangung der Würde, für die vor Allem der Nachweis von 16 Ahnen erforderlich war. Dr. Gerbelius betrieb im Auftrag des Grafen die Angelegenheit beim Stift.²⁾ Auffallenderweise ist kein direktes Zeugniß über den Erfolg, kein Bericht von der Wahlhandlung, die am 22. Juli stattfinden sollte, vorhanden.³⁾ Trotzdem kann ein Zweifel daran, daß Ludwig Friedrich gewählt wurde, nicht bestehen.⁴⁾ Der neue Kanoniker

¹⁾ Er erhält am 11. Juni 1592 einen Theil der zur Vererbung erforderlichen Dokumente sowie den Betrag des Statuengeldes mit 110 Goldfl. zugesichert. Ueber die Vertheilung dieser Gebühren giebt ein bei den Akten liegender Zettel Auskunft. Es erhielten der Domdekan 6 fl., vier anwesende Kapitulare je 2 fl., zwei Katho je 2 fl., der secretarius capituli 9 fl., adjutus 2 fl., substitutus 1 fl., tormentor 2 fl., schafner 2 fl., schafners substituti 1 fl., pfister 1 fl., die Kammer 70 fl., der Prokurator 3 fl., zum Schluß kommt ein Posten für des neuen herren schyft und wappen 1 fl. Bemerkenswerth ist, was dem Begehren des Grafen um Theilung der Statuten des Kapitels und der Eidesformel entgegengehalten wird: es sei nicht üblich, die Statuten zu versenden, bei den unruhigen Zeiten vollends nicht thunlich; sie seien auch zum größten Theil nicht mehr in Geltung. (Dazu ist zu vergleichen Meister a. a. S. 12 ff.) Der Eid bestche nur in dem Verprechen fideliatis capituli.

²⁾ Zur Erklärung dieser Lücke in den Akten dient einigermaßen, daß Graf Friedrich am 10. Juli seine erste Reise nach England angetreten hatte, auf der er am 22. Juli von Spener aus rheinabwärts weiterfuhr. Die Rückkehr erfolgte erst am 19. September, als die Wahl längst vorüber war. (Bergl. literarische Beilaae des Staats-Anzeigers für Württemberg, 1891, S. 15 bis 26.) Die aus dem Ende des Jahres 1592 und Anfang 1593 vorhandenen Korrespondenzen beziehen sich nur auf die Ausfertigung der Absentiael, die der Mömpelgarder Kanoniker einige Schwierigkeit bereitet zu haben scheint und erst im April 1593 nachgeliefert wurde.

³⁾ In den Akten wird Ludwig Friedrich hin und wieder als Kanoniker bezeichnet. Herzog Friedrich selbst nennt ihn gelegentlich in einer Marginalnote: mein junger pfaff. Auch die Act, wie Gerbelius 1593, nachdem die Absentiael abgeleitet war, die Bitte um Verleihung einer dem Grafen zur

¹⁾ Meister, Der Straßburger Kapitelsstreit 1583 bis 1592, C. N. v. Zolm 1, 812 f.; C. Zibmeyer, Württembergische Geschichte 208; Akten des kal. württh. Hans- und Staatsarchivs; Stift Straßburg.

nahm seinen Aufenthalt in Straßburg, wo er am Hof des Administrators erzogen wurde.

Es ist nur eine natürliche Folge dieser Aufnahme Ludwig Friedrichs in das Domkapitel, wenn Friedrich nachher als Herzog befreit war, seinen Einfluß auf die sträßburgaischen Angelegenheiten zu erweitern. So kam ihm auch nicht unerwünscht der Plan des Grafen Ernst von Mansfeld, des ruhriaksten unter den evangelischen Kapitularen, den Administrator Hans Georg zum Bericht zu Gunsten Ludwig Friedrichs zu veranlassen. Jedenfalls gina er mit Eifer darauf ein. Der Erfolg war freilich nicht groß und vor allen Dingen nicht nachhaltig.

Der gegenwärtige Stand der Forschung über die Abtretung des Elsaß an Frankreich im Westfälischen Frieden.

Von Archivassistent Dr. H. Evermann.

An die Bestimmungen des Westfälischen Friedens über die französische „Satisfaktion“, speziell über die Abtretungen im Elsaß, knüpft sich bekanntlich eine sehr alte Streitfrage, die auch heute noch nicht eine allgemcin anerkannte Lösung gefunden hat. Was ist 1648 zu Münster vom Territorium des Elsaß an Frankreich abgetreten worden? — Drei verschiedene Antworten sind es im Wesentlichen, die man bisher auf diese Frage erteilt hat. Die Franzosen sehen der Mehrzahl nach auch jetzt noch auf dem Standpunkte der Keintonen und sagen einfach: Das ganze Elsaß im geographischen Sinne des Wortes ist 1648 Frankreich überlassen worden. Ihnen antwortet eine Anzahl deutscher Historiker (u. a. Sybel, Marks, Rirchner), die Abtretungen des Westfälischen Friedens hätten lediglich die bis dahin in österreichischem Besitz befindlichen Theile des Elsaß umfaßt, also nur etwa $\frac{1}{2}$ des ganzen Landes. Eine mehr vermittelnde Richtung, der u. a. Manke und besonders Erdmannsdörffer angehören, ist dagegen zu dem Resultat gekommen, daß die Frage überhaupt nicht zu lösen sei. Die Friedensbestimmungen seien gerade hier so dehnbar und unbestimmt, so unklar und zweideutig gehalten, daß man sie auf die verschiedenste Weise interpretiren könne. Und zwar sei dies mit Absicht geschehen, denn keiner der beiden verträagschließenden Theile habe eine klare Situation schaffen wollen, sondern die endgültige Lösung der Frage erst von einer späteren Zeit erwartet.

Nachdem die Streitfrage kurz nach dem Jahre 1870 aus leicht begreiflichen Gründen auf beiden Seiten der Vogeles sehr lebhaft erörtert worden war, ist sie nimmehr nach einer Pause von $1\frac{1}{2}$ Jahrzehnt wieder aufgenommen und — um das gleich zu sagen — in ein neues Stadium geführt worden. Das Verdienst, die Anregung dazu gegeben zu haben, gebührt Karl Jacob, der in seinem 1897 erschienenen Buche „Die Erwerbung des Elsaß durch Frankreich im Westfälischen Frieden“ (Straßburg, Trubner) die Frage eingehend behandelt

Verfügnng stehenden kleinen Hründe vorträgt, sichtlich den Gedanken an eine Erfolglosigkeit seiner Bemühungen völlig aus.

hat. Die Jacobische Arbeit bedeutet einen ganz erheblichen Fortschritt allen früheren gegenüber. Während man sich bisher fast ausschließlich darauf beschränkt hatte, den vorliegenden Wortlaut der Friedensbestimmungen zu interpretiren, wobei natürlich jeder etwas Anderes herauslas und bei der Beschaffenheit dieser Bestimmungen auch herauslesen konnte, saate sich Jacob mit Recht, daß auf diesem Wege nicht weiter zu kommen sei, daß vielmehr eine Lösung der Frage nur dann möglich sein könne, wenn sich nachweisen ließe, wie der vorliegende Wortlaut als Kompromiß zwischen Forderungen und Gegenforderungen in den 4 Jahren der Friedensverhandlungen allmählich zu Stande gekommen sei. Dabei müsse sich herausstellen, was jede der verträagschließenden Parteien unter den schließlich gewählten Ausdrücken verstanden habe. So kam Jacob dazu, das Hauptgewicht auf die diplomatischen Verhandlungen des Friedenskongresses zu legen, und deren Gang von Jahr zu Jahr, von Monat zu Monat, ja vielfach von Tag zu Tag zu verfolgen.

Es ist das bleibende Verdienst Jacobs, daß er diesen Weg, der zur Lösung der Frage unumgänglich nothia war, zuerst eingeschlagen hat. Und nicht nur dies. Er erkannte auch klar, daß er sich mit dem gedruckten Material allein nicht begnügen dürfe. So hat er zum ersten Male in größerem Umfange auch Archivalien herangezogen und die Aktenchätze der elsaßischen Archive, und vor Allem des Haus- und Staatsarchivs zu Wien für seine Darstellung verworhet.

Das Ergebnis seiner Forschungen war für ihn eine glanzende Bestätigung und Rechtfertigung der deutschen Auffassung. Er glaubte nachgewiesen zu haben, daß 1648 nichts weiter als nur der österreichische Besitz im Elsaß an Frankreich abgetreten worden sei und daß dies auch die damalige Auffassung der Franzosen wie der Oesterreicher gewesen sei. Daher könne man auch von einer Unklarheit oder Zweideutigkeit der Friedensbestimmungen nicht sprechen. Dieselben seien vielmehr ganz eindeutig und ließen nur die von ihm gegebene Erklärung zu.

Wenn die Beweisführung Jacobs wenig Zustimmung gefunden hat, so liegt das in erster Linie daran, daß sie auf unzureichender Basis beruht. Drei Forderungen sind es, die wir an eine gründliche und völlig erschöpfende Behandlung unserer Streitfrage stellen müssen. Sie muß erstens den territorialen und staatsrechtlichen Zustand des Elsaß vor 1648 genau feststellen; sie muß zweitens den Gang der diplomatischen Verhandlungen auf dem Friedenskongress so einsehend wie möglich an der Hand vor Allem der Akten der beiden hauptverträagschließenden Theile verfolgen, und sie darf drittens auch nicht veräumen, sich über die Zeit der französischen Herrschaft im Elsaß nach 1648 genau zu orientiren, um daraus eventuelle werthvolle Rückschlüsse machen zu können. Man braucht bloß diese Forderungen aufzustellen, um sofort zu sehen, wieviel Jacob unterlassen hat. Gleich die erste hat er ganz unzureichend erfüllt; er hat gar nicht versucht, sich über die politischen und staatsrechtlichen Zustände des Elsaß vor 1648 ein auf eigener archivalischer Forschung beruhendes Bild zu machen. Der zweiten Forderung ist er allerdings nachgekommen, und darauf beruht ja auch, wie wir sehen, das Hauptverdienst seiner Arbeit, aber er hat es unbeanspruchlicher Weise unterlassen, neben den Wiener Archivalien auch die französischen Akten mit heranzuziehen. Endlich aber hat er auch nicht

in gemäaender Weise das Material verwerthet, das über die französische Herrschaft im Elsaß nach 1648, insbesondere über die Auffassung, die die damaligen Franzosen über den Umfang der Abtretungen hatten, Aufklärung zu geben vermag.

Wer die Entstehung der Territorien im Elsaß auf Grund archivalischer Nachweise genau verfolgt und sich nicht, wie bisher immer (auch von Jacob) geübt, an die ganz auf Schöpfstein beruhende Unternehmung von Wörthner („Das Elsaß im Jahre 1648“, Duisburger Programm, 1-74) anlehnt, der wird bald erkennen, daß das Elsaß im 17. Jahrhundert keineswegs, wie man bisher angenommen, lediglich ein geographischer Begriff gewesen ist, sondern daß es sich vielmehr in gewisser Beziehung auch damals noch als eine Einheit betrachtete; der wird ferner sehen, daß die Landgrafschaft, wenigstens in einem Theil des Landes, nicht bloß ein Titel war, sondern noch reale Bedeutung hatte, der wird endlich auch finden, das auf Grund dieser Landgrafschaft der österreichische Besitz im Elsaß viel größer gewesen ist, als man auf deutscher Seite hat zugeben wollen. Alle diese Dinge sind Jacob entgangen. Ihre Bedeutung für die Lösung unserer Frage leuchtet ein, besonders wenn man bedenkt, daß im Westfälischen Frieden gerade die Landgrafschaft Ober- und Unterelsaß an Frankreich abgetreten worden ist. Eine allerdings nur aus ersten Quellen gehöbige Untersuchung über Wesen und Bedeutung dieser elsässischen Landgrafschaft hatte also doch wohl an die Spitze der ganzen Abhandlung gestellt werden müssen.

Der zweite Hauptfehler des Jacobischen Buches liegt darin, daß die Akten Frankreichs, der zweiten verträgschließenden Macht, nicht berücksichtigt worden sind. Es genügt keineswegs, die österreichische Auffassung des Friedensvertrages aus den Wiener Akten heraus darzustellen. Als notwendige Ergänzung mußte eine eingehende Behandlung der französischen Politik während der Friedensverhandlungen hinzutreten, und die ist mit dem gedruckten Material nicht zu machen. Einen schlagenden Beweis dafür liefert die Rezension der Jacobischen Arbeit von B. Auerbach in den *Annalen des I. E. S.* (1898, S. 464 bis 473). Schon die wenigen Auszüge, die dort aus den Pariser Akten mitgetheilt werden, genügen, um die Auffassung Jacobs von der französischen Politik schwer zu erschüttern. Sie zeigen jedenfalls aufs Klarste, daß ohne eingehende Berücksichtigung des ganz bedeutenden und bisher noch nicht verwertheten Materials, das in dem Archiv des auswärtigen Ministeriums in Paris beruht, eine endgültige Lösung unserer Streitfrage nicht möglich ist.

Wenn wir dann endlich noch erwähnen, daß Theodor Ludwiga in der Einleitung seines Buches „Die deutschen Reichsstände im Elsaß und der Ausbruch der Revolutionskriege“ (Straßburg, Tribner, 1898) auf ein *M. moire* des französischen Intendanten im Elsaß von 1755 aufmerksam macht und seine Darstellung vom Umfang der Abtretungen darauf stützt, ein *M. moire*, aus dem mit Klarheit hervorgeht, welche Gebiete im Elsaß die französische Regierung kurz nach dem Frieden als an sie abgetreten betrachtet hat, und aus dem Jacob s. B. hätte sehen können, daß die Herrschaft Rappoltstein 1648 an Frankreich abgetreten worden ist, so wird man zugeben müssen, daß die Ablehnung, die das Jacobische Buch vielfach, vor Allem von französischer Seite, erfahren hat, nicht unberechtigt gewesen ist.

Gleichzeitig mit Jacob und unabhängig von ihm hat dann noch H. Reuß in seinem Buche *L. Alsace au XVII^e siècle* (Band 1, Paris 1897) der Abtretung des Elsaß ein Kapitel gewidmet. Seine Ausführungen bräuen, dem compilatorischen Charakter des Werkes entsprechend, auch hier nichts Neues, sind vielmehr durch zahlreiche Ungenauigkeiten nur dazu geeignet, zu verwirren. Er sucht zwischen französischer und deutscher Auffassung zu vermitteln und kommt im Ganzen der von Erdmannsdorffer vertretenen Ansicht nahe, widerspricht sich aber vielfach selbst und steht im Grunde genommen doch auf französischer Seite, da er behauptet, Frankreich habe den Friedensvertrag von Vornherein so aufgefaßt, daß darin das ganze Elsaß abgetreten worden sei.

Das ist der gegenwärtige Stand der Streitfrage über die Abtretung des Elsaß an Frankreich. Ein weiterer Fortschritt zu ihrer Lösung ist nur von einer eingehenden Bearbeitung der elsässischen Territorialgeschichte und von der Benutzung der Pariser Akten für die Darstellung der politischen Verhandlungen zu Münster zu erwarten.

Revolutionstrennde aus Württemberg in Straßburg.

Von Albert Wfster.

Niemals ist die Stellung des Elsaßes als eines nach den beiden großen Nachbarn sich neigenden Grenzlandes so deutlich zum Ausdruck gekommen, wie im Jahre 1789 bei den Wahlen zur Nationalversammlung. Wir wollen fortfahren, als auswärtige Provinz außerhalb der Zolllinie des französischen Gesamtstaates zu stehen, damit unser Verkehr mit Deutschland nicht noth leidet.“ So lautete der Antrag, den die Wähler den Abgeordneten in ihren cahiers nach Paris mitgaben. Also, wenn auch politisch mit dem Nationalstaat der Franzosen verknüpft, doch wirtschaftliche Verbindung mit Deutschland. Seine politische Einigung hatte ja Frankreich längst gefunden durch die Energie, mit der seine Könige die Territorialherren niedergebeugt und die Glaubenseinheit aufrecht erhalten haben. Innere Zollschranken aber zwischen den einzelnen Provinzen waren stehen geblieben. Derartige zollpolitische Abseidung von den inneren Provinzen Frankreichs vermochte die Interessen des Elsaßes nicht zu stören, wenn nur seine wirtschaftliche Verbindung mit Deutschland bestehen blieb. Auch später, bei schroffer nationaler und zollpolitischer Absonderung des linken Rhein-Ufers vom rechten, hat die Zugehörigkeit zu den inneren Provinzen Frankreichs und der ungehemmte Verkehr mit diesen nicht entscheidenden können für den Nachtheil, der für die Linksrheinischen erwuchs aus der Aufrichtung von Zollschranken, die sie vom rechten Ufer trennten. Und das Fehlen dieser Zollqualereien galt als die am deutlichsten in die Augen springende Wohlthat des Befreiungsjahres 1814. Es verlangte eben mit stets erneuter Mahnung die Einheitlichkeit des Rhein-Thales, als eines untrennbaren Wirtschaftsgebietes, ihr Recht.

So hat das Elsaß seine Zugehörigkeit zu Deutschland durchs 18. Jahrhundert noch einigermaßen aufrecht erhalten, und Straßburga galt in gewissem Sinne

immer noch als einer der hauptsächlichsten Mittelpunkte für geistiges und wirtschaftliches Leben in Süddeutschland. Die scharfe, feindselige Absonderung mit Betonung der politischen und nationalen Grenzen erfolgte erst im Laufe der Revolution. Das Weltbürgerthum des 18. Jahrhunderts in seiner allseitigen Verschmolzenheit wußte noch nichts von der trennenden Kluft eines Grenzgrabens. So konnte Straßburg fortfahren, seine Anziehungskraft im weiteren Umkreise geltend zu machen. Große Mittelpunkte fehlten ja gerade in Süddeutschland. Noch waren die Städte im heutigen badischen Land und in Württemberg zu keinerlei Bedeutung gelangt. Von Straßburg bis Frankfurt und Mainz gegen Norden und bis München im Süden fehlten große Plätze und für viele Interessen blieb Straßburg hier herrschend. Daß man sich in Straßburg im Ausland befinde, innerhalb der Grenzen Frankreichs, das kam doch nur nebenbei zum Bewußtsein. Wir wissen, wie Goethe, nachdem er in Straßburg im Gasthaus zum Geist abgestiegen war, um sich für längeren Studienaufenthalt einzurichten, von dem „elsässischen Halbfrankreich“ spricht.

Unter allen deutschen Hochschulen vermochte im 17. und 18. Jahrhundert keine ihre Anziehungskraft, namentlich im Schwabenlande, so geltend zu machen als die Universität in der großen Reichsstadt des elsässischen Landes. Die geistigen Interessen, welche dorthin wiesen, kümmernten sich nicht im mindesten darum, ob auf den Thüren der Festung die französische oder die deutsche Fahne wehte; man ließ sich nicht irre machen und rechnete nach wie vor Straßburg zu den deutschen Hochschulen. Längst, seit dem Ende des 15. Jahrhunderts, besaß Württemberg seine Universität in Tübingen; zu ihr war gegen das Ende des 18. Jahrhunderts noch die Hohe Karlschule in Stuttgart getreten. So wäre überreich gesorgt gewesen. Trotzdem haben im 17. und 18. Jahrhundert ganz außerordentlich viele Württemberger und Schwaben überhaupt in Straßburg studirt. — Eine dankenswerthe Arbeit von A. A. Barack hat vom Jahre 1612 bis 1792 die Zahl der aus Württemberg stammenden Studenten in Straßburg zusammengestellt. Es sind für die genannten Jahre beinahe 2000 Württemberger, die dort immatriculirt waren; eine auffällig große Zahl in einer Zeit, da man für die Dienste der Verwaltung und des Verkehrs nur ausnahmsweise studirte Kandidaten verlangte. Die meisten Studirenden nach Straßburg pfl egten die Reichsstadt zu liefern; so ist Ulm für die angeführte Zeit von etwa 180 Jahren vertreten mit 454 Studenten, Schwäbisch-Hall mit 138, Heilbronn mit 109, Eßlingen mit 67, Neutlingen mit 22 u. s. f. Aber auch andere Städte sandten ihre Söhne dorthin: Stuttgarter finden sich 119, Tübinger 57, Lehringer 43, Crailsheimer 30 u. s. w.

Vermehrt wurde die Anziehungskraft Straßburgs durch die aufregenden Jahre, welche der französischen Revolution vorausgingen, und durch die Revolution selbst. — Kaum irgendwo in Deutschland mochte der Boden so vorbereitet sein für das gierige Aufsaugen der aus Frankreich herübergetragenen Ideen wie in Württemberg. Auf der einen Seite hatte der Despotismus des Herzogs Karl Eugen die Gemüther verbittert, auf der andern war es das Ländeln mit freisinnigen und weltbürgerlichen Lehrlingen, was mit dem Wesen der neuen Geisteserhebung vertraut gemacht hatte. So konnte es sich ereignen, daß gerade des Herzogs Lieblingschöpfung,

die Hohe Karlschule in Stuttgart, recht zu einer Heimstätte, wenn auch zu einer geheimen, für die Ideen der Revolution wurde. Keinen unter den Karlsruhalern vermochte die Begeisterung für die Vorgänge in Paris, der Gedanke von einer Wiedergeburt der Menschheit so dämonisch zu fassen und in den vollen Strudel hineinzu reißen, als den kaum zwanzigjährigen Georg Kerner. — Eine Art von politischem Klub, der heimliche Sitzungen hielt, bildete sich in der Karlschule; man veranstaltete vermögense politische Maskenscherze und beging feierlich den Jahrestag des Sturmes auf die Bastille. Bei all dem spielte Kerner die hervorraagende Rolle.

Georgs Elternhaus stand in Ludwigsburg, wo der Vater Oberamtmann war. Eine Schar talentvoller Söhne umringte das an strenger Erziehung festhaltende Familienhaus. Am liebsten wäre Georg Soldat geworden. Als leidenschaftlicher Reiter, unerschrocken bis zur Tollkühnheit und von unbezähmbarem Thatendrang erfüllt, hatte er seinen Körper frühzeitig abgehärtet. Der Vater aber bestimmte ihn zum Arzt und hatte ihn schon mit seinem 9. Lebensjahre der Karlschule übergeben. Die Brüder alle vermochten sich in höchst ehrenvoller Weise hervorzuheben; der jüngste von ihnen, Justinus, hat sich mit seinen Werken unter die gefeiertsten deutschen Dichter gestellt.

Während die schwärmerischen Jungen in der Karlschule in den Jahren 1789 und 1790 ihre Feste feierten und in die Ferne blickten, stand verlockend, leicht durch ein paar Fußmärsche erreichbar, die gepriesene Stadt Straßburg ihnen vor Augen, wo Alles das oder doch Manches in Wirklichkeit sich vollzog, wovon man hier träumte. Schon in den Osterferien 1790 war Georg Kerner geschwind nach Straßburg hinübergewandert und nach wenigen Tagen zurückgekehrt. Reicher an Erlebnissen gestaltete sich der zweite Ausflug in den Herbstferien, den Kerner mit seinem Freund und Mitschüler Marschall von Bieberstein, späterem nassauischen Minister, unternahm. Beide wußten die Späher des Herzogs zu täuschen. In schleunigen Märschen ging es, Tag und Nacht, ohne viel Rast zu halten, über die einsamen Höhen des Schwarzwaldes, so daß sie schon am zweiten Tage vor den Thoren von Straßburg anlangten. Jetzt durfte Kerner ohne Scheu seinem Enthusiasmus Ausdruck geben. Er legte eine französische Kokarde an und nahm überhaupt jede Gelegenheit wahr, seine Sympathie für die Straßburger Patrioten zur Schau zu tragen. Drauf er einmal mit einem aristokratisch Gesinnten zusammen, so suchte er ihn mit dem ganzen Aufgebot seiner jugendlichen Beredsamkeit zu bekehren, indem er Griechenland und Rom zu Hilfe rief, um zu beweisen, daß die neue französische Konstitution segensvolle Früchte bringen müsse. Selbstverständlich besuchte Kerner auch den Freiheitsaltar auf der Mezgerau. „Wann wird man denn endlich in Deutschland auch solche Altäre erblicken, wann wird man in Deutschland auch anfangen, endlich den Himmel zu versöhnen?“ Mit solchen Worten riß er sich los und eilte heimwärts. Nebel wurde der jugendliche Freiheitsjünger in der Karlschule empfangen. Nicht weil er auf etliche Tage nach Straßburg entwischt war; das blieb verborgen. Aber er hatte sich verspätet, um etliche Minuten zwar nur, doch genügte das, um eine recht empfindliche Strafe über ihn zu verhängen.

Um so rascher reifte der Entschluß, die Studien hier zu endigen und in dem geliebten Straßburg fortzusetzen.

Bei der Austrittsprüfung aus der Karlschule im Frühjahr 1791 erwarb sich Kerner den Doktorgrad und drang nun in den Vater, ihm den Abgang nach Straßburg zu erlauben. Nur schwer war dem Vater die Einwilligung abzumachen; er wußte wohl, was in Wahrheit den Sohn über den Rhein lockte. Zuletzt ließ er sich umstimmen, und der Sohn erhielt nicht nur vom Vater, sondern auch vom Herzog eine Unterstützung. Die Abreise nach Straßburg geschah im Mai 1791. Nur Eines machte ihm den Abschied schwer. Die Liebe. Langst gehörte das Herz des jungen Feuerkopfes der jüngeren Tochter des Regierungssekretärs Brenner. Auauite hatte sich ihrer älteren Schwester Luise anvertraut, und diese vermittelte für die nächsten Jahre den brieflichen Verkehr mit Georg, aus dem wir höchst erwünschte Inhaltspunkte für den weiteren Lebensgang zu schöpfen vermögen.

In Straßburg ist Georg Kerner gleich mitten unter den Freiheitsmännern zu finden. Er besucht die politischen Versammlungen und läßt sich in den Klub der Jakobiner, oder, wie sie sich nannten, die Gesellschaft der Freunde der Konstitution aufnehmen, wobei er öffentlich den Eid auf die französische Verfassung ablegt. „Man lebt hier, schreibt Georg im Juni 1791 nach Stuttgart, äußerst frei, und dies ist es vorzüglich, was einem den Aufenthalt angenehm macht.“ Er ist entschlossen, nur da zu leben, wo er „freiere Luft athmen“, wo er seiner Gattin „keinen Sklaven, sondern die Hand eines freien Mannes reichen kann“. Am 6. Juli schreibt er an Auauite: „Vor einigen Tagen habe ich in der hiesigen Gesellschaft der Freunde der Konstitution, wovon ich Mitglied bin, eine kleine französische Rede gehalten. Der unverdiente Beifall, den mir die Gesellschaft ertheilte, hat mich unendlich gerührt. Es sind oft gegen tausend Personen, immer aber einige hundert zugegen; die Sitzungen sind in einer hiesigen sehr artigen Kirche, die Niklaskirche genannt. Ich hätte mir niemals einfallen lassen, daß ich noch eine Kanzel besteigen würde, und doch ist es geschehen, weil diejenigen, welche Reden halten, dieselbe von der Kanzel halten müssen. Es sind immer auch ungefähr 20 Frauenzimmer als Zuhörerinnen da.“ Und weiter im Oktober 1791: „Ich weiß, daß meine Eltern mich nach Wien schicken wollen; allein der Kummer, Frankreich verlassen zu müssen, brächte mich ins Grab; . . . und dennoch kann ich nicht sagen, daß ich viel Vergnügen hier habe, im Gegentheile tausend Ursachen, mißvergnügt zu sein, aber der Gedanke, freier als in jedem andern Lande, mitwirken zu können zum Ganzen, bindet mich mit eburner Stärke an dieses Land. — Wien oder Paris wird mein künftiger Aufenthalt sein, der Himmel oder die Hölle. Das Letztere muß nothwendig Wien für mich sein, da ich nur gewohnt bin, in Frankreichs freierem Schoße zu leben.“

Nur mit vielem Widersprechen giebt endlich der Vater zu Ende Oktober 1791 seine Einwilligung zur Reise nach Paris. Der Herzog zieht seinen Zuschuß ganz zurück, der Vater theilweise. So geht es zu Fuß am 3. November zum Thore von Straßburg hinaus. Bedürfnislos wandert Georg seine Straße; da und dort darf er als blinder Passagier aufsitzen. Am 11. November ist Chalons erreicht. Hier ruht er einen Tag und hält eine Rede bei den Jakobinern. Und nun ist er am Ziel seines Verzenswunsches. Auch in Paris ist sein Erstes, daß er zu den Jakobinern läuft, und mit Freunden nimmt der Pariser Klub den begeisterten Jüngling auf,

der mit seinem schwäbischen Accent so feurige Reden zu halten weiß. Er gehört zur Sektion de l'Abbaye, einer der wildsten. Am 18. Dezember schreibt er an Auauite: „Ich habe mein Geburtsland verlassen, um ein Vaterland in Frankreich zu finden; — in das Wort Vaterland legt ich ein unendliches Gewicht, schwer zu beschreiben und nur durch Handlungen zu erklären —.“

Deutsche Gesinnungsgenossen, aus Schwaben und vom Rheine besonders, fand Kerner genug in Straßburg wie in Paris. Keiner unter den Schwärmern dachte wohl daran, er könne mit seiner Hingabe an die fremden Freiheitsideen eine dem eigenen Vaterland feindselige oder verderbliche Handlung sich zu Schulden kommen lassen. Die scharfe Absonderung der Nationen hatte sich kaum eingeleitet; ja man trieb die naive Verschwommenheit so weit, daß man für Frankreich und für Deutschland gleichermaßen schwärmte und, als der Krieg ausgebrochen war, die Fortschritte beider Theile feierte; man war sich der eigenen Unklarheit durchaus nicht bewußt und dachte an keinen Abfall vom Vaterlande.

Bald sieht Kerner seine hohen Begriffe von Freiheit und Menschenrecht verlegt und erniedrigt; er kommt in den Geruch eines kleinen Aristokraten. Die Noth führt ihn mit einem schwäbischen Landsmann, Karl Friedrich Reinhard, zusammen, der später im Dienst der Republik als Gesandter und Minister gehandelt hat. Solange irgendwie Kerner sich noch an seine Freiheitsideale anzuklammern vermochte, hielt er als Begleiter und Gehülfe Reinhard's im Dienst der Republik aus. Erst die temporische Gestalt Napoleons, des lebenslänglichen Konsuls, vertriebe ihn. Kreunde hatte er sich in Hamburg gewonnen; so ließ er sich als Schriftsteller und Arzt im Jahr 1802 hier nieder. Die Bande, die ihn noch an die schwäbische Heimath geknüpft, hatten sich schon früher gelockert; auf Anrathen der Freunde der Familie hatte er, der rastlos, häufig auch mittellos Umhergeriebene, seiner Jugendliebe entlag; Auauite Brenner starb unverheirathet 1806 in Stuttgart. Nur schwer vermochte Georg Kerner, der junge Arzt, der eben die Dreißig überschritten hatte, sich in Hamburg einer gewissen Stetigkeit des Lebens anzubequemen. Körperliche Leiden erschwerten ihm seinen Beruf, dem er im April 1812 erlag, als eine Typhusepidemie die Stadt heimgesucht hatte.

Ein schon ausgereifter Mann war Christoph Friedrich Cotta, als er im Sommer 1791 von Stuttgart nach Straßburg übersiedelte. Den jungen Kerner hatte Freiheitschwärmerei dorthin getragen; Cotta suchte neben der Verwirklichung seines Freiheitsdranges einflussreiche Stellung und Verdienst. Er ist der ältere Bruder von Johann Friedrich Cotta, dessen Briefwechsel mit Schiller wir beizien. Schon mit 17 Lebensjahren wurde er vom Jahre 1775 ab im Taxischen Postdienst verwendet. Nach acht Jahren trat er von seinem Amte zurück und studierte Rechtswissenschaft. Von 1788 an las er über Staatsrecht an der Karlsakademie in Stuttgart, war auch als Journalist thätig. Auf dem Doppelgelaufe, das für seinen Lebensgang gelegt worden war, fuhr Christoph Friedrich Cotta weiter, auch nachdem er den Dienst der französischen Republik angenommen hatte; bald war er Postbeamter, bald Journalist, bald beides zusammen; zuweilen saß er auch zwischen beiden Stühlen nieder.

Bei seiner Uebersiedelung von Stuttgart nach Straßburg erschien Cotta vor dem Maire Dietrich mit dem Verlangen, als französischer Bürger aufgenommen zu

werden. Nach seiner Einreihung in die Nationalgarde und Ablegung des Büraereides konnte der Jünger der Freiheit sofort seine Thätigkeit beginnen. Diese bestand vor Allem darin, daß er in den verschiedensten Lebensstellungen die revolutionären Ideen dem deutschen Publikum mündgerecht zu machen suchte. Nicht müde wurde er, durch Schriften und aufklärende Vorträge die neuen Regierungsgrundsätze seinen alten Landsleuten gegenüber zu verfechten. Unter den Zeitschriften, die er herausgab, ist besonders zu erwähnen das „Straßburger politische Journal“; weite Verbreitung fanden seine Flugschriften, wie namentlich der „Handwerker- und Bauern Kalender des alten Vaters Gerhard, eines franken Bürger“ (Mainz 1793). Da hatte zu Ende des Jahres 1792 die Republik ihre ersten Eroberungen gemacht; Custine saß mit seinem Hauptquartier in Mainz, und es galt, mit deutschen Verhältnissen vertraute und doch gesinnungstüchtige Beamte zu gewinnen, welche Verwaltung und Verlehr in dem okkupirten linksrheinischen deutschen Gebiete regelten. So kam Cotta als Kanzlist in den Generalstab des Generals Custine und verlegte seinen Wohnsitz nach Mainz, wo er als hervorragendes Mitglied der Klubisten rege revolutionäre Thätigkeit entwickelte. Bald wurde er Generaldirektor der Posten zwischen Rhein und Mosel und stürzte sich zugleich mit allem Eifer in den Streit gegen Merkin von Thionville wegen der Uebergabe von Mainz. Dies führte seine Verhaftung und Verbringung nach Straßburg herbei. Nach seiner Freisprechung finden wir Cotta als zweiten Polizeiverwalter in Straßburg von 1793 an und zugleich verwickelt in den Amsturz, den gerade dieses Jahr für Straßburg brachte. Nach der Verhaftung von Culogius Schneider im Dezember 1793 zählt Cotta unter diejenigen, welche ihr Zeugniß zu Gunsten des Verhafteten abgaben. Die Folge war, daß Cotta selbst sammt den Gesinnungsgenossen arretirt und zu Anfang des Jahres 1794 nach Paris gebracht wurde. Erst der Sturz der Schreckensmänner öffnete ihm zu Ende September nach achtmönatlicher Haft die Gefängnisthüren. Cotta kehrte nach Straßburg zurück, übernahm sein städtisches Amt wieder und fuhr fort, gegen Greuel und Unmenschlichkeiten der dortigen Gewaltthäter zu eifern. Mit nicht viel Glück; Cotta scheint dabei sein städtisches Amt verloren zu haben.

Noch einmal aber trug ihn das Kriegsglück der Republik empor. Moreau stand im Sommer des Jahres 1796 mitten in Süddeutschland und es schien, als könnten diese Länder der großen französischen Republik angegliedert werden. Das Hauptquartier Moreaus befand sich eben, im August 1796, in Neresheim und man ging daran, die eroberten Länder in Verwaltung zu nehmen. Dabei erinnerte sich der Bürger Hausmann, Regierungskommissar in der Armee des Generals Moreau, an die Jahre 1792 und 1793, in denen Cotta das Postwesen zwischen Rhein und Mosel geleitet hatte. Als „General- und Oberpostdirektor der Franken-Republik in Deutschland“ wurde Cotta sofort zu Moreau berufen und trat sein Amt mit der ihm eigenen Gestaltungsgabe an, indem er seinen Amtssitz nach Stuttgart verlegte und von hier aus das Postwesen neu organisirte. Die Taxis'schen Oberpostämter Frankfurt, Augsburg, Ulm, Freiburg, Konstanz und Bregenz unterwarfen sich sofort der neuen Ordnung der Dinge, und Cotta war im Begriff, auch die streitigen Interessen auszugleichen, als das Kriegs-

glück sich wandte und ganz Süddeutschland durch die Siege des Erzherzogs Karl wieder in die Gewalt der Oesterreicher brachte. Zum letzten Mal war es geschehen, daß ein gewisser Glanz sich mit dem Lebensgang Cottas verbunden hatte. Er bekleidet für die nächsten Jahre nur untergeordnete Stellungen in Straßburg, später in Weissenburg. Eben noch als Journalist gewandt und schlagfertig, wie die Flugchrift von 1792: „Wie gut es die Leute am Rhein und an der Mosel haben könnten“, zeigt, scheint nunmehr seine Feder mehr und mehr zu erlahmen; noch einige Monate im Jahr 1799 redigirt er die Straßburger Zeitung, dann zieht er sich ganz von der Publizistik zurück. In die Zeit seines Glanzes als Postdirektor gehört noch seine Verheirathung; er führte am 14. Dezember 1796 Maria Sara Stamm, die ehemalige Braut seines Freundes Culogius Schneider, als Gattin heim. Zum Hochzeitstag wurde derselbe Tag bestimmt, an welchem drei Jahre vorher Culogius Schneider von der Seite der Braut weg in den Kerker abgeführt worden war. — Seine letzte Anstellung fand Cotta im österreichischen und bayerischen Dienst in der Pfalz; er starb im September 1838 in Trippstadt bei Landau.

Bei seinen wechselnden Lebensstellungen in Straßburg ist Cotta vielfach in Verbindung gekommen mit einem anderen aus Stuttgart nach Straßburg gewanderten Freiheitskämpfer, mit Culogius Schneider. — Der Sommer des Jahres 1791, der den jungen Georg Kerner und Christoph Friedrich Cotta, die beiden geborenen Württemberger, nach Straßburg führte, brachte auch den ehemaligen Hofprediger des Herzogs Karl Eugen dorthin. Schneider ist kein geborener Württemberger; er stammt aus Wipfeld am Main bei Schweinfurt. Der aufgeweckte leichtlebige Junge hatte seine theologischen und philosophischen Studien in Würzburg, Bamberg und Salzburg vollendet; 1777, im 21. Lebensjahre, trat er in den Orden der Franziskaner in Bamberg ein. Bald erwarthen seine alten schöngeistigen Neigungen und machten dem religiösen Freidenker den Aufenthalt im Kloster unleidlich. Er sehnte sich nach Befreiung. Schon hatte er durch eine geistreiche Toleranzrede die öffentliche Aufmerksamkeit erregt. So kam es, daß Herzog Karl Eugen von Württemberg ihn als Hofprediger nach Stuttgart berief.

Der Herzog pflegte drei Hofprediger zu halten. Der älteste, der Benediktinerpater Maria Wertmeister, hat mit seinen Berichten die Grundlagen für die Biographie Schneiders durch Wegele geliefert. Weniger bekannt sind die Nachrichten, welche von dem zweiten Hofprediger in Stuttgart, von dem Cisterzienserpater Firmin Weibimhaus herrühren. Im Frühjahr 1786 ist Culogius Schneider als dritter Hofprediger zu den zwei Kollegen in Stuttgart hinzutreten.

Am heiligen Charfreitag, schreibt Weibimhaus vom 25. April 1786, kam ein Franziskaner von Augsburg, wo er als lector philosophiae gestanden, bei uns im Schloß in Stuttgart an. Er nannte sich P. Culogius Schneider, ist ein Franke und steht im 30. Jahr seines Lebens. Er zeigt einen ziemlich offenen Kopf und hat es in mehreren Sprachen schon weit gebracht. Auf große Empfehlungen des Herrn v. Ungelter (Weibischhof von Augsburg) beriefen ihn Sr. Durchlaucht zur Probe, die er nächsten Sonntag durch eine Predigt in Stuttgart ablegen muß. Er wünscht recht sehr als Hofprediger bei uns bleiben zu dürfen.“ Schneider habe bei dieser Probe in einigen Stücken gefallen, in anderen wieder

nicht; auf der Kanzel in Hohenheim sei der Verfall größer gewesen. „Der Herzog aber wünschte ihn zum dritten Mal in einer rein philosophischen Rede zu hören.“

Eulogius Schneider wurde angestellt. Mit dem Jubelruf: *laqueus contritus est!* begrüßte er die neue Schicksalswendung. Durch seinen Gönner, den Weihbischof in Augsburg, suchte er noch weiter jede Verbindung mit dem Mönchsorden zu lösen. Schon am 11. Juni 1786 konnte Schneider von Auasburg mittheilen: „heute las ich noch in meiner Mutte Messe; zu Mittag aber freuten sich meine Oberen, daß ich mit ihnen en alle wissen konnte. So bin ich auf eine freundschaftliche Art mit meinem Orden abakommen“. Wenige Tage darauf traf er, schon ganz weltlich gekleidet, wieder in Stuttgart ein. Provinzial und Kapitel, die den unbequemen Freigeist gerne ziehen ließen, sprachen dem Herzog ihren Dank für die durch die Wahl Schneiders dem Orden erwiesene Auszeichnung aus. — Der Aufenthalt in Stuttgart ist als die glücklichste Zeit im Leben Schneiders zu bezeichnen. Er verkehrte viel mit Bleibimhaus, der im Hinblick auf sein höchst ausgelassenes Treiben einmal ausrief: „Du wirst entweder etwas Großes oder kommt auf's Schaffot!“ Im Herbst 1788 zeigt sich Schneiders Stellung als Hofprediger erschüttert; der Herzog finde Manches zu tadeln, auch die manuelle Vortragweise. „Es ist fast ein Jahr, sagt Bleibimhaus, daß Schneider serenissimo nicht mehr gefällt.“ In der Stille habe sich Schneider um Verwendung als Lehrer der schönen Künste in Bonn beworben. Im Frühjahr 1789 bekam Schneider die nachgesuchte Stelle in Bonn und befand sich nun, umgeben von einem Kreise Gleichgesinnter, vollkommen in seinem Element. An der neugegründeten Universität in Bonn wußte Schneider ungemeine Mühseligkeit zu entwickeln. Hier veröffentlichte er auch einen Band Gedichte. Der alte Kollege in Stuttgart, P. Bleibimhaus, überliefert uns sein offenerziges Urtheil, sobald er die Gedichtsammlung durchflogen hatte, mit den Worten: „O, Du Schwein, Du Unthier! O Priapus, wie kann Dich noch länger die katholische Erde tragen? Du ein Priester? Du Sohn des Belial, Du Abschaum der Venus, Du Schweinehund!“

Bald wurde Eulogius Schneider in Bonn der Mittelpunkt für diejenigen, welche sich rüchhaltlos der Begeisterung für die revolutionäre Bewegung im Nachbarlande hingaben. Von Straßburg aus suchte man nach deutschen Priestern, von denen man voraussetzen durfte, daß sie der neuen Ordnung der Dinge günstig gesinnt seien. So wurde Schneider berufen. Am die Mitte des Jahres 1791 traf er in Straßburg ein und wurde sofort zum Professor der Kirchengeschichte und geistlichen Beredsamkeit ernannt. Allein das mochte dem vorwärts drängenden Feuergeist nicht genügen; kopfüber stürzte er sich in den Strudel der Tagespolitik.

In der Stadtverwaltung, im Klub der Konstitutionsfreunde führt er bald das große Wort; dabei, obwohl als Fremder beargwohnt, neigt er immer mehr zur extremen Partei hin im Gegensatz zu der konservativen Haltung der eigentlichen Straßburger Bürger. Immer wichtigere Aemter werden ihm übertragen; eine Zeit lang ist er Maire in Saagenau; endlich gegen den Schluß des Jahres 1792 hat er das Ziel seiner Wünsche erreicht: er ist zum öffentlichen Ankläger bei dem peinlichen Tribunal des Niederrheins ernannt. Und nunmehr ließ er sich auf dem Wege des Terrorismus immer weiter

treiben. Das Fest der Göttin Vernunft feierte er im altehrwürdigen Münster mit und schwur wie Andere seine priesterliche Würde ab. Unter seinen Auspicien wurde die Guillotine in Straßburg aufgestellt. Die Konvents-kommissäre St. Just und Lebas erriethen; auf ihre Anordnung begann Schneider, begleitet von der Revolutionskommission und der Guillotine, seine Rundreise durch den Elsaß, um das Land von Uebelgesinnten zu reinigen. Man hat die Zahl der mit gewissenloser Formlosigkeit Geopfertem übertrieben, aber immerhin lassen sich 31 Mordgerichte nachweisen. Seine Laufbahn als unbarmherziger Gewaltthaber suchte Schneider zugleich zu verwerthen, um sich eine Gattin zu gewinnen. Im alten Städtchen Barr wohnte Johann Friedrich Stamm, dessen Tochter Maria Sara sich Schneider zur Gattin ersehen hatte. Es wird erzählt, Schneider habe bewaffnete Mitglieder seines blutigen Tribunals dem Vater ins Haus geschickt mit dem Befehl, ihm seine Tochter zur Ehe zu geben. Schneiders Liebesbrief lautete: „Interessante Bürgerin! Ich liebe Dich; ich werbe um Dich bei Deinen tugendhaften Eltern. Siehst Du mir Deine Hand, so mache ich Dem Glück.“ Im Launel seiner Gewaltherrschaft scheint Eulogius Schneider besonnenen Erwägungen nicht mehr zugänglich gewesen zu sein. Am 14. Dezember 1793 feierte er die Trauung mit Maria Sara Stamm, als seiner eroberten Braut; am Tage darauf zog er festlich in Straßburg ein. Der Vater Bleibimhaus in Stuttgart schreibt darüber: „Unser ehemaliger Kollege, Eulogius Schneider, der bisher im Elsaß als öffentlicher Ankläger eine schrecklich glänzende Rolle gespielt, fuhr am 15. Dezember 1793 mit 6 Pferden, von Nationalgardisten begleitet, in Straßburg ein. Er wurde den 16. auf dem Blutgerüst vier Stunden lang ausgestellt und dann nach Paris abgeführt. Gott sei seiner Seele gnädig!“

In der That, der von Schneider in gehobener Stimmung so festlich angelegte Einzug in Straßburg wurde von seinen Feinden benutzt, um das ganze Wesen des öffentlichen Anklägers als unrepublikanisch zu verdächtigen. Mitten in der Nacht wurde er verhaftet und am 16. Dezember vor den Augen der überraschten Bevölkerung zur Schau ausgestellt. Am demselben Tage ging er nach Paris ab, um dem Wohlfahrtsausschuß übergeben zu werden. Trotz muthvoller Verteidigung wurde Schneider am 1. April 1794 hingerichtet. — Wie Maria Sara, die Schneider als Braut oder als kaum angetraute Gattin hinterließ, wenige Jahre darauf von Christoph Friedrich Corta heimgeführt worden ist, haben wir oben gesehen.

Straßburg aber hat auch in späteren Jahrzehnten seine Anziehungskraft geltend gemacht und von den Württembergern ist es besonders Ahland gewesen, der sich hier heimisch fühlte, Freundschaft und Verkehr pflegend mit dem Archivar Schneegans, mit Professor Stöbel und den beiden Stöber. Niemals hatte Ahland das Gefühl, daß er in einer fremden Stadt sich befinde. Erst mit dem Kaiserthum Napoleons III., insbesondere vom Jahre 1859 ab begann wieder die strengere nationale und politische Absonderung. — Kurze Zeit nach der Eingliederung ins Deutsche Reich urtheilt ein Fremder über die jetzt in der That wunderschöne Stadt: „Die deutsche Herrschaft hat in zehn Jahren für Straßburg mehr gethan, als die französische in zweihundert.“ So ist Straßburg wieder von Neuem unter die Mittelpunkte geistigen Lebens für Süddeutschland gestellt worden und

wiederum hat dieselbe Symphonie, welche durch Jahrhunderte bestanden hat, in besonders großer Anzahl Schwabenjöhne dem neuen Straßburg zueführt.

Neuere Beiträge des Reichslandes zur Ortsnamenforschung.

Von Dr. Hans Witte.

Von dem „Korrespondenzblatt des Gesamtvereins“ in der Ortsnamenforschung in den letzten Jahren eine erhöhte Aufmerksamkeit geschenkt worden. Um hier nur den Jahrgang 1898 herauszuarbeiten, so fand sich in dessen Nr. 12 S. 14 ein Referat über die mit „Linde“ und „Eiche“ gebildeten Ortsnamen. In den Nummern 4 und 5 war ein längerer Aufsatz des Hr. Weiß abgedruckt, der sich über die „Stammeswanderungen der großen und kleinen Chauken, nachgewiesen an den Ortsnamen“ verbreitete. Kennzeichnend für die Methode beider Arbeiten ist es, daß sie sich auf die ersten Theile (Bestimmungswörter) doppelstämmiger Ortsnamen begründen.

Ein weiteres Einsehen auf beide Arbeiten verbietet sich hier, auch kann hier nicht im Einzelnen nachgewiesen werden, wie mißlich ein solches Verfahren ist, das sich zur Erlangung historischer Ergebnisse lediglich oder doch vorwiegend auf die ersten Theile (Bestimmungswörter) der Ortsnamen gründet. Das wird auch der Uneingeweihte leicht erkennen, sobald er sich genau vergegenwärtigt, aus welchen sprachlichen Materialien diese Bestimmungswörter in unseren Ortsnamen abildet sind.

Als Bildungsmaterial für die ersten Theile unserer doppelstämmigen Ortsnamen kommen in erster Linie die Personennamen in Betracht. In Formen wie Lampertheim, Gondelsheim, Gundershofen, Annweiler, Weispolsheim, Kapvolsweiler, Martolsheim, Rudolfsrad, Wolmirskrad kann man die angewandten Personennamen noch heute auf den ersten Blick erkennen. In Hausbergen, Görzdorf, Brinheim, Mädersdorf, Wolzheim dagegen sind Personennamen nur für denjenigen erkennbar, dem die urkundlichen Formen dieser Ortsnamen Huzesbergen, Gerlingesdorf, Brüningsesheim, Matoldsdorf und Wolfgangesheim bekannt sind. Hieraus ist schon ersichtlich, daß Ortsnamenforschung nur auf Grund einer umfassenden Kenntniß der alten Namensformen mit Erfolg getrieben werden kann. So selbstverständlich dies ist, so muß es doch gesagt werden, da auch in neueren Werken immer noch zu sehr mit den modernen Formen der Ortsnamen gearbeitet wird.

Weiter treten uns in den Bestimmungswörtern unserer Ortsnamen allerlei geographische Bezeichnungen entgegen, wie in Saarburg, Sulzlenheim, Illkirch, Harzburg, Lippstadt, Dinaburg und vielen anderen; endlich Substantiva (Bergheim, Kirchberg, Königsberg, Lindenau, Bischofsheim, Fürstenberg, Steinbach, Hirschberg) und Adjektiva (Weißenburg, Rotenburg, Freiburg, Lauerburg, Schönberg) der verschiedensten Art, von deren näherer Eintheilung hier abgesehen werden kann.

So interessant es nun auch für den Sprachforscher sein mag, die lautliche Entwicklung besonders der zur Ortsnamengebilde verwandten Personennamen in

ihrer großen Mannigfaltigen und scheinbaren Regellosigkeit zu erforschen, für den Historiker bieten die soeben zusammengefaßten Ortsnamenbestandtheile kein ergiebiges Material.

Für ihn könnte höchstens die kleine Gruppe von Ortsnamen in Traae kommen, in deren erstem Gliede Stammesnamen enthalten sind oder zu sein scheinen, z. B. Zachsenhausen, Friesenheim (im Elsaß, Baden und der Pfalz), Frankenheim, Fessenheim. Aber bei diesen für den Dilettanten so verführerischen Namen muß mit ganz besonderer Vorsicht zu Werke gegangen werden. In der großen Mehrzahl der Fälle werden die scheinbaren Stammesnamen sich als unvüringliche Personennamen ausweisen. Für den betreffenden Stamm sind sie nur dann zu verwerthen, wenn sich auf Grund anderer Materialien eine Beziehung zu ihm nachweisen läßt. Der scheinbar im Ortsnamen enthaltene Stammesname allein berechtigt dazu nicht.

Wenn wir also sogar aus diesen, scheinbar die historische Forschung ganz besonders begünstigenden Namensformen im besten Falle nicht mehr entnehmen können als einen Fingerzeig zu einobenderem Studium; wenn wir weiter in der Mehrzahl der Fälle genöthigt sein werden, die Möglichkeit eines Zusammenhangs zwischen dem Ortsnamen und dem in ihm scheinbar genannten Stamme von vornherein oder nach kurzem Studium der Entwicklung der Namensform abzulehnen, dann ist es nicht zu viel gesagt, wenn ich die Bestimmungswörter unserer Ortsnamen wenig ergiebig für die historische Forschung nenne: die zur Zeit des Mittelalters in irgend einer Gegend üblichen Personennamen können viel leichter und vollständiger auf Grund der urkundlichen Ueberlieferung zusammengestellt werden als auf Grund der zur Ortsnamengebilde verwandten, heute größtentheils kaum noch erkennbaren Formen; die in den doppelstämmigen Ortsnamen enthaltenen Ortsbezeichnungen werden sich in den meisten Fällen als Fluß-, Berg- oder wirkliche Ortsnamen der Gegend nachweisen lassen; und wenn wirklich im ersten Bestandtheile dieses oder jenes Ortsnamens ein bis zur Unkenntlichkeit entstellter sonst unbekannter vorgermanischer Ortsname enthalten ist, so ist dies einmal sehr schwer, ja fast unmöglich nachzuweisen; sollte es wirklich vereinzelt gelingen, so dürfte für die historische Erkenntniß damit nur wenig gewonnen sein.

Von der historischen Ergiebigkeit der allgemeineren Substantiva — einschließlich „Linde“ und „Eiche“ — und Adjektiva, wie sie als Bestimmungswörter vorkommen, kann hier süglich geschwiegen und das Endergebniß im Hinblick auf die mit wirklichen oder scheinbaren Stammesnamen gebildeten Ortsnamen dahin zusammengefaßt werden: wenn wirklich im ersten Gliede unserer doppelstämmigen Ortsnamen eine historische Thatsache niedergelegt ist, so ist sie weit eher und sicherer aus anderen Quellen erschließbar als aus dem Ortsnamen selber.

Angeichts dieses Ergebnisses kann unsere Ortsnamenforschung nicht genug davor gewarnt werden, sich auf dem schlüpfrigen Gebiete eines noch dazu unfruchtbaren Etymologirens zu verlieren, oder in kritikloser Weise aus einem zufälligen Gleichklang moderner Namensformen auf Gleichheit oder Verwandtschaft der Herkunft zu schließen. Das ist die Styka und die Charvodie, zwischen denen unsere das Bestimmungswort behandelnde

Ertsnamenforschung hin und her schwant. Eine goldene Mittelstraße hat sich dabei noch nicht von ferne gezeigt.

Bisher ist es nur ein Theil unserer Ortsnamenforschung, der sich einer solchen Behandlung des Bestimmungswortes widmet. Aber das Unerlöste und Unbestimmte dieser Forschungsart, die der Phantasie eine ungenügende Entfaltung und einen unnothwendigen Spielraum gewährt, ist gerade auf Tüchtigen eine unüberstehliche Anziehungskraft aus. Und von solchen wird ja immer noch überwiegend die Ortsnamenforschung bei uns gepflegt. Ein Warnungsruf ist daher am Platze. Und jedenfalls ist es für den, der mit der Ortsnamenforschung historischen Zwecken dienen will, angezeigt, hinsichtlich des Bestimmungswortes auf die Bahnen zu rückschreiten, die der Altmeyer der deutschen historischen Ortsnamenforschung Wihl. Arnold gewiesen hat.

Ohne das Bestimmungswort gänzlich zu verwerfen, hat Arnold doch den entschiedenen Nachdruck auf das Grundwort (bzw. Bildungsfuß) gelegt. In den altbekannten Bildungen mit *-weiler*, *-ingen* und *-heim*, die dem ganzen deutschen Südwesten ein so eigenartiges Gepräge verleihen, hoben sich vor seinem Auge besondere Ortsnamengruppen ab, die eine besondere Behandlung erheischen. Die eigenartige Verbreitung über unseren Südwesten, die diese drei Gruppen auf der Karte erkennen lassen, indem jede von ihnen bald zerstreut, bald zu dichten Massen zusammengeballt in mehreren geographisch-physikalisch abgeschlossenen Gebieten auftritt, förderte zu dem Versuche einer Erklärung heraus. War diese in der richtigen Weise gegeben, so war damit ein Ergebniß erzielt, das für unsere ganze Siedelungsgeschichte von der einschneidendsten Bedeutung sein mußte.

Arnold beantwortete die Frage nach der Bedeutung dieser Ortsnamentypen, indem er sie unter die westdeutschen Stämme vertheilte: *-weiler* und *-ingen* sollte nach ihm alemannischen, *-heim* fränkischen Ursprungs sein.

Trotz vereinzelten Widerspruch und Zweifels, der ohne den Versuch eines Gegenbeweises vorgebracht, ungeschört verhallte, hat sich diese Arnoldsche Stammtheorie bis in unsere Tage hinein alleinherrschend erhalten. Je länger sie in Herrschaft stand, um so mehr schien sie sich als unantastbares Dogma auszugestalten zu wollen, indem eine immer stärker anschwellende Fluth von Provinzialarbeiten auf dem Plane erschien, die sich damit begnügten, das Arnoldsche Schema auf ihre heimatliche Landschaft anzuwenden.

Eine entschiedene Wendung hierin trat erst ein, als sich die deutsche Forschung energischer den reichsländischen Dingen zuwandte. Auf dem Boden dieses wiedergewonnenen Landes treten alle drei oben genannten Ortsnamentypen in auffälliger Weise in Erscheinung. *-ingen* beherrscht Deutsch-Lothringen, *-heim* das Elsaß, und *-weiler* ist in beiden Landschaften sehr zahlreich vertreten. Schon Arnold hatte sich daher bei seinen Erörterungen mit Vorliebe auf Elsaß-Lothringen bezogen. Die Siedelungsfragen gerade dieses Landes schienen durch seine Untersuchungen vollkommen gelöst.

Wenn ich jetzt genöthigt bin, von der bescheidenen Rolle zu sprechen, die ich in der Entwicklung dieser Dinge habe spielen dürfen, so weidlich dies nur auf Grund mehrfacher an mich ergangener Aufforderungen, die Ergebnisse meiner Elsaß-lothringischen Arbeiten in einer für weitere Kreise zugänglichen Form zusammen-

zufassen. Ich gebe dem um so lieber statt, als durch meine Mitübernahme in meine mecklenburgische Heimath meine produktive Vertheiligung an der reichsländischen Forschung ihren Abschluß erreicht hat und schon deswegen eine zusammenfassende Uebersicht der Ergebnisse am Platze ist.

Auch so war zu Beginn meiner reichsländischen Forschungen von den Arnoldschen Ideen völlig gefangen genommen. Erst als ich bei eingehenderem Studium erkannte, daß die Ausbreitung der *-ingen* sowohl wie der *-heim* nach Südwesten zu sich im Großen und Ganzen deckt mit derjenigen der übrigen deutschen Formen auf *-dorf*, *-bera*, *-burg* u. s. w., während die *-weiler* in der Form von *-willers* sich weit über die deutschen Ortsnamen hinaus über Nord-Frankreich hin erstrecken und dort mit den gleichartigen abbildenden Formen auf *-ville*, *-court*, *-mout* etc. eine zusammenhängende Gruppe bilden, fing ich an schwankend zu werden.

Wären wirklich alle diese ungeähnten Orte auf *-willers*, *-court*, *-mont* u. s. w. einstmals deutsche Siedelungen mit deutschen Namen gewesen, die, schon in früher Zeit romanisirt, ihre deutschen Namen mit französischen Uebersetzungen hatten vertauschen müssen? Dann müßte einst das ganze nordöstliche Gallien erfüllt gewesen sein von dichten Massen deutscher Siedler, und nicht allein Metz, sondern auch Toul, Verdun, Reims, Paris einem ehemaligen, weit ausgedehnten deutschen Sprachgebiete angehört haben.

Das erschien von vornherein höchst unwahrscheinlich und wurde gänzlich aus dem Bereiche der Möglichkeit beseitigt, als es mir dank der Reichhaltigkeit des Meyer Bezirksarchivs im Jahre 1890 gelang, die mittelalterliche deutsch-französische Sprachgrenze für Lothringen festzustellen.¹⁾ Wenn sie auch hier und da der jetzigen Sprachgrenze gegenüber erheblich nach Südwesten vorgeschoben war, so ging sie doch nirgends über den Bezirk Deutsch-Lothringen hinaus mit alleiniger Ausnahme einer kleinen Gruppe von Ortschaften im äußersten Nordwesten, dort wo Lothringen, Luxemburg, Belgien und Frankreich einander naheten. Metz war zu allen Zeiten eine keltoromanische Stadt gewesen.

An der so gefundenen mittelalterlichen Sprachgrenze haben sehr reiche Materialien, die ich später in den Archiven von Nancy und Par-le-Duc sammelte, nur Einzelheiten zu ändern vermocht.²⁾

Hiernach, sowie im Hinblick auf die östlich durch den Rhein begrenzte Ausbreitung der Weilernamen und auf Grund einer eingehenden Untersuchung ihres Starnamenbestandes, welche das Auffinden verhältnißmäßig zahlreicher romanischer Starnamen in Weilerorten inmitten des deutschen Sprachgebietes zur Folge hatte, konnte die Arnoldsche Siedelungnahme nicht mehr aufrecht erhalten werden. Hatte er die Orte auf *-weiler* für besonders charakteristische Merkmale alemannischer Siedelung erklärt, so ergab sich nunmehr, daß sie nicht alemannischen, ja

¹⁾ So wollte es Doering, Beiträge zur ältesten Geschichte des Reichthums Metz, Jannbrud 1884.

²⁾ Bitte, Zur Geschichte des Deutschthums in Lothringen. Die Ausdehnung des deutschen Sprachgebietes im Meyer Bezirk u. s. w. Metz 1890.

³⁾ Bitte, Das deutsche Sprachgebiet Lothringens und seine Wandlungen. Zuntzart 1891.

nicht einmal germanischen, sondern nur romanischen Ursprungs sein konnten.)

Dies Ergebniß fand theils Anerkennung, theils Ablehnung. Eine Widerkauna meiner einachenden Begründung ist noch von Niemandem versucht worden. Der ist also noch Gelegenheit zu weiterer Arbeit: vor Allen würde eine genaue Untersuchung des Nurnamenbestandes der Weilerorte in den Nachbarländern (Baden, Württemberg, Schweiz, Pfalz, Rheinromans, Belgien, Luxemburg), selbstverständlich auf urkundlicher und archaischer Grundlage, nothwendig sein. Sollte dadurch Beweismaterial zu Tage gefördert werden, das gegen meine Schlussfolgerungen spricht, so bin ich gern bereit, mein Urtheil zu modifiziren. Daqaen können Ablehnungen ohne Begründung sowie die Aufstellung von Hypothesen, die nicht im Einklang stehen mit grundlegenden Thatfachen (vergl. die Wolframsche Hypothese von der Klosterlichen Entstehung der Weilernamen, Deutsche Literaturzeitung 1898 Nr. 18; dazu Beilage zur Münchener Allgem. Zeitung 1898 Nr. 203 S. 4 linke Spalte Zeile 9 ff. von unten, sowie Nr. 231 S. 6 Zeile 4 ff. von oben), die von mir eingenommen und durch umfassendes Beweismaterial gestützte Stellung in keiner Weise erschüttern.

Zu welcher Auffassung auch spätere Generationen in der Weilerfrage gelangen mögen, auf alle Fälle ist durch meine Stellungnahme in dieser Angelegenheit die erste Bresche in das Arnoldsche System gelegt worden. Mag auch Dieser oder Jener den ursprünglich romanischen Charakter der Weilerorte nicht zugeben wollen, ihre alemannische Herkunft, auf die Arnold einen so besonderen Werth legte, hat seitdem gänzlich aufgegeben werden müssen. —

Nachdem das Arnoldsche System dergestalt hinsichtlich eines Ortsnamens der Kritik nicht standgehalten hatte, ergab sich mit Nothwendigkeit die Nachprüfung der übrigen von ihm bestimmten Typen. Dies Werk wurde zunächst von Adolf Schöber aufgenommen. In seiner Schrift über „die fränkischen und alemannischen Siedelungen in Gallien besonders in Elßaß und Lothringen“) hat er die Siedlungsfragen des deutschen Südrheins sowie des nördlichen Frankreichs im weitesten Rahmen behandelt.

Um zunächst noch bei den Weilernamen zu bleiben, so schloß sich Schöber hierin im Allgemeinen mir an; auch er kam zu dem Ergebnis, daß die mit ihnen benannten Ortschaften ursprünglich eine romanische Bevölkerungsmasse gehabt hätten. Nur seien — darin wich er von mir ab — in allen Ortschaften dieser Gattung (—villars, —ville, —court, —mont u. s. w.) speziell in Frankreich, die ja meist im ersten Gliede einen germanischen Personennamen führen, germanische bzw. fränkische Herren die Namengeber gewesen. Diese Ortschaften seien also fränkische Herrnsiedelungen über romanischen Hinterlassen.

Ich hatte schon vorher¹⁾ zu dieser Angelegenheit Stellung genommen. Auf Grund der ältesten französischen

Kartulare hatte ich den Nachweis geführt, daß nicht nur im Norden, sondern auch im Süden Galliens unter der leibhaftigen Landbevölkerung die germanischen Personennamen schon im frühen Mittelalter nahezu allein herrschend geworden waren in dem Maße, daß neben ihnen fast nur noch die spezifisch christlichen Namen zur Geltung kommen. Demnach war Niemand mehr berechtigt, einen in gallischen Quellen vorkommenden germanischen Personennamen als Beweisend für die germanische Nationalität des Trägers anzusehen. Und ebenso wenig konnte der im ersten Gliede der französischen Weilernamen enthaltene germanische Personennamen ein unantastbares Zeugniß für die germanische Nationalität des einstigen Namensgebers der Ortschaft ablegen.

Dem mir von romanischer Seite gemachten Einwurf, doppelstimmige Ortsnamen dieser Art mit dem Bestimmungswort (hier Personennamen) im ersten Gliede seien unfranzösisch und hätten nur durch Uebersetzung aus dem Deutschen entstehen können, bezeugte ich, indem ich aus mittelalterlichen Urkunden des rein französischen pays Messin, in welchem Weilernamen als Ortsnamen nur ausnahmsweise vorkommen, eine Menge Nurnamen veröffentlichte, die genau in der unfranzösischen Form der Weilernamen gebildet waren. Es war klar: diese Nurnamen konnten nicht durch Uebersetzung deutscher Formen entstanden sein. Und wenn die hier herrschende französische Sprache im Straate war, diese Formen trotz ihres unfranzösischen Charakters selbständig zu erzeugen, warum sollte sie dann nicht in benachbarten Gegenden Ortsnamen von entsprechender Bildungsart ohne Mitwirkung anwesender Germanen hervorbringen können? Ich begnügte mich demgemäß, die Möglichkeit des Vorkommens germanischer Herren in diesen Orten zuzugeben, bestritt aber, daß dies für den einzelnen Fall als bewiesen angenommen werden könne.

Im Ubrigen lege ich kein großes Gewicht auf diese Kontroverse, bei der bedeutende Ergebnisse nicht zu erwarten sind. Ich habe sie hier nur der Vollständigkeit wegen angeführt. —

Das Hauptverdienst der Schöberschen Schrift beruht in dem Nachweise, daß die Orte auf —ingen, welche Arnold ebenfalls für die Alamannen in Anspruch genommen hatte, keineswegs diesem Stamme ausschließlich angehören, sondern gemeingermanisch sind. In Lothringen und Luxemburg seien sie fränkischen Ursprungs.

So bedeutet die Schrift Schöbers einen Schritt vorwärts in der Abkehr von Arnolds System. Aber sich völlig mit diesem auseinanderzusetzen, gelang Schöber nicht. Anstatt hinsichtlich der —heim ebenso kritisch zu verfahren, wie er es hinsichtlich der —ingen gethan hatte, gab er sich alle erdenkliche Mühe, die von Arnold aufgestellte fränkische Herkunft der —heim zu stützen. Indem er so einen Theil des Arnoldschen Systems niederriß, den andern dagegen durch allerlei Vorhützen aufrecht zu erhalten suchte, verfiel er einem in sich widerspruchsvollen Eklektizismus.

Aber nicht genug damit: der Arnoldsche Stammes-schematismus war nahezu überwunden; und nun hielt es Schöber für angezeigt, uns mit einem ausgeklügelten wirtschaftlichen Schema zu beschenken. Nach diesem sollten die Orte auf —ingen Bauernsiedelungen irgend

1) Witte, Deutsche und Rectoromanen in Lothringen u. s. w. Straßburg 1891. Kap. I. Auf Einzelheiten der Beweisführung kann ich hier und im Folgenden natürlich nicht eingehen. Ich muß mich im Allgemeinen auf die Zusammenfassung der Ergebnisse beschränken. Wer dem Gegenstande näher zu treten wünscht, findet das Nöthige in den hier angegebenen Schriften.

2) Erschienen Straßburg 1894.

3) Deutsche und Rectoromanen S. 12 ff.

4) Das deutsche Sprachgebiet Lothringens und seine Wandlungen S. 103 ff.

eines aermanischen Stammes sein, diejenigen auf —heim dagegen fränkische Herrensiedelungen über fränkischen oder andern germanischen Hintergründen. Auch Kranreich wurde in dies Schema mit einbezogen, indem die Orte auf —vills, —villo, —court, —mahl u. s. w., wie oben des Näheren ausgeführt, fränkische Herrensiedelungen über romanischen Hintergründen gewesen sein müssen.

Dies durch Schiber ins Leben gerufene Schema hat für den in die Dinge weitläufig Eingeweihten von vornherein etwas Bestechendes aus denselben Gründen, die verdem dazu mitgewirkt hatten, dem Arnoldschen System zur unbeschränkten und unwiderprochenen Alleinherrschaft zu verhelfen. Alle wissenschaftlichen Erwägnisse, die zu einer einfachen und übersichtlichen Eintheilung der in ihr Bereich fallenden Thatfachen gelangen, können von vornherein einer freudigen Aufnahme sicher sein, schon deswegen, weil sie den Nachkommen viele Arbeit ersparen, die durch sie ein für alle Mal geleistet zu sein scheint. So machen sie von vornherein den Eindruck eines großen wissenschaftlichen Fortschrittes; und in der Naturwissenschaft hat man ja auch durch Findung und Anwendung neuer Eintheilungsprinzipien große und unveräußerliche Fortschritte erzielt.

Aber eine Methode, die für die Naturwissenschaften paßt, ist deswegen noch nicht für die Geisteswissenschaften geeignet. Vor allen Dingen ist die Beliebigkeit und Freiheit des historischen Lebens nicht dazu anzuhalten, sich in irgend eine Schablone zwingen zu lassen; während die nach ganz bestimmten Gesetzen sich vollziehende Entwicklung des Lebens der Natur allerdings in schematischen Eintheilungen herauszertert, ohne die eine wissenschaftliche Behandlung dieses Forschungsgebietes gar nicht denkbar ist.

So stellen sich die Schemata, wie sie von Arnold und Schiber für die Ortsnamenforschung erdacht sind, als Uebergriffe der naturwissenschaftlichen Methode auf das Gebiet der Geschichtsforschung dar. Von ähnlichen Vorgängen bzw. Störungen sind auch andere Wissenszweige nicht verschont geblieben. Ueberall bestehen diese Uebergriffe der naturwissenschaftlichen Methode durch die Klarheit und Abrundung der Ergebnisse und fesseln die Geister nur zu leicht an sich; bis endlich, oft erst nach langen Jahren, diese scheinbar klaren und unanfechtbaren Ergebnisse sich als Phantastengebilde der Sucht nach dem Neuen, die einem unter den Händen in ein Nichts zerfallen, sobald man sie nur mit eindringender Kritik den Erscheinungen der Wirklichkeit gegenüberstellt. Der scheinbar große Fortschritt erweist sich als eine Seifenblase. Die Forschung muß wieder zu dem Punkte zurückkehren, von dem sie durch das Eindringen einer fremden Methode abgelenkt worden ist. Die Arbeit von Jahrzehnten ist verloren.

Dies Schicksal ist leider auch der groß angelegten Arbeit Arnolds nicht erspart geblieben. Wohl kein anderes Fach hat so lange unter dem Banner einer fremden Methode gestanden, wie die Ortsnamenforschung unter dem Arnoldschen System. —

Nicht aus Animosität gegen den mir persönlich unbekanntem Urheber, dessen Forschungszeifer ich gern anerkenne, sondern lediglich um — soweit es in meiner Kraft liegt — zu verhindern, daß durch Annahme und weiteren Ausbau des Schiberschen wirtschaftlichen Schemas abermals eine Periode der Stagnation über unsere Ortsnamenforschung hereinbreche, habe ich dies Schema bekämpft, wo es mir nur begegnet ist. Der unerfahrene

Maie, der sich zur Mitarbeit auf dem Gebiete der Ortsnamenforschung berufen fühlt, und auch der gewohnheitsmäßige Kritiker sieht ja nicht den grundlegenden Fehler des Schiberschen Systems; und das hinzugefügte, streng durchgeführte wirtschaftliche Schema dient außerdem noch dazu, diesen Fehler seinen Augen zu verhüllen.

Ein schneller Blick auf die Verhältnisse des Elsaß durch die Brille des Schiberschen Systems wird für Jeden zureichend erlautern, zu welchen Konsequenzen und zu wie gewaltigen Konstruktionen die von vornherein widerspruchsvolle Anlage des Systems dessen Urheber verleitet. Als die Franken nach Niederwerfung der Alemannen ins obere Rheinthal einrückten, fanden sie in der üppigen Ebene eine große Zahl alemannischer Bauernsiedelungen vor. Diese konnten dem Schiberschen Schema zufolge nur Namen auf —ingen führen. Was wäre nun natürlicher gewesen, als daß die Franken diese ihnen aus der Heimath wohlvertrauten Formen, mit denen sie zuvor ganz Deutsch-Lothringen angefüllt hatten, einfach übernommen und somit bis in unsere Zeit erhalten hätten? Aber nein! Diese Orte waren jetzt von alemannischen Bauernsiedelungen zu fränkischen Herrensiedelungen erhoben worden. Und fränkische Herrensiedelungen auf germanischem Boden führen Namen auf —heim, sagt Schiber. Was blieb also den Franken anders übrig, als die massenhaften elsässischen Orte auf —ingen flugs „umzutauften“ in solche auf —heim?! (Vergl. Schiber a. a. O. S. 20.)

Nun möge man wohl beachten, daß weder durch die urtundliche noch durch irgend eine andere Uebersetzung auch nur ein schwacher Hinweis darauf an die Hand gegeben wird, daß nach der Alemannenansiedelung in der elsässischen Ebene Ortsnamen auf —ingen geherrscht hätten, die nach der Frankeneinwanderung in solche auf —heim umgenannt worden wären. Diese ganze Umnennungsstheorie gründet sich auf keine einzige Thatfache, sondern lediglich auf das Schibersche System selber. Aus diesem folgt sie allerdings mit solcher Nothwendigkeit, daß man sagen kann: Entweder hat diese Umnennungsstheorie der Ortschaften im Elsaß stattgefunden, dann ist das Schibersche System richtig; oder sie hat nicht stattgefunden: dann ist das Schibersche System falsch.

Welcher Theil dieser Alternative als der zu Recht bestehende anzuerkennen ist, dafür wird es für Kundige keines weiteren Wortes bedürfen. Trotzdem also die Frage der Annahme oder Verwerfung des Schiberschen Systems hiernach von vornherein klar liegt, habe ich mich der Mühe einer speziellen Beweisführung unterzogen, indem ich die angebliche Umnennung der elsässischen Ortsnamen kritisch geprüft habe.

Als ich im Jahre 1897 mich mit der Feststellung der ehemaligen Sprachgrenze im Elsaß beschäftigte, war ich genehmigt, der Heimsfrage näher zu treten.¹⁾ Das Ergebnis meiner Untersuchung war: Die Ortsnamen auf heim sind nicht nur gemeindeutsch, sondern gemein-germanisch, wie ihr Vorkommen in Scandinavien darthut. So wie die Sachsen auf englischem Boden zahllose Namen dieser Form (hier —ham) hervorgebracht haben, so können neben den Franken auch Alemannen und Bayern Urheber ähnlicher Formen gewesen sein. Die

¹⁾ Warte, Zur Geschichte des Deutschthums im Elsaß und im Vogesengebiet. Stuttgart 1897.

beiden räumlich von einander getrennten Gruppen dichter Siedelungen auf —heim im Elsaß und in der Pfalz können nur der Niederschlag einer aus dem Osten gekommenen starken Einwanderung gewesen sein. Sie sind daher nicht frankischen, sondern zweifellos alemannischen Ursprungs. Die Namen auf —heim haben sie von der alemannischen Besiedelung an geführt; aus einer Umrennung ursprünglicher Namen auf —ingen sind sie nicht hervorgegangen. Im Elsaß und in der Pfalz sind demnach zweifellos zahlreiche Bauernsiedelungen vorhanden gewesen, die Namen auf —heim führen. Die Schiberische Behauptung, daß die Bauernsiedelungen der Völkerwanderungszeit auf —ingen benannt und die Freie auf —heim fränkische Herrensiedelungen gewesen sein sollten, scheitert daher an den durchaus entgegenstehenden Verhältnissen des oberen Rheinthales.

Das Hauptergebnis dieser meiner letzten reichsländischen Arbeit war aber doch, daß von den drei für Südwestdeutschland wichtigsten Ortsnamentypen, die Arnold für einzelne Stämme in Anspruch genommen hatte, nun auch der letzte seines speziellen Stammescharakters entkleidet wurde. Das nach Arnold alemannische —weiler hatte sich als romanisch (= villare), das angeblich ebenfalls alemannische —ingen hatte sich als gemein germanisch erwiesen. Letzteres war nun auch noch hinsichtlich des bis dahin für die Franken in Anspruch genommenen —heim gechehen. Damit war das Arnoldsche System in der Hauptsache erledigt, sein Veruch, die deutschen Ortsnamentypen nach einer bestimmten Schablone den verschiedenen Stämmen zuzuteilen, nach langjähriger Herrschaft hinsichtlich aller drei größeren Ortsnamengruppen als verfehlt erwiesen.

Da dieses negative Ergebnis nicht befriedigen konnte, so erschien es notwendig, an die Stelle des widerlegten Arnoldschen Systems etwas Neues zu setzen. Eine neue Schablone konnte und durfte das natürlich nicht werden, wohl aber konnte aus gewissen Fingerspielen, die sich bei der kritischen Behandlung des Gegenstandes ergeben hatten, eine Reihe neuer methodischer Regeln abgeleitet werden. Da diese nicht nur für das Reichsland, sondern für das ganze weite Gebiet, in dem Ortsnamen auf —weiler, —ingen und —heim auftreten, und darüber hinaus ihre Bedeutung haben, mögen sie hiernach mit den wichtigsten Ergebnissen der behandelten Schriften zusammen in Form von Thesen folgen:

1. Die historische Ortsnamenforschung hat nicht in erster Linie das Bestimmungswort, sondern das Grundwort (bezw. Bildungsfuffix) zu behandeln.

2. Sie hat sich an keinerlei Schablone zu binden. Die Verteilung der Ortsnamentypen unter die Stämme (Arnold: —weiler und —ingen alemannisch, —heim fränkisch) sowie ihre Einteilung nach Siedlungsformen (Schiber: —ingen germanische Bauernsiedelung, —heim fränkische Herrensiedelung) hält der Kritik nicht Stand.

3. Die Ortsnamen auf —weiler, wenn nicht spätere Entstehung nach Analogie, diejenigen auf —villers, —ville, —court, —mœnil, und ähnliche, wenn nicht Uebersetzung aus dem Deutschen ins Französische nachweisbar, sind als Schöpfungen einer überwiegend romanischen Bevölkerungsmasse zu betrachten.

4. —ingen sowohl wie —heim sind gemein germanisch und können auch dort, wo sie massenhaft auftreten, nicht für einen von vornherein bestimmten Stamm in Anspruch genommen werden.

5. Trotzdem können sie bei Bestimmung des Stammes wesentliche Dienste leisten.

6. —ingen und —heim bieten zwar an und für sich kein Kriterium für die Bestimmung des Stammes, auch nicht der Siedlungsform (Bauern- und Herrensiedelungen), wohl aber der Entstehungszeit.

7. —ingen und —heim kommen in dichten Massen nur auf ehemals romischem Boden vor, in der ganzen Ausdehnung von England bis in die Schweiz hinein; auf altgermanischem Boden treten sie nur zerstreut auf.

8. Die Anwendung der —ingen und —heim zur Ortsbenennung geschah demnach überwiegend in der Völkerwanderungszeit; die Entstehung dieser Ortsnamentype und ihre erste Anwendung fand (wohl nur um weniges) früher statt.

9. Wo immer in einem bestimmten geographisch abgeschlossenen, zur Zeit der Völkerwanderung deutsch besiedelten Gebiete, einer der beiden Ortsnamentypen (—ingen oder —heim) augenfällig überwiegt, rührt er von einem bestimmten Stamme her, der auf Grund der historischen Ueberslieferung, des Verhältnisses zu anderen Ortsnamentypen und der geographischen Beschaffenheit der Landschaft festgestellt werden kann. Der gegenwärtig gesprochene Dialekt ist dabei stets zu berücksichtigen, entscheidet aber nicht, wo ein Wandel der Mundart im Bereiche der Möglichkeit liegt. So sind die pfälzischen —heim alemannischen Ursprungs wie die elsaßischen —heim, erstere gegenwärtig im Bereiche einer frankischen, letztere einer alemannischen Mundart.

10. Bei Massentkolonisation macht sich eine auffallende Einförmigkeit in der Ortsbenennung bemerkbar, sogar dort, wo die Kolonisation keinen einheitlichen Stammescharakter trug. So sind bei der Gründung der —hagen des Nordostens nicht allein Sachsen, sondern auch Niederfranken beteiligt.

11. Umgekehrt gilt auch der Satz, daß überall dort, wo ein einzelner Ortsnamentyp ein starkes Übergewicht über alle anderen erkennen läßt (wie —ingen in Deutsch-Lothringen, —heim in der pfälzischen und elsaßischen Ebene), Massentkolonisation stattgefunden hat.

12. Die Einwanderung eines kleinen Stammesbruchtheils in ein bereits von überlegenen Massen besiedeltes Land bringt niemals den beherrschenden Ortsnamentyp hervor, weder durch Gründung neuer, noch durch Umnennung der vorgefundenen Siedelungen. Veral. die elsaßischen —heim, die nicht von der fränkischen Minderheit, sondern von der alemannischen Masse stammen.

13. Bei gleicher Nationalität kann sogar die ursprüngliche Ortsbenennung im Großen und Ganzen von Bestand bleiben, wenn der später eingewanderte Stamm sich durch mundartliche Assimilation des vorgefundenen als der stärkere erweist. Vergl. die Uebernahme der alemannischen —heim der Rheimpfalz durch die Franken, deren Mundart die alemannische aus der Pfalz verdrängt hat.

14. Die massenhaften Orte auf —villers, —ville, —court, —mœnil u. s. w. in Nordfrankreich erhielten ihr Bevölkerungsmaterial weniger durch die Fronteneinwanderung als durch die vom Germanensturm bewirkte Umlagerung des Romanenthums.

15. Der herrschende Ortsnamentyp ist der Niederschlag der Massentkolonisation selber und giebt daher ein ungefähres Bild von deren Ausdehnung und Stärke.

16. Als Entstehungsgebiet des einzelnen Ortsnamen-

was ist nicht dasjenige Land zu betrachten, in dem er massenhaft vorkommend alle übrigen Formen in den Swarten stellt (dorthin ist er durch Masseneinwanderung importiert), sondern ein mehr oder weniger benachbartes Land, in dem er unter zahlreichen anderen Typen laun zur Geltung kommt.

17. Die größte Mannigfaltigkeit deutscher Ortsnamens-
typen findet sich in Landschaften, in denen eine einseitliche
Bevölkerung von den Anfängen der Zehnthaftigkeit an bis
in unsere Tage verhältnismäßig unachtert gewohnt hat.

18. Will man auf Grund eines Ortsnamens den
Weg feststellen, den ein Stamm gewandert ist, so hat
man obigen Theilen zufolge nicht da zu beginnen, wo
dieser Typ am dichtesten angesetzt ist; man hat sich im
Gegentheil von einem Gebiete selteneren zu einem reich-
massenhaften Vorkommens hin zu bewegen. Sehr lehr-
reich dafür ist das allmählich immer stärkere Hervortreten
der — heim vom oberen Maingebiet bis zum oberen
Rheinthal hin, wo sie in der Ebene des Elsaß und der
Pfalz nahezu allein herrschend geworden.

19. Wenn auch die von Arnold behauptete einseitige
Stammesangehörigkeit der verbreiteteren Ortsnamens-
typen (— wiler, — ingen, — heim) widerlegt ist, so kann es doch
Grundworte geben, die dem speziellen Vorkommen eines
Stammes angehören, also nicht gemein germanisch sind
(z. B. — büttel, — leben). Die mit ihnen gebildeten
Ortsnamen, deren Verbreitung eine verhältnismäßig be-
schränkte ist, können demgemäß als Siedlungsbezeichnungen
des betreffenden Stammes aufgefaßt werden. Indessen
dürfte auch hier eine genaue Nachprüfung am Platze sein.

20. Will man jetzt eine Eintheilung der deutschen
Ortsnamen nach Grundworten vornehmen, wobei zugleich
die größere oder geringere Verwendbarkeit zu historischen
Zwecken in die Augen fallen würde, so dürften sich folgende
3 Klassen ergeben:

I. Ortsnamen mit gemein germanischem Grundwort
und (unbeschränkter) Verbreitung; also z. B. Zu-
sammensetzungen mit — burg, — dorf, — stadt
(— hof), — feld, — hof (— hofen), — wald, — bach
(— beck) u. s. w.

II. Ortsnamen mit gemein germanischem Grundwort
und beschränkter Verbreitung; z. B. — ingen (— ing),
— heim, — haagen, — rode (— roda, — roth, — reuth,
— rath), — scheid u. a. m.

III. Ortsnamen mit dialektischem Grundwort und an
einen einzelnen Stamm gebundener Verbreitung
z. B. — büttel, — leben, — hude, denen die unter
I u. II genannten dialektischen Nebenformen zuzu-
rechnen sind.

— weiter ist wegen seiner romanischen Herkunft in eine
Zusammenstellung der deutschen Namensformen ebenso
wenig aufzunehmen wie die ehemals slavischen — om,
— witz u. a.

21. Eine Eintheilung, die erheblich über vorstehende
hinauszuging, würde der lebendigen Vielgestaltigkeit der
Dinge nicht gerecht werden und der Forderung Fesseln
anlegen.

1, 2, 3, innerhalb des deutschen Sprachgebietes.

Das Straßburger Haus „zum Seidensaden“ in nassauischem Besitz.

Das Haus Nassau gehört zu jenen glücklichen
Dynastiengebildern, die es verstanden haben, durch
vortheilhafte Familienverbindungen ihre anfänglich nur
kleine Hausmacht zu erweitern und über den Bereich
ihrer ursprünglichen en- en Beziehungen hinaus größeren
Einfluß zu gewinnen. Wa rend die sizonische Linie
nach Niederdeutschland hinneigte und in den Niederlanden
ihre walthistorische Bedeutung fand, dehnte sich die
walthronische von ihren Stammländern südlich der Saale
mehr nach dem Westen und Süden Deutschlands aus,
erwarb durch die Vermählung des Grafen Johann I.
aus der Weiburger Linie die Saarbrücker Linie
(1581) und durch die der Grafen Johann Ludwig von
Nassau-Saarbrücken mit einer Erbtochter aus dem Hause
der Grafen von Mörs die Grafschaft Saarwerden und
die kleinen Herrschaften Zahre und Malberg in Baden
(1527). Diese Erwerbungen brachten dann das Haus
Nassau in nahe Beziehungen zu den altschaffischen
Territorien. Ihnen nachzugehen, soll nicht die Aufgabe
dieser Besen sein, doch mag hier wenigstens das Eine
herangezogen werden, daß die Nassauer, indem sie Erben
der Grafen von Mörs wurden, deren zahlreiche finanzielle
Verbindlichkeiten gegenüber Straßburger Bürgern und
Institutionen übernehmen mußten und dazu noch ebenso
zahlreiche neue eingingen. Noch heute verwahrt das
Wiesbadener Staatsarchiv eine erhebliche Anzahl von
Urkunden über Rentenverträge an Straßburger Bürger,
Möster und Zister, Quittungen über die von den Grafen
gelenteten Zahlungen und Mahnbrieve wegen rückständiger
Zinsen aus dem 16. und 17. Jahrhundert, die der Straß-
burger Ortsgeschichte manchen erwünschten Beitrag liefern
können.

Die Beziehungen zu Straßburg machten es besonders
den Grafen von Nassau-Saarbrücken wünschenswert
machen, ein eigenes Grundstück in der Stadt zu haben,
das ihnen und ihren Beamten als Absteigequartier bei
gelegentlicher Anwesenheit dienen konnte; und so finden
wir sie denn um die Mitte des 16. Jahrhunderts im Besitz
des den Kennern der Straßburger Ortsgeschichte recht
wohl bekannten Hauses „zum Seidensaden“. Heute längst
verschwunden, lag es ehemals an der Ecke des Schiff-
keutstarens und der Neuen Gasse¹⁾ (niedwändig der neuen
brucke n am - talen -). Es war ursprünglich eine Herberge
und kommt als solche bereits im 15. Jahrhundert vor²⁾.
Im Jahre 1517 gehörte es dem Schiffer und Wirth
Nicolaus Zeise, der dem Straßburger Matternhause
eine Rente von zwei Gulden darauf verschrieb³⁾. 1542
besaß es der Bürger Ludwig Weinmar, der es mit einer
neuen Grundschuld belastete, indem er der Clenden-
herberge eine Rente von 8 Gulden verkaufte⁴⁾. Bald
darauf muß es in den Besitz der Grafen von Nassau
übergegangen sein, und zwar vermutlich in den des

1) Markt, Die Seiden der Evangelischen in der Grafschaft
Saarwerden, S. 126.

2) Urkunde über einen Rentenverkauf an das Straßburger
Matternhaus, 1517, Mai 5. Staatsarchiv Wiesbaden.

3) Schmidt, Straßburger Gassen und Hausnamen im
Mittelalter, S. 175.

4) Rentenverkaufsurkunde von 1512, October 17, St. A.
Wiesbaden.

Grafen Philipp von Nassau-Saarbrücken.¹⁾ Sicher ist, daß es 1554 zu seinem Nachlaß gehörte und mit ihm an seinen Bruder Johann, den letzten Grafen der älteren Saarbrückener Linie, gelangte.²⁾ Johann überließ es 1567 auf vier Jahre dem Grafen Philipp IV. aus der Weisburger Linie.³⁾ Nach Johanns Tode erhielten es eben jener Graf Philipp und sein Bruder Albrecht, die es gemeinsam verwalten ließen, vorübergehend auch selbst bewohnten. So hatte hier einmal Albrecht zwischen 1588 und 1591 sein Abtheigequartier. Aus dieser Zeit, genauer aus den Jahren 1578 bis 1591, sind Rechnungen des Hausverwalters vorhanden,⁴⁾ die, wie sich noch weiter ergeben wird, einen nicht uninteressanten Einblick in ein solches Straßburger Haus gestatten. Erbe Albrechts und Philipps IV. war des ersteren Sohn Ludwig II., der die gesammten Besitzungen des Hauses Nassau-walramischen Stammes wieder in seiner Hand vereinigte, also auch Besitzer des Hauses „zum Seidenfaden“ war. Er starb 1627. In der Theilung, die seine Söhne vornahmen, verblieben einige Gebiete, darunter auch die Herrschaft Zahr, gemeinsamer Besitz, und da das Straßburger Haus von Zahr aus verwaltet wurde, so ist gewiß, daß auch dieses zu dem ungetheilten Besitz der Brüder gehörte. Erst durch den sogenannten Gotha'schen Meß vom Jahre 1651, der eine endgültige Theilung der nassau-walramischen Länder brachte, kam es in den Besitz des Grafen Johann, des Bequinders der neuen Sotheimer Linie. Nicht ohne frohliche Erinnerungen knüpfen sich für ihn an das Haus, das ihm einst in bedrängter Zeit zur Wohnung gedient hatte. Ob hier sein Bruder Otto, der am 24. November 1632 in Straßburg starb, den letzten Athemzug that, war nicht zu ermitteln. Bekannt ist, daß Johann und sein Bruder Wilhelm Ludwig sich während des Dreißigjährigen Krieges den Schweden angeschlossen hatten und dem Heilbronner Bündniß beigetreten waren. Aus diesem Grunde wurden sie vom Kaiser ihrer Länder verlustig erklärt, die ihnen ein Urtheil des Reichskammergerichts vom Jahre 1637 für immer aberkannt. Während Wilhelm Ludwig mehrere Jahre hindurch unter dem Schutze des Königs von Frankreich in Metz lebte, fand Graf Johann eine sichere Zufluchtsstätte in Straßburg. Hier nun bewohnte er während seiner Verbannung den Seidenfaden, hier ließ er sich und seiner Umgebung durch den würdigen Pfarrer Holler aus Bockenheim in der Grafschaft Saarwerden, der von dort hatte weichen müssen, Wortesdienst halten und die Sakramente reichen.⁵⁾ Als dann die Zeiten wieder besser geworden, die Grafen ihre Länder wiedererhalten hatten, war es derselbe Graf Johann, der sich 1663 des Hauses entäußerte und es seiner Familie für immer entfremdete. Die Gründe, die ihn dazu veranlaßten, sind unbekannt, man kann sie nur vermuthen. Das Haus war zur Aufnahme des Hofhalts einer zu fürstlicher Würde emporstrebenden Familie, selbst bei nur vorübergehendem Aufenthalt, zu eng und dürftig, außerdem, wie wir sehen werden, äußerst baufällig. Auch wurden die Straßburger Beziehungen gerade der

Sotheimer Linie, in deren Besitz sich das Haus befand, immer loßere. Dazu kam vielleicht noch ein sehr realer Grund. Das Haus war mit Grundzinsen belastet und, weil diese in den unglücklichen Kriegeszeiten lange Jahre nicht gezahlt worden, war die darauf ruhende Schuldensumme sehr erheblich angewachsen. So mußte der Seidenfaden eine Last geworden sein, die abzuschütteln Johann kein Bedenken trug. In einem Schreiben vom Jahre 1663 an einen Dr. Krieger (?) in Straßburg spricht er von einem Donationsinstrument über das Haus, das er ihm gesandt habe, und giebt dem Adressaten anheim, es zu seinem Besten zu gebrauchen. Danach muß es scheinen, als ob er es einfach verchenkt hat, ein Beweis, wie gering der Werth war, den es noch für ihn hatte.

Hatten wir nun einmal Anschau in einem Straßburger Hause von damals, soweit uns die oben erwähnten Rechnungen des nassauischen Hausverwalters dazu in Stand setzen.⁶⁾ Der Seidenfaden bestand aus einem Vorderhause, einem kleinen Hinterhause, 2 Ställen, einem Hofraume und einem Garten; es gehörten ferner dazu drei kleine Nebengebäude, die vom Haupthause getrennt, zu nassauischer Zeit einzeln vermietet wurden. Im Vorderhaus (das vorder hausz), das von außen mit Farbe gestrichen war, lag der Keller und zu ebener Erde straßenwärts die „große Stube“ (die gro-ze-stube) an einem Gange, der vermuthlich als Hausflur zu denken ist, dann ein kleines Gemach (das klein-stüblin im vordern hausz). Ob dieses dem Hausverwalter als Wohnung eingeräumt war, vermag ich nicht anzugeben. Wenn nicht, so gab es für diesen noch eine besondere Stube (das-stüblin, darinn wir wohnen). Hofwärts befanden sich im Untergeschoß ein kleines Zimmer (das kinder-stüblin, das hind-re klein-stüblin), die Küche mit einer Küchenlammer (die andere kuche, das kuchenkammerlin) und ein heimlich Gemach. Aus dem unteren Geschoß führte eine mit einem Gatter verschließende und mit einem brettervernagelten Geländer versehene Stiege nach oben (steg im hausz und simbsen daruff man bretter genutzet — gatter wie die steg uff dem gang). Hier lagen mehrere Kammern, von denen die als Schlafgemach dienende große Oberlammer (die grosz oberkammer, die oberkammer gegen der gassen) besonders erwähnt wird, ferner ein kleines Hinterstübchen, die obere Küche ebenfalls mit einer Küchenlammer in der oberste kuchen und in dem kleinen kammerlin darneben) und endlich wieder ein heimlich Gemach (ob oben neben dem heimlichen gemach). Vielleicht, daß in das Obergeschoß noch eine zweite mit einem Gatter verschließbare Stiege führte, denn es wird unterschieden eine „vorder-steg“ und die „hinter-steg“. Das Vorderhaus war vorn durch das „große“ Thor und nach der Hofseite durch ein Hintertbor abgeschlossen. — Sehr viel einfacher und kleiner war das Hinterhaus. Von verschiedenen Räumen ist hier gar nicht die Rede; es wird nur ein Wohnraum mit einem Feuer und ein heimlich Gemach erwähnt. — Die beiden Ställe, als der vordere und hintere unterschieden, waren gemauert und gedeckt und konnten erleuchtet werden;

¹⁾ Eine genaue Jahresangabe ließ sich so wenig ermitteln, wie eine Verantwärtung zur Erwerbung.

²⁾ Inventar des Nachlasses von 1554. St. N. Wiesbaden.

³⁾ Urkunde von 1567, December 3. St. N. Wiesbaden.

⁴⁾ Zwei Hefte, das eine für die Jahre 1578 bis 1586, das andere für 1587 bis 1591, im St. N. Wiesbaden.

⁵⁾ Matthys, a. a. S.

⁶⁾ Anrechen ist der Vergleich obiger Mittheilungen über ein Haus am Ende des 16. Jahrhunderts mit der Schilderung, die Schmidt Straßburger Gassen und Häusernamen, Einleitung von den Straßburger Häusern im 13. bis 15. Jahrhundert macht. Die Verhältnisse sind noch sehr ähnliche.

wenigstens befand sich in jedem ein eiserner Leuchter. — Der Garten war, wie es scheint, mit einem Lattenzaun umschlossen, in dem sich vorn und hinten eine Thüre befand. Im Hof umlief gab es zwei Brunnen, als der „brunn“ und der „brunn“ bei der „Küche“ bezeichnet. Es waren Ziehbrunnen mit je zwei Eimern, die an Seilen bzw. Ketten hingen. Der Platz um sie herum war verlästert, der übrige Hofraum vermutlich nicht allenthalben. Im Hofe stand wahrscheinlich auch ein mehr als erwahnter Mistkasten¹.

Wie man aus diesen Angaben sieht, war der Mann im Seidenfaden für eine Verbera der zum alten Zeit, allenfalls auch für eine vorübergehendes Weitequartier ausreichend gewesen sein, sehr reichlich war es dann nicht. Das Haus war auf kleine häusliche Verhältnisse berechnet, und solchen entsprach denn auch die innere Ausstattung und Einrichtung. Niemals haben in der Zeit von 1578 bis 1591 Kunsthandwerker in unserm Sinne darin zu thun gehabt, nichts wurde angeschafft, um den Aufenthalt behaglich zu machen; nur der unentbehrlichen Handwerker, wie Maurer, Zimmerleute, Steinmetzen, Schreiner, Glaser, Schlosser, Kachel- u. Fensterer und Raminierer bedurfte man zu den notwendigen Ausbesserungen. Die Zimmer hatten Balkendecken und Holzdielen, die Fenster waren verglast und hatten, wie es scheint, sammtlich Läden; in allen Wohnräumen standen Kachelöfen, davon einzelne auf eisernen Füßen stehend, alle um eisernen Thüren versehen und mit Holzstangen an drei Seiten, vermutlich zum Trocknen nasser Gegenstände. Das Mobiliar in den Zimmern war, soweit man es aus den Rechnungen feststellen kann, ebenso dorflich. In der großen Stube stand ein einfacher hölzerner Tisch mit grünem Tuch bezogen, wäter noch (oder dafür?) ein schwarzer Schragenstuhl. Auch sonst gab es noch ein paar Tische, z. B. im Hause (Hausstul) und ein Anrichtentisch in der Küche. In der oberen großen Kammer wie im weiteren Hinterhause standen drei bzw. zwei Betten mit Strohläden, im Gang vor der großen Stube eine hölzerne Bank; hier gab es auch eine Schelle für den, der einen Hausbewohner herbeirufen wollte, und einen eisernen Leuchter für die abendliche Beleuchtung. Zum Inventar der Küche gehörte außer dem Anrichtentisch eine Bratpfanne, mehrere Bratpfannen von verschiedener Größe und ein Kasten zum Anmachen von Fett. Vermuthlich befand sich in der Nähe auch der Backofen, der zwischen 1578 und 1591 neu hergerichtet worden war.

Das Mobiliar wird sich allerdings sehr nach dem Bedürfnis und dem Belieben der Eigenthümer geändert haben. Das Inventar des Hauerraths, den der 1551 verstorbene Graf Philipp von Nassau-Zarbrücken im Hause hatte, weist z. B. eine große Zahl von Gegenständen auf, von denen man wäter aus den Rechnungen nichts mehr erfährt. Da erscheint Tafel- und Küchengeschirr in großer Anzahl, sinnerne Platten, Zuvorplatten, Seifschüssel, runde und vieredige Keller, sinnerne und messingene Mannen und Becher, Bank, Stühle, Warten, eine Kiste mit verschiedenen Werksachen: silbernen Gefäßen, Ringen, Waffen, Kleidungsstücken. Aber alle diese Dinge werden nach des Grafen Tode die Erben an sich genommen und anderwärts hingekauft

haben. Am Ende des 16. Jahrhunderts, als die Grafen sich nur ganz vorübergehend einmal in Straßburg aufhielten, wird der Hausrath kaum viel reichhaltiger gewesen sein, als er in den Rechnungen erscheint.

Die Unterhaltung des Hauses verursachte begreiflich allerlei Unkosten, die größer waren, als der aus der Vermehrung der Nebenhäuser erwachsende Gewinn, so daß die Rechnungen des Hausverwalters stets mit einem Fehlbetrag abschloß. Unlänglich mußten die einzelnen Gebäude, auch die Nebengebäude, gebohrt werden an Dächern und Dellen, am Mauerwerk, an Fenstern und Fensterläden, an Thüren, Schlössern, Türen u. s. w. Es mußten die Ramine gefegt, die Brunnen gereinigt (geschöpft), schadhafte Seile erneuert, Brunnenketten ergänzt und, was am Hausgerath abhängig geworden, wieder ersetzt werden. Ist genau mag aber das Nothwendige versäumt und dadurch größerer Schaden erwachsen sein, der nicht besichtigt wurde, namentlich in den Kriegszeiten, in denen die Verwalter schwerlich das für die Instandsetzungen erforderliche Geld von den nassauischen Beamten erhielten. So geriet der Seidenfaden zu Anfang des 17. Jahrhunderts immer mehr in Verfall. Das Hinterhaus befand sich im Jahre 1628 in einem so trostlosen Zustande, daß es jeden Augenblick einzustürzen drohte; aber auch das Vorderhaus war äußerst baufällig. Der damalige Amtmann von Lahr, Philipp Streuff von Lauenstein, der die Oberaufsicht über das Haus hatte, hielt sich unter diesen Verhältnissen verpflichtet, seine Herren, die Grafen von Nassau, darauf aufmerksam zu machen, daß die Stadt Straßburg das Recht besitze, die Klage, auf denen derartige baufällige, der Allgemeinheit gefährdende Gebäude ständen, (im Fall des Zusammenbruchs?) für sich einzuziehen, und daß die bisherigen Eigenthümer sie dann nur mit vielen Kosten zurückerkaufen könnten. Er machte darum den Vorschlag, das Hinterhaus und die Stallungen ganz niederzureißen und das Vordergebäude, so gut es gehen wollte, auszubessern, mit Neubauten aber bis auf bessere Zeiten zu warten². Es folgten darauf umfangreiche Instandsetzungen am Vorderhause, den Nebengebäuden und Ställen, worüber die Baurechnung von 1629 noch erhalten ist. Ganz scheint also den Vorschlägen nicht entprochen worden zu sein.

Die Verwaltung des Seidenfadens hatten die Grafen, wie erwähnt, einem Vizewirthe, wie wir uns ausdrücken würden, übertragen, der dem nächsten nassauischen Beamten, dem Amtmann von Lahr, unterstellt war. Die Anstellung erfolgte auf Grund eines Vertrages, der von beiden Seiten kündbar war. Der Verwalter hatte freie Wohnung im Hause und besorgte dafür alle die Geschäfte, die heutigen Tages ein Vizevirthe zu besorgen hat. Er nahm den Zins von den Mietnern der Nebengebäude ein, die meistens Instandsetzungen in ihren Wohnungen vielfach selbst machen ließen und die Kosten von der Miete abzogen; er veranlaßte und bezahlte die notwendigen Ausbesserungen im Seidenfaden, zahlte die auf dem Hause ruhenden ständigen Lasten, z. B. die Grundzinsen und die jährlichen Abgaben an die geschworenen Brunnenmeister der Stadt Straßburg; er hatte endlich über seine Verwaltung Buch zu führen und genaue Rechnungen, zwar nicht alljährlich, aber doch immer nach einigen Jahren, einzureichen, die der Verwalter in den Jahren 1578 bis 1591 nicht selbst schrieb, sondern durch einen

¹ Erwähnt auch in dem Rentenkataster von 1517, S. 5.

² Besch. Z. 11, a. a. O. S. 18. und 19.

³ Urkunden von 1628, 1. Mai St. 21. Wiesbaden.

Vohnschreiber gegen Entgelt anfertigen ließ, weil er der schwierigen Schreibkunst wohl nur mangelhaft mächtig war. Zu Zeiten der Grafen Wilhelm Ludwig und Johann wurden dem Verwalter noch allerlei sonstige Verpflichtungen auferlegt. So mußte er, falls die Grafen oder ihre Diener im Seidenfaden abfüegen, das nöthige Werkzeug, Küchengeräth und, was sonst nöthig war, liefern und den gräflichen Dienern, je nach ihrem Range, Speisen um einen bestimmten Preis reichen, die anlangenden Schreiben der Grafen und ihrer Beamten befördern und überhaupt Alles besorgen, was die Grafen in Straßburg zu bestellen hatten.¹⁾ Die mit diesen Verpflichtungen verbundene Unnehmlichkeit der freien Wohnung scheint für manche Leute recht verlockend gewesen sein, denn der Kosten eines Hausverwalters war ein begehrter, namentlich in den Kriegszeiten, in denen mancher heimlos wurde und eine sichere Unterkunft in der Reichsstadt Straßburg gern annahm. Am Ende des 16. Jahrhunderts lernen wir einen Einheimischen als Hausverwalter kennen, der Stadt Straßburg „Einspennigen“ Michel Glaser, denselben, dessen Rechnungen uns die Verhältnisse des Seidenfadens so genau kennen lehrten. Im 17. Jahrhundert wurden auch Nichtstraßburger angestellt, so Philipp Eucharis Wend, für den sich 1628 sein Vater Clemens Wend aus Saarbrücken um den Posten bewarb, und als dieser schon 1630 gekündigt hatte, legte der damalige Kanzler von Zweibrücken ein gutes Wort für seinen Vetter Johann Jakob Wosche ein.

Das Haus erwies sich den Grafen von Nassau übrigens auch in anderer Beziehung nützlich, nämlich zur Erlangung von Kapitalien. In der Form von Rentenverkäufen nahmen sie Gelder auf, für deren Sicherheit der Seidenfaden als Unterpfand diente. Groß waren freilich die Summen nicht, die sie noch darauf erhalten konnten, denn es war schon erheblich belastet, als sie es erwarben. Im Jahre 1517 betrugen die jährlich zu zahlenden Grundzinsen mehr als 25 Gulden, 1542 scheinen sie etwas geringer gewesen zu sein, falls die Nachrichten darüber vollständig sind²⁾; in nassauischer Zeit stiegen sie aber auf über 32 Gulden³⁾. Die Bezahlung dieser Zinsen lag, soweit sie aus den eigenen Erträgen des Seidenfadens, d. h. dem Miethzins von den Nebengebäuden, der durchschnittlich 8 Gulden betrug, nicht gedeckt werden konnten, im Jahre 1569 dem Kellner von Malberg ob. Freilich reichte die Kasse des nassauischen Finanzbeamten nicht immer aus, um die Renten pünktlich zu bezahlen. Schon aus den Rechnungen von 1578 bis 1591 ergibt sich, daß sie mehrere Jahre hindurch nicht gezahlt worden waren. Schlimmer wurde die Sache aber am Ende des 16. und im 17. Jahrhundert, als die Einnahmen der gräflichen Kassen immer geringer, der Geldmangel immer fühlbarer wurde, und andererseits die Bedürfnisse der Grafen sich mehrten. Im Jahre 1601 wurden einem Gläubiger Hans Jakob Wurmsjer von Wendenheim seit 1585, also fast 17 Jahre, Zinsen geschuldet, und 1646 klagte derselbe, daß er seit 1623 keine Renten mehr erhalten hatte.

Dem Straßburger Blatternhause ging es ähnlich, es hatte 1649 sein 26 Jahre, d. h. ebenfalls seit 1623, keinen Zins mehr empfangen, und die Rentenansprüche der Glendenherberge waren seit 1630 nicht mehr befriedigt worden; sie waren 1651 auf 121 Pfund 16 Schilling angewachsen.⁴⁾ Nun mögen pünktliche Zahlungen in jenen Zeiten gewiß nicht die Regel gewesen sein, aber derartige Versäumnisse finanzieller Verpflichtungen sind doch überaus bezeichnend für die äußerst bedrängte Lage des Hauses Nassau in jener Zeit, wie auch für das ökonomische Elend, das durch den Dreißigjährigen Krieg über Deutschland hereingebrochen war.

Soweit die Mittheilungen über das Haus zum Seidenfaden, wie sie sich aus den Archivalien des Staatsarchivs zu Wiesbaden gewinnen ließen. Wenn es gelungen sein sollte, in der Geschichte des Hauses zum Seidenfaden einige typische Züge zu ermitteln und zu zeigen, wie die großen allgemeinen Verhältnisse auch in den allereingtesten Kreisen wirkten, so wäre der Zweck dieser Mittheilungen völlig erreicht.

Wiesbaden.

F. Wagner.

Die Wirksamkeit der Geschichts- und Alterthumsvereine im Elsaß.²⁾

Das Elsaß gehört zu den deutschen Landschaften, die eine besonders reiz- und wechselvolle Geschichte durchlebt haben. Kelten und Römer haben ihre Spuren auf und in seinem reichen Boden zurückgelassen, Alemannen und Franken kämpften um seine Gefilde, das glanzvollste Kaisergeschlecht des Mittelalters hat oft und gern in den Pfälzen und Städten der Ebene und auf den Burgen des Gebirges gewohnt. Die Habsburger haben an ihrem uralten Besitz im Elsaß, von dem sie zur Begründung ihres Donau-Reichs ausgezogen sind, bis in die neue Zeit festgehalten und das Land dadurch in die Geschichte ihrer Weltmonarchie verflochten, und die letzten Jahrhunderte zeigen uns das Ringen der beiden großen mitteleuropäischen Nebenbuhler um seinen Besitz, einen Kampf, dessen letzte, hoffentlich endgültige Entscheidung Manche von uns miterkämpfen, Viele wenigstens miterleben durften.

So bedeutsam aber auch das Elsaß als Ganzes für die allgemein-deutsche, ja für die europäische Geschichte ist, so vielgestaltig und mannigfaltig haben sich die Geschichte der einzelnen Gebiete und Gebirgchen des Landes

1) Mahnschreiben der genannten Gläubiger im St. A. Wiesbaden.

2) Leider ist es mir bei der Kürze der mir zur Verfügung stehenden Zeit nicht möglich, ein vollständiges Bild der Wirksamkeit unserer historischen Vereine zu entwerfen, doch hoffe ich, den Fernerstehenden wenigstens eine gewisse Orientirung geben zu können. — Manche werthvolle Angabe liefern mir: Ludwig Svach, *Moderne Kulturzustände im Elsaß*, Straßburg, Trübner, 1873, Band I, namentlich 198 ff. und 304 ff. und

G. Bleicher, *Une page de l'histoire scientifique et littéraire de l'Alsace: Annales de l'Est*, VIII (1894), p. 145 à 192 et 370 à 416, eine inhaltreiche, aber durchaus unüberflüssliche Arbeit, die übrigens mehr die Naturwissenschaften und zwar hauptsächlich im Ober-Elsaß behandelt.

1) Entwurf zu einem Schreiben des Grafen Wilhelm Ludwig an den Amtmann im Jahr, 1631 nach Januar 17.

2) S. die Rentenaufdrücke von 1517, Mai 5, und 1542.

3) Sie betrugen 1569 genau 16 Pfund 6 Schilling 10 Pfennig. In dem Jahre 1585 wird die Gesamtsumme bei den gleichen Einzelkosten auf 18 Pfund 7 Schilling 10 Pfennig angegeben, St. A. Wiesbaden.

entwickelt. Im Vordergrunde stand allzeit die Stadt Straßburg, auch heute noch trotz der mit allen Mitteln flauer Fürstenthum unternehmen und geförderten Neugründungen von Mannheim und Karlsruhe in der von Schwarzwald und Vogesen, von Edenwald und Hardt umschlossenen Ebene von Basel bis Mainz die Herrschern. Daneben finden sich bis an die Schwelle der neuesten Zeit eine ganze Anzahl kleinerer Mittelpunkte mit eigenen volksthümlichen Interessen, wie Kolmar, Schleisstadt und Saagenau, die Führerinnen im elsässischen Bunde der zehn kaiserlichen Städte, Vesteres obendrem Residenz des kaiserlichen Landvogates, Zabern, Vahrhunderte lang der Sitz der bischöflich strasburgerischen Verwaltung, Mülhausen, seit 1515 der schweizerischen Erdaemenschaft „zugewandter Ort“, Ensisheim, der Mittelpunkt der vorderösterreichischen Lande, und eine Anzahl kleiner territorialer Hauptorte wie Buchweiler und Kapvolksweiler. Durch eine Reihe zum Theil sehr reich und bedeutender Klöster, wie Weiszenburg, Mursmünster, Andlau, Murbach, Ebersheim, St. Odilien und viele andere sowie durch den zersplitterten Besitz der Reichsritterschaft wird die Einheit des Vildes vollständig.

Diese frühere Zersplitterung des Landes hat für die Zwecke der heutigen Geschichtsforschung einen gewissen Nachtheil; sie hat nämlich eine Zersplitterung des Interesses zur Folge und zwar insofern, als bespzielsweise der Sanau-Vichtenberger für die Geschichte des vorderösterreichischen Gebietes, der Mülhauser für die der Stadt Straßburg wenig oder kein Interesse zeigt, wozu dann noch der Umstand kommt, daß der eine seine Studien lieber der älteren deutschen Vergangenheit des Landes widmet, während der andere die kürzere, aber näherliegende Periode der französischen Herrschaft bevorzugt. Daher mag es wohl kommen, daß die Vereine, die sich mit der Vergangenheit des Elsaß beschäftigen, in erster Linie und nach der Absicht ihrer Begründer, die sich in den Namen der Gesellschaften ausdrückt, nicht Geschichts-, sondern Alterthumsvereine sind, d. h. daß sie ihre Entstehung ursprünglich nicht dem Bestreben, die Geschichte des Landes zu erforschen, sondern einem antiquarischen Interesse für die noch vorhandenen Reste der Vergangenheit verdanken, — wenn auch thätlich das eigentlich Historische bald und bis auf den heutigen Tag einen breiten Raum einnimmt.

Dies gilt wenigstens für die vier zur Zeit im Elsaß bestehenden Vereine, für die Gesellschaft zur Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler, für das Historische Museum zu Mülhausen, für die Schönaugergesellschaft in Kolmar und für den historisch-literarischen Zweigverein des Vogesenklubs.

Das zweite Kaiserreich war den geschichtlichen Studien günstig. Napoleon III. war mit seinem Leben Cäsars selbst in die Reihe der Historiker getreten, und auch sonst mochte es der damaligen Regierung angenehm sein, die Gedanken von den gegenwärtigen Zuständen in die ferne Vergangenheit zu lenken und eine Beschäftigung zu pflegen, bei der Bonapartisten, Legitimisten und Republikaner sich friedlich die Hand reichen konnten. So gab der kaiserliche Präfekt des Niederrheins, Migneret, den Anstoß zur Begründung der an erster Stelle genannten Gesellschaft, der Société pour la Conservation des Monuments historiques d'Alsace, indem er auf den 5. Dezember 1855 eine Reihe hervorragender Männer jenes Departements zu einer vorbereitenden Sitzung

nach Straßburg zusammenberief, in der die Satzungen festgesetzt wurden. In einer zweiten Sitzung am 11. Februar 1856 wurde die Geschäftsordnung angenommen. 1857 verstärkte sich der Vorstand durch Mitglieder aus dem Oberelsaß und tritt somit, was in Frankreich ganz ungewöhnlich war, dem alten historischen Zusammenhang zu Liebe, über die Grenzen eines Departements hinaus. Von 1860 an fanden jährlich zwei Generalversammlungen, eine in Straßburg und eine in Kolmar, statt. Am 4. Dezember 1862 wurde durch Zusatzartikel das Verhältniß des Vorstandes zu dem „Souscomité“ in Kolmar geregelt. Der Vorstand bestand aus dreißig Mitgliedern, von denen zehn dem Departement Oberheim angehörten; fünf von jenen dreißig bildeten den engeren Vorstand, das Bureau. 1863 wurde die Gesellschaft vom Staate als ein Etablissement d'utilité publique anerkannt. Die Mitgliederzahl hob sich schnell von 290 im Jahre 1856 auf 475 im Jahre 1863, unter denen 156 Oberelsässer und 44 Nichtelsässer waren, und erreichte 1865 mit 499 den höchsten Stand vor dem Kriege. Dann ging sie etwas rückwärts, zählte aber bei Beginn des Krieges — die Zahlen sind nicht ganz übereinstimmend angegeben — wenigstens noch 436 Mitglieder. Es wird immer das große Verdienst des ersten Vorsitzenden Ludwig Spach bleiben, daß es ihm gelungen ist, die Gesellschaft durch die Stürme des Krieges zu retten. Am 6. Juli 1870 fand eine Generalversammlung zu Kolmar statt; kurz darauf erscholl der Donner der Geschütze vor Straßburg, und ein großer Theil von den Schätzen, als deren Hüter sich die Gesellschaft betrachtete, verfiel der Zerstörung. „Die Trümmer der Gegenwart“, so sagte Spach in der Vorstandssitzung vom 3. April 1871, „müßten wenigstens für den Augenblick die Trümmer der Vergangenheit in den Hintergrund treten lassen.“ In der ersten leidenschaftlichen Erregung trat an den Vorstand, namentlich aus dem Oberelsaß, mehrfach die Forderung heran, die Gesellschaft aufzulösen. Aber der Vorstand ging darauf nicht ein; am 18. Oktober 1871 wurden sogar einige altddeutsche Mitglieder aufgenommen, da der Vorstand „keinen Grund sah, auf dem neutralen Boden der Wissenschaft eine Gattfreundschaft zu verweigern, die für den zukünftigen Bestand der Gesellschaft von Nutzen sein konnte“. Diese neuen Mitglieder waren außer dem damals an der Präfektur des Niederrheins beschäftigten Dr. Edgar Löning, jetzt Professor und Geheimen Justizrath zu Halle, die Herren Barack und Cuting, beide heute noch Zierden der Gesellschaft. Erst als sich die durch die Stürme des Krieges erregten Wogen geglättet und die durch die vollständige Umgestaltung aller Verhältnisse hervorgerufene Verwirrung einer leidenschaftsloseren Auffassung Platz gemacht hatte, berief der Vorsitzende wieder eine Generalversammlung. Dieselbe fand am 6. März 1873 in Straßburger Rathhaue statt. In einer längeren Rede begründete Spach sein Verfahren mit den außer-gewöhnlichen, durch seine Statuten vorauszu sehenden Verhältnissen und legte das 17. Jahre von ihm geführte Amt des Präsidenten nieder. Die Gesellschaft nahm dies an, bezeugte aber ihre nachträgliche Billigung seiner Geschäftsführung durch die Ernennung zum Ehren-

1) Bulletin de la Société pour la Conservation des Monuments historiques d'Alsace. II^e série, 8^me volume. Procès-verbaux, p. 35

2) Ebenda, Band IX (1874), Procès-verbaux, p. 7 etc.

präsidenten. Das hinderte nicht, daß die Gesellschaft auf 123 Mitglieder herunterging. Die Zahl hob sich freilich bald wieder, erreichte 1883 einen ersten Höhepunkt mit 372 Mitgliedern, war 1892 aber wieder auf 282 gesunken, hat zur Zeit jedoch den 1865 erreichten höchsten Stand von etwa 500 wohl um ein halbes Hundert überschritten. Von 1874 bis 1891 leitete den Verein der auf allen Gebieten der Alterthumskunde und der Kunstgeschichte erfahrene, vielseitig gebildete und thätige Domherr Straub, der vielleicht nur allzuviel selbst zu bewältigen versuchte; ihm ist der Domherr Tacheux gefolgt, dessen unermüdete Werbethätigkeit das gewaltige Sinaufschwimmen der Mitgliederzahl bewirkt hat.

Der ursprüngliche Zweck der Gesellschaft spricht sich in ihrem Namen aus; sie ist ihm in weitgehender Weise gerecht geworden, indem sie mit unermüdlicher Wachsamkeit alle die vielen alterthümlichen Häuser, Burgen, Kirchen, alle die Grabstätten verschollener Geschlechter im Auge behält, die Aufmerksamkeit auf sie lenkt, die Aufnahme der des Schutzes würdigen unter die durch die Verordnungen vom 19. Februar, 18. September und 1. October 1841 staatlich geschützten, die sog. klassirten Denkmäler veranlaßt, den Staat, die Bezirke, die Gemeinden und Privatleute zur Erhaltung nicht nur, sondern auch zur Restaurirung dieser Denkmäler auffordert und sie dabei moralisch und, wenn die Mittel der Gesellschaft es erlauben, auch mit Geld unterstützt. Sie sucht damit eine Aufgabe zu erfüllen, die eigentlich Sache des Staates sein sollte, es anderswo, wie z. B. jenseits des Rheins, auch ist, und es ist selbstverständlich, daß sie das nicht leisten kann, was staatliche Hülfe vermag. Sie ist dann aber weitergegangen, sie hat selbst begonnen auszugraben¹⁾ und anzukaufen, von nicht käuflichen Alterthümern Gipsabgüsse herzustellen zu lassen, hat die einzelnen Gegenstände gesammelt und durch zwei Konservatoren ordnen lassen und endlich auch 1896 in dem alten bischöflichen Schloß eine würdige Stätte für ihre Schätze gefunden. Die großartigste Ausgrabung, die unter ihrer

Leitung vorgenommen worden ist, war die des gallorömischen Friedhofs, der bei der Fundamentirung des Straßburger Hauptbahnhofes aufgedeckt wurde; eine prächtig ausgestattete Schrift von Straub²⁾ machte die Ergebnisse bekannt. Den Anfang 1898 begonnenen, zur Zeit noch im Gange befindlichen gewaltigen Kanalisationsarbeiten, die den Untergrund des alten Straßburg stellenweise bis in eine Tiefe von sechs Meter bloßlegen, widmet die Gesellschaft eine besondere Aufmerksamkeit; sie hat eine Kommission von 10 Mitgliedern zur Ueberwachung der Grube bestellt und schon ganz erfreuliche Ausbeute zu verzeichnen.

Ueber ihre gesammte Thätigkeit legt die Gesellschaft in ihrem Bulletin, oder wie es jetzt mit seinem Haupttitel heißt, in ihren Mittheilungen Rechenschaft ab; bis jetzt sind im ganzen 23 Bände³⁾ erschienen, von deren reichem Inhalt man erst einen Begriff bekommen wird, wenn das längst versprochene Gesamtverzeichnis⁴⁾ einmal vorliegt. Denn neben der antiquarischen ist auch die eigentlich historische Arbeit nicht veräußert worden, wenn sie auch erheblich zurücktritt. Schon vor 1870 erschienen gelegentlich rein geschichtliche Arbeiten in dem Bulletin; seitdem hat der Prozentsatz derselben zugenommen, besonders als sofort nach dem Kriege der Beschluß gefaßt wurde, die Chroniken, die in dem Brande der Stadtbibliothek am 24. August 1870 zu Grunde gegangen waren, so gut es irgend möglich, aus den sonstwo vorhandenen Auszügen und Abschriften zu rekonstruiren. Damit nahm die Gesellschaft im Grunde genommen einen kurz vorher gescheiterten Plan wieder auf; daß dieser Plan unmittelbar vor Ausbruch des Krieges, der die zu veröffentlichenden Schätze vernichtete, aus Mangel an Subskribenten nicht zur Ausführung kam, entbehrt nicht einer gewissen Tragik. Als ein besonderes Glück muß es betrachtet werden, daß die beiden wichtigsten Straßburger Chroniken des Mittelalters durch die von der historischen Kommission bei der königlich bayerischen Akademie der Wissenschaften unternommene, gerade im Kriegsjahre unter der Presse befindliche ausgezeichnete Ausgabe Hegels⁵⁾ vor dem litterarischen Untergange

1) In einem vor der Generalversammlung zu Kolmar am 13. Juli 1892 gehaltenen Vortrag, der in etwas veränderter Gestalt auch gefondert ausgegeben worden ist, stellt Herr A. Reinhard zusammen, was die Gesellschaft seit ihrer Begründung bis zu jenem Tage auf diesem Gebiete geleistet hat für Schutz, Sicherung und Wiederherstellung von kirchlichen Bauten hatte sie damals 12 800 Mark ausgegeben und zwar an folgenden Orten: Althann, Hunaweier, Wackweiler, Niedermünster, Obersteigen, Awoisheim, Weisenburg, Domjessel, Lützelstein, Ebersmünster, Balburg, Singriß, Eysig, Kosenweiler, Hüttenheim, Zabern, Schlettstadt und Pölsheim. An Schloßruinen und anderen Profanbauten ist gearbeitet worden zu Nappolsweiler, Egisheim, Hunaweier, Hoflandsburg, Engelsburg, Pörsberg, Mörsperg, Kapfersberg, Wined, Kolmar, Thann, Markirch, Hohlkönigsburg, Rathjambausen, Andlau, Girsbaden, Riedel, Landsberg, Greifenstein, Geroldsed, Frankenburg, Irtenberg, Ramstein, Ringelstein, Fleckenstein, Hohenburg, Schöned, Dreistein, Börsch, Frönsburg und Rosheim; die Gesamtausgabe hierfür belief sich auf etwa 21 700 Mark. Nahezu 8000 Mark waren damals für keltische und gallorömische Ausgrabungen ausgegeben worden, die an folgenden Orten stattgefunden hatten: Regisheim, Hfsholz, Türkheim, Mittelheim, Herlsheim, Künheim, Rißheim, Horburg, Mackweiler, Schirrhein, Domjessel, Saarunion, Lorenzen, Dellingin, Dagsburg, Gersheim, Ehl, Frankenburg, Edlisenberg, Königshofen. Siehe Mittheilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmäler im Elsaß. II. Folge, 16. Band, S. 174.

2) Bulletin de la Société pour la Conservation des Monuments historiques d'Alsace. II^e série, II^e volume. Auch gefondert erschienen unter dem Titel: Straub, Le cimetiére gallo-romain de Strasbourg. 1881.

3) 1856 bis 1861 erschienen vier Bände, die sogenannte erste Folge. Mit 1862 beginnt die zweite Folge, von der bis 1869 jedes Jahr ein Band erschien. Band 8 für 1870/71 kam 1872, Band 9 erst 1876 heraus. Seitdem sind zehn weitere Bände erschienen, in der letzten Zeit durchschnittlich alle zwei Jahre ein aus zwei Lieferungen bestehender Band.

4) 1862 gab Dr. C. Eissen ein Répertoire des travaux de la Société pour la Conservation etc. . . résumant les I^{er}, II^e, III^e et IV^e volumes. 1866 Abbé Straub ein Répertoire des volumes I, II, III de la II^e série heraus. Dieses letztere giebt drei alphabetische Register, und zwar ein Sachregister, ein Eigennamenregister und ein Verfasseregister. Bei einem neu anzufertigenden Gesamtregister wäre m. E. das Register der Eigennamen in das der Orts- und das der Personennamen zu sondern, und, was ich für das Wichtigste halte, außer dem alphabetischen Sachregister ein nach Materien geordnetes Register der Abhandlungen zu geben in der Art, wie es im Jahrbuch des Vogesen-Klubs, Band XII, S. 207 bis 215 vorliegt.

5) Die Chroniken der deutschen Städte vom 14. bis im 16. Jahrh. Band VIII und IX: Die Chroniken der ober-rheinischen Städte. Straßburg, Band I und II. Leipzig, 1870, 71.

zerzert wurden. Die übrigen Chroniken, meist dem 16. und 17. Jahrhundert anaehoria, sind jenem Beschlusse entsprechend in den Mittheilungen der Gesellschaft von Dr. Rudolf Meuß, dem langjährigen Stadtbibliothekar von Straßburg und nunmehrigen Dozenten an der Ecole des hautes Etudes zu Paris, und von dem Domherrn Dacheuz, dem jetzigen Vorsitzenden der Gesellschaft, abgedruckt und mit zum Theil recht werthvollen Einleitun-gen versehen worden, von denen nur zu bedauern ist, daß sie französisch geschrieben und daher dem Verständnisse weiterer Kreise verschlossen sind. Außer diesen im Jahre 1872 erschienenen Chronik F. S. Meyers (Band VIII) hat Meuß die Kollektaneen Specklins (Band XII, XIV, XVII), die Pariserchronik (Band XVIII) und die Tagebücher des Jakob von Borttesheim (Band XIX) herausgegeben, während von Dacheuz die Frauenwerfchronik, die kleine Münster-chronik und die Bruchstücke Sebald Böhlers (sämmtlich Band XIII), die sog. Annalen Sebastian Brants (Band XV und XIX), die lateinische Chronik Adria-shofens (sowie die Chroniken von Trausch und Wenzler (Band XV), die von Berler (Band XVII), und schließlich die Bruchstücke verschiedener alter Chroniken (Band XVIII) abgedruckt worden sind.

Noch ein anderes verdienstliches Werk hat die Gesellschaft unternommen und bis zum heutigen Tage fast vollendet, nämlich die Herausgabe des ebenfalls im Bibliotheksbrande von 1870 vernichteten Hortus Aeliiarum der Herrad von Landsberg, die zu Friedrich Barbarossas Zeit Abtissin des Edlilienklosters war, nach den Nachzeichnungen, die sich an den verschiedensten Orten zerstreut vorfinden. Als Strauß die Arbeit begann, glaubte er mit fünf Lieferungen auskommen zu können; inzwischen hat sich durch nachträgliche Entdeckungen die Zahl der in Kopien vorhandenen Bilder als viel beträchtlicher herausgestellt, als man annahm, und Domherr Keller hat vorsturem die erste Lieferung ansagegeben; in sturem wird die Schlußlieferung folgen und damit ein Werk vollständig vorliegen, das die vielseitigste Erkenntnis des Lebens und Treibens, des Wissens und Kommens der Staufenzzeit vermittelt. Die für diesen Zweck gleich nach 1870 ausgelegte Summe von 12 000 Franken ist unter diesen Umständen natürlich bedeutend überschritten worden.

Ueber die Einnahmen der Gesellschaft und deren Verwendung mögen folgende Angaben, die den gedruckt vorliegenden Rechnungsübersichten der Jahre 1891 bis 1897¹⁾ entnommen sind, orientieren. Im Beginn der Periode war ein Ueberschuß von 512 Mark vorhanden. Die Einnahme aus Mitgliederbeiträgen ist von 2256 (von 282 Mitgliedern) im Jahre 1891 auf 4304 (von 538 Mitgliedern) im Jahre 1897 gestiegen. Die Staatsunterstützung belief sich meist auf 1000, die Beiträge der Bezirke Unter- und Oberrheß regelmäßig auf 600 bezw. 400 Mark. Die Einnahmen aus dem Verkauf der Herrad und der Mittheilungen schwankten von 72 bis 1700 Mark, die Zinsen anaeleater Gelder betragen jährlich etwa 190 Mark. Die Einnahme des Jahres 1891, wo kein Staatszuschuß verzeichnet ist, betrug 3511,96, die des Jahres 1892 mit einem Staatszuschuß von 1500 Mark 5225,31, die des Jahres 1897 mit dem regelmäßigen

staatlichen Beitrag von 1000 Mark 7089,01 Mark. Dazu empfing der Verein 1897 einen außerordentlichen Staatszuschuß von 2000 und ein Geschenk von 400 Mark, was aber nicht ausreichte, die durch den Umzug in das bischöfliche Schloß verursachten Unkosten zu decken. Zusammen hat der Verein in diesen 7 Jahren an Mitgliederbeiträgen 23 712, an Zuschuß vom Staat 6100, vom Untererrheß 4200, vom Oberrheß 2800, an Zinsen 1349,46 und aus dem Erlöse des Hortus und der Mittheilungen 4639,30, im Ganzen also außer den außerordentlichen Zuwendun-gen 42 798,76 Mark eingenommen. Hiervon hat er in derselben Zeit 13 059,68 Mark an Verwaltungskosten, wovon auch Inventarisirungs- und Katalogirungsarbeiten eingeschlossen sind, 1770,01 für Ausgrabungen, 3709,12 für Erhaltungsarbeiten, 2860,13 für Erwerbungen 12 399,20 an Druckkosten u. s. w., 7731,85 für den Hortus verwendet. Ziehen wir von den Druckkosten rund 1400 Mark für die Beschaffung des Korrespondenzblattes der Westdeutschen Zeitschrift, das den Mitgliedern unentgeltlich zugestellt wird, ab, so bleibt für die mit der steigenden Mitgliederzahl natürlich immer kostspieliger werdende Herstellung der Mittheilungen allein 10 999,20 Mark, das ist für jeden der vier in jenem Zeitraum erschienenen Bände XV bis XVIII) durchschnittlich 2749,80, für jede der sieben Lieferungen durchschnittlich 1571,31 Mark, ein sehr erheblicher Betrag, wenn man bedenkt, daß kein Honorar gezahlt wird; allerdings ist die Ausstattung der Veröffentlichungen nach jeder Richtung hin tadelloß. An besonderen Ausgaben sind 1896 der Umzug in das Schloß mit 3693,63 Mark, worin natürlich die Einrichtungskosten mitbegriffen sind, 1897 für Katalogabschriften 280 und als Zuwendung an Kolmar 200 Mark verzeichnet.

Seit dem Tode Straußs (1891) machte sich in der Gesellschaft eine Bewegung geltend, dahingehend, die eigentlich historische Forschung mehr zu pflegen; sie fand ihren Ausdruck in einer Trennung des Vorstandes in eine archaologische und eine historische Sektion, eine Maßregel, die ohne sichtbare Folgen geblieben ist. In den Jahren 1894-95 wurde aus dem Schoße des Vorstandes selbst eine Veränderung der Organisation der Gesellschaft vorgeschlagen, die ähnliche Zwecke verfolgte. Die betreffenden Anträge wurden abgelehnt, sie scheiterten an dem konservativen Sinne der altchaffischen Mitglieder; jedoch hat sich die Gesellschaft seitdem bemüht, wenigstens durch Stellung von Preisaufgaben weitere Kreise zur Mitarbeit heranzuziehen.

Neben der weitausgreifenden, vielseitigen Thätigkeit der Straßburger Gesellschaft traten die anderen Vereinigungen in den Hintergrund. Die kapitalkräftige Société Industrielle zu Mülhausen²⁾ hat neben vielen andern „Comités“ auch ein Comité d'histoire, de statistique et de géographie, das schon vor der 1873 erfolgten Begründung des Musée Historique durch Aussetzung und Ertheilung von Preisen für historische Arbeiten, durch Drucklegung der gekrönten Preischriften, durch allmähliche Beschaffung einer Bibliothek u. s. w. die geschichtlichen Studien gefördert hat. Aber erst seit diesem Zeitpunkt³⁾

¹⁾ Verat. über sie 2. Sprach, Moderne Kulturzustände im Elsaß I, 304 und

²⁾ G. Weicher, Une page de l'histoire scientifique etc. Annales de l'Est VIII, 170 ff., 370 ff.

³⁾ Bulletin du Musée Historique de Mulhouse XXI (1897), S. 58 bis 92; vergl. Rapport sur les finances du Musée Historique (par M. Mieg) im Bulletin de la Société Industrielle

¹⁾ Mittheilungen der Gesellschaft für Erhaltung der geschichtlichen Denkmale im Elsaß. II. Folge, Band XVI, S. 193-97; XVII, S. 162-66, XVIII, S. 6-70; XIX, S. 163-65.

in die Pflanz der Veranlaßtheit in Mülhausen in gesehene Bahnen geleitet worden. Im Jahre 1858 öffneten Georg Stoffel und August Stober einen Zirkulus, den Bühnerbühl umringt Kirzheim; die dort gemachten Funde bildeten den Kern, aus dem das heutige städtische Museum sich durch Schenkungen und Erwerbungen, zunächst sehr langsam, entwickelt hat. 1864 erließ Friedrich Cnael Dollfus, der erfolgreichste und großzügigste Förderer der historischen Studien in Mülhausen, im Namen eines provisorischen Comité's einen gern befolgeten Aufruf zu weiteren Schenkungen. 1872 übertrug die Stadt die Verwaltung des Museums der Société Industrielle, bezieht sich aber das Eigentumsrecht vor und ernannte zwei Konservatoren. Am 7. Februar 1874 erfolgte die Gründung der Gesellschaft des Historischen Museums, das von nun an einen Verwaltungsrath von etwa 20, meist dem Comité d'histoire der Société Industrielle entnommenen Mitglieder untersteht.

Das historische Museum¹⁾ ist seitdem ganz außerordentlich gewachsen. Die Einnahme der Gesellschaft von einigen dreißig sogenannten membres fondateurs mit 20 Frank und 370 bis 380 gewöhnlichen Mitgliedern mit 5 Frank Beitrag betrug 1896 2530 Frank, 1897 etwas mehr.²⁾ Dazu kommen 625 Frank jährlicher Zuschuß der Industriellen Gesellschaft und einige kleinere Einnahmen, gelegentlich auch ein bedeutenderes Geldgeschenk. Von den regelmäßigen Einnahmen wurden 1897 1300 Frank für Besoldungen, 280 Frank für Verwaltungskosten, 650 für Unterhalt und 226 für Vermehrung des Museums ausgegeben. Die letztangeführte Summe ist allerdings gering und wird auch die vorhergehenden Jahre nicht viel höher gewesen sein. Daher wurde im Jahre 1895 ein Aufruf zur Schaffung eines Museumsfonds erlassen. Infolgedessen waren am 1. Januar 1898 6653,25 Frank durch freiwillige Zeichnung zusammengebracht, und eine Reihe der Zeichner hatte sich verpflichtet, ihre Einzahlung jährlich zu wiederholen.³⁾

1876 erschien das erste Bulletin du Musée Historique de Mulhouse, dem seither zweundzwanzig weitere gefolgt sind.⁴⁾ Die in denselben erschienenen Arbeiten sind sehr ungleichartig; sie sind häufig archäologischen Inhalts, behandeln z. B. Ausgrabungen, Münzfunde, alte Bauten, und sind nur zum geringsten Theile der politischen Geschichte gewidmet. Den größten Umfang nehmen sitten-, rechts- und wirtschaftsgeschichtliche Splitter ein, durch deren Zusammenfassung sich ein Mülhäuser Historiker ein großes Verdienst erwerben würde. Als Beigabe erschien zu den Bänden VII bis

X (1882 bis 1885) das „Mémoire d'un voyage fait en Alsace“, zu den Bänden XV bis XIX (1891 bis 1895) „Der Stadt Mülhausen Historien von Jacob Henric Petri“. Zu bedauern bleibt nur, daß diese Veröffentlichungen faunlich französisch geschrieben, die Herausgabe der deutschen Chroniken mit französischer Einleitung versehen ist; dadurch ist weiteren Kreisen der oberelsässischen Bevölkerung die Kenntniß dieser Arbeiten abgelehnt. Jedoch mit diesen Veröffentlichungen beauftragte man sich nicht. Am 31. Januar 1894 forderte Ernst Meininger in einem in der Industriellen Gesellschaft gehaltenen Vortrage⁵⁾ zu weiteren Tüßern auf. Die Mittel flößen wieder reichlich, und die aerechnete Summe von etwa 4000 Mark wurde von den Zeichnern auch für die nächsten Jahre zugesagt. So begann denn im Jahre 1895 unter der Leitung einer aus sieben, dem Comité d'histoire der Industriellen Gesellschaft und dem Comité d'administration des Museums entnommenen Mitglieder eine Veröffentlichung,⁶⁾ von der bis jetzt zwei stättliche, vornehm ausgestattete Bände, einen Ueberblick über die fruchtlichen Verhältnisse von Mülhausen vor der Reformation, einen Gesandtschaftsbericht aus dem Beginn des 17. Jahrhunderts und Chroniken aus dem 17. und 18. Jahrhundert enthaltend, vorliegen.

So arbeiten in Mülhausen drei Körperchaften nebeneinander: das Comité d'histoire der Industriellen Gesellschaft, das in alter Weise fortfährt, historische Arbeiten zu unterstützen, beispielsweise das sechsbandige Mülhäuser Urkundenbuch von Moßmann⁷⁾ zweimal mit einem Preise bedacht und die Herausgabe der Nouvelles œuvres inédites von Grandidier⁸⁾ durch einen Zuschuß von 2000 Mark ermöglicht, auch wohl eine Alsatia sacra, eine Alsatia sepulta und einen Dictionnaire biographique de l'Alsace ins Auge gefaßt hat; ferner das Comité d'administration du Musée Historique, das außer der Verwaltung des Museums die Herausgabe des Bulletins besorgt und schließlich die Kommission für die Veröffentlichung der Mülhäuser Geschichtsquellen. Auf diese Weise werden jährlich recht beträchtliche Summen verwendet; die Männer der Industrie, bei denen man nur Interesse für die Wissenschaften, die ihre Gewerthätigkeit befördern, und einen rein utilitaristischen Sinn voraussetzt, öffnen immer wieder, und zwar theilweise in geradezu fürstlicher Weise, die Hand, so oft auch neue Bitzen für die Zwecke der Geschichts- und Alterthumsfunde Mülhausens und seiner näheren Umgebung an sie herantreten.

Beiderdener ist das Wirken der Schöngauer-Gesellschaft in Kolmar, deren Thätigkeit augenblicklich

de Mulhouse 67. 1897. Ferner Catalogue du Musée Historique de Mulhouse, 1874 p. IX bis XXII.

¹⁾ Catalogue du Musée Historique de Mulhouse 1874 und Musée Historique de Mulhouse, Catalogue. 1^{er} supplément. 1876. Zur Zeit ist ein neuer Cataloge gedruckt, aber noch nicht erschienen.

²⁾ Bulletin du Musée Historique de Mulhouse 21. 1897, S. 92; 22 (1898), S. 118.

³⁾ Ebenda, 20. 1896, S. 44 45; 21. 1897, S. 93; 22 (1898), S. 118.

⁴⁾ Table générale des matières contenues dans les vingt premiers bulletins du Musée Historique de Mulhouse (1876 à 1896) Mulhouse, 1896. Dies Verzeichniß reißt die Inhaltsverzeichnisse der 20 Bändchen aneinander und bringt ein Verzeichniß der Arbeiten nach der alphabetischen Reihenfolge der Verfasser. Leider fehlt das Wichtigste: Ein nach dem Inhalt geordnetes Verzeichniß der Artikel.

⁵⁾ E. Meininger, Les archives du vieux Mulhouse et l'intérêt, que présenterait la publication d'une série de documents inédits. Mulhouse, Badier 1894. (Extrait du Bulletin de la Société Industrielle 1894.)

⁶⁾ Le Vieux Mulhouse. I: L'église à Mulhouse avant la Réforme par G. Gille; Ambassade du bourgeois Jean Klötzlin et du greffier-syndic Jean-Georges Ziche. II: Les chroniques de Fürstenberger et de Reber.

⁷⁾ N. Moßmann, Cartulaire de Mulhouse. Band I bis VI. 1883 bis 1891. Vergl. dazu E. Meininger, Rapport sur le Cartulaire de Mulhouse de M. N. Moßmann im Bull. de la Société Industrielle de Mulhouse. 60. 1890, 264 bis 271.

⁸⁾ Grandidier, Nouvelles œuvres inédites, publiées sous les auspices de la Société Industrielle de Mulhouse. Bischof erschienen 3 Bände, 1897 bis 1899.

zu haben scheint. An den Namen des berühmten Kolmarer Meisters anknüpfend, wurde sie 1847 zum Zwecke der Anlehnung eines Kunstschichtablers gegründet, um die Kenntniss der Meisterwerke der Kunst zu erleichtern und zu verbreiten¹⁾. Sie wollte außerdem eine Bibliothek beibringen und gelegentlich Ausstellungen veranstalten. Sie konnte aber nicht leben und nicht sterben, und der 1856 in dem vermutlich nur einmal ausserordentlichen „Paris-Messager des Unterländer“ — in dem alten Kloster Unterlinden war die Sammlung unterbracht — von dem Bibliothekar und Archivar Suquet erlassene Aufruf scheint keinen Wiederhall gefunden zu haben. Er trat auch gar zu bescheiden auf, wenn er von den Unterländern als „habitués ignorés d'un petit monde savant“ sprach: heute würde kein Kolmarer von seiner Stadt so sprechen, um soviel natürlicher und bedeutender ist die Stellung, die das Elsass im deutschen Reiche einnimmt. 1867 erfolgte eine „Reorganisation“ der Gesellschaft, und unter dem Vorsitz eines weitblickenden Kaufmanns, des Präsidenten der Handelskammer, Edmund Kleischauer, begann eine Zeit lebhafter und erfolgreicher Thätigkeit. Die Sammlungen wurden allmählich in dem Kloster Unterlinden geordnet und künstlerisch aufgestellt, das Gebäude selbst im Jahre 1887 mit Hilfe der Landesregierung wieder hergerichtet und erneuert, und so bietet das alte Kloster, in dem nicht nur die zahlreichen Alterthümer früherer Perioden, sondern auch, dem Namen der Gesellschaft entsprechend, Gemälde aus der Zeit Schongauers ausgestellt sind, mit seiner Kirche und mit seinem Kreuzgang eine Stätte, wo man nicht nur lernen, sondern auch mit Genuss weilen kann.

Zeit dem 1896 erfolgten Tode ihres freigebigen Förderers Kleischauer hat die Gesellschaft kein Lebenszeichen gegeben; der letzte gedruckte Jahresbericht ist von 1893. Jedenfalls hat sie sehr schöne Erfolge gehabt und zeitweise wohl auch über recht bedeutende Mittel verfügt, wenn wir einem sonst auf unterrichteten Berichtserhalter¹⁾ glauben dürfen, der angibt, daß sie vom 12. Mai 1867 bis zum 30. Juni 1872, als in rund fünf Jahren, 14 000 Frank ausgaben habe.

Schließlich ist auch der historisch-literarische Zweigverein des Vogesenklubs zu nennen. Auch hier hat es das Interesse zunächst an dem schönen Gebirge mit den daselbst schmückenden Bauten und Trümmern. Naturgemäß hat der Vogesenklub, wie das auch in seinen Sitzungen angedeutet ist, schon vor dem Bestehen des Zweigvereins viel für die Erhaltung der ehrwürdigen Ruinen auf den Höhen des Gebirges getan und auch gelegentlich in seinen Mittheilungen kleine historische Beiträge geliefert. In den zur Zeit bestehenden 42 Sektionen, die namentlich an kleineren Orten wirkliche Bildungsmittelpunkte geworden sind, wird durch Vorträge, die häufig historische Gegenstände behandeln, das Interesse an der Vergangenheit wachgehalten. Der 1881 gegründete literarische Zweigverein beruft jährlich einmal seine Mitglieder, deren Zahl jetzt etwa 2000 beträgt, zu einer allgemeinen Versammlung nach Straßburg, in der ein längerer Vortrag meist sprach- oder sittengeschichtlichen Charakters gehalten wird, und läßt ihnen eine Vereinschrift, die unter dem Titel „Jahrbuch für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-Lothringens“ in einer Stärke von 200 bis

300 Seiten erscheint, gegen einen Beitrag von 1 Mark, der als Zuschlag zu dem Vogesenklubbeitrag erhoben wird, machen. Außer den auf diese Weise eingehenden rund 2000 Mark empfängt der Verein einen jährlichen Staatszuschuß von 300 Mark. Das Jahrbuch¹⁾ hat sich der politischen Geschichte im Ganzen ferngehalten; die meisten seiner Beiträge sind der Wirtschaftsgeschichte gewidmet; vor Allem aber hat es bei der Vorbereitung des Worterbuchs der elsässischen Mundarten, dessen erster Band jetzt fertig vorliegt, ausserordentliche Dienste geleistet.

Mit der hier flüchtig skizzirten Thätigkeit der historischen Gesellschaften im Elsass ist aber die Schilderung der historischen Thätigkeit im Lande überhaupt durchaus nicht erschöpft, und es darf hier wohl, wenn es auch außerhalb des Rahmens der eigentlichen Aufgabe liegt, doch noch kurz darauf hinacwiesen werden, daß seit 1870 für die Erforschung der elsässischen Geschichte auch auf anderen Wegen sehr viel gethan ist. Außer den von den besprochenen Gesellschaften herausgegebenen Veröffentlichungen arbeitet noch eine Reihe von Zeitschriften an dieser Aufgabe. In erster Linie muß hier die „Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins“, herausgegeben von der Badischen Historischen Kommission, genannt werden, die seit dem sechsten Bande der neuen Folge (1891) ihren Umfang von 32 auf 40 Bogen vermehrt hat, von denen nach einer zwischen der reichsländischen und der badischen Regierung getroffenen Vereinbarung der elsässischen Geschichtsforschung ein bestimmter Theil eingeräumt wird. Seitdem steht dem badischen Redakteur in dem Archivdirektor Dr. Wiegand für den elsässischen Theil eine erprobte Kraft zur Seite. In den letzten Jahren hat diese Zeitschrift die wissenschaftlich wertvollsten Arbeiten über das Elsass gebracht. Da sie außerdem in ihren Literaturnotizen alle Erscheinungen der elsässischen Geschichtsliteratur bespricht und seit mehreren Jahren einen genauen Ueberblick über den Inhalt der elsässischen Zeitschriften giebt, so ist sie ein unentbehrliches Hilfsmittel geworden. Mit Beginn dieses Jahres ist das „Straßburger Diözeseblatt“, das bisher als Beilage Diözesenchriften zur elsässischen Kirchengeschichte brachte, auch selbst in die Reihe der historischen Zeitschriften eingetreten. Die *Revue catholique d'Alsace*, von der monatlich ein 80 Seiten starkes Heft erscheint, veröffentlicht neben allgemein wissenschaftlichen, literarischen und politischen Aufsätzen geschichtliche Arbeiten, in denen Alten, meist aus der französischen Zeit, abgedruckt, anderweit erschienene Arbeiten popularisirend wiedergeben, schließlich auch von Zeit zu Zeit einmal wirklich wissenschaftliche historische Vorrichtung geliefert wird. In Frankreich erscheinen zwei Zeitschriften, die sich programmäßig mit elsässischer Geschichte beschäftigen, die *Annales de l'Est* in Nancy, die namentlich durch Ch. Pfister auf wissenschaftlicher Höhe gehalten werden, und die *Revue d'Alsace* in Paris, deren Arbeiten sehr verschiedenwerthig sind.

Es ist hier natürlich nicht möglich, die vielen aus den Seminarien der Straßburger Universität hervorgegangenen, zum Theil sehr tüchtigen Arbeiten aufzuführen, doch seien noch einige größere Publikationen der letzten

¹⁾ Siehe Weigand a. a. O., S. 187.

¹⁾ Ueberblick über den Inhalt der Bände I bis XII (1885 bis 1896) des Jahrbuchs für Geschichte, Sprache und Literatur Elsass-Lothringens, siehe daselbst XII, S. 205 bis 215.

Mittheilungen aus Urkunden und Akten.

Elssässer Archivalien

im königlich bayerischen Allgemeinen Reichsarchiv
zu München.

Zahrzehnte genannt, vor Allem das große von der Landes- und der Stadtverwaltung unternommene, durch Kräfte der Universität geleitete Straßburger Urkundenwerk, das in drei Abtheilungen zerfällt. Von der ersten, dem Urkundenbuch der Stadt Straßburg, werden Anfang 1900 sieben Bände politischer und privatrechtlicher Urkunden und Stadtrechte bis zum Jahre 1400 vorliegen; von der zweiten, der Politischen Korrespondenz der Stadt Straßburg im Zeitalter der Reformation, sind bis jetzt drei Bände, die Jahre 1517 bis 1545 umfassend, erschienen; die dritte Abtheilung, die Matrikeln der alten Universität Straßburg enthaltend, ist bis auf den Registerband vollendet. Nur das Oberelßaß ist das fünf starke Bände umfassende Hauptkürsteinsche Urkundenbuch (1890 bis 1898) eine Quelle ersten Ranges. Auch die vier Bände, in denen A. K. Kraus auf Veranlassung der Landesregierung unter dem Titel „Kunst und Alterthum in Elßaß-Lothringen“ die archäologisch und künstlerisch werthvollen Bauten und Gegenstände inventarisiert hat, sind, so viele Irrthümer im Einzelnen auch vorliegen mögen, ein ausgezeichnetes Orientierungsmittel für alle künftige Forschung. Nügen wir noch hinzu, daß die Regierung vor kurzem eine Bearbeitung der alten Territorien des Elßaß nach dem Stande vom 1. Januar 1648 und die erste Lieferung einer sehr gründlich angelegten historisch-topographischen Beschreibung von Elßaß-Lothringen hat erscheinen lassen, so wird man den Eindruck haben, daß in den letzten dreißig Jahren nicht gefeiert worden ist.

Eines wäre allerdings noch zu wünschen: eine Centralstelle, die alle die zerstreuten Forscher um sich sammelte und die vereinzelt Forschungen zusammenfaßte; dann würde man sehen, wo noch Lücken sind, und andererseits überflüssige Arbeit verhindern. Dies scheint in erster Linie wünschenswerth auf dem Gebiete der prähistorischen und der römischen Forschung, wo unendlich viel Einzelheiten zu Tage gefördert sind, aber das Gesamtbild fehlt; beispielsweise würde sich dann herausstellen, ob, wie ich schon einmal¹⁾ angedeutet habe, wir hier im Elßaß, das Jahrhunderte lang vor der Besetzung und nach der Aufgabe des Dekumatlandes Grenzgebiet war, nicht auch einen zusammenhängenden Limes anzunehmen haben.

Wie die badische historische Kommission das ganze Gebiet von Wertheim und Heidelberg bis Freiburg und Konstanz mit einem Netz von Pflögschaften überzogen hat und durch ihre Pflöger, die sie aus der Zahl der Pfarrer, Lehrer, Richter, kurz aller Menschen guten Willens bestellt, die Alterthümer verzeichnen und die Archive aufnehmen laßt, so hoffen wir, daß auch bei uns einmal die Zeit kommen wird,²⁾ wo eine analoge Einrichtung das thatsächlich überall vorhandene Interesse an der Vergangenheit dem Zwecke einer möglichst vollkommenen Rekonstruktion der Geschichte unseres Landes dienstbar macht.

Straßburg i. E., September 1899. E. v. Borries.

¹⁾ Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst, XI 1893, S. 249 ff.

²⁾ Die von der Regierung vorgeschlagene Einrichtung einer historischen Kommission für Elßaß-Lothringen mit einem jährlichen Haushalt von 150000 Mark wurde von dem Landesauschuß in der Session von 1898 abgelehnt.

Es ist eine bekannte Thatsache, daß in den Archiven alter Geschlechter wie großer Gemeinwesen bisweilen werthvolle Dokumente lagern, die durch Unverstand oder Unvermögen der Besitzer dem sicheren Verderben ausgesetzt sind. So sehr dies zu betlagen, mangelt doch unseren Regierungen die Macht, um hier rettend und erhaltend eingreifen zu können. Noch am leidlichsten dürften in dieser Beziehung die Verhältnisse Bayerns gerueht sein. „Die Registraturen“ der mittelbaren Städte, Märkte und Dörfer unterstehen hier der Inspektion der Distriktsverwaltungsbeamten („Bezirksammänner“), die freilich weit besser und wirksamer durch Beamte der Landesarchive ersetzt werden könnten. Die Archive der großen Städte (München, Nürnberg, Augsburg) sind sachmännlich gebildeten Herren anvertraut; andere „unmittelbare“, d. h. mit Selbstverwaltung ausgestattete Kommunen bemühen sich, die am Orte domicilirenden „Kreisarchivbeamten“ als Hüter ihrer Urkunden- und Altkensätze zu gewinnen (Würzburg, Landsbut, Spener), oder räumen hervorragenden Diligenten auf historischem Gebiete (Anwälten, Pfarrern, Mittel- und Volksschullehrern) gewisse Aufsichtsrechte ein (Bamberg, Nordlingen, Schweinfurt u. a.). Die bedeutendsten Edelgeschlechter, wie die Fürsten von Tettingen, Thurn und Taxis u. A. befolgen theils eigene Kräfte, theils lassen sie ihre Stände von Sachmännern aufstellen und verzeichnen, z. B. die Grafen von Castell, von Siech, von Schoenborn u. a. — Dem kleinen Adel fehlen leider oft genug hierzu die Mittel; auch verfügen seine Angehörigen nur selten mehr über genügende und zweckentsprechende Räume zur Lagerung des archivalischen Stoffes. So schwebt dieser in beständiger Gefahr, entweder aus Unverstand vernachlässigt oder aus Noth zugleich mit den Gütern der Ahnen verschleudert zu werden.

Um diesem Mißstand nach Möglichkeit vorzubeugen, hat sich der bayerische Staat seit Dezemien erfolgreich bemüht, derartige Sammlungen durch Ankauf zu gewinnen oder wenigstens als Deposita an sich zu ziehen. Als eine besonders werthvolle Erwerbung in letzterer Hinsicht darf das seit 1882 im Besitz des allgemeinen Reichsarchives zu München befindliche Freiherrlich von Nothastische Archiv betrachtet werden, das zur Zeit von Praktikant Oberseider vollkommen neu und den modernen Anforderungen entsprechend repertorisiert wird. Dasselbe umfaßt weit über 1000 Urkunden, darunter 703 dem Mittelalter (1200 bis 1500) entstammende Stücke, außerdem etwa 120 starke Altkensbündel verschiedenartigen Betreffs. Da die Herren v. Nothast zu den ältesten Geschlechtern des Nordgau gehören und nicht nur zu Herzögen und Grafen, sondern auch zum König von Böhmen wie zum römisch-deutschen Kaiser vielfach in naher Beziehung standen, dabei ausgedehnte Besitzungen in den verschiedensten Gauen ihr Eigen nennen konnten, darf man sich nicht wundern, wenn ihr „Archiv“ selbst für Westdeutschland manch Interessantes bietet. An Elßässer Dokumenten fehlt es darin keineswegs.

Hannmannel verbreitet uns, sie hier sämmtlich in Auszügen vorzuführen. Die folgenden 9 Urkunden-zeugeten aber mögen den Lesern der Zeitschrift zeigen, daß, wer Elsäßer Geschichte schreiben will, auch des v. Reichartischen Archivs nicht entzichen kann, dessen Einsicht durch § 17 der „Neuen bayerischen Archivbenutzungsordnung“ veral. Nr. 78 dieses Blattes, S. 1170 Jedermann freigegeben ist.

Den Elsaß betreffende Dokumente des v. Reichartischen Archivs de ad 1251 bis 1343.

1. 1251, März v. 7. 1251, Schenken von Ehlheim und Conrad und, Söhne des Hermann von Barre, beurkunden den seitens des Hermann von Barre und seiner Ehefrau an Rudolf s. Lzelin von Argantina und seiner Tochter Junga isolaten Verkauf von 6 Hektern im Banne s. Ehlheim und sichern die Käufer auf Meßer in Cruceberg und Hilteneich. ad 1251), nono martio. Triq. Berg., beide Siegel fehlen, Art. s. v. c. v. h.

2. 1281, November 24. König Rudolf gibt Ländereien der Kirche in Swindshorn und gewiß ihr in Hagen auf zusehende Einkünfte an Ludwig von Arnesberg zu Lehen. Dat. Hagenant, VIII. kal. decembris 1281, regni nostri anno IX. Triq. Berg., Siegel fehlt.

3. 1290, Juli 22. Conrad, Bischof von Straßburg, befragt den von Ponnas, Erzbischof von Arborna, Gualleimus, Bischof von Cagli, und Petronas, Bischof von Larina, den Teilnehmern an einer von jenseitigen Probst zu St. Arbogast, publ. s. Aug. extra muros abgehaltene Messe oder Predigt erteilt Ablass. Dat. XI. kal. Augusti anno 1290. Triq. Berg., Siegel fehlt.

4. 1291, v. M. (Juli 5 — Dezember 13). Rogerius, Erzbischof s. Severini, Leonarius, Bischof von Ponna, Gualleimus, Bischof von Cagli, Anselmus, Bischof von Pozzoli, Robertus, Bischof von Carinola und Alexander, Bischof von Corchubia ?, verleihen vorbehaltlich der Genehmigung des Staufensbischöfs den Teilnehmern an einer hl. Handlung im Kloster St. Arbogast außerhalb der Mauern Straßburgs und den Gutshörern dieses Klosters einen Ablass. Dat. Napoli, anno 1291. Triq. Berg., 6 Siegel dav. 1. defekt, das 2. und 3. gebrochen.

5. 1304, Juli 13. Johannes von Lichtenberg, Landvoht zu Elz, gestattet ihr sich und seines Veters Conrads von Lichtenberg Söhne, Johannes und Heikelmann, daß Rudolf von Hohenburg seiner Ehefrau Elzberch, Barkaer's Tochter von Bischofs, 30 Mark lotharen Silbers des Gueorgis von Straßburg auf dem Gute im Banne zu Mittelhausen anwerfe. an sante Margareten dage 1304. Triq. Berg., Siegel verlegt.

6. 1307, Mai 10. Gerichtsbrief des Schuttheiß in Hagen von Gualman von Crache, laut welchem in der Prozeßsache der Bruder Hymon und Renhart von Erenborn gegen E. L. Wize von Borcheln den Magern auf Grund einer Befunde des Landaroten Ulrich zu Filsis der von diesem und seinen Vorfahren ruhrende Lehenbesitz des Reichth. Mainrichen Dorfs Luppenthal befestet wird.

7. 1307, an der mitterwiltzen vor dem pünzst. Lage ad 1307. vonen Abbelung von Chenheim, Beholt Dumbolder, Sur von Reidesheim, Fridrich der alte Vogt von Lemmelein, Jurzheiman Wätschenheim, Zimmine von Willendeit,

Sunter von Burne, Heuseit von Trochoven-Truman der Menger, Ebelman.

Triq. Berg., Siegel fehlt.

7. 1332, Juni 20. Walthar Wapsternmann der Ältere und seine Söhne Heimlich und Walthar, Ritter von Barre, verkaufen die sämmtlichen Meze an ihrem Egemann Burkolin Hortobom von Barre an Anna von der Dieke, Witwe Heinrichs von Katzenbusen und ihrem Sohne Hartmann um 36 Pfund Salzbürger Pfennige. Heben 1332 an dem nehestehen Samstag nach usgander vhnacht wochen.

Triq. Berg., die 3 Siegel fehlen

8. 1338, März 13. Kaiser Ludwig überträgt Hamman von Hattstat das von B. m. n. dem Juden, ledia gewordene Haus zu Münster eigentümlich. Geb. se Colmar an vrentat vor dem Sonntag nach 1338. Triq. Berg., das Siegel gerochen und nicht ganz.

9. 1343, März 22. Rennehart von Erenborn, Herr zu Hohenfels, und seine Ehefrau Gerhart von Unstringen verkaufen dem Ritter Cunrar Witzigow von Landsberg und dem Johann Bumann, Bürger zu Straßburg alle ihre Güter zu Barre, zu Valse und im Thale zu Andeloh um 35 Pfund Straßburger Pf. unter dem Vorbehalt des Rückkaufes. Geb. an dem Samstag vor dem Sonntag Ietare zu Mittelwasten 1343.

Triq. Berg., beide Siegel fehlen. München, 1. September 1899. Dr. F. Wittmann.

Graf Friedrich II. von Saarwerden und Klaus Moising von Straßburg.

Die älteren Urkunden der Grafschaft Saarwerden, die das Staatsarchiv zu Wiesbaden aufbewahrt, bilden einen nicht eben großen Bestand; und wenn man darin reichere Aufschlüsse über die Beziehungen des Landchens und seiner Herren zum Elsaß erwartet, so wird man etwas enttäuscht. Wohl findet sich, daß Verträge, die den Grafen angehen, vor dem geistlichen Gericht zu Straßburg befundet werden, so im Jahr 1328 und 1329, desgleichen auch eine Auseinandersetzung mit Straßburger Juden im Jahr 1336. In Buraschafts- und Gelsachen erscheint die Stadt 1383, der Bischof 1384, das Domkapitel 1398 u. s. f. Von elsässischen Herren treten besonders die Kappolsteiner auf. Sehr belangreich möchten die Stücke sämmtlich nicht sein.

Gewissermaßen auffällig in dieser Reihe ist jedoch ein Paar Urkunden; denn es enthält ein kleines Zwischenspiel, in dem Ritter und Stadter die Rollen getauscht zu haben scheinen. Vorausgesetzt, daß die beiden Schriftstücke noch unbekannt und nicht etwa in der lokalen Literatur schon besprochen sind — was man von hier aus schwer feststellen kann —, so werden vielleicht die Liebhaber der elsässischen Landesgeschichte einen Blick für die darin berichteten Thatsachen trotz ihrer geringen Bedeutung abzu haben und sie unter Umständen in größere Zusammenhänge einordnen können.

Ein Straßburger Bürger, Klaus Moising, hat einen Lehdezua, den der Ritter Gotz Kempe [her Gotze Kempe ein Ritter] wohl um die Wende des Jahres 1355 auf 1356

1. Zur die Darstellung von Tagoben Nisber, Histoire de l'ancien comte de Saarwerden, Mulhouse 1877, hatten sie inmichst beachtenswerthe Ergänzungen geboten.

gegen den Grafen Friedrich von Saarwerden und seine Leute von Vera bei Hegmaen [von Borgo by Boko-ingen] unternahm, mitgemacht; aber das Blut war ihm bei dem Abenteuer nicht hold; der streubare Straßburger wurde uf der selben weite (Nacht) an sicher-gerat begriffen unde gefangen von deme grafen unde den sisen. So erzählt er selbst in einer Urkunde vom 14. Januar 1356 [So man zalte in Metz er bystume 1355 kar des nesten domestages vor sancte Agnes-dage der heiligen mogede]; und er berichtet weiter, welchen Preis er für seine Befreiung zu zahlen hatte. Er kam recht atmoflich weg, denn er brauchte nur des Grafen Friedrich Mann zu werden. So gelobt er ihm Freie und leitet ihm die Suldtung, also ein man sine herren des man er ist billichen holden unde sweren sol nach lebens rechte unde gewonheide — unde dis han ich mit ufzhabenre kant mit gestabefeme eyde zu den heiligen gesworen ste-te war unde veste zu haltende. Vier seiner Verwandten betragten und besiegelten seinen Lehenbrief, und in einer eigenen Urkunde vom gleichen Tage bekunden dieselben vier die Schuld und Ursache, die sie dem Saarwerder von der gefangnis-ze koste schaden und forlusste wegen so Claves Mosung geheber hat, also in der grave gefangen hatte, gelobet hant. Die beiden Pergamente haben leider die angehängten Siegel verloren.

Es sind nun alles bekannte Straßburger Namen, die uns da begegnen. Zunächst ist der Urheber des ganzen Handels vermutlich, wenn auch nicht sicher, dem Geschlechte der Kempffe zuzurechnen und wohl derselbe wie der Ritter Götz Kempf von Neuweiler, der 1370 und 1382 genannt wird.¹⁾ Dann sind die vettern unde oheym des Klaus, die für ihn eintreten, erstlich drei Ritter von Grostein aus der bedeutenden und verbreiteten Straßburger Familie, Klaus der Alte, Heinrich der Römer und Johannes;²⁾ der vierte ist ein Namensverwandter: Johannes Mosung (Mousung) Parwells Mosunges solien ein burger zu Strasburg. Klaus selbst schreibt sich vollständig: Claves Mosung genant Lauwelin Johannes Mosunges sone deme man spricht der Louwe ein burgers von Strosburg. In den Straßburger Quellen erscheinen wie die Grosteins auch die Mosungs mehrfach.³⁾ Nur ein Beispiel sei hervorgehoben: 1360 sind Johans Mosung item Claus Mosung, also die beiden aus unseren Urkunden, unter der ausgewählten Mannschaft der Stadt, die dem Kaiser gegen den Grafen von Württemberg zu Hilfe ziehen soll.⁴⁾ Ob der Gefangene von 1356 schwer an seiner saarwerdischen Lehnsmannschaft getragen hat? Gerade 100 Jahre später aber hat ein Nachfolger Friedrichs II., Graf Jakob von Mörs-Saarwerden, der Stadt Straßburg für ein Darlehn von 2000 Gulden ein Viertel seiner Grafschaft verpfändet,⁵⁾ und im Jahr 1457 gehört er zu den Ausbürgern der Stadt.⁶⁾

Wiesbaden.

Dr. E. Schaus,
Archiv-Arbeiter.

¹⁾ S. Mardler von Anobloch, Das goldene Buch von Straßburg, I Wien 1885, S. 147.

²⁾ S. ebenda S. 99.

³⁾ S. Urkundenbuch der Stadt Straßburg, III 330, 347, V 26, auch Chroniken der deutschen Städte IX 1022, Monumenta Germaniae Script. XVII 104.

⁴⁾ Urkundenbuch der Stadt Straßburg V 447.

⁵⁾ Original von 1456 November 16 im Wiesbadener Staatsarchiv.

⁶⁾ Fischer a. a. O. S. 61.

Zwei Urkunden,

die eine den Straßburger Chronisten Jakob Zwinger,
die andere den Bau des Straßburger Münsters
betreffend.

Rugathell von S. B. Zauerland.

1396 Januari 7. Rom. S. Peter.

Bonifaz IX. giebt dem Bischof von Luz und dem Schabmeier und dem Scholaster von St. Peter in Strassura den Auftrag, dem Pfarrer von Trufenheim Jakob Zwinger, welchem Bonifaz schon früher ein Kanontat und die Anwartschaft auf eine Pfründe an der Themasirche in Straßburg verliehen hatte und der sich dann nach dem Tode des Walthers von Grunbach von Bosensteine, eines bevrundeten Kanonikers der Thomasfirche, in dessen Pfründe hatte einweisen lassen, aber an der Rechtsaufrichtigkeit dieser Einweisung aus Gründen zweifelte, von Keinem in rechtsaufrichtiger Form das Kanontat sammt Pfründe zu verleihen und ihn darin einzuweisen mit Befähigung im Besitze der Pfarrei Trufenheim.

Bonifaz etc. Venerabili fratri episcopo Todenensi et dilectis filiis thesaurario ac scolastico ecclesie Sancti Petri Argentinensis. Salutem etc.

Vite ac morum honestas atque laudabilia probitatis et virtutum merita, super quibus apud nos dilectas filias Jacobus Zwinger rector parochialis ecclesie in Truonheim Argentinensis diocesis fidelibus commendatur testimonio, nos inclinavit, ut sibi reddamus ad gratiam liberales. Exhibita quidem nobis imper pro parte dicti Jacobi petitio continebat, quod olim canonicatu et prebenda ecclesie S. Thomae Argentinensis, quos quondam Waltherus de Grunbach de Wysesstege ipsius ecclesie canonicus, dum viveret, obtinebat, per eiusdem Waltheri obitum, qui extra Romanam curiam hinc clausit extremum, vacantibus, prefatus Jacobus auctoritate quarundam litterarum nostrarum, per quas canonicatum ipsius ecclesie obtinens prebendam illi expectabat, eandem prebendam sic vacantem inita tempus legitimum accepit et de illa sibi obtinuit provideri. Cum autem, sicut eadem petitio subiungit, dictus Jacobus dedit acceptat non et provisionem huiusmodi ex certis causis iuribus non subsistere et, sicut accepimus, ipsi canonicatus et prebenda adhuc, ut prefatur, vacare noscantur, nos volentes eidem Jacobo premissorum meritorum suorum intuitu gratiam facere specialem, discretionem vestre pro apostolica scripta mandamus, quantum vos vel duo aut unus vestrum per vos vel alium seu alios canonice et prebendam predictas, quorum fructus redditus et proventus duodecim marcharum argenti secundum communem estimationem valorem annum, ut ipse Jacobus asserit, non excedunt, . . . dummodo ipse Jacobus in dictis canonicatu et prebenda intrusus non fuerit et tempore date presentium non sit in eis alieni specialiter ius questum . . . eidem Jacobo auctoritate nostra conferre et assignare curetis . . . non obstantibus . . . quibuscumque constitutionibus . . . seu quod prefatus Jacobus, si asserit, ecclesiam parrochiam predictam, cuius fructus redditus et proventus duodecim marcharum argenti secundum predictam estimationem valorem annum non excedunt, noscitur obtinere. Volumus autem, quod quam primum dictus Jacobus vigore presentium canonicatum et prebendam predictos fuerit pacifice assecutus, littere, per quas illos accepit . . . ac processus habitus per ead-um . . . sint cassa et irrita . . . Datum Rome apud Sanctum Petrum septimo idus ianuarii anno septimo.

N. XX de Ben^o

Arch. Vatie. Registr. Lateran. t. 41 fol. 2143.

1396 iuni 22. Rom. S. Peter.

Bonifaz IX. bewilligt der Fabrik des durch Neuersbrunn in seinem Dachwerk und in seinen anderen Bauten stark beschädigten Straßburger Münsters die

Veremuthung von Restitutionsgeldern, deren recht mäßige Eigentümer unbekannt sind, bis zu einem Gesamtbetrage von 5000 Goldgulden zum Weiterbau und zur Vollendung des so großartig begonnenen Bauwerkes.

Bonifatius etc. Ad futuram rei memoriam. Ad ea, quae ecclesiarum et eorum locorum commodum et utilitatem conspiciunt et per ipsos christifidelium saluti consultiur immutari, libenter intendimus illisque, quantum cum deo possumus, favorem apostolicum intermittere. Sane petro pro parte dilectorum filiorum Wihelmi electi Argentensis et communis civitatis Argentensis nuper notis exhibita continebat, quod ecclesia Argentensis, retro non temporibus in totius et alii edificii, igitur voragine plurimum est demerita quodque proventus pertinentis ad fabricam ipsius ecclesiae, praeter ceteras ecclesias, Alamaniae, quolibet et solemniter esse consuevit, propter varios eventus litum et tormenta in illi partibus modernis temporibus vigentium in suis facultatibus in tantum diminuta, ut existit, quod magna edificia et structure mirabiles in ipsa ecclesia ob laudem gloriose virginis Mariae, sub eiusdem vocalulo eadem ecclesia dedicata existit, dudum opere sumptuoso solemniter inchoata absque beneficium suffragiis, commode perfici nequeunt, diutaque fabrica propriae auxilio et subventionis christifidelium plurimum noscitur indigere. Quare pro parte electi et communis praedictorum nobis fuit humiliter supplicatum, ut providere eidem fabricae de aliis subventionis auxilio de benedictione apostolica dignaremur. Nos itaque huiusmodi supplicationibus in litari, dilectis filiis provisoribus seu gubernatoribus dilectae fabricae recipienti nomen eiusdem fabricae de male ablatis et de quibusdamque aliis incerti ab illis, qui huiusmodi male ablata seu alia quocumque incerti debent, usque ad summam seu valorem quinque millium florenorum auri dimittat, dummodo illi, quibus eadem male ablata et alia incerta restitui debent, penitus igneantur vel iniuri non possint ac huiusmodi summa, quam praedicti provisoribus seu gubernatoribus recipient, in praedictorum edificiorum ac structurarum perfectionem convertantur et eorum deponant, plenam et liberam auctoritate apostolica, tenore praesentium licentiam elargimur, volentes ac auctoritate praedicta decernentes, quod hi, qui huiusmodi male ablata et incerta quocumque alia usque ad praedictam summam pro praemissis eidem provisoribus seu gubernatoribus tradiderint, ad restitutionem huiusmodi male ablatarum et aliarum incerta non aliam alteri faciendam imposterum minime teneantur. Nulli ergo etc. nostre concessionis voluntatis et constitutionis infringere etc. Si quis autem etc. Dat. Romae apud Sanctum Petrum decimo kalendas iulii anno septimo. N. L. de Bent.

Arch. Vatic. Registr. Lateran. t. II fol. 274.

Ein Schreiben des Reformators Johann Jakob Ortmann an den Straßburger Domkapitular Graf Georg von Sein Witzgenstein.

Müdigkeit von Dr. M. Meister.

Bekanntlich war im Jahre 1583 im Straßburger Domkapitel ein Schisma entstanden, als einige Anhänger des Gebhard Truchsez dort die Aenderung der Religion durchsetzen wollten.¹⁾ Den evangelischen Domherren mußte es vor Allen darauf ankommen, breiten Anhang zu gewinnen, und deshalb entwickelten sie auch nach dieser Richtung alsbald eine überaus rührige Thätigkeit. War es dabei auch erstes Ziel ihrer Politik, die religionsver-

wandten Fürsten für sich zu gewinnen, so hielten sie doch nicht minder eifrige Umschau bei gleichgesinnten Juristen und Theologen.

So standen sie auch mit dem bekannten oberrheinischen kirchlichen Organisator Johann Jakob Ortmann in Verbindung. Leider ist mir nur ein Schreiben des Ortmann aus diesem seinem Verkehre mit den Straßburger Domherren bekannt geworden, aber gerade deshalb ist es angebracht, einen Abdruck des aus mehr als einem Grunde interessanten Schriftstückes folgen zu lassen.

Johann Jakob Ortmann¹⁾ war während seiner im Jahre 1575 beendeten Wirksamkeit als Professor des alten Testaments in Basel vom Lutherthum zum reformirten Bekenntniß übergetreten. Auch die evangelischen Straßburger Domherren waren Anhänger des Calvinismus; die Basis für ein inneres Verständniß und für gleiche Interessen war somit gegeben.

In den Jahren 1584 bis 1586 befand er sich in Heidelberg, wo er im Auftrage Johann Casimirs die Umgestaltung der Universität auf reformirter Grundlage ins Werk setzte. Dort lernte er die Straßburger evangelischen Domherren kennen, die ja am Hofe Johann Casimirs aus und ein gingen und den lebhaftesten schriftlichen und persönlichen Verkehr mit dem Administrator der Kurpfalz unterhielten. Im Jahre 1585 hatten sie auch einen Junker aus der näheren Umgehung Johann Casimirs, den jungen Grafen Johann Albrecht von Solms, in ihr Straßburger Kapitel gewählt, ein Schritt, der anfangs getheilte Beurtheilung fand, wie das verstreut selbst in unserem Schreiben nachklingt. Johann Casimir sah ungern, daß derselbe wegen seiner Residenzpflicht längeren Aufenthalt in Straßburg nahm, und hat ihn wiederholt von dort zurückgerufen, auch sonst knüpfte er jede Reise des Solms zu Gunsten der Straßburger Domherren an seine Genehmigung. Ortmann spricht mit Bezug darauf die Hoffnung aus, daß aus dieser Zwitterstellung des Johann Albrecht von Solms sich keine dauernden Mißstände ergeben mochten.

Sein Schreiben erweist sich im Uebrigen als ein Begleit Schreiben zu Aphorismen de militia christiana, die Ortmann eigens verfaßt hat, um die evangelischen Domherren im Ausharren zu bestärken. Leider konnte ich diese gewiß bemerkenswerthen Aphorismen selbst nicht wieder auffinden. Immerhin ist aber schon dieser Brief, besonders seine Bemerkung über Papst Julius III. charakteristisch für seine Auffassung wie für seine Diktion.

Er fand sich im Straßburger Stadearchiv als Kopie in der Serie AA Nr. 760 und ist datirt aus Heidelberg 1585 Dezember 17 alten Stiles.

Illustri et magnanimo domine. Fateor me, quum audio ipsos Evangelii causa persequendum sustinere, ex animo toto affici et acendi in me ardorem praecendi, tum ne Deus desideria sua hostibus regni sui det, tum ut servis suis addat spiritum consilii, fortitudinis, moderationis, patientiae, ne ad turpia consilia confugiant, neque Polybi in utem habendam aut hanc amentiam parent. Ideo quum nuper hic esset generosus comes Mansfeldiensis²⁾ et i dolibus capitis vexaret, tamen inter praesens ad Deum pro felici eventu agonis vestri, aphorismos de militia christiana scripsi quos nunc tuae elementae mitto, non ut memores noceam: sed enim domi

¹⁾ Vergl. mein Buch: Der Straßburger Kapitelsstreit 1583 bis 1592, ein Beitrag zur Geschichte der Gegenreformation. Straßburg, Feig 1899.

¹⁾ Ortmanns Vita von N. und S. a. Baum 1610.

²⁾ Graf Ernst zu Mansfeld, einer der evangelischen Straßburger Domkapitulare.

vobis haec nasci: sed ut quid aliis visum esset, exponerem adductis veterum dictis.

Die obam hodie redudi generoso domino Johanni Alberto comiti Solmensi, quem quod vestro ordini adiunxeris bene verat is, cuius causa agitis, deserti a principibus us, qui nondum hoc a Deo obtinuerunt, ut communem causam agi videant. Ut olim cives Antii singuli iurabant: Pugnabo pro axis, fideis, legibus et patria solus et aliis iuvantibus: Ita vobis solis nunq dimittendum est. Sed bene habet quod a dextris vestris sicut filius Dei, qui vobis animam a viis averter, quod pro veritate, hoc est pro vera religione tuenda pugnavit, quod Deus ipse moderator est vestri contumacis, cuius praesentiae fiducia erecti mundi terribilissima contemnere poteritis.

Memini me legere Julio III. pontifici in consilio cardinalis interroganti, quam rem maxime sedi romanae obtinendam, indicarent, respondisse: primum si Carolus V. Romae agere cupiat tanquam in sede romana imperii: secundum si concilium Tridentinum exemplo Constantiensis et Basiliensis papae sese opponat et alium creet papam: tertium, si principes concordantes hant et iungant socias consilia et arma: quartum, si Turcae potiantur Europa tota: quintum si oborto seismate plures papae creentur. Sed prostratus, homo rarus, si, inquit, Christus e caelis corpore suo descendat et ecclesiam etiam carne praesens administrat, actum de nobis et de sede romana erit. Omnes enim boni, nobis neglectis, ipsi se adiungunt. Tum Julius, non est, quare venturam patremus, Tum alter tanto, ait, peius res nostrae habent. Nam ut Maximus nos sinat nostro agere arbitrio, omnia tum videt et omnium rationem reposeat.

Hoc eo refero, ut doceam etiam istos Cuiuspiam sibi metuere in mediis successibus et prosagire sibi ipsis ruinam et exitum. Bene vale inlyte domine comes, Dominus Jesus protegat et regat vos omnes. Heidelbergae 17 Decembris anno 85.

Herzog August d. 3. zu Braunschweig und Lüneburg auf der Universität Straßburg.

Durch das Nachstift und durch die Universität hat auch das Haus Braunschweig mit der Stadt Straßburg in Beziehung gestanden. Zu keiner Zeit wohl mehr als im Jahre 1598, wo drei seiner Söhne in ihren Mauern weilten. Es waren dies des Herzogs Julius Sohn, Joachim Karl, der als Domprobst, und Herzog Franz, Heinrichs von Dannenberg Sohn, der als Domherr dem Kapitäl zu Straßburg angehörte, und des Letzteren Bruder, Herzog August der Jüngere, der in diesem Jahre die Universität zu Straßburg besuchte. Da dieser, mehr noch als durch seine schriftstellerischen Leistungen durch die Begründung der deutschen Wolfenbütteler Bibliothek, sich in der Geschichte der deutschen Wissenschaft einen ehrenvollen Platz errungen hat, so wird es nicht unberechtigt erscheinen, mit ein paar Worten des Aufenthalts zu gedenken, den der Fürst an dieser alten deutschen Bildungsstätte genommen hat. Leider sind wir nur spärlich darüber unterrichtet. Denn das Tagebuch des Herzogs¹⁾ enthält aus dieser Zeit nur sehr wenige Aufzeichnungen. Wir erfahren im Wesentlichen daraus nur, daß er am 3. März in Straßburg angekommen und am 6. Oktober von dort wieder fortgezogen ist, daß er am 5. Juli ein Schießen, am 2. August ein Ringrennen gehalten, daß er am 6. Juli an einer Hochzeit (der des Kämmerlings des

Grafen Ernst v. Mansfeld) theilgenommen, daß am 7. Juli die Tragedie von der Medea aufgeführt wurde, daß sein Vetter Joachim Karl am 23. März ein Feuerwerk hat anzünden lassen, daß sein Bruder Franz am 25. März von Straßburg nach Haus gereist ist und daß vom 3. bis 8. Juli der Fürst von Detdelberg in Straßburg gewelt hat. Um so willkommener sind die Ergänzungen, die wir zu diesen dürftigen Notizen aus dem Ausgaberverzeichnisse erhalten, das des Herzogs Hofmeister, Volkrad v. Wandorf, in jener Zeit geführt hat.²⁾ Danach kostete der Aufenthalt in Straßburg und die Rückreise in die Heimath insgesammt 2153 Thaler 15 Batzen 1 Kreuzer. Es wurde zu weit führen, die Beträge, aus denen diese Summe sich zusammensetzt, im Einzelnen hier zu behandeln. Es wird genügen die Kosten herauszugreifen, die uns Aufschluß über des Herzogs Studien und seinen Verkehrstrens gewähren. Die Ausgaben der letzteren Art werden um so mehr Interesse beanspruchen dürfen, da die Matrikel der Universität leider erst mit dem Jahre 1621 beginnt. Wir geben jene Eintragungen v. Wandorfs auszugeweise in chronologischer Reihenfolge hier wieder.³⁾

	Th.	B.	Kr.
11. März für ein Kleinod der Frau Zschartin vorehret	21	—	—
11. März für Ratschöfen stück der Frau von Schingen vbersichtigt	3	—	—
11. März einem Franzosen so H. Augusto ein französische Grammaticam vorehret	—	10	—
28. April Drangzelt als der Herr Thum Probst H. Augusto einen Hirschfenger vbersichtigt	—	11	2
30. April pro inscriptione geben	7	—	—
5. Mai Magistro Langio vorehret, so H. Augusto sein buch Florilegium rerum et matriarum selectarum dedicret	30	—	—
13. Mai in des Raths raiffen stall verehret	6	—	—
21. Mai beim jungen Herzog von Württemberg zu vorwießen vgeleget	1	—	—
29. Juni Graf Ersten von Mansfeld Kämmerling Hochzeitgescheng	10	—	—
29. Juni von Graf Ersten buchschreiben vgeleget	1	8	—
Juli für die Tragödiam Medae	—	5	2
20. Juli für wein of dem iawies reuen als der Graf von Wittgenstem mit geschohen	—	20	—
30. Juli für ein singt in der Churfürsten von Handelbergt Stambuch zue mahlen	3	—	—
9. August Lamberto Schenklesio geben so H. Augusto artem memoriarum profitit	16	—	—
18. August H. Augustus of dem Ringrennen gegen Langmantell vorspielt	1	—	—
25. August in des Herrn Thum Probsts raiffen Stall verehret	4	—	—
26. August beim Herrn Thum Probst mit dem Staat zu vorwießen vgeleget	—	3	—
2. Sept. dem Depositori wegen des jungen Kettenheimers geben	1	1	—
2. Sept. in des Herrn Thum Probst Stambuch ein singt zue mahlen	2	—	—
3. Sept. H. Augustus zue unterschiedlichen Zeiten gegen Hans Peter von Neuburg vorspielt	3	15	—
16. Sept. H. Augustus gegen Johan Martin Sägkell vorspielt	—	16	—
28. Sept. von astronomischen sachen abzuefchreiben geben	—	11	—

¹⁾ Johann Albrecht, Sohn des Grafen Konrad von Solms-Braunfels.

²⁾ Handschrift 42, 19. Aug. fol. in der herzoglichen Bibliothek zu Wolfenbüttel.

¹⁾ Im herzoglichen Landeshauptarchiv zu Wolfenbüttel.

²⁾ Eine eingehendere Behandlung des Gegenstandes behalte ich mir für eine andere Stelle vor.

Gebet eines Archivars und eines Bibliothekars aus dem 17. Jahrhundert.

Witzgetheit von G. Wolfram in Metz.

Wender hat in seiner Ausgabe des Apparatus et instructus archivorum auf Seite 122 zum „End eines Requirators“ angemerkt: „Philipp Jacob Zetter, ein frommer Archivarius, hat ein dreifaches Gebet eines Archivars oder geheimen Requirators verfaßt, welches dem Württembergischen Gebetbuch im Jahr 1680 zu Stuttgart durch Joh. Heinrich Kösslin in 4 gedruckt zu Ende einverleibt und annectirt worden“.

Dieses Gebet ist in dem Exemplar des Straßburger Stadtarchivs auf eingeschalteten Blättern abdrücklich beigelegt und, wie mir Kollege Winkelmann mittheilt, von der Hand eines gewissen Joh. Caspari Büschli geschrieben. Der betreffende Band mit seinem Eintrag ist dann in den Besitz Schöpfli's gekommen, dessen ex libris Zeichen vorn eingeklebt ist.

Das Württembergische Gesangbuch, dem es entnommen wurde, ist, wie es scheint, heute ein sehr seltenes Buch. Die Straßburger Bibliothek besitzt es nicht. Ebenso theilte mir Herr Professor Steiff in Stuttgart mit, daß es weder in der Stuttgarter noch in der Tübinger Bibliothek vorhanden sei. Damit rechtfertigt es sich, wenn wir dies Zeugniß frommer Gewissenhaftigkeit, daß in seiner geschraubten und gekünstelten Art kulturgeschichtlich nicht ohne Interesse ist, in derjenigen Nummer des Korrespondenzblattes, die den in Straßburg versammelten Archivaren überreicht werden soll, zum Abdruck bringen.

Gleichzeitig möge ein zweites „Gebet eines Bibliothekari“, das gleichfalls dem Straßburger Exemplar des Wenderschen Apparatus handschriftlich eingefügt ist und in seiner Art dem Gebete des Archivars ähnelt, folgen. Ob und wo es gedruckt ist, ließ sich nicht feststellen, ebenso wenig, ob der in der Ueberschrift genannte M. J. Schmidt, wie sich vermuthen läßt, der Verfasser ist.

O Herr, allmächtiger, grundgütiger Gott, Erhalter aller Creaturen und Ursprung alles guten, der du alles von anbeginn weislich geordnet hast und ein Gott der Trönung bist, gib deine Gnad und werthen heiligen Geist, daß ich möge meinem Ampt und verpflichteterm Dienst nach deinem heiligen Willen und Wohlgefallen vorsehen und alles dahin in Trönung richten und erhalten helfen, daß es zu demjenigen guten Ende gereiche, dahin der Zweck meines Ampts akzietet. Herr Jesu Christe! Ich danke dir herzlich, daß du die Handschrift und Obligation der zehntausend Pfund, die ich in Ewigkeit deiner Gerechtigkeit nicht abstraten konnte, als die wieder mich war, cassiret, durchstrichen und mit Vergießung deines heiligen Bluts an das Kreuz geheßt. Laß mich durch Anschauung der vielen Wunden an dich Herr als die Lade des Bundes, so du war und noch ist, die Herrlichkeit Israels fleißig gedenken. Erinnere mich Herr zum Öftern durch die Documenta der Bündnisse, daß du ein Gnadenbundszeichen in deinem Regenbogen fürstestest des menschlichen Geschlechts dich in großen Wasserläufen väterlich zu erbarmen und sein solch allgemein Verderben mehr über uns zu führen; magelichen, daß der heilige Taufbund dahin und in allen himmlischen Gnaden gemeinet und verstanden, daß du wollest mein allmächtiger Gott und Vater, Herr und Erlöser, Troster und Beistand in aller Noth sein und bleiben und daß ich dein Kind und Erbe deiner erworbenen himmlischen Güter sene. Du wahrhafter Herr und Gott, du haltst deinen Bund ewiglich und vergebst mir meine viele Missethaten und Uebertretungen des Taufbundes. Die Sigilla großer Herr laß mich erinnern an deine zwei anhangende Sigilla des neuen Testaments der heiligen Taufe

und hochwürdigten Abendmahls. Gott ist's der uns gesalbet und versaget und wir sind mit dem heiligen Geist verhalet an den Tag unserer Erlöung. Und gleichwie mein Beruf erfordert mit vielen Büchelen von acis-umzuachen, also wollest du mich auch selbst einbinden in das Bündlein der Lebendigen. So ist ich auch etwas in Bucher einverleibt, so laße mir in Gedächtniß kommen, daß du befehlst, wir sollen uns der Welt Trübsal nicht anfechten lassen, sondern wir Christgläubige sollen froh sein, daß unsre Namen im Himmel angezrieben sind. Davin verhilf mir und allen Gläubigen am letzten Ende um dem selbst willen Herr Jesu Amen.

Herr, Allmächtiger Gott. Du hast deine Güte und Weisheit reichlich unter den Menschen ausgeübet und sie mit deinem guten Geiste erleuchtet, daß sie nicht nur herrliche Mittel dieselben auszubringen erinoren sondern auch die erfindenen Mittel zu derselben Ausbreitung angewandt und allerley göttlich und menschliche Wissenschaften, ja die edle Weisheit aller geist- und weltlichen Rechte in Schriften und Buchern der ganzen Welt mitgeteilet und der wahren Christenheit reiche Schätze und Hüter zu zeitlicher und ewiger Wohlfahrt gesammelt haben. Weil ich nun über solche edele Schriften und Bucher an meinem Ort zum Wächter und Haushalter gefenert bin, so hilf liebster Gott durch deine Gnade, daß ich waschsam, getreu und weislich damit umgehe und nicht das geringste davon verwarlose oder verderben lasse. Regiere mich heiliger Vater durch deinen heiligen Geist zu allen getreuen, auten und heilsamen Werken bey diesem edlen Schatz, daß ich die Bucher in guter Trönung halte, alle aufs neu darzu kommende Keisig in Catalogum bringe, die ausgeliehenen Keisig aufzeichne und zu rechter Zeit einfordere, den darzu bestimten Ort in Aus und Eingehen wohl bewahre, einem jeden nach Schuldigkeit gerne und mit Willen die Bucher und Schriften zutommen lasse und also in allen Tzuden eines getreuen Haushalters Ami führe und verwalte. Zeite auch, gütiger Vater, die Vorgesetzten zu brünstiger Liebe und Eifer gegen deine Weisheit und diesen herrlichen Schatz, daß sie denselben durch herrliche Tzuden und vornehmer Leute Schriften zu vermehren und nach Vermögen jährlichen selbstn ihrem Namen zu unsterblichem Ruhme zu erweitern suchen. Ich behüte mich liebster Gott, daß ich weder vorzüglich oder aus Anachtheit etwas an dem mir vertrauten herrlichen Schatz verderbe oder verwarlose noch durch andere Unreue und Sünden mein Ampt und Christentum verlege, und erhalte mich durch deinen guten Geist bei allen guten und heilsamen Werken, daß ich bis ans Ende meiner Seelen und meines Berufs in aller Weisheit diesem edlen Schatz zu pflegen und zu wahren vermöge, damit ich demselben zu dem Lamm und dem von ihm aufgelösten Bude aller vollkommenen Erkenntnis und herrlichen Schan seines heiligen Angesichts nämlich zu meinem wehrtesten Erlöser Jesu Christo der Gerechtigkeit und Weisheit meiner Seelen komme und dich mit allen Engeln und Auserwählten in ewiger Freud und Seligkeit anschauen und loben möge. Sei mir gnädig liebster Gott und erhöre mich um Deiner Ehr und Weisheit willen Amen.

Ein Schreiben

des Freiherrn vom Stein über die Nothwendigkeit
der Vereinigung des Elsaß mit Deutschland.

Aus Verb „Das Leben des Ministers Freiherrn vom Stein“ (3, 443 folg.) lennt man eine Denkschrift über die deutsche Bundes-Akte, die Stein am 24. Juni 1815 aus Frankfurt a. M. dem russischen Cabinet übersandte. Aus dem an Graf Capo d'Alria gerichteten eichenhandigen Begleitdschreiben zu dieser Sendung, das Verb wohl nicht vorlag und das wir deshalb im folgenden nach dem im Archiv des auswärtigen Min-

stimm zu Petersburg aufbewahren Dramalet bei öffentlichen, erzieht sie nun, daß Stein unmittelbar nach dem erwiderten Memoire ein zweites Memoire über die Nothwendigkeit der Vereinigung des Elsaß mit Deutschland zu schreiben beabsichtigt. Waa er nun diese Absicht auszuführen haben oder nicht, ist es dem von Interesse, die Thatfache festzuhalten, daß den archien Staatsmann in jenem entscheidenden Augenblicke — wenige Tage nach der Schlacht von Belle Alliance — neben der deutschen Bundes-Akte der Gedanke der Vereinigung des Elsaß mit Deutschland am meisten beschäftigt hat.

V. B.

Stein an Caspary.

Frankfurt, le 24. Jun 1815.

J'ai l'honneur à vous renvoyer, Monsieur le Comte, le projet de loi en allemand, que j'ai fait, et mes observations sur le contenu de cette pièce. Tout imparfaite qu'elle est, il ne faut point perdre courage et tout amande de la force de l'action progressive de l'esprit humain. Je m'occupe nul maintenant d'un mémoire sur la nécessité de réunir l'Alsace et ses frontières à l'Allemagne. Nous ne demandons que tranquillité, et de n'être pas toujours obligés de courir les chances de voir l'ennemi pénétrer dans notre intérieur. Vous savez que les Allemands sont fiers et peulants, et comme je ne desay de point mon pays, j'ai ces défauts. Il me faut un peu de temps pour ranger mes idées sur cet objet. J'espère terminer mes occupations et aller chez moi le plus tôt que possible, toujours prêt à vous rendre quand vous me direz que je pourrais être bon à quelque chose. En attendant, moi-même, les plus sincères vœux accompagnés de mes assurances de mon inalterable attachement et de ma très haute considération sont tout aussi vives et prononcées.

Vitteravilches.

R. Reuss. De s. scripturis r. rom. alsaticarum. hist. forens. incho. prim. ordib. ad saec. ab XVIII. extim. Straßburg, 1898, Bull. XI und 250 Seiten.

R. Reuss hat die vorliegende Arbeit der Parier Faculté des Lettres zum Zwecke seiner Doktorpromotion als lateinische Thèse vorgelegt. Er behandelt sämtliche elsässische Geschichts-schreiber bis zur französischen Revolution, darunter eine Anzahl deren Arbeiten noch ungedruckt sind, und zwar, soweit sie über das Elsaß als Ganzes — diesen Namen im weitesten Sinne genommen — oder über einen Theil desselben geschrieben haben. Ueber jeden Verfasser giebt er biographische Notizen, Misst den Inhalt der Werke, führt deren Quellen an und schließt mit einer kurzen Beurtheilung der Leistung. Den Problemen gegenüber verhält er sich im Allgemeinen leuchtend; aber wir finden, wie es bei einem so genauen Kenner und tiefen sinnigen Beobachter nicht anders zu erwarten ist, in einer Sprache, deren Armuth auch unter dem Kalten Wort des lateinischen Gewandes erkennbar ist, überall eine sehr trübende Beurtheilung der historischen Leistungen, von der vielleicht nur zu bemerken ist, daß sie bisweilen mehr die literarische oberflächliche, als die geschichtswissenschaftliche Bedeutung ins Auge faßt. Jedenfalls wird dem Forscher auf dem Gebiete der elsässischen Geschichte mit diesem Buche ein sehr nützlicher Führer Katalog der elsässischen Geschichts-schreibung und zugleich der Literatur darüber abgeben.

v. B.

M. Grün und J. Adam, Materielle Geschichte des Elsaßes bis zur Revolution. Straßburg, 1898, Bull. XI und 351 Seiten.

Unter diesem nicht ganz einwandfreien Titel erhebt ein sehr verdienstliches Werk, das durch eine im Jahre 1895 von der theologischen Fakultät der Universität Straßburg für den

Schmiedchen Kreis gestellte Aufgabe veranlaßt worden ist. Die beiden Verfasser hatten Arbeiten eingeleitet, die gleichmässig das Reiches für würdig befunden wurden. Zur Veröffentlichung ihrer Beobachtungen anregt, haben sie sich vereinigt, ihre Manuscripte ausgetauscht und die Arbeit so gearbeitet, daß zuerst der Abschnitt über Straßburg S. 13 bis 212, Adam den über die anderen Gebiete des Elsaß und — etwas über den Titel des Buches hinausgehend — Deutsch Lothringens S. 213 bis 314 übernahm. Das Werk ist um so verdienstlicher, als es ein hoher unbekanntes Feld, und zwar, wie gleich hinzugefügt werden kann, mit schonem Erfolge zu bearbeiten unternimmt.

Was die Umpassung der Aufgabe betrifft, so ist zu bemerken, daß die Katasterse vor der Reformation und ebenso die katechetischen Bemerkungen der katholischen Kirche nach derselben, wie die Verfasser allerdings auch selbst betonen, nur in der Einleitung und im Anhange behandelt werden und deshalb zu kurz kommen; daher haben wir es im Wesentlichen nur mit einer Geschichte der evangelischen Katechese in den betreffenden Gebieten zu thun. Die Zeit von der Reformation bis zur französischen Revolution ist für Straßburg in zwei Abschnitte getheilt: die Zeit der evangelischen Freiheit von 1523 bis etwa 1550 und die Zeit des lutherischen Zwanges von da bis 1793. Die beiden Abschnitte sind sehr verschieden lang; doch ist es zweifelhaft, ob die ersten dreißig Jahre des Straßburger Protestantismus nicht mehr und förderlicheres zur Verbreitung christlicher Lehre und Gesinnung bis in die tiefsten Volksschichten geleistet haben, als die 250 folgenden. Was in jenem ersten Abschnitte besonders in die Augen springt, ist die maßgebende Stellung Straßburgs, solange Jakob Sturm als kluger und weitblickender Bischof am Steuer stand, und die ganz einzige Bedeutung Bucer's, dem unter Anderem auch die kirchliche Handlung der Konfirmation ihre Entstehung verdankt, für die Ausgestaltung des deutschen Protestantismus. — Das zweite Buch, das die vielen kleinen protestantischen Gebiete des Elsaß, die kaiserlichen Städte Mülhausen, Kolmar, Muntzer, Weiskenburg, die württembergischen, pfälzischen und wild- und rheinpfälzischen Besitzungen, die Herrschaften Niederstein, Kappelstein, Steinthal, die Grafschaften Hanau-Eichenborn und Saarwerden, schließlich die Reichsstadt Metz behandelte, zeigt vor Allem in höchst lehrreicher Weise die Verhältnissverhältnisse dieser Gebiete untereinander und von und nach außen. Bei jedem Territorium werden erst die Katechismen, dann die Katechese behandelt; bei Straßburg ist ein Abschnitt über den wissenschaftlichen Betrieb der Katechese an der Universität beigegeben. Daß die Geschichte des gelehrten und des Volksschulunterrichts vielfach mitbehandelt wird, trägt dazu bei, den Werth des Buches zu erhöhen.

v. B.

Georg Levi, Zur Geschichte der Rechtspflege in der Stadt Straßburg im Elsaß. Rechtschrift zur Eröffnung des neuen Gerichtsgebäudes im September 1898. Straßburg, 1898, Beut. 103 Seiten.

Die vornehm ausgestattete, mit fünf Abbildungen geschmückte Schrift von Levi giebt einen kurzen Ueberblick über die Straßburger Rechtspflege in ältester Zeit, schildert das allmähliche Aufsteigen der Stadt zur Reichsfreiheit, analysirt kurz die Stadtrechte des 12., 13. und 14. Jahrhunderts und stellt in großen Zügen die Verfassung der Stadt vor der Zunftherrschaft dar. Sodann folgt als wesentlichster Theil eine Darstellung der städtischen Verwaltungs- und Gerichtsorganisation, wie sie sich im 14. und 15. Jahrhundert entwickelte und in der Bauwache bis zur französischen Revolution gedauert hat, mit häufigen Ausblicken in die Gegenwart, wie sie dem Verfasser als praktischem Juristen natürlich und dem Leser zum Verständniß der Vergangenheit förderlich sind. Sehr hübsch ist die allmähliche Entfaltung und Ausgestaltung der Gerichtsbehörden geschildert, die Kompetenzen der schließlich sehr zahlreichen Gerichte abgegrenzt und endlich aus ungedruckten Akten ein sehr anschauliches Bild des Verfahrens vor

einzelnen derselben entworfen; auch die Strafvollstreckungsarten und die Oberstufen derselben werden ausführlich beschrieben. Den Schluß des durch gewählte Darstellung ausgezeichneten Werkes bildet ein kurzer Abriss der Geschichte der Strafburger Heimschule seit 1651. v. B.

II. Erichson, Das Duell im alten Strassburg. Zum fünfundsiebzigsten Jubiläumsfest der Kaiser Wilhelms-Universität am 1. Mai 1897. Strassburg, 1897, Bull. 59 Seiten.

In dieser sehr lesenswerthen Schrift giebt Erichson um großen Theil nach ungedruckten Akten eine Geschichte des Duells in Strassburg von seinem ersten Auftreten in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts bis zur französischen Revolution. Er behandelt in vier Abschnitten das Vorgehen des Strassburger Rathes, der Reichsregierung — erst der deutschen, dann der französischen —, der Universität und der Kirche gegen das Unwesen. Am schärfsten sind die Maßregeln der französischen Regierung; das schon 1679 erlassene Edict verhängte die empfindlichsten Strafen über die Zweikämpfer und deren Helfer. Was für einen Umfang die Duelle in Frankreich, von wo sie übrigens erst nach Deutschland eingeführt worden sind, angenommen hatten, kann man daraus ersehen, daß als Grund für die Strenge der Strafen die „Erhaltung des Adels“ angegeben ist. Rath, Universität und Kirchenconvent gingen mehr patriarchalisch-milde vor. Vielleicht kann man dem Verfasser genauer die Ausstellung machen, daß er, wie übrigens die Erblichkeiten in früheren Jahrhunderten auch, zwischen Kauferei und dem, was wir heute Duell nennen und dann wieder zwischen dem Duell und der heutigen Wendung nicht scharf genug unterscheidet. Man mag ihm beistimmen, wenn er die vergangenen Jahrhunderte die „gute, alte Zeit“ nennt, weniger in dem Sinne, daß damals in Duellen nicht so viel Blut geflossen sei wie heute, als in dem, daß die Obrigkeiten sich mehr um deren Unterdrückung bemühten. — Im Uebrigen sei das hübsch geschriebene Büchlein bestens empfohlen.

Knepper, Jos., Nationaler Gedanke und Kaiseridee bei den elsässischen Humanisten. Ein Beitrag zur Geschichte des Deutchthums und der politischen Ideen im Reichslande. Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkes. I. Bd., 2. und 3. Heft. Freiburg i. B. Herder, 1898. XV, 207 S., 2,30 M.

Die deutsche Kaiseridee ist in den letzten Jahren mehr und mehr Gegenstand des wissenschaftlichen Arbeitens geworden; man hat dabei einsehen gelernt, daß es notwendig ist, um dieselbe in ihrer ganzen Wirkung auf die Gemüther kennen zu lernen, aus dem Gebiete der rein quellentzogenen Forschung einen Schritt hinauszuweisen in das Reich der doctrinären Träume und der visionären Propheeten. Was man durch den Banzer des Formalen bei der Kunde, des rein Annalistischen bei den Chroniken nicht beobachten konnte, das vermochte man hier deutlich und klar wahrzunehmen: den vollen Hertschlag eines starken, das Zuden des Herzens eines am Boden liegenden Volkes. Wohl niemals hat sich die deutsche Treue reiner und verehrungswürdiger gezeigt, als in ihrem jähren Festhalten an dem alten Kaisertraum durch die Jahrhunderte hindurch, in trohen und in düsternen Tagen. Leugnet man die Kontinuität dieser Ideenreihe, so ist das übergenaltige Wiederaufleben des Kaisergedankens zu Beginn unseres Jahrhunderts völkerverwundlich nicht mehr zu verstehen. Mit diesen Gedanken waren wir an Kneppers Schrift über den nationalen Gedanken und die Kaiseridee bei den elsässischen Humanisten heran. Wir gestehen, daß es den großen Fleck verarbeitenden Ausführungen des Verfassers gelungen ist, gerade für den elsässischen Humanistenkreis, der mit der Schule des Weisfalsen Trübenbergs in Schleibstadt in so engem Zusammenhange stand, eine glühende Liebe zu Vaterland und Kaiser in schwerer Zeit nachzuweisen. Dieser Jakob Wimpfeling, dieser Thomas Wolf, dieser Hieronymus Gebweiler, die für Vaterland und Kirche mit wissenschaftlichem Aufsteig in die Schranken treten,

dieser Sebastian Brant, der patriotische Volt und Lobpreiser des „Reichs Gottes“, dieser Petrus Thomamis, Rat's Spiegel und Andere, die Kneppers warme Schilderung uns hier vorantast vorführt, das sind leuchtende Charaktere jenes ältesten Art. Solchen Laureaten verdient man es nicht, daß sie in ihren doctrinären Ansichten vom Kaiserthume noch atmen in der zur mittelalterlichen Ideen; so, wenn sie eine ununterbrochene Reihe römischer Imperatoren von Caesar bis auf ihre Zeit konstatiren so, wenn sie den Träger des römischen Kaiserthums als Herrn der Christenheit und der ganzen Welt setzen, so, wenn sie hellenische noch dem Kapite eine Zuverlässigkeit dem Träger der weltlichen Gewalt gegenüber anerkennen. Das ist Mittelalter, das wir hier in der That und Lehre wahrnehmen, war eben zu eng mit der Vorstellung denkbarer Kaiserherrlichkeiten verflochten und war zu tief im Volkselement eingewurzelt. Dieser Gedanke leitet uns zu einem Ausgangspunkte zurück und giebt uns zugleich ein Kriterium für die Schrift Kneppers an die Hand. In das patriotische Denken und Empfinden des Schleibstädter Humanistenkreises hat der Verfasser sich vorzüglich eingelebt und hat das wissenschaftliche Ergebnis seiner biographischen und literaturhistorischen Forschungen in eine manchmal vielleicht etwas breite, immer aber gewandte und durchaus den wissenschaftlichen Anforderungen entsprechende Form gekleidet. Die an sich lobenswerthe Studie hätte aber ein noch viel wirksameres Relief erhalten, wenn der trübe politische Hintergrund etwas deutlicher sichtbar gemacht worden, wenn in diesem Hintergrunde die Volkstimmung dieses und jenseits der Vogesen mehr zur Darstellung gelangt wäre, turs, wenn der patriotische elsässische Humanistenkreis nicht so sehr als Einzelerscheinung, sondern als in seiner Art typische Erscheinung vorgeführt worden wäre. Verzeihen wir nicht, daß zu derselben Zeit, in welcher diese Elsässer mittelalterliche Doctrinen vortragen, allüberall im deutschen Vaterlande Trummer und Brocheten aufstanden, die bald einen Weltkaiser aus deutschem Blute mit Namen Karl, bald einen alles beherrschenden Friedenskaiser mit Namen Friedrich verhießen, und so das ausplauderten, was weitere Kreise des Gesamtvolkes mit ruhender Treue im Herzen trugen.

München.

Dr. Franz Kamper.

Karl Jakob, Strassburgische Politik vom Austritt aus der Union bis zum Bündnis mit Schweden 1621 bis 1632). Strassburg, Schmidts Universitäts-Buchhandlung 1899. 147 S.

Es ist gerade kein erfreuliches Bild aus der Geschichte der altherbunten Reichsstadt, das sich beim Lesen dieser Schrift vor unserm Auge entrollt: geschildert werden die Jahre, da Strassburg, obwohl im Herzen unantastbar und dem protestantischen Bekenntnisse hold, die Verbindung mit den Glaubensgenossen löste und in sagbarer Ohnmacht bei Seite stand, während jene geraffen ins Feld rüdten. Man hoffte, wüßlich neutral sein zu können, und war doch von Anfang an rettungslos der kaiserlichen Politik verfallen; aller selbständigen Regung bar, schien die Stadt jedwede Erinnerung an ihre frühere Stellung verloren zu haben.

Den Markstein dieses ruhmlosen Jahrzehnts bildet der am 21. März 1621 geschlossene Münsingenburger Vertrag, in dem Strassburg seine Sache von der der Union trennte. Es folgte eine kurze Spanne ruhiger Tage, unheilbame Stürme müssen brachte gar bald die Ankunft Mansfelds, der im Wettstreit mit dem Erzherzog Bischof Leopold, dem Vertreter der Gegenpartei, Antrag auf Antrag wegen Unterstutzung an die Stadt richtete und diese hierdurch hochlich in die Enge trieb, weil der Rath auf keiner Seite Anstos erregen wollte. — War somit dieser Anfang schon wenig geeignet, der Stadt die erwählte Politik mit ihren Folgen in ruhigem Lichte erscheinen zu lassen, so sollte ihr die eigene Ohnmacht weit deutlicher vor Augen geführt werden, als das Glück die kaiserlichen Waffen im nördlichen Deutschland zum Siege geführt hatte. Abgesehen davon, daß ihr trotz aller schonen Verheißungen Einmürtigung und andere Kriegslasten nicht

Einrichtung desselben schimmern, nicht von vornherein fest setzen, sondern nur durch Studium des Organismus selbst konstatieren. Daraus ergibt sich dann die entscheidende These § 16:

Das Eintheilungssystem muß auf die ursprüngliche Uebereinstimmung des Archivs begründet werden, die im Wesentlichen mit der der Behörde, zu der es gehört, übereinstimmen wird.

In der Erläuterung zu dieser These wird dann die Forderung erhoben, daß man in erster Linie selbst dann von der ursprünglichen Organisation des Archivs ausgehen müsse, wenn die seiner Behörde damit nicht vollständig übereinstimme. Jene wieder herzustellen wird als die vornehmlichste Aufgabe des Archivars bezeichnet; erst darauf könne er eine eventuelle Neuordnung beginnen. Dabei sei aber das ursprüngliche Gepräge des Archivs in der Hauptsache zu bewahren. Innerhalb desselben sei es bisweilen nicht nur thöricht, sondern sogar nothwendig, Umordnungen und Abweichungen vorzunehmen.

Dem Archiv wird, wie gesagt, das Archivdepot gegenüber gestellt, doch wird auch letzteres als historische Institution gefaßt. Der These § 8: „Die verschiedenen in einem Archivdepot vereinigten Archive müssen sorgfältig getrennt werden“ stehen daher die beiden in § 5 und § 10 ausgesprochenen Forderungen zur Seite, § 5: Mit dem Archiv einer Behörde müssen in einem Archivdepot die Archive von Behörden vereinigt sein, deren Name und Funktionen auf die ersichtliche Behörde übergegangen sind, und § 10: Ein Archiv darf, sobald es abgeschlossen ist, nicht über zwei oder mehr Archivdeposits vertheilt sein. Am Anschluß an diese These wird dann das Verlangen ausgesprochen, *membra disiecta* wieder ihrem Archive zuzuführen oder, falls dies nicht möglich ist, wenigstens ein einheitliches Repertorium mit genauen Ortsangaben über die einzelnen Saats des zerstreuten Archivs anzubereiten.

Man sieht, daß das Prinzip der Provenienz aufs Stärkste betont wird, meines Erachtens hin und wieder zu einseitig, so wenn es gewissermaßen auch auf die terminl. technische Übertragung wird. In These § 86 wird bei gehefteten Akten ein Unterschied zwischen „Bündel“ und „Dossier“ daraufhin gebildet. Ein „Dossier“ ist gefaltet, als das Archiv noch leerte, ein „Bündel“ von einem späteren Beamten, als es bereits abgefordert war. Ein Archivar kann daher wohl ein „Bündel“, aber nie ein „Dossier“ machen.

Im Ganzen enthält jedoch das Buch die Regeln einer geordneten Archivbehandlung, deren einheitliche Durchführung in den niederländischen Archiven nicht nur im Interesse der Archive selbst, sondern auch in dem der Benutzer zu wünschen ist.

K.

Kedlich, Oswald, David von Schönherr, ein Lebensbild. Jansbrud, Wagnerische Universitätsbuchhandlung, 1898.

Eine reichliche Biographie des am 17. Oktober 1897 verstorbenen Direktors des Statthalterearchivs zu Jansbrud, David Schönherr, der 1822 in dem Zollhaus am Amspos bei Neutle geboren, ursprünglich Theolog, seit 1849 Wadatteur der „Schützenzunft“ und Schützenmeister des Landeshausr Schießstandes in Jansbrud, 1863 durch Wilhelm Lubke zu kunsthistorischen Forschungen angeregt wurde, die er fortan mit dem größten Erfolge befolgt hat. Er wurde Mitherausgeber und zugleich hauptverantwortlicher Mitarbeiter des „Archivs für Geschichte und Alterthumskunde Tirols“ und schon 1866 Archivar des Statthalterearchivs in Jansbrud. Besondere Aufmerksamkeit widmete er stets der Denkmalpflege, wie er denn die landesfürstliche Burg bei Meran vor dem Abbruch rettete, und dem Museum Ferdinandum in Jansbrud, wo er den „patriotischen Saal“ und den „Festlager-Saal“ einrichtete.

Nachrichten.

Vom Münster zu Straßburg. Unter dem Titel „Ueber Frauen Wert zu Straßburg“ ist unlängst eine Denkschrift des jetzigen Münsterbauamtmeyers Ludw. Arné erschienen, die wegen zahlreicher darin enthaltenen Angaben von dauerndem Werte ist. Im Auftrage der Stadtverwaltung hat sich Arné, der durch seine Arbeiten für die Doubskirchle Schwarz-Almendorf, für die Burg Niedaagen und die Biskopsburg in Coblenz bekannt wurde, der Beantwortung mehrerer für die Zukunft des herrlichen Bauwertes hohwärtiger und bedeutsamer Fragen unterzogen. Dieselben lauten: 1. Wie ist das Wert uns überliefert worden? 2. Wie soll und darf das Wert von uns der Nachwelt überliefert werden? 3. Mit welchen Mitteln kann das Wert überliefert werden? Ehe wir kurz den Inhalt skizziren, sei bemerkt, daß nachst eine sehr interessante, durch Pläne erläuterten Bauzustands des Denkmals, die in der Zeit von 1811 bis 1895 auf das Münster verwandten Baugmittel mit 477400 9 Mk. berechnet worden! In einer Vorbemerkung wird auf das wichtige Gutachten der Akademie des Bauwesens vom Jahre 1894 hingewiesen, worin infolge früherer verfehlter Konservationsarbeiten es als Hauptaufgabe zur andern Zeit hingestellt wurde, nicht auszubauen und fortzubauen, sondern in selbstloser Weise das Münster als Baudenkmal in allen Theilen zu erhalten und zu bewahren. Bei der Untersuchung, wie das Wert überliefert worden, erhalten wir eine kunsthistorische Skizze nach den verschiedenen Perioden vom Anfang des 11. Jahrhunderts bis zum Jahre 1520, von wo ab die Zeit des Stillstandes und der Verwahrlosung eintretet bis 1792. 1792 wurde das Münster zum Tempel der Vernunft erklärt und für die Sitzungen des abgesetzenden Körpers begerichtet. Der aufgestellteobel ließ über 200 Figuren versteinern oder gar töpfern, alle Wappen zerstören und die kostbaren Bronzebeschläge der Vestimare einschmelzen. Aberauf Prof. Hermanns Anregung wurde schon 1793 die Gründung eines Münstersmuseums vorgeschlagen. Zu weiteren Stillstände des Bauwertes, das mancherlei Unverstand zu erdulden hatte, lassen erkennen, daß noch lange nicht jeder Architekt ohne Weiteres zum Konservator eines solchen Wertes berufen ist. Ann. Mitherrin, die vorwiegend praktisch thätig gewesen, ohne sich um die Stillstände der Werte des Mittelalters gekümmert und ohne selbst gründliche archäologische Studien gemacht zu haben, sind dafür nicht geeignet. Hier wird nämlich in den unentbehrlichen praktischen Kenntnissen strenge wissenschaftliche Ausbildung, große Selbsttätigkeit und eine Objektivität verlangt, die nur durch langjährige Arbeit auf diesem speziellen Gebiete erworben werden kann. Nur den Bestand des Wertes selbst ist das Gutachten von Voesswillwald und Friedrich Schmidt vom Jahre 1888 maßgebend, daß durch ein weitere Untersuchung im Jahre 1896 durchaus bestätigt wird. Danach sind die Hauptschäden weniger auf die Konstruktion als auf die Bausubstanz selbst und deren mangelhafte Entwässerung zurückzuführen. Dazu tritt die Verwendung geringwertigen Materials im 16. bis 19. Jahrhundert, sowie die Einziehung von Eichen theilen, die nachtheilig wirken. Arné beleuchtet die Untersuchungen für die Ueberlieferung des Wertes an die Nachwelt in bautechnischer, baumwirthschaftlicher u. kunstlicher Hinsicht, wofür die alten, noch vorhanden Bauurkunden, dann Abbildungen und Schriftquellen maßgebend sind. Bilder die Erhaltung des Bestehenden die Hauptache, so führt die Denkschrift doch in 19 Absätzen ausführlich an, welche Ergänzungen zum Vortheil der Zweckbestimmung des Münsters noch als wünschenswerth bezeichnet werden müssen, um dann die Frage nach den Mitteln der Herstellung zu prüfen. Hierbei wird auch auf die Einrichtung des Wertares und die Stellung des Wertmeisters näher eingegangen, d auch zu verwandten Aufgaben der Denkmalpflege herangezogen wäre. Ann. Unseres Erachtens wäre der Münsterbauamte der gegebene und zugleich der beste Konservator für das Wert, wie es ja Törnorn in Reg zur Vorbringen bereits u. Am Schluß der hochschätzenswerthen Denkschrift wird deren Inhalt kurz dahin zu-

Gesamtvvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

Erste Jahrgang 1899.

Nr. 11. u. 12.

Siebenundvierzigster Jahrgang 1899.

Nov. u. Dezember.

Inhalt: Angelegenheiten des Gesamtvereins: Telegramme Seiner Majestät des Kaisers und des Fürsten Statthalters an die Generalversammlung. Programm des Archivtags und der Generalversammlung. Erster allgemeiner deutscher Archivtag in Straßburg. Präliminäre. Eröffnung. Vorträge der Herren: Archivdirektor Professor Dr. Wiegand: „Die wissenschaftliche Bedeutung des Archivars“; Reichsarchivrat Dr. Wittmann: „Ueber Archivbenutzungs-Ordnungen“; Regierungsrath Dr. Ermisch: „Ueber die Beziehungen der Staatsarchive zu den Registraturen und Archiven der Verwaltungs- und Justizbehörden“; Bezeichnung des Bezirksarchivs, der Bibliothek und des Stadtarchivs. Vortrag des Stadtarchivars Dr. Winkelmann uoer „Handschriftenproben des 16. Jahrhunderts“. — Generalversammlung des Gesamtvereins. Präliminäre. Vorbereitung im Copuland. Protokoll der ersten Delegirtenversammlung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine. Erste Hauptversammlung. Begrüßungen. Vortrag des Herrn Professor Dr. Barrentrapp: „Straßburgs Einwirkung auf Goethes historische Anschauungen“. Geschäftsbericht des Verwaltungsausschusses des Gesamtvereins. Jahresbericht des Königlich-Germanischen Centralmuseums in Mainz. — **Abhandlungen:** Romanische Jahreszahlen an deutschen Burgen (C. River). — **Wirksamkeit der einzelnen Vereine:** Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde. Alterthums-Gesellschaft Brüssla. Historische Gesellschaft für den Regierungsbezirk in Bromberg. Historische Kommission für Hessen und Waldeck. — **Nachrichten aus Museen.** Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg. — **Denkmalschutz und Denkmalpflege.** — **Personalien.** — **Kleine Mittheilungen.** — **Literarisches.**

Angelegenheiten des Gesamtvereins.

Generalversammlung in Straßburg (Elßak).

Vom 25. bis 28. September 1899.

Auf die von Straßburg aus an Seine Majestät Kaiser Wilhelm II. und den Fürst-Statthalter Hohenlohe gerichteten Huldigungstelegramme sind bei dem Ehrenvorsitzenden Herrn Bürgermeister, Unterstaatssekretär a. D. B. C. nachstehende telegraphische Antworten eingegangen:

Potsdam, 27. September. Seine Majestät der Kaiser und Königin haben Allerhöchstdurch über den Gruß der dort versammelten Mitglieder der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine sehr gefreut und lassen Sie erwidern, dem Verein Allerhöchstdurch Dank auszusprechen.

Auf Allerhöchstdurch Befehl
von Lucanus, Geheimen Cabinetsrath.

Scharnitz, 28. September. Herzlichst danke ich den in Straßburg vereinten Mitgliedern der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine für die liebenswürdige Bewilligung. Bedauere sehr, nicht in Ihrer Mitte zu sein. Möchten Ihre Besprechungen für die Geschichtsforschung unseres sagenreichen schönen Landes von Nutzen sein und Allen, die von fernher gekommen, in freundlicher Erinnerung bleiben. Hohenlohe.

Die Telegramme lauten:

Seiner Majestät dem deutschen Kaiser, Potsdam. Eurer Majestät legen die zum ersten Male auf elßäsischem Boden und in Straßburgs Mauern vereinigten Mitglieder der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine ehrfurchtsvolle Huldigung zu Füßen.

Seiner Durchlaucht Fürsten Hohenlohe, Kaiserlichem Statthalter, Scharnitz, Tirol.

Eurer Durchlaucht gestatten sich die in der Generalversammlung vereinten Mitglieder der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine ehrerbietigen Gruß und

herzlichen Dank für verständnisvolle Pflege historischer Interessen zu entbieten.

W. C. Baillen, Wiegand.

Nachdem die in Ausführung der Beschlüsse der Generalversammlung in Münster (Korrespondenzbl. 1898, S. 144) mit der Stadtverwaltung von Straßburg angeknüpften Verhandlungen zu einem günstigen Ergebnis geführt hatten, wurde durch Vereinbarung zwischen dem Verwaltungsausschuss des Gesamtvereins und dem Straßburger Ortsausschuss die Zeit der Generalversammlung und des Archivtags auf die Tage vom 25. bis 28. September mit nachfolgendem Programm festgesetzt:

Archivtag.

Montag, den 25. September.

8^{1/2} Uhr: Versammlung im Bezirksarchiv (Züchertstraße). Konstituierung.

Vorträge der Herren: Archivdirektor Geheimrath Dr. v. Weech: Ueber Archivinventare und deren Veröffentlichung; Archivdirektor Prof. Dr. Wiegand: Ueber die wissenschaftliche Vorbildung des Archivars; Reichsarchivrat Dr. Wittmann: Ueber Archivbenutzungs-Ordnungen; Regierungsrath Dr. Ermisch: Ueber die Beziehungen der Staatsarchive zu den Registraturen und Archiven der Verwaltungs- und Justizbehörden; Professor Dr. Ficker und Stadtarchivar Dr. Winkelmann: Ausgabe von Straßburger Handschriftenproben des 16. Jahrhunderts; Geh. Archivrat Dr. Koennecke: Ueber die von dem königl. Sächsischen Kriegsministerium nach Dresden berufene archivalische Konferenz; Archivdirektor Dr. Wolfram: Ueber das elßäsothüringische Archivwesen; Stadtarchivar Dr. Jung: Ueber das Archiv der deutschen Nationalversammlung von 1848/49 und seine Schicksale.

11^{1/2} Uhr: Besichtigung des Bezirksarchivs unter Führung des Archivdirektors Prof. Dr. Wiegand.

- 12 Uhr: Gemenjames Mittraessen im „Europäischen Hof“.
 2¹/₂ Uhr: Besichtigung der Universitätsbibliothek und ihrer Ausstellungen unter Führung des Direktors, Geheimen Referendarraths Dr. Barack.
 4 Uhr: Besichtigung des Stadtarchivs unter Führung des Stadtarchivars Dr. Winkelmann.

Generalversammlung des Gesamtvereins.

Montag, den 25. September.

Von 8 Uhr abends an: Soziale Vereinigung im Civil-Kasino.

Dienstag, den 26. September.

- 8 Uhr morgens: Delegirtenitzung.
 8¹/₂ Uhr: Erste Hauptversammlung in der Aula der Kaiser-Wilhelms-Universität. Eröffnung durch den Vorsitzenden. Begrüßungsreden. Geschäftsbericht. Vortrag des Herrn Universitätsprofessors Dr. Barrentrapp: Straßburgs Einwirkung auf Goethes historische Anschauungen.
 10 bis 12 Uhr: Sektionsitzungen.
 12 Uhr Frühstück in der „Germania“.
 2 bis 3 Uhr nachmittags: Delegirtenitzung.
 3 bis 5 Uhr: Sitzung der vereinigten Sektionen I bis IV.
 5¹/₂ Uhr: Festessen im „Bäckehofel“.
 8 Uhr: Bei günstiger Witterung, Promenaden-Concert in der „Orangerie“.

Mittwoch, den 27. September.

- 8¹/₂ Uhr morgens: Zweite Hauptversammlung in der Aula der Universität.
 Vorträge der Herren:
 1. Universitätsprofessor Dr. Henning: Aus der Vorgeschichte des Elsaß.
 2. Privatdozent Dr. Bloch: Die geschichtliche Einheit des Elsaß.
 10¹/₂ bis 12 Uhr: Besichtigung des Münsters in zwei Abtheilungen mit einleitenden Vorträgen der Herren Universitätsprofessor Dr. Dehio und Dombaumeister Krug.
 3 bis 5¹/₂ Uhr nachmittags: Sektionsitzungen.
 7¹/₂ Uhr: Feinvorstellung im Stadttheater.

Donnerstag, den 28. September.

- 8 Uhr morgens: Dritte Haupt (Schluß-) Versammlung im Senatsaal der Universität.
 9¹/₂ Uhr: Abfahrt zum Ausflug auf den Odilienberg. Begrüßung in Ebernhaim durch Bürgermeister Osterlich, Führung auf dem Odilienberg durch Dr. Jörner und Domherr Keller. Abstieg über den Männelstein nach Barr, Abendessen daselbst. Abfahrt von Barr 9¹/₂ Uhr.

Archivtag.

Präsenzliste.

1. Adam, Stadtpfarrer, Zabern.
2. Dr. Albert, Stadtarchivar, Freiburg i. B.
3. Dr. Baillen, Geh. Staatsarchivar und Archivrath, Charlottenburg.
4. Dr. Bar, Staatsarchivar, Osnabrück.
5. Dr. Barack, Geh. Rath und Bibliotheks-Direktor, Straßburg.
6. Dr. Becker, Oberlehrer, Straßburg.
7. Benner, Stadtarchivar, Mülhausen i. E.
8. Dr. Bernays, Assistent beim Stadtarchiv, Straßburg.
9. Dr. Bloch, Privatdozent, Straßburg.
10. Prof. Dr. Breßlau, Universitäts-Professor, Straßburg.
11. Dr. Brunner, Archivassessor am Großherzoglichen General-Landesarchiv, Karlsruhe.
12. Dr. Cartellieri, Privatdozent, Heidelberg.
13. Dr. Diemand, Fürstl. Deringen-Wallersteinscher Archivar, Wallerstein.
14. Dominicus, Geh. und Ober-Regierungs-rath, Straßburg.
15. Dr. Eggers, Archivhülfsarbeiter, Karlsruhe.
16. v. Erhard, Oberst a. D., Vorstand des Königl. Bayerischen Kriegsarchivs, München.
17. Dr. Ermisch, Regierungsrath und Delegirter der Königl. Sächsischen Archivverwaltung, Dresden.
18. Gyner, Oberstleutnant, Vorstand des Königl. Sächsischen Kriegsarchivs, Dresden.
19. Franckhauser, wissenschaftlicher Hülfslehrer, Straßburg.
20. Dr. Gaj, Professor am Priesterseminar, Straßburg.
21. Genn, Stadtarchivar, Schlestadt.
22. Dr. Grafesend, Geh. Archivrath, Schwerin i. M.
23. Hamm, Ministerialrath, Straßburg.
24. Hans, Pfarrer, Bergheim.
25. Dr. Hagedorn, Senatssekretär, Hamburg.
26. Professor Dr. Hansen, Stadtarchivar, Köln.
27. Professor Dr. Heydenreich, Stadtarchivar, Mülhausen i. Th.
28. Dr. Höltscher, Hülfsarbeiter am General-Landesarchiv, Karlsruhe.
29. Dr. Hund, Hülfsarbeiter am Bezirksarchiv von Lothringen, Metz.
30. Dr. Jacobs, Archivrath, Wernigerode.
31. Dr. Jürgens, Stadtarchivar, Hannover.
32. Dr. Jung, Stadtarchivar, Frankfurt a. M.
33. Dr. Kaiser, Hülfsarbeiter am Bezirksarchiv des Unter-Elsaß, Straßburg.
34. Dr. Kartels, Archivvolontär am Bezirksarchiv, Straßburg.
35. Keune, Konservator des Meyer Museums, Metz.
36. Dr. Kiewning, Archivrath, Detmold.
37. Klebe, Generalsekretär, Hagenau i. E.
38. Dr. Konnecke, Geh. Archivrath, Marburg.
39. Adl. Selma v. Lengsfeld, Volontärin am Archiv des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg.
40. Dr. Loewe, Mitarbeiter der Acta Borussia, Berlin.
41. Dr. Mack, Stadtarchivar, Braunschweig.
42. Dr. Mayr, Archivdirektor, Innsbruck.
43. Dr. H. Meister, Privatdozent, Bonn.

44. Mörath, Archiodirektor des Fürstl. Schwarzenbergischen Centralarchivs, Krummau i. Böhmen.
45. Dr. Wornneweg, Vorstand des Gräfl. Erbarchischen Ges.-Hausarchivs, Erbach im Edenwald.
46. Mummenhoff, Archivrath und Stadtarchivar, Nürnberg.
47. Müller, Stadtarchivar, Ulm.
48. Dr. Neubauer, Stadtarchivar und Bibliothekar, Magdeburg.
49. Dr. Tvermann, Archivassistent, Münster i. W.
50. Dr. Pfannenschmid, Archivrath und Archiodirektor, Colmar.
51. Dr. Post, Stadtarchivar, Mühlhausen i. G.
52. Dr. Rümers, Archivrath, Posen.
53. Dr. Redlich, Universitäts-Professor, Wien.
54. Dr. Reinecke, Stadtarchivar, Lüneburg.
55. Dr. Ribbeck, Stadtarchivar, Essen.
56. Dr. Richter, Rathsrarchivar, Dresden.
57. Dr. Roller, Archivhülfsarbeiter, Karlsruhe.
58. Dr. Rübel, Stadtarchivar, Dortmund.
59. Dr. Schaus, Archivhülfsarbeiter, Wiesbaden.
60. Dr. Schill, Oberstabsarzt, Dresden.
61. Dr. Schmidt, Fürstl. Neuzischer Archivrath, Schleiz.
62. Schmitter, Hauptlehrer, Niederselz.
63. Dr. Schwarz, Landesbibliothekar und Vorsteher des Provinzialmuseums, Posen.
64. Dr. Sello, Archivrath, Vorstand des Großherzogl. Oldenburg. Haus- und Centralarchivs, Oldenburg.
65. Taeglichsbeck, Major, Vorstand des Kriegsarchivs, Berlin.
66. Dr. Theuner, Archivar, Marburg a. d. Lahn.
67. Dr. Thudichum, Professor, Tübingen.
68. Dr. Zumbült, Fürstl. Fürstbergischer Archivar, Donaueschingen.
69. Dr. Uhlirz, Ober-Stadtarchivar, Wien.
70. Dr. Warrentrapp, Universitäts-Professor, Straßburg.
71. Dr. Waldner, Stadtarchivar, Colmar.
72. Dr. Beckerling, Professor und Stadtarchivar, Worms.
73. Dr. Weinig, Berlin.
74. Dr. Werner, Geh. Sekretär am Geh. Staatsarchiv, München.
75. Wibel, cand. phil., Straßburg.
76. Dr. Wiegand, Archiodirektor und Professor, Straßburg.
77. Dr. Winter, Hofrath, Direktor des K. und K. Haus-, Hof- und Staatsarchivs, Wien.
78. Dr. Windelmann, Stadtarchivar, Straßburg.
79. Dr. Wittmann, Königl. Bayerischer Reichsarchivrath, München.
80. Dr. Wolfram, Archiodirektor, Metz.
81. Dr. Zimmermann, Archivrath, Wolfenbüttel.
82. Dr. Zingeler, Hofrath, Archiodirektor, Sigmaringen.

Montag, 25. September.

Gegen 9 Uhr eröffnete Archivrath Dr. Baillet die Versammlung mit kurzen Begrüßungsworten und schlug Archiodirektor Dr. Wiegand zum Vorsitzenden, Archivrath Dr. Zimmermann zum Schriftführer und den Direktor des K. und K. Haus-, Hof- und Staatsarchivs in Wien, Hofrath Dr. Winter zum Ehrenpräsidenten vor. Nach einstimmiger Annahme dieser Vorschläge übernahm Archiv-

direktor Dr. Wiegand den Vorsitz mit folgender Ansprache:

„Ich danke Ihnen von Herzen für den Beweis der Achtung und des Vertrauens, den Sie mir durch Ihre Wahl gezeiget haben. Ich nehme dieselbe an, obgleich ich in Ihren Reihen so manchen erfahrenen und älteren Kollegen sehe, dem dieser Vorsitz viel eher gebührte, aber ich fasse Ihre Wahl auf als ein Zeichen der Sympathie, die Sie für unser eltsässisches Archivwesen überhaupt beklunden wollen. Und in der That, Ihre Sympathie, Ihre Anregung, Ihr Beispiel, Ihr Vorbild brauchen wir Archivare hier im Elsaß. Sie werden heute manche neue äußere, stättliche Einrichtung sehen, deren wir uns nicht zu schämen brauchen; aber im Innern, in untern Vorschriften, in Allem, was die Stellung, die Arbeit und die Aufgaben der Archive anlangt, sind wir verstreut und vertreten den Standpunkt, den die französischen Departemental-Archive vor dreißig Jahren einnahmen und den sie heute natürlich in so manchem Punkte verlassen und überholt haben.

Es ist mir eine besondere Freude, hier in den Räumen meines Bezirksarchivs Sie Alle, die aus verschiedenen Gauen Deutschlands so zahlreich zusammengekömmt sind, herzlich willkommen heißen zu dürfen; kaum faßt das Haus die Fülle der Gäste. Von ganzem Herzen begerübe ich vor Allem die Herren Kollegen, die aus Oesterreich sich eingefunden haben, an ihrer Spitze Herrn Hofrath Dr. Winter, den Vorstand des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs, und die damit beklunden, daß über die Grenzpfähle hinaus das Bewußtsein gemeinsamer Pflichten und deutscher Stammesverwandtschaft reicht. Die Herren vom Archiv der sächsischen Nation in Hermannstadt bedauern sehr, hier nicht erscheinen zu können, sie haben mich unter Darreichung ihrer urkundlichen Publikationen gebeten, dem ersten deutschen Archiottage ihren hochachtungsvollen Gruß zu erwidern. Sie werden gewiß Alle mit mir in dem Ausdruck herzlich dankender Erinnerung übereinstimmen. Auch die Herren Vertreter der deutschen Kriegsarchive, die sich zum ersten Male in unsere Reihen mischen, heiße ich noch besonders willkommen.

Meine Herren Kollegen! Der über alles Erwarten starke Besuch dieses Archiottages zeigt deutlich, daß die Einberufung desselben vorhandenen Bedürfnissen entsprechen hat. Nach dem Sinn und dem Willen der Antragsteller, die im vorigen Jahr auf der Versammlung zu Münster den Archiottag ins Leben riefen, soll derselbe Gelegenheit bieten zu Erörterungen und zum Austausch von Erfahrungen architektonischer Natur, er soll zugleich die gemeinsamen großen Aufgaben der historischen Vereine vorbereiten und fördern. Daß sich dabei von selbst persönliche Anknüpfungen bilden, die auch sachlich werthvoll werden können, leuchtet ein. Ich habe es im Verkehr mit den Kollegen immer auf das Lebhafteste dankbar empfunden, daß ein sehr reges persönliches Gefühl für kollegiales Entgegenkommen unter uns herrscht. Ich wünsche, daß dieses Gefühl sich noch verallgemeinern, ich möchte sagen verstaatlichen möge, und hoffe, daß der Archiottag zu seinem Theil dazu beiträgt.

Und noch ein weiteres Ziel möchte ich ihm setzen. Es fehlt uns noch sehr viel daran, daß wir deutschen Archivare uns als geschlossener Stand fühlen, der seine besonderen Lebensbedingungen, seine speziellen Aufgaben, seine eigenthümlichen Interessen hat. In Italien, in

Frankreich, in den Niederlanden ist die Lanze der Fall. Die Société de l'histoire des Archives verbindet die ihr Angehörigen zu einer großen Korporation, die ihre Rechte wahr, ihren Erfolgen und Leistungen Anerkennung entgegenbringt und dem Geschiedenen die reichsdingvolle Achtung nicht versagt. Und die Vorrede von Archivariussen in Nordland, die erst 1891 in Harlem zu Stande gekommen ist, bietet ein ähnliches Bild. Es ist eine Freude zu sehen, welches Leben dort auf den jährlichen Versammlungen herrscht, wie dort in den „Niederländisch-Archivariussen“, dem Traan diefer Verein usw., die schwebenden archivalischen Fragen gerufen und erörtert werden, und mit welcher Wärme des Gehäuses der Vorsitzende, der Gemeindearchivar von Utrecht, Müller, dort die Verhandlungen leitet. Gerade in den Niederlanden, in Frankreich und in Italien werden die archivalischen Fragen auch literarisch emachend diskutiert und behandelt. Wo finden Sie etwas Ähnliches bei uns? Unsere archivalischen Zeitschriften sind nach kurzer Lebensdauer alle emachungen und die einzige, welche noch existiert, ist ein Zwerchsaal nur für die bayerischen Archivare geworden.

Doch wir wollen auch die erfreulichen Seiten in der Entwicklung unseres deutschen Archivwesens nicht vergessen. Mit Freude und Dank begrüßen wir es, wie der Leiter der preussischen Archivverwaltung mit besonnener Energie auf dem Wege der Reformen voranschreitet und die ihm unerkennlichen Anstrengungen zu neuen Zielen führt. Wir hoffen, daß sich dieses Vorbild des großen deutschen Staates nicht über die schwarz-weißen Grenzspalte in deutsches Vaterland geltend machen wird. Ein langer Zeit hat sich das sächsische Hauptstaatsarchiv in Dresden durch seine liberale Archivbewahrung spazis ausgezeichnet, jetzt hat in sehr lebenswerther Weise auch die bayerische Archivverwaltung diesen Weg beschritten, worüber uns näher zu unterrichten Herr Kollege Biermann die Güte haben will. Und eben schickt sich das kaiserliche Generalstaatsarchiv an, vor allen deutschen Staatsarchiven mit gedruckten Archivbestandsverzeichnissen werth auf dem Plan zu erscheinen. Es ist sehr zu bedauern, daß Herr Kollege v. Weich durch Krankheit verhindert ist, uns darüber heute weitere Aufschlüsse zu geben.

Meine Herrn Kollegen! Wenn wir diese und andere Fragen, die uns Alle interessieren, auf dem Archivtage ruhig und wie es sich von selbst versteht, vom rein sachlichen Standpunkte prüfen, erörtern, wenn wir uns hier gegenseitig zu unterrichten und von emander zu lernen suchen, so beabsichtigen wir dabei nicht im mindesten, irgend einen unerlaubten Druck auf die Archivverwaltungen oder andere uns vorgesetzte Behörden oben oder gar ihnen Normen vorzuschreiben zu wollen. Wir hoffen hier keine Archivverschörmachen, dazu eiaet sich schon unsere einsame Stellung und Arbeit in keiner Weise. Aber fördern wollen wir hier die uns Allen gemeinsamen Interessen, fühlen wollen wir uns als Mitglieder eines geschlossenen Standes. Arbeiten wir hier Alle in dem Sinne zusammen, daß der Archivtag allmählich eine standige, geachtete und reichsreiche Institution unseres archivalischen Lebens in Deutschland werden möge."

Hierauf beauftragt Geheimrer Regierungsrath Dominicus den Mediatag im Namen der Archivverwaltung des Unter Oberrhein, Archivrath Dr. Schmidt übermittlelt die Grüpe des Thüringer Archivtages.

Archivdirektor Dr. Wegand nimmt dann das Wort zu nachfolgendem Vortrage.

Die wissenschaftliche Vorbildung des Archivars.

Von W. Wegand.

Ich bin mir wohl bewußt, mit meinem Thema ein sehr heikles Gebiet zu berühren, auf dem die verschiedensten Interessen sich kreuzen; aber die Frage nach der wissenschaftlichen Vorbildung des Archivars ist gerade für uns in Deutschland eine brennende und sie berührt die Lebensbedürfnisse unseres Standes aufs Tiefste. Eben deshalb möchte ich sie hier zur öffentlichen Diskussion stellen.

In den Ländern, die eine ältere Kultur, eine längere Geschichte und einen reicheren Niederschlag der Vergangenheit besitzen, scheint diese Frage gelöst. Gestatten Sie mir daher vorerst nur einen kurzen Ueberblick auf die Einrichtungen, die in Frankreich, in Italien und in Oesterreich für die Ausbildung der Archivare getroffen sind. Wir werden damit auch eine feste Grundlage und einen festeren Ausgangspunkt für unsere weiteren Betrachtungen gewinnen.

Nur Frankreich besteht seit 1821 in Paris die Ecole des chartes, die 1829 und 1846 reorganisiert wurde. Sie ist die Hlansschule für die Archivare, Bibliothekare und Museumsbeamten des Landes, jedoch für diese beiden letzten Beamtenkategorien nur bedingt, da sie für ihre Anstellung noch besondere Examina ablegen müssen. Für die Zulassung zur Ecole des chartes ist der Bachelier es lettres erforderlich, und die Altersgrenze für die Aufnahme ist bis zum 25. Lebensjahr hinansgerückt. Die Ausbildung erfolgt in einem dreijährigen Lehrkursus mit doppelten Prüfungen in jedem Jahr. Die Zahl der aufzunehmenden Schüler ist beschränkt, sie belauft sich gewöhnlich auf 20 und reduziert sich beim Abgange auf 16 bis 17, so daß mithin in der Regel 50 bis 60 Schüler die Ecole des chartes besuchen. Aus ihnen rekrutieren sich nicht nur die Beamten des Nationalarchivs in Paris und der Departementalarchive in ganz Frankreich, auch andere Staatsstellen in verschiedenen Verwaltungszweigen, namentlich auch im diplomatischen Dienst, ziehen ihnen offen. Ich erinnere hier nur daran, daß der frühere Minister des Auswärtigen, Barrot aus, der Biograph Richelieus, aus der Ecole des chartes hervorgegangen ist. Ihre ehemaligen Schüler umfaßt dann später die Société de l'histoire des Archives in einer festen, geistlichen und geistigen Organisation, die für die Ausbildung eines gemeinsamen Standesbewußtseins von erheblicher Bedeutung geworden ist.

In Italien ist die Ausbildung von Archivbeamten durch das Königl. Dekret vom 21. September 1896 bis ins Einzelne neu geregelt worden, die früheren Bestimmungen des Gesetzes vom Jahre 1875 sind damit aufgehoben worden. Für die Zulassung zum Archivdienst, für die Aufnahme als alumno ist in Italien der Bachelier es lettres oder philosophiae erforderlich und außerdem die Ablegung eines Examins, das wesentlich die sprachlichen, historischen und juristischen Kenntnisse des Kandidaten berührt. Die Ausbildung der alumno vollzieht sich innerhalb zweier Jahre an den italienischen Staatsarchiven, mit denen zumeist eine Schule für historische Hilfswissenschaften verknüpft ist, so in Venedig, Mailand, Turin, Genua, Florenz, Rom u. s. w. Ein großer Theil des Unterrichts muß hier von den Archivaren gegeben werden, während an der Ecole des chartes besondere Professoren dafür bestellt sind. Im

dritten Jahre erfolgt das für die Anstellung im Staatsdienst entscheidende Archivexamen und sogar noch später wird für die Beförderung vom *sotto archivista* zum *archivista* noch einmal die Ablegung einer besonderen Prüfung verlangt.

In Oesterreich besteht seit 1854 das Institut für Oesterreichische Geschichtsforschung in Wien, dessen Statuten im Jahr 1899 neu revidirt worden sind. Ursprünglich nach dem Vorbild der *Ecole des chartes* geschaffen, bezweckt das mit der Wiener Universität eng verbundene Institut neben den allgemeinen Aufgaben, mit der historischen Methode vertraut zu machen und die Oesterreichische Quellenkraft zu fördern, besonders Beamte für die Archive, Bibliotheken und Museen der Oesterreichischen Kronländer heranzubilden. Die Zahl der ordentlichen Mitglieder des Instituts, wie seine Zöglinge genannt werden, ist eine verhältnißmäßig sehr kleine, sie beläuft sich auf sechs, und es ist dabei zu bemerken, daß die ordentlichen Mitglieder zugleich Staatsstipendiaten sind. Der Lehrkursus des Instituts ist ein dreijähriger, von den drei Jahren wird indeß das erste als sogenanntes Vorbereitungsjahr betrachtet, die Zahl der Theilnehmer an den Studien desselben ist nicht beschränkt. Der Bewerber um die Aufnahme als ordentliches Mitglied muß mindestens im sechsten Semester seines Universitätsstudiums stehen und vorzugsweise geschichtliche Disziplinen betrieben haben. Am Schluß des Studiums findet eine Abgangsprüfung statt, das Zeugniß über ihr Bestehen spricht die Befähigung zum Dienst in Archiven, Bibliotheken und Museen aus. Daneben findet dann noch von Fall zu Fall eine Ergänzungsprüfung für den staatlichen Archivdienst vor einer besonders hierzu bestellten Kommission statt.

Von ähnlichen Einrichtungen in anderen europäischen Ländern erwähne ich hier eigentlich nur der Autriofität halber die *Escuela superior de diplomacia* für Spanien, die seit 1856 in Madrid besteht, und das Archäologische Institut für Rußland, das seit 1877 in Petersburg in Thätigkeit ist.

Fragen wir uns nun demgegenüber: Was ist in Deutschland für die sach- und sachgemäße Ausbildung des Archivars geschehen, welche Vorkehrungen sind dafür getroffen, welche Prüfungen sind vorgesehen? So werden wir antworten müssen: Bis in die achtziger Jahre war nichts geschehen, war keinerlei staatliche Regelung oder Fürsorge bemerkbar, beruhte Alles auf Gewohnheit oder Uebervanz, wie man es in Bayern zu nennen beliebt.

Bayern übrigens war der erste deutsche Staat, dem das Verdienst gebührt, eine regelrechte Ausbildung seiner Archivbeamten in die Wege geleitet und für ihre Anstellung besondere, scharf umschriebene Bedingungen normirt zu haben. Es geschah dies durch die königliche Verordnung vom 3. März 1882; danach ist zur Zulassung zum bayerischen Archivdienst der Nachweis erforderlich, daß der Bewerber entweder die erste Prüfung der Rechtskandidaten oder die Hauptlehramts-Prüfung aus den philosophisch-historischen Fächern bestanden hat, oder daß er ein- zum Doktor der Rechte oder der Philosophie in den philosophisch-historischen Wissenschaften an einer deutschen Hochschule promovirt worden ist. Der zugelassene Archivpraktikant hat sodann einen ununterbrochenen dreijährigen Vorbereitungsdienst an den staatlichen Archiven in München zu absolviren und nach

Abchluß desselben eine sehr emachende Prüfung seiner wissenschaftlichen und praktischen Befähigung beim Reichsarchiv zu bestehen, bei der besonders die schriftliche Form der Prüfung und zwar in der Form von Klausurarbeiten bevorzugt ist. Was die Vorbereitung anlangt, so ist die praktische Ausbildung durch die Beschäftigung im archivalischen Dienst gesichert, die Erwerbung der theoretischen Kenntnisse scheint dem eigenen Studium und dem Kollegienbesuch an der Münchener Universität überlassen zu sein. Wie weit dabei etwa ein planmäßig organisirter Unterricht am Reichsarchiv, durch dessen Beamte erteilt, ergänzend einreißt, ist mir nicht bekannt geworden.

Auf Bayern folgte Baden, das durch eine Großherzogliche Verordnung vom 26. November 1891 die Vorbereitungen für Anstellung im höheren Archivdienste regelte. Danach dürfen Amtsstellen beim Großherzoglichen General-Landesarchiv nur solchen Personen übertragen werden, welche entweder die erste Prüfung der Rechtskandidaten oder die sogenannte Oberlehrerprüfung bestanden haben oder die *Vomma lectioni* an der juristischen oder philosophischen Fakultät einer deutschen Hochschule erlangt haben. Von einer besonderen Vorbereitung für den archivalischen Dienst ist hier völlig abgesehen.

Einen entscheidenden Schritt that dann Preußen in der ministeriellen Verfügung vom 6. April 1894, betreffend die akademische Vorbildung und die Prüfung der Archivaspiranten. In jener Verfügung wird ein 6 semestriges Studium an einer Universität des Deutschen Reichs verlangt, das, wenn möglich, auf 7 bis 8 Semester zu verlängern ist. Es werden ganz bestimmte Ausbildungsgegenstände bezeichnet, bestimmte Disziplinen vorgeschrieben, mit denen der Aspirant während seines akademischen Studiums sich vertraut zu machen hat. Zum Schluß hat er ein mündliches Examen in den meisten dieser Disziplinen an der Universität Marburg vor einer hierzu bestellten Kommission abzulegen. Nur in der Archivkunde fällt die Prüfung aus, der Lehrer hat einfach über die Fortschritte des Kandidaten in derselben zu berichten. Seit 1897 ist in diesen Vorschriften insofern eine Aenderung erfolgt, als bei der Prüfung von dem Kandidaten noch ein Zeugniß über die Ablegung eines zweijährigen Volontärdienstes in der Staatsarchiv-Verwaltung verlangt wird, ein Jahr davon muß in Marburg zugebracht werden. Diese Maßregel ist augenscheinlich getroffen worden, um einem allzu großen Andrang von Archiv-Aspiranten vorzubeugen und für ihre Zulassung oder Zurückweisung der Direktion der Preussischen Staatsarchive die völlig freie Hand zurück zu gewinnen. Sie bedeutet aber auch meines Erachtens eine grundsätzliche Aenderung des 1894 gewählten Systems. Wenn sich dieses eher mit den französischen Einrichtungen vergleichen ließ, und wenn man *mutatis mutandis* das Marburger Seminar für geschichtliche Hilfswissenschaften mit der Pariser *Ecole des chartes* in Parallele legen konnte, so hat man jetzt, soweit ich das beurtheilen kann, vielmehr eine Annäherung an die italienischen Verhältnisse vollzogen. Der Schwerpunkt der Ausbildung liegt weniger in der akademischen Studienzeit als in den archivalischen Volontariatsjahren.

Uns beschäftigt hier vor Allem die Folgewirkung von Preußens Vorgehen. Nachdem der größte Staat des Deutschen Reichs dem Vorgehen des zweitgrößten

zu wachstossen und eine bestimmte Ausbildung und Prüfung seiner Archivbeamten vorschreiben hat, unter dem es für mich keinem Zweifel, daß ganz Deutschland nachzulaufen muß und daß wir Archivare selbst dafür alle Hebel ansetzen müssen, um die auf diesem Gebiete besonders starke Konkurrenz zu befertigen. Wir dürfen uns nicht der in ihren Tathen unberechenbaren Gefahr aussetzen, daß wir in Deutschland zwei Klassen von Archivaren erhalten, die einen für ihr Amt vordererter und durch die Ableistung eines Examinens dafür qualifizirt, die andern noch einem freien unkontrollirten Studium in ihre Stellung berufen. Nicht bloß unser Standesinteresse, unser Standesbewußtsein, das erst im Keimen begriffen ist, unser Standesangehen, das sich gerade erstehen zu haben beginnt, würde dadurch aufs Empfindlichste verletzt werden, auch die großen sachlichen Aufgaben der archivalischen Arbeit würden aufs Schwerste Noth leiden. Auch für sie, die in gleichen Bahnen in der Richtung auf gemeinsame Ziele gelöst werden sollen, ist die einheitliche Bildung unserer Archivare durchaus wünschenswerth.

Nun laßt sich freilich nicht verkennen, daß die jetzigen staatsrechtlichen Verhältnisse im Deutschen Reiche nicht eben günstig dafür sind, daß sie im Gegenheil erschwerend und hindernd im Wege stehen. So wie die Dinge heute liegen, ist es kaum anzunehmen, daß in absehbarer Zeit die deutschen Staatsregierungen sich über eine einheitliche Ausbildung und Prüfung ihrer Archivbeamten verständigen werden. Sie werden des Weiteren meine begründeten Zweifel theilen, daß in Süddeutschland und vielleicht sogar auch hier und da nördlich des Mains die in Marburg geborene und gegebene Ausbildung des Archivars ohne Weiteres als allen Verhältnissen angemessen betrachtet werden wird. Landesherrliche Anstalten, die Interessen der kleineren Staaten werden sich dagegen immer geltend machen und geltend machen lassen. Und doch scheint es mir, daß angesichts dessen, was auf dem Spiel steht, der Versuch gemacht werden sollte, die Vermittlung zu betreiben, die schwierige Frage der Lösung zuzuführen.

Ein Weg scheint mir von vornherein für uns in Deutschland nicht befertigbar, daß wir nämlich, wie es in Frankreich bei der *École des chartes* in Paris und in Oesterreich beim Wiener Institut geschehen, die Ausbildung der Archivare an einem Orte, an einer Universität einheitlich centralisiren. Dem widerstreben, wie ich schon gesagt, die Anschauungen und die Interessen der deutschen Staatsregierungen, dem widerstreben auch die Bahnen unserer gesammten geistigen Entwicklung, die zu denen des französischen Geisteslebens in entschiedenem Gegensatz stehen. Das ist so allgemein bekannt und anerkannt, daß darüber keine Worte mehr zu verlieren sind. Und noch Eines: Wir wollen und wünschen zwar eine einheitliche Ausbildung der deutschen Archivare, aber wir wollen keine Schablonen Archivare. Wenn irgendwo, so ist auf dem archivalischen Gebiet die Schablonenfürgung vom Uebel.

Des Weiteren — und das hängt eng damit zusammen — ist für uns die Verbindung mit den Bibliothek- und Museumsaspiranten nicht annehmbar, wie sie in Frankreich und in Oesterreich besteht ist. Sie ist auch dort weniger durch innere als durch äußere Gründe hervorgerufen, um jene Anstalten lebensfähig zu erhalten. Der Ausbildungsengang der drei Beamtenkategorien weist

meines Erachtens mehr abweichende als gemeinsame Elemente auf.

Wollen wir versuchen, eine unseren deutschen Verhältnissen angemessene Lösung der Frage zu finden, so werden wir keine völlig neue Einrichtung schaffen dürfen, wir werden an das Gegebene anknüpfen müssen, an die bereits vorhandenen, gleichmäßig geformten und gleichmäßig berechneten Institutionen, d. h. an die deutschen Universitäten. Vielleicht, daß sich auf unserm engeren Gebiete eine allgemaine Auerkennung der von ihnen gewählten Ausbildung, der von ihnen verliehenen Grade allmählich erreichen ließe, wie sie ja für das Doktor-diplom im Allgemeinen längst besteht, und wie sie auch für die Staatsprüfungen bei den Medicinern und bis zu einem gewissen Grade auch bei den Juristen und Philosophen eingeführt ist. Wie erst vor ganz kurzer Zeit die deutschen Universitäten im Hinblick auf die Einführung der bürglichen Gesetzbuches sich über einen gleichmäßigen Ausbildungsengang, eine bestimmte Studienordnung ihrer juristischen Studenten geeinigt haben, daran brauche ich hier nur zu erinnern.

Gerathen Sie mir nun, Ihnen ganz kurz meine Vorschläge zu entwickeln und darzulegen, wie ich mir den Studiengang eines Archivaspiranten an einer deutschen Universität denke. Ich werde dabei auf die preussische ministerielle Verordnung vom 6. April 1894 Bezug nehmen, mit deren Gedanken und Ausführungen ich mich in den meisten Punkten einverstanden erklären kann, sowie auf die im vorangehenden Jahre in Preußen erlassene Neuordnung der Prüfung für das Lehramt an höheren Schulen.

Der Aspirant wird selbstverständlich mit dem Reifezeugniß eines humanistischen Gymnasiums ausgerüstet sein müssen; es ist sogar noch zweifelhaft, ob die lateinischen und französischen Kenntnisse, die er von der Schule mitbringt, völlig ausreichen, jedenfalls wird er sie während seiner akademischen Studienzeit lebendig und frisch zu erhalten haben. Von vornherein hat er ein Universitätsstudium von acht Semestern in Aussicht zu nehmen. Sechs Semester sind unzureichend bei der Fülle der Unterrichtsgegenstände und der notwendig zu hörenden Vorlesungen.

Auf vier Gebieten, nach vier Richtungen hin, werden sich die akademischen Studien des Aspiranten vertiefen und orientiren müssen.

Zunächst auf dem Gebiete der Geschichte. Hier wird der Aspirant am besten die Ziele ins Auge fassen, die für die Oberlehrerprüfung, für die Lehrbefähigung in dieser Disziplin für die erste Stufe gesteckt sind. Er wird demnach eine „genauere Bekanntschaft mit dem Cult- und Entwicklungs-gang der Weltgeschichte und Verständnis für Zusammenhang und innere Beziehungen ihrer Ereignisse“ zu gewinnen suchen, er wird insbesondere „eingehende auch auf Verfassungs- und Kulturgeschichte sich erstreckende Kenntnisse in der vaterländischen Geschichte“ sich zu erwerben haben. Statt daß er aber „Kenntniß und Verständnis der wichtigsten wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen seit dem Ende des dreißigjährigen Krieges“ sich aneignet, wird ihm eher eine intensive Beschäftigung mit deutscher Territorialgeschichte dringend zu rathen sein. Daß er mit den „wichtigsten Geschichtsquellen und den Grundlagen für ihre Verwerthung sowie mit den literarischen Hülfsmitteln der Geschichtswissenschaft und hervorragenden Werken neuerer Geschichtsdar-

stelluna" sich vertraut macht, ist selbstverständlich. Hier für wird ihm die Ihernahme an historischen Seminarübungen, die sich zum allermindesten auf zwei Semester zu erstrecken hat, die besten Wege weisen. Empfehlen wird es sich schließlich, wenigstens die mittelalterliche Numismatik im Ueberblick zu hören.

Was zweitens die sprachliche Ausbildung des Aspiranten anbelangt, so wird er sich jedenfalls eine solche „Beherrschung des Mittelhochdeutschen“ aneignen haben, „die ihn befähigt, leichtere Werke“ selbstverständlich auch Urkunden, „ohne Zuhilfenahme zu lesen und mit grammatikalischer und lexikalischer Genauigkeit zu erklären“. Daß er sich „sichere Kenntnisse der neuhochdeutschen Elementargrammatik und Bekanntschaft mit der Geschichte der neuhochdeutschen Schriftsprache“ erworben habe, ist ebenso wünschenswert, wie daß er außer dem Mittelhochdeutschen auch noch Mittelniederdeutsch verstehe. Für das Letztere würde unter Umständen Mitfranzösisch Ersatz bieten können. Auch auf germanistischem Gebiete wird die Ihernahme an Seminarübungen mindestens während eines Semesters unerlässlich sein.

Trittens auf dem Gebiete der Rechts- und Staatswissenschaften wird der Aspirant im Anschluß an die preussische ministerielle Verordnung vom 6. April 1891 jedenfalls Vorlesungen über Encyklopädie des Rechts, bezw. Einführung in die Rechtswissenschaft, Institutionen des römischen Rechts, bezw. Geschichte und System des römischen Rechts, ferner deutsche Staats- und Rechtsgeschichte mit den Grundlagen des deutschen Privatrechts, deutsches Reichs- und Landesstaatsrecht, deutsches Verwaltungsrecht, Kirchenrecht, Nationalökonomie und Finanzwissenschaft zu hören haben. Seine Kenntnisse auf diesem großen Gebiete werden naturgemäß nur allgemeiner Natur sein können, etwas tiefer sollten sie in die deutsche Staats- und Rechtsgeschichte, insbesondere in die Geschichte der deutschen Staatsverwaltung und der Behördenorganisation eindringen. Leider bietet, so weit ich sehe, der Lehrplan der meisten Universitäten hierzu kaum Gelegenheiten.

Was zweitens den eigentlichen Kernpunkt der archivalischen Dienstvorbereitung anbetrifft, die Ausbildung in den geschichtlichen Hilfswissenschaften, so bitte ich hier ein wenig ausführlicher sein zu dürfen, um so mehr als ich hier gegen die preussischen Vorschriften einige kritische Bedenken äußern muß.

Beim Betrieb der Paläographie bin ich allerdings auch der Meinung, daß „es für den künftigen Archivar die Hauptsache ist, daß er sich die Fähigkeit erworben hat, die Dokumente aus dem 13. bis 16. Jahrhundert rasch und sicher zu lesen und zu verstehen“. Das ist gewiß das praktische Haupterfordernis, das würde aber auch durch umfangreiche und energische Übungen zu erfüllen sein, ohne eine wissenschaftliche Behandlung dieser Disziplin. Einem solchen Lehrverfahren würde ich nicht zustimmen können, wie ich denn auch jenen Satz der Verordnung nicht zu unterschreiben vermag: „Die älteren Schriften kommen nur so weit in Betracht, als sie grundlegend für die spätere Entwicklung geworden sind.“ Ich gehe zwar nicht so weit, wie es neuerdings geschehen ist, dem paläographischen Unterricht eine große erzieherische Bedeutung beizulegen, ihn gewissermaßen zu den Elementen der allgemeinen Bildung zu schlagen; aber darüber besteht für mich kein Zweifel, daß die Paläographie, speziell die lateinische und deutsche, in ihrem

rauen Umfang von dem Archivassistenten gründlich betrieben werden muß. Sie ist unser unentbehrliches Handwerkszeug, das wir bis in alle Semestern genau kennen und absolut sicher führen können müssen. Der Archivar darf vor einer Urkunde des 15. Jahrhunderts ebenso wenig zagen wie vor einem kaiserlichen Kaiserdiplom, er muß ein Urkundenstück des 16. oder 17. Jahrhunderts ebenso sicher und richtig lesen wie eine lateinische Handschrift, die tausend Jahre früher entstanden ist. Mit der gesamten Entwicklung der lateinischen Schrift von den Majuskel-Abhebern an bis in alle wesentlichen Perioden, auch die sogenannten Nationalschriften soll der Archivar kennen, Bildung und Veränderung jedes Buchstabens im Alphabete muß ihm geläufig sein. Noch einmal mit einem Wort: sein paläographisches Wissen muß eine solide wissenschaftliche Fundamentur haben.

Bezüglich der Diplomatik hütdiae ich der vielleicht etwas antiquierten Anschauung, daß im akademischen Unterricht vor Allem Kaiser- und Papstdiplomatik gründlich betrieben werden soll, einmal weil daran die ganze Disziplin erwachsen ist, sodann weil hier alle ihre Grundbegriffe sich reichlich und deutlich herausheben lassen, alle Kriterien für Urkundenprüfung überhaupt sich entwickeln und lehren lassen. Wenn die preussische Vorschrift „weniger Gewicht auf die älteren Kaiser- oder Papstdiplome als auf die späteren päpstlichen, Kloster- und Privaturkunden legt“, so ichem mir doch für einen wissenschaftlichen Lehrbetrieb dieser diplomatischen Zweigdisziplin noch mancherlei zu fehlen. Wissen wir wirklich schon so viel, sind wir so sicher auf diesem Gebiete? Und sind hier wirklich die einheitlichen Elemente so bedeutend, daß sie allgemein bildende Kraft beanspruchen können?

Was dagegen die Chronologie anlangt, so kann ich der preussischen Verordnung nur zustimmen, wenn es ihr „wesentlich auf das christliche Kalenderwesen mit seiner Sterberechnung, seinen Festen und Heiligentagen, seinen verschiedenen Jahresanfängen und demnach auf die Jähigkeit des Kandidaten ankommt, mittelalterliche Datirungen jemandem und korrekt in den heutigen Kalender umzuwägen“. Das ist in der That die Hauptsache, mehr wird man billiger Weise nicht verlangen können.

Schließlich entfallen hierher noch Syragistik und Heraldik, deren Elemente wenigstens nicht unbekannt bleiben dürfen, und die historische Geographie Mittel-Europas, vor Allem Deutschlands, mit der der Archivassistent sich vertraut zu machen hat.

Gewiß eine recht stattliche wissenschaftliche Arbeitslast, die in acht Semestern bewältigt werden soll. Und doch siehe ich nicht an, sie mit noch einem Fach zu beschweren, das bisher in den akademischen Unterricht kaum Aufnahme gefunden hat, weder in Deutschland noch im Auslande, wenigstens nicht in dem Sinne und dem Umfang, wie ich ihn im Auge habe. Ich meine die theoretische und praktische Archivkunde. Da ich beide Kollegien bereits an unserer Universität gelesen habe und sie in den bevorstehenden Semestern zu wiederholen gedenke, so gestatten Sie mir zum bessern Verständnis ganz kurz den Gang dieser Kollegien zu skizzieren.

In der theoretischen Archivkunde gebe ich nach einem Ueberblick über die archivalische Fachliteratur von Jakob v. Ramingen an bis auf die jüngsten Fachschriften: eine Geschichte des Archivwesens in Europa

von der Antike bis zur Jetztzeit. Einzelnder werden dabei nicht bloß die deutschen Landes- und Stadtarchive behandelt, sondern alle für die Entwicklung des Archivwesens wichtigeren europäischen Archive, so insbesondere das vatikanische Archiv, die arabischen italienischen Provinzialarchive in Neapel, Venedig, Florenz u. s. m. und die französischen Staatsarchive. Nur die Uebersaue in der historischen Entwicklung, wie vom römischen zum päpstlichen, vom italientischen zum französischen und holländischen Archivwesen wird besonders hinausweisen, obgleich so Vieles, ja nahezu Alles auf diesem Gebiete noch unerforscht ist. Ebenfalls werden die bemerkenswerten Momente scharf hervorgehoben: das Erwachen der Manuskr. aus der Dunkelheit, die Geburt des Archivs von der Manuskr. Ihre Stellung zu den andern Verwaltungswesen, Behörden und Aemtern wird zu charakterisieren gesucht. An diesen geschichtlichen Ueberblick schließt sich unmittelbar an die Darstellung der augenblicklichen Organisation der staatlichen Archive Europas mit kurzer Besprechung ihrer Einrichtungen und Hauptelemente. Es folgt sodann eine gedrängte Archivtopographie, die nach anderer Seite hin tröstlich zusammenfaßt das Heftigkeit der geschichtlichen Entwicklung zeit: wo nämlich sich die mittelalterlichen Archive in neuerer Zeit zusammengeballt und wie und wohin sie sich zerstückelt haben. Den Schluß des Vortrags bilden, auf diesen geschichtlichen Fundamenten aufgebaut, theoretische Erörterungen über allgemeine und Grundbegriffe des Archivwesens. Es werden die Fragen behandelt: Was ist ein Archiv? Wie verhält es sich zum staatlichen Staatswesen und seinen Anforderungen, wie zur Wissenschaft, bezw. zur geschichtlichen Forschung und ihren Bedürfnissen? Wie sind die Archivbeamten zu stellen und vorzubilden? Es ist im Wesentlichen ein kurzes Kapitel dieses Vortrags, das ich Ihnen heute vorzutragen die Ehre habe.

In der praktischen Archivkunde werden sodann die Grundregeln entwickelt und durch veranschaulichende Beispiele erläutert für die vier Hauptfunktionen aller archivalischen Thätigkeit: a für die Sammlung des archivalischen Materials, b für seine Verwahrung, c für seine Ordnung und Verzeichnung, d für seine Verwaltung und Verwertung. Es versteht sich von selbst, daß praktische Uebungen hierbei dem Unterricht ergänzend zur Seite treten.

In beiden Vorträgen lege ich besonders Werth darauf, daß die Hörer nicht bloß mit unsern deutschen archivalischen Einrichtungen und Anschauungen, sondern auch mit denen der anderen europäischen Kulturstaaten bekannt werden und in ihrem Verstande sich ein eigenes Urtheil zu bilden suchen. Soweit ich sehen kann, werden bei dem Unterricht in der Archivkunde anderswo — am ausführlichsten scheint er noch in Italien gegeben zu werden — die archivalischen Institutionen und Reglemente des eigenen Landes fast ausschließlich behandelt, ohne auf das Ausland irgendwie Rücksicht zu nehmen. Mit aber der internationale Zus. aller wissenschaftlichen Behandlung und namentlich bei uns Deutschen eigentümlich, so sehe ich nicht ein, warum nicht auch die Archivkunde von ihm erfaßt werden sollte. Was schließlich ihre Bedeutung in dieser akademischen Bestimmung für die Ausbildung der Archivasspiranten anbelangt, so versteht es sich von selbst, daß sie nur eine Einführung allgemeiner Natur sein will, die in keinerlei

Weise die praktische Vorbereitung erlernen oder ihr auch vorarbeiten will. Deshalb ist ihr aber immerhin einen gewissen praktischen Werth beimesse, bedenke ich gleich nachher in anderem Zusammenhang darzulegen.

Uebrigens wir nun noch einmal rückwärts schauend das eben skizzierte Studienpensum eines Archivasspiranten, so lautet es uns von selbst ein, daß, wenn dasselbe fruchtbringend und zweckdienlich bewahrt werden soll, jedenfalls ein gewisser bestimmter Studiengang innegehalten werden muß, namentlich was die geschichtlichen Hilfswissenschaften anberührt. Sie werden unmittelbar durch die acht Semester hindurch verstreut betrieben werden dürfen, sie werden am besten in einem zeitlich geschlossenen Kursus hintereinander zu behandeln sein. Wir haben hier in Straßburg einen zweijährigen Kursus dafür eingeführt, wobei Herr Kollege Prof. Dr. Vreßlau und ich die einzelnen hilfswissenschaftlichen Disziplinen unter uns vertheilt haben, und soweit ich höre, ist auch am Marburger Seminar für geschichtliche Hilfswissenschaften neuerdings ein zweijähriger Kursus vorgelesen. Hier gehalten sich der Lehrgang folgendermaßen: Im ersten Semester Paläographie, im zweiten Diplomatie und paläographische Uebungen, im dritten diplomatische Uebungen, Chronologie, Elemente der Sybologie und Heraldik, theoretische Archivkunde, im vierten Semester praktische Archivkunde und historische Geographie. Man kann natürlich eine oder die andere Nebendisziplin in dies oder jenes Semester verschieben, aber im Großen und Ganzen wird diese Studienfolge innegehalten werden müssen, wie es ähnlich auch in Marburg geschieht; wesentlich dabei ist, daß die in einem Semester erworbenen theoretischen Kenntnisse im folgenden durch praktische Uebungen vertieft und vertieft werden. An paläographischen Uebungen wird man sich nicht leicht genug thun können und ich hätte nichts dawider, wenn sie in allen vier Semestern betrieben würden.

Wissen wir nun die Frage ins Auge, wo in Deutschland, an welchen deutschen Universitäten sich eine solche Ausbildung der Archivasspiranten ermöglichen ließe, so kommen meines Erachtens nicht alle Hochschulen darauf in Anspruch, schon aus dem rein äußeren Grunde, weil der wissenschaftliche Betrieb der geschichtlichen Hilfswissenschaften sehr kostspielige Lehrmittel erfordert, ich erinnere nur an die theueren Kaffimile-Sammlungen der Paläographischen Societäten, die unbedingt vorhanden sein müssen, von anderen Werken wie Silvestre und dem Grafen Bastard ganz zu schweigen. Sodann ist aber auch wenigstens meiner Auffassung gemäß die Kombination mit den Hilfsmitteln und den Lehrkräften eines größeren Archivs erforderlich. Gerade auf die Wirksamkeit eines gelehrten, erfahrenen Archivars bei der akademischen Vorbildung der Archivasspiranten lege ich sehr hohen Werth. Sie ist schon nach der Richtung hin von besonderer Bedeutung, daß der Archivar am ehesten in der Lage sein wird, sich über die Anlagen und die Befähigung der Hörer gerade für den archivalischen Beruf ein richtiges Urtheil zu bilden und die ungeeigneten Elemente noch rechtzeitig auf eine andere Berufswahl zu lenken. Bis jetzt liegen die Dinge vielfach so, wenn ich ganz offen reden darf: daß derjenige junge Historiker, der keine Lust zum Schulunterricht hat oder sich dafür nicht geeignet hält, und dem die akademische Laufbahn verschlossen ist, seine Zuflucht beim Archiv sucht. Nun, meine Herren, darin werden Sie Alle mit mir übereinstimmen: man kann zwar ein guter

schischen Fakultät neben der gedruckten Dissertation die mündliche Prüfung in einem Hauptfach und zwei Nebenfächern verlangen, so würde der Archivarpraktik Geschichte als Hauptfach, als Nebenfächer Rechtswissenschaft, Germanistik und geschichtliche Hilfswissenschaften zu wählen haben. Er würde außerdem ein Zeugniß seines archivalischen Lehrers über seine Fortschritte auf dem Gebiete der Archivalie wie über seine Befähigung zum Archivdienst überhaupt erwerben müssen, gerade wie das auch jetzt in Marburg der Fall ist.

So, meine Herren, würde auch für die Prüfung des Archivars der einheitliche Charakter gewahrt werden können, ohne daß erhebliche Bedenken und Schwierigkeiten staatsrechtlicher Natur dabei in Frage kämen. Es ist mir nurzlich nicht unbekannt, daß hier noch Einwürfe anderer Art geltend machen lassen, wie etwa der, daß bei Ausföhrung meiner Vorschläge ein übermäßiger Andrang zum archivalischen Beruf, eine Ueberfüllung des Nachs zu erwarten wäre. Ich halte denselben nicht für sehr warhaftig. Im deutschen Reich wird es allerdings an staatslichen, städtischen und landlichen Archivbeamtenstellen schwerlich viel mehr als 200 geben, und eine namhafte Erhöhung dieser Ziffer ist kaum zu erwarten. Danach würde der jährliche Bedarf an einzuberufenden Kandidaten sich höchstens auf zehn Mann belaufen, den bei einem Studiengang von acht Semestern etwa 40 Studierende decken würden. Wenn nun auch in Wirklichkeit diese letzte Ziffer erheblich überschritten werden sollte, was sehr wohl möglich ist, so würde doch dem übermäßigen Andrang durch scharfe Zichtung der geeigneten Elemente und rechtzeitigen Verweis der ungeeigneten Verantwortlichen auf eine andere Berufswahl vorzubeugen sein, und schließlich würde auch hier wie überall die Nachfrage das Angebot von selber regeln. Und schließlich noch ein gewichtiges Moment. Jenes Dokorexamen hat nicht die verlockende Kraft einer großen Staatsprüfung, die dem Kandidaten eine gewisse Unverletzlichkeit auf Anstellung gewährt, es ist nur der formelle Abschluß der akademischen Ausbildung nichts weiter.

Den einzelnen Staatsregerungen bliebe es dann völlig überlassen, ob und wie sie die Archivarpraktanten aufzunehmen, wie sie dieselben weiter ausbilden wollen, ob sie ihnen sogar vor der festen Anstellung noch eine besondere Prüfung auferlegen wollen. Daß dieser Anstellung jedenfalls erst eine längere praktische Beschäftigung im Archivdienst voranzugehen hat, ist selbstverständlich. Unter zwei bis drei Jahren wird die Zeit kaum zu bemessen sein, und es wird sich empfehlen, die Aspiranten abwechselnd, wenn es anecht, an einem großen und einem kleineren Archiv, an der Centralstelle und draußen in der Provinz arbeiten zu lassen. Soll dann diese praktische Vorbererung noch durch eine Staatsprüfung abgeschlossen werden, die eine vorzugsweise praktische Richtung zu nehmen hatte, so läßt sich dagegen wenig einwenden. Nach meiner persönlichen Anschauung könnte sie allerdings in Wegfall kommen, da sich über die Befähigung des Kandidaten für den Archivdienst auch ohne Examen ein ebenso sicheres Urtheil gewinnen läßt.

Bei einem solchen Ausbildungs gange, wie ich ihn kurz zu skizziren versucht habe, würde mir der Archivar für die großen Aufgaben, die seiner warten, einheitlich und ernstlich vorbereitet erscheinen. Nach zwei Richtungen hin hat er seine Arbeit einzusetzen: für den Dienst des Staates und für die wissenschaftliche Fortbildung; beiden

dient er, wenn er vom Archiv richtig ordnet, verwaltet und verwertet. Was die Mitarbeit an der Wissenschaft anlangt, so soll sie ihm keineswegs verwehrt sein, aber er soll sie mit einer gewissen Modération ausüben. Für ein größeres Verdienst erachte ich es, wenn er die Benutzung seines Archivs bei ihren wissenschaftlichen Zwecken fördert, wenn er Andere zu geschichtlichen Forschungen anregt und leitet. Der Archivar soll der Vertrauensmann seines Archivarvereins in allen historischen Fragen sein, Beamte wie Vereine sollen naturgemäß bei ihm Rath erholen. Wenigere Beamten, die im Dienste des Staates stehen, sind Aufgaben von so hoher Verantwortlichkeit, von so idealer Natur auferlegt wie dem Archivar. Sie zu erfüllen, bedarf er einer geregelten und gründlichen Vorbildung, er soll ein ausgewähltes Nützzeug mitbringen für den verantwortungsreichen Posten, auf den er berufen wird. Auch unter diesem Gesichtspunkt bitte ich Sie schließlich, meine Ausführungen, die ich bei der Kürze der uns zu Gebote stehenden Zeit nur in großen Zügen und andeutungsweise entwickeln konnte, aufzunehmen und beurtheilen zu wollen.

Hofrath Dr. Winter dankte unter Zustimmung der Versammlung dem Vortragenden, dessen Worte die tiefsten Ständesinteressen der Archivar berührt hatten und hoffentlich nicht ergebnislos bleiben würden.

In der sich anschließenden Diskussion entschuldigte Reichsarchivar Dr. Wittmann die hagerischen Examensthemen, die wohl noch von Loher herrührten, und sprach die Hoffnung aus, daß der Archivat auch für Bayern heilsreich wirken werde. Er betonte, daß, wenn der Staat so hohe Ansprüche an seine Archivar mache, er diese auch entsprechend hoch stellen müsse.

Geh. Archivar Dr. Rodenbecke rechtfertigt die preussischen Bestimmungen gegen die Kritik des Vortragenden. Zunächst werde Kenntnis der Verwaltung, der Behörden verlangt, was für richtige Ordnung der Archive notwendig sei. Paläographie werde systematisch gelehrt; keineswegs werde gesagt, daß man nicht zu wissen brauche, was über das 13. Jahrhundert hinausgehe. Hauptfache sei: richtig lesen lernen. In der Diplomatik würden Kaiser- und Kaiserurkunden auf den Universitäten vielleicht zu sehr bevorzugt, während in den Archiven die Hauptmasse seit dem 13. Jahrhundert doch durch Privaturkunden gebildet werde. Rodenbecke hebt als unerlässlich für den Archivar noch hervor: historische Geographie, Germanistik und deutsches Privatrecht, damit der Archivar wisse, was z. B. ein Rentenkauf bedeute; er klagt über die Folge des neuen Lehrplans in Preußen eingetretene mangelhafte Kenntnis des Lateinischen. Er befragt entschieden den Gedanten der Einrichtung von vier bis fünf Universitätsbezirken mit archivalischen Studien: wo wolle man später mit den Kandidaten hin? Schon jetzt sei es nöthig, abzubrechen, wie er nunmehr zu thun pflege. Was das Examen betreffe, so sei das in Preußen recht schwierig, auch ohne eine schriftliche Klausurarbeit, die man jedoch vielleicht wieder einföhren werde. Uebrigens halte er den Satz: „Nem Deil ohne Archivexamen“ doch nicht für richtig.

Auf Antrag von Prof. Thudichum wird hierauf beschlossen, die Diskussion abzubrechen, um für die weiteren Vorträge Zeit zu gewinnen.

Heber Archivbenützung-Ordnungen.

Von Reichsarchivrath Dr. Wittmann.

Sehr verehrte Kollegen!

Zu meinem lebhaften Bedauern winat mich die vor-
gesährtene Stunde, den angekünđigten Vortrag „Heber
Archivbenützung-Ordnungen“ erheblich kürzer zu
fassen, als von mir projektiert war, sofern die weiter
anaemeldereten Reoner noch zum Wort und wir Alle recht
zeitig zum gemeinsamen Mittagsmahl kommen sollen.

Ich hatte geplant, in eingehender Darstellung zu
schildern, auf welche Weise Europas Kulturstaaten dem
iterng anwachsenden Ruße nach Offenleamng der Archive
gerecht zu werden bestrebt sind, und welche Fortschritte
in dieser Richtung sich für die neueste Zeit verzeichnen
lassen. Um Zuverlässiges bieten zu können, fragte ich
nicht nur bei sämtlichen deutschen Landesarchiven sowie
bei Archivaren altadelliger Familien und bedeutender
Städte an, sondern zog auch auswärtige Reiche in den
Rahmen der Untersuchung. Naß überall fand ich freund-
liches Entgegenkommen. Ein hochinteressanter Veraleichs-
stoff — theils Druckfachen, theils Auszüge aus solchen,
oder handchriftlich ergangene Verfügungen — befindet
sich in meinem Besitze. Ich hoffe denselben demnächst
veröffentlichen und so den verehrten Berufsgeoffenen zu
ganzlich machen zu können. Für heute aber bitte ich,
mich auf die neue bayerische Archivbenützung-
ordnung vom 28. Februar l. Js. (Weise und Ver-
ordnungs-Blatt Nr. 9 vom 2. März) beschränken und
deren Studium den geschätzten Zuhörern auf Wärmste
empfehlen zu dürfen.

Sie wissen, meine Herren, daß unsere bayerischen
Landesarchive zu den hervorragendsten Anstalten dieser
Art gehören, die acht Provinzialarchive sich in jeder
Richtung mit ähnlichen Instituten messen können, das all-
gemeine Reichs-Archiv zu München endlich, was
Umfang wie Bedeutung seiner Schätze anlangt,
nur wenige Nebenbuhler auf dem Kontinente zu
verzeichnen hat. Dabei ragen unsere Urkunden Bestände
fast durchweg bis ins 12., viele bis ins 9. Jahrhundert
und weiter hinauf zurück. Eine fast unerichovftliche Fülle
von historischem und rechtsgeschichtlichem Material findet
sich bei uns aufgespeichert. Für Darstellung einzelner
Perioden vaterländischer Geschichte, wie der Glaubens-
spaltung, Gegenreformation und der daraus entstandenen
Wirren kann der Forscher das bayerische Reichs-Archiv
kaum entbehren. So darf es nicht Wunder nehmen,
wenn die Menge der Archivbenutzer von Jahr zu Jahr
sich steigert und in den letzten Decennien einen Umfang
angenommen hat, daß behufs Befriedigung der ver-
schiedenen Petita sogar die Hauptaufgaben des Amts-
personal's „Ordnung und Repertorierung der Bestände“
thatsächlich bisweilen vernachlässigt werden mußten. Die
beschränkenden Bestimmungen der Vergangenheit, deren
Quintessenz sich mit dem Sage: „Augenknüpft gegen
Advokaten und Geistliche bis an den Hals“ wiederaeben
läßt, und deren Sanatur übermäßige Anlaß vor
Schadigung fiskalischer Interessen bildete, wurden unter
solchen Umständen namentlich von Herren der alten Schule
als wohlthätiges Abwehrmittel gegen allzugroßen Fremden-
andrang empfunden. Langsam aber und besonders unter
dem Regime des weitblickenden Reichs-Archivdirektors
(Geheimen Rathes von Löher (*)), dessen Verdienste um
Sühnung des bayerischen Archivwesens bisher viel zu wenig

beachtet wurden, wuchs ein neuer Schlaag von Männern
empor, welche nicht nur die Notwendigkeit durchgreifender
Reformen erkannten, sondern auch solche geeigneten Ortes
in Vorschlag zu bringen und zu vertreten waren. Glück-
licher Weise fand ihre Anreanna bei den höchsten Stellen
geneigetes Ohr. Nach mehrfachen Konferenzen der ver-
schiedenen Zivilministerien wurde eine vom Referenten
(Ministerialrath Aht) entworfene „Archivbenützung-
ordnung“ mit geringen Aenderungen acceptirt und als
hinfort maßgebend durch Bekanntmachung vom 28. Fe-
bruar 1899 R. N. 1578 promulcirt.

Durch diese neue Archivbenützung-ordnung wird den
Interessen der Rechtsuchenden wie der Forscher auf
historisch-genealogischem Gebiete weitachendste Förderung
zu Theil. Alle bisher in Geltung gewesenen Kartellen
und Chifanen sind mit einem Schlaag beseitigt (§ 21).
Die Einsicht von Archivalien vor dem Jahre 1801 hat
nur dann zu unterbleiben (§ 3), „wenn mit Grund zu
beforgen ist, daß die Veröffentlichung des Forschungs-
ergebnisses das Staatswohl oder den religiösen Frieden
gefährden oder die gute Sitte verletzen werde“, Voraus-
setzungen, die bei „vertrauenswürdigen“ Personen
selten oder nie gegeben sein dürften. Man kann somit
sagen, daß für ehrenhafte Staatsbürger der Zugang zu
den Archiven von jetzt ab unbeschränkt ist, da die durch
§ 4 bis 6 vorgesehene Eingabe an den „Amtsvorstand“
lediglich als eine im Interesse der Ordnung nothige
Normalität erscheint, auch für die Zeit nach 1800 der
Umstand keinen Grund zu ablehnendem Bescheide bildet,
„daß aus der Einsichtnahme von Akten Rechtsansprüche
gegen den k. Fiskus oder prozessuale Nachtheile für den
selben erwachsen können“ (§ 14), ja sogar Deposita vor-
gesetzt werden dürfen, „wenn nicht vertragmäßige Be-
stimmungen entgegenstehen oder eine Schädigung des
Deponenten zu befürchten ist“ (§ 17). Kögen wir hinzu,
daß den Archiven zur Pflicht gemacht wird, bei Ermittlung
zweckdienlichen Materials thunlichst an die Hand zu gehen“
(§. 7), „Versendung von Archivalien an Behörden oder
wissenschaftliche Anstalten“, desgleichen „Repertorienvor-
lage“ gestattet ist (§. 18 und 19), und „Bescheide werden
bei ablehnenden Bescheiden“ möglich sind (§. 20), so
wird man gestehen müssen, daß die bayerische Staats-
regierung mit ihrer neuen „Archivbenützung-ordnung“
eine wahrhaft liberale That vollbracht und anderen
Ländern ein nachahmungswerthes Beispiel gegeben hat.
Nur Schweden, Belgien und Dänemark erfreuen sich ähnlich
freier, vernünftiger Normen. Sonst überall herrscht mehr
oder minder der Kopf eines veralteten, beschränkten Bureau-
kratismus, der Gefahren wittert, wo keine drohen, und
die Schätze der Vorzeit dem Lichte möglichst entziehen zu
müssen glaubt. —

Zoll aber die neue Archivbenützung-ordnung
(zunächst in Bayern selbst) thatsächlich den erwarteten
Nutzen stiften, so ist vor Allem erforderlich, daß
sie in die weitesten Kreise dringt. Die Publikation
im „Weise- und Verordnungsblatt“ reicht dazu sicherlich
nicht aus, da dieses nur von k. bayerischen Behörden
gehalten und erfahrungsgemäß höchst oberflächlich gelesen
zu werden pflegt. Es dürfte sich empfehlen, fragliche
Entschlebung den verbreitetsten Zeitungen der großen
politischen Parteien als Inserat zu geben und außerdem
darauf hinzuwirken, daß die Studirenden der Hochschulen
von ihren Professoren über Inhalt, Zweck und Benützung-
art der Archive, nicht minder über Vorbedingungen und

Kassatoren des staatlichen Archivdienstes entsprechend belehrt werden. Ist ja doch die Unwissenheit, welche in diesen Punkten selbst bei hohen weltlichen und geistlichen Würdenträgern zu herrschen pflegt, oft eine wahrhaft verblüffende. So wurde ich beispielsweise einmal vom Vorsitzenden eines Senatshofes befragt, ob ich „katalischer“ oder „kaiserlicher“ Beamter sei; ein eifriger Patriot fand es gelegentlich meiner Referenz auf von Bamberg nach München „ausgehen“, daß ich mich „dem Reichsdienste“ widmen wolle, und ein keineswegs ungeschickter Bezirksamtmann war hochlich überrascht, zu erfahren, daß ich an zwei Universitäten studirt und mir auf Grund einer gekronten Preisschrift den Doktorhut erworben hatte. Ich hatte ihm bis dahin als „Manipulant“, im Hinblick auf den bedrohlichen Titel „Sekretär“ als besserer Schreiber gearbeitet.

Man darf hierüber nicht stöhnen. Selbst unsere hervorragendsten Rechtslehrer, ein Bock, Seidel und Zenzl, wissen über Archivwesen und Verwandtes nur Weniges, jetzt langt nicht mehr Zutreffendes zu berichten. Hier also erscheint Abhilfe gewiß dringend geboten.

Ein weiteres Erforderniß für richtige Ausführung und praktische Anwendbarkeit der neuen „Archivbenutzungsordnung“ bildet die Vermehrung und ökonomische Besserstellung des Archivpersonals. Wohl sind im Voranschlag für die XXV. Finanzperiode zwei weitere praematurische und ein Subalternbeamter verlangt, und es besteht Aussicht auf Bewilligung dieser Postulare von Seite der Kammern. Doch reicht, namentlich beim „Allgemeinen Reichsarchiv“, die Erhöhung des Personalstandes um einen, wenn auch noch so nützigen, Mann bei Weitem nicht aus. Um brauchbare Revertorien fertigen und vorlegen, den Benutzern mit Rath und That wirksam an die Hand gehen zu können, bedürfte die bayerische Archivzentralstelle auf ablehbarer Zeit wohl doppelt so viele Kräfte, als ihr augenblicklich zu Gebote stehen. Auch die finanzielle und soziale Lage wenigstens der Münchener Beamten entspricht langt nicht mehr den weitgehenden Anforderungen, die an deren Wissen und Können gestellt werden.

Solange Kammermänner selbst in vorgerücktem Alter und höherer Stellung sich gezwungen sehen, die Erholungsstunden auf schlechtbezahlte Brodarbeit zu verwenden, wenn sie nur über Wasser bleiben wollen, solange ihre Thätigkeit von druckender Sorge um das Loos ihrer Angehörigen geklammert wird; solange insbesondere die Anverwandtenverhältnisse nicht entsprechend gebessert, Einkübe Örtlicher aber grundtätlich ausgetrocknet sind, solange wird auch die dienstliche Leistung im Allgemeinen hinter der theoretischen Höhe zurückbleiben müssen.

In anderen Staaten, wie in Preußen, Sachsen, Schweden ist nach dieser Richtung entschieden mehr geschehen als in Bayern. Insbesondere gewahren dort auf bezahlte amtliche Publikationen die Möglichkeit zu ehrenvollem, lohnendem Nebenberwerb.

Doch meine Herren, ich verliere mich hier in Dinge, die nicht mehr zur Sache gehören und nicht auf der Tagesordnung stehen; auch nehme ich Ihre Geduld bereits allzulange in Anspruch. Mein Wunsch geht dahin, Sie wollen sich mit unserer Verordnung über Archivbenutzung recht eingehend vertraut machen, wo immer es nöthig erscheint, tieferen Normen Bahn zu brechen suchen.

Möge der erste deutsche Archivtag das Gefühl der Interessensolidarität in uns wecken und stärken,

und zu gemeinsamen, zielbewußten Thatsachen anzuregen. Noch lastet auf unserem Stande viel unangehörte Mißachtung und unverdiente Vernachlässigung. Dieser Baum muß und wird abgebrochen werden; aber nur dann, wenn wir in deutscher Treue stets unentwegt zusammenhängen. Heute und immerdar sei daher unser Wahlwort: „Virtibus vincit!“

In der dem Vortrage folgenden Debatte erinnerte Archivarch Dr. Barthelemy daran, daß die neue bayerische Archivbenutzungsordnung, die über einen großen Fortschritt bedeuete, leider für das Staatsarchiv in München nicht gelte, das den Vorlesungen zur neueren Geschichte bisher sehr wenig zuzunutzen sei. Was die Benutzbarkeit der preussischen Archive betrifft, so sei das Geheimte Staatsarchiv zu Berlin grundtätlich bis 1840, thatsächlich aber noch darüber hinaus geöffnet. Eine Verweigerung der Benutzung aus politischen Rücksichten sei ihm während seiner Amtsdauer bisher nicht vorgekommen. Geh. Archivarch Dr. Koenneke bestätigte ferner die letztere Thatsache. Direktor Dr. Winter und Professor Dr. Medlich theilten mit, daß für die österreichischen Archive im Allgemeinen das Jahr 1848 als Benutzungsangrenze gelte, daß nur für das Oesterreich-Ungarn gemeinsame Staatsarchiv von den Delegationen das Jahr 1830 als Grenze festgesetzt sei.

Ueber die Beziehungen der Staatsarchive zu den Registraturen und Archiven der Verwaltungs- und Justizbehörden.

Von H. Ermisch.

Ein Archiv, zum wenigsten ein Staatsarchiv, ist nicht eine todte Masse, die sich höchstens dadurch ungestaltet, daß sie immer besser geordnet, immer leichter zugänglich gemacht wird. Ein Archiv ist vielmehr ein lebender Organismus, ein Baum, der stets neue Zweige und Blätter ansetzt; ebenso wie das Staatsleben, dessen Niederschlag das Staatsarchiv darstellt, ist auch dieses in beständiger Fortentwicklung begriffen, ruht und rastet nie. In der Theorie wird diese enge Wechselbeziehung zwischen Staatsleben und Staatsarchiv vielleicht allgemein anerkannt; aber in der Praxis bleibt sie vielfach noch unbeachtet, und das ist verhängnißvoll für die Stellung der Archive im staatlichen Organismus und für die Stellung der Archivare in der Beamtenwelt.

Ein ideales Staatsarchiv würde ein solches sein, das über alle landesgeschichtlichen Fragen politischer, administrativer und kulturgeschichtlicher Art Aufschluß zu geben im Stande ist und für die Erhaltung derjenigen, dem unmittelbaren Geschäftsleben des Staates entsprechenden Schriften sorgt, die als Quelle solcher Kenntnisse anzusehen sind. Dieses Ideal ist nie und nirgends erreicht worden und wird auch wohl nie erreicht werden. Wir Historiker wissen, wie unendlich selten die Quellenüberlieferung als lückenlos gelten kann. Aber so wenig der Historiker das Streben nach Wahrheit deswegen aufgeben wird, weil die volle Wahrheit ihm unerschöpflich erscheint, ebensowenig soll der Archivar das Streben nach Vollständigkeit seines Archivs nur darum aufgeben, weil die absolute Vollständigkeit stets ein frommer Wunsch bleiben wird.¹⁾

¹⁾ Vergl. meinen Aufsatz „Ueber Vollständigkeit und Einheitslichkeit der Staatsarchive“, in der Archival-Zeitschrift Bd. III 1-7 S. 1 ff.

Zu den archivalischen Quellen, die den Staatsarchivar in den Stand setzen, jene Fragen zu beantworten, gehören nun nicht allein die bei den unmittelbaren Staatsbehörden entstandenen Urkunden und sonstigen Schriften; auch die Archive der Städte und Landgemeinden, der Kirchen und Klöster, der Stiftungen und anderen Korporationen, die mit dem Staate in loser oder gar keiner Beziehung stehen, selbst Familienarchive kommen in Betracht. Die Frage, ob und inwiefern das Staatsarchiv seine Fürsorge auch auf diese Archive ausdehnen soll, hat uns vor zwei Jahren auf der Turheimer Hauptversammlung des Gesamtvereins beschäftigt; ich lasse sie jetzt außer Acht, um mich lediglich der Frage nach dem Verhältnis des Staatsarchivs zu den unmittelbaren Staatsbehörden zuzuwenden.

Dass diese Frage schon oft erörtert worden ist, folgt unmittelbar aus der Entwicklungsgeschichte des Archivwesens. Seit im späteren Mittelalter die Vermehrung des Schreibwerks bei den Behörden eine Scheidung zwischen Registratur und Archiv bewirkt hat, steht die Geschichte der Behördenorganisation und die Geschichte des Archivwesens im engsten Zusammenhang; größere Änderungen der ersteren ziehen stets auch Änderungen im Archivwesen nach sich. Ich wähle Beispiele dafür aus der nie nabeliegenden Geschichte der sächsischen Archivverhältnisse. Die Landesheilung von 1485 hatte die Begründung besonderer erbsittlicher und albertinischer Archive zur Folge. Daneben wurde ein gemeinschaftliches Archiv beider Linien geschaffen, das ein besonders merkwürdiges Beispiel eines todten Archivs ist: seit der Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1802 in einem Thurme des Wittenberger Schlosses verborgen, konnte es nur geöffnet werden in Gegenwart von Abgeordneten beider Linien und wurden infolgedessen oft Jahrzehnte lang von keinem Menschen Fuß betreten; als beim Bombardement von Wittenberg 1760 der obere Theil des Thurmes abbrannte, während die Archivalien im unteren Gewölbe fast durch ein Wunder unversehrt blieben, begnügte man sich damit, dem Thurm ein neues Dach zu geben und die Eingänge zu vermauern. Erst die Theilung zwischen beiden Linien, die 1801 und 1802 erfolgte, erweckte das Archiv aus seinem Dornroschen Schlaf. Das albertinische Archiv in Dresden erfuhr eine durchgreifende Umgestaltung, als König August nach der Erwerbung Polens im Anfang des 18. Jahrhunderts Sachsens Behördenwesen dadurch wesentlich änderte, daß er neben die bisherige oberste Verwaltungsbehörde, den Geheimen Rath, das Geheime Cabinet setzte. Als dann an die Stelle dieser und einiger anderer Centralbehörden durch die Verfassung von 1831 ein Staatsministerium trat, erfolgte 1834 die Umwandlung des bisherigen Geheimen Archivs in das Hauptstaatsarchiv, dem die Akten der aufgehobenen Oberbehörden überwiesen wurden; nur das Archiv des ehemaligen Finanzkollegiums, das sog. Finanzarchiv, bestand noch unter gesondelter Verwaltung fort, bis es 1873 mit dem Hauptstaatsarchiv vereinigt wurde. Damit war die Centralisation des Archivwesens in Sachsen so ziemlich durchgeführbar; selbst ein eigentliches Hausarchiv giebt es nicht.

Soweit hatte die Entwicklung des sächsischen Staatsarchivs nur mit den Archiven der höchsten Landesstellen zu thun. In den unteren Instanzen lagen Gericht und Verwaltung in den Händen von Patrimonial-

behörden, auf die der Staat nur wenig Einfluß hatte und die mit dem Archiv in gar keiner Verbindung standen. Der Gedanke einer Abtretung der patrimonialen Rechte an den Staat, die sich im Verfolg der Verfassungsreform von 1831 als notwendig herausstellte, stieß auf jeden Widerstand. Zwar brachte das Jahr 1848 ein Gesetz, das die Aufhebung der Patrimonialgerichte bezweckte; aber erst König Johann befeitigte sie endgültig durch das Gesetz vom 11. August 1855. Bevor die Trennung von Verwaltung und Justiz vollständig durchgeführt war, veranlaßte noch nahezu zwanzig Jahre. Diese Vorgänge waren auch für das Staatsarchiv von Bedeutung. Waren diesem bisher geschlossene und im Wesentlichen gut geordnete Aktenmassen aus den Registraturen von Oberbehörden überwiesen worden, so gelangten nunmehr an den Staat über 1200 kleine, vielfach in traurigem Zustand befindliche Archive, in denen sich ohne Frage viel werthloses Material befand, die aber doch gesichtet und geprüft werden mußten. Daß das Staatsarchiv, dessen thätige Mitwirkung bei dieser Arbeit von der größten Wichtigkeit gewesen wäre, noch lange Jahre zu einer rein passiven Rolle dabei verurtheilt war, seiht, wie wenig man damals noch seinen Beruf erkannte. Nachdem schon durch eine Verordnung des Justizministeriums vom 23. November 1848 die Patrimonialgerichte angewiesen worden waren, durch Ordnung ihrer Archive den Uebergang der Gerichtsakten an den Staat zu erleichtern, erließen auf Veranlassung der Archivdirektion die gesammten Ministerien am 28. März 1849 eine Verordnung, die allgemeine Grundsätze für Aktenkassationen aufstellte und bestimmte, daß Urkunden aus älterer Zeit, die ein historisches Interesse böten und voraussichtlich bei den Behörden nicht mehr gebraucht würden, an das Hauptstaatsarchiv abzugeben seien. Die Interpretation der Begriffe Urkunde, ältere Zeit, historisches Interesse war dabei lediglich den Unterbehörden überlassen, jede Kontrolle der Aktenkassationen fehlte; es ist leicht begreiflich, daß das Archiv wenig Wirkung von jener Verordnung spürte. Noch 1860 klagte dessen Direktion, daß zahlreiche Akten ohne praktischen, aber von mannigfaltig geschichtlichen Werthe entweder bereits vernichtet seien oder noch in den Archiven der Unterbehörden lagen, und erbot sich zur Revision der zur Vernichtung bestimmten Akten, wenn diese ihr überhandt würden. In der Folge wurde die Abgabe älterer Akten an das Archiv wohl dadurch etwas häufiger, daß bei Revisionen die Behörden auf die bestehenden Bestimmungen hingewiesen wurden — allein im Grunde blieb das Zufürhalten der betreffenden Amtsstellen das Maßgebende, jede sachverständige Kontrolle fehlte. Eine Besserung trat erst ein, als durch eine Verordnung vom 13. Mai 1868 die Untergerichte angewiesen wurden, vor jeder Kassation Verzeichnisse der ausgeschiedenen Akten dem Justizministerium einzusenden. Seitdem wurde es Brauch, diese Verzeichnisse bei allen Ministerien, die Interesse an einzelnen Akten haben konnten, und schließlich beim Hauptstaatsarchiv umlaufen zu lassen. Dieselbe Verfahrensweise bürgerte sich auch im Bereich des Ministeriums des Innern ein und wurde durch eine Verordnung des Gesamtministeriums vom 13. Juli 1877 für alle Ministerien und sonstige Oberbehörden grundsätzlich angenommen.

Damit ist erreicht, daß kein Aktenstück einer staatlichen Behörde in die Papiermühle wandern kann, ohne daß das Staatsarchiv seine Zustimmung giebt. Freilich

beschränkt hat die Prüfung meist auf die Durchsicht von nicht immer völlig zuverlässigen Aktenverzeichnissen und wird nur ausnahmsweise, wo besondere Gründe vorliegen, auf die Akten selbst ausgedehnt. Da aber das Archiv sich jedes Aktenstück kommen läßt, in dem irgend etwas Brauchbares zu vermuten ist, und, wenn diese Vermuthung sich nicht bestätigt, das Aktenstück später selbst kassirt, so kommt es wohl nur höchst selten vor, daß werthvolles Material zu Grunde geht. Handelt es sich um Sachen, die nur für engere seltene Bedeutung haben, so beantragt das Archiv wohl auch die weitere Aufbewahrung am bisherigen Orte oder die Abgabe an ein Stadt- oder Pfarrarchiv, was freilich eine gewisse staatliche Beaufsichtigung dieser Archive, wie sie in Sachsen besteht, voraussetzt.

Noch eine andere Einrichtung soll der Vernichtung bewahrenswerthen Materials vorbeugen. Als im Jahre 1875 das umfangreiche, meist aus Kartakaten bestehende Archiv des Oberhofgerichts, das seit 1834 einen Theil des Hauptstaatsarchivs bildete, einer weitgehenden Kassation unterworfen werden sollte, forderte die Direktion durch öffentliche Bekanntmachung alle Verheiratheten und deren Rechtsnachfolger auf, die Aktenverzeichnisse durchzusehen und Anträge auf fernere Aufbewahrung oder Ausantwortung der sie interessirenden Akten zu stellen. Diese Bekanntmachung hatte weniger Erfolg als man erwartete: in Sachsen selbst haben schließlich nur elf Adelsfamilien und die Firma Brodhans in Leipzig sich Akten erbeten, nicht eine einzige Stadt machte Gebrauch von dieser Gelegenheit zur Vervollständigung ihres Archivs. Gleichwohl schrieben die Ministerien der Justiz und des Innern durch eine Verordnung vom 27. März 1876 das nänliche Verfahren für alle Aktenkassationen vor, so daß also die Verzeichnisse vor ihrer Einsendung an das Ministerium öffentlich ausgeleat und die gestellten Anträge mit den Verzeichnissen den Ministerien und dem Hauptstaatsarchiv zur Beantwortung überwiesen werden. Verlangt ein öffentliches Interesse die Aufnahme der fraglichen Stücke in das Archiv, so hat dies natürlich die Vorhand; meistens aber konnte den gestellten Anträgen, die immer zahlreicher wurden, ohne Weiteres entsprochen werden. Es ist das ja eine Maßregel, die weniger dem Wohle des Staats als dem von Privaten und Korporationen dient; sie entspricht der humanen Gesinnung ihres Urhebers, des um unsere Archive hochverdienten Geheimen Rathes Karl v. Weber, dessen Lebenswürdigkeit jedem Besucher aus jener Zeit in lebendiger Erinnerung stehen wird. Immerhin erhöht die Einrichtung die Sicherheit, daß nichts vernichtet wird, was irgendwie der Erhaltung werth ist, und verdient deshalb vielleicht mehr Nachsicht, als sie meines Wissens bisher gefunden hat.

Auch in andern deutschen Staaten, die eine geordnete Archivverwaltung haben, steht es, soweit die mir freundlich gemachten Mittheilungen ein Urtheil erlauben, hinsichtlich der Aktenkassationen, ähnlich wie in Sachsen, so daß also die Mitwirkung der Staatsarchive dabei in Anspruch genommen wird. In Preußen wurde schon im Jahre 1858 die Einsendung von Verzeichnissen aller von den Behörden zur Kassation ausgelegten Akten an das betreffende Staatsarchiv vorgeschrieben, und diese Verordnung ist dann mehrfach wiederholt worden. In Bayern ordneten im Jahre 1856 die Ministerien der Justiz, des Innern und der Finanzen an, daß die Ver-

zeichnisse auswachsendender Akten, soweit diese älter als 1806 seien, von allen Amtsstellen dem Staatsarchiv zur Prüfung zu überweisen seien. Man ließ später die Beschränkung auf vor 1806 ergangene Akten fallen; die Bestimmungen des Ministeriums des Innern vom 27. Dezember 1896, des Justizministeriums vom 2. Mai 1897 geben alle erforderliche Sicherheit, daß Akten der Mittel- und Unterbehörden nur nach Prüfung durch die Archivarbehörde vernichtet werden können. Bereits durch eine Entschlieung des Ministeriums des Innern vom 19. Juni 1888, die behufs einheitlicher Regelung den andern Civilstaatsministerien mitzetheilt wurde, war auch für Aktenkassationen aus den Ministerialregistraturen anacordnet worden, daß ihnen eine Untersuchung der Akten durch Archivbeamte vorausmachen habe. In Württemberg, wo das Archivwesen insofern dezentralisirt ist, als neben dem Staatsarchiv noch umfangreiche Archive des Ministeriums des Innern und der Finanzen bestehen, scheint nur im Bereich des Justizministeriums eine reechnmäßige Kontrolle der Aktenkassationen durch die Archivarbehörde stattzufinden; zwar giebt es auch über die Abgabe von Archivalien aus andern Ressorts verschiedene Verordnungen, ohne daß jedoch die Sache einheitlich geregelt wäre. Dagegen besteht in Baden schon seit 1803 bzw. 1882 eine Bestimmung, wonach genaue Verzeichnisse aller Akten behördlicher Registraturen, nach deren Abschluß 40 Jahre verangangen sind, der Archivarbehörde zur Auswahl der an das Archiv abzugebenden Stücke vorzulegen sind; erwies sich diese Verordnung früher als wenig wirksam, so wird seit etwa 20 Jahren genau auf ihre Beobachtung gehalten, so daß auch hier die Aktenabgabe an das Archiv als gut geregelt erscheint. Ein Ermachen auf die Verhältnisse anderer Staaten muß ich mir mit Rücksicht auf die zur Verfügung stehende Zeit versagen.

Dem Uebel, das früher durch leichtfertige Kassationen anerichtet worden ist, ist im Großen und Ganzen durch die erwähnten und ähnliche Bestimmungen wohl voraebwart worden. Aber es ist dabei fast immer die Rede von Kassationen, die von den Behörden selbst ausgehen. Sollen die Archive jene relative Vollständigkeit erreichen, die für die Erfüllung ihrer Zwecke wünschenswerth ist, so müssen sie auch eigene Initiative entwickeln. Das archivalische Material, das, ohne für den laufenden Gebrauch nothwendig zu sein, in den verborgenen Winkeln der Registraturen eine Existenz führt, die oft einem allmählichen Untergang gleichbedeutend ist, ist für den Augenblick und nicht selten für alle Zukunft ebenso gut verloren wie das, was in die Papiermühle wandert. Hier sind wir an einem Punkte angelangt, wo nach viel Gedulden muß, und dessen Reform für die Stellung der Archive im Staatsleben bedeutungsvoll werden kann.

Wohl giebt es vielerorts bestimmte Vorschriften darüber, was aus den Registraturen auszuscheiden ist; hier und da ist auch wohl bestimmt, daß bei amtlichen Inspektionen und Revisionen auf das Vorhandensein von archivalischem Material bei den Behörden geachtet werden solle. Aber diese Inspektionen werden von Verwaltungs- und Justizbeamten ausgeführt, die, mitten im geschäftlichen Leben stehend, oft genau der Verrücktheit nur wenig Interesse abgewinnen können. So wenig wie ihnen kann man den Behörden selbst, die auch in der Regel von der Arbeit des Tages voll in Anspruch

genommen sind, verdienen, wenn sie Aktenskaffationen, die eine recht mühselige Sache sind, seit man die zu vernichtenden Schriftstücke nicht wie früher einfach auf einen Waagen laden und in die nächste Papiermühle schicken kann, möglichst vermeiden; da heißt es denn: wir haben noch Raum, wir brauchen nicht zu makuliren — wenn auch der Raum nicht den bescheidensten archivalischen Anforderungen entspricht.

Das Gefühl, daß hier der Archivar selbst eintreten muß, ist ja überall vorhanden. Als im Anfang der 50er Jahre das Dresdener Hauptstaatsarchiv eine neue Instruktion erhielt, da bezeichnete die Direktion die Aufstellung eines gleichmäßig von allen Behörden zu beobachtenden Systems wegen Abgabe von Urkunden und Akten an das Archiv als durchaus notwendig. Es kam dann eine Bestimmung in die Instruktion, die sich allerdings nur auf die von aufgehobenen Oberbehörden herrührenden Archivalien bezog; danach ist durchgängig auf solche Schriften und Akten, welche sich bei den Ministerien, den Mittelbehörden oder sonst noch im Gebrauch befinden, oder welche aus irgend einem Grunde nicht an das Hauptstaatsarchiv abgegeben worden oder dafelbst nicht mehr anzureffen sind, Rücksicht zu nehmen und in den Repertorien zu bemerken, wo sie sich zur Zeit befinden und unter welchen Umständen sie irgend wohin verabsolgt oder abhandelt gekommen sind. Das ist denn auch geschehen; aber damit war nur ein kleiner Theil der Aufgabe gelöst. Wenn später das Justizministerium den mit der Bearbeitung des *Codex diplomaticus Saxoniae* betrauten Beamten freien Einblick in die Registraturen der Justizbehörden gestattete, wenn mir, als ich vor etwa 20 Jahren mit der Revision der Stadtarchive des Landes begann, der Auftrag wurde, auch die Archive der Amtsgerichte durchzusehen, zunächst mit Rücksicht auf die städtischen Archivalien, die bei Abgabe der Gerichtsbarkeit an den Staat vielfach dorthin gelangt waren, so bot sich dadurch zwar Gelegenheit, diese Archive kennen zu lernen und die Abgabe einzelner Stücke an das Staatsarchiv zu veranlassen, aber es waren das doch nur gelegentliche Maßnahmen. Die bereits erwähnte preussische Verordnung von 1855 schildert verständnißvoll die Noththeile, die es hat, wenn Archivalien, die in das Archiv gehören, statt dessen in den repräsentirten Registraturen der Behörden liegen, geht aber doch schließlich nicht weiter, als daß sie bei Kassationen den Archivbeamten eine Kontrolle gewährt. In der 1867 erlassenen Instruktion für die Staatsarchive in den Provinzen wurden die Vorstände derselben angewiesen, die Abgabe von vereinzelt Archivalien in den Registraturen königlicher Behörden, deren der laufende Dienst nicht mehr bedarf, an das Archiv zu beantragen, falls es von solchen Archivalien Kenntniß erlange; ähnlich unbestimmt lauten spätere Verordnungen, wobei ich übrigens bemerke, daß eben jetzt, wie mir der Chef der preussischen Archivverwaltung freundlichst mittheilte, eine grundsätzliche Regelung dieser Frage im Werke ist. Auch in Bayern und Württemberg ist es im Grunde völlig der spontanen Thätigkeit der Archivvorstände und Archivbehörden überlassen, das Land — wie sich Löher einmal ausdrückt — nach Archivalien abzuschuchen wie ein Jagdgebiet nach Wild. Am besten scheint die Sache in Baden zu stehen; aber das Aufsuchen alterer in Vergessenheit gerathener Archivalien besorgt das Archiv doch auch hier nur unter Vermittelung der Ministerien, nicht aus eigener

Machtvollkommenheit. Es besteht eben überall mehr eine moralische Verpflichtung der Archivare den Archivalien gegenüber, die noch nicht in ihr Archiv gelangt sind, als eine wirkliche Amtspflicht, der die entsprechenden Rechte zur Seite stehen.

Wie ist da Abhilfe zu schaffen? Nur dadurch, daß das Staatsarchiv eine Art Kontrollbehörde für die Registraturen aller Staatsbehörden wird. Ist das Archiv ein lebendiger Organismus, so kommen nicht allein die Akten und Urkundenmassen in Betracht, die zufällig in diesen Registraturen liegen geblieben sind, ohne noch dem täglichen Gebrauch zu dienen, sondern bis zu einem gewissen Grade auch die laufenden Akten, von denen ja Jahr für Jahr einzelne archivirt werden. Die Organisation aller behördlichen Registraturen sollte dem Staatsarchiv genau bekannt sein; es muß die Registraturpläne und Registraturordnungen, vielleicht auch Abschriften der wichtigeren Repertorien, besitzen. In gewissen Zeiträumen sollten dann höhere Archivbeamte Revisionen dieser behördlichen Registraturen vornehmen, Protokolle über das Ergebnis aufsetzen und diese Protokolle unmittelbar oder durch Vermittelung der Oberbehörden dem betreffenden Ressortministerium vorlegen. Diese Revisionen haben sich vor Allem auf die Frage zu erstrecken: Welche für den laufenden Dienst entbehrlichen Archivalien befinden sich in den Registraturen? Wie sind dieselben geordnet und aufbewahrt? Können sie an das Archiv abgegeben werden, oder sind Maßregeln zu ihrer Erhaltung an Ort und Stelle nöthig? — Man könnte vielleicht noch einen Schritt weiter gehen und die Revisionen auch auf die laufenden Registraturen erstrecken wollen. So unerhört, wie es auf den ersten Blick scheinen möchte, wäre das nicht; denn die Registraturen sind doch schließlich nur Archivtheile im ersten Entwicklungsstadium, und welchen Werth eine gute Ordnung schon in diesem Stadium hat, das wird vor Allem jeder Anhänger der Provenienztheorie zugeben. Auch würde es für die Behörden, die ihre Registraturen meist subalternen Kräften überlassen, nur von Nutzen sein können, wenn ein theoretisch und praktisch geschulter Archivbeamter einmal hineinschaute. Aber ich weiß recht wohl, daß ein solcher Vorschlag von den meisten Behördenvorständen nur mit bedenkllichem Kopfschütteln aufgenommen werden würde, daß es jetzt und wohl in absehbarer Zeit zu einer so engen Verbindung zwischen Archiv und Behörde schwerlich kommen wird. Ich stelle daher diesen Punkt gar nicht zur Diskussion. Erforderlich und erreichbar dagegen scheinen mir die Revisionen der behördlichen Registraturen zum Zwecke der Feststellung und Erhaltung des älteren, archivirten Materials.

Wenden Sie nicht ein, daß zu solchen Revisionen dienöthigen Mittel und die nöthigen Beamten fehlen. Fast überall haben sich im letzten Menschenalter die Budgets der Archive und ihr Personalbestand wesentlich gehoben; man kann überzeugt sein, daß, wenn der Zweck einmal anerkannt ist, auch die Mittel sich finden werden. Was speziell den Beamtenetat anlangt, so scheint er mir bei den meisten Archiven besonders nach einer Richtung hin noch der Vervollständigung zu bedürfen; noch fehlt es vielfach an tüchtigen Subalternbeamten, die, ohne akademisch gebildet zu sein, doch eine höhere Schulbildung genossen haben und eine gewisse Kanzleiroutine mitbringen oder sich erwerben. Für eine ganze Reihe archivalischer Arbeiten sind sie geeigneter als studirte

Schlichter. Natürlich muß der ansehende Archivar nach wie vor auch die Thätigkeit, die ich hier im Auge habe, genau kennen lernen; aber er braucht nicht jahraus, jahrein damit beschäftigt zu werden. Auch bei Revisionen behordlicher Archive würde ein tüchtiger Kanzleibeamter, nicht als Revisor, aber als Adjuvant desselben die wichtigsten Dienste leisten können.

Vorläufig ist der Salzwasser des Geheimniskabalen von den Archiven gefallen. Sie sind Behörden geworden wie andere; mehr und mehr altdern sich die Archive in die Beamtenwelt ein, bilden nicht mehr eine absetzende Gruppe, wie dies früher, nicht zu ihrem Vortheil, der Fall war. Sowohl für die Archive wie für ihre Beamten, aber auch für das Staatsganze kann es nur von Nutzen sein, wenn innige Beziehungen zwischen den Staatsarchiven und den übrigen Staatsbehörden bestehen. Das eine, was der Laufbahn des Archivars ihren besonderen Reiz giebt, kann uns ja doch nie genommen werden: jene förmliche Mittelstellung zwischen der amtlichen und der wissenschaftlichen Thätigkeit, um die uns die meisten andern Berufe wohl beneiden können.

Dem Vortrage folgte eine kurze Debatte, in der die Zustimmung der Anwesenden zum Ausdruck kam.

Der Vorsitzende fordert sodann zu einem Rundgange durch das Bezirksarchiv und einer Besichtigung desselben auf mit der Bitte, die berechnenden Beleuchtungspläne des Magazins dazu mitzunehmen und einzusehen. Er schickte noch einige kurze Notizen über die Geschichte des Neubaus und die Bewahrung seiner Einrichtungen voraus. Das Archiv sei im Jahre 1894 begonnen worden zu bauen, 1896 im Frühjahr sei der Umzug erfolgt. Das Magazin habe nahezu 4000 qm Anstandsfläche, die Außenmaße 7245 laufende Meter. Interessant seien die Beobachtungen, die im Laufe der letzten drei Jahre über den Feuchtigkeitsgrad und die Temperatur des Magazins durch tägliche Messungen gemacht worden seien. Danach habe das Maximum der Kälte am 25. Januar 1897 — 21 °C. erreicht, die Durchschnittstemperatur in den vier Wintermonaten vom November bis Februar habe — 4 C. betragen. Aus dem Grunde habe sich die Einführung einer Heizung für das Magazin bisher nicht als dringend erforderlich erwiesen. In den Sommermonaten von Mai bis September sei die Durchschnittstemperatur auf 16 Grad Wärme zu berechnen, das Maximum habe am 30. Mai 1897 22½ C. betragen. Die durch zwei Sphärometer in einem oberen Stockwerke und im Erdgeschoß des Magazins vormittags 9 Uhr täglich gemessene Feuchtigkeit habe in den Sommermonaten durchschnittlich 72, in den Wintermonaten 74 Grad erreicht. Im Großen und Ganzen hätten sich alle Einrichtungen zu voller Zufriedenheit bewahrt. Nur Eins müsse er noch ausdrücklich konstatiren: Wenn heute davon gesprochen worden sei, daß die Archive mit wissenschaftlich gebildeten Beamten genügend besetzt seien, es eher einer Verstärkung der subalternen Kräfte bedürfe, so sei dies leider im Reichslande nicht der Fall. Er, der Archivdirektor, sei auch der einzige wissenschaftlich gebildete Beamte am Archiv, die Pulskraft, die ihm seit dem Umzuge zur Unterstützung gegeben sei, könne jeden Augenblick wieder genommen werden. Wenn die Ordnungsgarben hier nicht so vorangeschritten seien wie in Altdeutschland, so sei es diesen Verhältnissen wesentlich

anzuschreiben. Er bitte schließlich aus diesem Grunde um nachsichtige Beurtheilung.

Nachdem der Rundgang beendet war und vor dem Archivgebäude eine photographische Aufnahme der Theilnehmer des ersten allgemeinen deutschen Archivtags stattgefunden hatte, vereinigte man sich im Europäischen Hofe zu einem förmlichen Mittagessen, das bei vorzüglichem Zwerlen und Getränken und unter schwunghaften Toasten den fröhlichsten Verlauf nahm.

Am Nachmittage wurde unter Führung des Geh. Regierungsraths P. Barak die Universitäts- und Landesbibliothek besichtigt, wo nach einigen einleitenden Worten des Geh. Archivrats Dr. Koenig die auf Anregung der Dresdener Archivkonferenz von Ziemer Grellens dem Königlich Sächsischen Kriegsminister Oeder v. der Planitz nach Straßburg entsandte Oberstabsarzt Th. Schill das Favonverfahren demonstirte, das zerfallende Akten und Urkunden schützt und konservirt. Die Vorführungen fanden bei den Anwesenden das lebhafteste Interesse und die Vortheilhaftigkeit des neuen Verfahrens allgemeine Anerkennung. Dem Königlich Sächsischen Kriegsministerium wurde telegraphisch der wärmste Dank des Archivtages ausgesprochen.

Von der Bibliothek begaben sich die Theilnehmer nach dem Stadtarchiv, dessen Räume unter Führung des Archivars Dr. Winkelmann besichtigt wurden. Derselbe theilte hierbei mit, daß das im Jahre 1865 entstandene Gebäude, welches jetzt gleichzeitig die Stadtbibliothek beherberge, ursprünglich der Hsole de médecine gedient habe und erst 1890 für das Archiv umgebaut worden sei. Die Einrichtungen, welche in der archivalischen Zeitschrift (N. 3 IV 100 bis 122) näher beschrieben seien, hätten sich bisher gut bewahrt. Im Laufe dieses und des nächsten Jahres wurden auch die neueren städtischen Archivalien seit 1799, welche bis jetzt noch im Rathhaus lagen, ferner das Hofpitalarchiv mit seinen reichen Urkundenbüchern und das Frauenhaus (Münster-)Archiv in dem Gebäude untergebracht werden.

Nach der Besichtigung ertheilte der Vorsitzende dem Stadtarchivar Dr. Winkelmann das Wort zu dem in der Tagesordnung angekindigten Vortrage. Winkelmann bemerkte darauf, es handle sich eigentlich nicht um einen Vortrag, sondern um eine Anregung, welche er aus Anlaß der gemeinsam mit Professor Joh. Nicker vorbereiteten Edition von Straßburger Handschriftenproben des 16. Jahrhunderts geben wolle. Das Werk werde bei H. S. Trubner in Straßburg demnächst erscheinen. Es sei beabsichtigt, darin etwa 100 Fassimiles charakteristischer Autogramme aller derjenigen Personen zu liefern, welche im Zeitalter des Humanismus und der Reformation in Straßburg als Staatsmänner, Beamte, Geistliche, Gelehrte irgend eine Rolle gespielt hatten. Auswärtige, die mit Straßburg in Verkehr und Korrespondenz gestanden hätten, sollten grundsätzlich nicht berücksichtigt werden, auch wenn sich dafür noch so reiches Material in den Straßburger Archiven fände. Jedem Fassimile werde eine sorgfältige Transkription und eine ganz kurze

1) Vergl. die Schrift des Oberstabsarzt Dr. Schill „Anleitung zur Erhaltung von Handschriften durch Favon-Verfahren“ Dresden 1899, Verlag des Wollas, K. Hoffmann und den Aufsatz von Archivrath Dr. Zello: „Die Konferenz deutscher Archivare in Dresden und der erste deutsche Archivtag in Straßburg“, Deutsche Geschichtsblätter, 2. Heft.

biographische Notiz über den Verfasser beigegeben werden. Medner legte einige fertige Proben aus der Lichtdruckanstalt von Kramer in Mehl zur Ansicht vor.

Drei Ziele seien bei diesem Unternehmen hauptsächlich ins Auge gefaßt: einmal hoffe man damit den zahlreichen Freunden der elbsächsischen Geschichte nicht nur sondern der Reformationsgeschichte überhaupt eine willkommene Ergänzung zu bieten zu dem großen Quellenwerk der „Politischen Korrespondenz Straßburgs im Zeitalter der Reformation“, weil es doch an und für sich gewiß von Interesse sei, die Handschrift eines Brant, Serler, Wimpfeling, Wurner, Sturm, Bucer und anderer bedeutender Männer kennen zu lernen, an denen Straßburg speziell im 16. Jahrhundert so reich gewesen sei. Zweitens hofften die Herausgeber, daß die Sammlung für Unterrichtszwecke sehr dienlich sein und eine empfindliche Lücke in der palaeographischen Literatur ausfüllen werde, da derartige Hilfsmittel, um sich mit der schwierigen Schrift des 16. Jahrhunderts vertraut zu machen, dem Studenten und angehenden Forscher bisher fast ganz fehlten. War Mancher, der sich bisher an die handschriftlichen Quellen der Reformationsgeschichte nicht gewagt habe, werde durch das Werk zur Vertiefung in dieselben angeleitet werden, was gerade im Elsaß sehr zu wünschen sei. Das dritte Ziel endlich, welches den Herausgebern vorzuschwebte, sei die Schaffung eines zuverlässigen und leicht zugänglichen Materials zur Feststellung der Autorschaft anonymen Schriftstücke, wie sie sich in jedem Archiv massenhaft fänden. Wie wichtig diese Feststellung sowohl für den Forscher wie für den Archivbeamten und Autographensammler unter Umständen sein könne, wisse jeder Sachmann und namentlich jeder, der auf dem Gebiet der Reformationsgeschichte arbeite. Das genannte Ziel könne aber natürlich nur dann erreicht werden, wenn das Straßburger Unternehmen nicht vereinzelt bliebe, sondern in allen Ländern und Städten des deutschen Sprachgebiets, welche für die Reformationsgeschichte vorzugsweise in Betracht kämen, ähnliche Werke nach den gleichen Grundzügen veröffentlicht würden. Und eben dies wolle Medner hiermit anregen. Der verehrte Herrmann Baumgarten habe aus ähnlichen Erwägungen schon vor längerer Zeit die historische Kommission in München zur Herausgabe einer großen Sammlung von Handschriftproben des 16. Jahrhunderts zu bewegen gesucht, sei aber nicht durchgedrungen, weil die Kommission vor der Uebernahme einer so umfassenden Aufgabe für das ganze Reich zurückschreckte. Der Vortragende ist nun der Ansicht, daß man bei einer Dezentralisirung des Unternehmens eher zum Ziele gelangen könne, schon deshalb, weil bei einer solchen das fast überall vorhandene provinzial- und lokalhistorische Interesse der Sache dienstbar gemacht werden könne, und auch vielleicht die Kräfte der Kostendeckung leichter zu lösen sei. Natürlich müßten die einzelnen Publikationen nach gleichmäßigen, fest geregelten Grundzügen und womöglich auch in demselben Verlage erfolgen. Deshalb sei eine einheitliche Oberleitung erwünscht, die das Ganze überwachen und namentlich auch dafür sorgen müsse, daß wichtige historische Persönlichkeiten, über deren lokale Zuthelung man im Zweifel sein könne, wie z. B. Hutten, in der Sammlung nicht etwa bei Seite gelassen, sondern an passender Stelle angegliedert würden. Hatten nur erst einmal die für die Reformation bedeutungsvollsten Territorien, wie Sachsen und Meissen einerseits, Oesterreich und Bayern andererseits

ihre Handschriftenproben veröffentlicht, so sei schon viel gewonnen, und andere würden wahrscheinlich dem Beispiele gern folgen. Die besonders wichtigen Handschriften der Reichs- und kaiserlichen Hofbeamten seien etwa im Anschluß an Oesterreich in einem besonderen Heft zusammenzustellen. Jedenfalls bedürfte es zum Gelingen des Vertheilungsauftrages seitens der Archivare als der besten Kenner des einschlägigen Materials; in den meisten Fällen würden sogar die Archivbeamten sich direkt in den Dienst der Sache stellen und die Edition selbst übernehmen müssen. Medner richtet daher an alle Kollegen die dringende Bitte, sich im Interesse der Geschichtsforschung der Sache anzunehmen und in den Kreisen der Sachgenossen und historischen Vereine für die Idee zu wirken. Jedem, welche geneigt seien, sich durch direkte Mitarbeiten an dem Werk zu betheiligen, bitte er, sich mit Prof. Ricker und ihm in Verbindung zu setzen behufs Verständigung über die Art der Edition.

Der Vorsitzende sprach hierauf seine Sympathie für das Projekt aus und unterstützte die von dem Vortragenden am Schluß ausgesprochene Bitte. Im Uebrigen meinte er, daß der Plan zu weitläufig und umfassend sei, als daß der Archivtag, zumal bei der vorgeordneten Zeit, sofort definitiv Stellung dazu nehmen könnte.

Prof. Dr. Ricker führt näher aus, daß das Werk neben den Autogrammen der Männer, die in der Geschichte des 16. Jahrhunderts eine Rolle gespielt haben, auch charakteristische Proben von Schreiberhanden aus den wichtigsten deutschen Staatskanzleien bringen solle, um gewissermaßen den Durchschnittsdiktus in den verschiedenen Gegenden Deutschlands zu veranschaulichen und die Möglichkeit zu bieten, Schriftstücke von Schreiberhand, deren Ursprung zweifelhaft sei, als dieser oder jener Kanzlei angehörig nachzuweisen.

Wolfram (Wes) erklärt seine volle Zustimmung zu dem geplanten Werk und spricht die Erwartung aus, daß dem nächsten Archivtage nähere Vorschläge für die Durchführung unterbreitet werden würden.

Nach längerer Diskussion wurde dann noch der Beschluß gefaßt, im Jahre 1900, wiederum am Tage vor der Generalversammlung des Gesamtvereins, den nächsten deutschen Archivtag in Dresden abzuhalten. Hierauf wurde der erste deutsche Archivtag von dem Vorsitzenden Archivdirektor Professor Dr. Wiegaard geschlossen.

Generalversammlung des Gesamtvereins.

Präsenzliste.

Ehrenvorsitzende: Bock, Unterstaatssekretär z. D., Bürgermeister von Straßburg. Dr. v. Schlumberger, Präsident des Landesauschusses, Geheimer.

Regierungsvertreter.

Preußen: v. Bremen, Geh. Oberregierungsrath, Delegirter des preussischen Kultusministeriums; Dr. Baillen Geh. Staatsarchivar und Archivrath, Delegirter der preussischen Archivverwaltung.

Sachsen: Dr. Roscher, Geh. Regierungsrath, Dresden. Württemberg: Dr. Gradmann, Professor, Konservator und Vorstand der Staatssammlung, Stuttgart.

Baden: Dr. Wagner, Geh. Hofrath und Direktor der Staatssammlungen, Karlsruhe.

- Mecklenburg Schwerin: Dr. Grotefend, Geh. Archiv-
rath, Schwerin.
- Braunschweig: Dr. Zimmermann, Archivrath, Wolfen-
büttel.
- Seffen-Darmstadt: Freiherr v. Biegelen, Ministerial-
rath, Darmstadt; Hofmann, Geh. Oberbauwath,
Darmstadt.
- Hamburg: Dr. Sagedorn, Senatssekretär.
- Waltz-Vöhrmann: Ministerialrath Hamm (Straßburg);
Archivdirektor Dr. Pfannenstich (Colmar).

Vereinsdelegirte.

- Dr. Alvert, Stadtdiarchivar, Freiburg in Breisgau, Gesell-
schaft für Beförderung der Geschichts-, Alterthums-
und Volkskunde von Freiburg, dem Breisgau und
den angrenzenden Landschaften.
- Dr. Anthes, Oberlehrer, Darmstadt. Historischer Verein
für das Großherzogthum Hessen.
Gesellschaft für Kommerzielle Geschichte und Alter-
thumskunde.
- Dr. Bad, Gymnasialdirektor, Birmensfeld. Verein für Alter-
thumskunde im Fürstenthum Birmensfeld.
- Dr. Bar, Staatsarchivar, Snabrück. Historischer Verein
Snabrück.
- Dr. Baillieu, Archivrath, Charlottenburg. Verein für
Geschichte der Mark Brandenburg. Berliner historische
Gesellschaft. Historischer Verein Brandenburg a. N.
- Dr. Barck, Geh. Regierungsrath, Straßburg i. E.
Gesellschaft für die Erhaltung der geschichtlichen
Denkmale des Elsaß.
- Dr. Berinauer, Amtsgeschichtsrath, Berlin. Verein für
die Geschichte Berlins.
- Dr. Caspari, Professor, Mannheim. Mannheimer Alter-
thumsverein.
- Dr. Dieffenbacher, Professor, Freiburg i. Br. Breis-
gau Verein „Schau ins Land.“
- Dr. Ermisch, Regierungsrath, Dresden. Königl. Sächs.
Alterthumsverein. Verein für Geschichte, Alter-
thümer und Landeskunde des Fürstenthums Schaum-
burg Lippe. Alterthums-Gesellschaft „Prussia.“
- Dr. Finke, Professor, Freiburg i. B., Verein für Ge-
schichte und Alterthumskunde Westfalens, Artheilung
Münster.
- Fröling, Professor, Homburg v. d. S., Verein für Ge-
schichte und Alterthumskunde.
- Dr. Gmelin, Barrer in Schwabisch-Hall. Verein für
die Geschichte von Württembergisch-Franken.
- Dr. Grotefend, Geh. Archivrath, Schwerin. Verein
für mecklenburgische Geschichte und Alterthumskunde.
- Dr. Sagedorn, Senatssekretär, Hamburg. Verein für
Hamburgische Geschichte.
- Dr. Gager, Konservator, München. Historischer Verein
für Oberpfalz und Regensburg.
- Dr. Hildebrand, Professor, Berlin. Verein „Herold“.
- Dr. Jacobs, Archivrath, Vernigerode. Harz-Verein für
Geschichte und Alterthumskunde.
- Dr. Jungl, Schullektor, Saarbrücken. Historischer
Verein für die Saargegend.
- Dr. Lehfeldt, Professor, Berlin. Verein für Mei-
ningische Geschichte- und Landeskunde.
- Dr. Voerich, Professor und Geh. Justizrath, Bonn.
Rheinischer Geschichtsverein.
- Dr. Mehlis, Professor, Reutstadt a. S. Alterthumsver-
ein für den Canton Tärtheim.

- Dr. Meister, Professor, Bonn. Verein für die Geschichte
des Niederrheins.
- Dr. Möhrsch, Archivdirektor, Krumman. Verein für die
Geschichte der Deutschen in Böhmen.
- Müller, Stadtdiarchivar, Mm. Mainz und Alterthums-
Verein für Mm und Ober-Rhein.
- Dr. Mümmenhoff, Archivrath, Nürnberg. Verein für
die Geschichte der Stadt Nürnberg.
- Dr. Nufen, Bewandort, Berlin. Oldenburg Landes-
Verein für Alterthumskunde und Landesgeschichte.
- Dr. v. Pfister, Generalmajor z. D., Stuttgart. Württem-
bergischer Alterthumsverein.
- Dr. Prümers, Archivrath, Bosen. Österreichische Gesellschaft
für die Provinz Bosen. Conventus-Verein in
Thern.
- Dr. Reinecke, Stadtdiarchivar, Lüneburg. Museums-Ver-
ein für das Fürstenthum Lüneburg.
- Dr. Ribbeck, Oberlehrer, Stadtdiarchivar, Essen. Historischer
Verein für Stadt und Stift Essen.
- Dr. Richter, Rathsdirektor, Dresden. Verein für Ge-
schichte Dresdens.
- Dr. Ritterling, Museumsdirektor, Wiesbaden. Nassau-
ischer Alterthumsverein.
- Dr. Rubel, Prof., Stadtdiarchivar, Dortmund. Historischer
Verein für Dortmund und die Grafschaft Mark.
- Schubinger, Bürgermeister, Lindau. Verein für Ge-
schichte des Bodensees und seiner Umgebung.
- Dr. v. Thudichum, Professor, Tübingen. Süßgau-
Verein.
- Dr. Tumbült, Fürstlicher Archivar, Donaueschingen.
Verein für Geschichte und Naturgeschichte der Saar.
- Dr. Wagner, Geh. Hofrath, Direktor der Großherzog-
lichen Sammlungen, Karlsruhe. Karlsruher Alter-
thumsverein.
- Walle, Architekt, Berlin. Touristen-Club für die Mark
Brandenburg.
- Dr. Wederling, Professor, Stadtdiarchivar, Worms.
Alterthumsverein zu Worms.
- Dr. Wiegand, Professor, Archivdirektor, Straßburg.
Lutararisch-historischer Zweigverein des Vogesen-
Clubs.
- Dr. Wolff, Professor, Frankfurt a. M. Verein für Ge-
schichte und Alterthumskunde in Frankfurt a. M.
Verein für hessische Geschichte und Landeskunde.
Hanauer Geschichtsverein.
- Dr. Wolfram, Archivdirektor, Metz. Gesellschaft für
Lothringische Geschichte und Alterthumskunde.
- Dr. Zimmermann, Archivrath, Wolfenbüttel. Orts-
verein für Geschichte und Landeskunde in Braun-
schweig und Wolfenbüttel.
- Dr. Zingeler, Hofrath und Archivdirektor, Sigmaringen.
Verein für Geschichte und Alterthumskunde in Hohenzollern.
- Dr. v. Zwiédinek, Professor, Graz. Historischer Verein
für Steiermark.

Theilnehmer.

- Adam, Barrer, Zabern.
- Dr. Abrecht, Omm.-Professor, Colmar.
- Dr. Abrecht, Geheimrath, Straßburg.
- Mfeldt, Stadtbibliothekar, Metz.
- Arns, Tombaumeister, Straßburg.
- Bachmann, Rentner, Straßburg.
- Dr. Bechteln, Oberlehrer, Straßburg.

- Dr. Becker, Oberlehrer, Straßburg.
 Beemelmans, Ministerial-Rath, Straßburg.
 Benner, Stadtdirektor, Mülhausen i. C.
 Dr. Bernasch Straßburg.
 Bertram, Dichtant, Brühl.
 v. Berold, Direktor des Germanischen National Museums,
 Nürnberg.
 Binder, Konservator, Straßburg.
 Dr. Bloch, Privatdozent, Straßburg.
 Dr. v. Borries, Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Braunholz, Straßburg.
 Prof. Dr. Breslau, Univ.-Prof., Straßburg.
 Dr. Brunner, Archiv-Meister, Karlsruhe.
 Caillood, Baurath, Weißenburg.
 Dr. Cartellieri, Privatdozent, Heidelberg.
 Claus, Pfarrer, Kayserberg.
 Professor Dr. Clemen,
 Provinzial-Konservator Düsseldorf
 Dr. Couze, Professor, Generalsekretär des Kaiserlichen
 archäologischen Instituts, Berlin.
 Professor Dr. v. Dadeljen, Oberlehrer, Gebweiler.
 Dr. Darmstädter, Straßburg.
 Debellen, Chefredakteur, Straßburg
 Professor Dr. Dehio, Straßburg.
 Dr. Derichsweiler, Gmn.-Direktor, Saarburg.
 Dr. Diemand, Archivar, Wallerstein.
 Professor Dr. Döhle, Oberlehrer, Straßburg.
 Dohmen, Oberlehrer, Mülhausen i. C.
 Dr. Eridison, Stiftsdirektor, Straßburg.
 Ezyer, Oberstleutnant, Dresden.
 Dr. Ficker, Univ.-Professor, Straßburg.
 Dr. Forrer, Schriftsteller, Straßburg.
 Franck, Architekt, Straßburg.
 Franchhauser, Wissenschaftl. Hülflehrer, Schiltigheim.
 Dr. Fritz, Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Frizen, Bischof, Straßburg.
 Professor Dr. Froitzheim, Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Gaethgens, Oberlehrer, Straßburg.
 Freiherr v. Gager, Kreisdirektor, Sagenau.
 Freiherr v. Gager, Oberstleutnant, Straßburg.
 Gäß, Professor am Priester-Seminar, Straßburg.
 Genn, Stadtbibliothekar, Schlestadt.
 Dr. Geisenberger, Direktor des städtischen statistischen
 Amtes, Straßburg.
 Dr. Gfrörer, Oberlehrer, Colmar.
 Geyper, Oberstleutnant, Straßburg.
 Dr. Grober, Gymnasial-Direktor, Gebweiler.
 Grünberg, Pfarrer, Straßburg.
 Dr. Hager, Konservator, München.
 Freiherr v. Hammerstein, Bezirks-Präsident, Mey.
 Hans, Pfarrer, Bergheim.
 Professor Dr. Hansen, Stadtdirektor, Köln.
 Dr. Hausmann, Universitäts-Sekretär, Straßburg.
 Dr. Hassle, Oberlehrer, Markfisch.
 Held, Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Henning, Universitäts-Professor, Straßburg.
 Herber, cand. phil., Freiburg i. Br.
 Hesse, stud. rer. techn., Straßburg.
 Hoffmann, Pfarrer, Ebersheim.
 Professor Dr. Holländer, Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Holzmann, Straßburg.
 Dr. Holzmann, Universitäts-Professor, Straßburg.
 Huber, Pfarrer, Bishheim.
 Dr. Hund, Archivhülfarbeiter, Mey.
 Jacobi, Baurath, Somburg v. d. N.
 Jacaer, cand. phil., Straßburg.
 Jehl, Beigeordneter, Straßburg.
 Dr. Jurgens, Stadtdirektor, Hannover.
 Dr. Jung, Stadtdirektor, Frankfurt a. M.
 Dr. Kaiser, Archivhülfarbeiter, Straßburg.
 Karpe, Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Karrels, Archivvollwart, Straßburg.
 Dr. Keil, Universitäts-Professor, Straßburg.
 Keller, Domherr, Straßburg.
 Keune, Konservator des Museums, Mey.
 Kiefer, Pfarrer, Balbrunn.
 Dr. hist. Kiener, Sulz u. W.
 Dr. Koehl, Arzt, Worms.
 Kuntertscheidt, Baurath, Mey.
 Dr. Knod, Professor und Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Konnecke, Geh. Archivar, Marburg.
 Krebs, Gymnasiallehrer, Sagenau.
 Freiherr v. Kres, Advokat, Nürnberg.
 Kroner, cand. phil., Oberbarnhaupt.
 Krohn, Professor, Saarbrücken
 Dr. Kromayer, Privatdozent an der Universität Straßburg.
 Dr. Kromaner, Gymnasial-Direktor, Weißenburg.
 Krüger, Oberlehrer, Mey.
 Dr. Lamrecht, Universitäts-Professor, Leipzig.
 Dr. Landmann, Oberlehrer Zillisheim.
 Lanzberg, Amtsgerichts Rath a. D., Nie (Lothringen).
 Dr. Lemjrid, Direktor, Thann.
 Lenel, Dr. phil., Straßburg.
 Dr. Leitschuh, Privatdozent, Straßburg.
 Fräulein v. Lengefeld, Nürnberg.
 Lepp, Pfarrer, Lorenzen.
 Liebold, Pastor, Hamburg.
 Loewe, Regierungs-Bauführer, Straßburg.
 Loewe, Direktor, Straßburg.
 Loewe, Dr. phil., Berlin.
 Loffius, Rentner, Groß-Niederfeld.
 Dr. Lucius, Universitäts-Professor, Straßburg
 Dr. Luthmer, Direktor, Straßburg.
 Luz, Vikar, Straßburg.
 Lündner, Redakteur der Straßb. Post, Straßburg.
 Dr. Mack, Archivar, Braunschweig.
 Dr. Martin, Universitäts-Professor, Straßburg.
 Maurer, Vikar, Straßburg.
 Meier, Professor und Museumsinspektor, Braunschweig.
 Meininger, Chefredakteur, Mülhausen i. C.
 Professor Dr. Meizen, Geheimrath, Berlin.
 Dr. Meyung, Professor, Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Michaelis, Universitäts-Professor, Straßburg.
 Jhr. v. Minnigerode, Major a. D., Schloß Langen-
 berg bei Weißenburg.
 Morath, Archiodirektor, Arunman.
 Dr. Müller, Assistent am großherzoglichen Museum,
 Darmstadt.
 Professor Dr. Müller, Oberbibliothekar, Straßburg.
 Dr. Müller-Simonis, Kanonikus, Straßburg.
 Dr. Mumm, Rechtsanwalt, Straßburg.
 Mündel, Buchhändler, Straßburg.
 Nageldinger, Oberlehrer, Zabern.
 Nessel, Bürgermeister, Sagenau.
 Dr. Neumann, Universitäts-Professor, Straßburg.
 Dr. Nuglich, Straßburg.
 d'Olere, Buchhändler, Straßburg.
 Dr. Overmann, Archivassistent, Münster i. W.

Dr. Paul, Chemiker, Straßburg-Neudorf.
 Dr. Pauli, Landgerichts-Präsident a. D., Straßburg.
 Paulus, Stadtbibliothekar, Metz.
 Dr. phil. Plath, Archäologe, Berlin.
 Dr. Pollaczek, Privatdozent, Straßburg.
 Dr. Post, Oberlehrer, Mülhausen i. G.
 Prina, U. theol. Religionslehrer, Straßburg.
 Baron zu Putzlig, Oberleutnant a. D., Straßburg.
 Rabe, Geheimrath, Straßburg.
 Professor Dr. Meise, Frankfurt a. M.
 Rahlband, Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Rump, Arzt, Tsnabrid.
 Wandel, Mediciner, Straßburg.
 Schluter, Dr. jur., Bonn.
 Dr. Schmidt, Archivrath, Salsitz.
 Schmitzer, Sammler, Niederselt.
 Schneider, Warrer, Oberberichsdorf.
 Dr. Schwarz, Vorsteher des Provinzialmuseums, Posen.
 Schwarz, Dr. Oberlehrer, Straßburg.
 Schwarz, Manuscriptist, Mülhausen i. G.
 Dr. Sello, Archivrath, Eidenburg.
 Dr. Senboth, Museumsdirector, Straßburg.
 Dr. Soltau, Professor und Oberlehrer, Zabern.
 Dr. Stach v. Goltzheim, Cantonalarzt, Dörsingen.
 Stravenhorst, Professor und Oberlehrer, Straßburg.
 Dr. Stehle, Regierungs- und Schulrath, Straßburg.
 Stolzberg, cand. phil., Straßburg.
 Tarnow, Tombaumeister, Metz.
 Dr. Theuner, Archivar, Marburg.
 Dr. Thrämer, Universitäts-Professor, Straßburg.
 Dr. Tünderding, Privatdozent, Straßburg.
 Zwele, Lehrer, Straßburg.
 Uthorn, Gerichts-Ärzt, Straßburg.
 Dr. Uthirz, Oberarchivar, Wien.
 Dr. Warrentzahn, Universitäts-Professor, Straßburg.
 Dr. Wildhaut, Oberlehrer, Hagenuau.
 Dr. Waldner, Stadtarchivar, Colmar.
 Dr. phil. Weinitz, Berlin.
 Welcker, Assistent am Museum für etruskische Alterthümer, Straßburg.
 Welter, Notar, Dörchingen.
 Dr. Werner, Geheimer Secretär am Staatsarchiv, München.
 Dr. Wesener, Gymnasial-Director, Zabern.
 Westenhoeffer, Gymnasial-Oberlehrer, Weissenburg.
 Wibel, Privatgelehrter, Straßburg.
 Dr. Wichmann, Professor und Oberlehrer, Metz.
 Frau Professor Dr. Wieaand, Straßburg.
 Wilhelm, Vikar, Straßburg.
 Dr. Winkelmann, Stadtarchivar, Straßburg.
 Winkler, Baurath, Colmar.
 Dr. Windelband, Universitäts-Professor, Straßburg.
 Dr. Winter, Hofrath, Director des Staatsarchivs, Wien.
 Professor Dr. Witte, Oberlehrer, Hagenuau.
 Württemberg, Oberlehrer, Hagenuau.
 Dr. Ziegler, Professor und Rektor der Universität, Straßburg.
 Zimmer, Generalsecretär, Straßburg.

Montag, 25. September.

Vorbegrüßung im Civilcasino.

Von den Mitwirkenden des Ursauschusses freundlich willkommen geheißen, vereinigten sich Montag den 25. September abends im Civilcasino die Teilnehmer der Generalversammlung des Gesamtvereins in so überraschend großer Anzahl, daß sich der Saal als viel zu klein erwies. Die alten Freunde des Gesamtvereins waren vollzählig erschienen, verstärkt durch eine große Zahl von Vereinsvertretern und Geschichtsfreunden. Nach dem Gesänge des Schöffelchen Liedes: Heut trennt unser münchlich Sehnen kein deutscher, kein gallischer Rhein, nahm Beigeordneter Sehl das Wort zur Begrüßung der Gäste. Humoristisch leitete er dabei auf die „Kunstkstube“ über, die er als Quelle der Alterthums- und Geschichtswissenschaft pries, und die sodann zur Aufführung gelangte. Die „Kunstkstube“, von Amtsgerichtsrath Brachvogel verfaßt und von Lehrer Fuß in Musik gesetzt und auf dem Klavier begleitet, wurde schon vor Jahren einmal im Begegnungsklub mit großem Erfolge zur Aufführung gebracht. Herr Boree hatte die Aufführung sehr sorgfältig vorbereitet und so hübsch und stimmungsvoll inscenirt, daß der Zuschauer sich wirklich einer etruskischen Kunstkstube gegenüber zu sehen glaubte. Die Bühne bot ein anheimelndes Wanderszimmer, und die jugendlichen, tanz- und singlustigen Insassen, die mit den Jüngern am Nocken ebenso fleißig waren wie mit den rothäugigen Mädchen, trugen das Ihrige dazu bei, die Scenen schön und anmuthig, heiter und lebensvoll zu gestalten. Daß auch die Burlesken nicht fehlten, versteht sich von selbst. Begeisterter Beifall lohnte Stück und Aufführung und wiederholte sich wieder und wieder, besonders noch, als die Spieler im Saal erschienen und an den ihnen reservirten Tischen Platz nahmen. Eine frohliche Unterhaltung entspann sich — Wiedererkennen, Begrüßungen, Vorstellungen brachten Leben und Bewegung in das Auditorium, bis Archivrath Dr. Jacobs, Wernigerode, sich erhob, um für die Begrüßung zu danken. Redner nahm dabei Bezug auf einen früheren Besuch in Metz, dankte sodann für den eben dargebotenen künstlerischen Genuß und schloß mit einem Hoch auf die Veranstalter des Festes, den Ursauschuss, insbesondere auf Archivdirector Professor Dr. Wiegaand und Oberlehrer Dr. v. Borries. Herr Boree brachte sodann noch ein schwingvolles, an Geist, Witz und Humor reiches Gedicht zum Vortrage, in welchem er die Enthebung der Archäologie zur Darstellung brachte und womit er reichen Beifall erntete.

Protokoll der ersten Delegirten-Sitzung des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine.

Straßburg, 26. September 1899, 8 Uhr morgens.

Amtsgerichtsrath Dr. Beringuier, als Vertreter des Vereins für die Geschichte Berlins, eröffnet die Versammlung und stellt folgenden Antrag der Herren Ermisch-Wolfram zur Verlesung:

„Mit Rücksicht auf die Erklärung des Vereins für die Geschichte Berlins vom 30. Juni d. Js., durch welche derselbe eine etwaige Neuwahl ablehnt, und in Erwägung, daß es unzumuthig scheint, wenn die Geschäftsleitung des Gesamtvereins wie bisher in den Händen des wechselnden Vorstandes eines der verbundenen

Vereine hat, beantragen die Unterzeichneten, diese Zeitung in Zukunft einem von den zur Hauptversammlung delegierten Vereinsvertretern aus den Vorstandsmittgliedern der verbundenen Vereine zu wählenden Gesamtvorstande zu übertragen. Für den Fall, daß die Versammlung diesem Antrage zwar grundsätzlich zustimmt, aber die Beschlusssammlung über die Transformation und Wahl des Gesamtvorstandes sowie über die notwendigen Aenderungen der Statuten des (S. V. vom ^{16. Decembar 1891} ~~18. Decembar 1887~~) noch aussetzen will, beantragen die Unterzeichneten ferner, von der Wahl eines neuen Vororts zunächst abzusehen, Herrn Archivrath Dr. Baillen in Charlottenburg, als den bisherigen Geschäftsführer und Herausgeber des Korrespondenzblattes, zur Fortführung der Geschäfte bis zur nächsten Hauptversammlung zu ernennen und eine Kommission von sieben Mitglidern mit der Ausarbeitung eines Entwurfs neuer Satzungen zu beauftragen.“

Regierungsrath Dr. Ermisch empfiehlt den Antrag, indem er unter Zustimmung der Versammlung auf die Verdienste des Vereins für die Geschichte Berlins hinweist, der seit 15 Jahren den Vorsitz im Gesamtverein geführt habe. Ohne weitere Diskussion wird dann der Antrag unter Beilegung des Rechts der Kooption an die zu wählende Siebener-Kommission angenommen, worauf Amtsgerichtsrath Dr. Boringuier dem Archivrath Dr. Baillen die Geschäfte übergibt.

Dienstag, 26. September.

Erste Hauptversammlung.

Gegen 9 Uhr eröffnete Archivrath Dr. Baillen in der Aula der Universität die überaus zahlreich besuchte Versammlung mit Worten des Dankes an die Vertreter der Realienmaen, der Stadt und Universität Straßburg, der verbundenen Vereine sowie an alle Teilnehmer der Generalversammlung. Auf Vorschlag des Generals z. T. Dr. v. Pfister (Stuttgart) werden die Herren Bürgermeister Bach und Staatsrath v. Schlumberger zu Ehrenpräsidenten erwählt und nehmen mit dem Kurator der Universität Ministerialrath Hamm, dem Rektor der Bibliothek Geh. Regierungsrath Dr. Barack und Archivdirektor Professor Dr. Wiegand am Vorstandstische Platz. Archivrath Dr. Baillen gedachte hierauf des schmerzlichen Verlustes, den der Gesamtverein durch das Hinscheiden des Pfarrers Reinwald (Lindau) erlitten habe. Er erläuterte dann den Jahresbericht des Verwaltungsausschusses sowie den Verwaltungsbericht des römisch-germanischen Centralmuseums in Mainz (vergl. S. 193 und 195) und überreichte als Gabe des Verwaltungsausschusses und der Redaktion die „Straßburger Festnummer“ des Korrespondenzblattes. Geh. Archivrath Dr. Grottesend sprach dem Berliner Geschichtsverein für seine langjährige Geschäftsführung den Dank und die Anerkennung des Gesamtvereins aus, worauf sich die Versammelten zu Ehren des Vereins von den Klagen erhoben. Ministerialrath Hamm begrüßt hierauf die Generalversammlung im Namen der reichsländischen Regierung, indem er auch des Archivtages gedenkt. Den Bestrebungen der Geschichts- und Alterthumsvereine bringe die Regierung lebhaftes Interesse entgegen und dankbar erkenne sie an, wieviel Anregung die Staatsbeamten davon empfangen. Das

Glaß biete für diese Bestrebungen einen besonders fruchtbaren Boden. Dauernd habe sich hier das Interesse an den alten territorialen Einrichtungen und an dem Staatswesen erhalten. Namens der Stadt Straßburg rief deren Bürgermeister Bach den Gästen einen freundlichen Willkommensruf zu, unter Ausdruck der Freude, daß Straßburg für die diesjährige Saason zum Festorte erwählt worden sei. Bei dem reagen Interesse, das man hier von jeher der geschichtlichen Forschung entgegen gebracht habe, könnten die Vereine auch gewiß sein, daß man ihre Arbeiten mit Aufmerksamkeit verfolge und Anregung und Belehrung sich davon verspreche. Der Boden, auf dem Straßburg stehe, sei eine uralte Kulturstätte. Stadterweiterung und Kanalisation hätten ihn tief durchwühlt und zahlreiche Erinnerungen einer längst versunkenen Kulturwelt aufgedeckt. Niesige Forscher hätten mit Eifer die Kunde zur Erforschung der alten Geschichte herbeigezogen. Dadurch sei eine wichtige Zeitepoche in eine neue und schärfere Beleuchtung gerückt worden, als bisher. Medner führt sodann aus, daß das Straßburger Urkundenbuch und die politische Korrespondenz, besonders aus der Reformationszeit, tüchtig gefördert worden seien, so daß Beides seiner Vollendung entgegenlae. Damit werde eine werthvolle, urkundliche Grundlage geschichtlicher Forschung geschaffen. Er fühle das Bedürfnis, allen den Männern, die sich um dieses große Werk verdient gemacht hätten, den wärmsten Dank auszusprechen. Daß er die Lebenden nicht namentlich nenne, darin werde man mit ihm einverstanden sein; aber von den bereits Geschiedenen seien einige genannt. Der erste sei Leo Schützenberger, der verdienstvolle Anreger eines Urkundenbuches; die Archivare Spach und Brucker, welche die Inventarisirung des Stadt- und des Bezirksarchivs durchgeföhrt hätten; die Professoren Weisjäger und Baumgarten, die zuerst die Idee der Herausgabe des Urkundenbuches in bestimmte Form gefaßt und den Oberpräsidenten v. Möller dafür gewonnen hätten. Es wäre ihm (Medner) eine große Freude gewesen, wenn er den Gästen als Gangeschenk den ersten Band der Straßburger Geschichte hätte überreichen können. Das aber sei noch nicht möglich geworden. Hoffentlich aber nähmen die Gäste von Straßburg einen Eindruck mit, der sie wieder einmal hierher ziehe, und dann werde der Mann, der dann die Ehre haben werde, an seiner Stelle zu stehen, hoffentlich das vollendete Werk darbieten können. Der Rektor der Universität, Professor Dr. Ziegler, begrüßte die Anwesenden als Gäste wie als Genossen der Arbeit. Denn die Arbeit der Vereine gereiche nicht nur der Geschichtswissenschaft zum Nutzen. Das 19. sei ein geschichtliches Jahrhundert. Unter diesem Zeichen stehe alle Arbeit. Die Geschichte begreife in sich Natur und Geist, und in diesem Sinne seien alle wissenschaftlichen Disziplinen theilhaft. Die Geschichtsforschung bilde eine Verbindung zwischen der Wissenschaft und dem Leben, und so sei ihre Thätigkeit eine lebensschaffende. Wohl könne sie der Kritik nicht entbehren, aber ihre Hauptaufgabe sei doch eine positive. Indem sie nun aber in erster Reihe ihre Thätigkeit dem Heimischen zuwenete, sei sie die Pfleegerin des Heimathsinnes, der Vaterlandsliebe. Heimisch fühle man sich nur in dem, was man wirklich tenne. Indem sie nun das Interesse wecke für die Denkmäler der Vergangenheit, uns mit dieser vertraut mache, wecke sie das Heimathgefühl. Die Straßburger Hochschule, die die Erforschung der Straßburger Stadt-

und der kassischen Landesgeschichte immer zu ihren wichtigen Aufgaben rechte, wisse sich eins mit dem Gesamtvereine. Medner begrüßt ihn als Vermittler zwischen Wissenschaft und Leben, als Vermittler zwischen weltweiter Kulturarbeit und echt germanischem Heimathsgefühl. Geh. Regierungsrath Dr. Barack bearbeitet die Verammlung im Namen der Gesellschaft für Erhaltuna der Denkmale, des Vöasenslubs, der Historischen Gesellschaft und der Gesellschaft für Ackerbau und Künste, die im Wesentlichen mit dem Gesamtvereine solche Ziele verfolgen. Dankbar gedenkt Medner der Unterstützung, welche diese Bestrebungen seitens des Landes und der Stadt erfahren. Viel sei für die geschichtliche Erforschung unseres Landes schon gethan, viel aber sei noch zu leisten. Medner schließt mit dem Ausdruck der Hoffnung, daß die Anwesenheit so vieler bedeutender Männer eine neue und wesentliche Förderung dieser Bestrebungen bedeute. Nach kurzen Dankesworten des Vorsitzenden nahm Professor Dr. Warrentzau das Wort zu nachstehendem Vortrag.

Sträßburgs Einwirkung auf Goethes historische Anschauungen.

Von Professor Dr. Warrentzau

Gern haben die Vorträge bei den Versammlungen deutscher Geschichtsvereine an die Erinnerungen angeknüpft, die Ort und Zeit einer jeden Zusammenkunft wachriefen: hier und heute liegt es uns besonders nahe, der Beziehungen zwischen Sträßburg und dem größten Sträßburger Studenten zu gedenken, dessen 150. Geburtstag wir vor Kurzem gefeiert haben. Welche Bedeutung er selbst seinem hiesigen Aufenthalt beimaß, das ist uns Allen aus seiner eigenen köstlichen Schilderung bekannt; durch sie ist uns viel einvertraut worden, was nicht nur seinem Verze sein Sträßburger Freundeskreis und die Eisenheimer Idolle boten, wie hier auch eine Wandlung in seinen Anschauungen und gerade auch in seinen historischen Anschauungen sich vollzog. Und auch für die Würdigung solcher Wandlungen hat er uns selbst den Weg gewiesen. „Unser Leben ist, sagt er, wie das Ganze, in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreifliche Weise aus Freiheit und Nothwendigkeit zusammengesetzt. Unser Wollen ist ein Vorausverklunden dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreifen uns auf ihre eigene Weise.“ Wohl reizen diese Worte zu weiterem Nachdenken und Nachforschen, und so ist denn auch von verschiedenen Gesichtspunkten aus versucht worden, die Darstellung des Dichters zu erläutern und zu ergänzen, die Bedeutung dieses Abschnittes seines Lebens für die deutsche Kultur zu beleuchten; vielleicht dürfte es sich empfehlen, auch den uns Historikern nächstliegenden Gesichtspunkt einmal vornehmlich ins Auge zu fassen, uns zu vergegenwärtigen, wie die Eindrücke, die Goethe hier empfing, auf seine Geschichtsauffassung und durch ihn auf die unserer Nation gewirkt haben. Natürlich werden wir dabei nie vergessen dürfen, daß wir nicht einen Historiker oder einen Geschichtsphilosophen zu betrachten haben, daß Goethes historische Anschauungen von der Gesamtentwicklung seiner genialen Künstlern nur abhängig und nur im Zusammenhang mit ihr richtig zu würdigen sind; es liegt zu Laage, wie manche Schwierigkeiten deshalb dies reizvolle Thema und die Erinnerungen an frühere Darstellungen, namentlich an Goethes eigene Schilderung seiner Sträßburger Zeit dem Vortragenden entgegenstellen.

Wenn ich trotzdem zu solchem Wagniß mich entschloß, so geschah es in der Hoffnung, daß dieser Verammlung alle Umwege auf bisher weniger Beachtetes erwünscht sein dürften, die irgendwie zu besserer Kenntnis und Würdigung der hier berührten Zusammenhänge dienen könnten.

Mehrfach ist in den letzten Wochen der Einwirkung gedacht worden, die auf Goethe seine Vaterstadt übte. Ihre historischen Erinnerungen haben wohl dazu beigetragen, in dem Jüngling, da er seine akademischen Studien begann, den Wunsch zu wecken, „den Sprachen, den Alterthümern, der Geschichte und Allem, was daraus hervorquillt“, sich zu widmen und auf der Göttinger Universität, auf der diese Studien besonders gepflegt wurden, sich „zu einer akademischen Lehrstelle fähig zu machen“. Aber bekanntlich bestand sein Vater darauf, daß er in Leipzig Jura studirte, und der Leipziger Historiker Böhm, dem er seine Neigung zu den schönen Wissenschaften bekannte, ermahnte ihn, den Absichten seines Vaters sich nicht zu widersetzen; auch fand der junge Dichter in den Vorlesungen der philosophischen Fakultät, die er in Leipzig hörte, so wenig als in denen der juristischen „das, woran ihm eigentlich gelegen war“. Ganz andere Anregungen boten ihm die Stadt und die Volksschule, die er 1770 bezog. Freilich keineswegs dachte er dabei zunächst an historische Studien, und wie wenig er in den ersten Wochen seines hiesigen Aufenthalts ahnte, welche Bedeutung dieser für ihn gewinnen sollte, das scheint aus den Worten hervorzugehen, die er am Tage nach seiner Immatrikulation an einen Leipziger Bekannten schrieb, er finde „Sträßburg nicht ein Paar besser noch schlimmer als Alles, was ich auf der Welt kenne, das heißt sehr mittelmäßig“. Allerdings setzt er hinzu, „daß es doch gewisse Seiten habe, die einen zum Guten und Bösen in Bewegung setzen und aus seiner gewöhnlichen Lage bringen können“. Allzuviel Gewicht wird man auf solche Stimmungsaussäßerung nicht legen dürfen; es ist meines Erachtens dadurch nicht ausgeschlossen, daß schon damals das Münster einen tiefen Eindruck auf ihn gemacht hatte; aber auch wenn man danach annehmen möchte, daß der Bericht, den wir über seine erste Betrachtung des Münsters in Dichtung und Wahrheit lesen, durch die mächtige Wirkung beeinflusst sei, die später dies Bauwerk auf ihn übte, so wäre offenbar als Zeugniß dieser Wirkung die erwähnte Erzählung kaum minder bedeutsam. Unter solchen Eindrücken könnte in Goethe die Erinnerung an Mittheilungen wieder aufgelebt sein, die er wohl schon in früher Jugend über Sträßburg empfing. Jedenfalls liegt die Vermuthung nahe, daß darüber Manches ihm sein Vater erzählte, da auch dieser sich 1741 in Sträßburg auf der Heimkehr von einer Reise nach Italien und Frankreich aufgehalten und sich in die Matrikel der juristischen Fakultät eingeschrieben hatte, und mehr als über andere deutsche Städte berichtet über die unsere auch das Buch, aus dem der junge Goethe seine ersten historischen Kenntnisse schöpfte: die Chronik, die der geborene Sträßburger Abelin unter dem Namen Gottfried veröffentlichte. Mehrfach hat dieser auf die Bedeutung der Geschichte seiner Heimath in verschiedenen Jahrhunderten hingewiesen; nicht nur auf das Münster und seinen „in der ganzen Welt berühmten Thurm“, sondern auch auf die Haltung der Sträßburger Bürgerschaft in den politischen und religiösen Kämpfen des 16. Jahrhunderts und den Historiker, der hier ihre grundlegenden Darstellung verfaßte. Ausdrücklich hebt Abelin

hervor, daß Sleidan bei ihr von Jakob Sturm unterrichtet wurde; gewiß haben wir Historiker besonderen Grund für die schöne Gabe dankbar zu sein, welche die Stadt Straßburg unserer Universität bei der Feier ihres 25jährigen Bestehens darbrachte, für das jetzt unsere Aula schmückende Bild des trefflichen Stättenmeisters, der wie für alle praktischen und idealen Interessen seiner Vaterstadt und des großen Vaterlandes auch für die Aufklärung ihrer Geschichte mit ungewöhnlichem Eifer und Verstand sich bemüht hat. Es war in seinem Sinn, daß auch an der Hochschule, bei deren Entstehung er ebenfalls bedeutsam mitgewirkt hat, historische Studien besonders gepflegt wurden: so im 17. Jahrhundert durch die gelehrten Erforscher des klassischen Alterthums, die kein Geringerer als Niebuhr zu den „Vierden des damaligen Deutschland“ gerechnet hat, so in Goethes Tagen durch Schöpslin und seine ihm nachstehenden Schüler.

Bekannt ist die amnuthige Schilderung, die in Dichtung und Wahrheit von dem „lern- und lehrbegierigen“ vorzüglichen Historiker „von unerrückter deutscher Redlichkeit“ entworfen ist, der „die Vergangenheit des Elsaß wieder hervorgerufen, verblüdete Gestalten aufgestrichet, den behauenen Stein wieder belebt“ hat; fühlte Goethe durch ihn sich „gestärkt und gebildet“, wenn er auch nicht in nähere Berührung zu dem schon über 70 Jahre alten Gelehrten trat, so haben angelegentlich Schöpslins Lieblings Schüler Koch und Oberlin seine historischen Neigungen gefördert. Leider ist es mir nicht gelungen, Aftenstücke aufzufinden, die Goethes Mittheilungen über sein Verhältnis zu ihnen ergänzen; im Weimarer Goethe- und Schiller-Archiv sind Briefe von ihnen nicht erhalten, und in Schreiben von ihnen an Andere, die ich einsehen durfte, sind mir Aeußerungen über Goethe nicht begegnet; wohl aber haben diese den Eindruck in mir verstärkt, wie vielseltige Anregung ihm der Verkehr mit ihnen bieten konnte.

Mit gutem Grund sind Beiden Denkmäler in der Thomaskirche errichtet und Straßen in unserer Neustadt mit ihren Namen bezeichnet worden; sie verdanken diese Ehrungen dem ersolaren Eifer, mit dem sie zugleich der Wissenschaft und dem Leben zu dienen strebten. Der Lehrer vieler in weiten Kreisen bekannter Diplomaten, hat Christoph Wilhelm Koch selbst ein nicht gewöhnliches diplomatisches Talent bei den Verhandlungen bewahrt, durch die er unter den schwierigsten Verhältnissen die Interessen seiner evangelischen Glaubensgenossen zu sichern, eine neue Verfassungsordnung für sie zu schaffen wußte; immer mehr trat auch in seinen literarischen Arbeiten die Beziehung zu den Fragen der Gegenwart hervor; aber gerade auch für sie hielt er gründliche historische Studien für unentbehrlich. Wie er in seiner Selbstbiographie erzählt, ging er zu juristischen Studien erst über, nachdem er drei Jahre lang Philosophica und Humaniora getrieben hatte, und setzte diese auch später nicht bei Seite; neben seinen juristischen hielt er historische Vorlesungen; er unterstützte seinen Lehrer bei dessen Historia Zarinz-Badensis und sammelte zugleich Materialien für die neuere Geschichte dieses Hauses im Karlsruher Archiv; als Schöpslin der Stadt Straßburg seine Sammlungen überwies, bestimmte er deshalb zu ihren Verwaltern Koch und Oberlin. In mancher Beziehung war dieser ältere Bruder des bekannten Vaters und Wohlthäters des Steinthals von Koch verschieden; aber auch ihn trieb die Pietät für ihren gemeinsamen

Lehrer und warme Liebe zu ihrer Heimath. Schöpslins Vorlesungen über das Elsaß fortzuführen, und auch sein Geschäftskreis war dabei nicht auf die Heimath beschränkt; vielmehr hat er sehr verschiedenartigen römischen und deutschen Alterthümern und Schriftstellern seine Aufmerksamkeit zuwenden lassen. Goethe hebt hervor, daß Oberlin ihn „zu den Denkmälern der Mittelzeit hinwies und ihm eine Reize zu den Minnesängern und Helden dichtern einzuflößen suchte“; wie mit ihnen, beschaffte sich Oberlin aber auch mit Schriftstellern und Zuständen späterer Zeiten. Bei der Bedeutung der Straßburger Geschichte in sehr verschiedenen Jahrhunderten faßten ihre Erforscher und Darsteller nicht einseitig nur eine einzelne Periode ins Auge; so finden sich auch in dem Bürgerfreund, einer 1777 und 1778 erschienenen Wochenchrift, an der wie Oberlin auch Goethes Freund Salzmann und der dem Dichter ebenfalls bekannte Straßburger Theologe Fleißig mitarbeiteten, neben Aufsätzen über das römische Praetorium und über das Münster Mittheilungen aus Sebastian Brants Narrenschiff und eine Preisaufgabe über das Leben Jakob Sturms.

Sicherlich hat Goethe auf diesem Boden und an dieser Hochschule vielseitigere historische Anregung gefunden, als Leipzig und auch als Göttingen sie ihm bieten konnten. Wie er selbst erzählt, suchten nun Koch und Oberlin ihn zu bestimmen, Schöpslins Spuren zu folgen, dachten sie daran, ihn „für Geschichte, Staatsrecht, Redekunst zu erwerben“; sie wiesen ihn auf die Vortheile hin, die in Straßburg, vielleicht auch in der deutschen Kanzlei in Versailles für ihn zu erwarten seien. Aber wie solche Vorschläge für sie, ist ihre Ablehnung für Goethe bezeichnend. Heute ist leicht zu erkennen, was in des Dichters innerstem Wesen solchen Gedanken widerstreben mußte: ihm darüber selbst Klarheit zu verschaffen aber halfen Eindrücke, die eben sein Straßburger Leben ihm gebracht hatte, Eindrücke, die wirksamere waren, als alles, was Straßburger Professoren ihm lehren konnten.

Wie ich schon bemerkte, hatte keineswegs der Reiz der großen deutschen Vergangenheit Straßburgs Goethe zum Besuch dieser Universität bestimmt: er war hierher gekommen, um seine juristischen Studien durch eine Promotion abzuschließen und größere Leichtigkeit im Französischen zu gewinnen. Aber die Art, in der die französische Sprache gelehrt und gerühmt wurde, hieß ihn ab; dagegen zog in den Kreisen, zu denen er in besonders nahes Verhältnis trat, das hier treu bewahrte deutsche Wesen ihn an, und wenn die gewünschte Promotion schneller für ihn zu erreichen war, weil die juristische Fakultät sich gezwungen sah, wie Salzmann sagte, „dem Verhältnis zu Frankreich gemäß sich auf das Praktische zu richten“, so wurde ihm eben dadurch vor Augen gestellt, wie ungünstig dies Verhältnis auf die wissenschaftliche Haltung der Hochschule einwirkte. Auch die Beobachtung der Gebrechen des französischen Staats in dieser letzten Zeit Ludwigs XV. verstärkte bei ihm die Abneigung gegen das damalige Frankreich, die freilich aus ganz anderen Gründen erwachsen war. Dem keineswegs politischen Gesichtspunkte bestimmten seine und die Haltung seiner elsaßischen Freunde; daß bei ihnen, daß in damaliger Zeit überhaupt von einem politisch-nationalen Gegensatz gegen Frankreich nicht zu reden ist, das bedarf in dieser Versammlung keiner Ausführung. Wohl aber hielten diese Elsäßer fest an ihrer alten deutschen Art, und deshalb wollten Goethes Freund Verle, den der Dichter als

das Muster eines deutschen Bünaqlmas bezeichnet und verwiegt hat, und andere seiner Bekannten aus dem Ganau Lichtenbergschen, das besonders viele Beziehungen mit dem rectorhermischen Deutschland verknüpfte, auch nur deutsch und nicht französisch sprechen. Hierin und hierin nicht allein untereinander sie sich auch von ihrem Landsmann Koch, der die Marguina, die ihm seine Verbindung mit französischen Staatsmännern und Gelehrten brachte, höher schätzte als die eben angedeuteten Gefahren französischen Einflusses für die Straßburger Universität. An dieser wollte aber auch er wie alle seine Kollegen die Einschränkungen bewahren, die mit denen anderer deutschen Hochschulen übereinstimmten; in lebhafterm Verkehr standen er und Oberlin mit rectorhermischen Gelehrten, und durch ihre wissenschaftlichen Studien förderten auch sie, wie wir sehen, das Interesse für Denkmale und Erinnerungen deutscher Vergangenheit. Ihr Studium aber rief in Goethe andere Empfindungen wach als in den genannten Straßburger Professoren, weil, je mehr hier seine Dichternatur sich entwickelte, um so lebhafter sich in ihm das Gefühl eines Gegenlatzes gegen die in Frankreich herrschenden Anschauungen über Kunst und Leben regte, und weil er hierin durch die Belehrung bestärkt wurde, die er auf diesem alten deutschen Kulturboden des Westens durch einen Sohn des deutschen Stens fand. Der Verkehr mit diesem hat zusammen mit dem, was Goethe im Elsaß sah und erlebte, dazu beigetragen, daß hier bei ihm, wie er schrieb, „Deutschheit emorgarte“. Stark wurde dadurch später auch die polnisch-nationale Entwicklung beeinflusst; für die Goethebeie Juugendzeit ist es charakteristisch, daß seine und seines Areltes Deutschheit keine politische Färbung hatte, daß sie sich entfaltete in engem Zusammenhang mit dem Sturm und Drang einer neuen Richtung in der Poesie, mit der Ausgestaltung eines neuen Bildungsideals und einer neuen Geschichtsauffassung.

Besser als viele Späterer hat Goethe den Herder zu schätzen gewußt, der durch das Zeitalter der Aufklärung herbeigeführt wurde, aber auch den wichtigsten Fehler seiner Geschichtsauffassung hat Niemand treffender gekennzeichnet als er. „Bei seinen großen Verdiensten“, sagt er in der Geschichte der Pfortenlehre, „hegte und pflegte es manche Mängel und that den vorhergehenden Jahrhunderten, besonders den weniger ausgebildeten, mannigfaltiges Unrecht. Man kann es in diesem Sinne wohl das selbstkluge nennen, indem es sich auf eine gewisse klare Verständigkeit sehr viel embildete und Alles nach einem einmal geackenen Maßstabe abzumessen sich gewöhnte. Zweifelsucht und entscheidendes Abprechen wechselten miteinander ab, um eine und dieselbe Wirkung hervorzubringen: eine dunkelhafte Selbstgenügsamkeit und ein Ablehnen Alles dessen, was sich nicht soaleich erreichen noch überschauen ließ.“

Was der Verbreitung einer solchen Sinnesweise in Frankreich förderlich war, darauf hat mit seinem völlerpsychologischen Blick schon 1769 Herder hingewiesen; daß sie auch auf Deutschland und auf den jungen Goethe Einfluß übte, erhellt deutlich aus seiner Schilderung seiner Jugendzeit und den später über sie veröffentlichten Quellen und Forschungen; nicht minder aber tritt hier herder, wie immer mehr auch eine entgegengelegte Strömung schon vor Goethes Straßburger Aufenthalt sich geltend machte. Unbefriedigt von der rationalistischen Behandlung religiöser Fragen, war er dicht zuvor in

seiner Vaterstadt in nahem Verkehr mit Krautlein von Merlenbera getreten; zugleich hatte er Arnolds Kirchen- und Regeraleschichte gelesen, das wichtigste Zeugniß und Förderungsmitel einer spiritualistischen Geschichtsauffassung, wie sie erst zuerst gerade hier in Straßburg durch Sebastian Brand vertreten war. Aber nicht ihre Gesichtspunkte waren es, die Goethe hier zu entschiedener Abwendung von den Ideen der französischen Aufklärung bewimmten. Wohl hat er auch mit Straßburger Pietisten verkehrt und den ihnen gesinnungsverwandten Jung-Stilling gegen Spott gelächelt und mannigfach gefördert; aber schon ehe dieser nach Straßburg kam, lagte er im August 1770 seiner Frankfurter Freundin, seine Lebhaftigkeit löhne die Langweiligkeit der Straßburger frommen Leute nicht aushalten; auch vernichteten sie zu sehr die Sache ihrer Grillen mit der Sache Gottes und hingen der Einseitigkeit nach, eines jeden Nase dahin drehen zu wollen, wohin die ihre gewachsen. Im Gegensatz zu ihnen äußerte er, daß man, um die Welt recht zu betrachten, sie weder für zu schlimm noch für zu gut halten müsse, und daß die Jungen den Alten nicht in das Handwerk pfuschen, sondern ihr Lagerwerk verrichten sollten. „Die Sachen anusehen, so gut wir können, sie in unser Gedächtniß schreiben, aufmerksam zu sein und keinen Tag, ohne etwas zu sammeln, vorbeigehen lassen, dann jenen Wissenschaften obliegen, die dem Geist eine gewisse Richte geben, Dinge zu vergleichen, jedes an seinen Platz stellen, jedes Werk bestimmen: das ist's, was wir jetzt zu thun haben. Dabei müssen wir nichts sein, sondern Alles werden wollen.“ Zu seinem eigenen Werden diente ihm nan, daß ihm hier Erfahrungen und Kenntnisse zu Theil wurden, von denen er sich, wie er schreibt, „nichts hatte träumen lassen“; unter diesen Eindrücken haben sein Gemüth und seine Phantasie zu reicher Blüthe sich entfaltet, und dadurch wurden auch sein Gefühl für ein eigenes Volksthum und seine Empfänglichkeit für eine neue Geschichtsauffassung gesteigert, in die nun hier im Winter 1770/71 ihr bedeutendster Prophet ihn persönlich einfuhrte.

Wie hat Herder sein pädagogisches Talent besser als bei diesem genialen Schüler, nie Goethe mehr den Ernst seines Bildungserkers und seine unerschöpfliche Lebenswürdigkeit bewahrt, als im Verhältnis zu diesem seinem wirksamsten Lehrer. Wohl schmerzte ihn zuweilen Herders „bitterer und bissiger“ Humor; dankbar aber empfand er dabei, wie dessen ernste Zucht seine Kräfte entwickelte und spornte. „Herder, Herder,“ schrieb er ihm bald nach ihrer Trennung, „bleiben Sie mir, was Sie mir sind. Ich lasse Sie nicht. Jakob rang mit dem Engel des Herrn. Und sollt' ich lahm darüber werden!“ Betrachten wir aber genauer Herders Einwirkung auf den um fünf Jahre Jüngeren, so tritt uns deutlich entgegen, wie eng mit Herders pädagogischer Begabung seine historische Zusammenhang und wie wichtig für deren Entwicklung die Reise war, die ihn, die Beide zusammenzufassen, nach Frankreich geführt hatte. Hier hatte er „französische Sprache, Sitten und Denkart kennen, aber wie er nachdrücklich betonte“, nicht annehmen lernen; denn ich entferne mich immer mehr, je näher ich sie sehe“. So schrieb er schon 1769 in Nantes; schon damals gab er in seinem Reisetagebuch seinem Geantlatz gegen die historischen wie gegen die ästhetischen Anschauungen der Franzosen bedeutenden Ausdruck. Er wandte sich dabei nicht nur gegen Voltaire, sondern auch gegen Rousseau, weil bei ihm, wie er sagt, „das Schöne übertrieben, das Wahre

zu allgemem wird". Wohl stimmte er mit ihm in der tiefen Einsicht für das Naturwüchsig und Ursprüngliche, in der Aenderung naturgemäßer Erziehung überein; wesentlich aber unterschied ihn von Rousseau sein historischer Sinn. Zeichnet er schon seine früheren Schriften aus, so wurde er nun ebenso wie sein Gefühl für Natur und Kosmos durch die Eindrücke seiner Reise weiter entwickelt. Sie stellte ihm die Entwicklung der Phantasie in der alt gewordenen französischen Gesellschaft und Literatur vor Augen; durch sie wurde er in der Ueberzeugung befestigt, daß Kosmos eine Welt- und Völkergabe, nicht das Erwarerbthum einiger feiner gebildeten Männer sei; damit hina bei ihm eine bessere Schätzung der „weniger ausgebildeten Jahrhunderte“, und der Kräfte der Menschennatur zusammen, welchen die „Hare Verhandlung“ der bisher maßgebenden Schriftsteller „mannigfaltig's Unrecht getan hatte“. Durch andere Mittel als die ihren, durch intuitives Verständnis und lebendiges Mitempfinden wollte Herder alles Menschliche in seinen Tiefen erfassen; mit „liegsamer Seele“ oerfenkte er sich in das Studium der verschiedensten Zeiten und Völker, bei deren Schöpfungen er natürliche Kraft und originale Kunst gewahrte; die örtlichen und zeitlichen Bedingungen ihrer Entstehung, ihrer Entwicklung suchte er zu begreifen, nach ihrer Eigenart sie zu beurtheilen. Statt der selbstklugen Abschätzung der Vergangenheit, wie sie die Aufklärer geübt hatten, strebte er so eine historisch-geneitische, eine echt humane Betrachtungsweise überall, strebte er sie namentlich auch der Geschichte des eigenen Volkes gegenüber zur Geltung zu bringen; war von vornherein sein Sinn auf die Erkenntniß und Würdigung der Eigenthümlichkeiten der Individuen und Nationen gerichtet, so steigerte gerade sein Aufenthalt in der Fremde seine Liebe und sein Verständnis für deutsche Art.

Es ist nicht möglich und auch in diesem Kreise am wenigsten nöthig, eingehend die Bedeutung, die Vorbereitung, Weiterbildung und Wirkung dieser Betrachtungsweise zu erörtern; oft ist auch geschildert worden, wie Goethe durch den Verkehr mit Herder gefördert wurde, der ihn dabei nicht nur auf die Volkslieder und Ossian hinwies, sondern auch für Homer und Shakespear ein neues Verständnis ihm öffnete. Der junge Dichter fand so für die ihm naturgemäßen Empfindungen die beste Rechtfertigung und Stärkung; seine Kenntnisse und sein Gesichtskreis wurden erweitert, seine Gedanken geklärt und vertieft und vor Allem seine dichterische Schaffenskraft gesteigert. Danach war der geniale Künstler befähigt, noch besser und tiefer als der geistvolle Seher, dem er wichtigste Belehrung dankte, für die Grundanschauungen zu wirken, an denen sie Beide seitdem festgehalten haben — trotz der Wandlungen ihrer Ansichten in vielen wichtigen Fragen und der Verschiedenheit ihrer Naturen, Meinungen und Stimmungen, die ebenfalls schon in dieser ersten Zeit ihrer Verbindung stark hervortritt. Bewunderung und Mitleid zugleich erfüllen uns bei einem Blick in Herders Straßburger Krankenstube, in dem er trotz der Pein, die ihm sein Augenleiden brachte, nicht nur in kurzer Zeit die bahnbrechende Abhandlung über den Ursprung der Sprache schrieb, sondern auch eine solche Fülle von Anregungen austreute; aber wir verstehen auch, daß Viele durch die von ihm selbst beklagten Dissonanzen seines Wesens sich abgestoßen fühlten und fühlen. Dagegen wurden und

werden immer aufs Neue verschiedenartige Menschen hingerissen durch den Zauber des Dichtersjünglings, wie Juna-Zölling ihn uns beschrieben hat, mit großen hellen Nasen, prächtvoller Stirn und schönem Wuchs“, der alle auf ihn hier einströmenden Eindrücke zu verarbeiten wußte, um sein Wesen immer reiner, immer harmonischer auszugestalten. Nicht unbeschriete Maaßen hat Herder über Straßburger Mediziner ausgetoßen, Goethe aus ihrem Unterricht eine werthvolle Erweiterung seiner Bildung sich gewonnen. Nur zu verständlich ist, daß der trante Herder in den trüben Winternagen, die er hier verbracht, bestimmt über Straßburg sich äußerte, da er wenig von den Schönheiten dieser Stadt und Landschaft sah; aus Goethes eigenen Worten wissen wir, wie herrlich ihm die Natur im Elsaß leuchtete, wie er mit ihm und seinen Bewohnern sich befreundete, wie das Straßburger Münster seine Seele im Innersten ergriß und erhob. Deshalb trieb es ihn, über die Eigenthümlichkeiten dieses Bauwerks durch eindringende Studien sich Klarheit zu schaffen; dadurch vor Allem wurde hier sein Enthusiasmus und sein Verstand für bildende Kunst gefördert, für die Herder auch in solchen Tagen Goethische Augen nie besessen hat. Mit Ehrfurcht sah der junge Dichter zu den Werken Erwins und Shakespeares empor; in beiden aber empfand er zugleich das Schaffen der Naturkraft eines stammverwandten Genies, dem nachweislich er sich gedungen fühlte, und so schuf auch er ein lebendiges dramatisches Bild aus der Geschichte des eigenen Volkes in seinem Hoz. Eingehend ist neuerdings dargelegt worden, wie in ihm all die Züge sich wiederfinden, die in Goethes Straßburger Zeit ausgebildet waren, und wie namentlich mit seiner hier entwickelten Schätzung des Werthes und der Rechte des Individuums sein Preis der Freiheit, seine Verherrlichung alten deutschen Wesens und seine scharf individualisirende Charakteristik zusammenhängen. Die Kunst und Kraft, die bei ihr der Dichter bewahrte, die Anschaulichkeit und Lebensfülle, mit der von ihm historische Menschen und Verhältnisse geschildert wurden, diente aber nicht nur der Verbreitung seiner Empfindungen; sie gab auch der historischen Auffassung und Darstellung neue Gesetze. Seine von jeder didaktischen Tendenz freie Dichtung weckte und nährte so zugleich das Gefühl für Deutlichkeit und den Sinn für gegenständliches historisches Sehen. Und kein Zufall war es, daß Goethe in Straßburg der hier behandelten Periode deutscher Vergangenheit sich zuwandte: in ihr waren die Geschichte dieser Stadt und des gesammten nationalen Lebens auf das Engste miteinander verknüpft, in ihren Menschen sah er ihm besonders werthvolle Züge deutscher „guter Natur“ am deutlichsten ausgeprägt, die er aus ihr in seiner elsässischen Umgebung, so namentlich bei seinem Freund Verle treu bewahrt fand; auf ihre Bedeutung hatte schon früher Herder ausdrücklich hingewiesen. So kann es nicht Wunder nehmen, daß Goethe hier auch mit Faust sich beschäftigte. Es bedarf keiner Ausführung, wie auch durch diesen das Verständnis deutschen Wesens gefördert, das Ansehen der bisher maßgebenden „praamatischen Maximen“ erschüttert und einer tieferen Erfassung geschichtlicher Prob eine der Weg angewiesen ist. Direct aber diente der Erweiterung und Vertiefung historischer Anschauungen Goethes Selbstbiographie, deren Glanzpunkt doch wohl die Schilderung seiner Straßburger Zeit bildet. So hat er gerade durch diese mit Straßburg zusammenhängenden Werke einen tief-

gehenden Einfluß auch auf die historische Bildung nicht nur in Herz Veles' Heim, und wie haben solchen andrerseits Schöpferin und die Anreize verleiht, die unmittelbar von seiner Persönlichkeit ausgingen! Dambach hat auch kein größerer Freund erfahren, wie Goethe ihm „immer mehr die Tendenz zeigen sollte, vom Allgemeinen zum Individuellen zu gehen, und ihn maechter von einzelnen Fällen zu großen Weisheiten fortzuführen“; aus Schillers Umgang mit Goethe erklärt sich mit, warum sein Wallenstein seinen früheren historischen wie dramatischen Schöpfungen so sehr überlegen ist.

Die Erinnerung an diese Thatfachen ruht uns freilich in eine spätere als Goethes Straßburger Zeit. Erst aus ihr stammen seine biographischen Arbeiten und die tiefendringenden Bemerkungen über geisteswissenschaftliche Probleme, die wir in den Notizen zum West-östlichen Divan und in der Geschichte der Farbenlehre lesen. Auch auf unserem Gebiete bewahrte Goethe den ihm von Dahlmann besonders nachgerühmten „Trieb, immer neue Aenge der Bildung anzufügen, beständig fortzuwachsen“; auch hier gewahren wir seine Art, auf jeder Altersstufe die ihr entsprechende Denk- und Sinnesweise wiederzuspiegeln. Anders als in seinen Straßburger Juendtraenen hat er deshalb später über manche wichtige Fragen geurtheilt. Bekannt ist namentlich die Wandlung, die sich bei ihm der bildenden Kunst gemessen in seiner Schatzkammer von Geist und Anmut vollzog. Wie erst später die archaische Kunst bestimmenden Einfluß auf ihn gewann, das ist uns hier kürzlich von berufener Seite geschildert; dabei aber auch hervorgehoben worden, was auch für sein Verhältniß zu den Griechen schon seine Straßburger Zeit bedeutete, weil er in ihr Homer im Original zu lesen begann. Und nicht ganz ohne Eindruck blieben doch auch die Alterthümer, die er in Niederbrunn und in Schovflins Sammlungen (als Ebenbild betrachtete er hier mit lebhaftem Interesse die nach Rafaels Zeichnungen gemalten Terracotten, die zum Empfang von Marie Antoinette hierher aus Paris geschickt waren). Später auch mit diesen Zeiten eingehender sich zu beschäftigen, sobald äußere Umstände und der Weltgang seiner Camickelung ihn dazu veranlaßten, mußte ihn aber das Streben nach universaler Bildung antreiben, das eben hier sich in ihm einfaßte hat, und dazu haben die Eindrücke, die er hier empfing, die Denkmäler und Erinnerungen der Straßburger Vergangenheit, der Verkehr mit Koch und Oberlin und anderen Classikern und vor Allen Herders Einfluß beizutragen.

Einen lehrreichen Einblick in die Vielseitigkeit seiner damaligen Studien gewährt das Heft seiner Epigrammen, das gewiß manche von Ihnen auch mit besonderem Interesse auf unserer Bibliothek betrachten haben. *) Bunt nebeneinander finden wir hier kürzere und längere Auszüge aus und Titel von verschiedensten Büchern, Bemerkungen über klassische Ausdrücke und Sitten, am Schluß endlich ein paar Stücke des dramatischen Entwurfs eines Caesar. Und eben hier sind nun auch einige Schriften verzeichnet, in denen Goethe über Fragen sich unterrichtete, die er dann im Faust u. d. Wohl behandelt hat; darauf beziehen sich Erate aus Büttners deutscher Reichs-Historie, aus Verens Strankfurter Chronik und auch aus Wieland. Daß daneben auch Bücher über nordische Mythologie erwähnt werden, ist mit Recht als ein Zeugniss für Herders Einfluß bezeichnet worden; Später von ihm sind deutlich auch in den Schriften zu erkennen, die Goethe ver-

öffentlichte, und nachdem er Straßburg verlassen hatte, so namentlich in den 3vo hrischen Fragen, in denen er um ein geschichtliches Verhältniß altisraelitischer Melosin sich bemüht. **) Am deutlichsten aber spiegeln sich Beider Verhältniß und Anschauungen wieder in den 1773 von Beider herausgegebenen Blättern von deutscher Art und Kunst. Wies er im Zuhilfenahme hier abgedruckten Aufsatzes über Shakespeare ausdrücklich auf den Freund hin, den er vor seinem Bild mehr als einmal umarmt habe und dem er den Traum beneidete, „sein Dornmal aus unseren hinterzogenen in unserer Sprache, in unserm so weit abgeantzen Vaterland herzustellen“, so nahm er in diese Zeitschrift auch Goethes enthaltene Ausdrückungen über Erwins deutsche Baukunst auf. Mit Recht ist oft hervorgehoben worden, daß sie für die Verbindung göttlicher Kunst ebenso eine neue Epoche bezeichnen als die in den gleichen Blättern abgedruckten Erörterungen Moses für die Verachtung deutscher Rechts- und Wirtschaftsgeschichte; aber indem Goethe seiner Bewunderung des von den „schwachen Geistesmächtigen“ verarmten Genies des 13. Jahrhunderts begeisterten und begeisterten Ausdruck gab, vergaß er nicht, daß die von ihm gepriesene charakteristische Kunst in Deutschland nicht nur in Erwins Zeit zu finden war, Wies er neben dem 13. auch hier ausdrücklich auf das 16. Jahrhundert, auf den „männlichen Albrecht Dürer“ hin, den ebenfalls „die Neulinge anpötelten“, dessen „holzgezeichnete Gestalt“ ihm aber willkommener als alle Werke „geschminkter Puppenmaler“.

Sehr begreiflich ist, daß an der Form dieses „brauenden Nachhalls seiner Straßburger Münsterhaden“ (***) der älter gewordene Verfasser Anstoß nahm; für den Unterschied zwischen dem jungen und dem 60-jährigen Goethe sind die kritischen Worte bezeichnend, die wir über diese seine Juendsschrift in Dichtung und Wahrheit lesen. Bei seinen wie bei allen Memoiren ist der Einfluß unverkennbar, den auf die Darstellung früherer Erlebnisse inzwischen eingetretene Aenderungen in der Sinnesweise des Erzählers üben; eben deshalb wird, wer von dem äußeren und inneren Leben des Jünglings ein im Einzelnen genaues und farbiges Bild gewinnen will, mehr das, was er in seiner Juend schrieb, als seine ein Menschenalter später verfaßte Selbstbiographie, er wird, um die Worte eines christlichen Schriftstellers (***) zu gebrauchen, mehr die „Waldblumen am Rand des dem Gleisler entstürmenden Wasserfalls“ als die später „geflodrene Quirlande“ berücksichtigen müssen. Und daß Goethe selbst sich über dies Verhältniß nicht getäuscht hat, das erhellt deutlich aus seiner Erklärung in den Tag- und Jahresheften, er habe sein „mit forsältiger Treue behandeltes Werk, Dichtung und Wahrheit genannt, unmißbar überzeugt, daß der Mensch in der Gegenwart und vielmehr noch in der Cimmerung die Außenwelt nach seinen Eigenheiten bildend modelle“. Aber wie die Wichtigkeit dieser Beobachtung dürfte jeder eindringende Wandlungs der Goethischen Selbstbiographie auch bezeugen, daß ihr hoher Werth nicht nur auf ihrer kunstwissenschaftlichen Schönheit beruht. Vielmehr hob schon Dürsther hervor, daß Goethe in ihr „die beiden höchsten Aufgaben des Geschichtschreibers, die künstlerische und die wissenschaftliche, löste und durch die That zeigte, daß sie zusammenfallen: indem er die Vergangenheit den Lesern so lebhaft vergegenwärtigte, daß sie Alles mit zu erleben glaubten, ließ er sie zugleich das

Gelehrtere verstehen, die Nothwendigkeit der Thatfachen erkennen“. Dies gilt nun von seinem Abschnitt mehr als von der Schilderung der Straßburger Zeit, von der schon 1-26 Goethe selbst schreiben konnte¹⁾, daß sie „unmittelbar mit besonderer Vorliebe von jünnigen Lesern beachtet sei“. Und wohl giebt gerade dieser Theil des Goethe'schen Buches noch zu einer anderen Betrachtung Anlaß. Indem der Dichter sich so liebe- und verständnißvoll in die Vergangenheit versenkte, wurde das Beste aus ihr zu neuem Leben erweckt: bedeutsamen Anschauungen, die er schon in seiner Jugend sich angeeignet hatte, gab er jetzt neuen, geklärten und gereinigten Ausdruck und damit eine neue wirksame Vertretung. So hat die Schilderung seiner Straßburger Jugendtage kaum minder als die schriftstellerische Thätigkeit, die er einst unter ihren unmittelbaren Eindrücken empsaßt hatte, Propaganda für die Deutschheit und den Universalismus der Bildung gemacht, die eng verbunden miteinander sich damals hier zugleich in ihm entwickelten. Dankbar erkannte er an, was ein jüngerer Geschlecht für die Fortsetzung der Bestrebungen leistete, deren Programm einst in den Klättern von deutscher Art und Kunst verkündet war; lebhaft interessirte ihn namentlich die Forschungen der Brüder Voisser e über den Kölner Dom, wenn er auch jetzt noch „die Fassade des Straßburger Münsters für größer gehalten“. Mit wie gutem Grunde er eben der Schilderung dieser Straßburger Bestrebungen das Wort voranstellte: „Was man in der Jugend wünscht, hat man im Alter die Fülle“, wie fruchtbare Beziehungen in der That zwischen ihm und den Romantikern bestanden, das haben uns neuere Publikationen²⁾ noch deutlicher, als es früher möglich war, erkennen lassen; aber nicht minder klar tritt auch in Dichtung und Wahrheit wie in seinen Briefen der Unterschied seiner Anschauungen von denen der „modernen Mittelaltler“ hervor. Er wollte nicht einseitig nur die Zeit der gotischen Dombauten verherrlichen, er wollte besonders der historischen Betrachtung keine ihr fremdartigen Tendenzen beigemischt sehen; ihn erfaßte die Sorge, daß „das neunzehnte Jahrhundert, auf dem Wege, den Jeh'er des vorangegangenen wieder ant zu machen, in den entgegengesetzten sich verlore“; nachdrücklich betonte er deshalb, was ihm für seine Bildung das 16. Jahrhundert und seine eigene Jugendzeit boten. Da bei ihrer Schilderung heb er hervor, wie gerade durch die Kämpfe des größten deutschen Boallinas von Voltaire „der erste wahre und höhere Lebensgehalt in die deutsche Poesie kam“; er ließ sich von solcher Anerkennung nicht zurückhalten durch Friedrichs des Gro en Unverständnis für die dichterischen Leistungen der Deutschen, auch nicht durch die abschätzigen Worte, die der König über seinen Göy und die von ihm verheulichten gotischen Bauten geäußert hatte. In einer der Festschriften zu unserer Versammlung ist an den Besuch erinnert worden³⁾, den 30 Jahre vor Goethes hiesigem Aufenthalt der König Straßburg abhatte; mit seiner Silbe gedachte er in seiner Beschreibung dieser Meise des Münsters, und als er in der Geschichte seiner Zeit auf die architektonischen Leistungen der letzten Menschenalter zu sprechen kam, erklärte er, daß, wenn diese Bauten auch nicht denen „von Athen und Rom gleichzustellen, sie doch der gotischen Architektur unserer Vorfahren überlegen“ seien. Aber solche Urtheile störten Goethe nicht in seiner Freude an diesem Buch noch in seiner Bewunderung „des Einzigen in diesem Menschen“; bei seiner Schilderung der Straßburger Zeit erinnerte

er vielmehr dankbar daran, daß damals der jugendliche preußische Held als der Polarstern leuchtete, und seine Unbefangtheit und seinen Scharfblick zugleich bereuete die Sage, in denen er erklärte, warum des Königs Abneigung gegen das Deutsche für das Literaturwissen ein Glück war⁴⁾. Und solche Befestnisse seiner „Kritischen“ Meinung schrieb Goethe nieder, als der preußische Staat auf darniederlag und der Dichter nicht an seine Wiedererhebung dachte: soa er doch auch jetzt keine politischen Konsequenzen aus seiner Deutschheit, so mächtig sie dazu beizutrag, in einem jüngerem Geschlecht warmes patriotisch-nationales Emfinden zu wecken, und hielt er doch, begreiflicher aber bedauerlicher Weise, durch Napoleons dämonische Größe geküßelt, einen erfolglosen Kampf gegen ihn nicht für möglich. Die Macht und den Werth der Persönlichkeit, die Naturkraft des Genies hatte er zuerst in Straßburg voll empfunden; eben hier hatte er aber auch gelernt, auf die Bedingungen zu achten, die für das Werden und Wirken der Individuen durch die allgemeinen Zustände und Ideen ihrer Zeit gegeben sind; beide Momente wußte er nun in diesem historischen Werke zur Anschauung zu bringen. In ihm betunderte er zugleich seine nun voll gereifte idealistische Weltanschauung und seine wie diese einst hier entwickelte Gabe scharfer Beobachtung des realen Wesens der verschiedensten Menschen und Kräfte und ihrer Zusammenhänge. Auch dafür ist es bezeichnend und bei seiner Stellung zur Politik doppelt beachtenswerth, wie nachdrücklich er in diesem vornehmlich literarhistorischen Werke betonte, was auch für die nationale Dichtung die politischen Thaten der Völker und ihrer Hirten bedeuten.

Solche selbst zum Mittelpunkt der Forschung und Darstellung zu machen, erschien dem Dichter freilich nicht als seine Aufgabe⁵⁾; und daß zu ihrer Lösung wissenschaftliche und politische Voraussetzungen erforderlich waren, die sich bei Goethe nicht fanden, das tritt wohl deutlich einem Jeden entgegen, der mit Dichtung und Wahrheit das gleichseitig eichthene grundlegende Werk unserer kritischen und politischen Geschichtswissenschaft, Niebuhrs römische Geschichte, vergleicht. Aber um so bedeutsamer erscheinen das verständnißvolle Interesse und die warme Bewunderung, die Beide einander zollten — trotz aller Abweichungen in ihrer Denk- und Empsfindungsweise. Wohl war zuweilen dem Dichter die scharfe historische Kritik unbefuglich, die gegen östatisch reizvolle Erzählungen sich wandte, und andererseits empsand es Niebuhr in seinem zartbefahrten Gemüth besonders schmerzlich, daß jemem ethisch-politisch gerichteten Sinn Goethes ästhetische Betrachtungsweise an einigen Punkten Beantken erregte; aber um so stärker gab er daneben seiner Bewunderung für den Dichter des Göy und Faust Ausdruck, und ner Goethes Bemerkungen über den Werth der Kritik und Beider Verhältnis zu den Romantikern sich vertragen, erkennt, wie sie gerade auch diesen gegenüber in wichtigsten wissenschaftlichen Fragen einverstanden waren. Auch trübten alle Differenzen nie die Verehrung Niebuhrs gegen den Genius, dessen „Zeitgenosse zu sein ihn,“ wie er schrieb, „seine Zeit lieben ließ“. In seinem großen Lebenswerk und in seinem Brief n hat er diese Stimmung in ergreifender Worten geäußert, und als nach seinem Tod Savigny Goethe hat, ihm seine Gedanken über die römische Geschichte mitzutheilen und ihre Veröffentlichung zu gestatten, erklärte er, daß „dadurch sein hingeschiedener Freund in

voranem Grad wurde beakant worden sein, wie durch keine andere moalliche Frucht seiner Arbeit“.

Der Goetheischen Weltanschauung um Vieles verwandter als die Niebuhrs ist die Mantés; im Hinblick darauf und auf manche beiden gemeinsame Züge hat ihn Alfred Dove als den Goethe unserer Geschichtschreibung bezeichnet, so stark er selbst die Schwierigkeit eines Vergleichs eines Historikers mit einem Dichter betont. Wohl finden sich bei Manté manche Beziehungen zu den Romantikern; daß er aber gerade auch ihnen gegenüber eine mit der Goethes übereinstimmende Auffassung vertrat, das wird meines Erachtens durch eine genauere Betrachtung seiner Werte und durch ausdrückliche Erklärungen von ihm bewiesen. Wie Goethe, bewunderte auch er große Leistungen der Jahrhunderte der vorwaltenden Hierarchie; zugleich aber hob er ganz in Goethes Sinn hervor, man dürfe „auch den späteren Jahrhunderten nicht einreden, die sich von der Bestimmung jener Periode abwandten. Die Historie trachtet sie vielmehr alle in ihrer Verschiedenheit und also jedes in seinem besonderen Wesen zu erkennen und zu würdigen“. Und ebenso erinnern Mantés Äußerungen anderen Ansichten gegenüber an Goetheische Auffassungen, so namentlich auch die bedeutungsvollen Reden, mit denen Manté die Sitzungen der historischen Kommission in München nach den großen Wendungen von 1806 und 1870 eröffnete. Für die Vorbereitung dieser Wendungen sehe ich eine wichtige Vorbereitung darin, daß bedeutende deutsche Historiker, deren Stellung zur Politik der Niebuhrs verwandter war als der Goethes und Mantés, an den politischen Kämpfen ihrer Zeit thätigen Antheil nahmen, und deutlich mit auch sonst bei ihrer Betrachtung der Unterschiede ihrer Anschauungen wie ihrer Aufgaben von denen des Dichters entzogen; aber nie haben auch sie ihre Dankbarkeit gegen ihn verkannt, nie verkannt, wie wichtigste Voraussetzungen auch für ihre Wirksamkeit durch ihn geschaffen waren. In gegen die Angriffe auf seine politische wie auf seine kirchliche Medialtaubigkeit hat Niemand wärmer ihn vertheidigt als Dahlmann, und die beiden Historiker, die am wirksamsten dessen politisch-nationale Erziehungsarbeit fortsetzten, Sybel und Treitschke, haben stets nachdrücklich auf Goethe hingewiesen. Wenn trotz ihrer großen Verschiedenheiten bei den genaunten und sämtlichen anderen hervorragenden deutschen Historikern unseres Jahrhunderts so viel des Gemeinsamen zu bemerken ist, so erklärt sich das mit daraus, daß sie alle von Jugend auf zu Goethes Füßen saßen, und daß auf sie Alle tiefgreifenden Einfluß die historischen Anschauungen übten, die bei ihm hier zuerst in Straßburg sich entwickelt haben.

Auch auf diese Nachwirkung der von uns betrachteten Erscheinung glaubte ich am Schluß kurz hindeuten zu sollen; bei der Knappheit, die ich mir hier besonders zur Pflicht machen mußte, werden gewiß um so mehr Bedenken gegen meine Bemerkungen Manchem von Ihnen sich aufgedrängt haben. Aber wie auch über diese und andere von mir berührte Fragen unsere Ansichten auseinander gehen mögen: einig glaube ich uns Alle zu wissen in der Ueberzeugung von der Bedeutung, die für Goethe und damit für uns die Monate gewonnen haben, in denen er dies „hertliche“, an vielseitigen historischen Erinnerungen so reiche Elsaß kennen und lieben lernte, — einig auch in dem Vertrauen, daß die Spur von seinen Erdenrängen, daß die Spur zumal auch von seinen Straß-

burger Gedanten und Erinnerungen nicht in Neonen untergeht.

¹ Manche Mittheilungen über ihre Studien enthalten die schon von Hamann, Herder 1, 300 denuntzierten Schreiben Überlins an Herder, die in der Berliner, die Briefe von ihm und Koch an Ring, die in dessen Nachlaß auf der Treuburger Bibliothek aufbewahrt werden, und die auf dem Straßburger Thomasarchiv befindlichen Papiere Kochs. Siehe über dieselben auch Th. Ludw. Deutsche Reichsstände im Elsaß 161 ff., 180 ff. und meinen Aufsatz über die Straßburger Universität in der Zeit der französischen Revolution im 13. Bd. der N. Z. der Zeitschrift für Geschichte des Oberrheins 450 ff., wo auch die ältere Literatur über Beide verzeichnet ist.

² Siehe meinen Brief an Math. v. Mettenberg vom 26. August 1770 in der Weimarer Ausgabe der Briefe 1, 245 ff. und meinen Brief an Herder jun. vom 24. August d. Js. 212 ff.

³ Briefe 1, 264

⁴ In dem für Hamann bestimmten Brief, der in den von Otto Hoffmann 1889 veröffentlichten Briefen von Herder an Hamann Seite 62 ff. abgedruckt wurde. Bemerkenswert ist schon außer von Hamann, Herder 1, 338, auf dessen grundlegendes Buch ich namentlich auch hinsichtlich des Verhältnisses von Herder und Rousseau verweisen möchte. Außerdem vergleiche über die hier gestreifteten Fragen Dülken, Schleiermacher 1, 163 ff.; die Abhandlung von Hermann Baumgarten über Herder und Georg Müller in seinen Aufsätzen Seite 339 ff.; Weiffenfels, Goethe im Sturm und Drang 1, 140 ff.; Jester, Rousseau und die deutsche Geschichtsphilosophie 42 ff.; die Aufsätze von Zuphan im 43. Band der Preussischen Jahrbücher und von Martin im 14. Jahrgang des Jahrbuchs des Vögelienklubs und den Artikel von Otto Baumgarten im 3. Band des von Reim herausgegebenen Handbuchs der Pädagogik Seite 601 ff.

⁵ Von Weiffenfels, Goethe im Sturm und Drang 1, 246 ff.

⁶ Schon in der Weimarer Ausgabe der Goetheischen Briefe 15, 393 ist auf ein Schreiben hingewiesen, in welchem auch der Straßburger Philologe Schweighäuser seine Bewunderung für Hermann und Dorothea äußerte; wie mir aus Weimar mitgetheilt wird, schrieb er in diesem Brief, dem Dichter werde „vielleicht der Ausdruck meines Entzückens über dieses Werk, welches ich das Vergnügen hatte den edelsten und lebenswichtigsten hiesigen Gesellschaften zu wiederholten Malen vorzulesen, nicht gleichgültig sein“.

⁷ Die oben citirten Worte Schillers aus seinem Brief an Goethe vom 18. Juni 1797 hat Aufelshaus an den Schluß seiner werthvollen Einleitung zu seiner Ausgabe von Schillers historischen Schriften gestellt.

⁸ Von Adolph Michaelis in den Straßburger Goethe-Vorträgen Seite 115 ff.

⁹ Nach der auf dem Straßburger Stadtarchiv A. A. 1950 aufbewahrten Beschreibung der Feierlichkeiten zum Empfang der Marie Antoinette wurden aus Paris die neuesten Ausstattungsstücke für das zu diesem Zwecke errichtete Gebäude geachtet, von dem Straßburger Bischof nur des tapisseries de son garde-muble pour les deux antichambres hergegeben.

¹⁰ Aus dem seit 1878 auf der Straßburger Bibliothek aufbewahrten Heft, das Goethe selbst einst an Frau v. Stein achteht hatte, wurden die Epheueriden von Ernst Martin im 11. Heft der von Seuffert herausgegebenen Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts und im 37. Band der Weimarer Ausgabe von Goethes Werken veröffentlicht.

¹¹ Vergl. Karl Zell, Goethes Stellung zu Religion und Christenthum Seite 13 und 86

¹² So bezeichnet Bielschowsky, Goethe 1, 107, diese Schrift. Vergl. über sie auch die Einleitung von Zambel zu seiner Ausgabe der Blätter von deutscher Art im Heft 4041 der Literaturdenkmale des 18. und 19. Jahrhunderts,

Werkensels Goethe im Sturm und Franz 1, 233 ff. und Henning in den Straßburger Goethe-Porträts 47 ff.

¹⁰ Ch. M. Engelhardt bei Zober, Der Altmar. Salsmann Seite 126.

¹¹ In seinem Brief an Ch. M. Engelhardt bei Zober, Der Altmar. Salsmann Seite 118.

¹² Siehe namentlich den 13. Band der Schriften der Goethe-Gesellschaft: Goethe und die Romantik. Briefe mit Erläuterungen I. Theil. Herausgegeben von Schuddekerp und Walzel und die in den Anmerkungen verzeichnete Literatur und die der Zeitg. Goethe und die Bruder Grimm, bei Wegeler, Goethe als Historiker Seite 22 und in meinem Buch über Johannes Schulte Seite 94 ff. 259 ff. einen Brief.

¹³ Von Weiland in der Straßburger Zeitschrift dieses Blattes Seite 122 ff.

¹⁴ Nicht uninteressant ist, daß Goethe schon in den Ephemeren aus dem zweiten 1764 erschienenen Band von Reinhardts Versuch über den Charakter und die Werke der besten italienischen Dichter sich die Bemerkung notirte: „Der wichtigste Nachtheil aber, welchen der große Song vielleicht nach sich zieht, den die schönen Wissenschaften bei Regenten finden, ist dieser, daß so viele bloß wichtige Köpfe sich an Arbeiten wagen, die nur dem Genie zukommen.“ Goethes briefliche Aeußerungen über Friedrich den Großen stellte ich in der Historischen Zeitschrift 81, 287 zusammen.

¹⁵ Dafür spricht auch, daß er des Unternehmens einer Biographie Bernhards von Weimar, die Karl Nauert von ihm wünschte, bald wieder aufgab; vgl. Wegeler, Goethe als Historiker Seite 6 ff. In den Anmerkungen zu dieser Schrift sind auch Goethes Urtheile über deutsche Historiker zusammengestellt, Seite 34 ff. namentlich die über Niebuhr. Auf dessen Aeußerungen über Goethe ist im 8. Band des Goethe-Jahrbuchs hingewiesen, in dem sieben Briefe Niebuhrs und des im Text citirte Schreiben Savignys veröffentlicht wurden; in der Römischen Geschichte vgl. die 1827 geschriebene Anmerkung 235 zum 3. Band über den Dichter, „zu dem schon des braven Geschlecht reifer Männer hinaufblidt als dem Ersten der Nation, und dessen Namen die Kinder vernehmen, wie einst unter den Griechen den des Homer“. Zahlmanns Beurtheilung Goethes siehe in seinen kleinen Schriften Seite 232 ff., die oben citirten Reden Mantès im 51. 52. Band seiner Sammlischen Werke, Aeußerungen von ihm über Goethe im 53. 54. Band von diesen, im 9. Band des Goethe-Jahrbuchs und im 4. Band des Jahrgangs 1898 der Deutschen Revue Seite 260, Dore's Besprech. Beider in der Allgemeinen Deutschen Biographie 27, 268 f. Die von ihm hier hervorgehobene Verschiedenheit von Dichter und Historiker wurde gewiß besonders berücksichtigen müssen, wer eingehender das Verhalten jenseits Goethe und der deutschen Geschichtschreibung behandeln wollte; in diesem Vortrag glaubte ich dagegen nur kurz an die Zusammenhänge erinnern zu sollen, die für den im Anfang betonten Gesichtspunkt vornehmlich in Betracht kommen durften.

Geschäftsbericht des Verwaltungsausschusses des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und Alterthumsvereine für das Jahr 1898/99.

Der Gesamtverein hat im abgelaufenen Jahre einen seiner besten Freunde und thätigsten Mitarbeiter verloren.

Während sich die Theilnehmer der letzten Generalversammlung zur Fahrt nach Münster rüsteten, starb zu Lindau am Bodensee am 30. September 1898 Pfarrer Gustav Meinwald, 30 Jahre hindurch Vicepräsident, erster Sekretar und Herausgeber der Zeitschrift des Vereins für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung. Auf allen Gebieten, welche die Thätigkeit unseres Verbandes vorzugsweise umfaßt, ist der Ver-

storbene mit unermüdetem Fleiße und mit glücklichem Erfolge wirksam gewesen. Er hat das Archiv der alten einst feuerverbrannten Reichsstadt Lindau ans Licht gezogen, geordnet, verzeichnet und der öffentlichen Benutzung zugänglich gemacht, eben in dem städtischen Rathhause, das wesentlich auf seine Veranlassung geschmackvoll restaurirt wurde. Wie er als Freund der Denkmalpflege immer für die Erhaltung der altehrwürdigen Bau-denkmale Lindaus eintrat, so hat er auch die Gründung des Lindauer Museums anzuregen, in dem die Erinnerungen an die rühmreiche Vergangenheit der Reichsstadt vierat voll gesammelt und aufbewahrt werden. Noch an dem letzten großen Unternehmen, das unser Gesamtverein ins Leben gerufen hat, an der Vertheilung von Grundarten für Deutschland, hat er in Gemeinschaft mit dem Vorsitzenden des Bodensee Vereins, Dr. Graf Zepvotin, eifrig mitgearbeitet, und er durfte noch die Freude haben, auf unserer vorletzten Versammlung in Durtheim uns die erste Section der Grundarten seines Vereinsbezirks persönlich vorzulegen. Unser Gesamtverein, dessen Verhandlungen er durch sein reiches Wissen ebenso gefördert hat wie er unsere Gesellschaft durch seine liebenswürdige Persönlichkeit belebte, wird dem Verewigten ein ehrendes Andenken bewahren.

Der Verwaltungsausschuß, dessen Geschäfte Archivrath Dr. Baillou als stellvertretender Vorsitzender des Vereins für die Geschichte Berlins aufräasweise geführt hat, ist im abgelaufenen Jahre hauptsächlich damit beschäftigt gewesen, die Beschlüsse der letzten Generalversammlungen zur Ausführung zu bringen.

Das Protokoll der Generalversammlung zu Münster ist in der von der Versammlung beschlossenen Form als Stadtheft, und zwar als Sonderabdruck aus dem Korrespondenzblatt, von den Vorständen der Vereine an die Mitglieder vertheilt worden. Sämmtliche Exemplare — mehr als 800 — waren so schnell vergriffen, daß viele verspätet eingehende Bestellungen nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Wie in den Vorjahren wurde das Protokoll vom Verwaltungsausschuße den deutschen Fürsten und Staatsregierungen überreicht, die uns anerkennende Antworten der Theilnahme für unsere Bestrebungen und unser Wirken zu geben ließen.

Nur die diesjährige Laguna hatte die Versammlung zu Münster zwei bedeutame Beschlüsse gefaßt: einmal die Generalversammlung in Straßburg abzuhalten, ferner einen allgemeinen deutschen Archivtag damit zu verbinden. In beider Hinsicht waren die vom Verwaltungsausschuße geführten Verhandlungen vom besten Erfolge begleitet. In weit entgegenkommender Liebenswürdigkeit erklärte sich Herr Oberbürgermeister Bach Namens der Stadtverwaltung Straßburgs zur Aufnahme der Generalversammlung bereit, womit ein alter Wunsch des Gesamtvereins erfreulich in Erfüllung ging, und für den deutschen Archivtag gelang es in den Kreisen der Berufsgeossen eine Theilnahme zu erwecken, welche die Aufstellung eines reichen, fast überreichen Programms ermöglichte.

Die von der Generalversammlung in Durtheim seiner Zeit beschlossene Bildung zweier Kommissionen zur Ausarbeitung eines Denkmalschutzgesetzes und einer Anleitung zur Denkmalpflege ist zu Münster in etwas veränderter Form zur Ausführung gekommen. An Stelle zweier Kommissionen ist eine einzige gebildet worden, die zum Vorsitzenden Herrn Oberstudienrath

Dr. Paulus (Zittau), zum Schriftführer Herrn Architekt Wallé (Berlin) erwählte. Leider hat Ober-Inspektorenrat Dr. Paulus, der infolge angedauerter Bescheidenheit kürzlich aus dem württembergischen Staatsdienst ausgeschieden ist, auch den Vorsitz anseiner Kommission niederzulegen müssen. An seiner Stelle hat der Schriftführer Herr Wallé die bis her zu den Aufträgen der Kommission emacacianer Vertrauen gewonnen und be- arbeitet und wird im Laufe unserer Verhandlungen darüber referieren. Bei der großen Ihernahme, die diese Anagen auf allen Seiten und namentlich auch bei den verbundenen Kreisvereinen finden, dürfen wir uns der Hoffnung hinlegen, daß es unseren Bemühungen gelingen wird, sehr bald zu positiven Ergebnissen, namentlich zu dem Musterentwurf eines Denkmalbuches, zu gelangen.

Von den anderen Unternehmungen, die der Gesamtverein anzuregt hat und fortgesetzt fördert, hat insbesondere die Grundkartenarbeit, wie das Referat hierüber gezeigt wird, unter steter Ihernahme des Gesamtvereins erfreulichen Fortschritts gewonnen. Namentlich ist die Begründung einer Centralstelle für Grundkarten bei dem historisch-geographischen Seminar der Universität Leipzig, die von der Generalversammlung zu Münster auf Antrag des Herrn Regierungsraths Dr. Ernstich beschlossen wurde und durch das bereitwillige Entgegenkommen der Universität durchgeführt werden konnte, als ein bedeutender Fortschritt hervorzuheben.

Die Geschäftsleitung ist wie bisher bemüht gewesen, mit allen historischen und antiquarischen Vereinen innerhalb und außerhalb des Verbandes regen Verkehr zu pflegen und den Gesamtverein wie sein Organ, das Korrespondenzblatt, immer mehr zu der Sammelstelle für die Wirksamkeit der Geschichtsvereine Deutschlands zu erheben. Der Verwaltungsausschuß hat die Freude, feststellen zu können, daß, nachdem im vergangenen Jahre zwei Vereine, der Verein für Geschichte der Stadt Weissen und der Verein für Geschichte und Alterthums- kunde zu Naumburg, ausgeschieden waren, seitdem folgende neun Vereine dem Verbands neu beigetreten sind:

- Der historische Verein für Dortmund und die Grafschaft Mark;
- Der Verein für Geschichte von Soest und der Hoerde;
- Der Schwabische Albverein;
- Der historische Verein zu Esenbrunn;
- Die Gesellschaft für Meier Stadtgeschichte;
- Die Alterthumsgesellschaft Braunschweig;
- Der historische Verein für Steiermark;
- Der Oberländische Geschichtsverein;
- Der Bressaner Verein Schawins Land.

Die Zahl der verbundenen Vereine ist damit auf 123 gestiegen. Von den kleineren Vereinen abgesehen, dürfen gegenwärtig in ganz Deutschland nur noch sehr wenige größere Vereine außerhalb des Verbandes stehen. Die Geschäftsleitung wird es an Bemühungen zur weiteren Ausdehnung des Gesamtvereins nicht fehlen lassen, muß dazu aber auch auf die Mitwirkung der verbundenen Vereine rechnen.

Das Korrespondenzblatt hat im laufenden Jahre, infolge der auf der Versammlung in Münster beschlossenen Preisberabbarung bei größeren Bestellungen seitens der Vereine, durch das Zutreten von 133 neuen Abonnenten bedeutend an Verbreitung gewonnen. Es erscheint gegen-

wärtig in einer Auflage von 500 Exemplaren. Die Redaktion sieht wie bisher ihre Aufgabe hauptsächlich darin, nach Maßgabe des verfügbaren Raumes die Benachrichtigung über die Veröffentlichungen und Versammlungen der Geschichtsvereine so vollständig als möglich zu gestalten. Allein bei der immer wachsenden Anzahl historischer Vereine bedarf die Redaktion zur Erfüllung ihrer Aufgabe reger Ihernahme der Vereine und ihrer Vorstände, um die Nachrichten über die Wirk- samkeit der Vereine rasch und vollständig bringen zu können. Noch immer giebt es nicht wenige Vereine, auch solche, die dem Gesamtverein angehören, von denen die Redaktion Jahre lang keine Zusendung oder Mittheilung irgend welcher Art erhält. Das Korrespondenzblatt aber braucht vor Allem Korrespondenten, die über das Leben in den Vereinen, über wichtigere Vorträge und Veröffentlichungen, bedeutende Alterthumsfunde, neue Unternehmungen, Personalkn, Gründung neuer Vereine und neuer Zeitschriften handschriftliche Berichte oder Zeitungsausschnitte freiwillig einsenden.

Dank dem Wohlwollen der preussischen Unterrichts- verwaltung und der Directionen einiger größerer Museen fährt das Korrespondenzblatt fort, Berichte über die Entwicklung der großen historischen Museen zu ver- öffentlichen. Auch hierbei ist eine vielseitige Unter- stützung unerläßlich, wenn über jedes bedeutendere historische Museum Deutschlands wenigstens einmal im Jahre eine den Zuwachs der Sammlungen u. s. w. kurz berichtende Mittheilung gebracht werden soll.

Die Besprechungen und Notizen über literarische Erscheinungen sind vermehrt worden, bedürfen indes noch einer größeren Ausdehnung, um ein wenig auch nur sehr verkleinertes Abbild der literarischen Thätig- keit namentlich innerhalb der Geschichtsvereine zu geben. Hierfür, wie für größere Abhandlungen, erbittet die Re- daction ganz besonders die Unterstützung der Freunde des Gesamtvereins.

Die Finanzlage hat sich folgendermaßen gestaltet. Nach dem Kassenabschluß betragen:

Die Einnahmen	Mk. 3040,66
= Ausgaben	= 2492,78
Baar-Ueberchuß	Mk. 547,88

Außenstände:

Rückständige Beiträge	
bis 1897	Mk. 60,—
von 1898	90,—
<hr style="width: 100%;"/>	
Mk. 150,—	
Rückständige Abonnements	
bis 1897	Mk. 45,—
von 1898	= 65,—
<hr style="width: 100%;"/>	
Mk. 110,—	
Rückständige Protokolle	
von 1898	Mk. 90,85
<hr style="width: 100%;"/>	
Summe der Rückstände	
Mk. 350,85	

Wenn wir uns erinnern, daß der letzte Kassenab- schluß bei 608 Mk. Außenständen nur 144 Mk. Baar- bestand aufwies, so dürfen wir den diesmaligen Kassen- bestand von 547 Mk. bei nur noch 350 Mk. Außenständen als einen sehr günstigen berechnen.

Diese gute Finanzlage hat es auch gestattet, den Umfang des Korrespondenzblattes noch weiter zu ver- größern. Während, mit Ausnahme von 1889, der Jahr-

gang des Korrespondenzblattes früher durchschnittlich noch nicht 20 Bogen umfaßte, enthält der Jahrgang 1898 bereits 22 Bogen, und der Jahrgang 1899 wird eine Stärke von 25 Bogen erreichen wenn nicht übersteigen. Diese annähernde Entwicklung ermöglichte auch der Redaktion des Korrespondenzblattes die Herausgabe einer Straßburger Keilnummer, die der Verwaltungsausschuß, unter dem Ausdruck lebhaftesten Dankes gegen die Mitarbeiter, sich beehrt, den Vertretern der Stadt und Universität Straßburg, den Freunden der Straßburgerischen und elsässischen Geschichte sowie allen Theilnehmern des Archivraths und der Generalversammlung zu überreichen. Die Keilnummer, zu der zahlreiche Archive von Rom bis Petersburg Beiträge gesendet haben, führt uns durch mehr als ein halbes Jahrtausend Straßburger Geschichte, von der Mitte des 13. bis in das 19. Jahrhundert und erinnert uns ebenso an die alansenden wie an die frühen Laas Straßburgs, an die große Zeit der freien Reichsstadt im Mittelalter und zu Beginn der neueren Epoche, an den zukunftsicheren Westfälischen Frieden, an die große französische Revolution und endlich an einen der ersten Versuche der Wiedererwerbung des Elsaß für Deutschland im Jahre 1815.

Die diesjährige Generalversammlung ist von dem Verwaltungsausschuß den geschichts- und alterthumsforschenden Vereinen Deutschlands mit dem Ersuchen bekannt gegeben, das überlieferte Programm den Vereinsmitgliedern und den naheliegenderen Zeitungen mitzutheilen. Besondere Einladungen sind ergangen an die deutschen verbündeten Regierungen, von denen einige uns die Ehre erwiesen haben, Vertreter zu entsenden, sowie an die Konservatoren in Preußen, Bayern, Württemberg, Elsaß-Lothringen und an eine Anzahl Museums-Direktoren.

Der unterzeichnete Vorstand des Vereins für die Geschichte Berlins, der bisher als Verwaltungsausschuß die Geschäftsleitung des Gesamtvereins führte, hat bereits den verbundenen Vereinen die Erklärung zu machen lassen, daß er auf etwaige Wiederwahl zum Vorort verzichte. Als der Verein im Jahre 1884 bei der Generalversammlung in Meissen die Vororterschaft übernahm, zählte der Verband 50 Vereine; gegenwärtig, nach der fünfzehnjährigen Wirkksamkeit des Vereins, umfaßt der Gesamtverein 123 Vereine. Indem der Verein für die Geschichte Berlins sich gestattet, auf dies Ergebnis seiner fünfzehnjährigen Thätigkeit hinzuweisen, darf er wohl sein Abschiedswort in dem Wunsche zusammenfassen, daß der Gesamtverein auch unter einem neuen Verwaltungsausschuße kräftig wachsen, blühen und gedeihen möge.

Berlin, 16. September 1899.

**Der Verwaltungsausschuß
des Gesamtvereins der deutschen Geschichts- und
Alterthumsvereine,**
vertreten durch den Vorstand des Vereins für die
Geschichte Berlins.

Im Auftrage:

Dr. Barken, Archivrath.

**Jahresbericht
des Römisch-Germanischen Central-Museums
in Mainz für 1898/99.**

Das Römisch-Germanische Centralmuseum bereinigt jetzt 17425 Nachbildungen wichtiger Alterthumsfunde aus den bedeutendsten Museen und Privat-Sammlungen Deutschlands und des Auslandes. Gegenüber dem Bestande des vorigen Jahres, welcher sich auf 16227 Nummern belief, ist die Vermehrung um 1198 Gegenstände festzustellen. Wie im vorherigen Jahre ist dieser Zuwachs zum Theil durch Erwerbung vieler Alterthümer auf dem Wege des Austausches, ferner durch Ankauf von Kopien und endlich durch Geschenke aus wartbarer Freude des Museums erfolgt.

Die auf diese Weise erworbenen Gegenstände belaufen sich auf 768 Nummern. In den eigenen Werkstätten des Museums wurden 703 kolorirte Abzüge und Metallnachbildungen hergestelt. 273 dieser Kopien gingen durch Ankauf oder Tausch in den Besitz auswärtiger Museen oder Lehranstalten über, während 430 Nummern zur Bereicherung der eigenen Sammlungen dienten.

Im Hinblick auf die mühseligen und zeitraubenden Konservierungsarbeiten, welche der Abformung der Alterthümer meist voranzugehen müssen, erweist die Gesamtleistung der Werkstätten, welche die des vorangehenden Jahres übertrifft, noch an Bedeutung.

Da der Mangel dieses Berichtes es nicht erlaubt, alle Kunde, welche im Laufe des Jahres den Sammlungen einverleibt werden konnten, namentlich zu machen, so seien hier nur diejenigen Gruppen genannt, welche wegen ihres Werthes für die Forschung besondere Erwähnung verdienen oder empfindliche Lücken auszufüllen geeignet waren.

Den größten Zuwachs hat die Sammlung vorgeschichtlicher Alterthümer mit rund 650 Nummern zu verzeichnen. Wenn sich in dieser großen Zahl viele unscheinbare Gegenstände wie Scherben neolithischer Gefäße und Artefakte aus Feuerstein und Knochen befinden, so ist doch die Erwerbung solcher Fundstücke, welche Muster der Sinterkulturschaft bekannter und wichtiger neolithischer Stationen und Ansiedelungen darstellen, von besonderem Werth für das Museum. Daneben kann auch auf eine stattliche Zahl prächtiger und reicher Grabfunde aus den verschiedenen Perioden der vorrömischen Metallzeit hinawiesen werden. Es sind gallische Grabhügelfunde aus Frankreich, im Austausch mit dem Museum zu St. Germain erworben, sowie gallische Jagdgeräthefunde aus Bayern, welche in erster Reihe genannt werden müssen. Auch die 3. Th. aus altitalischen Importwaaren bestehende zwei Depotfunde von Forzendorf, Kreis Hainstadt in Schlesien, sind neben einer großen Bronzefiste, einem Bronzebecken italischen Urbrunnens, dem 7. Jahrhundert vor Chr. entstammend, aus Oberbayern, und griechischen Metallschalen aus dem Rhemland als werthvolle Bereicherung besonders hervorzuheben. Nachbildungen einiger in Württemberg und Hohenzollern erhobener Bronzedepterfunde, sowie solche aus Westpreußen, welche der Uebergangsstufe vom Bronze- zum Eisenalter angehören, füllen eine Lücke der vorgeschichtlichen Abtheilung des Museums.

In der römischen Abtheilung, welche einen Zuwachs von 200 Nummern zu verzeichnen hat, wurde namentlich wiederum die keramische Sammlung vervollständigt. Auch eine interessante Gruppe von Nachbildungen römischer Glasgefäße der verschiedensten Art fand Auf

Werkuna. Von den Metallarbeiten sind eine Anzahl Bronzeplastiken zu nennen, unter welchen eine Hermesfigur der Heidenburger Sammlung durch ihren Kunstwerth hervorraagt. Die Sammlerathe wurden durch der spateren Kaiserzeit anachorae Edelmetallarbeiten aus Weizenstein vermehrt.

Die der Sammlung im vorigen Jahre neuangebaute Gruppe antiker Darstellungen von Göttern und Germanen erhielt willkommene Bereicherung durch Abauße der Wallterkose von Gisch und aus der Villa Ludovici, ferner durch Nachbildung einer in Dalmatien gefundenen, im k. k. Kunstmuseum in Wien aufbewahrten Sarcophagengruppe.

Die Vermehrung der Alterthuna der nachromischen Alterthümer belauft sich auf etwa 200 Nummern. Neben einigen zu dem Schwabfund von Syl an Somlin, aehorae Schmuckstücken, welche die bereits im vorigen Bericht erwahnte Gruppe vervollständigen, sind die durch Austausch von dem Museum in St. Germain erworbenen Nachbildungen longobardischen Goldschmuckes sowie die Gruppe fränkischer und burgundischer Ketten aus Frankreich hervorzubeben. Von Interesse sind auch die Nachbildungen fränkischer Goldarbeiten aus rheinischen Gravern und einige Spangenhelme aus dem Oberrhein, welche eine Form zeigen, die hauptsächlich nur im südlichen Tirol angetroffen wird, ein weiterer Beleg für die vielen Beziehungen zwischen den Bajuwaren und Longobarden.

Diesem reichen Zuwachs verdankt das Romisch-Germanische Centralmuseum siebzehn Staats- und Vereinsammlungen, welche das Museum durch Zusendungen von werthvollen Funden gefördert haben, nämlich:

Museum des Oberländischen Vereins in Altenburg, Historischer Verein für Oberfranken in Bamberg, Stadtmuseum in Bingen, Museum in Birkenfeld, Museum schlesischer Alterthümer in Breslau, Akademisches Kunstmuseum in Bonn, Westpreussisches Provinzial-Museum in Danzig, Historischer Verein in Dillmaen (Bayern), Historischer Verein in Gießen, Großherzogliche Alterthümerammlungen in Karlsruhe, Prähistorische Sammlungen des Staates in München, Museum der Gipsabauße in München, Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg in Regensburg, Museum in Straßburg, Stadtmuseum in Straubing (Bayern), Provinzial-Museum in Trier, Historischer Verein für Unterfranken in Würzburg, Paulusmuseum in Worms.

Außerdem wurden dem Museum wiederholt wichtige Funde zur Nachbildung übergeben von Sr. Königl. Hoheit dem Großherzog Ernst Ludwig, von Sr. Königl. Hoheit dem Fürsten Leopold von Hohenzollern Sigmaringen, von Sr. Hoheit dem Fürsten von Schreibaen Wallerstein, ferner von den Herren: Dr. G. Compter, Wolda, Dr. Saffner in Windsbach, Hofrath Köster in Darmstadt, Dr. M. Müch in Wien, Kellma, Mainz.

Als Geschenkgeber sind zu nennen: Herr Amtsrichter Artaq in Schlieben, Herr Dr. Bülle, München, und Herr Majewski, Warschau.

Wie bekannt, hat das Romisch-Germanische Centralmuseum es seit seiner Begründung für eine seiner Aufgaben gehalten, die Nachbildungen, aus welchen es sich aufbaut, den heimischen wie fremden Lehranstalten, Museen und Privaten zur Verfügnung zu stellen, den ersteren als das beste Mittel lebendiger Anschauung, den letzteren zur Vervollständigung ihrer Sammlungen. So nahm denn auch in diesem Jahre, wie bereits oben

bemert, die Ausführung der Bestellungen auswärtiger Museen und Lehranstalten die Verhältnisse in Anspruch.

Nachbildungen aus bemaltem Gips und aus Metall, sowie die Darstellungen römischer und germanischer Bewaffnung wurden anaefertigt für:

Die aeolotisch-baltische Abtheilung des Romischen Museums in Berlin, die prähistorische Abtheilung des Romischen Museums für Völkerkunde in Berlin, das akademische Kunstmuseum in Bonn, das Museum schlesischer Alterthümer in Breslau, das Großherzogliche Georg Ludwigs-Gymnasium in Darmstadt, das Museum zu St. Germain, das Provinzialmuseum in Halle, das Königliche Gymnasium in Hamm, das Germanische Museum der Universität in Jena, die Großherzoglichen Alterthümerammlungen in Karlsruhe, das Museum in Lemberg, die prähistorischen Sammlungen des Staates in München, das Museum für antike Abauße in München, der historische Verein in Sondershausen, das bosnisch-herzegowinische Landesmuseum in Trawar.

Kolorirte Abauße erhielten außerdem die Gesellschaft Urania in Berlin und eine Anzahl von Nachgelehrten.

Die Herstellung neuer Entzertungen wurde in den verschiedenen Abtheilungen der Sammlung sehr gefördert. Ein großer Theil der wichtigsten Funde ist bereits mit ausführlichen Angaben bezuglich der Fundumstände sowie mit literarischen Nachweisen versehen.

Die Entzertungen in das große illustrierte Inventar des Romisch-Germanischen Centralmuseums sind bis zur Nummer 15420 weitergeführt worden.

Die letzte Abtheilung des IV. Bandes des periodischen Wertes: „Die Alterthümer unserer heidnischen Vorzeit“ ist noch nicht erschienen und wird, obwohl mit dem Druck begonnen worden ist, nicht vor Ende dieses Jahres ausgegeben werden. Während anfangs nur beabsichtigt war, dem XII. Heft des IV. Bandes einen Anhang mit Nachträgen und Berichtigungen für die bereits erschienenen Bände beizufügen, erob es sich während der Arbeit bald als dringend unabweisbar, den Inhalt des Suppliments wesentlich zu vermehren. Dasselbe wird jetzt, außer den Nachträgen und Berichtigungen, ein Verzeichnis der Fundorte sammtlicher abgebildeten Gegenstände, nach Ländern geordnet, ein alphabetisches Verzeichnis der Fundorte, ein Verzeichnis der Abbildungen nach den einzelnen Geräthen, Waffen u. dergl. geordnet, ferner Technisches, Kultur- und Kunsthistorisches und endlich kurzgefaßte Angaben über den Inhalt der Beilagen enthalten.

Bei dem überaus großen zu bearbeitenden Material dieses Tafelwerkes muß sich unter diesen Umständen die Fertighaltung beengenderweise verzoagn, um so mehr, als dieselbe bei dem Mangel an Arbeitskräften durch die zur Erledigung zu machenden laufenden Geschäfte oftmals und auf längere Zeit unterbrochen werden mußte.


Die Herstellung des künftigen Schloßes, welche dem Romisch-Germanischen Centralmuseum die so dringend nothwendige Vermehrung seiner Arbeitsräume bringen soll, ist leider noch nicht in Angriff genommen worden, doch sind die Vorbereitungen jetzt soweit gediehen, daß die baulichen Arbeiten in nächster Zeit ihren Anfang nehmen können.

Zur dem Vorstand
des Romisch-Germanischen Centralmuseums.
Der Vorsitzende des Lokalausschusses
gez. S. W. Dr. Ludwig Beck.

Romanische Jahreszahlen an deutschen Burgen.

(Gegen die unter der gleichen Ueberschrift von Herrn Professor Dr. Mehlis in der Nummer 5 und 6 des Korrespondenzblattes gebotenen Ausführungen habe ich mehrfache Bedenken und möchte ich denselben um der aus jenen zu ziehenden Folgerungen willen hiernit kurz Ausdruck geben.)

Bei der Inschrift der Wildenburg soll das auf „KVNO“ folgende Zeichen ausnahmsweise nicht eine 6 sondern ein romanisches „S“ sein und sonach das Wort den Genitiv: „Anno“ bedeuten, wozu „Werk, Sand oder etwas Ähnliches zu errathen“ wäre.




Dies „romanische S“ wäre nun, genauer ausgedrückt, eine der Formen für s, wie sie sich unter vielen verschiedenartigen anderen in der verwickelten Schreibung des 12. Jahrhunderts auch ausnahmsweise wohl das eine oder andere Mal findet, und es würde unerklärbar sein, wie es anstatt des gewöhnlichen s zu den davorstehenden, ganz unferen heutigen „Antiqualettern“ entsprechenden Buchstaben gekommen sein sollte. Es gäbe das ein aus Buchstaben zweier ganz verschiedenen Schriftarten zusammengesetztes Wort. Ebenfalls unwahrscheinlich ist es, daß einer der beim Bau beschäftigten Steinmetzen — und an einen „Meister“ wäre doch vollends nicht zu denken! — anstatt eines Steinmetzzeichens, deren gerade diese Burg eine ganz ungewöhnliche Menge aufweist, sich durch seinen vollen (Vor-)Namen nebst Jahreszahl verewigt, daß er dies zumal im Genitiv gethan hätte, es dem Leser überlassend, sich „Werk“ oder „Sand“ dazu zu denken, sowie auch schließlich, daß diese Inschrift auf einem unbeachteten dach über dem Erdboden sich findenden, auf der ganzen Ansichtsfläche völlig un bearbeitet gebliebenen (Steine) angebracht worden wäre. Alles das ist meiner Ansicht nach, geradezu undenkbar.

Dr. M. bemerkt endlich noch selbst, daß die Form der 5 „erst später in den Manuskripten ersehe“; aber er zieht nicht die entsprechende Folgerung daraus. In der That ist diese Form eine solche wie sie, in allen Einzelheiten so modern ausgefallen, unter den mehr als sechzig von mir aus alten arabischen Jahreszahlen gesammelten Formen dieser Ziffer vor dem sechzehnten Jahrhundert nicht vorkommt. Es dürfte das schon allem genügen, die vermeintliche Jahreszahl 1156 als eine unmöglich richtige Erklärung nachzuweisen.

Lassen wir hier die erste Ziffer trotz ihrer auch jedenfalls recht seltenen — vielleicht nicht gewollten? — Form als eine 1 gelten, so haben wir die Inschrift „Anno 6. 11. 56“, und ich möchte es für zwar nicht sicher, aber doch für nicht unwahrscheinlich halten, daß sich damit ein Besucher der Ruine am 6. November des Jahres 56 aus einem der jüngsten Jahrhunderte verewigt hat, nicht ahnend jedenfalls, daß man ihn dereinst zu einem Zeitgenossen Friedrich Barbarossas machen werde.

1) Vergl. die bei Eshardt mitgetheilte Photographie. Ich habe diese wie die weiterhin zu behandelnde Inschrift von Grafenstein beim Besuch der beiden Ruinen nicht bemerkt.

Die zweite a. a. S. besprochene Inschrift in einer Schartenlaibung von Grafenstein soll entweder 1175 oder wahrscheinlicher 1275 bedeuten.



Es kommt hier zunächst Alles auf die zweite Ziffer an, und Dr. Mehlis beruft sich für ihre Deutung als eine „2“ darauf, daß auch in der Stamaringer Handschrift (von 1303) nach Wattenbach diese Ziffer zum Theil denselben nach rechts gezogenen unteren Halbbogen habe.

Noch sehr viel gewöhnlicher ist aber eben dieser „Halbbogen“ leider (von der 9 abgesehen) bei den Ziffern 3 und 5, und derselbe kann also nicht entscheidend sein. Dagegen ist mir noch keine 2 vorgekommen, die, wie in Grafenstein, oben einen nach der entgegengesetzten Seite gerichteten Haken hatte. Dieser kommt, wie jetzt, so auch bei alten Formen nur bei der 5 vor, und gerade im 16. Jahrhundert, wo diese Ziffer also auch an zweiter Stelle steht, findet sich für dieselbe mehrfach die Form \mathcal{F} , von allen mir bisher bekannt gewordenen alten Zahlzeichen die, welche mit dem zweiten Grafenstein die meiste Ähnlichkeit hat. Auch Formen der 5 mit nur gerundetem oberem Theile, wie dort die letzte Ziffer, kenne ich nur aus demselben Jahrhundert, und daß man in einer Jahreszahl dieselbe sich wiederholende Zahl verschieden darstellte, kam in jener Zeit der fast willkürlichen Gestaltung derselben öfter vor. Auch die vorletzte Zahl als 7 — in älterer Zeit ein gleichschenkeliger spitzer, zumeist nach oben gerichteter Winkel — entspricht mit ihrer der heutigen sich annähernden Form durchaus nur einem späteren Jahrhundert, etwa vom Ausgange des 15. ab.

Wenn sonach aus den Zeichen selbst die Jahreszahl 1275 gewiß nicht nachgewiesen werden kann, so kann ich auch die von Dr. M. als diese Deutung unterstützend angeführten Umstände als solche nicht ansehen. Mir sind weder „Schiefscharten aus der Uebergangszeit“ noch „Steinmetzzeichen der spätromanischen Periode“ bekannt, das heißt von beiden nicht solche, die sich von der zunächst vorhergehenden wie nachfolgenden Zeit durch charakteristische Merkmale unterscheiden. Auch weiß ich nicht, daß es Steinmetzzeichen gegeben habe, die „als Schlüssel“ „andere in sich enthielten“.

Daß es sich hier um eine von berufener Seite gewissermaßen amtlich angebrachte Inschrift überhaupt nicht handeln kann, ergiebt sich schon aus ihrer Stelle. Die ungeschickt zitirte Ausführung des zweiten Zeichens läßt auch nicht auf einen Steinmetzen schließen.

Der Verfasser erwähnt auch die drei Steininschriften in arabischen Ziffern 1153, 1202 und 1204, welche er in der Umgegend von Dürthheim nachgewiesen habe. Auf dieselben an dieser Stelle einzugehen, habe ich keinen Anlaß. Fest steht meines Wissens, daß im Uebrigen bisher nur noch Birchow schon aus dem letzten Ende des 13. Jahrhunderts (1296) eine Steininschrift in arabischen Ziffern nachgewiesen hat, deren „nachträgliche Entzifferung“ er aber (Anthropol. Correspondenzbl. 1892, 122) selbst für möglich erklärte. Allgemeiner bekannt wurden

siehe, selbst in Manuskripten des 12. Jahrhunderts noch nahezu unbekanntem Zahlreichen übereinstimmenden Anaaben nach erst gegen den Ausang des 14. Jahrhunderts. Noch fast am Anfang desselben — 1299 — wurde der Gebrauch derselben den Norentiner Webstern als eine unzulässige Neuerung verboten.

Stro River.

Wirksamkeit der einzelnen Vereine.

Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde.

18. Jahresversammlung, Köln 27. März 1899. Die Einnahmen betragen im Jahre 1898: 22 849,69 Mk., die Ausgaben: 22 341,14 Mk., das Vermögen der Gesellschaft 38 499,55 Mk., der Weissenstiftung 41 603,69 Mk., der Bestand der besonders verwalteten Kasse für die Deafmalerstatistik 4085,70 Mk. Die Zahl der Zuster vermehrte sich auf 4, die Zahl der Patrone auf 121.

Von den Veröffentlichungen gelangten im Jahre 1898 zur Ausgabe: 1. Geschichtlicher Atlas der Rheinprovinz (XI. Publikation); 7. Einserung. Karte der politischen und administrativen Einteilung der heutigen Rheinprovinz im Jahre 1789. Ueberriht der Staatsgebiete, bearbeitet und entworfen von Dr. W. Fabricius. Maßstab 1:500000. Bonn, Behrendt. 2. Die Kölner Stadtrechnungen des Mittelalters, bearbeitet von Dr. K. Knipping. Zweiter (Schluß-) Band. Die Ausgaben. Bonn, Behrendt (XV. Publikation); 3. Das Buch Weinsberg. Band IV, 1588 bis 1597 (Schluß-Band), bearbeitet von Dr. K. Lau. Bonn, Sanstein. XVI. Publikation). Unter der Presse sind: der erste Band der von Geh. Rath Prof. Loerich herausgegebenen Rheinischen Weisthümer, der die Weisthümer der Kurtrierischen Kemter Oberamt Poppard, Stadt und Amt Koblenz und Amt Veralege enthält; die Ausgabe der Urbare von St. Pantaleon in Köln durch Dr. Billiger, und die zweite Abtheilung der erzbischöflich kölnischen Meaeten (1160 bis 1304) durch Dr. Knipping. In Bearbeitung sind die Verdener Urbare durch Dr. M. Köpcke, der II. Band der Jülich Bergischen Landtagsakten I. Reihe durch Prof. G. v. Below in Marburg, der I. Band der Jülich Bergischen Landtagsakten II. Reihe durch Archivar Dr. Rüdch in Marburg, der II. Band der älteren Matrikeln der Universität Köln durch Dr. Keußen in Köln, die III. Abtheilung der erzbischöflich kölnischen Meaeten (1304 bis 1414) durch Dr. M. Müller; die unter der Oberleitung von Prof. Gothen stehenden Zunfturkunden der Stadt Köln durch Dr. v. Zoesch; von dem Geschichtlichen Atlas, dessen Herausgabe Geh. Regierungsrath Prof. Dr. Nissen in Bonn leitet, die durch Dr. Fabricius in Darmstadt bearbeitete Karte der kirchlichen Einteilung nach der Reformation mit Genehmigung des Direktors der Staatsarchive, Geh. Oberregierungsrath Dr. Koser, sind in Düsseldorf Dr. Medlich und Dr. Knipping, in Koblenz Dr. Korf in den Dienst des Unternehmens getreten); die von Prof. Ritter in Bonn geleitete Ausgabe der Akten der Jülich Clevischen Kollat Kurbrandenburgs (1610 bis 1619) durch Dr. S. Lowe; die Verzeichnisse der Kölner Infimabeln durch Bibliothekar Dr. Boulléme in Berlin; die Geschichte der Kölner Malerschule von Hofrath Prof. Aldenhoven in Köln; die Sammlung von

Meaeten zur Geschichte der Rheinlande aus dem Vatikanischen Archiv 1294 bis 1434 durch Dr. Zuerland in Rom.

Die Bereinigung und Inventarisierung der kleineren Archive durch Dr. A. Tille in Bonn wurde zu einem gewissen Abschluße geführt. Den rechtsrheinischen Kreisen des Regierungsbezirks Köln (Mülheim am Rh., Wipperfurth, Gummersbach, Waldbröl, Sieg) galt diesmal die Arbeit, und es ist somit der ganze Regierungsbezirk Köln, mit Ausnahme des Stadtkreises Köln, von dessen Inventarisierung in diesem Zusammenhange abgesehen werden soll, erledigt. Es schien jetzt nach vierjähriger Arbeit der Zeitpunkt gekommen, um die bisher erschienenen Hefte auch äußerlich als Ganzes erscheinen zu lassen und sie zu einem ersten Bande der „Ueberriht über den Inhalt der kleineren Archive der Rheinprovinz“ zusammenzufassen. Es ist deshalb dem vierten Hefte, welches die Inventare der genannten fünf Kreise nebst einem Nachtrage zu den früher bearbeiteten Kreisen enthält, ein Heft mit ein Vorwort und ein Titelblatt beigegeben worden, so daß damit der erste Band der XIX. Publikation der Gesellschaft erscheint, im Umfang von 379 Seiten. Der Abschluß im gegenwärtigen Augenblicke er schien auch darum zweckmäßig, weil der bisherige Bearbeiter mit dem 31. März aus dem Dienste der Gesellschaft ausscheidet (vergl. Korrespondenzblatt 1899, S. 94 und ein Beschlusse über die Weiterführung der Ueberriht noch nicht gefaßt ist).

Die Ausgaben der Kommission für die Denkmalerstatistik der Rheinprovinz (Vorsitzender Prof. Loerich) beliefen sich im Jahre 1898 auf Mk. 10 127,85. Das von dem früheren Hülfсарbeiter Dr. Polaczek allein bearbeitete, dem Kreise Rheinbach gewidmete Heft ist im April 1898 erschienen. Dagegen hat sich das Erscheinen der von Prof. Clemen unter Mitwirkung von Dr. Polaczek verfaßten Kunstdenkmäler des Kreises Bergheim bis zum Januar 1899 verzögert, weil Prof. Clemen zu sehr durch amtliche Geschäfte und Reisen in Anspruch genommen war. Die im letzten Bericht angekündigte Bereinigung der Kreise Bonn (Land), Mülheim am Rhein, Wipperfurth, Gummersbach und Waldbröl, sowie des Siegfrieses ist seit dem Sommer vorigen Jahres durch Prof. Clemen und den Hülfсарbeiter der Kommission, Dr. Renard, erfolgt und bis auf wenige Ortsteile abgeschlossen. Die Vorbereitung der Beschreibungen der Städte Bonn und Köln und die hier nothwendigen Aufnahmen sind ebenfalls gefordert worden. Eine wichtige Vorarbeit für die Darstellung der kölnischen Kunstdenkmäler wird der Architekten und Ingenieur Berem der Stadt Köln liefern, indem er ein größeres, den alten Wohnhäusern Kölns gewidmetes Tafelwerk unternommen hat. Die Provinzialverwaltung hat diesem Werke in richtiger Würdigung seiner Bedeutung eine Beihilfe von Mk. 1500 gewährt. Das Denkmälerarchiv, das vom April dieses Jahres an in Düsseldorf, und zwar in der Wohnung des Prof. Clemen aufbewahrt wird, enthält nunmehr fast 6000 Nummern und wird regelmäßig durch die Originale der in den Kunstdenkmälern erschienenen Abbildungen wie durch Erwerbungen vermehrt. Die Provinzialverwaltung hat auch für diese Einrichtung in den Etatsjahren 1897 bis 1899 sehr dankenswerthe und erhebliche Opfer gebracht. Zur Beschaffung von Mappen und Schränken sind über 1000 Mark verwendet worden. Von den bekannten photoarabischen Aufnahmen nach

dem Wendenbaurerischen Mezbitzverfahren und die auf Baudenkmalen der Rheinprovinz bezüglichen nach und nach erworben worden. Zu diesem Zwecke hat die königliche Staatsregierung Mt. 2000, die Provinzialverwaltung den gleichen Betrag zur Verfügung gestellt. Endlich sind seitens der Provinzialverwaltung etwa 2000 Mark bewilligt worden, um eine große Anzahl von Aufnahmen zu erwerben, die Dombaumeister Arng in verschiedenen Theilen der Provinz gemacht hatte. Zur Verfertigung von Nachbildungen rheinischer Wandmalereien konnte infolge außerordentlicher Bewilligungen seitens des Provinzialausschusses eine große Summe verwendet werden.

Preisaufgaben der Mevissen Stiftung. Die Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde setzt aus der ihrer Verwaltung unterstellten Mevissen Stiftung für die Lösung folgender Aufgaben die unten angegebenen Preise aus: 1. Nachweis der im Anfang des 16. Jahrhunderts in Köln vorhandenen Straßen und Plätze sowie aller Befestigungen, öffentlichen Gebäude, Kirchen, Kapellen, Klöster und Wohnhäuser, nebst Entwurf eines möglichst genauen Stadtplanes, auf Grundlage der gleichzeitigen Pläne und Ansichten, der Schreinsbücher und der Urkunden. Es wird der Wunsch ausgesprochen, die für das 16. Jahrhundert festgestellten Straßen, Gebäude etc. nach Möglichkeit zeitlich zurück zu verfolgen. Die Arbeit ist einzulenden bis zum 31. Januar 1900 einschließlich. Preis 4000 Mk. 2. Darstellung der durch die französische Revolution in der Rheinprovinz bewirkten agrarwirtschaftlichen Veränderungen. Frist für die Einlieferung: 31. Januar 1901. Preis 3000 Mk. 3. Aufnahme und Ausgestaltung des gotischen Baustils in der heutigen Rheinprovinz bis zum Jahre 1350. Frist und Preis wie bei 2. 4. Die Gaue und Grafschaften im Umfang der heutigen Rheinprovinz sind für die Zeit von der zweiten Hälfte des 9. Jahrhunderts bis zum Beginn des 12. Jahrhunderts nach Bestand, Grenzen und Verfassung nebst den in ihnen nachweisbaren Orten skizzenmäßig darzustellen. Im Zusammenhang mit der Auflösung der Grafschaftsverbände sind die Anfänge der Bildung und Organisation geistlicher und weltlicher Territorien darzulegen. Frist und Preis wie bei 2. Die Arbeiten sind einzulenden an den Vorsitzenden der Gesellschaft für Rheinische Geschichtskunde, Stadtdirektor Prof. Dr. Hansen in Köln.

Alterthums-Gesellschaft Prussia.

Die Alterthums-Gesellschaft Prussia in Königsberg i. Pr., deren Beitritt zum Gesamtverein unsere vorige Nummer meldete, ist am 19. November 1844 gegründet worden mit dem Zweck, die Geschichte von Ost und Westpreußen, insbesondere ihre Alterthümer und Kunstdenkmale, zu erforschen. Zu diesem Zweck giebt sie alljährlich „Sitzungsberichte“ heraus und hat ein Museum errichtet, welches heute zu den bedeutendsten und werthvollsten Alterthums-Sammlungen Deutschlands namentlich auf vorgehichtlichem Gebiete gezählt werden muß und Dank der lebhaften Fürsorge des verstorbenen Kaisers Friedrich im Königl. Schloss eine würdige, wenn gleich seit mehreren Jahren nicht mehr ausreichende Unterkunft gefunden hat. Ueber die Bestände des

Museums giebt ein Katalog nähere Auskunft, welcher von 1893 bis 1897 in drei Theilen neu erschienen ist. Die Mitgliederzahl ist von rund 300 im Jahre 1890 stieg auf mehr als 900 gehten. Den Vorstand bilden zur Zeit die Herren: Universitätsprofessor Geh. Regierungsrath Dr. Bezenberger, erster Vorsitzender; Professor an der Kunstakademie Dr. Suedde, zweiter Vorsitzender; Archivar und Privatdozent Dr. Ehrenberg, Schriftführer; Provinzialkonservator Adolph Böttcher, stellvertretender Schriftführer; Maj. Griechischer Konful und Bankier Dick, Schatzmeister; Universitätsprofessor Dr. Brindmann; Direktor der kgl. Bau-Gelehrtschule und Kunst- und Gewerbschule v. Czhat; Regierungsrath Ludwig und Direktor der kgl. und Universitäts-Bibliothek Dr. Schwente. Eine ausführliche Geschichte der Gesellschaft bis zum November 1894 findet sich im 19. Heft der „Sitzungsberichte der Alterthums-Gesellschaft Prussia Königsberg i. Pr. 1895“, S. 177 ff.

Historische Gesellschaft für den Rheingebiet in Bromberg.

Am 19. Januar d. Js. Abends 7 Uhr feierte die Gesellschaft in den Räumen der Kasinogellschaft „Erholung“ ihr 18. Stiftungsfest. Der eigentlichen Feier ging die Generalversammlung voraus, in welcher der Jahres- und Kassenbericht erstattet wurde und die Wahl des Vorstandes erfolgte. Die bisherigen Mitglieder des letzteren: Gymnasialdirektor Dr. Gurtmann, Gymnasial-Dozent Dr. E. Schmidt, Kommerzienrath Franke, Gymnasial-Dozent Dr. Baumer, Regierungsrath M. Meyer und Seminar-Dozent Koch wurden durch Acclamation wiedergewählt. Derauf hielt Gymnasial-Dozent Wandelt einen Vortrag in Gestalt eines Berichtes „über die Tugendhaftigkeit des Königs Karl von Rumänien“. Die glänzende Diktion, die anschauliche Vortragweise des Redners, welcher sich zu seinen Vorträgen mit Vorliebe Themata aus der neueren Geschichte zu wählen pflegt, bereite den zahlreich erschienenen Mitgliedern wiederum einen hohen Genuß. Nach dem Vortrage vereinte alle Theilnehmer ein Festmahl, welches, gewürzt durch heitere Reden und Gesänge, in harmonischer Weise verlief. Das Jahrbuch der Gesellschaft für 1898, welches Anfang Januar d. Js. erschienen ist, enthält als größere Arbeit Mittheilungen aus dem Tagebuche des Baurathes Peterion in Bromberg, sodann den Geschäftsbericht, Nekrologe, ein Verzeichniß der Schenkungen und Erwerbungen für die Bibliothek und Sammlung, den Kassenabschluß und das Mitgliederverzeichnis. Die Gesellschaft zahlte im abgelaufenen Geschäftsjahr 197 Mitglieder.

Historische Kommission für Hessen und Waldeck.

II Jahresbericht. Die 2. Jahresversammlung der Historischen Kommission für Hessen und Waldeck hat unter zahlreicher Betheiligung am 6. Mai zu Marburg stattgefunden. Der Vorsitzende, Prof. Arhr. von der Hopp, berichtete, daß die Kommission den Beitritt eines Lusters und von sieben Patronen zu verzeichnen habe. Außerdem haben Frau Geh. Kommerzienrath Heuschel 1000 Mk. für die Herstellung des Hessischen Trachtenbuches und Fabrikbesitzer Dr. Frapp in Friedberg 2000 Mk. für die Herausgabe des Friedberger Urkundenbuches bewilligt. Die Rechnungsablage ergab hiernach für den Jahresabschluß am 1. April 1899 bei 9732,75 Mk.

1 In der Vorstandssitzung vom 27. März 1899 ist die Frist verlängert worden.

Einnahme und 2715,61 Mt. Ausgabe einen Reinenbeitrag von 7017,17 Mt.

Wissenschaftliche Unternehmungen.

Der Ausschuss für Fortsetzung von Bestimmungen über die Herausgabe handschriftlicher Texte, welche für alle Veröffentlichungen der Kommission maßgebend sein sollen, hat seine Arbeit beendet und durch den Druck vervielfältigt. Sie ist sämmtlichen Mitarbeitern überhandt worden und steht Interessenten gern zur Verfügung.

Für das Jüldauer Urkundenbuch hat Prof. Janal eine der wesentlichsten Vorarbeiten. „Die Jüldauer Privilegienfrage“, erledigt und ist eben in den „Mittheilungen des Instituts für österreichische Geschichtsforschung“, Band 20 S. 193 bis 253, veröffentlicht. Er hofft zuversichtlich, mit dem Druck des ersten Bandes im Laufe des Herbstes beginnen zu können.

Für die Ausgabe der Landtagsakten hat Dr. Slagau Reisen nach Weimar, Dresden und Wien unternommen, die namentlich in Weimar sehr wesentliche Ergänzungen zu dem Marburger Aktenbestand zu Tage gefördert haben. Außerdem sandte das Schwermer Staatsarchiv in dankenswerther Weise eine werthvolle Sammlung Passiva nach Marburg, darunter insbesondere eine Reihe bedeutender eigenhändiger Briefe der Landgräfin Anna an ihre Bruder. Nach Bewältigung dieser Akten begann Dr. Slagau die Bearbeitung des reichhaltigen Materials für die Zeit der Kinderjahre der Philippus des Großmüthigen (1509 bis 1518), doch erwies es sich als unerlässlich, der Edition der Verhandlungen eine Darstellung des Kampfes, den die Regentin Anna mit den Ständen zu führen hatte, vorauszuschicken. Diese Arbeit ist im Manuscript abgeschlossen und wird im Laufe des Sommers im Elverschen Verlage als selbständige Schrift erscheinen unter dem Titel: „Anna von Hessen. Eine deutsche Äußerung als Vorkämpferin laudesherrlicher Macht“. Die Drucklegung des ersten Bandes der Landtagsakten wird sich unmittelbar anschließen.

Für die Chroniken von Hessen und Waldeck hat Dr. Diemar die Arbeit soweit gefördert, daß der Band im Laufe des neuen Berichtsjahres in Druck gehen werden kann. Oberlehrer Dr. Bistor hat die Bearbeitung der Waldeckischen Chronik von Konrad Klüppel nahezu vollendet und wendet in der Einleitung die Waldeckische Historiographie der früheren und späteren Zeit zu behandeln. Der von ihm herauszugebende Band wird außer der Klüppelschen Chronik noch den Catalogus abbatum Flechtdorpen-ium und die lateinische Familienchronik des Jonas Trugorhorus (alias Befenträger) bringen; beide Werke sind bisher ungedruckt. Das erstere ist von einem ungenannten Benediktinermonch von Flechtdorf bei Korbach im Jahre 1533 verfaßt und behandelt die Geschichte des Klosters um die Wende des 15. und 16. Jahrhunderts. Die wirtschaftlichen Reformen, die gelehrten und künstlerischen Bestrebungen der Abte seiner Zeit werden von ihm vorzugsweise berücksichtigt. Die Aufzeichnungen von Trugorhorus reichen von 1521 bis 1563. Mit dem Druck des Bandes wird im Laufe des Jahres begonnen werden.

In der Sammlung der Landgrafenrechenen wurde, wie Geh. Archivrath Dr. Koennede berichtete, auch im vergangenen Berichtsjahre eifrig gearbeitet. Namentlich die älteren hessischen Rechnungen sowie die Urkundenabschriften der Mainzer Landesbibliothek gewährten eine

reiche Ausbeute, so daß etwa 3000 neue Nachweise gewonnen wurden.

Ebenso sind die Sammlungen für das historische Ortslexikon von Archivrath Dr. Keimer lebhaft gefördert worden. Vor Allem hat er ein Schema für die Behandlung der einzelnen Orte aufgestellt und an einem besonders lehrreichen Beispiele gezeigt, wie sich die Ausführung gestalten wurde.

Das Urkundenbuch der Wetterauer Reichsstädte konnte Dank der Munificenz des Herrn Dr. A. Trapp nach mancherlei Vorbereitungen endlich in Angriff genommen werden. Seit dem 1. Mai 1899 ist Dr. Joly mit der Bearbeitung zunächst des Urkundenbuchs der Stadt Friedberg betraut worden, nachdem zuvor Prof. Söhlbaum die Bestände der Archive in Friedberg und Weslar, Prof. von der Kopp den im Großherzoglichen Staatsarchiv in Darmstadt deponirten Theil des Friedberger Archivs einer Durchsicht unterzogen hatten. Da Prof. Söhlbaum der Vertagung wegen Ueberhäufung mit Arbeiten entsagte, übernahm sie Prof. von der Kopp, der zugleich an Stelle des ausgeschiedenen Herrn v. Sageru von dem Vorstände in den Ausschuss für das Urkundenbuch der Wetterauer Reichsstädte gewählt wurde.

Dem hessischen Trachtenbuch ist die Spende der Frau Geh. Kommerzienrath Henschel gewidmet, und kann das Erscheinen der ersten Lieferung für das neue Berichtsjahr in Aussicht gestellt werden. Sie wird nach dem Bericht des Geh. Rath Prof. Dr. Justz neben Abbildungstafeln eine Einleitung enthalten, welche einige noch nicht gehörig erörterte Fragen einer Beantwortung nahe zu bringen sucht. Einmal, worauf der Reiz und das Erlaßmäßige der Volkstracht beruht; dann, aus welchen Gründen die aus der hessischen oder städtischen Kleidung entsprungene Volkstracht fest geworden ist, während die Mode wechselt; drittens, wann und wie eine Veränderung der Volkstracht stattfindet oder diese ganz abgelegt wird. Den Hauptinhalt der Veröffentlichung soll eine genaue Beschreibung der einzelnen gegenwärtig noch erhaltenen Trachten bilden, bei der auch der Ursprung der einzelnen Trachtenstücke soweit möglich erörtert werden wird.

Am 22. Mai verlor die Kommission eines ihrer Mitglieder Prof. Dr. Goldmann, Gymnasialdirektor in Friedberg, durch den Tod. Er hat sich namentlich um das Urkundenbuch der Wetterauer Reichsstädte und ins besondere um das von Friedberg wesentliche Verdienste erworben.

Nachrichten aus Museen.

Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg.

Anzeiger des germanischen Nationalmuseums und Mittheilungen 1897 98. Der „Anzeiger“ enthält wie gewöhnlich in seinen je 6 Nummern auf 108 und 72 Seiten die Chronik des Museums und die durch einige Abbildungen geschmückten Nachrichten über Stiftungen, neue Jahresbeiträge, einmalige Geschenke, die Pflanzungen und den Zuwachs der Sammlungen, darunter 1897 S. 42 ff. die durch die Pflanzgesellschaft Berlin erfolgte Schenkung der Siegelstempelammlung des verstorbenen Geh. Rath's Warnecke und (1897) S. 55 ff. den Ankauf der großen Sammlung Regensburgener Münzen und Medaillen des verstorbenen Regierungs-Konzipisten Schrab.

Die „Mittheilungen“ sind in dem Jahrgange 1897 quantitativ nicht so reich als sonst, zumal unter den 12 Abhandlungen sich auch mehrere ganz kleine befinden; dafür aber sind zwei an Inhalt und Umfang weit hervorragend. Die eine von ihnen über wissenschaftliche Instrumente im Germanischen Museum ist von Gustav v. Bezold und behandelt (S. 1 bis 14, 26 bis 39, 55 bis 62, 81 bis 91); an der Hand von 30 Abbildungen eine große Reihe von Meßinstrumenten. In der anderen großen Abhandlung (S. 17 bis 26, 41 bis 53, 62 bis 74, 109 bis 116) schildert Hans Bösch anschaulich und ausführlich unter Zugrundelegung von 14 Tafeln ein süddeutsches bürgerliches Wohnhaus aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts in allen seinen Theilen vom Hofe anfangend durch den Keller, die Wohnräume, die Küche bis zum Boden mit dem ganzen Inventar und den Bewohnern, ein weites Feld der Betrachtung, auf dem wir uns mit Gemuth und zu reicher Belehrung ergehen. Die Tafeln sind Nachbildungen von Zeichnungen, die um 1736 in Augsburg entstanden sind und wahrscheinlich von einem Kupferstecher herrühren, der sein eigenes Heim in den Zeichnungen darzustellen hat. — Von den anderen Aufsätzen heben wir nur den von Hampe (S. 91 bis 104) über einen höchst merkwürdigen wahrscheinlich Kölner Zeugdruck aus dem ersten Jahrzehnt des 15. Jahrhunderts hervor, mit einer Darstellung der Jungfrau Anna, der Jungfrau Maria als 12- bis 14-jähriges Mädchen, die eine Schriftrolle mit den Worten Gloria in excelsis deo liest, und fünf Seraphim. Zur Bestimmung der Entstehungszeit und des Verknüpfungsortes konnte bemerkenswerther Weise aus dem Kupferstichkabinett des Germanischen Museums eine tüchtige Handzeichnung herangezogen werden, die den nämlichen Gegenstand in der nämlichen eigenthümlichen Weise darstellt und, wie nachgewiesen wird, aus dem Ende des 14. Jahrhunderts und von einem bedeutend angelegten Kölner Meister stammt.

Die werthvollen Beigaben zum „Anzeiger“ von 1897 führen den Katalog der Gewebesammlung des Germanischen Museums auf 105 Seiten weiter und enthalten die Beschreibung der Nummern 419 bis 2429 und 9 zum Theil hervorragende schöne Tafeln mit Abbildungen von merkwürdigen Geweben. —

Die „Mittheilungen“ von 1898 enthalten 21 Aufsätze auf 136 Seiten. v. Bezold führt seine Arbeit über wissenschaftliche Instrumente im Germanischen Museum fort und beschreibt im 6. Kapitel Spiegelinstrumente (mit 5 Abbildungen) und im 7. Instrumente zum Auftragen geometrischer Zeichnungen mit 11 Abbildungen. — Zu dem Aufsätze von Hampe (in 1897 giebt H. Förster in Straßburg aus seinen Sammlungen klar beweisende Festsetzungen über die Herkunft, die Zeit und den Zeichner des Kölner Zeugdruckes. — Zu den 257 Kaiserurkunden des Germanischen Museums, die im Jahre 1890 in den „Mittheilungen“ behandelt wurden, sind seitdem 12 Diplome hinzugekommen, von denen H. Schmidt in Nürnberg fünf mit Erläuterungen zum Abdruck bringt und zwar die Urkunde Ludwigs vom 4. November 906, von der eine beigegebene Lichtdrucktafel ein Facsimile giebt, und Urkunden vom 5. April 989, 25. Juni 1011, 16. Februar 1350 und 14. Februar 1362. Zu dem Texte der ersten Urkunde bemerken wir, daß *propiciam* nicht *propitium*, *Wathonis* (nicht *Harthonis*), *anmag* (nicht *anm*), *invis* (?) (nicht *invis*) und *DCCCCVI* (nicht *MCCCCVI*) da steht. —

Von den übrigen Abhandlungen dieses Jahrganges heben wir noch Hans Bösch's werthvolle Mittheilungen über das Nürnberg'sche Geschlechterbuch von 1563 hervor (S. 69 bis 92), von dem nur ein Exemplar in der Bibliothek des Grafen v. Wilczek bekannt ist, zu dem die Holzschnitte im Germanischen Museum gehören, von denen eine große Anzahl dem Aufsatze in Abdrücken beigegeben sind, und werden auf den Aufsatz Stearnanus über Glasgemälde des Germanischen Museums hin. Von den 16 anderen theilweis reich illustrierten wollen wir nur die Titel hier mittheilen. Von Hans Tregmann sind: Ein Epitaph aus buntemalirtem Ithon vom Jahre 1554. Eine Prangertafel. Die Stadtfahne von Roth a. S. Von Gustav v. Bezold: Ein Schnittmusterbuch aus dem 17. Jahrhundert. Von Th. Hampe: Autographen Bugenhaagens, Cruicigers und Melanchthons in einem Geheft der Kirchenbibliothek zu St. Lorenz. Unbekannte Schrotblätter im Germanischen Museum. Von K. Schäfer: Die Grabdenkmäler der Markgrafen von Baden in der Schloßkirche zu Pforzheim. Von M. Bingenroth: Zwei oberrheinische Glasgemälde aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts. — Ein emaillirtes Glas mit dem Bilde des Seb. Stockhorner von 1630. — Von Hans Bösch: Vorläufer für Stuhlhehnen des 17. Jahrhunderts. Das Nürnberg'sche Wappen mit dem Jungfrauenadler. Von K. Brand: Ueber die Technik eines frühgothischen Glasgemäldes im Germanischen Museum. Von S. Lauffer: Zwei historische Lieder. Zur Karrenliteratur des 16. Jahrhunderts. Von H. Schmidt: Ein Brief Jean Paul Richters. Von H. Sagestrange: Ein Verwandlungsbild des 15. Jahrhunderts.

Als außerordentlich werthvoller Schmuck ist dem Jahrgange 1898 die zweite Auflage des Kataloges der im Germanischen Museum befindlichen Glasgemälde aus älterer Zeit (70 Seiten mit Register) und 18 Tafeln schöner Abbildungen beigegeben worden. C. J.

Ein Museum thüringischer Alterthümer wurde am 6. August d. J. zu Eisenach eröffnet. Dem Vorstand, an dessen Spitze der Wartburg-Kommandant v. Cranaich und Professor Dr. Kühn stehen, ist es gelungen, eine bereits recht sehenswerthe Sammlung von 422 Nummern zu bieten. Die Hauptgruppen sind: vorgeschichtliche Funde, Bild- und Schnitzwerk, Urkunden und andere Schriftstücke von historischem Werthe, Harnen und Waffen, Porzellan- und Glasgefäße, Schlosserarbeiten. An den Stiftern sind in erster Reihe der Großherzog von Sachsen-Weimar, Gemeinden, Anstalten und Private theilhaftig.

Als Museum dient ein Saal des Gymnasiums, des ehemaligen Dominikanerklosters, an der geschichtlichen Stätte, wo Sophie v. Brabant dem Landgrafen Heinrich Raspe den Rechehandschuh hinwarf.

Ein Stadtmuseum in Jena, das bereits eine Fülle interessanter Gegenstände enthält, ist am 17. August d. J. eröffnet worden. Den werthvollsten Theil bildet eine reiche Sammlung von Erinnerungen an die Schlacht von Jena: Waffen, Aigeln, Uniformen u. A., die mit Bildern, Proclamationen und Briefen aus jener Zeit ausgestattet sind. Das Museum weist ferner auf Laden und Schriften der alten Jenaer, Thüringer Traditen, den Schüler-Ten, ein Hünengrab, Münzen, das alte Jenerer Universitätsstärker, das vor mehreren Jahren zum Abbruch kam und hier nach der Wiederzusammenstellung der einzelnen Theile zu neuem Leben erwacht ist, so alle diese und andere Schätze hat ein unermüdetlicher Sammler, der Lithograph Hanger, durch jahrelangen Fleiß zusammengebracht.

Die Gesellschaft für Erhaltung der historischen Denkmäler im Elsaß hat Herrn R. Weidner, der früher im Dienste der Reichs-Limeskommission beschäftigt war, als Wärtener des Museums elsaßischer Alterthümer angestellt und ihn gleichzeitig mit Beaufichtigung der städtischen Kanalbauarbeiten vom archäologischen Standpunkt aus beauftragt. Das Museum elsaßischer Alterthümer ist im Erdgeschoß des alten Schlosses untergebracht.

Denkmalschutz und Denkmalpflege.

Der Verein zur Erhaltung der Bau- und Kunstdenkmäler der Provinz Sachsen

hielt am 25. Februar d. Js. zu Maadeburg, unter Vorsitz des Landeshauptmanns Grafen v. Wülfingeroede, und unter Theilnahme des Oberpräsidenten von Voerticher, seine 6. Hauptversammlung ab. Aus dem von Provinzialkonservator Dr. Doering erstatteten Jahresbericht für 1898 ist zu ersehen, daß die Zahl der Mitglieder auf 440 gestiegen ist; dem Verein gehören auch zahlreiche Vereine korporativ an. Die Einnahmen beziffern sich für das Berichtsjahr auf 8725 Mk. darunter 3000 Mk. Beitrag von der Provinz Sachsen), die Ausgaben auf 7150 Mk. Der vom Vorstande entworfene Haushaltsplan für dieses Jahr fand Genehmigung; danach erhält die Kommission 6500 Mk. zur Verfügung. Auf Antrag der Kommission bew. des Ausschusses faßte die Versammlung dann noch folgende Beschlüsse: Um das Interesse an den Denkmälern und ihrer Pflege zu fördern, soll dahin gewirkt werden, daß die Vereinsmitglieder die von der Historischen Kommission in Halle herausgegebenen „Historischen Serie“ (enthaltend beschreibende Darstellungen und die im Ministerium der öffentlichen Arbeiten redigirte „Denkmalspflege“ zu Vorzugspreisen beziehen können. In Rücksicht darauf, daß nächst der Rheinprovinz die Provinz Sachsen am reichsten an Bau- und Kunstdenkmälern ist, sollen die Jahresberichte des Vereins eine Erweiterung dahin erfahren, daß kleinere wissenschaftliche Abhandlungen mit Illustrationen eingefügt werden. So soll der nächste Jahresbericht als Hauptarbeit den Altar der restaurirten Kaufmannskirche in Erfurt nebst einigen kleineren Abhandlungen enthalten. Da der Verein seine projektirte Vereinsgabe Merseburger Bibelblatt und Merseburger Zauberprüuche nicht hat herstellen lassen können, beschloß man als Vereinsgabe für 1897 das Schloß Luedlinburg in 2 Blatt, — den Text dazu wird Dr. Brinlmann in Zeitz geben — und für 1898 die berühmten Chorschranken in der Liebfrauenkirche zu Halberstadt, Christus, die Jungfrau und die zwölf Apostel darstellend, ebenfalls in zwei Blatt herstellen zu lassen und für 1899 die Anfertigung des viel farbigen Bibelblatts in Aussicht zu nehmen. In den Vorstand wählte man Stadtrath Voigtel zum Schatzmeister und den städtischen Archivar Magdeburgs Dr. Neubauer. Die Versammlung beschloß ferner einstimmig, Herrn Oberbürgermeister a. D. Dr. Brecht als Begründer und Seele des Vereins zum Danke für seine ruhevolle und verdienstliche Thätigkeit zum Ehrenmitglied zu ernennen.

Schutz den Alterthümern! Unter diesem Titel hat der frühere österreichische Justizminister Dr. Friedrich Graf Schonborn Wien, einen sehr lehrreichen Aufsatz in dem Februarheft von Fleischers Deutscher Revue veröffentlicht.

Personalien.

Ernennungen:

Dr. **Boße**, Regierungsrath beim Hauptstaatsarchiv in Dresden, zum Oberregierungsrath.

Dr. **Fallat**, Vorficher des Museums nassauischer Alterthümer in Wiesbaden, zum Professor.

Dr. **Staub**, Archivadjuant in Wien, zum Konservator der österreichischen Zentralkommission für Erforschung und Erhaltung der Kunst- und historischen Denkmäler.

Dr. **Joseph Kenwirth**, bisher Professor der Kunstgeschichte an der böhmischen Universität in Prag, dessen werthvolle „Forschungen zur Kunstgeschichte Böhmens“ hier öfter erwähnt sind, zum ordentlichen Professor der allgemeinen Kunstgeschichte mit besonderer Berücksichtigung der Bautechnik an der Technischen Hochschule in Wien.

Dr. **Paulus**, Oberstudienrath a. D., und **S. Galmhuber**, Professor an der technischen Hochschule zu Stuttgart, zu Mitgliedern der zur Berathung des Konservators der vaterländischen Kunst- und Alterthumsdenkmäler, hauptsächlich in Restaurations-sachen, ernannten Sachverständigen Kommission.

Graf **Zeppelin**, Vorsitzender des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung, ist von der naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Tübingen zum Dr. phil. honoris causa creirt worden.

Dr. **Witzschke**, Archivrath am Geheimen Haupt- und Staatsarchiv zu Weimar, ist wegen Krankheit in den Ruhestand getreten.

Dr. **Walter Ribbed**, geboren zu Berlin 13. Mai 1858, zuletzt Archivar am Königl. Staatsarchiv zu Breslau, ist am 26. November d. J. daselbst verstorben.

Kleine Mittheilungen.

Römischer Münzfund aus der Rheinpfalz. In Et. Gretzen, am Fuße der Limburg, die seit der La Tene-Zeit bewohnt und besetzt war, wurde ein größerer Fund seltenen und alter römischer Silbermünzen gemacht. Derselben sind durchgängig Tenare (darunter zwei serrati) aus der republikanischen Zeit und dem Ende dieser Periode. Nach den Umschriften von 50 dieser wohl erhaltenen Münzen zu schließen, reicht ihre Prägezeit von Quintus-Fabius Maximus (etwa 250 bis 203 v. Chr.) bis auf den großen Julius (44 v. Chr.). Von Letzterem sind zwei Stücke erhalten. Das eine zeigt auf dem Avers einen Elefanten im Kampfe mit einer Schlange; darunter steht: CAESAR. Auf dem Revers sind als Symbole des Sieges im Bellum Africanum (47/46) angebracht: Jascis, Schwert, Helm, Fasel, Armischiene (?). Die Hälfte des Münzfundes kam in den Besitz des Museums zu Tübingen, ein Drittel in den des Unterzeichneten; die übrigen besitzt Herr Koch zu Neustadt. Unter den Münzmeistern der republikanischen Zeit sind folgende Namen in unserem Funde vertreten: Athorinus Balbus, C. Font[e]jus?, Q. Herf[er]nius?, C. Domi[t]ius?, M. Carbo, Q. Fabi[us], M. E. Balb[us], Crensta (?), N. Cor[ne]lius, Grag[ul]us, R. Fonteio, Labco (vergl. Dammberg: „Münzfunde“. 2. Auflage S. 149 bis 150 über Gragulus und andere Münzmeister.) Dr. C. Mehlis.

Die „Vereinigung zur Erhaltung Deutscher Burgen“, die im Anfang dieses Jahres zusammentrat, um das Interesse für die Deutsche Burgenkunde in möglichst weite Kreise zu tragen und in ihrem Theil dazu mitzubekommen, daß die historisch wie architektonisch wichtigen Burgen in Deutschland vor dem gänzlichen Verfall gerettet werden, giebt seit einiger Zeit ein eigenes Organ heraus, das den Titel führt: „Der Burgenwart“, Zeitschrift für Burgenkunde und das ganze mittelalterliche Befestigungswesen. Diese Zeitschrift erscheint monatlich einmal und geht den Mitgliedern der Vereinigung miengetlich zu. Sie zeichnet sich sowohl durch ihren Inhalt wie durch künstlerisch ausgeführte Abbildungen aus.

Selisch. In unserer Stadt hat sich ein Alterthumsverein gebildet, der es sich zur Aufgabe macht, das von ihm selbst gegründete städtische Alterthumsmuseum zu

bereichern. Aus dem städtischen Archiv sollte dem Verein eine ganze Reihe von Gegenständen überwiesen werden. Als man daran ging, diese zu sichten, fand man in einem Regal einen prachtvollen Gobelin, der die Jahreszahl 1529 trägt und wunderbar erhalten ist. Kemmer schätzte den Werth des alten Wandteppichs auf mehrere tausend Mark. Da die Museumsräume unannehmlich sind, um das seltene Werthstück aufzunehmen, wird dieses wahrscheinlich zum Schmuck des Stadtverordneten Saales verwendet werden. M. 3.

In Dortmund ist im Rathhause bald nach dem Besuche des Kaisers eine werthvolle Urkunde gestohlen worden. Die „Dortm. Zig.“ berichtet darüber: Im alten Rathhause war in einem abgeordneten Raume eine Anzahl der ältesten Urkunden der Stadt ausgestellt, damit es dem Kaiser möglichst werde, einen Einblick zu nehmen in die von früheren deutschen Kaisern der ehemaligen freien Reichsstadt verliehenen Privilegien. Als die Urkunden in das städtische Archiv zurückgeliefert wurden, bemerkte der Archivar Prof. Dr. Kubel sofort, daß eine Urkunde aus dem Jahre 1332, in welcher der Stadt verschiedene Privilegien bestätigt und neu gewahrt werden, fehlte. Die Urkunde, die der Stadt erst aus dem Archive in Münster übermitteln war, ist sowohl in Frensdorfs „Dortmunder Stammen“ als auch in Prof. Dr. Kubels „Dortmunder Urkundenbuch“ abgedruckt, außerdem sind auch eine gleichlautende Kopie vorhanden und eine photographische Nachbildung.

Der **Mannheimer Alterthums-Verein** wird vom 1. Januar 1900 ab ein ständiges Vereins-Organ herausgeben unter dem Titel: „Mannheimer Geschichts-Blätter“ Monatschrift für die Geschichte, Alterthums- und Volkskunde Mannheims und der Pfalz. Jeden Monat erscheint eine Nummer, vorläufig um Umfang von 8 Seiten 4°, dieselbe wird enthalten:

Aufsätze populär-wissenschaftlichen Charakters über die verschiedenartigsten Themata aus der Geschichte, Alterthums- und Volkskunde Mannheims und der Pfalz; Referate über die im Verein gehaltenen Vorträge; Veröffentlichungen aus Archiven; Beschreibungen werthvoller Stücke der Sammlungen; Mittheilungen des Vorstands an die Mitglieder; Berichte über Ausgrabungen und sonstige Unternehmungen des Vereins, über Veränderungen im Mitgliederstand; eine Zeitchriften- und Bucherschau sowie einen Briefkasten; Aufzählung der Neuerwerbungen und Schenkungen, Zugangsverzeichnisse der Bibliothek u. s. w. Den Redaktionsausschuß bilden die Herren Direktor Haug, Prof. Dr. Claassen und Dr. Friedrich Walter, der die Redaktionsgeschäfte führt.

Neben dieser Monatschrift werden die größeren Vereinspublikationen ihren ungestörten Fortgang nehmen.

Rugisch-Pommerscher Geschichtsverein. Nachdem die bisherige Rugisch-Pommersche Abtheilung der Steiner'schen Gesellschaft für Pommersche Geschichte und Alterthumskunde in einen selbständigen Verein unter dem Namen Rugisch-Pommerscher Geschichtsverein umgewandelt ist, hat die Organisation des neuen Vereins in den am 28. Oktober d. J. zu Greifswald und Stralsund veranstalteten Mitgliederversammlungen stattgefunden. Es sind 24 Mitglieder angenommen und zu Mitgliedern des Vorstandes gewählt die Herren Prof. Dr. Bernheim, Prof. Dr. Frommhold (Vorsitzender), beide in Greifswald, Bürgermeister Israel, Rathsherr Maß, Rathsrathivar v. Baensch (Schatzmeister) in Stralsund und Dr. Kunze (Schriftführer) in Greifswald. Die Zeitschrift des neuen Vereins wird (in Stärke von etwa 10 Bogen) unter dem Titel „Pommersche Jahrbücher“ im Frühjahr 1900 zu erscheinen beginnen.

Chronik von Stuttgart. Eine interessante literarische Gabe ist den Bewohnern von Stuttgart und zugleich allen Freunden deutscher Städtegeschichte vom Gemeinderath der Stadt beschert worden, der erste Band einer städtischen Chronik. Im vorigen Jahre faßten die Gemeindebehörden den Beschluß, eine besondere Kommission einzusetzen, die alljährlich die Ereignisse des vergangenen Jahres soweit sie die Stadt Stuttgart

und ihre Bewohner betreffen, zusammenstellen und nach Materien geordnet, in Form einer Chronik herausgeben soll. Der leitende Gedanke dabei war, eine zuverlässige Quelle für künftige Lokal-Geschichtsforschung anzulegen und zugleich dem heutigen Geschlecht einen Ueberblick über die ortsgeschichtlichen Ereignisse und ein Nachschlagewerk zur allgemeinen Belehrung über alle irgendwie wichtigen Gebiete des städtischen Lebens zu geben. Das ist nun in hervorragendem Maße gelungen. Sehr stattlich bietet sich der auf Butten vavier mit Schwabacher Schrift, Zierleisten, Bignetten, Initialen und Schlüsselfaden gedruckte Band dar. In klarer Darstellung und übersichtlicher Form ist der Inhalt der einzelnen Kapitel dargestellt — die Geschichte des königlichen Hauses, der Stand und die Bewegung der Bevölkerung, Gesundheitspflege, wirtschaftliches Leben, höhere geistige Interessen, Vereinswesen, kirchliches Leben, Schulwesen, Armenpflege, bauliche Entwicklung, allgemeine städtische Verwaltung, politische Denkwürdigkeiten. Dies Alles ist wieder in Unterabtheilungen gegliedert und nach gemeinsamem Plan einheitlich dargestellt. Unterjagt wird die Schilderung durch eine große Anzahl Illustrationen, es sind dies sowohl Bildnisse hervorragender, im Berichtsjahre verstorbener Persönlichkeiten, wie Abbildungen wichtiger neuer Gebäude u. s. w. Auch eine in Farben ausgeführte Lithographie enthält das Werk — es ist die Wiedergabe eines uralten Theiles der inneren Stadt, der jetzt niedergedrungen wird, um dem neuen Rathhause Platz zu machen, und der nun wenigstens im Silber mit allen seinen architektonischen Seltsamkeiten der Nachwelt erhalten bleibt. Sehr interessant ist die dem Bande angelegte, kurz gefaßte Chronik der Stadt von 1886 bis 1897; sie ist vom Oberstudienrath Dr. v. Hartmann verfaßt und schließt sich an dessen „Geschichte der Stadt Stuttgart von 1286 bis 1886“ an. So daß die schwabische Hauptstadt jetzt ihre Chronik von der Begründung der Stadt bis zum heutigen Tage besitzt, die nun alljährlich ihre Fortsetzung erhält.

Litterarisches.

Gmelin, Julius, Dr. phil. Pfarrer in Großaltdorf, Hällische Geschichte. Geschichte der Reichsstadt Hall und ihres Gebietes nebst einem Ueberblick über die Nachbargebiete. 1896. Preis 10 Mk.

Das schon in Nr. 5 des Korrespondenzblattes von 1897 auf S. 68 kurz besprochene Werk des den Besuchern der Generalversammlungen des Gesamtvereins bekannten Verfassers liegt nunmehr vollendet vor und schildert eingehend die Geschichte des Württembergischen Franstens mit dem Mittelpunkt, der alten Salzstadt Schwabisch-Hall. Bei dem Umfange von 830 Seiten ist es nicht möglich, auf das mit außerordentlicher Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit zusammengetragene Material des Buches näher einzugehen, und es kann deshalb nur kurz über den Inhalt berichtet werden, der in drei Theilen die gesamte Geschichte des genannten Landstriches von der Urzeit bis zum Jahre 1802 umfaßt. Auf breiter Grundlage und unter Berücksichtigung der neuesten Forschungsergebnisse werden im ersten Theil die vorgeichtlichen Verhältnisse und die ältesten Völkerschaften — Kelten, Römer, Alamannen und Franken — besprochen, und die eigenen Beobachtungen, Vermuthungen und Forschungen des Verfassers über die Wanderungen der einzelnen Stämme sachlich begründet, wenn auch gerade in diesen vielfach dunklen Zeitaltern von dem Reich der Phantasie und Poesie, das sich der Verfasser in der Einleitung ausdrücklich vorbehalten hat, ausgiebig Gebrauch gemacht wird, um den trockenen Ergebnissen der bloßen Verstandeshatigkeit den nachhaltigen Zauber lebendig packender Gestalten zu verleihen. Der strengen Wissenschaft hat dies Recht denn auch keinen Abbruch gethan; sie kommt reichlich in den beiden anderen Theilen zur Geltung. Den Mittelpunkt des Werkes bildet der zweite Theil, der die Zeit von 900 bis 1500 schildert und die Entstehung der Stadt Hall sowie die Ausbildung

der Stadt- und Staatsverfassung bringt. Da werden in erster Linie die alte Satzung, die Münze, namentlich die bekannte Heller und die 15 Tantielen des Adels besprochen, die in Fall das Bürgerrecht befehen oder doch wenigstens dort wohnen und an der Stedegerichtigkeit betheiligt waren, die ursprünglich königliches Eigenthum gewesen und durch Befehlzung an ritterbürtige Geschlechter vergeben war. Deren Lebens- und Rechtsaufbauung spiegelt sich in der „Mannsordnung“ wieder, nach der die Streitigkeiten untereinander bis ins 16. Jahrhundert in Form eines regelrechten Zwistamtes entschieden wurden. — In kirchlicher Beziehung sei in diesem Zeitabschnitt die Gründung und Geschichte des Klosters Comburg im letzten Drittel des 11. Jahrhunderts hervorgehoben. In demselben zweiten Theile wird sodann noch der Aufschwung und die erste ritterliche Blüthezeit von Hall unter den Hohenstaufen sowie der Kampf um die südliche Reichsstadt bis zur Einwallung zur Reichsstadt umfassend geschildert. Der letzte Theil ist dem ursprünglichen Plane zuwider wegen des allzu großen Umfangs des Werkes gekürzt; er enthält die Reformationszeit, insbesondere das Leben von Johannes Brenz, dem Reformator der hier in Frage kommenden Landestheile, ferner die Wirren des Bauernkrieges und ganz kurz die Ereignisse der Hallischen Republik bis zum Abgange dieses Jahrhunderts. Das Hauptgewicht hat der Verfasser auf die Begründung der wirtschaftlichen und bevölkerungsstatistischen Probleme nach dem Vorbilde Lamprechts gelegt und deshalb als den bedeutungsvollsten Inhalt die Umwandlung der ausgeprochenen Adelsstadt Hall in ein bürgerlich-demokratisches Gemeinwesen erachtet. Aus eben diesem Grunde hat das Buch auch über den engen Kreis der Heimath des Verfassers hinaus Anspruch auf Beachtung, und es ist ihm, eine weite Verbreitung wohl zu wünschen.

Krieg.

Deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen. Landschaftskunden und Stadtgeschichten. I. Landschaftskunden. Litauen. Eine Landes- und Volkskunde von Dr. Albert Zwegl, Oberlehrer am königlichen Luise-Gymnasium zu Memel. Mit 66 Abbildungen, 8 Kartenstücken und einer großen Karte der russischen Hebrung. Stuttgart, Hobbins und Buchle, 1898, VIII, und 152 S.

Nachdem von der durch die Stuttgart-Verlagsbuchhandlung Hobbins und Buchle ins Leben gerufenen schon Unternehmung, die deutsches Land und Leben in Einzelschilderungen von Landschaftskunden und Stadtgeschichten vorzuführen will, die zweite Gruppe mit der „Geschichte der Stadt Raumburg an der Saale“ bereits 1897 den Anfang gemacht hatte, liegt jetzt auch der erste Band der ersten Gruppe „Landschaftskunden“ vor, die Schilderung Litauens, des Landes und seiner Bewohner von A. Zwegl, der durch seine Kenntnis des Landes und die Güte amtlicher Schilderung hierzu besonders berufen schien. Der Verf. führt uns in das „rotheflechte“ Litauen, schildert die Bodengehaltung, Klima, Pflanzen- und Thierwelt, vor Allen die Bewohner, ihre Kultur, ihr Erwerbsleben, Handel und Verkehr, die Siedelungen Städte und plattes Land die verschiedenen Moltans zumens, das Memel-Delta, endlich kirchliche Hall und kirchliche Hebrung. Alle diese Darstellungen sind vorzüglich und zeigen neben reicher Aurophie gründliche literarische Vorbereitungen, über deren Quellmaterial kurz zusammenfassende Notizen besprechen. Vielleicht hatten die Beschreibungen, namentlich in den geologischen und ähnlichen Abchnitten, etwas kürzer gefaßt und damit die geistlichen Erläuterungen etwas mehr ausgeschmückt werden können. Ich meine, es genügt z. B. bei Gumbinnen S. 273 nicht, zu sagen: „es wurde von Friedrich Wilhelm I zum Regierungssitz das heißt: zum Sitz der litauischen Kriegs- und Domänenkammer erhoben“; es wäre hier wohl auch z. B. ein Wort über Theodor v. Schön als Mannespräsident zu sagen gewesen. Dasselbe gilt für Memel und Taur. Mag auch diese größere Berücksichtigung der

zeitlichen Erinnerungen dem urfunktlichen Plan des Buches nicht entsprechen, so wurde letzteres infolgedessen dadurch doch an Leben und Interesse gewonnen haben. — Die Ausstattung des Werkes verdient besondere Erwähnung und Anerkennung.

Annual Report of the American Historical Association for the year 1897. Washington 1898.

Der stattdie, hochst gediegen ausgestattete Band von 1272 Seiten enthält u. A. einen Bericht über die 11. Generalversammlung des „Americanischen Historischen Verbandes“, Cleveland in Ohio, vom 28 bis 30 Dezember 1897; den zweiten Jahresbericht der Kommission für historische Manuscripte S. 397 bis 680; Mittheilung von Mittheilungen aus dem Public Record Office zu London und dem Dépôt des Affaires étrangères zu Paris; Bibliographie zur Geschichte von Alabama S. 777 bis 1272; ferner Abhandlungen über den Geschichtsunterricht auf deutschen Gymnasien von Hl. Salmon; die Funktionen staatlicher und lokaler Geschichtsvereine in Bezug auf Forschungen und Veröffentlichungen; kritisch untersuchte Geschichtsvereine und ihre Funktionen; historische Studien verschiedenster Art.

Günter, Heinrich, Dr. Das Münzwesen in der Grafschaft Württemberg. Stuttgart 1897. W. Kohlhammer. IV und 123 S.

Der Verf., der den Studien des mittelalterlichen Wirtschaftslebens, speziell der Preisgeschichte, eine urkundliche Grundlage geben will, bringt durch die in ihm abgeschlossen vorliegende Münzgeschichte der Grafschaft Württemberg ein vorzügliches Beispiel dafür, wie die Münz- und Geldgeschichte der einzelnen Territorien zu bearbeiten sein muß, um daraus in der Folge eine allgemeine Münz- und Preisgeschichte entstehen zu lassen. Durch Publikation von 21 Urkunden von 1374 bis 1493 legt er für sein Territorium in der That ein festes Fundament, auf dem er nach eingehender Würdigung der über die Urkunden vorhandener Literatur eine gute und viel Neues enthaltende Darstellung der Entwicklung des Münzwesens in der Grafschaft Württemberg aufbaut.

Aufträge.

Nach dem Taschenbuch für vaterländische Geschichte, herausgegeben von J. Lecher v. Hormayer, Jahrgang 1810, Seite 281 ff., befanden sich im Besitze des im Jahre 1853 zu Augsburg verstorbenen Regierungsdirektors v. Kaiser verschiedene Originalurkunden, welche für die Geschichte Württembergs von Werth sind: eine päpstliche Litane für Kloster Sviran von 1095; eine solche Papst Innocenz IV. von 1247 für Alem-Berechnungen; eine Urkunde zweier Markgrafen von Burgau für Alam-Berechnungen von 1291; eine Urkunde Kaiser Siegmunds für Alam-Sviran von 1415; ein Klostergelübde von Michael v. Urach von 1506. Die historischen Handschriften v. Kaisers kamen in den Besitz des historischen Kreisvereins von Schorab und Neuburg zu Augsburg, dagegen konnte über den jetzigen Aufbewahrungsort der genannten Urkunden, welche zum Theil im württembergischen Urkundenbuche verwerthet werden sollten, trotz mannigfacher Erkundigung nichts erhoben werden. Eine gefällige Mittheilung in dieser Hinsicht wurde dankbar entgegengenommen.

Kanzlei des Königl. württembergischen
Kaisers- und Staatsarchivs.

Stuttgart, 1. August 1899.

Für den materiellen Theil der Mitt erlangen sind die Mittheilenden verantwortlich.
Redakteur: Königl. Ober- Staats-Archivar und Archivar Dr. E. Harten in Ober-Neuburg, Kantstr. 148.
Verleger: und in Vertrieb bei G. Z. Metzler & Sohn, Königl. Verlagsbuchhandlung und Verlagsbuchdruckerei, Bismarckstr. 63-71.

GETTY CENTER LIBRARY



